

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-1	台式及仪表机床 0.3t内	台	278.13	278.27	164.39	23.54	90.34
1-2	台式及仪表机床 0.7t内	台	513.66	516.33	322.7	97.65	95.98
1-3	台式及仪表机床 1.5t内	台	852.5	856.09	568.18	146.76	141.15
1-4	车床 2t内	台	1072.29	1076.98	753.62	182.21	141.15
1-5	车床 3t内	台	1362.58	1368.72	959.96	222.44	186.32
1-6	车床 5t内	台	1766.32	1774.93	1263.12	280.32	231.49
1-7	车床 7t内	台	3118.12	3132.79	1686.21	458.34	988.24
1-8	车床 10t内	台	4718.62	4743.08	2908.14	777.67	1057.27
1-9	车床 15t内	台	5945.96	5971.12	3774.01	823.42	1373.69
1-10	车床 20t内	台	8048.38	8114.04	4193.6	2160.45	1759.99
1-11	车床 25t内	台	10862.86	10961.61	5029.91	3405.37	2526.33
1-12	车床 35t内	台	14617.68	14747.55	7137.69	4513.46	3096.4
1-13	车床 50t内	台	18835.11	18980.47	9479.56	5116.31	4384.6
1-14	车床 70t内	台	27264.44	27352.42	13867.95	6366.09	7118.38
1-15	车床 100t内	台	34263.53	34324.97	18618.63	7262.68	8443.66
1-16	车床 150t内	台	44688.79	44714.95	26800.49	8269.28	9645.18
1-17	车床 200t内	台	54680.18	54666.99	34914.7	8610.5	11141.79
1-18	车床 250t内	台	65060.65	64999.51	43822.13	9249.53	11927.85
1-19	车床 350t内	台	87500.63	87350.25	61194.67	10361	15794.58
1-20	车床 450t内	台	110251.22	110019.64	79493.64	11629.87	18896.13
1-21	立式车床 7t内	台	3585.55	3593.69	2327.04	278.41	988.24
1-22	立式车床 10t内	台	4383.4	4392.93	3008.69	326.97	1057.27
1-23	立式车床 15t内	台	6293.74	6313.4	4282.98	656.73	1373.69
1-24	立式车床 20t内	台	8767.29	8807.29	5067.45	1265.16	2474.68
1-25	立式车床 25t内	台	9751.61	9792.67	5950.8	1367.19	2474.68
1-26	立式车床 35t内	台	13528.03	13580.23	7732.16	1532.5	4315.57
1-27	立式车床 50t内	台	18775.11	18834.93	11465.74	1717.65	5651.54
1-28	立式车床 70t内	台	26109.49	26067.63	16036.15	2078.78	7952.7
1-29	立式车床 100t内	台	33405.35	33341.45	20736.52	2965.61	9639.32
1-30	立式车床 150t内	台	46378.44	46280.48	31236.99	4048.4	10995.09
1-31	立式车床 200t内	台	55726.6	55644.36	36568.62	6307.92	12767.82
1-32	立式车床 250t内	台	65860.83	65730.17	44585.7	6911.98	14232.49
1-33	立式车床 300t内	台	78730.46	78563.88	54270.16	7400.14	16893.58
1-34	立式车床 400t内	台	104055.6	103807.74	70697.1	8588.16	24522.48
1-35	立式车床 500t内	台	129587.75	129287.41	87507.62	10816.75	30963.04
1-36	立式车床 600t内	台	155249.82	154856.88	105654.9	11935.56	37266.42
1-37	钻床 1t内	台	606.76	609.94	411.77	102.19	95.98
1-38	钻床 2t内	台	974.75	977.62	718.2	118.27	141.15

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-39	钻床 3t内	台	1207.68	1212.71	867.31	159.08	186.32
1-40	钻床 5t内	台	1561.82	1568.31	1132.25	204.57	231.49
1-41	钻床 7t内	台	2954.69	2965.79	1643.12	334.43	988.24
1-42	钻床 10t内	台	4313.94	4328.55	2834.8	436.48	1057.27
1-43	钻床 15t内	台	5529.22	5553.74	3448.5	800.58	1304.66
1-44	钻床 20t内	台	8284.8	8361.05	3691.7	2497.26	2172.09
1-45	钻床 25t内	台	9252.29	9328.63	4499.28	2588.23	2241.12
1-46	钻床 30t内	台	11932.78	12011.82	5125.14	2645.77	4240.91
1-47	钻床 35t内	台	13138.34	13240.17	5711.4	3213.2	4315.57
1-48	钻床 40t内	台	15141.73	15244.08	6468.74	3261.86	5513.48
1-49	钻床 50t内	台	17942.35	18065.25	8578.8	3834.91	5651.54
1-50	钻床 60t内	台	22231.58	22355.25	11220.18	4530.48	6604.59
1-51	镗床 3t内	台	1403.44	1408.56	1060.43	161.81	186.32
1-52	镗床 5t内	台	1914.85	1920.67	1509.66	179.52	231.49
1-53	镗床 7t内	台	4247.29	4258.68	2857.22	344.19	1057.27
1-54	镗床 10t内	台	5592.57	5608.62	3999.65	482.67	1126.3
1-55	镗床 15t内	台	6998.47	7024.06	4820	830.37	1373.69
1-56	镗床 20t内	台	8902.85	8942.72	5472.84	1243.45	2226.43
1-57	镗床 25t内	台	10033.13	10073.42	6433.63	1344.33	2295.46
1-58	镗床 30t内	台	12401.18	12443.98	7210.27	1399.94	3833.77
1-59	镗床 35t内	台	13883.83	13928.75	8352.25	1440.14	4136.36
1-60	镗床 40t内	台	16856.56	16912.93	9754.98	1749.02	5408.93
1-61	镗床 50t内	台	19360.08	19433.28	11690.24	2265.08	5477.96
1-62	镗床 60t内	台	23251.85	23327.51	13933.38	2984.1	6410.03
1-63	镗床 70t内	台	26907.65	26902.52	16573.55	3189.28	7139.69
1-64	镗床 100t内	台	37158.73	37140.02	23815.89	4540.43	8783.7
1-65	镗床 150t内	台	50238.42	50180	34714.22	5480.56	9985.22
1-66	镗床 200t内	台	63341.52	63248.12	45840.84	5994.48	11412.8
1-67	镗床 250t内	台	76501.6	76375.48	56829.53	7098.85	12447.1
1-68	镗床 300t内	台	89728.67	89556.88	67724.51	7344	14488.37
1-69	磨床 1t内	台	777.66	780.78	583.6	101.2	95.98
1-70	磨床 2t内	台	1074.88	1077.71	817.61	118.95	141.15
1-71	磨床 3t内	台	1404.01	1408.09	1068.48	153.29	186.32
1-72	磨床 5t内	台	1866.3	1873.43	1401.14	240.8	231.49
1-73	磨床 7t内	台	3549.9	3559.03	2112.65	389.11	1057.27
1-74	磨床 10t内	台	5343.64	5370.87	3445.99	867.61	1057.27
1-75	磨床 15t内	台	6424.55	6452.59	4160.24	918.66	1373.69
1-76	磨床 20t内	台	9600.78	9678.01	4671.64	2531.69	2474.68

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-77	磨床 25t内	台	11044.71	11132.82	5675.53	2982.61	2474.68
1-78	磨床 30t内	台	13905.95	14006.25	6555.91	3373.95	4076.39
1-79	磨床 35t内	台	16335.55	16438.27	7934.86	3415.23	5088.18
1-80	磨床 40t内	台	18708.87	18829.28	8979.32	3950.17	5899.79
1-81	磨床 50t内	台	20859.98	20989.95	10643.04	4060.82	6286.09
1-82	磨床 60t内	台	25542.91	25687.36	13566.3	5213.89	6907.17
1-83	磨床 70t内	台	28001.97	28061.49	15459.54	5393.23	7208.72
1-84	磨床 100t内	台	36966.97	37013.49	21633.32	6755.84	8624.33
1-85	磨床 150t内	台	49168.78	49178.67	31539.01	7723.47	9916.19
1-86	铣床及齿轮螺纹加工机床 1t内	台	739.86	743.11	541.35	105.78	95.98
1-87	铣床及齿轮螺纹加工机床 3t内	台	1247.21	1251.42	935.1	130	186.32
1-88	铣床及齿轮螺纹加工机床 5t内	台	1709.42	1715.08	1305.38	178.21	231.49
1-89	铣床及齿轮螺纹加工机床 7t内	台	3114.88	3124.61	1845.36	291.01	988.24
1-90	铣床及齿轮螺纹加工机床 10t内	台	5000.86	5019.87	3377.36	585.24	1057.27
1-91	铣床及齿轮螺纹加工机床 15t内	台	6433.23	6462.53	4129.08	959.76	1373.69
1-92	铣床及齿轮螺纹加工机床 20t内	台	9156.08	9222.86	4602.18	2146	2474.68
1-93	铣床及齿轮螺纹加工机床 25t内	台	11137.52	11209.45	6244.46	2421.28	2543.71
1-94	铣床及齿轮螺纹加工机床 30t内	台	13725.8	13806.86	6986.83	2743.64	4076.39
1-95	铣床及齿轮螺纹加工机床 35t内	台	15006.57	15095.87	8102.44	2842.38	4151.05
1-96	铣床及齿轮螺纹加工机床 50t内	台	19850.89	19947.54	11291.02	3004.98	5651.54
1-97	铣床及齿轮螺纹加工机床 70t内	台	26771.99	26787.68	15760.04	3887.95	7139.69
1-98	铣床及齿轮螺纹加工机床 100t内	台	34228.72	34217.51	20974.33	4783.37	8459.81
1-99	铣床及齿轮螺纹加工机床 150t内	台	45063.96	45040.72	28552.06	6593.78	9894.88
1-100	铣床及齿轮螺纹加工机床 200t内	台	53176	53111.4	34895.48	6983.79	11232.13
1-101	铣床及齿轮螺纹加工机床 250t内	台	63134.22	63050.08	42350.62	8523.37	12176.09
1-102	铣床及齿轮螺纹加工机床 300t内	台	73179.1	73054.81	49850.07	8939.65	14265.09
1-103	铣床及齿轮螺纹加工机床 400t内	台	94850.6	94642.21	64454.38	10053.74	20134.09
1-104	铣床及齿轮螺纹加工机床 500t内	台	117189.19	116894.08	81385.06	11121.35	24387.67
1-105	刨床.插床.拉床 1t内	台	691.4	694.56	496.36	102.22	95.98
1-106	刨床.插床.拉床 3t内	台	1115.7	1118.82	810.62	121.88	186.32
1-107	刨床.插床.拉床 5t内	台	1506.64	1511.28	1137.04	142.75	231.49
1-108	刨床.插床.拉床 7t内	台	3628.2	3637.71	2323.85	325.62	988.24
1-109	刨床.插床.拉床 10t内	台	4429.2	4440.14	3008.69	374.18	1057.27
1-110	刨床.插床.拉床 15t内	台	6179.91	6202.37	4153.7	674.98	1373.69
1-111	刨床.插床.拉床 20t内	台	8771.98	8812.14	5067.45	1270.01	2474.68
1-112	刨床.插床.拉床 25t内	台	9601.97	9644.89	5787.48	1382.73	2474.68
1-113	刨床.插床.拉床 35t内	台	13278.27	13330.67	7476.73	1538.37	4315.57
1-114	刨床.插床.拉床 50t内	台	18357	18417.06	11041.28	1724.24	5651.54

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-115	刨床. 插床. 拉床 70t内	台	25601.17	25592.72	15415.31	3037.72	7139.69
1-116	刨床. 插床. 拉床 100t内	台	33720.36	33684.96	21185.76	3943.9	8555.3
1-117	刨床. 插床. 拉床 150t内	台	47361.37	47302.66	32095.64	5290.83	9916.19
1-118	刨床. 插床. 拉床 200t内	台	58447.27	58397.52	39304.16	7447.01	11646.35
1-119	超声波加工及电加工机床 1t内	台	432.71	435.28	246.24	93.06	95.98
1-120	超声波加工及电加工机床 2t内	台	578.63	581.63	341.01	99.47	141.15
1-121	超声波加工及电加工机床 3t内	台	798.14	801.63	471.58	143.73	186.32
1-122	超声波加工及电加工机床 5t内	台	1214.31	1221.04	763.57	225.98	231.49
1-123	超声波加工及电加工机床 8t内	台	2719.98	2730.31	1530.11	350.02	850.18
1-124	其他机床及材料试验机械 1t内	台	627.69	630.72	435.18	99.56	95.98
1-125	其他机床及材料试验机械 3t内	台	1075.23	1079.14	745.33	147.49	186.32
1-126	其他机床及材料试验机械 5t内	台	1274.83	1279.92	880.84	167.59	231.49
1-127	其他机床及材料试验机械 7t内	台	2650.35	2659.66	1411.24	260.18	988.24
1-128	其他机床及材料试验机械 9t内	台	3456.02	3467.3	2156.27	322.79	988.24
1-129	其他机床及材料试验机械 12t内	台	3908.85	3926.02	2434.96	502.82	988.24
1-130	其他机床及材料试验机械 15t内	台	5269.08	5291.79	3300	687.13	1304.66
1-131	其他机床及材料试验机械 20t内	台	8437.7	8489.82	4264.66	1681.45	2543.71
1-132	其他机床及材料试验机械 25t内	台	10015.5	10073.43	5491.99	1968.7	2612.74
1-133	其他机床及材料试验机械 30t内	台	13070.79	13136.85	6700.39	2222.01	4214.45
1-134	其他机床及材料试验机械 35t内	台	14540.33	14620.76	7600.3	2497.8	4522.66
1-135	其他机床及材料试验机械 40t内	台	16527.2	16613.86	9207.48	2745.66	4660.72
1-136	其他机床及材料试验机械 45t内	台	18015.05	18113.22	10444.53	3007.97	4660.72
1-137	木工机械 1t内	台	561.67	564.7	366.55	102.17	95.98
1-138	木工机械 3t内	台	1025.92	1030.4	722.99	166.26	141.15
1-139	木工机械 5t内	台	1312.94	1319.9	860.09	228.32	231.49
1-140	木工机械 7t内	台	2991.48	2999.42	1749.6	261.58	988.24
1-141	木工机械 10t内	台	4055.66	4072.64	2513.93	501.44	1057.27
1-142	跑车带锯机 3t内	台	1553.49	1559.44	1181.88	191.24	186.32
1-143	跑车带锯机 5t内	台	2655.52	2662.09	2211.52	219.08	231.49
1-144	跑车带锯机 7t内	台	5465.69	5479.97	3922.28	500.42	1057.27
1-145	跑车带锯机 10t内	台	6859.56	6877.89	5155.46	596.13	1126.3
1-146	跑车带锯机 15t内	台	10545.63	10576.84	8020.96	1044.13	1511.75
1-147	气动拨料器 0.1t内	组	555.69	556.31	452.96	13.01	90.34
1-148	气动踢木器(单面卸木)	组	1071.68	1073.7	917.93	65.43	90.34
1-149	气动踢木器(双面卸木)	组	1322.05	1323.91	1172.22	61.35	90.34
1-150	带锯机保护罩制安(圆形42英寸)	个	1479.72	1530.4	472.72	883.23	174.45
1-151	带锯机保护罩制安(圆形48英寸)	个	1705.17	1763.74	566.96	985.19	211.59
1-152	机械压力机 1t内	台	795.05	802.16	484.58	218.64	98.94

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-153	机械压力机 3t内	台	1314.67	1322.71	713.18	229.88	379.65
1-154	机械压力机 5t内	台	2053.87	2065.99	1174.5	331.15	560.34
1-155	机械压力机 7t内	台	3384.73	3400.4	1798.92	502.9	1098.58
1-156	机械压力机 10t内	台	4020.23	4036.84	2277.04	517.38	1242.42
1-157	机械压力机 15t内	台	6226.12	6257.4	3770.66	1045.38	1441.36
1-158	机械压力机 20t内	台	8358.12	8405.75	4460.14	1585.86	2359.75
1-159	机械压力机 30t内	台	11760.21	11812.4	6109.49	1672.42	4030.49
1-160	机械压力机 40t内	台	15560.93	15629.59	7552.12	2289.64	5787.83
1-161	机械压力机 50t内	台	17987.07	18061.64	9525.84	2430.69	6105.11
1-162	机械压力机 70t内	台	23261.42	23257.41	13196.56	2789.78	7271.07
1-163	机械压力机 100t内	台	31309.61	31292.13	17735.97	3609.35	9946.81
1-164	机械压力机 150t内	台	40996.75	40949.67	24699.7	4736.93	11513.04
1-165	机械压力机 200t内	台	49324.81	49244.1	29722.54	5740.84	13780.72
1-166	机械压力机 250t内	台	59749.39	59630.24	38313.73	6601.19	14715.32
1-167	机械压力机 300t内	台	70388.49	70260.92	44956.81	8417.94	16886.17
1-168	机械压力机 350t内	台	78954.15	78788.95	51338.61	9326.69	18123.65
1-169	机械压力机 450t内	台	97506.59	97258.4	65296.84	10777.76	21183.8
1-170	机械压力机 550t内	台	115428.73	115119.33	78278.25	12955.63	23885.45
1-171	机械压力机 650t内	台	132898.35	132506.7	91281.85	14535.06	26689.79
1-172	机械压力机 750t内	台	151542.26	151089.75	104314.03	16707.89	30067.83
1-173	机械压力机 850t内	台	170511.69	169986.45	116987.18	18353.79	34645.48
1-174	机械压力机 950t内	台	191634.44	191022.79	130167.86	19785.83	41069.1
1-175	液压机 1t内	台	851.4	858.71	537.78	221.99	98.94
1-176	液压机 3t内	台	1494.22	1502.75	877.57	245.53	379.65
1-177	液压机 5t内	台	2308.87	2320.92	1436.55	324.03	560.34
1-178	液压机 7t内	台	3849.21	3870.5	2047.06	655.83	1167.61
1-179	液压机 10t内	台	4499.78	4522.4	2594.79	685.19	1242.42
1-180	液压机 15t内	台	7098.72	7143.39	4266.64	1435.39	1441.36
1-181	液压机 20t内	台	9874.02	9937.72	5318.78	2190.16	2428.78
1-182	液压机 30t内	台	13560.07	13628.52	7295.32	2302.71	4030.49
1-183	液压机 40t内	台	19001.58	19098.37	9190.45	4120.09	5787.83
1-184	液压机 50t内	台	21914.88	22002.92	11158.7	4505.56	6338.66
1-185	液压机 70t内	台	29486.49	29520.04	15591.02	6132.08	7796.94
1-186	液压机 100t内	台	37502.81	37506.08	20214.48	7376.33	9915.27
1-187	液压机 150t内	台	51615.88	51612.26	30450.24	9499.85	11662.17
1-188	液压机 200t内	台	62535.49	62499.53	38300.35	10689.46	13509.72
1-189	液压机 250t内	台	75382.99	75342.48	47667.28	12779.21	14895.99
1-190	液压机 350t内	台	97367.35	97264.84	63743.4	15217.12	18304.32

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-191	液压机 500t内	台	130569.69	130397.26	88207.04	19712.07	22478.15
1-192	液压机 700t内	台	174492.73	174199.3	121116.87	24701.12	28381.31
1-193	液压机 950t内	台	235350.15	234926.22	161933.58	31562.2	41430.44
1-194	自动锻压机及锻机操作机 1t内	台	774.18	781.64	458.74	223.96	98.94
1-195	自动锻压机及锻机操作机 3t内	台	1098.36	1107.55	682.18	236.08	189.29
1-196	自动锻压机及锻机操作机 5t内	台	1487.7	1497.91	1013.46	249.99	234.46
1-197	自动锻压机及锻机操作机 7t内	台	3446.98	3469.43	1659.16	642.66	1167.61
1-198	自动锻压机及锻机操作机 10t内	台	5124.15	5166.99	2609.38	1246.16	1311.45
1-199	自动锻压机及锻机操作机 15t内	台	6121.59	6165.41	3381.24	1273.78	1510.39
1-200	自动锻压机及锻机操作机 20t内	台	9158.11	9224.62	4517.59	1891.94	2815.09
1-201	自动锻压机及锻机操作机 25t内	台	11703.87	11774.23	5384.75	1972.68	4416.8
1-202	自动锻压机及锻机操作机 35t内	台	15108.26	15209.9	6264.53	2848.86	6096.51
1-203	自动锻压机及锻机操作机 50t内	台	17156.68	17269.86	8035.78	2990.91	6243.17
1-204	自动锻压机及锻机操作机 70t内	台	22822.69	22857.4	11635.52	3770.53	7451.35
1-205	自动锻压机及锻机操作机 100t内	台	29713.32	29749.56	15211.25	5058.96	9479.35
1-206	自动锻压机及锻机操作机 150t内	台	39050.1	39049.39	21827.58	6169.61	11052.2
1-207	自动锻压机及锻机操作机 200t内	台	49793.62	49764.22	28927.5	7460.34	13376.38
1-208	空气锤 150kg内	台	3926.55	3948.8	2276.66	776.7	895.44
1-209	空气锤 250kg内	台	5285.27	5308.03	3158.71	820.67	1328.65
1-210	空气锤 400kg内	台	8485.54	8534.95	5228.12	1718.81	1588.02
1-211	空气锤 560kg内	台	11112.6	11173.53	6458.02	2209.1	2506.41
1-212	空气锤 750kg内	台	13983	14048.07	7615.96	2323.99	4108.12
1-213	模锻锤 1t内	台	13188.32	13446.17	8458.12	1332.49	3655.56
1-214	模锻锤 2t内	台	21482.07	21824.44	13850.16	1750.08	6224.2
1-215	模锻锤 3t内	台	29336.17	29745.06	18401.04	2679.19	8664.83
1-216	模锻锤 5t内	台	45934.57	46125.56	31595.02	4701.54	9829
1-217	模锻锤 10t内	台	66503.5	66645.78	48072.51	7283.29	11289.98
1-218	模锻锤 16t内	台	95177.22	95373.72	69651.11	9530.74	16191.87
1-219	自由锻锤及蒸汽锤 1t内	台	11016.65	11278.58	7012.75	1594.47	2671.36
1-220	自由锻锤及蒸汽锤 2t内	台	20995.89	21283.62	12111.44	2475.76	6696.42
1-221	自由锻锤及蒸汽锤 3t内	台	29728.69	30064.56	18068.01	3069.55	8927
1-222	自由锻锤及蒸汽锤 5t内	台	44262.88	44622.16	27798.9	4412.35	12410.91
1-223	剪切机及弯曲校正机 1t内	台	785.88	793.02	467.32	218.16	107.54
1-224	剪切机及弯曲校正机 3t内	台	1086.55	1095.12	668.12	229.11	197.89
1-225	剪切机及弯曲校正机 5t内	台	1611.9	1625.43	1002.52	379.85	243.06
1-226	剪切机及弯曲校正机 7t内	台	3471.8	3492.46	1616.9	615.94	1259.62
1-227	剪切机及弯曲校正机 10t内	台	3807.2	3828.73	1939.98	629.13	1259.62
1-228	剪切机及弯曲校正机 15t内	台	6421.07	6472.2	3421.44	1600.8	1449.96

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-229	剪切机及弯曲校正机 20t内	台	8406.28	8469.64	3652.56	1993.39	2823.69
1-230	剪切机及弯曲校正机 30t内	台	11335.52	11406.97	5160.93	2094.92	4151.12
1-231	剪切机及弯曲校正机 40t内	台	14981.85	15067.85	6573.01	2664.01	5830.83
1-232	剪切机及弯曲校正机 50t内	台	16219.5	16315.57	7552.8	2862.91	5899.86
1-233	剪切机及弯曲校正机 70t内	台	21745.22	21768.44	11363.52	3249.15	7155.77
1-234	剪切机及弯曲校正机 100t内	台	29042.42	29057.76	15422.6	4112.81	9522.35
1-235	剪切机及弯曲校正机 140t内	台	37067.13	37048.5	21436.71	4667.45	10944.34
1-236	剪切机及弯曲校正机 180t内	台	41861.97	41836.96	24521.48	5372.47	11943.01
1-237	锻造水压机 500t内	台	67573.81	67770.53	36906.74	13295.88	17567.91
1-238	锻造水压机 800t内	台	87503.61	87687.08	45676.76	19394.93	22615.39
1-239	锻造水压机 1600t内	台	159562.77	159764.54	94345.72	27858.52	37560.3
1-240	锻造水压机 2000t内	台	195785.1	195926.61	112915.25	35465.01	47546.35
1-241	锻造水压机 2500t内	台	231055.79	231252.42	131406.81	43202	56643.61
1-242	锻造水压机 3150t内	台	326008.99	326276.91	194898.12	54303.25	77075.54
1-243	砂处理设备 2t内	台	760.57	763.81	576	97.47	90.34
1-244	砂处理设备 4t内	台	1093.79	1099.07	820.12	143.43	135.52
1-245	砂处理设备 6t内	台	1638.68	1644.95	1043.48	182.17	419.3
1-246	砂处理设备 8t内	台	2115.22	2128.12	1363.44	296.12	468.56
1-247	砂处理设备 10t内	台	3515.79	3530.78	2356.08	363.47	811.23
1-248	砂处理设备 15t内	台	5398.68	5421.88	3739.2	755.71	926.97
1-249	砂处理设备 20t内	台	7489.01	7534	4656.37	1515.21	1362.42
1-250	造型及造芯设备 2t内	台	1231.26	1234.79	996.89	147.56	90.34
1-251	造型及造芯设备 4t内	台	1719.8	1724.09	1443.85	189.9	90.34
1-252	造型及造芯设备 6t内	台	3305.74	3312.5	2602.47	120.44	589.59
1-253	造型及造芯设备 8t内	台	4230.09	4238.21	3361.94	148.62	727.65
1-254	造型及造芯设备 10t内	台	5216.46	5226.42	3997.07	336.66	892.69
1-255	造型及造芯设备 15t内	台	6274.98	6285.98	4915.6	348.8	1021.58
1-256	造型及造芯设备 20t内	台	6745.85	6759.06	5047.16	415.12	1296.78
1-257	造型及造芯设备 25t内	台	9229.51	9248.02	7326.4	486.78	1434.84
1-258	落砂及清理设备 1t内	台	614.84	617.97	442.62	85.01	90.34
1-259	落砂及清理设备 3t内	台	899.68	904.18	642.96	125.7	135.52
1-260	落砂及清理设备 5t内	台	1202.46	1209.23	667.66	174.27	367.3
1-261	落砂及清理设备 8t内	台	2896.21	2910.09	1914.06	348.28	647.75
1-262	落砂及清理设备 12t内	台	5124.06	5138.91	3857.15	398.24	883.52
1-263	抛丸清理室 5t内	室	5114.47	5149.55	3708.42	549.36	891.77
1-264	抛丸清理室 15t内	室	13197.3	13285.51	10072.66	1169.59	2043.26
1-265	抛丸清理室 20t内	室	17251.56	17344.44	13545.18	1277.49	2521.77
1-266	抛丸清理室 35t内	室	27844.51	27952.66	21937.25	1671.25	4344.16

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-267	抛丸清理室 40t内	室	34337.02	34462.65	27148.72	2099.2	5214.73
1-268	抛丸清理室 50t内	室	43276.29	43405.95	33882.93	2270.89	7252.13
1-269	金属型铸造设备 2t内	台	896.58	898.6	622.52	185.74	90.34
1-270	金属型铸造设备 5t内	台	2252.43	2256.45	1529.73	355.71	371.01
1-271	金属型铸造设备 9t内	台	4458.35	4469.02	3370.6	538.02	560.4
1-272	金属型铸造设备 12t内	台	6309.84	6326.46	4682.28	738.35	905.83
1-273	金属型铸造设备 15t内	台	7642.22	7662.1	5654.78	895.58	1111.74
1-274	金属型铸造设备 20t内	台	9496.64	9552.65	5935.14	2117.03	1500.48
1-275	金属型铸造设备 25t内	台	11582.53	11642.26	7810.06	2193.66	1638.54
1-276	金属型铸造设备 30t内	台	14031.82	14095.15	8970.81	2285.19	2839.15
1-277	金属型铸造设备 40t内	台	19288.67	19357.71	12734.33	2735.29	3888.09
1-278	金属型铸造设备 55t内	台	27750.83	27829.37	18978.42	3014.42	5836.53
1-279	材料准备设备 1t内	台	1270.51	1272.25	940.88	229.76	101.61
1-280	材料准备设备 2t内	台	1722.78	1725.36	1286.83	286.11	152.42
1-281	材料准备设备 3t内	台	2588.48	2590.82	1954.72	322.43	313.67
1-282	材料准备设备 5t内	台	3681.83	3693.65	2550.86	666.49	476.3
1-283	材料准备设备 8t内	台	4837.12	4849.47	3502.31	711.89	635.27
1-284	铸铁方平台(灌浆基础上)	10t	2322.42	2357.87	1609.68	232.92	515.27
1-285	铸铁方平台(基础上)	10t	2115.59	2126.85	1571.83	86.46	468.56
1-286	铸铁方平台(支架上)	10t	2326.2	2336.12	1523.88	140.09	672.15
1-287	铸梁式平台(灌浆基础上)	10t	3277.65	3444.96	719.8	1802.71	922.45
1-288	铸梁式平台(基础上)	10t	3831.64	3935.23	1416.56	1893.23	625.44
1-289	电动双梁桥式起重机 5t-19.5m内	台	12280.79	12278.33	9026.44	1404.3	1847.59
1-290	电动双梁桥式起重机 5t-31.5m内	台	13428.87	13437.37	9388.2	1483.51	2565.66
1-291	电动双梁桥式起重机 10t-19.5m内	台	12453.87	12454.62	8922.93	1500.73	2030.96
1-292	电动双梁桥式起重机 10t-31.5m内	台	15028.22	15041.84	10429.25	1594.21	3018.38
1-293	电动双梁桥式起重机 15/3t-19.5m	台	13887.99	13895.74	10082.84	1666.66	2146.24
1-294	电动双梁桥式起重机 15/3t-31.5m	台	16742.03	16754.06	11558	1745.13	3450.93
1-295	电动双梁桥式起重机 20/5t-19.5m	台	14745.66	14754.39	10640.08	1761.52	2352.79
1-296	电动双梁桥式起重机 20/5t-31.5m	台	19352.31	19373.4	12298.4	1854.99	5220.01
1-297	电动双梁桥式起重机 30/5t-19.5m	台	16638.51	16653.45	11283.64	1862.34	3507.47
1-298	电动双梁桥式起重机 30/5t-31.5m	台	19952.87	19982.95	13387.4	1981.18	4614.37
1-299	电动双梁桥式起重机50/10t-19.5m	台	22050.91	22078.59	13834.05	2973.43	5271.11
1-300	电动双梁桥式起重机50/10t-31.5m	台	27574.76	27616.51	16903.69	3089.84	7622.98
1-301	电动双梁桥式起重机75/20t-19.5m	台	32393.73	32442.21	20558.84	3290.28	8593.09
1-302	电动双梁桥式起重机75/20t-31.5m	台	38095.7	38162.59	23262.99	3442.46	11457.14
1-303	电动双梁桥式起重机100/20t-22m	台	41578.68	41666.97	26335.44	4520.86	10810.67
1-304	电动双梁桥式起重机100/20t-31m	台	51418.88	51531.57	28819.12	4692.66	18019.79

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-305	电动双梁桥式起重机150/30t-22m	台	62744.08	62868.08	39376.44	5216.26	18275.38
1-306	电动双梁桥式起重机150/30t-31m	台	72872.36	73024.53	44025.36	5412.3	23586.87
1-307	电动双梁桥式起重机200/30t-22m	台	93169.17	93304.49	54758.38	6137.98	32408.13
1-308	电动双梁桥式起重机200/30t-31m	台	105226.58	105394.23	59373.86	6387.91	39632.46
1-309	电动双梁桥式起重机250/30t-22m	台	115598.63	115760.68	66730.2	7428.59	41601.89
1-310	电动双梁桥式起重机250/30t-31m	台	124814.13	125016.34	73340.76	7702.8	43972.78
1-311	电动双梁桥式起重机300/50t-22m	台	138141.1	138309.24	80860.5	7990.38	49458.36
1-312	电动双梁桥式起重机300/50t-31m	台	148296.83	148487.28	89435.51	8169.81	50881.96
1-313	电动双梁桥式起重机400/80t-31m	台	209001.88	209330.46	126692.53	13189.41	69448.52
1-314	吊抓电三用桥式起重机 5t-19.5m	台	12366.91	12369.96	9074.32	1491.05	1804.59
1-315	吊抓电三用桥式起重机 5t-31.5m	台	15270.01	15287.26	10504.72	1596.34	3186.2
1-316	吊抓电三用桥式起重机10t-19.5m	台	15213.97	15226.84	10333.49	1626.73	3266.62
1-317	吊抓电三用桥式起重机10t-31.5m	台	16840.68	16866.07	11576.17	1720.69	3569.21
1-318	吊抓电三用桥式起重机15t-19.5m	台	17124.92	17145.83	11765.56	1765.25	3615.02
1-319	吊抓电三用桥式起重机15t-31.5m	台	19915.05	19954.55	13928.44	1901.41	4124.7
1-320	吊抓电三用桥式起重机20t-19.5m	台	21172.47	21201.86	13724.99	1885.68	5591.19
1-321	吊抓电三用桥式起重机20t-31.5m	台	25641.02	25686.48	16324.19	1994.48	7367.81
1-322	双小车吊钩桥式起重机 5t-19.5m	台	13557	13555.79	9946.8	1487.98	2121.01
1-323	双小车吊钩桥式起重机 5t-31.5m	台	15448.77	15447.56	11003.2	1487.98	2956.38
1-324	双小车吊钩桥式起重机 10t-19.5m	台	15094.53	15102.43	10554.65	1598.43	2949.35
1-325	双小车吊钩桥式起重机 10t-31.5m	台	18577.61	18583.6	12355.17	1608.34	4620.09
1-326	双小车吊钩桥式起重机 50t-22m	台	41899.6	42021.62	23537.73	3705.26	14778.63
1-327	双小车吊钩桥式起重机 75t-22m	台	42937.95	43069.51	24329.2	3846.4	14893.91
1-328	双小车吊钩桥式起重机 100t-22m	台	53794.07	53944.55	30257.04	5022.28	18665.23
1-329	双小车吊钩桥式起重机 125t-25m	台	67494.21	67671.83	40355.01	5668.33	21648.49
1-330	双小车吊钩桥式起重机 150t-25m	台	71997.36	72168.11	44337.79	5925.25	21905.07
1-331	双小车吊钩桥式起重机 200t-25m	台	89856.89	89999.71	54832.18	6531.48	28636.05
1-332	双小车吊钩桥式起重机 250t-25m	台	105226.96	105391.51	63823.96	7813.72	33753.83
1-333	双小车吊钩桥式起重机 300t-25m	台	124718.56	124894.76	71684.95	8327.71	44882.1
1-334	锻造桥式起重机 20/5t-22.5m内	台	27377.43	27397.43	19893.84	1869.4	5634.19
1-335	锻造桥式起重机 80/30t-22.5m内	台	53542.58	53661.27	36413.96	4687.41	12559.9
1-336	锻造桥式起重机 150/50t-28m内	台	101462.63	101660.97	65845.72	6444.89	29370.36
1-337	锻造桥式起重机 200/60t-28m内	台	127625.84	127867.43	88872.5	7187.51	31807.42
1-338	锻造桥式起重机 300/100/15t-32m	台	184440.51	184790.58	128791.42	9420.21	46578.95
1-339	淬火桥式起重机 10t-22.5m内	台	16324.41	16334.04	10172.37	1610.61	4551.06
1-340	淬火桥式起重机 15/3t-22.5m内	台	18741.53	18758.53	11953.2	1752.69	5052.64
1-341	淬火桥式起重机 30/5t-22.5m内	台	22812.95	22841.48	14573.76	2012.29	6255.43
1-342	淬火桥式起重机 40/10t-22.5m内	台	26147.95	26191.82	16996.26	2288.33	6907.23

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-343	淬火桥式起重机 75/20t-29.5m内	台	42535.52	42640.1	27601.76	3706.47	11331.87
1-344	淬火桥式起重机 100/20t-28m内	台	60349.95	60490.27	37255.12	5037.05	18198.1
1-345	淬火桥式起重机 150/30t-28m内	台	85783.72	85979.65	52687.08	6388.47	26904.1
1-346	加料. 双钩桥式起重机3/10t-16.5m	台	35649.48	35715.7	21313.97	3134.35	11267.38
1-347	加料. 双钩桥式起重机5/20t-19m	台	43904.04	43983.63	24332.24	3340.12	16311.27
1-348	加料. 双钩桥式起重机5+5t-19.5m	台	17470.86	17474.76	12411.48	1469.67	3593.61
1-349	加料. 双钩桥式起重机5+5t-31.5m	台	20679.06	20695.15	13784.04	1603.76	5307.35
1-350	加料. 双钩桥式起重机20+20t-19m	台	25071.8	25133.39	18507.6	2084.07	4541.72
1-351	加料. 双钩桥式起重机20+20t-28m	台	29309.24	29381	20875.07	2224.44	6281.49
1-352	吊钩门式起重机 5t-26m内	台	21610.6	21660.56	16494.28	1557.99	3608.29
1-353	吊钩门式起重机 5t-35m内	台	23520.89	23582.2	17917.76	1648.74	4015.7
1-354	吊钩门式起重机 10t-26m内	台	24112.5	24167.9	18074.32	1662.07	4431.51
1-355	吊钩门式起重机 10t-35m内	台	27158.09	27225.8	19367.08	1756.47	6102.25
1-356	吊钩门式起重机 15/3t-26m内	台	28372.09	28436.97	19336.68	1822.91	7277.38
1-357	吊钩门式起重机 15/3t-35m内	台	31558.61	31636.37	21626.56	1923.62	8086.19
1-358	吊钩门式起重机 20/5t-26m内	台	32511.31	32581.11	22196.64	1950.29	8434.18
1-359	吊钩门式起重机 20/5t-35m内	台	38202.94	38287.79	24866.59	2079.97	11341.23
1-360	电动单梁起重机 3t-17m内	台	3418.17	3427.17	2558.54	424.88	443.75
1-361	电动单梁起重机 5t-17m内	台	5137.77	5118.74	3796.12	761.63	560.99
1-362	手动单梁起重机 3t-14m内	台	2511.97	2519.32	1705.06	417.22	397.04
1-363	手动单梁起重机 10t-14m内	台	4146.13	4122.35	2925.77	774.1	422.48
1-364	电动单梁悬挂起重机 3t-12m内	台	2853.48	2856.42	2082.78	409.65	363.99
1-365	手动单梁悬挂起重机 3t-12m内	台	2572.97	2574.97	1806.9	404.08	363.99
1-366	手动双梁起重机 10t-13m内	台	4547.98	4526.09	3197.09	766.38	562.62
1-367	手动双梁起重机 10t-17m内	台	5413.7	5392.6	3590.01	772.67	1029.92
1-368	手动双梁起重机 20t-13m内	台	5862.71	5837.1	4252.35	866.01	718.74
1-369	手动双梁起重机 20t-17m内	台	6034.89	6012.56	4400.48	893.34	718.74
1-370	电动壁行悬臂式起重机 6m-1t内	台	2560.65	2568.08	2165.62	212.12	190.34
1-371	电动壁行悬臂式起重机 6m-5t内	台	4699.6	4693.3	3749.46	476.27	467.57
1-372	电动旋臂壁式起重机 6m-1t内	台	1728.54	1731.86	1369.37	188.87	173.62
1-373	电动旋臂壁式起重机 6m-5t内	台	3008.17	3006.22	2191.84	346.81	467.57
1-374	手动旋臂壁式起重机 6m-0.5t内	台	1395.88	1399.17	1114.77	174.23	110.17
1-375	手动旋臂壁式起重机 6m-3t内	台	1833.75	1838.13	1283.49	207.4	347.24
1-376	电动旋臂立柱式起重机 6m-1t内	台	1957.57	1959.59	1597.37	188.6	173.62
1-377	电动旋臂立柱式起重机 6m-5t内	台	3343.61	3339.68	2441.12	337.57	560.99
1-378	手动旋臂立柱式起重机 6m-0.5t内	台	1527.73	1529.28	1258.41	160.7	110.17
1-379	手动旋臂立柱式起重机 6m-3t内	台	2260.51	2263.23	1720.49	195.5	347.24
1-380	电动葫芦 2t内	台	534.59	537.17	479.18	57.99	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-381	电动葫芦 10t内	台	2628.72	2624.03	1924.55	226.8	472.68
1-382	单轨小车 5t内	台	978.1	973.06	779.61	183.29	10.16
1-383	单轨小车 10t内	台	1236.39	1229.76	1005.94	212.03	11.79
1-384	钢梁上安装轨道焊接□50X50	10m	1157.36	1160.08	825.36	175.57	159.15
1-385	钢梁上安装轨道焊接□60X60	10m	1204.94	1207.66	858.04	176.41	173.21
1-386	钢梁上安装轨道弯钩螺栓24kg/m	10m	1288.9	1271.95	813.96	327.97	130.02
1-387	钢梁上安装轨道弯钩螺栓38kg/m	10m	1536.46	1504.95	924.16	416.87	163.92
1-388	钢梁上安装轨道弯钩螺栓43kg/m	10m	1566.68	1535.17	948.48	417.29	169.4
1-389	钢梁上安装轨道弯钩螺栓50kg/m	10m	1640.02	1608.94	981.16	433.61	194.17
1-390	钢梁上安装轨道压板螺栓38kg/m	10m	2407.77	2400.19	1000.16	1164.65	235.38
1-391	钢梁上安装轨道压板螺栓43kg/m	10m	2466.97	2460.1	1023.72	1195.52	240.86
1-392	钢梁上安装轨道压板螺栓QU70	10m	2425.03	2416.54	1044.24	1135.6	236.7
1-393	钢梁上安装轨道压板螺栓QU80	10m	2509.51	2501.08	1095.92	1138.77	266.39
1-394	钢梁上安装轨道压板螺栓QU100	10m	3242.67	3253.18	1202.32	1740.73	310.13
1-395	钢梁上安装轨道压板螺栓QU120	10m	3464.26	3477.4	1303.4	1835.51	338.49
1-396	砼梁上安装轨道焊接□40x40	10m	2015.98	2023.22	1133.39	690.72	199.11
1-397	砼梁上安装轨道焊接□50x50	10m	2050.9	2057.96	1151.63	698.64	207.69
1-398	砼梁上安装轨道焊接24kg	10m	2184.5	2192.78	1177.92	802.23	212.63
1-399	砼梁上安装轨道压板螺栓24kg	10m	2185.35	2190.92	1093.56	951.81	145.55
1-400	砼梁上安装轨道压板螺栓38kg	10m	2730.07	2743.72	1268.97	1287.72	187.03
1-401	砼梁上安装轨道弹垫螺栓38kg	10m	3045.62	3054.47	1310.62	1556.82	187.03
1-402	砼梁上安装轨道弹垫螺栓43kg	10m	3261.47	3275.23	1340.26	1736.45	198.52
1-403	砼梁上安装轨道弹垫螺栓50kg	10m	3780.23	3768.14	1385.71	2152.23	230.2
1-404	砼梁上安装轨道弹垫螺栓QU100	10m	3856.13	3841.46	1527.37	2059.11	254.98
1-405	砼梁上安装轨道弹垫螺栓QU120	10m	4065.26	4051.12	1636.66	2131.06	283.4
1-406	鱼腹砼梁安轨道GB110 38kg	10m	2466.32	2460.6	1249.82	1016.07	194.71
1-407	鱼腹砼梁安轨道GB110 43kg	10m	2508.59	2503.43	1276.42	1046.57	180.44
1-408	鱼腹砼梁安轨道GB110 38kg	10m	2610.44	2604.11	1243.59	1185.55	174.97
1-409	鱼腹砼梁安轨道GB110 43kg	10m	2677.01	2671.24	1274.75	1216.05	180.44
1-410	鱼腹砼梁安轨道GB110 50kg	10m	2857.95	2840.28	1316.7	1315.6	207.98
1-411	鱼腹砼梁安轨道GB110 QU100	10m	2979.37	2963.25	1459.28	1268.46	235.51
1-412	鱼腹砼梁安轨道GB110 QU120	10m	3171.89	3156.03	1571.76	1320.33	263.94
1-413	鱼腹砼梁安轨道C7224 38kg	10m	2935.96	2941.39	1255.9	1505.36	180.13
1-414	鱼腹砼梁安轨道C7224 43kg	10m	3168.59	3179.2	1286.15	1701.43	191.62
1-415	鱼腹砼梁安轨道C7224 50kg	10m	3930.15	3924.29	1328.1	2377.03	219.16
1-416	鱼腹砼梁安轨道C7224 50kg	10m	4100.73	4094.87	1328.1	2547.61	219.16
1-417	鱼腹砼梁安轨道C7224 QU100	10m	4059.12	4053.32	1464.6	2342.03	246.69
1-418	鱼腹砼梁安轨道C7224 QU120	10m	4241.85	4237.26	1577.84	2385.68	273.74

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-419	砼梁弹性垫板安轨道DJ46 38kg	10m	2934.41	2930.84	1299.83	1443.98	187.03
1-420	砼梁弹性垫板安轨道DJ46 43kg	10m	3688.98	3662.73	1325.67	2144.56	192.5
1-421	砼梁弹性垫板安轨道DJ46 QU70	10m	3693.69	3666.21	1349.99	2127.81	188.41
1-422	砼梁弹性垫板安轨道DJ46 50kg	10m	3414.89	3384.26	1377.96	1784.88	221.42
1-423	砼梁弹性垫板安轨道DJ46 QU80	10m	3417.21	3385.39	1425.08	1737.95	222.36
1-424	砼梁弹性垫板安轨道DJ46 50kg	10m	3857.16	3826.53	1377.96	2224.39	224.18
1-425	砼梁弹性垫板安轨道DJ46 QU80	10m	3856.71	3824.9	1425.08	2177.46	222.36
1-426	砼梁弹性垫板安轨道DJ46 QU100	10m	3706.97	3677.52	1513.69	1918.52	245.31
1-427	砼梁弹性垫板安轨道DJ46 QU120	10m	3975.27	3947.03	1626.17	2043.48	277.38
1-428	钢梁装侧轨 角钢螺栓式□50X50	10m	1578.67	1587.08	918.08	413.53	255.47
1-429	钢梁装侧轨 角钢螺栓式□60X60	10m	1665.02	1675.33	961.4	428.06	285.87
1-430	砼梁装平轨 钢垫板焊接□50X50	10m	2207.54	2230.19	1071.75	855.13	303.31
1-431	砼梁装平轨 钢垫板焊接□60X60	10m	2304.36	2329.07	1118.87	874.77	335.43
1-432	砼梁装侧轨 钢垫板焊接□50X50	10m	2129.12	2163.65	1074.79	785.55	303.31
1-433	砼梁装侧轨 钢垫板焊接□60X60	10m	2229.74	2266.32	1125.71	805.18	335.43
1-434	地面上安轨道预埋焊接式 24kg/m	10m	993.6	1000.42	754.07	132.73	113.62
1-435	地面上安轨道预埋焊接式 38kg/m	10m	1198.84	1205.65	925.07	134.44	146.14
1-436	地面上安轨道预埋焊接式 43kg/m	10m	1227.54	1234.35	947.87	134.87	151.61
1-437	地面上安轨道预埋螺栓式 24kg/m	10m	1277.08	1287.54	775.5	439.7	72.34
1-438	地面上安轨道预埋螺栓式 38kg/m	10m	1646.02	1661.07	954.79	601.42	104.86
1-439	地面上安轨道预埋螺栓式 43kg/m	10m	1692.51	1707.85	978.35	619.17	110.33
1-440	电动葫芦及单轨小车安轨道 I 12.6	10m	977.12	974.8	708.32	158.93	107.55
1-441	电动葫芦及单轨小车安轨道 I 14	10m	1048.54	1046.47	756.96	170.48	119.03
1-442	电动葫芦及单轨小车安轨道 I 16	10m	1126.24	1124.83	787.36	194.63	142.84
1-443	电动葫芦及单轨小车安轨道 I 18	10m	1205.94	1204.55	829.92	214.52	160.11
1-444	电动葫芦及单轨小车安轨道 I 20	10m	1266.66	1265.17	856.52	233.73	174.92
1-445	电动葫芦及单轨小车安轨道 I 22	10m	1405.23	1404.94	917.32	282.01	205.61
1-446	电动葫芦及单轨小车安轨道 I 25	10m	1500.29	1500.56	960.64	310.04	229.88
1-447	电动葫芦及单轨小车安轨道 I 28	10m	1612.21	1612.71	1018.4	344.39	249.92
1-448	电动葫芦及单轨小车安轨道 I 32	10m	1844.14	1848.12	1133.92	407.72	306.48
1-449	电动葫芦及单轨小车安轨道 I 36	10m	1959.58	1963.05	1156.72	472.14	334.19
1-450	电动葫芦及单轨小车安轨道 I 40	10m	2137.45	2141.3	1272.24	500.67	368.39
1-451	电动葫芦及单轨小车安轨道 I 45	10m	2433.1	2439.95	1411.32	601.73	426.9
1-452	电动葫芦及单轨小车安轨道 I 50	10m	2694.54	2703.48	1554.96	669.35	479.17
1-453	电动葫芦及单轨小车安轨道 I 56	10m	3111.45	3125.81	1749.52	809.6	566.69
1-454	电动葫芦及单轨小车安轨道 I 63	10m	3440.79	3458.11	1945.6	883.35	629.16
1-455	悬挂输送链工字钢轨道安装 I 10	10m	1067.66	1065.67	827.64	145.17	92.86
1-456	悬挂输送链工字钢轨道安装 I 12.6	10m	1105.19	1102.87	841.32	158.93	102.62

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-457	悬挂输送链工字钢轨道安装 I 14	10m	1181.54	1179.47	889.96	170.48	119.03
1-458	悬挂输送链工字钢轨道安装 I 16	10m	1257.72	1256.31	918.84	194.63	142.84
1-459	单梁悬挂起重机工字钢轨道 I 16	10m	1054.04	1052.63	715.16	194.63	142.84
1-460	单梁悬挂起重机工字钢轨道 I 18	10m	1138.8	1137.41	764.56	214.46	158.39
1-461	单梁悬挂起重机工字钢轨道 I 20	10m	1191.84	1190.34	782.04	233.38	174.92
1-462	单梁悬挂起重机工字钢轨道 I 22	10m	1342.15	1341.86	854.24	282.01	205.61
1-463	单梁悬挂起重机工字钢轨道 I 25	10m	1433.41	1433.68	893.76	310.04	229.88
1-464	单梁悬挂起重机工字钢轨道 I 28	10m	1564.24	1564.56	969.76	344.88	249.92
1-465	单梁悬挂起重机工字钢轨道 I 32	10m	1794.19	1797.12	1079.96	410.68	306.48
1-466	单梁悬挂起重机工字钢轨道 I 36	10m	1929.94	1933.41	1127.08	472.14	334.19
1-467	单梁悬挂起重机工字钢轨道 I 40	10m	2103.74	2107.58	1239.56	499.63	368.39
1-468	单梁悬挂起重机工字钢轨道 I 45	10m	2433.1	2439.95	1411.32	601.73	426.9
1-469	浇铸"8"型单排轨道安装	10m	761.23	758.37	626.24	81.2	50.93
1-470	浇铸"8"型双排轨道安装	10m	1059.39	1054.74	895.28	95.95	63.51
1-471	车挡制作	t	3895.3	3875.6	2282.28	1126.84	466.48
1-472	胶带斗式提升机(D160.250)12m内	台	2937.47	2941.88	2568.88	166.87	206.13
1-473	胶带斗式提升机(D160.250)22m内	台	4037.29	4042.28	3577.47	195.4	269.41
1-474	胶带斗式提升机(D160.250)32m内	台	5194.52	5200.99	4639.12	224.89	336.98
1-475	胶带斗式提升机(D350.450)12m内	台	3696.09	3702.27	3233.8	198.2	270.27
1-476	胶带斗式提升机(D350.450)22m内	台	5252.35	5259.7	4497.83	233.74	528.13
1-477	胶带斗式提升机(D350.450)32m内	台	7170.66	7179.55	6116.48	275.46	787.61
1-478	链斗式提升机(ZL25.35)12m内	台	3700.84	3705.21	3249.15	177.15	278.91
1-479	链斗式提升机(ZL25.35)22m内	台	5016.25	5022.82	4467.66	217.27	337.89
1-480	链斗式提升机(ZL25.35)32m内	台	6704.35	6711.86	5826.77	249.91	635.18
1-481	链斗式提升机(ZL45.60)12m内	台	4424.22	4432.38	3845.3	225.33	361.75
1-482	链斗式提升机(ZL45.60)22m内	台	6417.38	6426.78	5528.62	262.98	635.18
1-483	链斗式提升机(ZL45.60)32m内	台	8424.77	8436.24	7307.1	318.37	810.77
1-484	刮板输送机 30m/组 槽宽420内	台	6348.28	6376.18	4912.18	932.04	531.96
1-485	刮板输送机 50m/组 槽宽420内	台	10018.51	10060.09	8047.79	1421.57	590.73
1-486	刮板输送机 80m/组 槽宽420内	台	14153.3	14215.56	11287.75	2124.42	803.39
1-487	刮板输送机 50m/组 槽宽530内	台	11397.8	11440.58	9351.42	1484.63	604.53
1-488	刮板输送机 80m/组 槽宽530内	台	16037.75	16101.33	12803.42	2212.32	1085.59
1-489	刮板输送机 120m/组 槽宽530内	台	19937.34	20016.53	16147.11	2762.76	1106.66
1-490	刮板输送机 80m/组 槽宽620内	台	17562.84	17628.91	14797.96	2326.55	504.4
1-491	刮板输送机 120m/组 槽宽620内	台	22804.56	22891.46	19252.93	2933.78	704.75
1-492	刮板输送机 170m/组 槽宽620内	台	24986.08	25111.41	19890.87	3987.56	1232.98
1-493	刮板输送机 250m/组 槽宽620内	台	40089.11	40259.55	32879.42	5255.96	2124.17
1-494	刮板输送机 170m/组 槽宽800内	台	33382.37	33510.46	27251.32	4206.24	2052.9

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-495	刮板输送机 250m/组 槽宽800内	台	44615.34	44791.94	36146.66	5562.78	3082.5
1-496	板(裙)式输送机 宽800轮距6m内	台	2433.11	2445.12	1834.64	359.18	251.3
1-497	板(裙)式输送机 宽800轮距10m内	台	3040.64	3056.96	2279.32	438.17	339.47
1-498	板(裙)式输送机 宽1000轮距3m内	台	2193.96	2206.32	1695.71	349.65	160.96
1-499	板(裙)式输送机 宽1200轮距5m内	台	2635.28	2650.14	2083.46	391.92	174.76
1-500	板(裙)式输送机 宽1500轮距10m内	台	5866.21	5904.93	4723.55	599.92	581.46
1-501	板(裙)式输送机 宽1500轮距15m内	台	9449.52	9512.84	7522.86	857.04	1132.94
1-502	板(裙)式输送机 宽1800轮距12m内	台	10191.31	10277.02	8169.7	1016.52	1090.8
1-503	板(裙)式输送机 宽2400轮距5m内	台	8455.88	8483.06	7004.54	619.94	858.58
1-504	板(裙)式输送机 宽2400轮距12m内	台	13466.09	13557.88	10828.25	1139	1590.63
1-505	螺旋输送机 Φ300长6m内	台	1207.24	1211.38	943.92	174.08	93.38
1-506	螺旋输送机 Φ300长11m内	台	1594.6	1600.77	1200.19	239.62	160.96
1-507	螺旋输送机 Φ300长16m内	台	2124.93	2134.1	1560.51	327.86	245.73
1-508	螺旋输送机 Φ300长21m内	台	2636.83	2648.61	1913.6	413.1	321.91
1-509	螺旋输送机 Φ600长8m内	台	1973.25	1979.28	1594.86	218.26	166.16
1-510	螺旋输送机 Φ600长14m内	台	2500.75	2509.77	1981.17	294.86	233.74
1-511	螺旋输送机 Φ600长20m内	台	3200.29	3212.4	2503.9	389.98	318.52
1-512	螺旋输送机 Φ600长26m内	台	3933.06	3948.9	3036.96	489.63	422.31
1-513	悬挂输送机 驱动装置200kg内	组	417.34	416.81	298.76	55.68	62.37
1-514	悬挂输送机 驱动装置700kg内	组	650.67	650.66	452.73	67.98	129.95
1-515	悬挂输送机 驱动装置1500kg内	组	966.1	967.39	637.87	81.61	247.91
1-516	悬挂输送机 转向装置150kg内	组	197.92	197.9	118.41	17.12	62.37
1-517	悬挂输送机 转向装置220kg内	组	292.87	293.07	150.94	20.78	121.35
1-518	悬挂输送机 转向装置320kg内	组	389.39	390.09	183.54	26.22	180.33
1-519	悬挂输送机 拉紧装置200kg内	组	249.48	249.61	168.57	18.67	62.37
1-520	悬挂输送机 拉紧装置500kg内	组	435.55	434.71	275.65	37.71	121.35
1-521	悬挂输送机 拉紧装置1000kg内	组	636.28	636.48	449.01	52.31	135.16
1-522	悬挂输送机链条安装 链片式(100)	100m	3508.63	3536.35	2746.79	744.39	45.17
1-523	悬挂输送机链条安装 链片式(160)	100m	2689.98	2712.55	2083.31	584.07	45.17
1-524	悬挂输送机链条安装 链板式	100m	4381.57	4416.2	3431.32	880.73	104.15
1-525	悬挂输送机链条安装 链环式	100m	4984.67	5031.04	3751.36	1175.53	104.15
1-526	悬挂输送机试运转	台	368.25	370.22	301.57	68.65	
1-527	悬挂输送机抓取器	组	305.81	306.3	212.04	4.28	89.98
1-528	固定式胶带输送机 650-20m内	台	4904.57	4925.73	3809.88	732.19	383.66
1-529	固定式胶带输送机 650-50m内	台	7458.31	7483.85	5839.23	865.37	779.25
1-530	固定式胶带输送机 650-80m内	台	11013.05	11044.25	9025.84	1014.26	1004.15
1-531	固定式胶带输送机 650-110m内	台	12821.92	12857.83	10599.19	1140.15	1118.49
1-532	固定式胶带输送机 650-150m内	台	15406.6	15449.74	12830.47	1328.1	1291.17

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-533	固定式胶带输送机 650-200m内	台	18518.96	18571.81	15427.62	1594.29	1549.9
1-534	固定式胶带输送机 650-250m内	台	23670.53	23732.9	18914.65	1863.76	2954.49
1-535	固定式胶带输送机 1000-20m内	台	6585.58	6613.2	4878.06	884.73	850.41
1-536	固定式胶带输送机 1000-50m内	台	9591.91	9626.51	7521.57	1097.61	1007.33
1-537	固定式胶带输送机 1000-80m内	台	13845.35	13885.89	11393.39	1284.84	1207.66
1-538	固定式胶带输送机 1000-110m内	台	16889.48	16934.98	14202.35	1444.16	1288.47
1-539	固定式胶带输送机 1000-150m内	台	20918.01	20971.99	17401.8	1687.03	1883.16
1-540	固定式胶带输送机 1000-200m内	台	25684.92	25753.39	20494.84	2055.56	3202.99
1-541	固定式胶带输送机 1000-250m内	台	31372.97	31452.94	25464.26	2419.17	3569.51
1-542	固定式胶带输送机 1400-20m内	台	8735.36	8771.07	6466.08	1137.17	1167.82
1-543	固定式胶带输送机 1400-50m内	台	12578.35	12621.51	9863.96	1399.86	1357.69
1-544	固定式胶带输送机 1400-80m内	台	18147.13	18197.28	14974.81	1605.47	1617
1-545	固定式胶带输送机 1400-110m内	台	22058.47	22116.13	18110.8	1829.33	2176
1-546	固定式胶带输送机 1400-150m内	台	27351.19	27419.37	22152.02	2146.53	3120.82
1-547	固定式胶带输送机 1400-200m内	台	32930.97	33012.41	26630.25	2525.07	3857.09
1-548	固定式胶带输送机 1400-250m内	台	40352.07	40452.11	32981.11	3085.63	4385.37
1-549	固定式胶带输送机 1600-20m内	台	14152.84	14212.48	9715.69	1938.8	2557.99
1-550	固定式胶带输送机 1600-50m内	台	19322.57	19392.84	14115.86	2312.21	2964.77
1-551	固定式胶带输送机 1600-80m内	台	27011.2	27091.37	20493.78	2615.95	3981.64
1-552	固定式胶带输送机 1600-110m内	台	32233.49	32324.53	24585.39	2921.35	4817.79
1-553	固定式胶带输送机 1600-150m内	台	39399.42	39505.15	29773	3381.05	6351.1
1-554	固定式胶带输送机 1600-200m内	台	47153.06	47278.24	36260.51	3929.11	7088.62
1-555	固定式胶带输送机 1600-250m内	台	56147.49	56297.71	43630.16	4722.05	7945.5
1-556	固定式胶带输送机 2000-20m内	台	15353.03	15412.67	10665.46	1938.8	2808.41
1-557	固定式胶带输送机 2000-100m内	台	33828.61	33919.65	26563.44	2921.35	4434.86
1-558	固定式胶带输送机 2000-150m内	台	40095.23	40200.96	32079.68	3381.05	4740.23
1-559	固定式胶带输送机 2000-250m内	台	59173.65	59323.87	46678.74	4722.05	7923.08
1-560	固定式胶带输送机 2000-500m内	台	77479	77628.49	63398.44	5146.82	9083.23
1-561	卸矿车 宽650内	台	1256.42	1260.12	1034.06	96.11	129.95
1-562	卸矿车 宽1000内	台	1909.72	1913.47	1619.48	96.46	197.53
1-563	卸矿车 宽1400内	台	3806.82	3816.78	3160.99	155.98	499.81
1-564	皮带秤 宽650内	台	1153.44	1155.53	997.8	72.95	84.78
1-565	皮带秤 宽1000内	台	1452.6	1455.58	1240.02	85.61	129.95
1-566	皮带秤 宽1400内	台	1761.89	1765.34	1493.1	88.52	183.72
1-567	普通皮带接头胶接 宽650内	个	974.61	984.04	554.04	258.21	171.79
1-568	普通皮带接头胶接 宽800内	个	1130.69	1140.99	636.12	304.26	200.61
1-569	普通皮带接头胶接 宽1000内	个	1258.31	1273.39	685.52	372.85	215.02
1-570	普通皮带接头胶接 宽1400内	个	1402.89	1419.53	752.4	423.28	243.85

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-571	普通皮带接头胶接 宽1600内	个	1558.46	1583.41	823.84	510.66	248.91
1-572	普通皮带接头胶接 宽1800内	个	1694.94	1724.65	858.8	578.77	287.08
1-573	普通皮带接头胶接 宽2000内	个	1811.57	1842.51	923.4	626.96	292.15
1-574	钢芯皮带接头胶接 宽650内	个	4450.18	4476.09	3237.6	638.51	599.98
1-575	钢芯皮带接头胶接 宽800内	个	5228.5	5260.98	3792.4	868.6	599.98
1-576	钢芯皮带接头胶接 宽1000内	个	5728.83	5768.86	4154.16	1014.72	599.98
1-577	钢芯皮带接头胶接 宽1400内	个	6436.69	6489.02	4426.24	1336.17	726.61
1-578	钢芯皮带接头胶接 宽1600内	个	6888.33	6943.93	4621.56	1450.44	871.93
1-579	钢芯皮带接头胶接 宽1800内	个	7528.84	7598.51	4877.68	1820.86	899.97
1-580	钢芯皮带接头胶接 宽2000内	个	8139.72	8227.7	5193.84	2133.89	899.97
1-581	交流半自动电梯 2层2站	部	26708.44	26765.38	23344.08	1683.18	1738.12
1-582	交流半自动电梯 3层3站	部	29157.11	29215.01	25413.56	1762.33	2039.12
1-583	交流半自动电梯 4层4站	部	31689.66	31748.2	27516.48	1891.6	2340.12
1-584	交流半自动电梯 5层5站	部	34262.21	34320.65	29648.28	1988.25	2684.12
1-585	交流半自动电梯 6层6站	部	37151.98	37210.84	31994.4	2119.29	3097.15
1-586	交流半自动电梯 7层7站	部	39790.4	39847.05	34169.83	2236.07	3441.15
1-587	交流半自动电梯 8层8站	部	41726.65	41783.01	36474.15	2383.71	2925.15
1-588	交流半自动电梯 9层9站	部	45302.28	45359.47	38725.27	2462.05	4172.15
1-589	交流半自动电梯 10层10站	部	48246.64	48304.25	41006.79	2593.03	4704.43
1-590	交流半自动电梯 11层11站	部	51473.66	51531.18	43552.03	2689.69	5289.46
1-591	交流半自动电梯 12层12站	部	54378.15	54433.13	45899.97	2856.7	5676.46
1-592	交流半自动电梯 13层13站	部	57216.32	57272.26	48316.01	2935.79	6020.46
1-593	交流半自动电梯 14层14站	部	60267.78	60322.25	50776.89	3094.9	6450.46
1-594	交流半自动电梯 15层15站	部	66755.07	66810.5	56729.97	3174.04	6906.49
1-595	交流半自动电梯 16层16站	部	74485.69	74541.48	63898.29	3306.7	7336.49
1-596	交流半自动电梯 17层17站	部	77596.64	77649.16	66441.63	3441.04	7766.49
1-597	交流半自动电梯 18层18站	部	80837.15	80889.53	69113.79	3579.25	8196.49
1-598	交流半自动电梯 19层19站	部	84065.64	84118.98	71877.15	3658.34	8583.49
1-599	交流半自动电梯 20层20站	部	87319.71	87372.18	74549.31	3809.38	9013.49
1-600	交流自动快速电梯 3层3站	部	31527.26	31578.89	27508.88	1944.89	2125.12
1-601	交流自动快速电梯 4层4站	部	34021.22	34073.55	29630.04	2017.39	2426.12
1-602	交流自动快速电梯 5层5站	部	36722.29	36775.53	31800.6	2161.81	2813.12
1-603	交流自动快速电梯 6层6站	部	39591.17	39645.05	34161.92	2256.98	3226.15
1-604	交流自动快速电梯 7层7站	部	42515.52	42569.9	36603.8	2395.95	3570.15
1-605	交流自动快速电梯 8层8站	部	45272.45	45321.8	38868.91	2538.74	3914.15
1-606	交流自动快速电梯 9层9站	部	48112.97	48163.03	41199.83	2705.05	4258.15
1-607	交流自动快速电梯 10层10站	部	51286.45	51336.79	43591.55	2782.81	4962.43
1-608	交流自动快速电梯 11层11站	部	57797.56	57848.4	49508.15	2921.79	5418.46

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-609	交流自动快速电梯 12层12站	部	61037.42	61088.45	52260.87	3022.12	5805.46
1-610	交流自动快速电梯 13层13站	部	64133.91	64182.24	54736.49	3210.29	6235.46
1-611	交流自动快速电梯 14层14站	部	67257.32	67305.93	57352.41	3288.06	6665.46
1-612	交流自动快速电梯 15层15站	部	70717.51	70766.76	60257.13	3457.17	7052.46
1-613	交流自动快速电梯 16层16站	部	74774.07	74823.59	63737.17	3534.93	7551.49
1-614	交流自动快速电梯 17层17站	部	78198.1	78248.34	66594.01	3672.84	7981.49
1-615	交流自动快速电梯 18层18站	部	81560.93	81607.75	69379.03	3817.23	8411.49
1-616	交流自动快速电梯 19层19站	部	85162.17	85209.69	72319.47	3962.73	8927.49
1-617	交流自动快速电梯 20层20站	部	88535.49	88583.3	75271.31	4040.5	9271.49
1-618	交流自动快速电梯 21层21站	部	101526.12	101574.43	87561.27	4199.64	9813.52
1-619	交流自动快速电梯 22层22站	部	105878.05	105926.62	91362.79	4277.31	10286.52
1-620	交流自动快速电梯 23层23站	部	109596.63	109642.29	94415.26	4467.51	10759.52
1-621	交流自动快速电梯 24层24站	部	113438.61	113484.48	97684.02	4567.94	11232.52
1-622	交流自动快速电梯 25层25站	部	117304.88	117351.66	100933.78	4712.36	11705.52
1-623	交流自动快速电梯 26层26站	部	129462.94	129510	112238.78	4790.12	12481.1
1-624	交流自动快速电梯 27层27站	部	133509.22	133556.72	115607.86	4951.76	12997.1
1-625	交流自动快速电梯 28层28站	部	137416.79	137461.01	118873.88	5074.03	13513.1
1-626	交流自动快速电梯 29层29站	部	141440.69	141485.74	122281.72	5217.92	13986.1
1-627	交流自动快速电梯 30层30站	部	145482.34	145527.46	125707.8	5317.56	14502.1
1-628	直流自动高速电梯 10层10站	部	59648.97	59695.67	51349.1	2929.28	5417.29
1-629	直流自动高速电梯 15层15站	部	82664.98	82710.06	70981.19	3598.25	8130.62
1-630	直流自动高速电梯 20层20站	部	108105.06	108148.53	93338.03	4267.54	10542.96
1-631	直流自动高速电梯 25层25站	部	136938.68	136980.54	118873.58	4936.67	13170.29
1-632	直流自动高速电梯 30层30站	部	169533.19	169573.43	148041.16	5605.64	15926.63
1-633	直流自动高速电梯 35层35站	部	206739.58	206778.2	181296.86	6274.61	19206.73
1-634	直流自动高速电梯 40层40站	部	248306.92	248343.93	219092.72	6944.15	22307.06
1-635	直流自动高速电梯 45层45站	部	295041.11	295076.5	261884.07	7613.03	25579.4
1-636	直流自动高速电梯 50层50站	部	347395.89	347429.67	310123.93	8282.01	29023.73
1-637	直流自动高速电梯 55层55站	部	405827.04	405859.2	364268.15	8950.98	32640.07
1-638	直流自动高速电梯 60层60站	部	470830.3	470860.85	424769.02	9620.43	36471.4
1-639	直流自动高速电梯 65层65站	部	542817.05	542845.98	492081.84	10289.4	40474.74
1-640	直流自动高速电梯 70层70站	部	622283.55	622310.87	566659.42	10958.38	44693.07
1-641	直流自动高速电梯 75层75站	部	709642.9	709668.6	648957.84	11627.35	49083.41
1-642	直流自动高速电梯 80层80站	部	805390.82	805414.91	739429.38	12296.79	53688.74
1-643	直流自动高速电梯 85层85站	部	908129.7	908148.87	839213.13	13199.29	55736.45
1-644	直流自动高速电梯 90层90站	部	1020912.16	1020929.71	949892.23	13804.18	57233.3
1-645	直流自动高速电梯 95层95站	部	1145641.17	1145657.11	1072556.61	14473.77	58626.73
1-646	直流自动高速电梯 100层100站	部	1282902.83	1282917.15	1207753.32	15143.68	60020.15

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-647	直流自动高速电梯 105层105站	部	1434648.04	1434667.26	1356576.82	15750.95	62339.49
1-648	直流自动高速电梯 110层110站	部	1600670.65	1600681.75	1519931.6	16483.81	64266.34
1-649	直流自动高速电梯 115层115站	部	1782067.08	1782076.56	1698729.5	17153.87	66193.19
1-650	直流自动高速电梯 120层120站	部	1979803.52	1979811.38	1893867.41	17823.93	68120.04
1-651	小型杂货电梯 2层2站	部	6937.44	6973.69	5701.14	713.55	559
1-652	小型杂货电梯 3层3站	部	8125.49	8159.03	6721.06	749.97	688
1-653	小型杂货电梯 4层4站	部	9395.26	9425.28	7742.42	822.86	860
1-654	小型杂货电梯 5层5站	部	10693.9	10720.52	8862.28	869.24	989
1-655	小型杂货电梯 6层6站	部	12256.88	12280.06	10174.27	944.79	1161
1-656	小型杂货电梯 7层7站	部	13710.37	13730.84	11416.64	981.2	1333
1-657	小型杂货电梯 8层8站	部	14838.28	14854.54	12285.48	1064.06	1505
1-658	小型杂货电梯 9层9站	部	16671.47	16685.01	13907.54	1100.47	1677
1-659	小型杂货电梯 10层10站	部	18171.64	18181.75	15155.84	1176.91	1849
1-660	小型杂货电梯 11层11站	部	20171.68	20178.39	16934.09	1223.3	2021
1-661	小型杂货电梯 12层12站	部	21505.07	21508.26	18019.07	1296.19	2193
1-662	小型杂货电梯 13层13站	部	23206.84	23207.32	19466.72	1332.6	2408
1-663	小型杂货电梯 14层14站	部	24838.6	24834.96	20836.84	1418.12	2580
1-664	小型杂货电梯 15层15站	部	26510.15	26503.79	22297.26	1454.53	2752
1-665	小型杂货电梯 16层16站	部	28399.54	28389.66	23895.24	1527.42	2967
1-666	小型杂货电梯 17层17站	部	30238.2	30224.92	25469.12	1573.8	3182
1-667	小型杂货电梯 18层18站	部	32034.65	32017.93	27014.58	1649.35	3354
1-668	小型杂货电梯 19层19站	部	33895.12	33875.69	28622.97	1683.72	3569
1-669	小型杂货电梯 20层20站	部	35796.75	35774.14	30251.42	1738.72	3784
1-670	手动厅门	个	564.15	561.28	544.84	16.44	
1-671	自动厅门	个	662.27	659.4	642.96	16.44	
1-672	小型杂物梯	个	182.48	181.36	171.91	9.45	
1-673	手动轿厢门	个	328.05	328.09	323.3	4.79	
1-674	自动轿厢门	个	524.21	524.25	519.46	4.79	
1-675	提升高度	m	473.72	473.15	415.19	14.96	43
1-676	金属门套安装	套	217.55	215.98	191.6	24.38	
1-677	直流电梯发电机组安装	组	818.04	814.49	721.09	50.4	43
1-678	角钢牛腿制作安装	个	574.29	569.62	432.29	51.33	86
1-679	交流电梯机器钢板底座制作	座	3712.45	3649.37	712.04	2894.33	43
1-680	直流电梯机器钢板底座制作	座	5084	4996.08	968.16	3984.92	43
1-681	自动扶梯整体安装@800 h4m内	部	8380.09	8384	7377.32	303.34	703.34
1-682	自动扶梯整体安装@800 h7m内	部	10047.31	10052.41	8952.8	334.35	765.26
1-683	自动扶梯整体安装@1200 h4m内	部	10860.66	10864.72	9692.28	398.58	773.86
1-684	自动扶梯整体安装@1200 h7m内	部	13060.38	13065.85	11782.28	435.75	847.82

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-685	自动扶梯解体安装@800 h4m内	部	20022.14	20035.75	17942.08	490.37	1603.3
1-686	自动扶梯解体安装@800 h7m内	部	24259.24	24275.15	21952.6	551.55	1771
1-687	自动扶梯解体安装@800 h10m内	部	30089.42	30106.88	27594.84	577.64	1934.4
1-688	自动扶梯解体安装@800 h>10m	部	36151.89	36173.44	33237.84	665.8	2269.8
1-689	自动扶梯解体安装@1200 h4m内	部	26293.61	26309.23	23802.44	625.71	1881.08
1-690	自动扶梯解体安装@1200 h7m内	部	31796.42	31814.9	29025.92	699.78	2089.2
1-691	自动扶梯解体安装@1200 h10m内	部	37229.81	37250.09	34247.88	728.97	2273.24
1-692	自动扶梯解体安装@1200 h>10m	部	42715.25	42737.97	39475.92	783.27	2478.78
1-693	自动步行道安装头尾轮距30m	部	57384.79	57418.63	52538.8	1026.97	3852.86
1-694	自动步行道安装增减10m	10m	12961.27	12967.45	12191.16	232.55	543.74
1-695	离心式通(引)风机 0.3t内	台	539.09	542.58	378.25	113.52	50.81
1-696	离心式通(引)风机 0.5t内	台	659.68	663.93	482.52	130.6	50.81
1-697	离心式通(引)风机 0.8t内	台	944.29	949.64	688.64	165.02	95.98
1-698	离心式通(引)风机 1.1t内	台	1178.95	1184.03	870.88	183.93	129.22
1-699	离心式通(引)风机 1.5t内	台	1537.23	1542.83	1146.54	247.63	148.66
1-700	离心式通(引)风机 2.2t内	台	2202.92	2213.32	1597.9	415.95	199.47
1-701	离心式通(引)风机 3t内	台	2893.66	2904.04	2187.58	449.84	266.62
1-702	离心式通(引)风机 5t内	台	3990.92	4006.06	3017.96	665.04	323.06
1-703	离心式通(引)风机 7t内	台	6092.12	6111.97	4660.62	830.52	620.83
1-704	离心式通(引)风机 10t内	台	7444.96	7470.09	5730.93	1049.3	689.86
1-705	离心式通(引)风机 15t内	台	9301.52	9331.19	7050.75	1274.17	1006.27
1-706	离心式通(引)风机 20t内	台	11394.6	11429.99	8725.64	1600.88	1103.47
1-707	轴流通风机 0.2t内	台	355.2	357.89	230.43	76.65	50.81
1-708	轴流通风机 0.5t内	台	503.26	506.07	374.53	80.73	50.81
1-709	轴流通风机 1t内	台	779.43	783.07	569.16	117.93	95.98
1-710	轴流通风机 1.5t内	台	1072.15	1076.19	832.88	127.89	115.42
1-711	轴流通风机 2t内	台	1499.1	1507.11	1115.45	270.61	121.05
1-712	轴流通风机 3t内	台	2073.28	2082.14	1561.34	295.6	225.2
1-713	轴流通风机 4t内	台	2877.08	2885.75	2264.57	368.37	252.81
1-714	轴流通风机 5t内	台	3832.93	3842.64	3086.59	452.43	303.62
1-715	轴流通风机 6t内	台	4811.25	4821.48	3782.82	487.97	550.69
1-716	轴流通风机 8t内	台	6031.83	6047.75	4719.14	747.22	581.39
1-717	轴流通风机 10t内	台	7353.58	7375.32	5766.96	946.67	661.69
1-718	轴流通风机 15t内	台	9848.71	9881.52	7541.33	1333.92	1006.27
1-719	轴流通风机 20t内	台	11919.93	11955.84	9231.8	1551.54	1172.5
1-720	轴流通风机 30t内	台	15237.39	15286.23	11114.77	1939	2232.46
1-721	轴流通风机 40t内	台	18431.8	18499.34	13448.12	2693.4	2357.82
1-722	轴流通风机 50t内	台	21438.86	21518.09	15217.86	3102.37	3197.86

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-723	轴流通风机 60t内	台	25836.95	25932.15	18070.9	3795.18	4066.07
1-724	轴流通风机 70t内	台	29195.27	29305.97	20281.28	4585.3	4439.39
1-725	回转式鼓风机 0.5t内	台	1143.92	1148.33	880.84	157.71	109.78
1-726	回转式鼓风机 1t内	台	1532.31	1538.88	1219.04	204.42	115.42
1-727	回转式鼓风机 2t内	台	1978.73	1987.11	1606.94	250.95	129.22
1-728	回转式鼓风机 3t内	台	2418.93	2429.62	1964.6	284.99	180.03
1-729	回转式鼓风机 5t内	台	3283.39	3296.36	2639.56	366.99	289.81
1-730	回转式鼓风机 8t内	台	5141.33	5159.76	3938.24	581.19	640.33
1-731	回转式鼓风机 12t内	台	6691.94	6714.99	5092.61	734.83	887.55
1-732	回转式鼓风机 15t内	台	9332.77	9356.54	6870.86	807.77	1677.91
1-733	离心式鼓风机(带增速机) 5t内	台	10755.04	10773.94	9385.16	730.85	657.93
1-734	离心式鼓风机(带增速机) 7t内	台	14335.39	14362.29	12537.95	970.41	853.93
1-735	离心式鼓风机(带增速机) 10t内	台	19449	19483.64	16657.91	1239	1586.73
1-736	离心式鼓风机(带增速机) 15t内	台	26576.43	26627.26	22588.19	1832.97	2206.1
1-737	离心式鼓风机(带增速机) 20t内	台	32576.85	32654.79	27454.62	2620.76	2579.41
1-738	离心式鼓风机(带增速机) 25t内	台	38132.09	38257.68	30688.65	4203.36	3365.67
1-739	离心式鼓风机 0.5t内	台	1916.56	1920.63	1687.88	136.77	95.98
1-740	离心式鼓风机 1t内	台	2610.11	2618.28	2232.27	276.23	109.78
1-741	离心式鼓风机 2t内	台	3478.85	3488.12	3087.12	291.22	109.78
1-742	离心式鼓风机 3t内	台	4589.31	4600.79	4060.45	350.89	189.45
1-743	离心式鼓风机 4t内	台	6120.16	6137.68	5250.38	588.07	299.23
1-744	离心式鼓风机 5t内	台	8699.74	8721.61	7553.26	855.31	313.04
1-745	离心式鼓风机 7t内	台	11975.94	12002.08	10345.42	993.1	663.56
1-746	离心式鼓风机 10t内	台	15462.54	15494.23	12940.37	1192.68	1361.18
1-747	离心式鼓风机 15t内	台	21225.95	21279.62	17296.38	1909.23	2074.01
1-748	离心式鼓风机 20t内	台	28504.05	28609.82	21478.28	3493.4	3638.14
1-749	离心式鼓风机 30t内	台	36261.08	36390.71	26733.99	4413.65	5243.07
1-750	离心式鼓风机 40t内	台	41446.67	41603.06	30072.59	5378.32	6152.15
1-751	离心式鼓风机 60t内	台	48504.37	48675.6	34399.42	5967.18	8309
1-752	离心式鼓风机 90t内	台	58467.33	58714.86	41082.86	8789.9	8842.1
1-753	离心式鼓风机 120t内	台	70759.76	71086.71	48046.59	11545.26	11494.86
1-754	离心式通(引)风机拆装检查0.3t内	台	154.24	154.86	136.8	18.06	
1-755	离心式通(引)风机拆装检查0.5t内	台	242.06	242.96	220.4	22.56	
1-756	离心式通(引)风机拆装检查0.8t内	台	368.19	369.09	342	27.09	
1-757	离心式通(引)风机拆装检查1.1t内	台	487.05	487.93	448.4	39.53	
1-758	离心式通(引)风机拆装检查1.5t内	台	659.23	660.06	611.8	48.26	
1-759	离心式通(引)风机拆装检查2.2t内	台	953.53	955.65	881.6	74.05	
1-760	离心式通(引)风机拆装检查3t内	台	1316.54	1319.16	1223.6	95.56	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-761	离心式通(引)风机拆装检查5t内	台	2022.98	2026.08	1884.8	141.28	
1-762	离心式通(引)风机拆装检查7t内	台	2830.98	2835.04	2644.8	190.24	
1-763	离心式通(引)风机拆装检查10t内	台	3923.69	3925.43	3359.2	290.11	276.12
1-764	离心式通(引)风机拆装检查15t内	台	5382.8	5386.49	4620.8	427.44	338.25
1-765	离心式通(引)风机拆装检查20t内	台	7078.5	7083.55	6095.2	567.27	421.08
1-766	轴流通风机拆装检查 0.2t内	台	86.55	87.17	68.4	18.77	
1-767	轴流通风机拆装检查 0.5t内	台	248.73	249.7	220.4	29.3	
1-768	轴流通风机拆装检查 1t内	台	450.37	451.49	410.4	41.09	
1-769	轴流通风机拆装检查 1.5t内	台	676.78	678.44	615.6	62.84	
1-770	轴流通风机拆装检查 2t内	台	943.8	946.3	858.8	87.5	
1-771	轴流通风机拆装检查 3t内	台	1316.46	1319.72	1200.8	118.92	
1-772	轴流通风机拆装检查 4t内	台	1604.7	1608.77	1459.2	149.57	
1-773	轴流通风机拆装检查 5t内	台	1970.51	1975.37	1793.6	181.77	
1-774	轴流通风机拆装检查 6t内	台	2336.87	2342.53	2128	214.53	
1-775	轴流通风机拆装检查 8t内	台	3099.05	3101.92	2561.2	264.6	276.12
1-776	轴流通风机拆装检查 10t内	台	3943.85	3946.1	3290.8	310.15	345.15
1-777	轴流通风机拆装检查 15t内	台	5351.93	5353.75	4598	369.18	386.57
1-778	轴流通风机拆装检查 20t内	台	6479.01	6481.28	5472	521.93	487.35
1-779	轴流通风机拆装检查 30t内	台	9564.69	9572.15	8116.8	784.38	670.97
1-780	轴流通风机拆装检查 40t内	台	12509.98	12520.38	10700.8	992.6	826.98
1-781	轴流通风机拆装检查 50t内	台	15526.97	15544.01	13300	1262.4	981.61
1-782	轴流通风机拆装检查 60t内	台	18563.56	18585.42	15960	1465.72	1159.7
1-783	轴流通风机拆装检查 70t内	台	21654.83	21683.4	18620	1718.7	1344.7
1-784	回转式鼓风机拆装检查 0.5t内	台	253.1	254.14	228	26.14	
1-785	回转式鼓风机拆装检查 1t内	台	470.68	472.62	425.6	47.02	
1-786	回转式鼓风机拆装检查 2t内	台	858.42	861.22	775.2	86.02	
1-787	回转式鼓风机拆装检查 3t内	台	1280	1283.52	1170.4	113.12	
1-788	回转式鼓风机拆装检查 5t内	台	2042.82	2047.21	1900	147.21	
1-789	回转式鼓风机拆装检查 8t内	台	3399.69	3403.33	2888	239.21	276.12
1-790	回转式鼓风机拆装检查 12t内	台	4817.7	4823.34	4126.8	337.58	358.96
1-791	回转式鼓风机拆装检查 15t内	台	6075.37	6083	5236.4	442.08	404.52
1-792	离心鼓风机带增速拆装检查 5t内	台	3548.29	3550.91	3404.8	146.11	
1-793	离心鼓风机带增速拆装检查 7t内	台	4903.06	4906.63	4704.4	202.23	
1-794	离心鼓风机带增速拆装检查 10t内	台	7018.31	7020.05	6072.4	294.63	653.02
1-795	离心鼓风机带增速拆装检查 15t内	台	9382.32	9387.11	8010.4	436.52	940.19
1-796	离心鼓风机带增速拆装检查 20t内	台	12466.66	12473.26	10602	641.15	1230.11
1-797	离心鼓风机带增速拆装检查 25t内	台	15301.54	15310.54	12958	799.36	1553.18
1-798	离心鼓风机拆装检查 0.5t内	台	387.59	388.43	364.8	23.63	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-799	离心鼓风机拆装检查 1t内	台	736.06	736.74	699.2	37.54	
1-800	离心鼓风机拆装检查 2t内	台	1272.52	1274.63	1200.8	73.83	
1-801	离心鼓风机拆装检查 3t内	台	1779.48	1782.33	1679.6	102.73	
1-802	离心鼓风机拆装检查 4t内	台	2353.23	2356.95	2219.2	137.75	
1-803	离心鼓风机拆装检查 5t内	台	2781.02	2785.49	2629.6	155.89	
1-804	离心鼓风机拆装检查 7t内	台	4460.97	4466.64	4263.6	203.04	
1-805	离心鼓风机拆装检查 10t内	台	5593.63	5597.03	4826	301.63	469.4
1-806	离心鼓风机拆装检查 15t内	台	7469.36	7471.67	6536	400	535.67
1-807	离心鼓风机拆装检查 20t内	台	9342.73	9346.77	8132	558.98	655.79
1-808	离心鼓风机拆装检查 30t内	台	12578.85	12585.51	10982	757.2	846.31
1-809	离心鼓风机拆装检查 40t内	台	15776.2	15788.4	13763.6	1019.72	1005.08
1-810	离心鼓风机拆装检查 60t内	台	23506.99	23525.13	20938	1464.7	1122.43
1-811	离心鼓风机拆装检查 90t内	台	33309	33338.85	29746.4	1852.89	1739.56
1-812	离心鼓风机拆装检查 120t内	台	43994.01	44038.97	39390.8	2497.2	2150.97
1-813	单级离心泵.离心耐腐蚀泵 0.2t内	台	266.55	267.92	175.03	42.08	50.81
1-814	单级离心泵.离心耐腐蚀泵 0.5t内	台	474.11	476.18	365.03	60.34	50.81
1-815	单级离心泵.离心耐腐蚀泵 1t内	台	781.96	784.48	594.7	93.8	95.98
1-816	单级离心泵.离心耐腐蚀泵 1.5t内	台	1208.63	1211.44	956.46	108.2	146.78
1-817	单级离心泵.离心耐腐蚀泵 3t内	台	1651.46	1656	1307.2	151.21	197.59
1-818	单级离心泵.离心耐腐蚀泵 5t内	台	2303.02	2309.07	1648.29	185.46	475.32
1-819	单级离心泵.离心耐腐蚀泵 8t内	台	3704.09	3715.3	2573.21	349.82	792.27
1-820	单级离心泵.离心耐腐蚀泵 12t内	台	4914.44	4930.34	3448.65	545.58	936.11
1-821	单级离心泵.离心耐腐蚀泵 17t内	台	6147.88	6166.61	4472.9	575.86	1117.85
1-822	单级离心泵.离心耐腐蚀泵 23t内	台	9189.79	9210.86	6448.83	656.76	2105.27
1-823	单级离心泵.离心耐腐蚀泵 30t内	台	12541.65	12563.94	7892.6	702.64	3968.7
1-824	多级离心泵 0.1t内	台	275.21	277.29	209.76	61.9	5.63
1-825	多级离心泵 0.3t内	台	516.46	519.55	380.61	88.13	50.81
1-826	多级离心泵 0.5t内	台	655.3	658.77	496.28	106.05	56.44
1-827	多级离心泵 1t内	台	932.59	936.56	698.74	136.21	101.61
1-828	多级离心泵 2t内	台	1509.61	1515.28	1170.48	192.38	152.42
1-829	多级离心泵 3t内	台	2010.11	2017.06	1591.97	227.5	197.59
1-830	多级离心泵 4t内	台	2284.87	2292.58	1794.82	249.37	248.39
1-831	多级离心泵 6t内	台	3733.4	3744.22	2641.46	385.16	717.6
1-832	多级离心泵 8t内	台	4557.13	4568.8	3318.46	458.07	792.27
1-833	多级离心泵 10t内	台	6884.83	6906.36	5155.46	786.62	964.28
1-834	多级离心泵 15t内	台	8987.81	9018.96	6654.48	1121.27	1243.21
1-835	多级离心泵 20t内	台	13488.26	13525.66	10015.89	1348.17	2161.6
1-836	多级离心泵 25t内	台	17683.35	17731.49	11603.6	1701.86	4426.03

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-837	锅炉给水. 冷凝. 热循环水泵0.5t内	台	658.43	661.7	510.34	100.55	50.81
1-838	锅炉给水. 冷凝. 热循环水泵1t内	台	943.84	947.61	720.63	131	95.98
1-839	锅炉给水. 冷凝. 热循环水泵2t内	台	1556.36	1561.09	1251.11	163.2	146.78
1-840	锅炉给水. 冷凝. 热循环水泵3.5t内	台	2006.5	2013	1596	213.78	203.22
1-841	锅炉给水. 冷凝. 热循环水泵5t内	台	2801.84	2808.92	1990.59	239.33	579
1-842	锅炉给水. 冷凝. 热循环水泵7t内	台	3444.72	3454.45	2372.95	358.26	723.24
1-843	锅炉给水. 冷凝. 热循环水泵10t内	台	5160.55	5171.99	3814.21	421.67	936.11
1-844	锅炉给水. 冷凝. 热循环水泵15t内	台	7212.83	7225.13	5428.07	582.01	1215.05
1-845	离心式油泵 0.5t内	台	831.42	835.7	648.13	136.76	50.81
1-846	离心式油泵 1t内	台	1239.21	1245.13	969.99	179.16	95.98
1-847	离心式油泵 3t内	台	2688.47	2696.31	2255.83	237.26	203.22
1-848	离心式油泵 5t内	台	4121.26	4131.97	3224.6	328.37	579
1-849	离心式油泵 7t内	台	5391.02	5406.64	3934.37	484.58	987.69
1-850	离心式杂质泵 0.5t内	台	635.71	638.46	506.69	80.96	50.81
1-851	离心式杂质泵 1t内	台	961.18	963.82	765.7	102.14	95.98
1-852	离心式杂质泵 2t内	台	1538.86	1543.41	1226.72	169.91	146.78
1-853	离心式杂质泵 5t内	台	3104.78	3114.5	2127.09	339.38	648.03
1-854	离心式杂质泵 10t内	台	4628.27	4644.64	3279.78	428.75	936.11
1-855	离心式杂质泵 15t内	台	8352.38	8387.08	6315.52	925.54	1146.02
1-856	离心式杂质泵 20t内	台	11981.66	12028.52	8795.33	1237.81	1995.38
1-857	离心式深水泵 0.1t内	台	342.94	345.2	267.52	72.05	5.63
1-858	离心式深水泵 0.3t内	台	631.35	634.23	484.88	98.54	50.81
1-859	离心式深水泵 0.5t内	台	817.44	820.95	647.52	116.99	56.44
1-860	离心式深水泵 1t内	台	2399.91	2402.88	2137.88	163.39	101.61
1-861	离心式深水泵 2t内	台	2789.83	2792.95	2473.65	172.52	146.78
1-862	离心式深水泵 3.5t内	台	4126.84	4130.52	3662.82	195.45	272.25
1-863	离心式深水泵 5.5t内	台	5535.57	5540.97	4607.58	285.36	648.03
1-864	离心式深水泵 8t内	台	8308.88	8320.07	7025.52	474.12	820.43
1-865	DB型高硅铁离心泵 25G-41	台	929.5	932.83	568.71	101.15	262.97
1-866	DB型高硅铁离心泵 50G-40	台	1201.58	1204.91	840.79	101.15	262.97
1-867	DB型高硅铁离心泵 65 -40	台	1449.31	1453.3	1084.75	105.58	262.97
1-868	DB型高硅铁离心泵 G80-60	台	1662.15	1666.73	1281.66	122.1	262.97
1-869	DB型高硅铁离心泵 G100-35	台	2127.89	2136.33	1617.58	255.78	262.97
1-870	DB型高硅铁离心泵 150-35	台	2626.46	2635.25	2103.98	268.3	262.97
1-871	蒸汽离心泵 0.5t内	台	870.97	878.59	593.64	214.71	70.24
1-872	蒸汽离心泵 0.7t内	台	1065.34	1073.19	717.82	220.51	134.86
1-873	蒸汽离心泵 1t内	台	1253.48	1260.69	876.58	249.25	134.86
1-874	蒸汽离心泵 3t内	台	2797.98	2811.24	2093.04	408.95	309.25

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-875	蒸汽离心泵 5t内	台	4921.52	4937.6	3583.1	499.38	855.12
1-876	蒸汽离心泵 7t内	台	6223.48	6244.99	4743.24	681.32	820.43
1-877	蒸汽离心泵 10t内	台	8749.12	8777.55	6908.4	876.71	992.44
1-878	旋涡泵 0.2t内	台	479.85	481.96	408.12	68.21	5.63
1-879	旋涡泵 0.5t内	台	714.95	717.81	570.23	96.77	50.81
1-880	旋涡泵 1t内	台	890.11	893.94	672.07	120.26	101.61
1-881	旋涡泵 2t内	台	1253.85	1258.6	943.31	151.61	163.68
1-882	旋涡泵 3t内	台	2052.63	2059.37	1474.55	237.91	346.91
1-883	旋涡泵 5t内	台	3257.97	3266.48	2394.91	312.86	558.71
1-884	电动往复泵 0.5t内	台	1031.76	1035.47	851.96	132.7	50.81
1-885	电动往复泵 0.7t内	台	1291.04	1294.26	1046.44	151.84	95.98
1-886	电动往复泵 1t内	台	1561.73	1565.27	1298.92	170.37	95.98
1-887	电动往复泵 3t内	台	3598.84	3603.59	2923.19	224.92	455.48
1-888	电动往复泵 5t内	台	4930.04	4938.02	3814.67	337.26	786.09
1-889	电动往复泵 7t内	台	7265.59	7275.4	6009.4	404.7	861.3
1-890	高压柱塞泵(3-4柱塞) 1t内	台	1803.7	1812.27	1262.28	293.42	256.57
1-891	高压柱塞泵(3-4柱塞) 2.5t内	台	3202.39	3213.79	2449.33	393.69	370.77
1-892	高压柱塞泵(3-4柱塞) 5t内	台	4331.98	4345.29	3067.59	491.61	786.09
1-893	高压柱塞泵(3-4柱塞) 8t内	台	7528.25	7555.51	5729.94	936.11	889.46
1-894	高压柱塞泵(3-4柱塞) 10t内	台	8363.98	8392.42	6242.18	1185.96	964.28
1-895	高压柱塞泵(3-4柱塞) 16t内	台	11768.07	11801.17	9216.44	1438.71	1146.02
1-896	高压柱塞泵(3-4柱塞) 25.5t内	台	18365.06	18462.51	12802.43	3664.7	1995.38
1-897	高压柱塞泵(3-4柱塞) 35t内	台	24204.08	24316.05	16185.95	4299.46	3830.64
1-898	高压柱塞泵(6-24柱塞) 5t内	台	5363.26	5378.79	4077.4	549.99	751.4
1-899	高压柱塞泵(6-24柱塞) 10t内	台	6580.4	6604.72	4883	895.5	826.22
1-900	高压柱塞泵(6-24柱塞) 15t内	台	10165.25	10197.22	7524	1126.12	1547.1
1-901	高压柱塞泵(6-24柱塞) 18t内	台	11872.91	11917.31	8774.05	1527.13	1616.13
1-902	蒸汽往复泵 0.5t内	台	1135.16	1142.15	795.19	296.15	50.81
1-903	蒸汽往复泵 1t内	台	1507.48	1513.88	1103.67	314.23	95.98
1-904	蒸汽往复泵 1.5t内	台	1724.8	1731.53	1255.44	329.31	146.78
1-905	蒸汽往复泵 3t内	台	2313.49	2322.88	1662.73	456.93	203.22
1-906	蒸汽往复泵 5t内	台	3082.99	3092.76	1966.12	478.61	648.03
1-907	蒸汽往复泵 7t内	台	5116.46	5129.99	3681.21	656.51	792.27
1-908	蒸汽往复泵 10t内	台	6936.2	6950.57	5342.8	740.69	867.08
1-909	蒸汽往复泵 15t内	台	9889.33	9905	7967.31	819.84	1117.85
1-910	蒸汽往复泵 20t内	台	13718.88	13741.38	10730.36	1043.81	1967.21
1-911	蒸汽往复泵 25t内	台	16042.81	16072.04	12812.69	1194.94	2064.41
1-912	蒸汽往复泵 30t内	台	21267.84	21304.22	15800.63	1506.72	3996.87

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-913	计量泵 0.2t内	台	570.34	573.55	458.36	100.35	14.84
1-914	计量泵 0.3t内	台	679.78	682.99	567.8	100.35	14.84
1-915	计量泵 0.4t内	台	837.91	841.43	721.47	105.12	14.84
1-916	计量泵 0.5t内	台	1079.8	1083.32	917.55	105.76	60.01
1-917	计量泵 0.7t内	台	1332.33	1335.97	1137.26	138.7	60.01
1-918	计量泵 1t内	台	1607.1	1611.47	1331.06	175.22	105.19
1-919	螺杆泵 0.5t内	台	1095.3	1097.41	930.85	104.49	62.07
1-920	螺杆泵 1t内	台	1508.31	1511.1	1279.23	124.63	107.24
1-921	螺杆泵 3t内	台	2977.01	2981.1	2611.66	160.59	208.85
1-922	螺杆泵 5t内	台	4816.04	4823.07	3757.97	279.01	786.09
1-923	螺杆泵 7t内	台	7057.51	7064.8	5893.27	310.23	861.3
1-924	螺杆泵 10t内	台	8904.64	8914.1	7505	403.96	1005.14
1-925	齿轮油泵 1t内	台	662.44	671.46	449.01	120.84	101.61
1-926	真空泵 0.5t内	台	611.78	613.99	503.2	59.98	50.81
1-927	真空泵 1t内	台	941.24	944.13	756.5	91.65	95.98
1-928	真空泵 2t内	台	1486.72	1490.41	1228.54	115.09	146.78
1-929	真空泵 3.5t内	台	3022.62	3028.41	2455.18	231.95	341.28
1-930	真空泵 5t内	台	4232.12	4238.18	3170.72	281.37	786.09
1-931	真空泵 7t内	台	5538.55	5547.16	4204.47	401.1	941.59
1-932	屏蔽泵 0.3t内	台	594.74	597.75	495.75	85.1	16.9
1-933	屏蔽泵 0.5t内	台	877.49	880.65	713.87	93.44	73.34
1-934	屏蔽泵 0.7t内	台	1146.07	1149.34	911.54	119.29	118.51
1-935	屏蔽泵 1t内	台	1350.27	1354.39	1072.66	163.22	118.51
1-936	手摇泵 DN25内	台	28.66	28.66	28.12	0.54	
1-937	手摇泵 DN32内	台	28.74	28.74	28.12	0.62	
1-938	手摇泵 DN40内	台	28.97	28.97	28.12	0.85	
1-939	手摇泵 DN50内	台	29.21	29.21	28.12	1.09	
1-940	管道泵 0.1t内	台	379.42	380.65	302.48	52.77	25.4
1-941	管道泵 0.2t内	台	478.66	480.52	367.84	64.69	47.99
1-942	管道泵 0.5t内	台	616.59	619.08	453.72	91.97	73.39
1-943	管道泵 1t内	台	898.97	902.41	679.44	126.99	95.98
1-944	管道泵 2t内	台	1480.53	1484.66	1212.2	151.08	121.38
1-945	管道泵 3t内	台	1912.43	1917.6	1579.28	185.9	152.42
1-946	管道泵 5t内	台	2962.66	2969.69	2257.2	249.29	463.2
1-947	单级离心、耐腐蚀泵拆装检查 0.5t	台	423.5	423.86	395.2	28.66	
1-948	单级离心、耐腐蚀泵拆装检查 1t内	台	839.81	840.32	790.4	49.92	
1-949	单级离心、耐腐蚀泵拆装检查 1.5t	台	1248.46	1249.78	1170.4	79.38	
1-950	单级离心、耐腐蚀泵拆装检查 3t内	台	1654.32	1656.64	1535.2	121.44	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-951	单级离心. 耐腐蚀泵拆装检查 5t内	台	2264.53	2268	2090	178	
1-952	单级离心. 耐腐蚀泵拆装检查 8t内	台	4051.08	4056.22	3412.4	257.25	386.57
1-953	单级离心. 耐腐蚀泵拆装检查12t内	台	5070.54	5076.78	4271.2	336.18	469.4
1-954	单级离心. 耐腐蚀泵拆装检查17t内	台	6764.18	6774.49	5578.4	478.18	717.91
1-955	单级离心. 耐腐蚀泵拆装检查23t内	台	8873.34	8885.25	7379.6	594.45	911.2
1-956	单级离心. 耐腐蚀泵拆装检查30t内	台	10915.74	10933.98	9044	781.36	1108.62
1-957	多级离心泵拆装检查 0.5t内	台	515.41	516.27	486.4	29.87	
1-958	多级离心泵拆装检查 1t内	台	1018.12	1019.63	957.6	62.03	
1-959	多级离心泵拆装检查 2t内	台	1924.54	1926.32	1831.6	94.72	
1-960	多级离心泵拆装检查 3t内	台	2354.32	2356.89	2226.8	130.09	
1-961	多级离心泵拆装检查 4t内	台	2775.86	2778.95	2622	156.95	
1-962	多级离心泵拆装检查 6t内	台	3133.93	3137.74	2933.6	204.14	
1-963	多级离心泵拆装检查 8t内	台	4604.67	4610.28	3891.2	263.48	455.6
1-964	多级离心泵拆装检查 10t内	台	5679.02	5684.56	4833.6	308.38	542.58
1-965	多级离心泵拆装检查 15t内	台	7268.35	7276.87	6118	443.72	715.15
1-966	多级离心泵拆装检查 20t内	台	9382.09	9393.59	7964.8	553.49	875.3
1-967	多级离心泵拆装检查 25t内	台	12899.48	12913.75	11050.4	724.35	1139
1-968	给水. 冷凝. 热循环水泵拆检0.5t内	台	734.31	734.8	684	50.8	
1-969	给水. 冷凝. 热循环水泵拆检1t内	台	1414.86	1416.13	1330	86.13	
1-970	给水. 冷凝. 热循环水泵拆检2t内	台	2285.88	2287.44	2158.4	129.04	
1-971	给水. 冷凝. 热循环水泵拆检3.5t内	台	3287.72	3290.15	3116	174.15	
1-972	给水. 冷凝. 热循环水泵拆检5t内	台	4333.02	4336.44	4104	232.44	
1-973	给水. 冷凝. 热循环水泵拆检7t内	台	6094.79	6099.12	5221.2	298.07	579.85
1-974	给水. 冷凝. 热循环水泵拆检10t内	台	7455.66	7461.58	6346	397.67	717.91
1-975	给水. 冷凝. 热循环水泵拆检15t内	台	8738.53	8745.42	7410	504.3	831.12
1-976	离心式油泵拆装检查 0.5t内	台	646.33	646.81	615.6	31.21	
1-977	离心式油泵拆装检查 1t内	台	1286.74	1287.32	1231.2	56.12	
1-978	离心式油泵拆装检查 3t内	台	2524.87	2525.7	2424.4	101.3	
1-979	离心式油泵拆装检查 5t内	台	4162.21	4164.65	3997.6	167.05	
1-980	离心式油泵拆装检查 7t内	台	5383.15	5387.35	5152.8	234.55	
1-981	离心式杂质泵拆装检查 0.5t内	台	741.35	741.95	714.4	27.55	
1-982	离心式杂质泵拆装检查 1t内	台	1465.86	1466.97	1413.6	53.37	
1-983	离心式杂质泵拆装检查 2t内	台	2355.14	2357.24	2280	77.24	
1-984	离心式杂质泵拆装检查 5t内	台	4802.9	4806.91	4651.2	155.71	
1-985	离心式杂质泵拆装检查 10t内	台	6996.53	7003.95	6285.2	276.96	441.79
1-986	离心式杂质泵拆装检查 15t内	台	8200.96	8211.33	7280.8	378.29	552.24
1-987	离心式杂质泵拆装检查 20t内	台	11008.98	11023.81	9781.2	508.13	734.48
1-988	离心式深水泵拆装检查 0.5t内	台	562.51	563.49	535.04	28.45	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-989	离心式深水泵拆装检查 1t内	台	1127.51	1129.48	1079.2	50.28	
1-990	离心式深水泵拆装检查 2t内	台	1321.5	1324.46	1246.4	78.06	
1-991	离心式深水泵拆装检查 3.5t内	台	1951.64	1955.91	1839.2	116.71	
1-992	离心式深水泵拆装检查 5.5t内	台	2467.33	2473.24	2302.8	170.44	
1-993	离心式深水泵拆装检查 8t内	台	3938.49	3945.07	3299.92	203.36	441.79
1-994	DB型高硅铁离心泵拆检25G-41	台	238.31	240.28	190	50.28	
1-995	DB型高硅铁离心泵拆检50G-40	台	319.47	321.44	273.6	47.84	
1-996	DB型高硅铁离心泵拆检65-40	台	407.09	409.65	342	67.65	
1-997	DB型高硅铁离心泵拆检G80-60	台	491.97	495.25	410.4	84.85	
1-998	DB型高硅铁离心泵拆检G100-35	台	603.95	608.22	501.6	106.62	
1-999	DB型高硅铁离心泵拆检150-35	台	774.22	779.48	653.6	125.88	
1-1000	蒸汽离心泵拆装检查 0.5t内	台	799.19	807.23	744.8	62.43	
1-1001	蒸汽离心泵拆装检查 0.7t内	台	951.24	963.05	874	89.05	
1-1002	蒸汽离心泵拆装检查 1t内	台	1524.66	1540.58	1406	134.58	
1-1003	蒸汽离心泵拆装检查 3t内	台	3165.34	3204.47	2948.8	255.67	
1-1004	蒸汽离心泵拆装检查 5t内	台	4599.81	4647.78	4316.8	330.98	
1-1005	蒸汽离心泵拆装检查 7t内	台	5933.71	5993.62	5563.2	430.42	
1-1006	蒸汽离心泵拆装检查 10t内	台	7341.43	7412.34	6490.4	503.62	418.32
1-1007	旋涡泵拆装检查 0.2t内	台	247.46	248.33	228	20.33	
1-1008	旋涡泵拆装检查 0.5t内	台	556.78	557.76	532	25.76	
1-1009	旋涡泵拆装检查 1t内	台	1062.09	1063.09	1018.4	44.69	
1-1010	旋涡泵拆装检查 2t内	台	1933.96	1934.89	1869.6	65.29	
1-1011	旋涡泵拆装检查 3t内	台	2659.68	2661.11	2568.8	92.31	
1-1012	旋涡泵拆装检查 5t内	台	3961.19	3963.4	3830.4	133	
1-1013	电动往复泵拆装检查 0.5t内	台	1007.47	1008.18	957.6	50.58	
1-1014	电动往复泵拆装检查 0.7t内	台	1360.22	1361.23	1284.4	76.83	
1-1015	电动往复泵拆装检查 1t内	台	1788.38	1789.5	1664.4	125.1	
1-1016	电动往复泵拆装检查 3t内	台	3819.38	3822.22	3587.2	235.02	
1-1017	电动往复泵拆装检查 5t内	台	4985.53	4989.8	4658.8	331	
1-1018	电动往复泵拆装检查 7t内	台	7536.5	7542.64	7106	436.64	
1-1019	高压柱塞泵3-4柱拆装检查 1t内	台	1911.5	1912.95	1824	88.95	
1-1020	高压柱塞泵3-4柱拆装检查 2.5t内	台	3609.25	3612.3	3427.6	184.7	
1-1021	高压柱塞泵3-4柱拆装检查 5t内	台	5183.28	5186.28	4917.2	269.08	
1-1022	高压柱塞泵3-4柱拆装检查 8t内	台	8625.63	8630.05	7554.4	357.74	717.91
1-1023	高压柱塞泵3-4柱拆装检查 10t内	台	9885.57	9891.43	8633.6	457.08	800.75
1-1024	高压柱塞泵3-4柱拆装检查 16t内	台	13515.54	13524.54	11939.6	621.28	963.66
1-1025	高压柱塞泵3-4柱拆装检查25.5t内	台	16235.48	16248.63	14288	856.15	1104.48
1-1026	高压柱塞泵3-4柱拆装检查 35t内	台	19128.23	19146.96	16826.4	1119.44	1201.12

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-1027	高压柱塞泵6-24柱拆装检查 5t内	台	5759.16	5762.37	5510	252.37	
1-1028	高压柱塞泵6-24柱拆装检查 10t内	台	10111.81	10117.79	9006	388.36	723.43
1-1029	高压柱塞泵6-24柱拆装检查 15t内	台	13602.82	13611.52	12129.6	494.79	987.13
1-1030	高压柱塞泵6-24柱拆装检查 18t内	台	16300.93	16311.55	14592	615.07	1104.48
1-1031	蒸汽往复泵拆装检查 0.5t内	台	900.42	908.19	836	72.19	
1-1032	蒸汽往复泵拆装检查 1t内	台	1565.78	1581.15	1459.2	121.95	
1-1033	蒸汽往复泵拆装检查 1.5t内	台	2058.63	2081.7	1900	181.7	
1-1034	蒸汽往复泵拆装检查 3t内	台	3634.89	3672.69	3397.2	275.49	
1-1035	蒸汽往复泵拆装检查 5t内	台	4693.79	4750.3	4370	380.3	
1-1036	蒸汽往复泵拆装检查 7t内	台	6614.48	6690.77	6178.8	511.97	
1-1037	蒸汽往复泵拆装检查 10t内	台	9764.61	9842.87	8618.4	575.59	648.88
1-1038	蒸汽往复泵拆装检查 15t内	台	13430.9	13529.92	11818	766.21	945.71
1-1039	蒸汽往复泵拆装检查 20t内	台	16219.2	16338.72	14288	946.24	1104.48
1-1040	蒸汽往复泵拆装检查 25t内	台	18023.61	18144.27	15838.4	1049.52	1256.35
1-1041	蒸汽往复泵拆装检查 30t内	台	20279.36	20440.14	17708	1317.02	1415.12
1-1042	计量泵拆装检查 0.2t内	台	198.57	198.76	182.4	16.36	
1-1043	计量泵拆装检查 0.3t内	台	289.77	289.96	273.6	16.36	
1-1044	计量泵拆装检查 0.4t内	台	386.99	387.29	364.8	22.49	
1-1045	计量泵拆装检查 0.5t内	台	418.28	418.57	395.2	23.37	
1-1046	计量泵拆装检查 0.7t内	台	523.1	523.54	486.4	37.14	
1-1047	计量泵拆装检查 1t内	台	594.22	595.28	547.2	48.08	
1-1048	螺杆泵拆装检查 0.5t内	台	307.84	308.33	273.6	34.73	
1-1049	螺杆泵拆装检查 1t内	台	428.91	430.24	364.8	65.44	
1-1050	螺杆泵拆装检查 3t内	台	1024.83	1026.61	912	114.61	
1-1051	螺杆泵拆装检查 5t内	台	1993.29	1996.09	1824	172.09	
1-1052	螺杆泵拆装检查 7t内	台	2365.68	2370.48	2128	242.48	
1-1053	螺杆泵拆装检查 10t内	台	3340.47	3347.04	3040	307.04	
1-1054	齿轮油泵拆装检查 1t内	台	217.85	218.34	190	28.34	
1-1055	真空泵拆装检查 0.5t内	台	676.54	677.14	638.4	38.74	
1-1056	真空泵拆装检查 1t内	台	1035.18	1036.51	972.8	63.71	
1-1057	真空泵拆装检查 2t内	台	1665.19	1667.26	1573.2	94.06	
1-1058	真空泵拆装检查 3.5t内	台	3156.36	3159.29	3024.8	134.49	
1-1059	真空泵拆装检查 5t内	台	4107.73	4111.14	3944.4	166.74	
1-1060	真空泵拆装检查 7t内	台	5432	5437.25	5213.6	223.65	
1-1061	屏蔽泵拆装检查 0.3t内	台	140.6	141.59	121.6	19.99	
1-1062	屏蔽泵拆装检查 0.5t内	台	199.56	200.7	174.8	25.9	
1-1063	屏蔽泵拆装检查 0.7t内	台	239.64	241.35	205.2	36.15	
1-1064	屏蔽泵拆装检查 1t内	台	280.31	282.28	243.2	39.08	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-1065	管道泵拆装检查 0.1t内	台	259.15	259.31	246.24	13.07	
1-1066	管道泵拆装检查 0.2t内	台	355.79	356.04	338.58	17.46	
1-1067	管道泵拆装检查 0.5t内	台	452.43	452.77	430.92	21.85	
1-1068	管道泵拆装检查 1t内	台	900.71	901.13	861.84	39.29	
1-1069	管道泵拆装检查 2t内	台	1415.41	1416.05	1354.32	61.73	
1-1070	管道泵拆装检查 3t内	台	2024.06	2024.6	1939.52	85.08	
1-1071	管道泵拆装检查 5t内	台	2930.01	2931.96	2798.32	133.64	
1-1072	L 型、Z 型2列压缩机组解安 1t内	台	2245.2	2254.02	1903.27	249.14	101.61
1-1073	L 型、Z 型2列压缩机组解安 3t内	台	3107.48	3119.43	2610.83	368.11	140.49
1-1074	L 型、Z 型2列压缩机组解安 5t内	台	4417.14	4430.01	3492.2	447.71	490.1
1-1075	L 型、Z 型2列压缩机组解安 8t内	台	6509.01	6526.57	5180.16	666.21	680.2
1-1076	L 型、Z 型2列压缩机组解安 10t内	台	8119.73	8145.68	6262.32	919.08	964.28
1-1077	L 型、Z 型2列压缩机组解安 15t内	台	11993.8	12024.49	9601.08	1142.72	1280.69
1-1078	L 型、Z 型2列压缩机组解安 双15t	台	18066.37	18109.65	14959.84	1743.76	1406.05
1-1079	L 型、Z 型2列压缩机组解安 20t内	台	16483.22	16528.68	12514.84	1494.1	2519.74
1-1080	L 型、Z 型2列压缩机组解安 25t内	台	20540.03	20599.62	16050.74	1960.11	2588.77
1-1081	L 型、Z 型2列压缩机组解安 30t内	台	24352.77	24416.77	18278.84	2016.48	4121.45
1-1082	L 型、Z 型2列压缩机组解安 35t内	台	27464.04	27528.63	21094.79	2050.67	4383.17
1-1083	L 型、Z 型2列压缩机组解安 40t内	台	31843.18	31919.14	24056.51	2350.58	5512.05
1-1084	L 型、Z 型2列压缩机组解安 45t内	台	34506.88	34586.43	26502.19	2405.96	5678.28
1-1085	L 型、Z 型2列压缩机组解安 50t内	台	36399.19	36490.01	28107.08	2704.65	5678.28
1-1086	活塞式 Z 型3列压缩机整装 1t内	台	4846.79	4869.79	3343.16	1125.96	400.67
1-1087	活塞式 Z 型3列压缩机整装 3t内	台	7063.94	7090.46	5364.99	1289.77	435.7
1-1088	活塞式 Z 型3列压缩机整装 5t内	台	9041.26	9065.32	6651.98	1659.14	754.2
1-1089	活塞式 Z 型3列压缩机整装 8t内	台	12136.79	12165.39	8287.65	2841.07	1036.67
1-1090	活塞式 Z 型3列压缩机整装 10t内	台	14137.66	14169.14	9641.28	3025.12	1502.74
1-1091	活塞式 Z 型3列压缩机整装 15t内	台	17959.9	17996.91	12797.26	3599.34	1600.31
1-1092	V 型压缩机组整装2-70/0.5t	台	868.5	872.14	597.74	172.79	101.61
1-1093	V 型压缩机组整装2-100/0.8t	台	943.84	948	657.86	188.53	101.61
1-1094	V 型压缩机组整装2-125/1.0t	台	1054.67	1060.91	743.2	216.1	101.61
1-1095	V 型压缩机组整装4-70/0.8t	台	980.71	984.45	697.07	185.77	101.61
1-1096	V 型压缩机组整装4-100/1.0t	台	1062.13	1066.4	756.5	208.29	101.61
1-1097	V 型压缩机组整装4-125/1.5t	台	1255.02	1261.47	917.85	242.01	101.61
1-1098	W 型压缩机组整装6-70/1.2t	台	1063.62	1068.56	749.36	217.59	101.61
1-1099	W 型压缩机组整装6-100/1.5t	台	1335.73	1342.19	987.24	253.34	101.61
1-1100	W 型压缩机组整装6-125/2t	台	1527.35	1534.74	1148.74	278.76	107.24
1-1101	S 型压缩机组整装8-70/1.5t	台	1370.99	1376.21	1037.48	237.12	101.61
1-1102	S 型压缩机组整装8-100/2t	台	1491.68	1498.59	1117.12	274.23	107.24

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-1103	S 型压缩机组整装8-125/2. 5t	台	1845. 91	1853. 42	1435. 56	304. 98	112. 88
1-1104	V 型制冷压缩机组解安2-100/0. 5	台	1870. 75	1876. 88	1550. 17	225. 1	101. 61
1-1105	V 型制冷压缩机组解安2-125/1. 5t	台	2498. 12	2507. 88	2063. 02	343. 25	101. 61
1-1106	V 型制冷压缩机组解安2-170/3t	台	3281. 58	3294. 02	2742. 54	416. 62	134. 86
1-1107	V 型制冷压缩机组解安2-200/5t	台	5695. 98	5718. 65	4505. 89	755. 57	457. 19
1-1108	V 型制冷压缩机组解安4-100/0. 75	台	2207. 51	2214. 87	1830. 23	283. 03	101. 61
1-1109	V 型制冷压缩机组解安4-125/2t	台	3186. 18	3196. 93	2687. 66	407. 66	101. 61
1-1110	V 型制冷压缩机组解安4-170/4t	台	4392. 39	4405. 86	3628. 32	484. 65	292. 89
1-1111	V 型制冷压缩机组解安4-200/6t	台	6924. 22	6948. 01	5578. 93	804. 62	564. 46
1-1112	W 型制冷压缩机组解安6-100/1t	台	2682. 07	2689. 85	2269. 59	318. 65	101. 61
1-1113	W 型制冷压缩机组解安6-125/2. 5t	台	3644. 3	3656. 1	3099. 28	449. 58	107. 24
1-1114	W 型制冷压缩机组解安6-170/5t	台	5109. 96	5123. 35	4233. 96	525. 66	363. 73
1-1115	W 型制冷压缩机组解安6-200/8t	台	8273. 33	8304. 83	6644. 53	1114. 98	545. 32
1-1116	S 型制冷压缩机组解安8-100/1. 5t	台	2991. 14	2999. 38	2527. 53	370. 24	101. 61
1-1117	S 型制冷压缩机组解安8-125/3t	台	4423. 88	4435. 83	3761. 7	533. 64	140. 49
1-1118	S 型制冷压缩机组解安8-170/6t	台	6096. 4	6115. 42	4803. 05	794. 66	517. 71
1-1119	S 型制冷压缩机组解安8-200/10t	台	9599. 93	9634. 86	7528. 56	1239. 22	867. 08
1-1120	回转式螺杆压缩机整体安装 1t内	台	1955. 16	1960. 89	1667. 29	191. 99	101. 61
1-1121	回转式螺杆压缩机整体安装 2t内	台	2177. 95	2184. 79	1865. 8	211. 75	107. 24
1-1122	回转式螺杆压缩机整体安装 3t内	台	2998. 56	3008. 91	2587. 42	281	140. 49
1-1123	回转式螺杆压缩机整体安装 5t内	台	3953. 1	3965. 37	3163. 96	344. 22	457. 19
1-1124	回转式螺杆压缩机整体安装 8t内	台	5994. 42	6007. 51	4892. 27	383	732. 24
1-1125	回转式螺杆压缩机整体安装 10t内	台	7764. 27	7786. 55	5973. 45	730. 93	1082. 17
1-1126	回转式螺杆压缩机整体安装 15t内	台	9721. 05	9752. 52	7613. 3	996. 59	1142. 63
1-1127	回转式螺杆压缩机整体安装 20t内	台	14128. 31	14160. 93	11207. 95	1026. 63	1926. 35
1-1128	离心式压缩机整体安装 5t内	台	5498. 13	5539. 66	4385. 05	703. 05	451. 56
1-1129	离心式压缩机整体安装 10t内	台	10500. 56	10582. 03	8307. 1	1289. 96	984. 97
1-1130	离心式压缩机整体安装 20t内	台	19548. 23	19702. 67	15360. 89	2294. 1	2047. 68
1-1131	离心式压缩机整体安装 30t内	台	29669. 06	29897. 36	22714. 2	3337. 83	3845. 33
1-1132	离心式压缩机整体安装 40t内	台	39888. 96	40218. 91	29637. 49	5276. 46	5304. 96
1-1133	离心式压缩机整体安装 50t内	台	47721. 84	48119. 66	36539. 66	6275. 04	5304. 96
1-1134	离心式压缩机整体安装 70t内	台	63488. 86	63947. 12	49670. 56	8093. 76	6182. 8
1-1135	离心式压缩机整体安装 100t内	台	85989. 29	86640. 38	68128. 6	11640. 09	6871. 69
1-1136	离心式压缩机拆装检查 10t内	台	12630. 98	12654. 97	11284. 1	956. 69	414. 18
1-1137	离心式压缩机拆装检查 15t内	台	16706. 19	16738. 56	14853. 67	1291. 23	593. 66
1-1138	离心式压缩机拆装检查 20t内	台	20415. 63	20456. 37	18016. 18	1625. 64	814. 55
1-1139	离心式压缩机拆装检查 30t内	台	26745. 42	26805. 42	23460. 52	2378. 48	966. 42
1-1140	离心式压缩机拆装检查 40t内	台	31044. 81	31127. 81	26834. 38	3257. 98	1035. 45

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-1141	离心式压缩机拆装检查 50t内	台	33433.79	33533.87	28493.92	3935.47	1104.48
1-1142	离心式压缩机拆装检查 65t内	台	36558.41	36680.31	30611.43	4895.37	1173.51
1-1143	离心式压缩机拆装检查 80t内	台	40953.6	41091.12	34357.09	5491.49	1242.54
1-1144	离心式压缩机拆装检查 100t内	台	45560.23	45726.27	37770.1	6644.6	1311.57
1-1145	离心式压缩机拆装检查 120t内	台	48287.81	48480.77	39429.64	7670.53	1380.6
1-1146	离心式压缩机拆装检查 165t内	台	56589.18	56834.6	45699.86	9616.08	1518.66
1-1147	离心式压缩机无垫铁解体安装3t内	台	8735.06	8742.79	7594.68	622.14	525.97
1-1148	离心式压缩机无垫铁解体安装5t内	台	10907.32	10915.52	9449.08	674.57	791.87
1-1149	离心式压缩机无垫铁解体安装10内	台	15938.9	15957.34	13279.48	1008.8	1669.06
1-1150	离心式压缩机无垫铁解体安装20内	台	24476.62	24504.64	20525.32	1962.45	2016.87
1-1151	离心式压缩机无垫铁解体安装30内	台	43231.71	43278.35	37217.96	2657.32	3403.07
1-1152	离心式压缩机无垫铁解体安装40内	台	54820.53	54871.34	46645	3273.22	4953.12
1-1153	离心式压缩机无垫铁解体安装50内	台	65923.67	66017.34	55128.12	4684.47	6204.75
1-1154	离心式压缩机无垫铁解体安装70内	台	80418.09	80547.63	67389.2	5793.4	7365.03
1-1155	离心式压缩机无垫铁解体安装90内	台	96922.18	97093.21	81727.36	7014.56	8351.29
1-1156	离心式压缩机无垫铁解体安装120t	台	113818.72	114035.54	94354	8443.33	11238.21
1-1157	离心式压缩机无垫铁解体安装165t	台	132773.22	133053.81	108528	10326.47	14199.34
1-1158	活塞2M型对称平衡压缩机解装5t内	台	10040.65	10061.07	7759.68	1616.73	684.66
1-1159	活塞2M型对称平衡压缩机解装8t内	台	12447.77	12471.27	9653.98	1820.48	996.81
1-1160	活塞2M型对称平衡压缩机解装15内	台	19547.26	19575.33	15671.05	2488.14	1416.14
1-1161	活塞2M型对称平衡压缩机解装20内	台	25253.14	25281.51	19757.57	2989.4	2534.54
1-1162	活塞2M型对称平衡压缩机解装30内	台	32214.82	32253.53	23117.3	4670.14	4466.09
1-1163	活塞4M型对称平衡压缩机解装20内	台	37008.26	37023.81	31181.89	3156.21	2685.71
1-1164	活塞4M型对称平衡压缩机解装25内	台	40547.3	40566.75	32587.43	3697.48	4281.84
1-1165	活塞4M型对称平衡压缩机解装30内	台	45883.52	45902.01	36504.32	4797.84	4599.85
1-1166	活塞4M型对称平衡压缩机解装35内	台	47794.4	47817.84	37864.72	5133.37	4819.75
1-1167	活塞4M型对称平衡压缩机解装40内	台	49453.27	49490.42	38721.77	5497.89	5270.76
1-1168	活塞4M型对称平衡压缩机解装45内	台	57780.39	57838.18	44884.54	6319.17	6634.47
1-1169	活塞4M型对称平衡压缩机解装50内	台	61797.29	61852.12	48603.52	6614.13	6634.47
1-1170	活塞4M型对称平衡压缩机解装60内	台	69379.48	69444.21	54184.58	7342.94	7916.69
1-1171	活塞4M型对称平衡压缩机解装70内	台	75256.46	75326.17	59883.06	7526.42	7916.69
1-1172	活塞4M型对称平衡压缩机解装80内	台	89653.36	89725.82	70327.66	8505.29	10892.87
1-1173	活塞4M型对称平衡压缩机解装90内	台	93082.4	93157.16	73074.84	8885.77	11196.55
1-1174	活塞H型直联同步压缩机解装20内	台	26910.3	26939.36	21535.21	2509.15	2895
1-1175	活塞H型直联同步压缩机解装35内	台	47807.42	47846.11	37198.73	4374.67	6272.71
1-1176	活塞H型直联同步压缩机解装40内	台	52822.89	52863.06	40879.41	5562.52	6421.13
1-1177	活塞H型同轴同步压缩机解装55内	台	66180.79	66253.8	51732.14	6917.87	7603.79
1-1178	活塞H型同轴同步压缩机解装80内	台	91697.11	91797.4	72086.23	9290.57	10420.6

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-1179	活塞H型同轴同步压缩机解装120内	台	117282.04	117407.82	92156.84	11321.11	13929.87
1-1180	活塞H型同轴同步压缩机解装160内	台	135450.43	135584.07	105630.88	15495.93	14457.26
1-1181	电弧炼钢炉 0.5t内	台	5711.16	5721.71	4132.88	801.43	787.4
1-1182	电弧炼钢炉 1.5t内	台	9050.46	9070.85	6661.78	1232.34	1176.73
1-1183	电弧炼钢炉 3t内	台	15060.55	15095.68	11628.76	1869.94	1596.98
1-1184	电弧炼钢炉 5t内	台	25145.64	25203.86	19598.8	2509.43	3095.63
1-1185	电弧炼钢炉 10t内	台	37160.29	37260.21	29376.66	3497.49	4386.06
1-1186	无芯工频感应电炉 0.75t	台	9534.9	9333.8	4736.93	3005.27	1591.6
1-1187	无芯工频感应电炉 1.5t	台	13432.08	13173.36	7164.98	4122.59	1885.79
1-1188	无芯工频感应电炉 3t	台	20848.28	20433.99	11884.27	5995.91	2553.81
1-1189	无芯工频感应电炉 5t	台	29884.83	29264.12	16339.39	9492.04	3432.69
1-1190	无芯工频感应电炉 10t	台	50216.28	49310.47	24791.81	17998.07	6520.59
1-1191	无芯工频感应电炉 20t	台	72433.46	71043.89	37428.86	25313.78	8301.25
1-1192	电阻.真空.高频.中频感应炉 1t内	台	1661.09	1661.93	1125.03	278.83	258.07
1-1193	电阻.真空.高频.中频感应炉 2t内	台	2226.56	2227.96	1626.93	342.96	258.07
1-1194	电阻.真空.高频.中频感应炉 4t内	台	3061.08	3061.28	2269.82	398.2	393.26
1-1195	电阻.真空.高频.中频感应炉 7t内	台	5511.43	5513.22	3698.54	643.1	1171.58
1-1196	电阻.真空.高频.中频感应炉10t内	台	6401.53	6404.79	4388.7	775.48	1240.61
1-1197	电阻.真空.高频.中频感应炉15t内	台	8012.47	8016.35	5433.01	967.92	1615.42
1-1198	电阻.真空.高频.中频感应炉20t内	台	9531.3	9546.6	6514.57	1220.32	1811.71
1-1199	冲天炉 1.5t/h内	台	9821.74	9835.65	7479.39	928.22	1428.04
1-1200	冲天炉 3t/h内	台	12395.04	12417.43	9218.12	1247.6	1951.71
1-1201	冲天炉 5t/h内	台	17338.33	17377.98	12988.7	1832.02	2557.26
1-1202	冲天炉 10t/h内	台	23885.99	23962.14	16791.21	2559.85	4611.08
1-1203	冲天炉 15t/h内	台	29937.19	30024.84	20971.82	3172.74	5880.28
1-1204	加热炉及热处理炉 1t内	台	1969.14	1986.54	1146.23	570.66	269.65
1-1205	加热炉及热处理炉 3t内	台	3821.64	3846.48	2363.14	771.34	712
1-1206	加热炉及热处理炉 5t内	台	5461.24	5490.52	3571.09	934.54	984.89
1-1207	加热炉及热处理炉 7t内	台	7386.63	7420.4	4866.74	1124.07	1429.59
1-1208	加热炉及热处理炉 9t内	台	8793.01	8833.38	5982.19	1255.37	1595.82
1-1209	加热炉及热处理炉 12t内	台	11269.08	11317.54	7834.23	1412.06	2071.25
1-1210	加热炉及热处理炉 15t内	台	13568.42	13624.3	9738.41	1620.25	2265.64
1-1211	加热炉及热处理炉 20t内	台	17607.99	17685.33	12972.74	2102.54	2610.05
1-1212	加热炉及热处理炉 25t内	台	23026.31	23123.31	15852.92	2747.69	4522.7
1-1213	加热炉及热处理炉 30t内	台	26639.43	26748.85	18842.98	3044.87	4861
1-1214	加热炉及热处理炉 40t内	台	35705.18	35830.55	26210.65	3289.1	6330.8
1-1215	加热炉及热处理炉 50t内	台	41344.75	41476.68	30055.19	3961.44	7460.05
1-1216	加热炉及热处理炉 65t内	台	51874.88	52017.87	38340.71	4545.1	9132.06

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-1217	加热炉及热处理炉 80t内	台	61977.39	62124.63	45414.1	5064.99	11645.54
1-1218	加热炉及热处理炉 100t内	台	75113.28	75272.19	54348.74	5729.72	15193.73
1-1219	加热炉及热处理炉 150t内	台	98535.1	98728.33	71793.55	6622.09	20312.69
1-1220	解体结构井式热处理炉 10t内	台	10495.94	10513.12	7963.96	1178.19	1370.97
1-1221	解体结构井式热处理炉 15t内	台	15172.33	15209.24	11531.78	1885.95	1791.51
1-1222	解体结构井式热处理炉 25t内	台	27660.01	27682.41	20859.95	2874.09	3948.37
1-1223	解体结构井式热处理炉 35t内	台	35089.23	35160.28	25648.48	3403.01	6108.79
1-1224	解体结构井式热处理炉 50t内	台	47171.74	47245.85	34298.04	4255	8692.81
1-1225	煤气发生炉 φ1m 5t内	台	11090.01	11111.25	7970.88	1431.49	1708.88
1-1226	煤气发生炉 φ1.5m 6t内	台	13017.92	13044.03	9281.42	1743.31	2019.3
1-1227	煤气发生炉 φ2m 30t内	台	29764.55	29879.97	19330.3	4562.06	5987.61
1-1228	煤气发生炉 φ3m 28t内	台	28848.81	28933.67	19179.21	3703.4	6051.06
1-1229	煤气发生炉 φ3m 38t内(有支柱)	台	37363.29	37514.59	23258.66	5677.75	8578.18
1-1230	煤气发生炉 φ3.6m 47t内	台	46158.73	46368.07	27087.92	8255.59	11024.56
1-1231	洗涤塔 φ1220/H9000	台	4061.7	4068.77	1908.59	832.02	1328.16
1-1232	洗涤塔 φ1620/H9200	台	4842.27	4851.35	2310.32	1000.19	1540.84
1-1233	洗涤塔 φ2520/H12700	台	10710.95	10763.69	6304.96	1821.79	2636.94
1-1234	洗涤塔 φ3520/H14600	台	15518.32	15608.56	8013.52	4163.86	3431.18
1-1235	洗涤塔 φ2650/H18800	台	19035.51	19156.26	10018.4	4273.89	4863.97
1-1236	洗涤塔 φ3520/H24050	台	29167.24	29337.89	14668.61	6854.8	7814.48
1-1237	洗涤塔 φ4020/H24460	台	34058.04	34230.89	16474.75	8406.71	9349.43
1-1238	电气滤清器 C-39	台	15411.17	15449.84	9652.84	2618.89	3178.11
1-1239	电气滤清器 C-72	台	19024.2	19066.37	11291.85	2946.33	4828.19
1-1240	电气滤清器 C-97	台	23137.78	23218.91	13225.22	4854.96	5138.73
1-1241	电气滤清器 C-140	台	27337.28	27428.35	15906.5	5938.43	5583.42
1-1242	单竖管 φ1620/H9100 φ1420/H6200	台	3086.75	3090.37	1794.89	247.02	1048.46
1-1243	双竖管 φ400	台	2451.1	2453.05	1196.62	219.24	1037.19
1-1244	双竖管 φ820	台	3373.15	3375.87	2052.68	280.37	1042.82
1-1245	双竖管 φ1260	台	3965.98	3969.99	2444.24	349.29	1176.46
1-1246	废热锅炉 φ1200/H7500	台	4833.22	4836.65	3239.58	299.54	1297.53
1-1247	废热锅炉竖管 φ1400/H8400	台	6023.87	6028.22	4274.39	387.27	1366.56
1-1248	除滴器 φ2500/H5000	台	3655.06	3654.22	1939.52	603.93	1110.77
1-1249	旋涡除尘器 φ2060	台	3796.52	3795.96	2132.03	581.32	1082.61
1-1250	旋涡除尘器 φ2060/H6745	台	4246.5	4246.06	2434.96	640.37	1170.73
1-1251	焦油分离机 3400m³/h	台	9716.74	9747.26	7316.52	1268.86	1161.88
1-1252	除灰水封 φ1020/H8800	台	1912.08	1914.62	1437.16	141.71	335.75
1-1253	隔离水封 φ720/H2400	台	875.03	877.18	511.71	136.23	229.24
1-1254	隔离水封 φ1220/H3800 1620/5200	台	1800.47	1803.04	1306.52	156.83	339.69

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-1255	总管沉灰箱 φ 720	台	882.82	885.36	511.78	138.7	234.88
1-1256	总管清理水封 φ 630	台	1370.91	1373.1	969	64.41	339.69
1-1257	钟罩阀 φ 200 φ 300	台	331.96	333.3	291.31	25.09	16.9
1-1258	盘阀 φ 1000/H1000 φ 950/H1150	台	731.29	731.97	718.35	13.62	
1-1259	煤气发生设备附属容器构件0.5t内	t	2869.62	2878.54	1463.46	379.37	1035.71
1-1260	煤气发生设备附属容器构件>0.5t	t	2445.37	2451.44	1203.84	286.61	960.99
1-1261	煤气设备 φ 1m内2节容器外壳组焊	台	845.37	852.77	567.26	102.27	183.24
1-1262	煤气设备 φ 1m内3节容器外壳组焊	台	1425.72	1440.47	1013.99	151.62	274.86
1-1263	煤气设备 φ 2m内2节容器外壳组焊	台	1688.87	1711.46	1140.76	204.22	366.48
1-1264	煤气设备 φ 2m内3节容器外壳组焊	台	2993.28	3022.78	2039.23	250.59	732.96
1-1265	煤气设备 φ 3m内2节容器外壳组焊	台	2380.04	2401.71	1717.37	198.07	486.27
1-1266	煤气设备 φ 3m内3节容器外壳组焊	台	4220.73	4264.97	3069.79	349.56	845.62
1-1267	溴化锂吸收式制冷机 5t内	台	3736.01	3755.87	2400.08	882.59	473.2
1-1268	溴化锂吸收式制冷机 8t内	台	6428.65	6450.5	4380.64	998.13	1071.73
1-1269	溴化锂吸收式制冷机 10t内	台	7734.63	7759.71	5285.42	1056.03	1418.26
1-1270	溴化锂吸收式制冷机 15t内	台	9228.45	9256.49	6085.7	1141.22	2029.57
1-1271	溴化锂吸收式制冷机 20t内	台	11384.86	11414.58	7367.59	1332.81	2714.18
1-1272	溴化锂吸收式制冷机 25t内	台	15435.85	15475.49	9937.84	1733.22	3804.43
1-1273	溴化锂吸收式制冷机 30t内	台	17360.91	17412.37	10362.83	2119.86	4929.68
1-1274	快速制冰设备AJb15/24 6.5t内	台	12392.24	12409.2	10680.2	798.53	930.47
1-1275	盐水制冰倒冰架 0.5t内	台	722.01	724.54	503.58	119.35	101.61
1-1276	盐水制冰倒冰架 1t内	台	855.06	858.78	590.14	167.03	101.61
1-1277	盐水制冰加水器 1t内	台	1023.56	1026.8	762.66	162.53	101.61
1-1278	盐水制冰冰桶 0.05t内	台	35.06	34.74	19.76	14.98	
1-1279	盐水制冰单层制冰池盖 0.03t内	台	157.39	178.05	34.2	143.85	
1-1280	盐水制冰双层制冰池盖 0.03t内	台	169.32	189.98	43.32	146.66	
1-1281	盐水制冰池盖包镀锌铁皮	m2	220.53	212.3	120.84	91.46	
1-1282	盐水制冰搅拌器 0.1t内	台	311.8	314.32	207.18	95.87	11.27
1-1283	盐水制冰搅拌器 0.2t内	台	386.86	388.25	271.78	105.2	11.27
1-1284	盐水制冰搅拌器 0.3t内	台	523.08	524.39	404.02	109.1	11.27
1-1285	落地式冷风机 φ 100-1t内	台	1060.26	1064.81	799.37	163.83	101.61
1-1286	落地式冷风机 φ 150-1.5t内	台	1280.58	1285.42	949.09	189.55	146.78
1-1287	落地式冷风机 φ 200-2t内	台	1587.66	1594.01	1215.85	231.38	146.78
1-1288	落地式冷风机 φ 250-2.5t内	台	1962.53	1969.03	1500.39	276.69	191.95
1-1289	落地式冷风机 φ 300-3t内	台	2202.16	2211.37	1666.83	341.32	203.22
1-1290	落地式冷风机 φ 350-3.5t内	台	2376.48	2385.65	1723.07	343.14	319.44
1-1291	落地式冷风机 φ 400-4.5t内	台	2670.26	2679.1	1906.99	353.69	418.42
1-1292	落地式冷风机 φ 500-5.5t内	台	3348.43	3359.64	2333.96	462.94	562.74

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-1293	吊顶式冷风机 φ100-1t内	台	1618.84	1617.14	1291.24	88.67	237.23
1-1294	吊顶式冷风机 φ150-1.5t内	台	2038.75	2037.07	1702.4	90.54	244.13
1-1295	吊顶式冷风机 φ200-2t内	台	2226.25	2225.67	1877.2	100.45	248.02
1-1296	压力滤油机 LY-50 0.2t内	台	537.71	539.27	425.14	108.5	5.63
1-1297	压力滤油机 LY-100 0.23t内	台	608.11	609.69	494.76	109.3	5.63
1-1298	压力滤油机 LY-150 0.25t内	台	692.92	694.52	577.75	111.14	5.63
1-1299	润滑油再生机组 CY-120 0.25t内	台	809.08	810.69	693.73	111.33	5.63
1-1300	油沉淀箱	台	486.57	488.13	373.16	109.34	5.63
1-1301	膨胀机 1t内	台	4455.16	4468.3	2869.61	722.29	876.4
1-1302	膨胀机 1.5t内	台	4926.12	4940.87	3249.99	814.48	876.4
1-1303	膨胀机 2.5t内	台	5737.18	5752.02	3817.1	904.72	1030.2
1-1304	膨胀机 3.5t内	台	7346.88	7364.46	5266.57	1023.43	1074.46
1-1305	膨胀机 4.5t内	台	8664.84	8684.51	6322.36	1240.98	1121.17
1-1306	柴油机 0.5t内	台	1064.23	1070.14	685.6	288.56	95.98
1-1307	柴油机 1t内	台	1292.87	1300.52	738.34	339.29	222.89
1-1308	柴油机 1.5t内	台	1608.94	1621.37	796.4	556.91	268.06
1-1309	柴油机 2t内	台	1829.9	1842.62	995.75	578.81	268.06
1-1310	柴油机 2.5t内	台	2081.6	2096.11	1091.66	627.76	376.69
1-1311	柴油机 3t内	台	2276.13	2291.66	1211.14	703.83	376.69
1-1312	柴油机 3.5t内	台	2561.37	2580.89	1401.44	820.94	358.51
1-1313	柴油机 4t内	台	2714.02	2735.59	1527.83	863.81	343.95
1-1314	柴油机 4.5t内	台	3348.83	3371.05	1936.1	939.56	495.39
1-1315	柴油机 5t内	台	4014.72	4038.83	2194.04	985.41	859.38
1-1316	柴油发电机组 2t内	台	1684.55	1694.87	1005.63	466.35	222.89
1-1317	柴油发电机组 2.5t内	台	2013.38	2026.36	1098.5	596.35	331.51
1-1318	柴油发电机组 3.5t内	台	2625.93	2640.56	1406.76	653.53	580.27
1-1319	柴油发电机组 4.5t内	台	3254.47	3271.69	1803.86	761.94	705.89
1-1320	柴油发电机组 5.5t内	台	3955.14	3978.69	2138.79	997.25	842.65
1-1321	柴油发电机组 13t内	台	8580.94	8696.09	5525.96	1894.89	1275.24
1-1322	电动机及电动发电机组0.5t内	台	754.23	758.26	247.38	199.52	311.36
1-1323	电动机及电动发电机组1t内	台	911.97	915.89	387.22	217.31	311.36
1-1324	电动机及电动发电机组3t内	台	1866.11	1901.03	863.74	532.53	504.76
1-1325	电动机及电动发电机组5t内	台	2753.74	2766.2	1576.32	674.28	515.6
1-1326	电动机及电动发电机组7t内	台	3863.17	3875.63	2129.37	676.02	1070.24
1-1327	电动机及电动发电机组10t内	台	4822.56	4837.47	2758.27	703.77	1375.43
1-1328	电动机及电动发电机组20t内	台	9299.19	9330.8	5451.25	1449	2430.55
1-1329	电动机及电动发电机组30t内	台	14051.73	14071.97	8067.32	1662.34	4342.31
1-1330	大型电机	t	740.72	747.54	304	234.81	208.73

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-1331	立式管壳式冷凝器 50m2内	台	1976.93	1981.21	1501.53	287.73	191.95
1-1332	立式管壳式冷凝器 75m2内	台	2546.64	2551.07	1775.89	297.08	478.1
1-1333	立式管壳式冷凝器 100m2内	台	2741.2	2745.45	1851.89	308.19	585.37
1-1334	立式管壳式冷凝器 125m2内	台	3401.51	3406.25	2293.53	369.12	743.6
1-1335	立式管壳式冷凝器 150m2内	台	3655.98	3660.75	2403.73	375.79	881.23
1-1336	立式管壳式冷凝器 200m2内	台	4161.66	4166.98	2681.89	404.51	1080.58
1-1337	立式管壳式冷凝器 250m2内	台	4959.91	4965.12	3438.7	447	1079.42
1-1338	立式管壳式冷凝器 350m2内	台	5585.8	5591.67	3779.94	479.59	1332.14
1-1339	立式管壳式冷凝器 450m2内	台	7039.49	7047.3	4484.46	534.77	2028.07
1-1340	卧式管壳冷凝器.蒸发器 20m2内	台	1200.04	1203.17	836.53	265.03	101.61
1-1341	卧式管壳冷凝器.蒸发器 30m2内	台	1390.34	1393.43	968.77	277.88	146.78
1-1342	卧式管壳冷凝器.蒸发器 60m2内	台	1764.2	1767.68	1257.57	318.16	191.95
1-1343	卧式管壳冷凝器.蒸发器 80m2内	台	2245.05	2249.35	1576.77	350.49	322.09
1-1344	卧式管壳冷凝器.蒸发器 100m2内	台	2681.97	2686.52	1889.13	381.84	415.55
1-1345	卧式管壳冷凝器.蒸发器 120m2内	台	3090.41	3095.41	2140.77	435.85	518.79
1-1346	卧式管壳冷凝器.蒸发器 140m2内	台	3708.93	3714.47	2507.09	445.3	762.08
1-1347	卧式管壳冷凝器.蒸发器 180m2内	台	4081.07	4086.74	2773.85	451.83	861.06
1-1348	卧式管壳冷凝器.蒸发器 200m2内	台	4812.45	4819.29	3309.19	541.09	969.01
1-1349	淋水式冷凝器 30m2内	台	1479.08	1481.37	1071.68	251.64	158.05
1-1350	淋水式冷凝器 45m2内	台	1671.59	1675.1	1222.69	294.36	158.05
1-1351	淋水式冷凝器 60m2内	台	2043.13	2048.41	1470.98	368.58	208.85
1-1352	淋水式冷凝器 75m2内	台	2293.75	2298.92	1701.26	388.81	208.85
1-1353	淋水式冷凝器 90m2内	台	2649.44	2657.05	1888.37	460.17	308.51
1-1354	蒸发式冷凝器 20m2内	台	1825.25	1827.02	1321.11	404.3	101.61
1-1355	蒸发式冷凝器 40m2内	台	2089.2	2091.5	1512.63	426.45	152.42
1-1356	蒸发式冷凝器 80m2内	台	2696.86	2699.96	1958.6	538.14	203.22
1-1357	蒸发式冷凝器 100m2内	台	2891.19	2894.8	2139.48	552.1	203.22
1-1358	蒸发式冷凝器 150m2内	台	3254.68	3258.38	2344.83	585.71	327.84
1-1359	蒸发式冷凝器 200m2内	台	3922.23	3926.02	2689.87	665.02	571.13
1-1360	蒸发式冷凝器 250m2内	台	4283.99	4288.11	2940.67	677.33	670.11
1-1361	立式蒸发器 20m2内	台	1082.27	1085.44	674.58	264.08	146.78
1-1362	立式蒸发器 40m2内	台	1452.21	1455.68	926.36	337.37	191.95
1-1363	立式蒸发器 60m2内	台	1798.7	1802.48	1146	344.16	312.32
1-1364	立式蒸发器 90m2内	台	1991.64	1995.98	1316.93	351.33	327.72
1-1365	立式蒸发器 120m2内	台	2368.8	2373.15	1532.01	411.67	429.47
1-1366	立式蒸发器 160m2内	台	2852.3	2856.69	1758.94	423.5	674.25
1-1367	立式蒸发器 180m2内	台	3115.19	3119.89	1920.06	426.59	773.24
1-1368	立式蒸发器 240m2内	台	3603.57	3609.09	2284.86	471.23	853

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-1369	立式低压循环贮液器 1.6m3内	台	1541.82	1538.73	1178.61	258.51	101.61
1-1370	立式低压循环贮液器 2.5m3内	台	1746.75	1743.95	1327.57	269.6	146.78
1-1371	立式低压循环贮液器 3.5m3内	台	1945.39	1943.18	1521.37	275.03	146.78
1-1372	立式低压循环贮液器 5.0m3内	台	2331.9	2329.56	1817.77	319.84	191.95
1-1373	卧式高压贮液器(排液桶) 1m3内	台	957.89	955.55	593.18	260.76	101.61
1-1374	卧式高压贮液器(排液桶) 1.5m3内	台	1185.2	1182.86	817.68	263.57	101.61
1-1375	卧式高压贮液器(排液桶) 2m3内	台	1290.52	1288.51	867.08	274.65	146.78
1-1376	卧式高压贮液器(排液桶) 3m3内	台	1484.6	1482.59	1060.28	275.53	146.78
1-1377	卧式高压贮液器(排液桶) 5m3内	台	1723.81	1722	1207.26	322.79	191.95
1-1378	氨油分离器 φ325内	台	372.03	372.89	228.99	132.63	11.27
1-1379	氨油分离器 φ500内	台	533.08	534.06	382.51	140.28	11.27
1-1380	氨油分离器 φ700内	台	860.2	860.63	608.84	150.18	101.61
1-1381	氨油分离器 φ800内	台	1147.82	1148.67	820.12	181.77	146.78
1-1382	氨油分离器 φ1000内	台	1325.06	1326.03	994.92	184.33	146.78
1-1383	氨油分离器 φ1200内	台	1501.55	1502.5	1170.48	185.24	146.78
1-1384	氨液分离器 φ500内	台	515.99	516.13	391.4	119.1	5.63
1-1385	氨液分离器 φ600内	台	621.59	621.73	496.28	119.82	5.63
1-1386	氨液分离器 φ800内	台	852.2	852.45	633.84	122.63	95.98
1-1387	氨液分离器 φ1000内	台	1025.83	1026.08	800.28	124.19	101.61
1-1388	氨液分离器 φ1200内	台	1167.18	1168.05	934.04	132.4	101.61
1-1389	氨液分离器 φ1400内	台	1283.23	1284.24	1003.2	134.26	146.78
1-1390	空气分离器 0.45m2内	台	248.36	250.45	140.6	104.22	5.63
1-1391	空气分离器 1.82m2内	台	310.45	312.52	201.4	105.49	5.63
1-1392	氨气过滤器 φ100内	台	171.48	170.85	140.6	30.25	
1-1393	氨气过滤器 φ200内	台	281.67	280.88	235.6	45.28	
1-1394	氨气过滤器 φ300内	台	460	459.28	389.12	70.16	
1-1395	氨液过滤器 φ25内	台	94.13	94.03	78.28	15.75	
1-1396	氨液过滤器 φ50内	台	205.26	205.16	184.68	20.48	
1-1397	氨液过滤器 φ100内	台	264.05	263.93	209	54.93	
1-1398	中间冷却器 2m2内	台	704.68	706.32	445.51	164.83	95.98
1-1399	中间冷却器 3.5m2内	台	836.95	838.87	573.04	169.85	95.98
1-1400	中间冷却器 5m2内	台	1000.34	1002.39	726.94	173.84	101.61
1-1401	中间冷却器 8m2内	台	1298.98	1301	883.96	270.26	146.78
1-1402	中间冷却器 10m2内	台	1540.97	1542.98	1124.5	271.7	146.78
1-1403	中间冷却器 16m2内	台	2468.7	2471.23	1417.02	310	744.21
1-1404	玻璃钢冷却塔 30m3/h内	台	1459.3	1459.64	1092.35	268.23	99.06
1-1405	玻璃钢冷却塔 50m3/h内	台	1621.12	1622.19	1186.59	336.54	99.06
1-1406	玻璃钢冷却塔 70m3/h内	台	1936.32	1937.99	1330.38	415.13	192.48

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-1407	玻璃钢冷却塔 100m3/h内	台	2325.55	2326.96	1457.3	467.84	401.82
1-1408	玻璃钢冷却塔 150m3/h内	台	2864.2	2867.16	1702.78	527.07	637.31
1-1409	玻璃钢冷却塔 250m3/h内	台	4128.44	4132.72	2429.57	786.93	916.22
1-1410	玻璃钢冷却塔 300m3/h内	台	5333.24	5340.54	2679.76	1057.1	1603.68
1-1411	玻璃钢冷却塔 500m3/h内	台	5972.69	5978.96	2901.68	1425.89	1651.39
1-1412	玻璃钢冷却塔 700m3/h内	台	6868.03	6874.93	3603.92	1578.2	1692.81
1-1413	集油器 φ219内	台	186.79	189.6	109.74	74.23	5.63
1-1414	集油器 φ325内	台	236.04	238.85	158.99	74.23	5.63
1-1415	集油器 φ500内	台	321.62	324.43	244.11	74.69	5.63
1-1416	油视镜 φ50内	支	141.87	142.36	121.6	20.76	
1-1417	油视镜 φ100内	支	193.83	194.37	169.48	24.89	
1-1418	紧急泄氮器 φ108内	台	149.24	150.49	126.92	23.57	
1-1419	储气罐 2m3内	台	1750.88	1747.12	1120.7	216.06	410.36
1-1420	储气罐 5m3内	台	2536.77	2530.23	1614.54	317.65	598.04
1-1421	储气罐 8m3内	台	3359.57	3351.63	1908.97	358.49	1084.17
1-1422	储气罐 11m3内	台	4068.19	4059.08	2488.39	448.99	1121.7
1-1423	储气罐 15m3内	台	4959.38	4949.26	3195.5	484.72	1269.04
1-1424	乙炔发生器 5m3/h内	台	1735.1	1737.62	1069.55	116.45	551.62
1-1425	乙炔发生器 10m3/h内	台	2298.92	2302.51	1366.86	203.71	731.94
1-1426	乙炔发生器 20m3/h内	台	3287.39	3292.25	1873.63	275.11	1143.51
1-1427	乙炔发生器 40m3/h内	台	3991.71	3998.05	2204.38	403.31	1390.36
1-1428	乙炔发生器 80m3/h内	台	5229.46	5237.48	3067.89	451.12	1718.47
1-1429	乙炔发生器附属设备 0.3t内	台	700.89	702.78	418.3	73.12	211.36
1-1430	乙炔发生器附属设备 0.5t内	台	1193.22	1195.9	605.57	113.41	476.92
1-1431	乙炔发生器附属设备 0.8t内	台	1624.2	1628.22	884.26	157.6	586.36
1-1432	乙炔发生器附属设备 1.0t内	台	2235.64	2240.59	1223.52	226.06	791.01
1-1433	乙炔发生器附属设备 1.5t内	台	2941.39	2947.63	1680.74	252.54	1014.35
1-1434	水压机蓄势罐 10t内	台	8623.36	9650.08	4442.58	3563.61	1643.89
1-1435	水压机蓄势罐 15t内	台	11212.84	12496.51	5530.6	4982.24	1983.67
1-1436	水压机蓄势罐 20t内	台	14788.87	16327.25	8034.04	5778.01	2515.2
1-1437	水压机蓄势罐 30t内	台	21733.93	23427.9	10975.39	7240.78	5211.73
1-1438	水压机蓄势罐 40t内	台	27405.96	29232.42	13500.87	7883.72	7847.83
1-1439	水压机蓄势罐 55t内	台	33839.75	35798.3	18670.54	8572.21	8555.55
1-1440	小型空气分离塔 FL-50/200	台	9991.29	10011.31	7148.94	1850.65	1011.72
1-1441	小型空气分离塔 140/660-1	台	13234	13265.27	9167.2	2527.59	1570.48
1-1442	小型空气分离塔 FL-300/300	台	19657.57	19708.71	13512.57	3735.59	2460.55
1-1443	洗涤塔 XT-90	台	3333.43	3340.83	2179.07	574.53	587.23
1-1444	干燥器(170X2)碱水拌合器(1.6)	组	2227.68	2236.87	1442.33	562.94	231.6

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
1-1445	纯化器HXK-300/59 HX-1800/15	套	5054.49	5070.27	3014.24	970.07	1085.96
1-1446	加热炉1.55型加热器JR-13JR-100	台	1180.73	1183.63	423.62	188.02	571.99
1-1447	储氧器(501-1)充氧台(GC-24型)	台	1099.08	1095.54	710.6	164.61	220.33
1-1448	零星小型金属构件制安 50kg内	100kg	2353.82	2343.17	1542.8	125.23	675.14
1-1449	零星小型金属构件制安 >50kg	100kg	2093.75	2084.86	1294.28	115.44	675.14
1-1450	制冷容器单体试密与排污 1m3内	次/台	468.95	468.35	306.28	12.12	149.95
1-1451	制冷容器单体试密与排污 3m3内	次/台	719.19	718.54	406.6	17.68	294.26
1-1452	制冷容器单体试密与排污 5m3内	次/台	977.44	976.65	511.48	26.59	438.58
1-1453	设备减振台座安装 0.1t内	台	59.39	59.44	56.24	3.2	
1-1454	设备减振台座安装 0.2t内	台	115.2	115.3	111.72	3.58	
1-1455	设备减振台座安装 0.3t内	台	157.93	158.05	149.72	4.37	3.96
1-1456	设备减振台座安装 0.5t内	台	211.18	211.3	199.12	5.58	6.6
1-1457	设备减振台座安装 1t内	台	386.65	386.79	367.08	9.14	10.57
1-1458	地脚螺栓孔灌浆 0.03m3内	m3	1044.41	1076.69	798	278.69	
1-1459	地脚螺栓孔灌浆 0.05m3内	m3	908.72	941	665.76	275.24	
1-1460	地脚螺栓孔灌浆 0.1m3内	m3	746.54	778.82	509.2	269.62	
1-1461	地脚螺栓孔灌浆 0.3m3内	m3	624.74	657.02	399.76	257.26	
1-1462	地脚螺栓孔灌浆 >0.3m³	m3	487.3	519.58	266	253.58	
1-1463	设备底座与基础间灌浆 0.03m3内	m3	1457.94	1514.15	1091.36	422.79	
1-1464	设备底座与基础间灌浆 0.05m3内	m3	1261.59	1314.81	913.52	401.29	
1-1465	设备底座与基础间灌浆 0.1m3内	m3	1060.08	1110.31	732.64	377.67	
1-1466	设备底座与基础间灌浆 0.3m3内	m3	860.55	907.78	563.16	344.62	
1-1467	设备底座与基础间灌浆 >0.3m³	m3	687.04	734.27	390.64	343.63	
2-1	油浸电力变压器 10kV/250kVA内	台	1282.58	1277.92	666.44	192.77	418.71
2-2	油浸电力变压器 10kV/500kVA内	台	1552.7	1547.32	854.85	239.86	452.61
2-3	油浸电力变压器 10kV/1000kVA内	台	2401.82	2394.41	1463.53	314.74	616.14
2-4	油浸电力变压器 10kV/2000kVA内	台	3032.85	3021.81	1895.97	388.8	737.04
2-5	油浸电力变压器 10kV/4000kVA内	台	5014.57	5001.76	3415.82	588.77	997.17
2-6	油浸电力变压器 10kV/8000kVA内	台	8723.99	8869.47	5009.24	1980.84	1879.39
2-7	油浸电力变压器 10kV/10000kVA内	台	10066.05	10209.9	6011.37	2134.86	2063.67
2-8	干式变压器 100kVA内	台	761.99	752.08	542.94	107.49	101.65
2-9	干式变压器 250kVA内	台	829.07	818.97	608.68	108.64	101.65
2-10	干式变压器 500kVA内	台	1051.42	1041.46	806.51	116.35	118.6
2-11	干式变压器 800kVA内	台	1244.27	1234.29	956.69	133.58	144.02
2-12	干式变压器 1000kVA内	台	1594.02	1581.81	1056.32	152.01	373.48
2-13	干式变压器 2000kVA内	台	1859.99	1847.38	1260.61	161.91	424.86
2-14	干式变压器 2500kVA内	台	2171.54	2158.88	1512.63	166.31	479.94
2-15	组合型成套箱式变电站 100kVA内	台	1603.79	1606.44	698.9	472.53	435.01

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-16	组合型成套箱式变电站 315kVA内	台	1865.02	1870.46	830.3	605.15	435.01
2-17	组合型成套箱式变电站 630kVA内	台	2175.25	2183.66	1000.69	747.96	435.01
2-18	高压开关柜箱式变电站100kVA内	台	2182.73	2192.46	901.82	852.82	437.82
2-19	高压开关柜箱式变电站315kVA内	台	2601.35	2614.04	1183.4	992.82	437.82
2-20	高压开关柜箱式变电站630kVA内	台	2957.48	2973.05	1397.79	1137.44	437.82
2-21	高压开关柜箱式变电站1000kVA内	台	3434.6	3452.22	1723.45	1290.95	437.82
2-22	高压开关柜箱式变电站1600kVA内	台	4176.06	4196.39	2334.95	1423.62	437.82
2-23	消弧线圈 10kV/100kVA内	台	877.96	875.45	548.72	116.61	210.12
2-24	消弧线圈 10kV/200kVA内	台	1030.47	1027.29	657.02	134.41	235.86
2-25	消弧线圈 10kV/300kVA内	台	1192.86	1189.61	786.98	166.77	235.86
2-26	消弧线圈 10kV/400kVA内	台	1343.85	1340.17	854.16	209.81	276.2
2-27	消弧线圈 10kV/600kVA内	台	1505.12	1501.34	975.46	243.25	282.63
2-28	消弧线圈 10kV/800kVA内	台	1843.59	1838.89	1157.4	278.16	403.33
2-29	消弧线圈 10kV/1600kVA内	台	2579.02	2572.66	1708.25	319.45	544.96
2-30	消弧线圈 10kV/2000kVA内	台	2914.29	2906.2	1976.15	346.47	583.58
2-31	电力变压器干燥 10kV/250kVA内	台	1181.59	1197.04	729.22	403.45	64.37
2-32	电力变压器干燥 10kV/500kVA内	台	1526.79	1541.97	985.57	466.29	90.11
2-33	电力变压器干燥 10kV/1000kVA内	台	2431.6	2494.31	1418.01	979.75	96.55
2-34	电力变压器干燥 10kV/2000kVA内	台	3102.93	3161.51	1802.11	1230.67	128.73
2-35	电力变压器干燥 10kV/4000kVA内	台	7974.55	8016.21	3220.12	1618.89	3177.2
2-36	电力变压器干燥 10kV/8000kVA内	台	9805.22	9855.38	3937.79	1949.61	3967.98
2-37	电力变压器干燥 10kV/10000kVA内	台	11641.22	11686.85	4722.64	2205.45	4758.76
2-38	变压器油过滤	t	1073.29	1070.34	244.04	335.28	491.02
2-39	油断路器 1000A内	台	619.01	616.65	477.28	81.04	58.33
2-40	油断路器 3000A内	台	1386.26	1378.2	991.34	293.4	93.46
2-41	油断路器 8000A内	台	3254.95	3231.54	2310.4	772.12	149.02
2-42	油断路器 12000A内	台	3852.5	3824.04	2743.6	904.79	175.65
2-43	真空断路器 2000A内	台	468.07	465.98	405.08	55.27	5.63
2-44	真空断路器 4000A内	台	689.19	686.51	524.17	74.52	87.82
2-45	断路器SF6 2000A内	台	607.59	607.79	468.62	133.54	5.63
2-46	断路器SF6 4000A内	台	886.8	887.68	603.59	196.27	87.82
2-47	空气断路器 12000A内	台	2725.1	2712.07	2199.97	325.19	186.91
2-48	空气断路器 18000A内	台	3346.07	3331.67	2692.38	435.48	203.81
2-49	空气断路器 22000A内	台	4048.03	4032.05	3232.43	578.91	220.71
2-50	空气断路器 25000A内	台	4751.92	4734.21	3780.39	721.84	231.98
2-51	真空接触器 1140V/630A内	台	287.92	287.15	238.26	43.26	5.63
2-52	真空接触器 6300V/630A内	台	338.46	337.69	288.8	43.26	5.63
2-53	户内隔离开关. 负荷开关 600A内	组	404.26	400.93	199.27	187.58	14.08

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-54	户内隔离开关. 负荷开关 2000A内	组	544.01	539.69	324.9	200.71	14.08
2-55	户内隔离开关. 负荷开关 4000A内	组	901.65	898.36	595.69	268.87	33.8
2-56	户内隔离开关. 负荷开关 8000A内	组	1238.23	1230.75	829.62	305.22	95.91
2-57	户内隔离开关. 负荷开关 15000A内	组	1644.23	1638.25	1116.97	380.2	141.08
2-58	户内隔离. 负荷开关二段传动另加	组	362.32	355.07	119.17	203.67	32.23
2-59	户内隔离. 负荷开关接地开关另加	组	153.9	155.35	100.4	54.95	
2-60	户外隔离开关 1000A内	组	687.65	679.22	442.62	216.88	19.72
2-61	电压互感器	台	114.58	114.11	75.85	32.63	5.63
2-62	电流互感器 2000A内	台	101.76	101.14	59.96	35.55	5.63
2-63	电流互感器 8000A内	台	145.91	144.88	79.42	57.01	8.45
2-64	电流互感器 15000A内	台	208.15	207.53	115.52	77.93	14.08
2-65	户外式电流互感器	台	155.15	155.42	86.64	63.15	5.63
2-66	熔断器	组	136.54	135.76	93.86	33.45	8.45
2-67	避雷器 1kV内	组	119.1	114.21	39.75	68.83	5.63
2-68	避雷器 10kV内	组	193.37	188.13	106.17	76.33	5.63
2-69	干式电抗器 1.5t内	组	1103.73	1106.45	839.72	149.31	117.42
2-70	干式电抗器 4.5t内	组	1422.19	1424.91	1092.42	155.75	176.74
2-71	干式电抗器 7.5t内	组	1792.3	1795.19	1305.38	180.15	309.66
2-72	干式电抗器 10t内	组	2183.28	2186.17	1659.92	216.59	309.66
2-73	油浸电抗器 100kVA内	台	890.11	890.11	532.84	176.51	180.76
2-74	油浸电抗器 500kVA内	台	1498.72	1508.2	943.69	383.75	180.76
2-75	油浸电抗器 1000kVA内	台	2281.48	2290.95	1197.08	564.49	529.38
2-76	油浸电抗器 3150kVA内	台	3398.48	3412.23	1721.25	769.11	921.87
2-77	干式电抗器干燥 1.5t内	组	641.88	641.88	361	280.88	
2-78	干式电抗器干燥 4.5t内	组	995.63	995.63	577.6	418.03	
2-79	干式电抗器干燥 7.5t内	组	1262.74	1262.74	722	540.74	
2-80	干式电抗器干燥 10t内	组	1883.62	1883.62	1270.72	612.9	
2-81	油浸电抗器干燥 100kVA内	台	714.59	714.27	426.74	223.16	64.37
2-82	油浸电抗器干燥 500kVA内	台	1100.03	1099.7	722.76	286.83	90.11
2-83	油浸电抗器干燥 1000kVA内	台	1498.59	1498.23	976.9	418.35	102.98
2-84	油浸电抗器干燥 3150kVA内	台	2176.45	2175.85	1366.02	681.1	128.73
2-85	移相及串联电容器 30kg内	个	47.2	45.65	25.31	20.34	
2-86	移相及串联电容器 60kg内	个	58.3	56.75	36.1	20.65	
2-87	移相及串联电容器 120kg内	个	74.44	72.69	49.1	23.59	
2-88	移相及串联电容器 200kg内	个	83.41	81.66	57.76	23.9	
2-89	集合式并联电容器 2t内	个	438.44	437.8	231.04	31.63	175.13
2-90	集合式并联电容器 5t内	个	559.57	559.07	301.8	36.95	220.32
2-91	集合式并联电容器 10t内	个	811.13	810.45	365.33	46.55	398.57

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-92	并联补偿电容器组架 单列两层	台	509.23	508.92	412.98	54.17	41.77
2-93	并联补偿电容器组架 单列三层	台	525.87	525.57	428.87	54.93	41.77
2-94	并联补偿电容器组架 双列两层	台	655.26	655.21	548.04	62.59	44.58
2-95	并联补偿电容器组架 双列三层	台	693.67	693.74	579.8	66.54	47.4
2-96	并联补偿电容器组架 小型组合	台	530.22	529.64	444.75	51.57	33.32
2-97	交流滤波装置 电抗组架	台	331.36	330.45	238.26	39.64	52.55
2-98	交流滤波装置 放电组架	台	242.27	241.24	174.72	38.83	27.69
2-99	交流滤波装置 连线组架	台	141.12	140.1	72.2	40.21	27.69
2-100	高压成套单母线断路器柜	台	747.63	746.33	613.7	39.51	93.12
2-101	高压成套单母线互感器柜	台	593.34	592.04	489.52	28.81	73.71
2-102	高压成套单母线电容器柜. 其他柜	台	396.57	395.28	293.89	27.68	73.71
2-103	高压成套单母线母线桥	组	351.78	350.84	223.82	33.9	93.12
2-104	高压成套双母线断路器柜	台	902.48	901.28	744.42	42.58	114.28
2-105	高压成套双母线互感器柜	台	749.54	748.22	602.91	31.03	114.28
2-106	高压成套双母线电容器柜. 其他柜	台	485.41	484.22	340.78	29.16	114.28
2-107	悬式绝缘子串 10kV内	10串	111.05	111.09	106.17	4.92	
2-108	户内式支持绝缘子 10kV内 1孔	10个	145.62	145.84	61.41	75.98	8.45
2-109	户内式支持绝缘子 10kV内 2孔	10个	251.73	250.06	149.49	92.12	8.45
2-110	户内式支持绝缘子 10kV内 4孔	10个	323.74	318.74	192.05	118.24	8.45
2-111	户外式支持绝缘子 10kV内 1孔	10个	150.23	149.82	48.41	90.14	11.27
2-112	户外式支持绝缘子 10kV内 2孔	10个	236	233.99	119.85	102.87	11.27
2-113	户外式支持绝缘子 10kV内 4孔	10个	291.92	286.44	152.38	122.79	11.27
2-114	穿墙套管 10kV内	个	50.23	49.86	20.98	23.25	5.63
2-115	软母线(三相)150mm ² 内	跨/三相	381.33	381.31	317.68	26.91	36.72
2-116	软母线(三相)240mm ² 内	跨/三相	480.17	480.16	332.12	21.51	126.53
2-117	软母线(三相)400mm ² 内	跨/三相	621.98	621.98	375.44	29.11	217.43
2-118	引下线跳线设备连线三相150mm ² 内	组/三相	209.94	208.54	158.84	30.24	19.46
2-119	引下线跳线设备连线三相240mm ² 内	组/三相	296.12	292.98	166.06	54.4	72.52
2-120	引下线跳线设备连线三相400mm ² 内	组/三相	331.73	328.59	184.83	57.59	86.17
2-121	组合软母线(三相) 2根	组/三相	1334.7	1334	844.06	77.05	412.89
2-122	组合软母线(三相) 3根	组/三相	1818.21	1817.52	1092.42	105.67	619.43
2-123	组合软母线(三相) 10根	组/三相	3920.7	3919.74	2701.72	278.51	939.51
2-124	组合软母线(三相) 14根	组/三相	4973.98	4973.06	3475.02	374.3	1123.74
2-125	组合软母线(三相) 18根	组/三相	5998.15	5996.96	4098.83	471.76	1426.37
2-126	组合软母线(三相) 26根	组/三相	7765.9	7764.42	5106.74	670.13	1987.55
2-127	带形铜母线单相 每相一片360mm ² 内	10m/单相	275.54	274.91	132.16	80.3	62.45
2-128	带形铜母线单相 每相一片800mm ² 内	10m/单相	356.63	356.6	184.83	88.48	83.29
2-129	带形铜母线单相 每相一片1000mm ² 内	10m/单相	423.94	427.33	212.27	125.1	89.96

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-130	带形铜母线单相 每相一片1250mm2内	10m/单相	472.65	477.56	236.82	142.51	98.23
2-131	带形铜母线单相 每相二片1000mm2内	10m/单相	1280.04	1291.17	381.98	735.44	173.75
2-132	带形铜母线单相 每相二片1250mm2内	10m/单相	1375.49	1389.69	426.74	772.64	190.31
2-133	带形铜母线单相 每相三片1000mm2内	10m/单相	2140.45	2158.23	550.92	1349.76	257.55
2-134	带形铜母线单相 每相三片1250mm2内	10m/单相	2345.09	2367.46	685.22	1399.85	282.39
2-135	带形铜母线单相 每相四片1000mm2内	10m/单相	2985.13	3010.66	711.89	1957.42	341.35
2-136	带形铜母线单相 每相四片1250mm2内	10m/单相	3169.53	3201.18	802.86	2023.85	374.47
2-137	带形铝母线单相 每相一片360mm2内	10m/单相	198.97	194.54	93.18	52.67	48.69
2-138	带形铝母线单相 每相一片800mm2内	10m/单相	255.6	251.17	129.96	54.66	66.55
2-139	带形铝母线单相 每相一片1000mm2内	10m/单相	288.4	283.96	148.73	61.79	73.44
2-140	带形铝母线单相 每相一片1250mm2内	10m/单相	315.71	311.27	166.06	65.48	79.73
2-141	带形铝母线单相 每相二片1000mm2内	10m/单相	1032.88	1028.43	272.92	609.85	145.66
2-142	带形铝母线单相 每相二片1250mm2内	10m/单相	1083.84	1079.38	304.68	616.45	158.25
2-143	带形铝母线单相 每相三片1000mm2内	10m/单相	1780.98	1775.4	393.53	1162.77	219.1
2-144	带形铝母线单相 每相三片1250mm2内	10m/单相	1905.3	1899.72	489.52	1172.22	237.98
2-145	带形铝母线单相 每相四片1000mm2内	10m/单相	2514.85	2509.25	508.29	1709.63	291.33
2-146	带形铝母线单相 每相四片1250mm2内	10m/单相	2617.59	2611.99	573.27	1722.22	316.5
2-147	带形铜母线引下线单相 一片360mm2内	10m/单相	424.1	416.68	254.9	81.71	80.07
2-148	带形铜母线引下线单相 一片800mm2内	10m/单相	575.71	566.28	361.76	104.17	100.35
2-149	带形铜母线引下线单相 一片1000mm2内	10m/单相	673.34	663.91	434.64	125.22	104.05
2-150	带形铜母线引下线单相 一片1250mm2内	10m/单相	713.9	704.49	464.28	131.86	108.35
2-151	带形铜母线引下线单相 二片1000mm2内	10m/单相	1741.45	1732.03	825.97	704.13	201.93
2-152	带形铜母线引下线单相 二片1250mm2内	10m/单相	1885.3	1875.89	950.15	715.19	210.55
2-153	带形铜母线引下线单相 三片1000mm2内	10m/单相	2863.12	2850.77	1252.71	1298.24	299.82
2-154	带形铜母线引下线单相 三片1250mm2内	10m/单相	2936.87	2924.55	1298.16	1313.64	312.75
2-155	带形铜母线引下线单相 四片1000mm2内	10m/单相	3967.23	3954.89	1683.02	1874.16	397.71
2-156	带形铜母线引下线单相 四片1250mm2内	10m/单相	4093.89	4081.6	1773.23	1893.42	414.95
2-157	带形铝母线引下线单相 一片360mm2内	10m/单相	281.94	277.1	181.94	38.21	56.95
2-158	带形铝母线引下线单相 一片800mm2内	10m/单相	394.06	388.05	258.48	49.92	79.65
2-159	带形铝母线引下线单相 一片1000mm2内	10m/单相	484.23	474.63	310.46	75.98	88.19
2-160	带形铝母线引下线单相 一片1250mm2内	10m/单相	512.89	503.26	331.44	79.32	92.5
2-161	带形铝母线引下线单相 二片1000mm2内	10m/单相	1384.47	1374.84	589.91	608.54	176.39
2-162	带形铝母线引下线单相 二片1250mm2内	10m/单相	1488.73	1479.05	678.68	615.36	185.01
2-163	带形铝母线引下线单相 三片1000mm2内	10m/单相	2327.32	2314.71	894.6	1155.53	264.58
2-164	带形铝母线引下线单相 三片1250mm2内	10m/单相	2379.63	2366.97	927.05	1162.41	277.51
2-165	带形铝母线引下线单相 四片1000mm2内	10m/单相	3254.69	3242.03	1202.17	1687.09	352.77
2-166	带形铝母线引下线单相 四片1250mm2内	10m/单相	3348.76	3336.06	1268.59	1697.46	370.01
2-167	带形铜母线用伸缩接头 每相1片	个	86.67	84.57	57.08	23.85	3.64

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-168	带形铜母线用伸缩接头 每相2片	个	101.6	99.49	68.63	26.01	4.85
2-169	带形铜母线用伸缩接头 每相3片	个	119.21	117.09	80.18	30.85	6.06
2-170	带形铜母线用伸缩接头 每相4片	个	138.43	135.56	93.86	35.64	6.06
2-171	带形铜母线用伸缩接头 每相8片	个	228.78	223.07	148.05	65.32	9.7
2-172	带形母线用铜过渡板	块	85.96	83.86	55.63	22.17	6.06
2-173	带形铝母线用伸缩接头 每相1片	个	66.5	64.45	45.52	15.29	3.64
2-174	带形铝母线用伸缩接头 每相2片	个	79.96	77.91	54.87	18.19	4.85
2-175	带形铝母线用伸缩接头 每相3片	个	93.63	91.58	64.3	21.22	6.06
2-176	带形铝母线用伸缩接头 每相4片	个	111.57	108.79	75.09	27.64	6.06
2-177	带形铝母线用伸缩接头 每相8片	个	189.95	184.38	118.41	53.85	12.12
2-178	槽型母线单相 2(100X45X5)内	10m/单相	1502.07	1501.99	358.11	1067.63	76.25
2-179	槽型母线单相 2(150X65X7)内	10m/单相	1585.76	1585.66	423.09	1079.37	83.2
2-180	槽型母线单相 2(200X90X12)内	10m/单相	1728.36	1728.24	520.6	1097.83	109.81
2-181	槽型母线单相 2(250X115X12.5)内	10m/单相	1883	1882.84	650.56	1112.55	119.73
2-182	槽型母线与发电机连接2(100X45X5)内	台	1818.67	1726.33	1106.1	576.82	43.41
2-183	槽型母线与发电机连接2(150X65X7)内	台	2200.22	2107.88	1463.53	588.33	56.02
2-184	槽型母线与发电机连接2(200X90X12)内	台	2611.34	2519	1854.1	596.26	68.64
2-185	槽型母线与发电机连接2(250X115X12.5)内	台	2774.76	2682.42	1985.5	615.67	81.25
2-186	槽型母线与变压器连接2(100X45X5)内	台	1374.98	1309.22	879.4	403.78	26.04
2-187	槽型母线与变压器连接2(150X65X7)内	台	1684.29	1618.53	1171.08	410.1	37.35
2-188	槽型母线与变压器连接2(200X90X12)内	台	2157.29	2091.53	1626.7	417.49	47.34
2-189	槽型母线与变压器连接2(250X115X12.5)内	台	2313.09	2247.33	1756.66	428.09	62.58
2-190	槽型母线与断路器连接2(100X45X5)内	组	1847.25	1745.25	1041.12	654.66	49.47
2-191	槽型母线与断路器连接2(150X65X7)内	组	2166.33	2064.33	1334.26	667.99	62.08
2-192	槽型母线与断路器连接2(200X90X12)内	组	2618.54	2516.54	1756.66	685.18	74.7
2-193	槽型母线与断路器连接2(250X115X12.5)内	组	2807.79	2705.79	1919.08	699.4	87.31
2-194	槽型母线与隔离开关连2(100X45X5)内	组	1822.15	1714.15	975.46	689.22	49.47
2-195	槽型母线与隔离开关连2(150X65X7)内	组	2141.22	2033.22	1268.59	702.55	62.08
2-196	槽型母线与隔离开关连2(200X90X12)内	组	2594.81	2486.81	1692.37	719.74	74.7
2-197	槽型母线与隔离开关连2(250X115X12.5)内	组	2783.37	2675.37	1854.1	733.96	87.31
2-198	共箱6-10kV铜母线 3X(100X8)	10m	6019.97	6041.32	2364.59	897.93	2778.8
2-199	共箱6-10kV铜母线 3X(100X10)	10m	6405.86	6427.8	2458.45	921.24	3048.11
2-200	共箱6-10kV铜母线 3X2(100X10)	10m	6804.42	6826.91	2812.23	966.57	3048.11
2-201	共箱6-10kV铜母线 3X3(100X10)	10m	7188.92	7213.02	3140.7	1024.21	3048.11
2-202	共箱6-10kV铝母线 3X(120X10)	10m	5764.94	5770.99	2258.42	886.97	2625.6
2-203	共箱6-10kV铝母线 3X2(120X10)	10m	6163.8	6170.26	2407.91	925.68	2836.67
2-204	共箱6-10kV铝母线 3X3(120X10)	10m	6547.46	6554.1	2591.98	977.84	2984.28
2-205	共箱6-10kV铝母线 3X4(120X10)	10m	6888.44	6895.5	2808.58	1038.81	3048.11

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-206	低压封闭式插接母线槽 400A内	10m	435.03	433.74	216.6	144.04	73.1
2-207	低压封闭式插接母线槽 800A内	10m	535.21	533.94	288.8	153.12	92.02
2-208	低压封闭式插接母线槽 1250A内	10m	663.06	662.42	361	196.79	104.63
2-209	低压封闭式插接母线槽 2000A内	10m	898.11	898.43	541.5	246	110.93
2-210	低压封闭式插接母线槽 4000A内	10m	1161.93	1162.88	740.77	292.26	129.85
2-211	封闭母线槽进出分线箱 100A内	台	87.54	86.88	60.65	26.23	
2-212	封闭母线槽进出分线箱 300A内	台	119.31	118.65	92.42	26.23	
2-213	封闭母线槽进出分线箱 600A内	台	131.69	131.08	103.97	27.11	
2-214	封闭母线槽进出分线箱 1000A内	台	157.86	157.23	129.96	27.27	
2-215	重型铜母线 2500mm2内	t	5900.67	6000	3321.2	1536.1	1142.7
2-216	重型铜母线 3500mm2内	t	6782.67	6925.06	2960.2	1781.55	2183.31
2-217	重型铜母线 5000mm2内	t	8304.71	8493.02	2671.4	1921.24	3900.38
2-218	重型铜母线 7500mm2内	t	8175.32	8363.5	2527	1917.95	3918.55
2-219	重型铝母线 铝电解	t	3065.2	3066.27	2093.8	429.8	542.67
2-220	重型铝母线 镁电解	t	5684.77	5686.37	2960.2	1432.01	1294.16
2-221	重型铝母线 石墨化电解	t	9224.43	9226.57	4981.8	2048.32	2196.45
2-222	重型铜母线伸缩器 3000mm2内	个	403.84	417.22	192.05	131.35	93.82
2-223	重型铜母线伸缩器 5000mm2内	个	528.33	549.97	233.24	198.86	117.87
2-224	重型铜母线伸缩器 7500mm2内	个	627.9	654.71	265.7	242.87	146.14
2-225	重型铝母线伸缩器 10000mm2内	个	503.27	503.53	174.72	250.19	78.62
2-226	铜导板制安 阳极	束	380.81	410.67	74.4	280.46	55.81
2-227	铜导板制安 阴极	束	365.22	391.73	90.29	238.26	63.18
2-228	铝导板制安 阳极	束	426.12	426	122.06	230.11	73.83
2-229	铝导板制安 阴极	束	381.81	381.94	134.29	179.78	67.87
2-230	铝母线接触面加工单相 170X160mm2内	片/单相	146.73	146.73	89.53	2.45	54.75
2-231	铝母线接触面加工单相 350X35mm2内	片/单相	95.93	95.93	51.98	4.62	39.33
2-232	铝母线接触面加工单相 350X40mm2内	片/单相	120.48	120.48	76.53	4.62	39.33
2-233	铝母线接触面加工单相 400X40mm2内	片/单相	125.57	125.57	81.62	4.62	39.33
2-234	铝母线接触面加工单相 350X140mm2内	片/单相	205.62	205.62	109.74	4.62	91.26
2-235	铝母线接触面加工单相 550X180mm2内	片/单相	335.99	335.99	198.59	5.99	131.41
2-236	控制屏	台	478	477.35	342.23	64.22	70.9
2-237	继电.信号屏	台	561.56	560.91	420.2	69.81	70.9
2-238	模拟屏 宽1m内	台	1074.11	1073.47	830.3	83.19	159.98
2-239	模拟屏 宽2m内	台	1700.2	1698.94	1328.48	132.69	237.77
2-240	配电屏低压开关柜	台	471.54	471.06	341.54	58.62	70.9
2-241	弱电控制返回屏	台	479.14	478.66	361	46.76	70.9
2-242	集装箱式配电室	10t	6095.56	6091.19	4750.76	714.16	626.27
2-243	硅整流柜 100A内	台	297.24	297.42	206.49	29.34	61.59

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-244	硅整流柜 500A内	台	427.39	427.58	336.45	29.54	61.59
2-245	硅整流柜 1000A内	台	455.28	455.48	361	32.89	61.59
2-246	硅整流柜 3000A内	台	578.83	579.03	482.3	35.14	61.59
2-247	硅整流柜 6000A内	台	733.33	733.53	636.8	35.14	61.59
2-248	可控硅柜 100kW内	台	772.95	772.57	606.48	59.03	107.06
2-249	可控硅柜 800kW内	台	1165.71	1165.34	960.26	98.02	107.06
2-250	可控硅柜 2000kW内	台	1514.28	1513.87	1263.5	137.68	112.69
2-251	低压电容器柜	台	364.15	363.47	228.15	50.31	85.01
2-252	自动调节励磁屏	台	478.01	476.68	379.77	57.24	39.67
2-253	励磁灭磁屏	台	637.43	637.75	472.95	117.8	47
2-254	蓄电池屏(柜)	台	713.4	713.03	540.06	125.97	47
2-255	直流馈电屏	台	434.48	433.16	292.45	101.04	39.67
2-256	事故照明切换屏	台	345.99	345.66	259.92	24.56	61.18
2-257	屏边	台	28.47	27.34	23.1	4.24	
2-258	控制台 1m内	台	529.43	529.11	413.74	54.19	61.18
2-259	控制台 2m内	台	886.18	885.29	693.12	93.96	98.21
2-260	集中控制台 2-4m	台	1706.88	1706.22	1299.6	178.68	227.94
2-261	同期小屏控制箱	台	226.85	226.54	144.4	39.64	42.5
2-262	落地式成套配电箱	台	363.79	363.46	262.12	30.44	70.9
2-263	悬挂嵌入式成套配电箱 半周0.5内	台	171.27	169.91	108.3	61.61	
2-264	悬挂嵌入式成套配电箱 半周1m内	台	198.87	197.33	129.96	67.37	
2-265	悬挂嵌入式成套配电箱 半周1.5内	台	238.02	236.28	166.06	70.22	
2-266	悬挂嵌入式成套配电箱 半周2.5内	台	270.32	270.44	202.16	62.65	5.63
2-267	DW万能式自动空气开关	个	244.01	243.43	213.03	24.77	5.63
2-268	单极塑料外壳自动空气开关 60A	个	11.16	11.06	7.6	3.46	
2-269	二-四极塑料壳自动空气开关 60A	个	20.66	20.23	14.44	5.79	
2-270	二-四极塑料壳自动空气开关100A	个	45.53	45.12	38	7.12	
2-271	二-四极塑料壳自动空气开关250A	个	51.61	51.2	44.08	7.12	
2-272	二-四极塑料壳自动空气开关400A	个	57.19	56.78	48.64	8.14	
2-273	二-四极塑料壳自动空气开关600A	个	78.75	78.37	69.92	8.45	
2-274	手柄式刀型开关	个	117.82	117.77	108.3	9.47	
2-275	操作机构式刀型开关	个	152.98	153.19	144.4	8.79	
2-276	带熔断器式刀型开关	个	113.73	113.94	103.28	10.66	
2-277	铁壳开关	个	69	68.56	43.32	22.42	2.82
2-278	单相胶盖闸刀开关	个	18.88	18.56	11.55	7.01	
2-279	三相胶盖闸刀开关	个	24.86	24.61	15.88	8.73	
2-280	普通型组合控制开关	个	23.75	23.59	21.66	1.93	
2-281	防爆型组合控制开关	个	43.9	43.53	32.53	9.87	1.13

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-282	万能转换开关	个	61.24	60.85	57.76	3.09	
2-283	单式单极漏电保护开关	个	38.02	37.64	28.2	9.44	
2-284	单式三极漏电保护开关	个	49.76	49.39	39.75	9.64	
2-285	单式四极漏电保护开关	个	66.34	65.94	55.63	10.31	
2-286	组合式漏电保护开关 10回路内	个	133.51	133.12	119.17	13.95	
2-287	组合式漏电保护开关 20回路内	个	176.76	176.39	158.84	17.55	
2-288	瓷插.螺旋式熔断器	个	15.04	14.88	10.87	4.01	
2-289	管式熔断器	个	54.66	54.5	50.54	3.96	
2-290	防爆式熔断器	个	31.65	31.34	21.66	9.12	0.56
2-291	普通式限位开关	个	60.15	59.83	43.32	13.69	2.82
2-292	防爆式限位开关	个	79.98	79.31	57.76	18.73	2.82
2-293	主令控制器	台	168.59	167.93	144.4	21.28	2.25
2-294	鼓型.凸轮控制器	台	168.34	166.98	144.4	21.45	1.13
2-295	接触器.磁力起动器	台	165.42	164.83	144.4	20.43	
2-296	Y-△自耦减压起动器	台	202.35	200.78	173.28	25.25	2.25
2-297	电磁铁(电磁制动器)	台	59.12	58.81	43.32	12.67	2.82
2-298	快速自动开关 1000A内	台	391.58	391.31	361	27.49	2.82
2-299	快速自动开关 2000A内	台	549.65	549.75	510.49	36.44	2.82
2-300	快速自动开关 4000A内	台	713.75	713.98	664.24	46.92	2.82
2-301	电阻器安装 一箱	箱	120.09	119.46	101.08	15.56	2.82
2-302	电阻器安装 每加一箱	箱	67.14	66.32	54.19	12.13	
2-303	油浸频敏变阻器	台	230.36	228.83	202.16	24.42	2.25
2-304	普通型按钮	个	32.22	31.7	21.66	9.48	0.56
2-305	防爆型按钮	个	46.28	45.76	36.1	9.1	0.56
2-306	普通型电笛	个	20.54	20.32	18.09	2.23	
2-307	防爆型电笛	个	38.12	37.7	28.88	7.69	1.13
2-308	电铃	个	30.97	30.97	20.22	10.75	
2-309	机械式水位电气信号装置	套	445.89	440.16	298.22	99.61	42.33
2-310	电子式水位电气信号装置	套	341.21	338.37	226.71	104.47	7.19
2-311	液位式水位电气信号装置	套	439	435.58	278.01	150.38	7.19
2-312	测量表计	个	77.94	77.94	33.21	44.73	
2-313	继电器	个	106.36	106.36	44.08	62.28	
2-314	电磁锁	个	53.36	53.14	45.52	7.62	
2-315	屏上辅助设备	个	44.72	44.47	30.32	14.15	
2-316	小母线	10m	45.62	44.79	17.33	27.46	
2-317	辅助电压互感器	个	66.01	65.77	60.65	5.12	
2-318	分流器 150A内	个	69.45	69.22	64.3	4.92	
2-319	分流器 750A内	个	105.12	104.9	98.95	5.95	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-320	分流器 1500A内	个	123	122.55	113.39	9.16	
2-321	分流器 6000A内	个	167.27	165.23	141.51	23.72	
2-322	盘柜配线 2.5mm ² 内	10m	50.81	50.18	36.1	14.08	
2-323	盘柜配线 6mm ² 内	10m	58.03	57.4	43.32	14.08	
2-324	盘柜配线 10mm ² 内	10m	67.77	67.14	50.54	16.6	
2-325	盘柜配线 25mm ² 内	10m	109.91	106.36	72.2	34.16	
2-326	盘柜配线 50mm ² 内	10m	148.11	144.63	93.86	50.77	
2-327	盘柜配线 95mm ² 内	10m	216.16	212.76	144.4	68.36	
2-328	盘柜配线 150mm ² 内	10m	281.35	278.05	187.72	90.33	
2-329	户外端子箱	台	268.67	269.45	189.92	76.15	3.38
2-330	户内端子箱	台	214.12	213.94	159.6	47.02	7.32
2-331	端子板	组	9.02	9.15	5.78	3.37	
2-332	无端子外部接线 2.5mm ² 内	10个	22.26	22.35	15.88	6.47	
2-333	无端子外部接线 6mm ² 内	10个	28.04	28.13	21.66	6.47	
2-334	有端子外部接线 2.5mm ² 内	10个	43.28	43.46	23.86	19.6	
2-335	有端子外部接线 6mm ² 内	10个	59.41	59.61	32.53	27.08	
2-336	焊铜接线端子 16mm ² 内	10个	73.96	72.66	21.66	51	
2-337	焊铜接线端子 35mm ² 内	10个	99.99	97.9	28.88	69.02	
2-338	焊铜接线端子 70mm ² 内	10个	159.45	146.44	36.1	110.34	
2-339	焊铜接线端子 120mm ² 内	10个	244.88	224.21	54.19	170.02	
2-340	焊铜接线端子 185mm ² 内	10个	343.66	323.17	72.2	250.97	
2-341	焊铜接线端子 240mm ² 内	10个	475.75	441.26	79.42	361.84	
2-342	压铜接线端子 16mm ² 内	10个	72.76	73.01	31.77	41.24	
2-343	压铜接线端子 35mm ² 内	10个	98.3	98.62	47.65	50.97	
2-344	压铜接线端子 70mm ² 内	10个	171.36	171.76	95.3	76.46	
2-345	压铜接线端子 120mm ² 内	10个	307.9	309.03	190.61	118.42	
2-346	压铜接线端子 185mm ² 内	10个	409.86	410.49	222.38	188.11	
2-347	压铜接线端子 240mm ² 内	10个	537.34	538.11	254.14	283.97	
2-348	压铜接线端子 300mm ² 内	10个	783.64	784.51	333.56	450.95	
2-349	压铜接线端子 400mm ² 内	10个	1061.19	1062.12	428.87	633.25	
2-350	压铝接线端子 16mm ² 内	10个	33.57	31.84	14.44	17.4	
2-351	压铝接线端子 35mm ² 内	10个	51.55	49.02	21.66	27.36	
2-352	压铝接线端子 70mm ² 内	10个	108.63	95.04	43.32	51.72	
2-353	压铝接线端子 120mm ² 内	10个	193.81	172.52	86.64	85.88	
2-354	压铝接线端子 240mm ² 内	10个	310.35	275.09	115.52	159.57	
2-355	压铝接线端子 300mm ² 内	10个	481.13	429.98	144.4	285.58	
2-356	压铝接线端子 400mm ² 内	10个	632.43	577.02	173.28	403.74	
2-357	石棉水泥板穿通板制安	块	227.19	227.03	161.73	56.85	8.45

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-358	塑料板穿通板制安	块	254.11	254.32	119.17	123.06	12.09
2-359	电木板. 环氧树脂板穿通板制安	块	374.12	375.14	270.03	92.72	12.39
2-360	钢板穿通板制安	块	257.81	256.56	127.83	117.38	11.35
2-361	基础槽钢	10m	203.79	204.56	149.49	40.42	14.65
2-362	基础角钢	10m	161.39	162.19	111.95	36.72	13.52
2-363	一般铁构件制作	100kg	977.3	968.42	779.76	119.94	68.72
2-364	一般铁构件安装	100kg	574.2	575.5	506.84	29.66	39
2-365	轻型铁构件制作	100kg	1274.85	1266.81	994.23	131.68	140.9
2-366	轻型铁构件安装	100kg	659.52	658.75	591.36	22.33	45.06
2-367	箱盒制作	100kg	2075.36	2078.69	1660.6	206.33	211.76
2-368	网门. 保护网制安	m2	228.99	224.52	156.71	28.96	38.85
2-369	二次喷漆	m2	95.55	96.12	51.98	18.61	25.53
2-370	木板配电箱制作 半周0.6m内	套	95.69	101.31	56.62	41.43	3.26
2-371	木板配电箱制作 半周1m内	套	170.25	179.97	103.21	71.64	5.12
2-372	木板配电箱制作 半周1.5m内	套	303.87	321.97	189.54	124.51	7.92
2-373	木板配电箱制作 半周2m内	套	591.28	629.94	377.34	242.36	10.24
2-374	木配电板制作	m2	175.52	187.68	84.89	91.15	11.64
2-375	塑料配电板制作	m2	355.02	355.36	52.52	291.2	11.64
2-376	胶木配电板制作	m2	820.9	821.24	103.06	706.54	11.64
2-377	木板包铁皮	m2	44.97	42.54	15.88	26.66	
2-378	配电板安装 半周1m内	块	56.24	56.19	43.32	10.05	2.82
2-379	配电板安装 半周1.5m内	块	120.29	119.71	101.08	14.69	3.94
2-380	配电板安装 半周2.5m内	块	145.35	144.46	120.61	18.78	5.07
2-381	床头控制柜安装控制回路 10内	台	92.85	92.19	79.42	12.77	
2-382	床头控制柜安装控制回路 >10	台	120.38	119.55	101.08	18.47	
2-383	蓄电池单层单排支架	10m	627.32	617.27	418.76	114.28	84.23
2-384	蓄电池单层双排支架	10m	1286.75	1261.41	851.96	234.31	175.14
2-385	蓄电池双层单排支架	10m	1425.76	1414.08	1025.24	185.75	203.09
2-386	蓄电池双层双排支架	10m	2791.34	2760.71	2079.36	378.91	302.44
2-387	碱性蓄电池 40Ah内	个	4.82	4.82	3.65	1.17	
2-388	碱性蓄电池 80Ah内	个	6.26	6.26	5.09	1.17	
2-389	碱性蓄电池 100Ah内	个	9.55	9.55	7.22	2.33	
2-390	碱性蓄电池 150Ah内	个	13.2	13.2	10.87	2.33	
2-391	碱性蓄电池 250Ah内	个	20.03	20.03	16.64	3.39	
2-392	碱性蓄电池 300Ah内	个	22.92	22.92	19.53	3.39	
2-393	碱性蓄电池 500Ah内	个	31.59	31.59	28.2	3.39	
2-394	固定密闭式铅酸蓄电池 100Ah内	个	24.02	24.1	7.98	7.54	8.58
2-395	固定密闭式铅酸蓄电池 200Ah内	个	33.43	33.58	13	12	8.58

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-396	固定密闭式铅酸蓄电池 300Ah内	个	42.5	42.76	15.88	18.3	8.58
2-397	固定密闭式铅酸蓄电池 400Ah内	个	48.33	48.65	18.09	21.98	8.58
2-398	固定密闭式铅酸蓄电池 600Ah内	个	63.66	64.16	23.86	31.72	8.58
2-399	固定密闭式铅酸蓄电池 800Ah内	个	79.1	79.76	29.64	41.54	8.58
2-400	固定密闭式铅酸蓄电池 1000Ah内	个	101.5	102.23	39.75	45.32	17.16
2-401	固定密闭式铅酸蓄电池 1200Ah内	个	111.98	112.81	44.76	50.89	17.16
2-402	固定密闭式铅酸蓄电池 1400Ah内	个	122.53	123.48	49.1	57.22	17.16
2-403	固定密闭式铅酸蓄电池 1600Ah内	个	133.9	134.96	54.87	62.93	17.16
2-404	固定密闭式铅酸蓄电池 1800Ah内	个	157.06	158.23	63.54	68.95	25.74
2-405	固定密闭式铅酸蓄电池 2000Ah内	个	168.2	169.49	68.63	75.12	25.74
2-406	固定密闭式铅酸蓄电池 2500Ah内	个	196.77	198.42	77.98	94.7	25.74
2-407	固定密闭式铅酸蓄电池 3000Ah内	个	224.59	226.61	86.64	114.23	25.74
2-408	免维护铅酸蓄电池 12V/100Ah内	组件	79.52	79.06	47.65	5.9	25.51
2-409	免维护铅酸蓄电池 12V/200Ah内	组件	81.73	81.27	49.86	5.9	25.51
2-410	免维护铅酸蓄电池 12V/290Ah内	组件	83.93	83.47	52.06	5.9	25.51
2-411	免维护铅酸蓄电池 6V/390Ah内	组件	65.72	65.46	36.18	3.77	25.51
2-412	免维护铅酸蓄电池 12V/500Ah内	组件	91.83	91.37	59.96	5.9	25.51
2-413	免维护铅酸蓄电池 12V/570Ah内	组件	100.5	100.04	68.63	5.9	25.51
2-414	免维护铅酸蓄电池 6V/820h内	组件	85.17	84.91	55.63	3.77	25.51
2-415	免维护铅酸蓄电池 6V/980Ah内	组件	87.3	87.04	57.76	3.77	25.51
2-416	免维护铅酸蓄电池 6V/1070Ah内	组件	91.63	91.37	62.09	3.77	25.51
2-417	蓄电池充放电 220V 100Ah内	组	5306.12	5306.94	5054	252.94	
2-418	蓄电池充放电 220V 200Ah内	组	5508.36	5509.18	5054	455.18	
2-419	蓄电池充放电 220V 300Ah内	组	5710.6	5711.42	5054	657.42	
2-420	蓄电池充放电 220V 400Ah内	组	5913.63	5914.45	5054	860.45	
2-421	蓄电池充放电 220V 600Ah内	组	6318.91	6319.73	5054	1265.73	
2-422	蓄电池充放电 220V 800Ah 内	组	6724.18	6725	5054	1671	
2-423	蓄电池充放电 220V 1000Ah内	组	7129.46	7130.27	5054	2076.27	
2-424	蓄电池充放电 220V 1200Ah内	组	7534.73	7535.55	5054	2481.55	
2-425	蓄电池充放电 220V 1400Ah内	组	7940	7940.82	5054	2886.82	
2-426	蓄电池充放电 220V 1600Ah内	组	8345.28	8346.1	5054	3292.1	
2-427	蓄电池充放电 220V 1800Ah内	组	8751.34	8752.16	5054	3698.16	
2-428	蓄电池充放电 220V 2000Ah内	组	9156.62	9157.44	5054	4103.44	
2-429	蓄电池充放电 220V 2500Ah内	组	10169.41	10170.23	5054	5116.23	
2-430	蓄电池充放电 220V 3000Ah内	组	11182.2	11183.02	5054	6129.02	
2-431	发电机. 调相机检查接线 1500kW内	台	5586.72	5587.75	3842.48	561.25	1184.02
2-432	发电机. 调相机检查接线 3000kW内	台	6890.82	6891.84	4279.33	875.44	1737.07
2-433	发电机. 调相机检查接线 6000kW内	台	8350.34	8354.35	4548.6	1515.63	2290.12

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-434	发电机. 调相机检查接线12000kW内	台	11644.26	11648.58	5100.21	3152.15	3396.22
2-435	发电机. 调相机检查接线25000kW内	台	14427.72	14430.19	5513.95	4966.97	3949.27
2-436	励磁电阻器检查接线	台	395.77	395.45	307.57	76.61	11.27
2-437	直流电机检查接线 3kW内	台	154.92	155.24	101.84	35	18.4
2-438	直流电机检查接线 13kW内	台	260.25	260.68	194.26	48.02	18.4
2-439	直流电机检查接线 30kW内	台	382.99	383.45	304	57.22	22.23
2-440	直流电机检查接线 100kW内	台	595.65	596.19	485.18	88.78	22.23
2-441	直流电机检查接线 200kW内	台	788.53	789.1	639.01	127.86	22.23
2-442	交流异步电机检查接线 3kW内	台	134.5	134.73	96.75	22.96	15.02
2-443	交流异步电机检查接线 13kW内	台	240.87	241.24	184.83	39.7	16.71
2-444	交流异步电机检查接线 30kW内	台	364.88	365.31	289.56	53.52	22.23
2-445	交流异步电机检查接线 100kW内	台	558.74	559.24	462.08	74.93	22.23
2-446	交流异步电机检查接线 220kW内	台	744.53	745.11	608.68	114.2	22.23
2-447	交流同步电机检查接线 3kW内	台	178	178.25	135.74	26.93	15.58
2-448	交流同步电机检查接线 13kW内	台	323.13	323.56	258.48	46.68	18.4
2-449	交流同步电机检查接线 30kW内	台	489.92	490.37	405.08	63.06	22.23
2-450	交流同步电机检查接线 100kW内	台	708.37	708.9	600.7	85.97	22.23
2-451	交流同步电机检查接线 200kW内	台	934.93	935.57	791.31	122.03	22.23
2-452	防爆式电机检查接线 3kW内	台	308.44	308.74	254.14	36.2	18.4
2-453	防爆式电机检查接线 13kW内	台	405.24	405.66	337.21	50.05	18.4
2-454	防爆式电机检查接线 30kW内	台	540.5	540.93	457.75	60.95	22.23
2-455	防爆式电机检查接线 100kW内	台	729.3	729.79	613.7	93.86	22.23
2-456	防爆式电机检查接线 200kW内	台	966.13	966.71	808.64	135.84	22.23
2-457	立式电机检查接线 30kW内	台	450.05	450.46	376.2	55.86	18.4
2-458	立式电机检查接线 60kW内	台	611.85	612.29	516.95	73.11	22.23
2-459	立式电机检查接线 100kW内	台	707.64	708.13	592.04	93.86	22.23
2-460	立式电机检查接线 200kW内	台	915.59	916.17	758.1	135.84	22.23
2-461	中型电机检查接线 5t内	台	1523.81	1524.45	903.26	206.21	414.98
2-462	中型电机检查接线 10t内	台	2480.9	2481.54	1276.5	380.71	824.33
2-463	中型电机检查接线 20t内	台	3833.15	3833.79	1851.97	748.14	1233.68
2-464	中型电机检查接线 30t内	台	5139.79	5140.43	2418.7	1078.7	1643.03
2-465	大型电机检查接线	t	156.54	156.57	69.31	37.57	49.69
2-466	微型电机检查接线 0.2kW	台	28.7	27.93	18.77	9.16	
2-467	微型电机检查接线 0.75kW	台	82.19	79.74	54.19	25.55	
2-468	变频机组检查接线 4kW内	台	367.51	368.56	311.9	38.26	18.4
2-469	变频机组检查接线 8kW内	台	394.64	395.82	324.22	53.2	18.4
2-470	变频机组检查接线 15kW内	台	460.07	461.39	378.33	64.66	18.4
2-471	变频机组检查接线 20kW内	台	574.99	576.44	485.18	72.86	18.4

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-472	电磁调速电机检查接线 2.2kW内	台	286.31	286.99	231.04	37.55	18.4
2-473	电磁调速电机检查接线 10kW内	台	396.58	397.42	330.68	48.34	18.4
2-474	电磁调速电机检查接线 15kW内	台	522.64	523.48	454.86	50.22	18.4
2-475	电磁调速电机检查接线 30kW内	台	605.02	606.02	525.62	62	18.4
2-476	电磁调速电机检查接线 45kW内	台	715.49	716.64	624.57	73.67	18.4
2-477	燃气锅炉电气装置检查接线	台	95.86	95.89	89.53	6.36	
2-478	电热锅炉电气装置检查接线	台	123.92	122.25	111.95	10.3	
2-479	小型电机干燥 3kW内	台	301.83	301.83	252.7	49.13	
2-480	小型电机干燥 10kW内	台	510.78	510.78	410.1	100.68	
2-481	小型电机干燥 30kW内	台	751.85	751.85	537.93	213.92	
2-482	小型电机干燥 100kW内	台	1171.55	1171.55	837.52	334.03	
2-483	小型电机干燥 220kW内	台	1573.59	1573.59	1010.8	562.79	
2-484	中型电机干燥 5t内	台	1999.09	1999.63	1111.88	887.75	
2-485	中型电机干燥 10t内	台	3636.98	3637.66	1624.5	2013.16	
2-486	中型电机干燥 20t内	台	6067.35	6068.3	2317.62	3750.68	
2-487	中型电机干燥 30t内	台	9158.5	9159.85	3480.04	5679.81	
2-488	大型电机干燥	t	288.51	288.55	102.52	186.03	
2-489	吊钩式起重机电气安装 5t内	台	4469.37	4437.17	3192	1160.67	84.5
2-490	吊钩式起重机电气安装 15t内	台	7207.21	7116.07	5092	1911.41	112.66
2-491	吊钩式起重机电气安装 30t内	台	8812.2	8661.5	6156	2381.57	123.93
2-492	吊钩式起重机电气安装 50t内	台	10064.21	9913.51	7220	2552.68	140.83
2-493	吊钩式起重机电气安装 75t内	台	11630.46	11471.88	8588	2714.89	168.99
2-494	吊钩式起重机电气安装 100t内	台	13551.49	13393.69	9956	3246.17	191.52
2-495	吊钩式起重机电气安装 150t内	台	16014.33	15756.64	11628	3903.32	225.32
2-496	吊钩式起重机电气安装 250t内	台	18522.37	18199.99	13680	4238.34	281.65
2-497	吊钩式起重机电气安装 350t内	台	21369.68	21173.49	16416	4419.51	337.98
2-498	抓斗式起重机电气安装 5t内	台	8473.69	8392.37	6156	2084.28	152.09
2-499	抓斗式起重机电气安装 10t内	台	10041.61	9950.7	7524	2274.61	152.09
2-500	抓斗式起重机电气安装 15t内	台	12023.78	11861.17	8892	2817.08	152.09
2-501	电磁式起重机电气安装 5t内	台	6387.23	6347.52	4788	1407.43	152.09
2-502	电磁式起重机电气安装 10t内	台	8429.4	8343.01	6156	2018.02	168.99
2-503	电磁式起重机电气安装 15t内	台	9864.63	9772.23	7524	2079.24	168.99
2-504	双小车起重机电气安装 5+5t	台	8831.49	8770.27	6536	2008.95	225.32
2-505	双小车起重机电气安装 10+10t	台	9799.27	9744.16	7220	2231.24	292.92
2-506	双小车起重机电气安装 30+30t	台	11934.83	11811.72	8740	2688.68	383.04
2-507	双小车起重机电气安装 200+200t	台	20570.82	20422.7	16416	3572.96	433.74
2-508	双小车起重机电气安装 300+300t	台	33256.5	32550.44	24624	7447.63	478.81
2-509	双钩梁起重机电气安装 5+5t	台	7133.71	7074.78	5472	1411.26	191.52

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-510	双钩梁起重机电气安装 10+10t	台	10188.08	10067.87	7220	2577.49	270.38
2-511	双钩梁起重机电气安装 15+15t	台	12314.83	12152.57	8892	2950.75	309.82
2-512	门型起重机安装 5t内	台	6766.88	6713.01	5852	748.35	112.66
2-513	地面控制单梁起重机安装 5t内	台	1504.04	1486.44	1216	242.27	28.17
2-514	操纵室控制单梁起重机安装 5t内	台	2187.91	2170.31	1900	242.14	28.17
2-515	电葫芦安装 5t内	台	757.68	747.28	608	139.28	
2-516	电葫芦安装 10t内	台	1229.73	1218.35	1064	154.35	
2-517	角钢滑触线单相 ∠40X4	100m/单相	1582.08	1587.51	1313.74	211.81	61.96
2-518	角钢滑触线单相 ∠50X5	100m/单相	2005.03	2012.66	1678.31	272.39	61.96
2-519	角钢滑触线单相 ∠63X6	100m/单相	2317.06	2327.58	1899.54	349.18	78.86
2-520	角钢滑触线单相 ∠75X8	100m/单相	2784.18	2802.94	2192.6	469.51	140.83
2-521	扁钢滑触线单相 -40X4	100m/单相	760.78	764.48	591.74	132.75	39.99
2-522	扁钢滑触线单相 -50X5	100m/单相	944.77	949.81	739.71	170.11	39.99
2-523	扁钢滑触线单相 -60X6	100m/单相	1127.31	1133.83	887.6	206.24	39.99
2-524	圆钢滑触线单相 φ8	100m/单相	420.86	422.51	366.17	22.54	33.8
2-525	圆钢滑触线单相 φ12	100m/单相	509.87	512.64	440.8	38.04	33.8
2-526	工字钢.轻轨滑触线 10#	100m/单相	4707.84	4739.51	3371.82	799.36	568.33
2-527	工字钢.轻轨滑触线 12#	100m/单相	5994.94	6031.79	4550.35	913.11	568.33
2-528	工字钢.轻轨滑触线 14#	100m/单相	6642.72	6683.64	5008.63	1006.25	668.76
2-529	工字钢.轻轨滑触线 16#	100m/单相	7612.03	7658.12	5755.86	1111.01	791.25
2-530	铜质工型滑触线	100m/单相	10365.54	10335.63	8664	564.49	1107.14
2-531	铜钢组合滑触线	100m/单相	9714.73	9694.43	8519.6	510.43	664.4
2-532	沟型滑触线	100m/单相	1881.72	1883.36	1805	78.36	
2-533	安全节能型滑触线单相 100A内	100m/单相	3094.27	3090.62	2365.27	259.86	465.49
2-534	安全节能型滑触线单相 200A内	100m/单相	3619.17	3614.96	2806.45	284.83	523.68
2-535	安全节能型滑触线单相 320A内	100m/单相	3862.57	3858.04	2963.85	312.32	581.87
2-536	安全节能型滑触线单相 500A内	100m/单相	4329.49	4323.99	3324.09	343.24	656.66
2-537	安全节能型滑触线单相 800A内	100m/单相	4996.22	4990.3	3842.48	391.4	756.42
2-538	安全节能型滑触线单相 1250A内	100m/单相	5374.51	5368.05	4137.06	416.38	814.61
2-539	3横架式螺栓固定滑触线支架	10副	1601.27	1588.05	252.7	1335.35	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-540	3横架式焊接固定滑触线支架	10副	1578.86	1580.94	252.7	1271.91	56.33
2-541	6横架式螺栓固定滑触线支架	10副	2979.14	2966.58	375.44	2591.14	
2-542	6横架式焊接固定滑触线支架	10副	2991.38	2994.69	375.44	2534.75	84.5
2-543	指示灯	套	43.53	43.56	18.09	24.34	1.13
2-544	工字钢. 轻轨支架	10副	3655.03	3661.68	675.11	2581.12	405.45
2-545	扁钢滑触线拉紧装置	套	88.9	86.86	46.21	40.65	
2-546	圆钢滑触线拉紧装置	套	89.4	87.31	49.1	38.21	
2-547	软滑线滑触线拉紧装置	套	89.05	87.09	65.74	21.35	
2-548	挂式滑触线支持器	10套	160.69	159.26	47.65	111.12	0.49
2-549	沿钢索移动软电缆 10m内	套	171.59	171.42	86.64	84.78	
2-550	沿钢索移动软电缆 20m内	套	270.29	269.91	129.96	139.95	
2-551	沿钢索移动软电缆 30m内	套	368.85	368.17	173.28	194.89	
2-552	沿轨道移动软电缆 16mm2内	100m	475.55	446.76	238.26	208.5	
2-553	沿轨道移动软电缆 35mm2内	100m	511.65	482.86	274.36	208.5	
2-554	沿轨道移动软电缆 70mm2内	100m	555.71	527.02	317.68	209.34	
2-555	沿轨道移动软电缆 120mm2内	100m	613.47	584.78	375.44	209.34	
2-556	电缆沟挖填 一般土沟	m3	37.54	37.54	37.54		
2-557	电缆沟挖填 含建筑垃圾	m3	64.98	64.98	64.98		
2-558	电缆沟挖填 泥水土冻土	m3	143.61	143.61	68.63		74.98
2-559	电缆沟挖填 石方	m3	222.16	222.16	202.16	20	
2-560	开挖砼路面 厚150mm内	m2	108.65	108.65	62.09		46.56
2-561	开挖砼路面 厚250mm内	m2	215.68	215.68	145.84		69.84
2-562	开挖沥青路面 厚250mm内	m2	43.32	43.32	43.32		
2-563	开挖碎石路面 厚250mm内	m2	21.66	21.66	21.66		
2-564	电缆沟铺砂盖砖 1-2根	100m	1345.54	1388.29	451.29	937	
2-565	电缆沟铺砂盖砖 增1根	100m	476.97	498.6	120.61	377.99	
2-566	电缆沟铺砂盖保护板 1-2根	100m	2390.64	2390.64	451.29	1939.35	
2-567	电缆沟铺砂盖保护板 增1根	100m	1021.92	1021.92	120.61	901.31	
2-568	电缆沟揭盖盖板 500mm内	100m	635.36	635.36	635.36		
2-569	电缆沟揭盖盖板 1000mm内	100m	1075.78	1075.78	1075.78		
2-570	电缆沟揭盖盖板 1500mm内	100m	1516.2	1516.2	1516.2		
2-571	砼. 石棉水泥电缆保护管 ϕ 100内	10m	93.53	93.46	75.85	17.61	
2-572	砼. 石棉水泥电缆保护管 ϕ 200内	10m	173.96	174.4	148.05	26.35	
2-573	铸铁电缆保护管 ϕ 150内	10m	124.86	124.89	96.75	28.14	
2-574	钢管电缆保护管 ϕ 100-150	10m	502.62	501.99	405.76	79.33	16.9
2-575	塑料电缆保护管 ϕ 150	10m	245.3	226.54	156.71	59.04	10.79
2-576	塑料电缆保护管 ϕ 200	10m	366.52	326.47	192.05	123.63	10.79
2-577	顶管 10m ϕ 100内	根	1085.8	1086.42	491.72	355.21	239.49

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-578	顶管 20m φ100内	根	1572.12	1572.6	758.1	538.74	275.76
2-579	钢制槽式桥架 150mm内	10m	167.19	169.46	137.94	26.67	4.85
2-580	钢制槽式桥架 400mm内	10m	264.8	267.08	229.6	27.95	9.53
2-581	钢制槽式桥架 600mm内	10m	412.35	414.77	368.22	30.87	15.68
2-582	钢制槽式桥架 800mm内	10m	570.07	572.54	498.94	32.33	41.27
2-583	钢制槽式桥架 1000mm内	10m	730.66	732.95	634.68	34.42	63.85
2-584	钢制槽式桥架 1200mm内	10m	879.17	881.38	755.97	36.71	88.7
2-585	钢制槽式桥架 1500mm内	10m	1015.17	1017.63	870.05	42.46	105.12
2-586	钢制梯式桥架 200mm内	10m	146.04	148.32	116.96	26.51	4.85
2-587	钢制梯式桥架 500mm内	10m	301.77	304.25	263.57	29.67	11.01
2-588	钢制梯式桥架 800mm内	10m	444.36	446.88	386.31	32.58	27.99
2-589	钢制梯式桥架 1000mm内	10m	636.15	638.46	548.04	34.61	55.81
2-590	钢制梯式桥架 1200mm内	10m	740.68	743.11	619.48	37.47	86.16
2-591	钢制梯式桥架 1500mm内	10m	907.02	909.67	760.3	45.39	103.98
2-592	钢制托盘式桥架 100mm内	10m	83.48	84.49	66.42	17.89	0.18
2-593	钢制托盘式桥架 150mm内	10m	157.79	160.06	129.96	25.25	4.85
2-594	钢制托盘式桥架 400mm内	10m	248.14	250.38	214.47	26.38	9.53
2-595	钢制托盘式桥架 600mm内	10m	386.77	388.97	341.54	28.56	18.87
2-596	钢制托盘式桥架 800mm内	10m	521.58	523.92	457.06	31.65	35.21
2-597	钢制托盘式桥架 1000mm内	10m	649.42	651.52	563.92	34.47	53.13
2-598	钢制托盘式桥架 1200mm内	10m	726.36	728.32	621.68	37.1	69.54
2-599	钢制托盘式桥架 1500mm内	10m	965.43	967.65	825.97	46.6	95.08
2-600	玻璃钢槽式桥架 200mm内	10m	162.95	165.21	136.5	23.86	4.85
2-601	玻璃钢槽式桥架 400mm内	10m	239.69	241.95	213.03	24.07	4.85
2-602	玻璃钢槽式桥架 600mm内	10m	365.91	368.17	327.79	24.42	15.96
2-603	玻璃钢槽式桥架 800mm内	10m	603.78	605.78	550.16	23.97	31.65
2-604	玻璃钢槽式桥架 1000mm内	10m	683.13	685.01	612.26	25.32	47.43
2-605	玻璃钢梯式桥架 200mm内	10m	138.92	141.18	112.63	23.7	4.85
2-606	玻璃钢梯式桥架 400mm内	10m	217.78	220.04	191.37	23.82	4.85
2-607	玻璃钢梯式桥架 600mm内	10m	321.82	324.08	280.9	24.22	18.96
2-608	玻璃钢梯式桥架 800mm内	10m	488.28	490.49	428.18	24.66	37.65
2-609	玻璃钢梯式桥架 1000mm内	10m	593.56	595.43	519.16	24.51	51.76
2-610	钢制托盘式桥架 300mm内	10m	159.09	161.3	132.85	23.6	4.85
2-611	钢制托盘式桥架 500mm内	10m	335.45	337.71	294.58	24.26	18.87
2-612	钢制托盘式桥架 800mm内	10m	538.87	540.87	479.41	23.81	37.65
2-613	钢制托盘式桥架 1000mm内	10m	668.62	670.49	589.15	24.91	56.43
2-614	铝合金槽式桥架 100mm内	10m	72.96	73.97	56.32	17.47	0.18
2-615	铝合金槽式桥架 200mm内	10m	117.72	119.98	96.06	23.74	0.18

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-616	铝合金槽式桥架 350mm内	10m	173.37	175.63	148.05	23.87	3.71
2-617	铝合金槽式桥架 550mm内	10m	328.32	330.58	302.56	24.22	3.8
2-618	铝合金槽式桥架 800mm内	10m	499.56	501.76	463.52	24.57	13.67
2-619	铝合金槽式桥架 1000mm内	10m	600.78	602.65	554.5	24.51	23.64
2-620	铝合金梯式桥架 320mm内	10m	131.51	133.78	106.17	23.9	3.71
2-621	铝合金梯式桥架 500mm内	10m	254.74	257	228.91	24.38	3.71
2-622	铝合金梯式桥架 800mm内	10m	379.62	381.82	343.67	24.48	13.67
2-623	铝合金梯式桥架 1000mm内	10m	507.25	509.13	461.4	24.09	23.64
2-624	铝合金托盘式桥架 320mm内	10m	153.34	155.6	127.83	24.06	3.71
2-625	铝合金托盘式桥架 520mm内	10m	275.12	277.38	249.13	24.54	3.71
2-626	铝合金托盘式桥架 800mm内	10m	465.14	467.34	428.87	24.8	13.67
2-627	铝合金托盘式桥架 1000mm内	10m	556.23	558.11	509.73	24.74	23.64
2-628	组合式桥架	100片	4015.67	4015.69	3994.86	5.6	15.23
2-629	桥架支撑架	100kg	517.79	511.69	424.54	62.58	24.57
2-630	盘后小型塑料电缆槽 50mm内	10m	91.21	89.82	75.09	14.73	
2-631	墙上小型塑料电缆槽 50mm内	10m	114.75	115.16	108.3	6.86	
2-632	加强式塑料电缆槽 100mm内	10m	285.45	277.52	209.38	51.48	16.66
2-633	砼电缆槽 100mm内	10m	256.27	256.96	245.48	11.48	
2-634	砼电缆槽 200mm内	10m	290.99	291.92	275.12	16.8	
2-635	砼电缆槽 430mm内	10m	410.32	411.72	388.44	23.28	
2-636	防火门电缆防火堵洞	处	398.94	396.8	288.8	108	
2-637	盘柜下电缆防火堵洞	处	72.33	72.25	57.76	14.49	
2-638	电缆隧道防火堵洞	处	185.58	185.46	173.28	12.18	
2-639	保护管电缆防火堵洞	处	9.61	9.72	7.98	1.74	
2-640	防火隔板	m2	129.76	129.8	101.08	28.72	
2-641	防火涂料	10kg	194.16	194.94	187.72	7.22	
2-642	阻燃槽盒	10m	464.78	459.3	413.74	45.56	
2-643	电缆防腐	10m	449.34	552.17	173.28	378.89	
2-644	电缆缠石棉绳	10m	97.42	98.15	36.1	62.05	
2-645	电缆刷漆	10m	38.11	38.18	17.33	20.85	
2-646	电缆缠麻层、剥皮	10m	42.59	45.23	13	32.23	
2-647	铝芯电力电缆埋地敷设 10mm2内	100m	193.13	193.18	171	13.71	8.47
2-648	铝芯电力电缆埋地敷设 35mm2内	100m	303.18	303.26	278.16	16.63	8.47
2-649	铝芯电力电缆埋地敷设 120mm2内	100m	615.03	614.74	553.28	19.09	42.37
2-650	铝芯电力电缆埋地敷设 240mm2内	100m	853.08	852.77	571.52	23.1	258.15
2-651	铝芯电力电缆埋地敷设 400mm2内	100m	1566.05	1565.63	946.2	29.28	590.15
2-652	铜芯电力电缆埋地敷设 10mm2内	100m	261.53	261.58	239.4	13.71	8.47
2-653	铜芯电力电缆埋地敷设 35mm2内	100m	414.9	414.98	389.88	16.63	8.47

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-654	铜芯电力电缆埋地敷设 120mm ² 内	100m	853.14	852.85	774.44	19.09	59.32
2-655	铜芯电力电缆埋地敷设 240mm ² 内	100m	1184.07	1183.76	799.52	23.1	361.14
2-656	铜芯电力电缆埋地敷设 400mm ² 内	100m	2179.83	2179.41	1323.92	29.28	826.21
2-657	铝芯电力电缆穿管敷设 10mm ² 内	100m	253.34	253.18	215.08	29.63	8.47
2-658	铝芯电力电缆穿管敷设 35mm ² 内	100m	361.59	361.48	324.52	28.49	8.47
2-659	铝芯电力电缆穿管敷设 120mm ² 内	100m	690.24	683.8	584.44	56.99	42.37
2-660	铝芯电力电缆穿管敷设 240mm ² 内	100m	1072.55	1062.11	741.76	62.2	258.15
2-661	铝芯电力电缆穿管敷设 400mm ² 内	100m	1811.36	1800.8	1142.28	68.37	590.15
2-662	铜芯电力电缆穿管敷设 10mm ² 内	100m	335.9	335.73	300.96	26.3	8.47
2-663	铜芯电力电缆穿管敷设 35mm ² 内	100m	491.55	491.44	454.48	28.49	8.47
2-664	铜芯电力电缆穿管敷设 120mm ² 内	100m	941.27	934.83	818.52	56.99	59.32
2-665	铜芯电力电缆穿管敷设 240mm ² 内	100m	1587.46	1577.02	1153.68	62.2	361.14
2-666	铜芯电力电缆穿管敷设 400mm ² 内	100m	2682.02	2671.46	1776.88	68.37	826.21
2-667	竖直通道铝芯电缆敷设 10mm ² 内	100m	1583.23	1553.57	881.6	601.63	70.34
2-668	竖直通道铝芯电缆敷设 35mm ² 内	100m	2153.1	2108.37	1330.68	696.61	81.08
2-669	竖直通道铝芯电缆敷设 120mm ² 内	100m	2954.7	2907.07	2073.58	647.95	185.54
2-670	竖直通道铝芯电缆敷设 240mm ² 内	100m	4188.62	4143.22	2823.78	883.28	436.16
2-671	竖直通道铝芯电缆敷设 400mm ² 内	100m	6136.65	6074.58	3952.99	1217.99	903.6
2-672	竖直通道铜芯电缆敷设 10mm ² 内	100m	1935.51	1905.85	1233.94	601.57	70.34
2-673	竖直通道铜芯电缆敷设 35mm ² 内	100m	2685.18	2640.45	1862.76	696.61	81.08
2-674	竖直通道铜芯电缆敷设 120mm ² 内	100m	3845.38	3797.75	2903.2	647.95	246.6
2-675	竖直通道铜芯电缆敷设 240mm ² 内	100m	5488.55	5443.15	3952.99	883.28	606.88
2-676	竖直通道铜芯电缆敷设 400mm ² 内	100m	8075.53	8013.46	5534.17	1217.99	1261.3
2-677	铝芯电力电缆其他敷设 10mm ² 内	100m	369.08	366.24	240.46	115.75	10.03
2-678	铝芯电力电缆其他敷设 35mm ² 内	100m	509.4	505.91	362.44	132.83	10.64
2-679	铝芯电力电缆其他敷设 120mm ² 内	100m	823.87	820.5	653.45	122.94	44.11
2-680	铝芯电力电缆其他敷设 240mm ² 内	100m	1320.66	1314.28	921.27	171.78	221.23
2-681	铝芯电力电缆其他敷设 400mm ² 内	100m	2208.56	2200.38	1418.77	231.14	550.47
2-682	铜芯电力电缆其他敷设 10mm ² 内	100m	465.07	462.23	336.45	115.75	10.03
2-683	铜芯电力电缆其他敷设 35mm ² 内	100m	654.56	651.07	507.6	132.83	10.64
2-684	铜芯电力电缆其他敷设 120mm ² 内	100m	1102.18	1098.81	914.81	122.94	61.06
2-685	铜芯电力电缆其他敷设 240mm ² 内	100m	1761.96	1757.89	1289.49	159.38	309.02
2-686	铜芯电力电缆其他敷设 400mm ² 内	100m	2980.83	2974.96	1986.26	218.74	769.96
2-687	户内干包铝芯终端头 1kV 10mm ² 内	个	72.33	72.2	24.55	47.65	
2-688	户内干包铝芯终端头 1kV 35mm ² 内	个	104.35	104.03	39.75	64.28	
2-689	户内干包铝芯终端头1kV 120mm ² 内	个	159.68	159.48	64.98	94.5	
2-690	户内干包铝芯终端头1kV 240mm ² 内	个	217.32	217.24	84.51	132.73	
2-691	户内干包铝芯中间头 1kV 10mm ² 内	个	87.44	87.77	46.97	40.8	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-692	户内干包铝芯中间头 1kV 35mm ² 内	个	136.66	137.14	77.29	59.85	
2-693	户内干包铝芯中间头1kV 120mm ² 内	个	224.53	225.33	127.07	98.26	
2-694	户内干包铝芯中间头1kV 240mm ² 内	个	304.52	305.76	164.62	141.14	
2-695	户内干包铜芯终端头 1kV 10mm ² 内	个	86.56	86.43	29.64	56.79	
2-696	户内干包铜芯终端头 1kV 35mm ² 内	个	122.94	122.62	47.65	74.97	
2-697	户内干包铜芯终端头1kV 120mm ² 内	个	189.03	188.82	77.98	110.84	
2-698	户内干包铜芯终端头1kV 240mm ² 内	个	273.54	273.46	101.38	172.08	
2-699	户内干包铜芯中间头 1kV 10mm ² 内	个	102.18	102.51	57.99	44.52	
2-700	户内干包铜芯中间头 1kV 35mm ² 内	个	156.27	156.76	92.72	64.04	
2-701	户内干包铜芯中间头1kV 120mm ² 内	个	267.97	268.77	152.46	116.31	
2-702	户内干包铜芯中间头1kV 240mm ² 内	个	384.86	386.11	197.52	188.59	
2-703	户内浇注铝芯终端头 1kV 10mm ² 内	个	109.07	108.39	42.64	65.75	
2-704	户内浇注铝芯终端头 1kV 35mm ² 内	个	157.86	157.35	67.87	89.48	
2-705	户内浇注铝芯终端头1kV 120mm ² 内	个	265.38	265.04	111.95	153.09	
2-706	户内浇注铝芯终端头1kV 240mm ² 内	个	368.01	367.68	146.6	221.08	
2-707	户内浇注铝芯终端头1kV 400mm ² 内	个	591.09	589.59	205.05	384.54	
2-708	户内浇注铝芯终端头10kV 10mm ² 内	个	184.88	184.32	67.18	117.14	
2-709	户内浇注铝芯终端头10kV 35mm ² 内	个	286.28	285.89	101.08	184.81	
2-710	户内浇注铝芯终端头10kV120mm ² 内	个	433.6	433.41	151.62	281.79	
2-711	户内浇注铝芯终端头10kV240mm ² 内	个	551.3	551.11	177.61	373.5	
2-712	户内浇注铝芯终端头10kV400mm ² 内	个	822.99	821.61	248.37	573.24	
2-713	户内浇注铜芯终端头 1kV 10mm ² 内	个	125.14	124.46	54.87	69.59	
2-714	户内浇注铜芯终端头 1kV 35mm ² 内	个	175.87	175.36	81.62	93.74	
2-715	户内浇注铜芯终端头1kV 120mm ² 内	个	288.65	288.31	134.29	154.02	
2-716	户内浇注铜芯终端头1kV 240mm ² 内	个	415.36	415.03	176.17	238.86	
2-717	户内浇注铜芯终端头1kV 400mm ² 内	个	706.78	705.29	246.24	459.05	
2-718	户内浇注铜芯终端头10kV 10mm ² 内	个	201.98	201.42	80.86	120.56	
2-719	户内浇注铜芯终端头10kV 35mm ² 内	个	310.26	309.88	121.3	188.58	
2-720	户内浇注铜芯终端头10kV120mm ² 内	个	445.53	445.33	162.49	282.84	
2-721	户内浇注铜芯终端头10kV240mm ² 内	个	601.48	601.3	213.03	388.27	
2-722	户内浇注铜芯终端头10kV400mm ² 内	个	932.46	931.08	298.07	633.01	
2-723	户内热缩铝芯终端头1kV 10mm ² 内	个	85.32	84.84	43.32	41.52	
2-724	户内热缩铝芯终端头1kV 35mm ² 内	个	123.81	123.41	64.98	58.43	
2-725	户内热缩铝芯终端头1kV 120mm ² 内	个	193.21	193.04	108.3	84.74	
2-726	户内热缩铝芯终端头1kV 240mm ² 内	个	264.38	264.26	144.4	119.86	
2-727	户内热缩铝芯终端头1kV 400mm ² 内	个	435.63	434.33	202.16	232.17	
2-728	户内热缩铝芯终端头10kV 10mm ² 内	个	124.18	123.68	51.3	72.38	
2-729	户内热缩铝芯终端头10kV 35mm ² 内	个	173.35	173.07	79.42	93.65	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-730	户内热缩铝芯终端头10kV120mm ² 内	个	267.2	267.18	122.74	144.44	
2-731	户内热缩铝芯终端头10kV240mm ² 内	个	362.86	362.89	158.84	204.05	
2-732	户内热缩铝芯终端头1kV 400mm ² 内	个	552.25	551.26	227.47	323.79	
2-733	户内热缩铜芯终端头1kV 10mm ² 内	个	99.55	99.06	48.41	50.65	
2-734	户内热缩铜芯终端头1kV 35mm ² 内	个	149.09	148.69	77.98	70.71	
2-735	户内热缩铜芯终端头1kV 120mm ² 内	个	232.81	232.64	129.96	102.68	
2-736	户内热缩铜芯终端头1kV 240mm ² 内	个	332.6	332.49	173.28	159.21	
2-737	户内热缩铜芯终端头1kV 400mm ² 内	个	591.89	590.63	242.59	348.04	
2-738	户内热缩铜芯终端头10kV 10mm ² 内	个	143.31	142.81	61.41	81.4	
2-739	户内热缩铜芯终端头10kV 35mm ² 内	个	199.52	199.24	95.3	103.94	
2-740	户内热缩铜芯终端头10kV120mm ² 内	个	308.24	308.21	147.29	160.92	
2-741	户内热缩铜芯终端头10kV240mm ² 内	个	429.83	429.86	190.61	239.25	
2-742	户内热缩铜芯终端头1kV 400mm ² 内	个	695.15	694.16	272.92	421.24	
2-743	户外热缩铝芯终端头10kV 10mm ² 内	个	193.88	193.46	127.83	65.63	
2-744	户外热缩铝芯终端头10kV 35mm ² 内	个	271.82	271.74	187.72	84.02	
2-745	户外热缩铝芯终端头10kV120mm ² 内	个	408.46	408.71	275.12	133.59	
2-746	户外热缩铝芯终端头10kV240mm ² 内	个	523.72	523.83	333.56	190.27	
2-747	户外热缩式终端头 10kV 400mm ² 内	个	740.67	739.64	433.2	306.44	
2-748	户外浇注铝芯终端头10kV 10mm ² 内	个	385.68	385.26	142.96	242.3	
2-749	户外浇注铝芯终端头10kV 35mm ² 内	个	484.53	484.44	208.7	275.74	
2-750	户外浇注铝芯终端头10kV120m 内	个	751.14	751.39	305.44	445.95	
2-751	户外浇注铝芯终端头10kV240mm ² 内	个	969.61	970.13	370.42	599.71	
2-752	户外浇注铝芯终端头10kV400mm ² 内	个	1312.19	1311.43	481.61	829.82	
2-753	户外热缩铜芯终端头10kV 10mm ² 内	个	229.73	229.31	153.06	76.25	
2-754	户外热缩铜芯终端头10kV 35mm ² 内	个	321.24	321.15	225.26	95.89	
2-755	户外热缩铜芯终端头10kV120mm ² 内	个	479.81	480.06	329.99	150.07	
2-756	户外热缩铜芯终端头10kV240mm ² 内	个	623.76	623.87	399.99	223.88	
2-757	户外热缩铜芯终端头10kV400m 内	个	923.17	922.14	519.84	402.3	
2-758	户外浇注铜芯终端头10kV 10mm ² 内	个	428.2	427.79	171.84	255.95	
2-759	户外浇注铜芯终端头10kV 35mm ² 内	个	541.68	541.6	250.57	291.03	
2-760	户外浇注铜芯终端头10kV120m 内	个	843.65	843.9	366.78	477.12	
2-761	户外浇注铜芯终端头10kV240mm ² 内	个	1116.16	1116.68	444.75	671.93	
2-762	户外浇注铜芯终端头10kV400mm ² 内	个	1525.41	1524.65	577.6	947.05	
2-763	浇注式铝芯中间头 1kV 10mm ² 内	个	124.15	124.63	61.41	63.22	
2-764	浇注式铝芯中间头 1kV 35mm ² 内	个	198.57	199.36	97.51	101.85	
2-765	浇注式铝芯中间头 1kV 120mm ² 内	个	317.04	318.27	154.51	163.76	
2-766	浇注式铝芯中间头 1kV 240mm ² 内	个	420.42	421.97	199.27	222.7	
2-767	浇注式铝芯中间头 1kV 400mm ² 内	个	598.46	599.9	278.69	321.21	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-768	浇注式铝芯中间头 10kV 10mm ² 内	个	283.77	284.27	77.98	206.29	
2-769	浇注式铝芯中间头 10kV 35mm ² 内	个	407.81	408.61	120.61	288	
2-770	浇注式铝芯中间头 10kV 120mm ² 内	个	599.63	600.89	186.28	414.61	
2-771	浇注式铝芯中间头 10kV 240mm ² 内	个	779.77	781.74	237.58	544.16	
2-772	浇注式铝芯中间头 10kV 400mm ² 内	个	1088.69	1090.41	332.88	757.53	
2-773	浇注式铜芯中间头 1kV 10mm ² 内	个	142.64	142.98	73.64	69.34	
2-774	浇注式铜芯中间头 1kV 35mm ² 内	个	225.39	226.17	116.96	109.21	
2-775	浇注式铜芯中间头 1kV 120mm ² 内	个	369.35	370.58	185.59	184.99	
2-776	浇注式铜芯中间头 1kV 240mm ² 内	个	509.21	510.75	239.02	271.73	
2-777	浇注式铜芯中间头 1kV 400mm ² 内	个	726.4	727.84	334.32	393.52	
2-778	浇注式铜芯中间头 10kV 10mm ² 内	个	305.86	306.35	93.86	212.49	
2-779	浇注式铜芯中间头 10kV 35mm ² 内	个	438.18	438.99	144.4	294.59	
2-780	浇注式铜芯中间头 10kV 120mm ² 内	个	655.04	656.3	223.82	432.48	
2-781	浇注式铜芯中间头 10kV 240mm ² 内	个	841.63	843.6	259.24	584.36	
2-782	浇注式铜芯中间头 10kV 400mm ² 内	个	1214.35	1216.06	399.3	816.76	
2-783	热缩式铝芯中间头 1kV 10mm ² 内	个	102.58	103.05	61.41	41.64	
2-784	热缩式铝芯中间头 1kV 35mm ² 内	个	170.53	171.31	97.51	73.8	
2-785	热缩式铝芯中间头 1kV 120mm ² 内	个	268.45	269.68	154.51	115.17	
2-786	热缩式铝芯中间头 1kV 240mm ² 内	个	354.25	355.79	199.27	156.52	
2-787	热缩式铝芯中间头 1kV 400mm ² 内	个	500.46	501.83	278.69	223.14	
2-788	热缩式铝芯中间头 10kV 10mm ² 内	个	162.02	162.5	77.98	84.52	
2-789	热缩式铝芯中间头 10kV 35mm ² 内	个	254.95	255.74	120.61	135.13	
2-790	热缩式铝芯中间头 10kV 120mm ² 内	个	397.17	398.42	186.28	212.14	
2-791	热缩式铝芯中间头 10kV 240mm ² 内	个	527.49	529.45	237.58	291.87	
2-792	热缩式铝芯中间头 10kV 400mm ² 内	个	747.72	749.4	332.88	416.52	
2-793	热缩式铜芯中间头 1kV 10mm ² 内	个	122.47	122.93	74.4	48.53	
2-794	热缩式铜芯中间头 1kV 35mm ² 内	个	197.35	198.12	116.96	81.16	
2-795	热缩式铜芯中间头 1kV 120mm ² 内	个	320.76	321.98	185.59	136.39	
2-796	热缩式铜芯中间头 1kV 240mm ² 内	个	443.03	444.57	239.02	205.55	
2-797	热缩式铜芯中间头 1kV 400mm ² 内	个	628.4	629.77	334.32	295.45	
2-798	热缩式铜芯中间头 10kV 10mm ² 内	个	184.1	184.59	93.86	90.73	
2-799	热缩式铜芯中间头 10kV 35mm ² 内	个	285.32	286.12	144.4	141.72	
2-800	热缩式铜芯中间头 10kV 120mm ² 内	个	452.58	453.82	223.82	230	
2-801	热缩式铜芯中间头 10kV 240mm ² 内	个	615.34	617.3	285.23	332.07	
2-802	热缩式铜芯中间头 10kV 400mm ² 内	个	873.38	875.06	399.3	475.76	
2-803	控制电缆埋地敷设 6芯内	100m	203.21	203.22	191.52	11.7	
2-804	控制电缆埋地敷设 14芯内	100m	257.94	258.01	234.84	15.23	7.94
2-805	控制电缆埋地敷设 24芯内	100m	300.05	299.82	275.88	16	7.94

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-806	控制电缆埋地敷设 37芯内	100m	361.58	361.37	336.68	16.75	7.94
2-807	控制电缆埋地敷设 48芯内	100m	522.43	522.13	464.36	18.08	39.69
2-808	控制电缆穿管敷设 6芯内	100m	285.32	285.11	269.04	16.07	
2-809	控制电缆穿管敷设 14芯内	100m	326.37	326.21	298.68	19.59	7.94
2-810	控制电缆穿管敷设 24芯内	100m	346.55	345.76	312.36	25.46	7.94
2-811	控制电缆穿管敷设 37芯内	100m	441.52	440.75	406.6	26.21	7.94
2-812	控制电缆穿管敷设 48芯内	100m	670.74	664.59	576.84	48.06	39.69
2-813	竖直通道控制电缆敷设 14芯内	100m	1433.73	1416.83	877.27	531.62	7.94
2-814	竖直通道控制电缆敷设 37芯内	100m	1886.62	1869.57	1330.68	530.95	7.94
2-815	竖直通道控制电缆敷设 48芯内	100m	2452.47	2435.47	1862.76	533.02	39.69
2-816	控制电缆其他敷设 6芯内	100m	379.38	378.04	300.35	77.69	
2-817	控制电缆其他敷设 14芯内	100m	424.6	423.45	333.56	81.95	7.94
2-818	控制电缆其他敷设 24芯内	100m	442.2	440.88	349.45	83.49	7.94
2-819	控制电缆其他敷设 37芯内	100m	547.66	546.37	454.18	84.25	7.94
2-820	控制电缆其他敷设 48芯内	100m	772.03	770.78	644.78	86.31	39.69
2-821	控制电缆终端头制安 6芯内	个	69.83	69.59	37.54	32.05	
2-822	控制电缆终端头制安 14芯内	个	111.85	111.76	59.96	51.8	
2-823	控制电缆终端头制安 24芯内	个	155.85	155.83	82.31	73.52	
2-824	控制电缆终端头制安 37芯内	个	210.03	210.08	106.17	103.91	
2-825	控制电缆终端头制安 48芯内	个	264.7	264.89	137.18	127.71	
2-826	控制电缆中间头制安 14芯内	个	135.66	136.11	55.63	80.48	
2-827	控制电缆中间头制安 37芯内	个	266.99	267.61	101.84	165.77	
2-828	控制电缆中间头制安 48芯内	个	350.82	351.61	132.85	218.76	
2-829	钢管接地极制安 普通土	根	63.27	63.49	44.76	3.52	15.21
2-830	钢管接地极制安 坚土	根	66.92	67.14	48.41	3.52	15.21
2-831	角钢接地极制安 普通土	根	47.59	47.76	34.66	2.96	10.14
2-832	角钢接地极制安 坚土	根	51.23	51.4	38.3	2.96	10.14
2-833	圆钢接地极制安 普通土	根	39.2	39.4	28.2	2.1	9.1
2-834	圆钢接地极制安 坚土	根	53.64	53.84	42.64	2.1	9.1
2-835	铜板接地极制安	块	361.48	370.46	245.48	124.98	
2-836	钢板接地极制安	块	279.48	280.43	259.92	12.06	8.45
2-837	沿砖砌接地母线明设	10m	122.71	122.04	98.95	16.89	6.2
2-838	沿电缆沟支架. 桥架接地母线明设	10m	75.32	73.65	56.32	11.7	5.63
2-839	接地母线埋地敷设 200mm2内	10m	224.3	224.51	220.25	2.01	2.25
2-840	接地母线埋地敷设 600mm2内	10m	316.13	316.52	307.57	3.88	5.07
2-841	铜接地绞线埋地敷设 150mm2内	10m	290.85	292.57	274.36	18.21	
2-842	铜接地绞线埋地敷设 250mm2内	10m	310.62	312.51	292.45	20.06	
2-843	接地跨接线	10处	136.02	134.33	80.18	42.88	11.27

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-844	构架接地	处	211.46	211.9	166.82	41.14	3.94
2-845	钢铝窗接地	10处	227.33	229.2	168.26	17	43.94
2-846	钢管避雷针制作 2m内	根	59.72	60.02	42.56	12.39	5.07
2-847	钢管避雷针制作 5m内	根	142.25	142.7	107.01	13.16	22.53
2-848	钢管避雷针制作 7m内	根	160.1	160.67	118.56	13.94	28.17
2-849	钢管避雷针制作 10m内	根	183.18	183.82	135.58	14.44	33.8
2-850	钢管避雷针制作 12m内	根	207.71	208.49	153.82	15.24	39.43
2-851	钢管避雷针制作 14m内	根	243.63	244.52	173.89	15.99	54.64
2-852	圆钢避雷针制作 2m内	根	46.95	46.95	37.09	9.21	0.65
2-853	烟囱上避雷针安装 25m内	根	84.27	84.48	77.29	2.12	5.07
2-854	烟囱上避雷针安装 50m内	根	210.52	210.83	200.72	2.79	7.32
2-855	烟囱上避雷针安装 75m内	根	281.87	282.25	270.03	3.21	9.01
2-856	烟囱上避雷针安装 100m内	根	345.45	345.89	332.12	3.63	10.14
2-857	烟囱上避雷针安装 150m内	根	482.47	483.08	464.28	4.72	14.08
2-858	烟囱上避雷针安装 250m内	根	900.01	901.08	867.84	7.89	25.35
2-859	平屋面上避雷针安装 2m内	根	127.62	127.5	53.43	58.3	15.77
2-860	平屋面上避雷针安装 5m内	根	135.6	135.48	61.41	58.3	15.77
2-861	平屋面上避雷针安装 7m内	根	155.81	155.69	81.62	58.3	15.77
2-862	平屋面上避雷针安装 10m内	根	169.49	169.37	95.3	58.3	15.77
2-863	平屋面上避雷针安装 12m内	根	191.91	191.79	117.72	58.3	15.77
2-864	平屋面上避雷针安装 14m内	根	209.24	209.12	135.05	58.3	15.77
2-865	墙上避雷针安装 2m内	根	186.39	184.44	52.74	128.32	3.38
2-866	墙上避雷针安装 5m内	根	199.39	197.44	65.74	128.32	3.38
2-867	墙上避雷针安装 7m内	根	218.85	216.9	85.2	128.32	3.38
2-868	墙上避雷针安装 10m内	根	236.17	234.22	102.52	128.32	3.38
2-869	墙上避雷针安装 12m内	根	255.71	253.76	122.06	128.32	3.38
2-870	墙上避雷针安装 14m内	根	279.49	277.54	145.84	128.32	3.38
2-871	拉线安装 3根	组	196.44	184.29	119.17	65.12	
2-872	金属容器顶上避雷针安装 3m内	根	118.06	118.01	88.08	24.86	5.07
2-873	金属容器顶上避雷针安装 7m内	根	147.7	147.65	117.72	24.86	5.07
2-874	金属容器壁上避雷针安装 3m内	根	60.5	60.85	52.74	3.04	5.07
2-875	金属容器壁上避雷针安装 7m内	根	89.38	89.73	81.62	3.04	5.07
2-876	木杆上避雷针安装	根	125.4	123.68	55.63	64.11	3.94
2-877	水泥杆上避雷针安装	根	273.67	271.45	113.39	140.6	17.46
2-878	金属构架上避雷针安装	根	46.75	47.1	38.99	3.04	5.07
2-879	独立避雷针安装 18m内	基	1044.17	1040.04	555.94	224.16	259.94
2-880	独立避雷针安装 24m内	基	1208.88	1200.25	627.46	249.17	323.62
2-881	独立避雷针安装 30m内	基	1349.43	1337.6	690.99	272.23	374.38

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-882	独立避雷针安装 40m内	基	1559.56	1547.01	784.85	285.35	476.81
2-883	半导体少长针消雷装置 60m内	套	819.79	818.42	635.36	50.98	132.08
2-884	半导体少长针消雷装置 100m内	套	962.65	961.39	698.9	64.37	198.12
2-885	半导体少长针消雷装置 150m内	套	1023.47	1022.3	722.76	75	224.54
2-886	避雷引下线利用金属构件敷设	10m	22.77	22.96	13	5.45	4.51
2-887	避雷引下线沿建筑物构筑物敷设	10m	111.84	111.98	81.62	16.28	14.08
2-888	避雷引下线利用建筑物主筋引下	10m	101.91	102.83	59.2	8.14	35.49
2-889	避雷引下线断接卡子	10套	290.6	290	259.92	29.94	0.14
2-890	断接卡箱安装	个	108.34	108.34	64.45	43.89	
2-891	避雷网沿砼块敷设	10m	110.19	111.51	83.07	21.12	7.32
2-892	避雷网沿折板支架敷设	10m	241.51	242.68	196.38	31.65	14.65
2-893	避雷网沿女儿墙支架敷设	10m	142.77	143.93	100.4	28.88	14.65
2-894	避雷网沿屋面敷设	10m	79.48	79.36	59.96	12.08	7.32
2-895	避雷网沿坡屋顶.屋脊敷设	10m	156.73	157.9	110.5	32.75	14.65
2-896	避雷网均压环利用圈梁钢筋敷设	10m	41.05	41.46	28.88	2.72	9.86
2-897	柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	264.82	267.42	180.5	36.22	50.7
2-898	线路器材人力运输 200m内	10t· km	7401.94	7401.94	7401.94		
2-899	线路器材人力运输>200m	10t· km	5829.43	5829.43	5829.43		
2-900	线路器材汽车运输装卸	10t	878.99	881.99	403.64	51.46	426.89
2-901	线路器材汽车运输	10t· km	35.89	35.89	21.66		14.23
2-902	挖普通土方	10m3	408.58	408.58	384.1	24.48	
2-903	挖坚土方	10m3	491.65	491.65	467.17	24.48	
2-904	挖松砂石方	10m3	708.25	708.25	683.77	24.48	
2-905	挖泥水坑	10m3	1908.71	2005.39	1137.87	585.96	281.56
2-906	挖流砂坑	10m3	2427.09	2523.77	1374.69	585.96	563.12
2-907	岩石打眼.爆破	10m3	2483.42	2483.42	2204.99	278.43	
2-908	底盘	块	44.76	44.76	44.76		
2-909	卡盘	块	19.53	19.53	19.53		
2-910	拉盘	块	15.88	15.88	15.88		
2-911	木杆根部防腐	根	15.34	17.93	9.42	8.51	
2-912	立木杆 9m内	根	35.52	35.38	26.75	8.63	
2-913	立木杆 11m内	根	49.2	49.06	40.43	8.63	
2-914	立木杆 13m内	根	66.53	66.39	57.76	8.63	
2-915	立砼杆 9m内	根	89.74	90.44	68.63	4.17	17.64
2-916	立砼杆 11m内	根	117.17	117.87	96.06	4.17	17.64
2-917	立砼杆 13m内	根	167.11	167.81	137.18	4.17	26.46
2-918	立砼杆 15m内	根	220.54	221.24	190.61	4.17	26.46
2-919	立钢管杆 9m内	根	124.23	124.93	96.06	4.17	24.7

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-920	立钢管杆 11m内	根	162.61	163.31	134.44	4.17	24.7
2-921	立钢管杆 13m内	根	232.57	233.27	192.05	4.17	37.05
2-922	立钢管杆 15m内	根	307.36	308.06	266.84	4.17	37.05
2-923	立单腿接杆 9m内	根	129.35	127.23	98.19	29.04	
2-924	立单腿接杆 11m内	根	143.79	141.67	112.63	29.04	
2-925	立单腿接杆 13m内	根	161.12	159	129.96	29.04	
2-926	立双腿接杆 15m内	根	299.3	294.6	242.59	52.01	
2-927	立混合接腿杆 9m内	根	88.14	88.77	86.64	2.13	
2-928	立混合接腿杆 11m内	根	102.58	103.21	101.08	2.13	
2-929	立混合接腿杆 13m内	根	120.67	121.3	119.17	2.13	
2-930	立木撑杆 9m内	根	86.11	84.59	67.18	17.41	
2-931	立木撑杆 11m内	根	124.34	122.82	105.41	17.41	
2-932	立木撑杆 13m内	根	164.77	163.25	145.84	17.41	
2-933	立砼撑杆 9m内	根	114.39	114.39	96.75		17.64
2-934	立砼撑杆 11m内	根	142.58	142.58	124.94		17.64
2-935	立砼撑杆 13m内	根	207.72	207.72	181.26		26.46
2-936	钢圈焊接 (1个焊口)	个	114.53	114.15	88.84	25.31	
2-937	单根铁. 木横担10kV内	组	27.89	27.39	23.86	3.53	
2-938	双根铁. 木横担10kV内	组	43.04	42.32	37.54	4.78	
2-939	直线杆瓷横担 10kV内	组	16.32	16.32	15.88	0.44	
2-940	承力杆瓷横担 10kV内	组	32.21	32.21	31.77	0.44	
2-941	二线横担 1kV内	组	17.13	16.71	13.76	2.95	
2-942	四线单横担 1kV内	组	23.56	23.06	19.53	3.53	
2-943	四线双横担 1kV内	组	36.58	35.86	31.08	4.78	
2-944	六线单横担 1kV内	组	28.58	28.08	24.55	3.53	
2-945	六线双横担 1kV内	组	44.49	43.77	38.99	4.78	
2-946	瓷横担 1kV内	组	14.2	14.2	13.76	0.44	
2-947	一端埋设式二线进户线横担	根	18.02	17.95	17.33	0.62	
2-948	一端埋设式四线进户线横担	根	38.65	37.95	26.75	11.2	
2-949	一端埋设式六线进户线横担	根	48	47.3	36.1	11.2	
2-950	两端埋设式二线进户线横担	根	24.88	24.81	23.86	0.95	
2-951	两端埋设式四线进户线横担	根	59.38	57.64	26.75	30.89	
2-952	两端埋设式六线进户线横担	根	78.01	75.45	29.64	45.81	
2-953	普通拉线制安 35mm ² 内	根	35.22	34.98	32.53	2.45	
2-954	普通拉线制安 70mm ² 内	根	42.99	42.73	39.75	2.98	
2-955	普通拉线制安 120mm ² 内	根	51.24	50.96	47.65	3.31	
2-956	水平及弓形拉线制安 35mm ² 内	根	76.33	76.09	73.64	2.45	
2-957	水平及弓形拉线制安 70mm ² 内	根	101.43	101.17	98.19	2.98	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-958	水平及弓形拉线制安 120mm ² 内	根	111.89	111.61	108.3	3.31	
2-959	裸铝绞线架设单线 35mm ² 内	1km/单线	528	527.97	315.55	167.12	45.3
2-960	裸铝绞线架设单线 95mm ² 内	1km/单线	1032.37	1032.33	615.14	352.64	64.55
2-961	裸铝绞线架设单线 150mm ² 内	1km/单线	1388.91	1388.85	970.37	340.57	77.91
2-962	裸铝绞线架设单线 240mm ² 内	1km/单线	1888.72	1888.64	1374.69	421.09	92.86
2-963	钢芯铝绞线架设单线 35mm ² 内	1km/单线	563.12	563.08	348	169.78	45.3
2-964	钢芯铝绞线架设单线 95mm ² 内	1km/单线	1120.62	1120.57	696.77	359.25	64.55
2-965	钢芯铝绞线架设单线 150mm ² 内	1km/单线	1497.4	1497.33	1051.23	368.19	77.91
2-966	钢芯铝绞线架设单线 240mm ² 内	1km/单线	2013.27	2013.19	1536.42	383.91	92.86
2-967	绝缘铝芯线架设单线 35mm ² 内	1km/单线	561.48	561.45	348	168.15	45.3
2-968	绝缘铝芯线架设单线 95mm ² 内	1km/单线	1157.68	1157.64	696.01	397.08	64.55
2-969	绝缘铝芯线架设单线 150mm ² 内	1km/单线	1509.97	1509.91	1051.23	380.77	77.91
2-970	绝缘铝芯线架设单线 240mm ² 内	1km/单线	2107.4	2107.32	1536.42	478.04	92.86
2-971	绝缘铜芯线架设单线 35mm ² 内	1km/单线	626.19	626.16	417.32	208.2	0.64
2-972	绝缘铜芯线架设单线 95mm ² 内	1km/单线	1214.18	1214.14	835.39	348.44	30.31
2-973	绝缘铜芯线架设单线 150mm ² 内	1km/单线	1709.75	1709.69	1261.37	402.97	45.35
2-974	绝缘铜芯线架设单线 240mm ² 内	1km/单线	2379.66	2379.58	1843.99	478.09	57.5
2-975	导线跨越电力、公路、通讯线路	处	796.77	788.98	536.26	212.08	40.64
2-976	导线跨越铁路	处	1072.22	1063.02	690.69	299.17	73.16
2-977	导线跨越河流	处	668.09	667.54	502.82	29.42	135.3
2-978	进户线架设单线 35mm ² 内	100m/单线	149.26	149.22	52.9	96.32	
2-979	进户线架设单线 95mm ² 内	100m/单线	323.48	323.43	103.36	220.07	
2-980	进户线架设单线 150mm ² 内	100m/单线	345.18	345.11	163.55	181.56	
2-981	进户线架设单线 240mm ² 内	100m/单线	464.2	464.12	231.65	232.47	
2-982	杆上变压器 50kVA内	台	753.12	750	452.73	76.75	220.52
2-983	杆上变压器 100kVA内	台	839.51	836.03	535.72	79.79	220.52
2-984	杆上变压器 180kVA内	台	1008.06	1003.83	697.45	85.86	220.52
2-985	杆上变压器 320kVA内	台	1186.08	1181.13	870.73	89.88	220.52
2-986	杆上跌落式熔断器	组	131.7	129.27	88.84	40.43	
2-987	杆上避雷器	组	148.8	145.38	96.75	48.63	
2-988	杆上隔离开关	组	237.09	233.5	186.28	47.22	
2-989	杆上油开关	台	461.9	458.99	194.26	44.21	220.52
2-990	杆上配电箱	台	273.13	268.42	227.47	39.26	1.69
2-991	发电机、调相机系统调试 500kW内	系统	8892.53	8892.53	6627.2	132.54	2132.79
2-992	发电机、调相机系统调试 1500kW内	系统	12662.52	12662.52	8937.6	178.75	3546.17
2-993	发电机、调相机系统调试 3000kW内	系统	17946.44	17946.44	12585.6	251.71	5109.13
2-994	发电机、调相机系统调试12000kW内	系统	25200.32	25200.32	18544	370.88	6285.44

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-995	发电机. 调相机系统调试25000kW内	系统	29091.22	29091.22	21097.6	421.95	7571.67
2-996	电力变压器系统调试 560kVA内	系统	3264.96	3264.96	2310.4	46.21	908.35
2-997	电力变压器系统调试 2000kVA内	系统	7054.62	7054.62	5228.8	104.58	1721.24
2-998	电力变压器系统调试 4000kVA内	系统	8047.1	8047.1	5593.6	111.87	2341.63
2-999	电力变压器系统调试 8000kVA内	系统	9564.38	9564.38	6384	127.68	3052.7
2-1000	电力变压器系统调试 20000kVA内	系统	12545.67	12545.67	8694.4	173.89	3677.38
2-1001	电力变压器系统调试 40000kVA内	系统	14955.17	14955.17	10457.6	209.15	4288.42
2-1002	交流供电系统调试1kV	系统	706.3	706.3	608	12.16	86.14
2-1003	交流供电负荷隔离开关调试10kV内	系统	1851.09	1851.09	1520	30.4	300.69
2-1004	交流供电断路器调试10kV	系统	3189.07	3189.07	2432	48.64	708.43
2-1005	交流供电带电抗路调试10kV	系统	3629.82	3629.82	2796.8	55.94	777.08
2-1006	直流供电系统调试 500V内	系统	667.74	667.74	486.4	9.73	171.61
2-1007	直流供电系统调试 1650V内	系统	1412.17	1412.17	1094.4	21.89	295.88
2-1008	距离保护装置调试	套	6070.54	6070.54	4438.4	88.77	1543.37
2-1009	高频保护装置调试	套	7824.92	7824.92	5350.4	107.01	2367.51
2-1010	失灵保护装置调试	套	4545.56	4545.56	3404.8	68.1	1072.66
2-1011	电机失磁保护装置调试	套	771.08	771.08	608	12.16	150.92
2-1012	变流器断线保护装置调试	套	2212.91	2212.91	1702.4	34.05	476.46
2-1013	小电流接地保护装置调试	套	4040.42	4040.42	3161.6	63.23	815.59
2-1014	电机转子接地装置调试	套	1131.67	1131.67	851.2	17.02	263.45
2-1015	保护检查及打印机调试	套	3105.57	3105.57	2310.4	46.21	748.96
2-1016	备用电源自投装置调试	系统	1372.59	1372.59	851.2	17.02	504.37
2-1017	备用电机自投装置调试	系统	597.95	597.95	364.8	7.3	225.85
2-1018	线路单侧电源自动重合闸调试	系统	722.43	722.43	486.4	9.73	226.3
2-1019	线路双侧电源自动重合闸调试	系统	3050.81	3050.81	2067.2	41.34	942.27
2-1020	综合重合闸装置调试	系统	6919.34	6919.34	4438.4	88.77	2392.17
2-1021	自动调频装置调试	系统	8185.85	8185.85	5168	103.36	2914.49
2-1022	自动同期装置调试	系统	5923.51	5923.51	3708.8	74.18	2140.53
2-1023	手动同期装置调试	系统	2359.38	2359.38	1459.2	29.18	871
2-1024	变电所中央信号装置调试	系统	4422.78	4422.78	3648	72.96	701.82
2-1025	配电室中央信号装置调试	系统	2952.64	2952.64	2432	48.64	472
2-1026	直流盘监视系统调试	系统	1919.47	1919.47	1580.8	31.62	307.05
2-1027	变送器屏调试	台	7271.49	7271.49	5958.4	119.17	1193.92
2-1028	事故照明切换	台	515.4	515.4	364.8	7.3	143.3
2-1029	不间断电源调试 100kVA内	套	9125.93	9125.93	7296	145.92	1684.01
2-1030	不间断电源调试 300kVA内	套	11976.62	11976.62	9363.2	187.26	2426.16
2-1031	不间断电源调试 600kVA内	套	16646.67	16646.67	12038.4	240.77	4367.5
2-1032	按周波减负荷装置调试	套	4658	4658	2067.2	41.34	2549.46

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1033	母线系统调试 1kV内	段	611.68	611.68	364.8	7.3	239.58
2-1034	母线系统调试 10kV内	段	1973.03	1973.03	1337.6	26.75	608.68
2-1035	避雷器调试10kV内	组	1055.82	1055.82	729.6	14.59	311.63
2-1036	电容器调试1kV内	组	533.43	533.43	304	6.08	223.35
2-1037	电容器调试10kV内	组	1164.81	1164.81	729.6	14.59	420.62
2-1038	独立接地装置调试	组	326.92	326.92	243.2	4.86	78.86
2-1039	接地网调试	系统	817.31	817.31	608	12.16	197.15
2-1040	干式电抗器. 消弧线圈调试	台	1020.07	1020.07	729.6	14.59	275.88
2-1041	油浸式电抗器. 消弧线圈调试	台	1312.6	1312.6	912	18.24	382.36
2-1042	电除尘器调试 60内	组	9282.24	9282.24	5836.8	116.74	3328.7
2-1043	电除尘器调试 100内	组	14953.56	14953.56	9424	188.48	5341.08
2-1044	电除尘器调试 200内	组	19792.45	19792.45	12403.2	248.06	7141.19
2-1045	一般硅整流设备调试 36A内	系统	1719.98	1719.98	1337.6	26.75	355.63
2-1046	一般硅整流设备调试 220A内	系统	2539.52	2539.52	2067.2	41.34	430.98
2-1047	电解硅整流设备调试 1000A内	系统	2010.6	2010.6	1580.8	31.62	398.18
2-1048	电解硅整流设备调试 6000A内	系统	4443.53	4443.53	3648	72.96	722.57
2-1049	可控硅整流设备调试 100A内	系统	3085.99	3085.99	2249.6	44.99	791.4
2-1050	可控硅整流设备调试 500A内	系统	3739	3739	2675.2	53.5	1010.3
2-1051	可控硅整流设备调试 1000A内	系统	5108.43	5108.43	3648	72.96	1387.47
2-1052	可控硅整流设备调试 2000A内	系统	6292.65	6292.65	4560	91.2	1641.45
2-1053	普通小型直流电机调试 13kW内	台	1119.14	1119.14	851.2	17.02	250.92
2-1054	普通小型直流电机调试 30kW内	台	1693.67	1693.67	1216	24.32	453.35
2-1055	普通小型直流电机调试 100kW内	台	2489.41	2489.41	1824	36.48	628.93
2-1056	普通小型直流电机调试 200kW内	台	3091.27	3091.27	2310.4	46.21	734.66
2-1057	普通小型直流电机调试 300kW内	台	3649.19	3649.19	2736	54.72	858.47
2-1058	一般可控硅调速电机调试 50kW内	系统	6647.05	6647.05	4377.6	87.55	2181.9
2-1059	一般可控硅调速电机调试 100kW内	系统	9427.61	9427.61	6444.8	128.9	2853.91
2-1060	一般可控硅调速电机调试 250kW内	系统	11183.32	11183.32	7356.8	147.14	3679.38
2-1061	一般可控硅调速电机调试 500kW内	系统	13617.89	13617.89	9241.6	184.83	4191.46
2-1062	一般可控硅调速电机调试1000kW内	系统	16244.18	16244.18	11248	224.96	4771.22
2-1063	一般可控硅调速电机调试2000kW内	系统	20500.68	20500.68	14592	291.84	5616.84
2-1064	一般可控硅调速电机调试3500kW内	系统	27607.88	27607.88	20672	413.44	6522.44
2-1065	一般可控硅调速电机调试5000kW内	系统	32795.21	32795.21	24806.4	496.13	7492.68
2-1066	数控可控硅调速电机调试 50kW内	系统	7659.97	7659.97	5046.4	100.93	2512.64
2-1067	数控可控硅调速电机调试 100kW内	系统	10879.78	10879.78	7417.6	148.35	3313.83
2-1068	数控可控硅调速电机调试 250kW内	系统	12754.82	12754.82	8512	170.24	4072.58
2-1069	数控可控硅调速电机调试 500kW内	系统	15606.84	15606.84	10640	212.8	4754.04
2-1070	数控可控硅调速电机调试1000kW内	系统	19236.86	19236.86	12950.4	259.01	6027.45

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1071	数控可控硅调速电机调试2000kW内	系统	24031.49	24031.49	16780.8	335.62	6915.07
2-1072	数控可控硅调速电机调试3500kW内	系统	30506.72	30506.72	22131.2	442.62	7932.9
2-1073	数控可控硅调速电机调试5000kW内	系统	35082.02	35082.02	25779.2	515.58	8787.24
2-1074	电机直接起调试10kV 500kW内	台	4856.62	4856.62	3635.84	72.72	1148.06
2-1075	电机直接起调试10kV 1000kW内	台	6837.91	6837.91	5034.24	100.68	1702.99
2-1076	电机直接起调试10kV 4000kW内	台	10233.4	10233.4	7721.6	154.43	2357.37
2-1077	电机降压起调试10kV 1000kW内	台	8717.43	8717.43	6566.4	131.33	2019.7
2-1078	电机降压起调试10kV 2000kW内	台	11649.6	11649.6	8937.6	178.75	2533.25
2-1079	电机降压起调试10kV 4000kW内	台	13137.02	13137.02	10032	200.64	2904.38
2-1080	同步电机直接起调试380V	台	1916.93	1916.93	1520	30.4	366.53
2-1081	同步电机降压起调试380V	台	2818.24	2818.24	2310.4	46.21	461.63
2-1082	刀开关控制低压笼型电机调试	台	338.54	338.54	243.2	4.86	90.48
2-1083	电磁控制低压笼型电机调试	台	655.37	655.37	486.4	9.73	159.24
2-1084	非电量联锁低压笼型电机调试	台	812.47	812.47	608	12.16	192.31
2-1085	带过流保护低压笼型电机调试	台	1403	1403	972.8	19.46	410.74
2-1086	电磁控制低压绕线型电机调试	台	1867.65	1867.65	1276.8	25.54	565.31
2-1087	速断、过流保护低压绕线电机调试	台	2747.62	2747.62	1945.6	38.91	763.11
2-1088	反时限过流保护低压绕线电机调试	台	3189.5	3189.5	2310.4	46.21	832.89
2-1089	电机一次设备调试10kV 350kW内	台	1273.11	1273.11	972.8	19.46	280.85
2-1090	电机一次设备调试10kV 780kW内	台	1428.61	1428.61	1094.4	21.89	312.32
2-1091	电机一次设备调试10kV 1600kW内	台	1857.97	1857.97	1337.6	26.75	493.62
2-1092	电机一次设备调试10kV 4000kW内	台	2255.34	2255.34	1580.8	31.62	642.92
2-1093	电机一次设备调试10kV 6300kW内	台	2758.92	2758.92	1945.6	38.91	774.41
2-1094	电机一次设备调试10kV 8000kW内	台	3299.73	3299.73	2310.4	46.21	943.12
2-1095	电机差动过流保护及回路调试	台	4796.58	4796.58	3708.8	74.18	1013.6
2-1096	电机反时限过流保护及回路调试	台	3896.71	3896.71	2979.2	59.58	857.93
2-1097	电机速断过流常规保护及回路调试	台	3167.36	3167.36	2371.2	47.42	748.74
2-1098	交流同步电机调试 200kW内	系统	9215.46	9215.46	6262.4	125.25	2827.81
2-1099	交流同步电机调试 500kW内	系统	13238.11	13238.11	8694.4	173.89	4369.82
2-1100	交流同步电机调试 1000kW内	系统	17894.83	17894.83	11673.6	233.47	5987.76
2-1101	交流同步电机调试 3000kW内	系统	25390.8	25390.8	17084.8	341.7	7964.3
2-1102	交流同步电机调试 5000kW内	系统	32452.75	32452.75	21705.6	434.11	10313.04
2-1103	交流同步电机调试 10000kW内	系统	38919.45	38919.45	25840	516.8	12562.65
2-1104	交流同步电机调试 30000kW内	系统	48132.42	48132.42	32284.8	645.7	15201.92
2-1105	交流同步电机调试 50000kW内	系统	53499.56	53499.56	35142.4	702.85	17654.31
2-1106	交流异步电机调试 50kW内	系统	7377.37	7377.37	4985.6	99.71	2292.06
2-1107	交流异步电机调试 150kW内	系统	9615.01	9615.01	6444.8	128.9	3041.31
2-1108	交流异步电机调试 500kW内	系统	11829.9	11829.9	7843.2	156.86	3829.84

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1109	交流异步电机调试 1000kW内	系统	15732.12	15732.12	10518.4	210.37	5003.35
2-1110	交流异步电机调试 2000kW内	系统	18985.83	18985.83	12585.6	251.71	6148.52
2-1111	交流异步电机调试 3000kW内	系统	23166.6	23166.6	15382.4	307.65	7476.55
2-1112	微型电机调试	台	113.19	113.19	91.2	1.82	20.17
2-1113	电加热器调试	台	169.66	169.66	152	3.04	14.62
2-1114	两台电动机组调试 50kW内	组	1694.91	1694.91	1337.6	26.75	330.56
2-1115	两台以上电动机组调试 50kW内	组	5024.97	5024.97	4134.4	82.69	807.88
2-1116	电动机联锁装置调试 3台内	组	335.56	335.56	243.2	4.86	87.5
2-1117	电动机联锁装置调试 4-8台	组	795.16	795.16	608	12.16	175
2-1118	电动机联锁装置调试 9-12台	组	1110.46	1110.46	851.2	17.02	242.24
2-1119	备用励磁机组调试	组	6889.16	6889.16	4681.6	93.63	2113.93
2-1120	悬式绝缘子试验 70-160型	10个 测试件	18.2	18.2	15.2	0.3	2.7
2-1121	悬式绝缘子试验 210-300型	10个 测试件	25.21	25.21	21.28	0.43	3.5
2-1122	支持绝缘子试验 1kV内	10个 测试件	34.25	34.25	30.4	0.61	3.24
2-1123	支持绝缘子试验 10kV内	10个 测试件	47.45	47.45	42.56	0.85	4.04
2-1124	绝缘套管试验	只	5.77	5.77	4.86	0.1	0.81
2-1125	绝缘油试验	次	59.97	59.97	24.32	0.49	35.16
2-1126	电缆故障点测试	点	2294.1	2294.1	1672	33.44	588.66
2-1127	电缆泄露测试	根次	100.44	100.44	80.26	1.61	18.57
2-1128	交流桥式起重机电气调试 10t内	台	2468.48	2468.48	1064	21.28	1383.2
2-1129	交流桥式起重机电气调试 30t内	台	3702.72	3702.72	1596	31.92	2074.8
2-1130	交流桥式起重机电气调试 75t内	台	4443.26	4443.26	1915.2	38.3	2489.76
2-1131	交流桥式起重机电气调试 200t内	台	5183.81	5183.81	2234.4	44.69	2904.72
2-1132	交流桥式起重机电气调试 350t内	台	6418.05	6418.05	2766.4	55.33	3596.32
2-1133	抓斗式起重机电气调试	台	4408	4408	1900	38	2470
2-1134	电磁式起重机电气调试	台	4055.36	4055.36	1748	34.96	2272.4
2-1135	交流式起重机电气调试	台	12695.04	12695.04	5472	109.44	7113.6
2-1136	单轨式起重机电气调试	台	1234.24	1234.24	532	10.64	691.6
2-1137	半自动电梯电气调试 5层/5站内	部	3447.36	3447.36	1368	27.36	2052
2-1138	半自动电梯电气调试 10层/10站内	部	4596.48	4596.48	1824	36.48	2736
2-1139	半自动电梯电气调试 15层/15站内	部	6511.68	6511.68	2584	51.68	3876
2-1140	半自动电梯电气调试 20层/20站内	部	8043.84	8043.84	3192	63.84	4788
2-1141	小型货运电梯电气调试 5层/5站内	部	1723.68	1723.68	684	13.68	1026
2-1142	小型货运电梯电气调试 10层/10站	部	2106.72	2106.72	836	16.72	1254
2-1143	小型货运电梯电气调试 15层/15站	部	3064.32	3064.32	1216	24.32	1824
2-1144	小型货运电梯电气调试 20层/20站	部	3830.4	3830.4	1520	30.4	2280
2-1145	电厂电梯电气调试 400t/h内	部	4404.96	4404.96	1748	34.96	2622

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1146	电厂电梯电气调试 670t/h内	部	5937.12	5937.12	2356	47.12	3534
2-1147	电厂电梯电气调试 1000t/h内	部	7469.28	7469.28	2964	59.28	4446
2-1148	交流自动电梯电气调试 5层/5站内	部	5362.56	5362.56	2128	42.56	3192
2-1149	交流自动电梯电气调试 10层/10站	部	8426.88	8426.88	3344	66.88	5016
2-1150	交流自动电梯电气调试 15层/15站	部	11491.2	11491.2	4560	91.2	6840
2-1151	交流自动电梯电气调试 20层/20站	部	14747.04	14747.04	5852	117.04	8778
2-1152	交流自动电梯电气调试 25层/25站	部	17811.36	17811.36	7068	141.36	10602
2-1153	交流自动电梯电气调试 30层/30站	部	21067.2	21067.2	8360	167.2	12540
2-1154	交流自动电梯电气调试 35层/35站	部	24131.52	24131.52	9576	191.52	14364
2-1155	交流自动电梯电气调试 40层/40站	部	27387.36	27387.36	10868	217.36	16302
2-1156	交流自动电梯电气调试 45层/45站	部	30643.2	30643.2	12160	243.2	18240
2-1157	交流自动电梯电气调试 50层/50站	部	34090.56	34090.56	13528	270.56	20292
2-1158	直流快速电梯电气调试 5层/5站内	部	9384.48	9384.48	3724	74.48	5586
2-1159	直流快速电梯电气调试 10层/10站	部	12448.8	12448.8	4940	98.8	7410
2-1160	直流快速电梯电气调试 15层/15站	部	15321.6	15321.6	6080	121.6	9120
2-1161	直流快速电梯电气调试 20层/20站	部	18768.96	18768.96	7448	148.96	11172
2-1162	直流快速电梯电气调试 25层/25站	部	21833.28	21833.28	8664	173.28	12996
2-1163	直流快速电梯电气调试 30层/30站	部	24897.6	24897.6	9880	197.6	14820
2-1164	直流快速电梯电气调试 35层/35站	部	27961.92	27961.92	11096	221.92	16644
2-1165	直流快速电梯电气调试 40层/40站	部	31217.76	31217.76	12388	247.76	18582
2-1166	直流快速电梯电气调试 45层/45站	部	34473.6	34473.6	13680	273.6	20520
2-1167	直流快速电梯电气调试 50层/50站	部	37346.4	37346.4	14820	296.4	22230
2-1168	直流快速电梯电气调试 55层/55站	部	40602.24	40602.24	16112	322.24	24168
2-1169	直流快速电梯电气调试 60层/60站	部	43666.56	43666.56	17328	346.56	25992
2-1170	直流高速电梯电气调试 10层/10站	部	15321.6	15321.6	6080	121.6	9120
2-1171	直流高速电梯电气调试 15层/15站	部	19918.08	19918.08	7904	158.08	11856
2-1172	直流高速电梯电气调试 20层/20站	部	24131.52	24131.52	9576	191.52	14364
2-1173	直流高速电梯电气调试 25层/25站	部	28728	28728	11400	228	17100
2-1174	直流高速电梯电气调试 30层/30站	部	32558.4	32558.4	12920	258.4	19380
2-1175	直流高速电梯电气调试 35层/35站	部	36771.84	36771.84	14592	291.84	21888
2-1176	直流高速电梯电气调试 40层/40站	部	40985.28	40985.28	16264	325.28	24396
2-1177	直流高速电梯电气调试 45层/45站	部	45390.24	45390.24	18012	360.24	27018
2-1178	直流高速电梯电气调试 50层/50站	部	49412.16	49412.16	19608	392.16	29412
2-1179	直流高速电梯电气调试 55层/55站	部	53625.6	53625.6	21280	425.6	31920
2-1180	直流高速电梯电气调试 60层/60站	部	58030.56	58030.56	23028	460.56	34542
2-1181	直流高速电梯电气调试 65层/65站	部	62052.48	62052.48	24624	492.48	36936
2-1182	直流高速电梯电气调试 70层/70站	部	66265.92	66265.92	26296	525.92	39444
2-1183	直流高速电梯电气调试 75层/75站	部	70479.36	70479.36	27968	559.36	41952

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1184	直流高速电梯电气调试 80层/80站	部	74884.32	74884.32	29716	594.32	44574
2-1185	自动扶梯电气调试	部	478.59	478.59	418.76		59.83
2-1186	步行道电气调试	段	478.59	478.59	418.76		59.83
2-1187	砖、砼结构明配电线管 DN15内	100m	963.78	964.56	772.54	145.89	46.13
2-1188	砖、砼结构明配电线管 DN20内	100m	1029.78	1030.41	820.19	164.09	46.13
2-1189	砖、砼结构明配电线管 DN25内	100m	1098.2	1098.58	861.38	200.1	37.1
2-1190	砖、砼结构明配电线管 DN32内	100m	1220.55	1220.16	912.61	270.45	37.1
2-1191	砖、砼结构明配电线管 DN40内	100m	1290.81	1283.2	958.13	267.15	57.92
2-1192	砖、砼结构明配电线管 DN50内	100m	1421.71	1410.07	1015.13	337.02	57.92
2-1193	砖、砼结构暗配电线管 DN15内	100m	461.2	461.93	399.3	34.46	28.17
2-1194	砖、砼结构暗配电线管 DN20内	100m	493.15	493.73	425.98	39.58	28.17
2-1195	砖、砼结构暗配电线管 DN25内	100m	704.75	705.05	613.7	66.38	24.97
2-1196	砖、砼结构暗配电线管 DN32内	100m	758.45	757.95	654.13	78.85	24.97
2-1197	砖、砼结构暗配电线管 DN40内	100m	1000.93	999.3	833.19	121.39	44.72
2-1198	砖、砼结构暗配电线管 DN50内	100m	1101.66	1095.9	890.26	160.92	44.72
2-1199	钢结构支架配电线管 DN15内	100m	746.23	747.01	538.61	183.05	25.35
2-1200	钢结构支架配电线管 DN20内	100m	797.58	798.22	571.82	201.05	25.35
2-1201	钢结构支架配电线管 DN25内	100m	1033.91	1034.29	778.32	231	24.97
2-1202	钢结构支架配电线管 DN32内	100m	1155.01	1154.6	825.97	303.66	24.97
2-1203	钢结构支架配电线管 DN40内	100m	1299.55	1298.03	971.81	283.19	43.03
2-1204	钢结构支架配电线管 DN50内	100m	1439.92	1434.31	1032.46	358.82	43.03
2-1205	钢索配电线管 DN15内	100m	939.4	940.18	768.21	146.62	25.35
2-1206	钢索配电线管 DN20内	100m	1005.29	1005.93	815.86	164.72	25.35
2-1207	钢索配电线管 DN25内	100m	1191.81	1192.19	953.8	213.42	24.97
2-1208	钢索配电线管 DN32内	100m	1325.55	1325.14	1013	287.17	24.97
2-1209	砖、砼结构明配钢管 DN15内	100m	1157.92	1157.41	854.85	271.44	31.12
2-1210	砖、砼结构明配钢管 DN20内	100m	1234.76	1233.76	908.28	294.36	31.12
2-1211	砖、砼结构明配钢管 DN25内	100m	1370.75	1369.81	1045.46	291.25	33.1
2-1212	砖、砼结构明配钢管 DN32内	100m	1489.4	1486.8	1110.44	343.26	33.1
2-1213	砖、砼结构明配钢管 DN40内	100m	1842.52	1827.17	1361.69	422.04	43.44
2-1214	砖、砼结构明配钢管 DN50内	100m	2877.32	2854.68	1445.44	1365.8	43.44
2-1215	砖、砼结构明配钢管 DN70内	100m	3555.2	3527.37	2153	1319.63	54.74
2-1216	砖、砼结构明配钢管 DN80内	100m	4643.44	4608.19	3015.83	1535.99	56.37
2-1217	砖、砼结构明配钢管 DN100内	100m	5500.22	5438.57	3202.11	2180.09	56.37
2-1218	砖、砼结构明配钢管 DN125内	100m	5032.01	5025.77	3522.68	1321.82	181.27
2-1219	砖、砼结构明配钢管 DN150内	100m	5427.88	5421.66	3733.5	1487.37	200.79
2-1220	砖、砼结构暗配钢管 DN15内	100m	604.37	603.75	487.39	102.56	13.8
2-1221	砖、砼结构暗配钢管 DN20内	100m	653.66	652.53	519.84	118.89	13.8

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1222	砖. 砼结构暗配钢管 DN25内	100m	790.51	789.39	630.34	138.08	20.97
2-1223	砖. 砼结构暗配钢管 DN32内	100m	867.91	865.08	670.78	173.33	20.97
2-1224	砖. 砼结构暗配钢管 DN40内	100m	1353.46	1344.11	1076.54	239.02	28.55
2-1225	砖. 砼结构暗配钢管 DN50内	100m	1499.73	1483.02	1147.98	306.49	28.55
2-1226	砖. 砼结构暗配钢管 DN70内	100m	2097.55	2078.81	1665.69	372.93	40.19
2-1227	砖. 砼结构暗配钢管 DN80内	100m	3007.94	2981.68	2480.11	459.75	41.82
2-1228	砖. 砼结构暗配钢管 DN100内	100m	3438.53	3385.76	2633.86	710.08	41.82
2-1229	砖. 砼结构暗配钢管 DN125内	100m	3415.21	3415.83	2897.42	347.53	170.88
2-1230	砖. 砼结构暗配钢管 DN150内	100m	3639.93	3640.46	3071.39	398.19	170.88
2-1231	钢模板暗配钢管 DN15内	100m	605.81	605.19	488.83	102.56	13.8
2-1232	钢模板暗配钢管 DN20内	100m	652.98	651.85	519.16	118.89	13.8
2-1233	钢模板暗配钢管 DN25内	100m	793.4	792.28	633.23	138.08	20.97
2-1234	钢模板暗配钢管 DN32内	100m	869.35	866.52	672.22	173.33	20.97
2-1235	钢模板暗配钢管 DN40内	100m	1382.75	1373.4	1105.42	239.02	28.96
2-1236	钢模板暗配钢管 DN50内	100m	1525.45	1508.74	1173.29	306.49	28.96
2-1237	钢结构配钢管 DN15内	100m	953.92	953.4	622.36	317.24	13.8
2-1238	钢结构配钢管 DN20内	100m	1016.31	1015.32	661.35	340.17	13.8
2-1239	钢结构配钢管 DN25内	100m	1112.81	1111.87	768.21	322.69	20.97
2-1240	钢结构配钢管 DN32内	100m	1286.88	1284.27	888.06	375.24	20.97
2-1241	钢结构配钢管 DN40内	100m	1707.02	1697.93	1247.62	421.35	28.96
2-1242	钢结构配钢管 DN50内	100m	2735.19	2718.8	1324.15	1365.69	28.96
2-1243	钢结构配钢管 DN70内	100m	3350.81	3332.43	1994.16	1298.08	40.19
2-1244	钢结构配钢管 DN80内	100m	4422.43	4396.61	2841.11	1513.68	41.82
2-1245	钢结构配钢管 DN100内	100m	5261.17	5208.98	3008.61	2158.55	41.82
2-1246	钢结构配钢管 DN125内	100m	4755.12	4756.44	3309.65	1295.7	151.09
2-1247	钢结构配钢管 DN150内	100m	5117.37	5118.74	3508.24	1459.41	151.09
2-1248	钢索配钢管 DN15内	100m	1114.45	1113.99	829.62	270.57	13.8
2-1249	钢索配钢管 DN20内	100m	1195.43	1194.43	881.6	299.03	13.8
2-1250	钢索配钢管 DN25内	100m	1410.55	1409.61	1070	318.64	20.97
2-1251	钢索配钢管 DN32内	100m	1538.83	1536.09	1136.43	378.69	20.97
2-1252	砖. 砼结构明配防爆钢管 DN15内	100m	1851.71	1881.76	1168.96	375.27	337.53
2-1253	砖. 砼结构明配防爆钢管 DN20内	100m	1966.76	2003.39	1241.16	424.7	337.53
2-1254	砖. 砼结构明配防爆钢管 DN25内	100m	2067.2	2098.11	1359.56	399.05	339.5
2-1255	砖. 砼结构明配防爆钢管 DN32内	100m	2227.62	2279.45	1443.32	496.63	339.5
2-1256	砖. 砼结构明配防爆钢管 DN40内	100m	2525.54	2520.31	1673.6	368.78	477.93
2-1257	砖. 砼结构明配防爆钢管 DN50内	100m	3540.87	3535.67	1777.56	1280.18	477.93
2-1258	砖. 砼结构明配防爆钢管 DN70内	100m	4487.6	4479.23	2476.46	1211.2	791.57
2-1259	砖. 砼结构明配防爆钢管 DN80内	100m	5257.6	5249.27	3069.94	1386.54	792.79

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1260	砖. 砼结构明配防爆钢管 DN100内	100m	5942.8	5934.51	3259.11	1882.61	792.79
2-1261	砖. 砼结构暗配防爆钢管 DN15内	100m	1162.72	1192.61	661.35	211.05	320.21
2-1262	砖. 砼结构暗配防爆钢管 DN20内	100m	1233.16	1269.65	701.1	248.34	320.21
2-1263	砖. 砼结构暗配防爆钢管 DN25内	100m	1397.14	1427.86	857.74	242.74	327.38
2-1264	砖. 砼结构暗配防爆钢管 DN32内	100m	1509.54	1561.15	911.16	322.61	327.38
2-1265	砖. 砼结构暗配防爆钢管 DN40内	100m	1924.78	1925.66	1284.48	178.15	463.03
2-1266	砖. 砼结构暗配防爆钢管 DN50内	100m	2038.24	2039.08	1363.9	212.15	463.03
2-1267	砖. 砼结构暗配防爆钢管 DN70内	100m	2898.61	2899.49	1858.43	260.38	780.68
2-1268	砖. 砼结构暗配防爆钢管 DN80内	100m	3733.64	3734.5	2655.52	296.68	782.3
2-1269	砖. 砼结构暗配防爆钢管 DN100内	100m	4009.26	4010.02	2820.13	407.59	782.3
2-1270	钢结构配防爆钢管 DN15内	100m	1653.98	1683.98	937.16	426.61	320.21
2-1271	钢结构配防爆钢管 DN20内	100m	1748.17	1784.79	994.23	470.35	320.21
2-1272	钢结构配防爆钢管 DN25内	100m	1809.63	1840.54	1083	430.77	326.77
2-1273	钢结构配防爆钢管 DN32内	100m	1950.83	2002.59	1148.74	527.08	326.77
2-1274	钢结构配防爆钢管 DN40内	100m	2349.05	2350.17	1522.74	366.02	461.41
2-1275	钢结构配防爆钢管 DN50内	100m	3425.15	3426.3	1687.35	1277.54	461.41
2-1276	钢结构配防爆钢管 DN70内	100m	4285.61	4286.88	2317.62	1188.58	780.68
2-1277	钢结构配防爆钢管 DN80内	100m	5295.07	5296.38	3150.12	1363.96	782.3
2-1278	钢结构配防爆钢管 DN100内	100m	5983.12	5984.47	3342.18	1859.99	782.3
2-1279	塔器照明配镀锌钢管 DN15内	100m	1773.9	1797.96	1311.91	428.11	57.94
2-1280	塔器照明配镀锌钢管 DN20内	100m	1917.66	1947.55	1392.02	495.09	60.44
2-1281	塔器照明配镀锌钢管 DN25内	100m	2131.04	2175.44	1516.2	592.38	66.86
2-1282	砖. 砼结构配可挠金属套管 10#	100m	578.6	581.69	432.52	149.17	
2-1283	砖. 砼结构配可挠金属套管 12#	100m	601.26	604.35	454.18	150.17	
2-1284	砖. 砼结构配可挠金属套管 15#	100m	620.81	623.9	470.06	153.84	
2-1285	砖. 砼结构配可挠金属套管 17#	100m	654.33	657.43	493.85	163.58	
2-1286	砖. 砼结构配可挠金属套管 24#	100m	690.53	694.32	518.4	175.92	
2-1287	砖. 砼结构配可挠金属套管 30#	100m	731.29	735.07	544.39	190.68	
2-1288	砖. 砼结构配可挠金属套管 38#	100m	775.84	780.68	571.14	209.54	
2-1289	砖. 砼结构配可挠金属套管 50#	100m	824.38	829.64	600.02	229.62	
2-1290	砖. 砼结构配可挠金属套管 63#	100m	864.63	870.24	629.58	240.66	
2-1291	砖. 砼结构配可挠金属套管 76#	100m	935.12	940.78	660.67	280.11	
2-1292	砖. 砼结构配可挠金属套管 83#	100m	873.06	879.07	693.88	185.19	
2-1293	砖. 砼结构配可挠金属套管 101#	100m	918.22	925.31	735.76	189.55	
2-1294	顶棚内暗敷可挠金属套管 10#	100m	770.47	770.37	410.86	351.89	7.62
2-1295	顶棚内暗敷可挠金属套管 12#	100m	801.43	801.33	431.76	361.95	7.62
2-1296	顶棚内暗敷可挠金属套管 15#	100m	867.14	867.03	446.2	413.21	7.62
2-1297	顶棚内暗敷可挠金属套管 17#	100m	956.62	956.51	469.3	479.59	7.62

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1298	顶棚内暗敷可挠金属套管 24#	100m	905.19	905.07	492.4	407.47	5.2
2-1299	顶棚内暗敷可挠金属套管 30#	100m	1004.26	1004.15	516.95	482	5.2
2-1300	砖、砼结构明配硬塑料管 DN15内	100m	763.79	801.03	597.13	117.55	86.35
2-1301	砖、砼结构明配硬塑料管 DN20内	100m	820.01	882.71	634.68	161.68	86.35
2-1302	砖、砼结构明配硬塑料管 DN25内	100m	837.92	917.81	642.58	163.2	112.03
2-1303	砖、砼结构明配硬塑料管 DN32内	100m	894.35	979.16	683.01	184.12	112.03
2-1304	砖、砼结构明配硬塑料管 DN40内	100m	923.65	998.31	729.98	161.23	107.1
2-1305	砖、砼结构明配硬塑料管 DN50内	100m	975.29	1050.81	774.74	168.97	107.1
2-1306	砖、砼结构明配硬塑料管 DN70内	100m	1303.57	1371.17	1038.24	221.59	111.34
2-1307	砖、砼结构明配硬塑料管 DN80内	100m	1494.26	1546	1199.28	235.38	111.34
2-1308	砖、砼结构明配硬塑料管 DN100内	100m	1725.49	1806.88	1389.13	306.41	111.34
2-1309	砖、砼结构暗配硬塑料管 DN15内	100m	393.55	393.45	324.22	5.39	63.84
2-1310	砖、砼结构暗配硬塑料管 DN20内	100m	414.11	414.01	344.43	5.74	63.84
2-1311	砖、砼结构暗配硬塑料管 DN25内	100m	587.71	587.6	485.94	5.91	95.75
2-1312	砖、砼结构暗配硬塑料管 DN32内	100m	618.21	618.11	516.27	6.09	95.75
2-1313	砖、砼结构暗配硬塑料管 DN40内	100m	739.55	739.44	633.92	9.77	95.75
2-1314	砖、砼结构暗配硬塑料管 DN50内	100m	779.05	778.95	672.9	10.3	95.75
2-1315	砖、砼结构暗配硬塑料管 DN70内	100m	939.65	939.55	833.19	10.61	95.75
2-1316	砖、砼结构暗配硬塑料管 DN80内	100m	1145.64	1145.53	1039	10.78	95.75
2-1317	砖、砼结构暗配硬塑料管 DN100内	100m	1209.52	1209.41	1102.53	11.13	95.75
2-1318	钢索配硬塑料管 DN15内	100m	671	670.9	535.04	72.02	63.84
2-1319	钢索配硬塑料管 DN20内	100m	712.7	712.6	568.25	80.51	63.84
2-1320	钢索配硬塑料管 DN25内	100m	769.99	769.89	606.48	67.66	95.75
2-1321	钢索配硬塑料管 DN32内	100m	830.91	830.81	644.02	91.04	95.75
2-1322	砖、砼结构明配刚性阻燃管 DN15内	100m	891.61	891.5	667.13	201.85	22.52
2-1323	砖、砼结构明配刚性阻燃管 DN20内	100m	960.64	960.54	709	229.02	22.52
2-1324	砖、砼结构明配刚性阻燃管 DN25内	100m	991.33	991.22	729.22	245.72	16.28
2-1325	砖、砼结构明配刚性阻燃管 DN32内	100m	1141.56	1141.46	773.98	351.2	16.28
2-1326	砖、砼结构明配刚性阻燃管 DN40内	100m	1100.08	1099.97	774.74	313.89	11.34
2-1327	砖、砼结构明配刚性阻燃管 DN50内	100m	1269.28	1269.17	822.4	435.43	11.34
2-1328	砖、砼结构明配刚性阻燃管 DN70内	100m	1310.94	1310.84	872.94	429.33	8.57
2-1329	顶棚内敷设刚性阻燃管 DN15内	100m	711.44	711.36	526.38	165.84	19.14
2-1330	顶棚内敷设刚性阻燃管 DN20内	100m	824.42	824.33	610.13	195.06	19.14
2-1331	顶棚内敷设刚性阻燃管 DN25内	100m	836.07	835.98	616.59	205.62	13.77
2-1332	顶棚内敷设刚性阻燃管 DN32内	100m	963.92	963.83	666.44	283.62	13.77
2-1333	顶棚内敷设刚性阻燃管 DN40内	100m	966.46	966.37	682.33	274.43	9.61
2-1334	顶棚内敷设刚性阻燃管 DN50内	100m	1110.35	1110.27	708.32	392.34	9.61
2-1335	顶棚内敷设刚性阻燃管 DN70内	100m	1111.83	1111.74	742.22	360.95	8.57

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1336	砖. 砼结构暗配刚性阻燃管 DN15内	100m	634. 3	640. 62	557. 38	83. 24	
2-1337	砖. 砼结构暗配刚性阻燃管 DN20内	100m	681. 92	688. 24	605. 8	82. 44	
2-1338	砖. 砼结构暗配刚性阻燃管 DN25内	100m	768. 84	783. 38	646. 23	137. 15	
2-1339	砖. 砼结构暗配刚性阻燃管 DN32内	100m	811. 69	826. 22	683. 77	142. 45	
2-1340	砖. 砼结构暗配刚性阻燃管 DN40内	100m	891. 95	913. 63	719. 11	194. 52	
2-1341	砖. 砼结构暗配刚性阻燃管 DN50内	100m	927. 06	948. 73	749. 44	199. 29	
2-1342	砖. 砼结构暗配刚性阻燃管 DN70内	100m	999. 42	1025. 38	785. 54	239. 84	
2-1343	砖. 砼结构暗配半硬塑料管 DN15内	100m	514. 3	520. 27	482. 3	37. 97	
2-1344	砖. 砼结构暗配半硬塑料管 DN20内	100m	594. 25	600. 93	558. 83	42. 1	
2-1345	砖. 砼结构暗配半硬塑料管 DN25内	100m	785. 1	799. 64	713. 34	86. 3	
2-1346	砖. 砼结构暗配半硬塑料管 DN32内	100m	905. 19	921. 16	826. 73	94. 43	
2-1347	砖. 砼结构暗配半硬塑料管 DN40内	100m	1021. 14	1042. 81	916. 26	126. 55	
2-1348	砖. 砼结构暗配半硬塑料管 DN50内	100m	1173. 68	1196. 78	1062. 1	134. 68	
2-1349	钢模板暗配半硬塑料管 DN15内	100m	331. 86	331. 76	327. 79	3. 97	
2-1350	钢模板暗配半硬塑料管 DN20内	100m	383. 97	383. 87	379. 77	4. 1	
2-1351	钢模板暗配半硬塑料管 DN25内	100m	495. 36	495. 25	490. 96	4. 29	
2-1352	钢模板暗配半硬塑料管 DN32内	100m	574. 23	574. 12	569. 7	4. 42	
2-1353	钢模板暗配半硬塑料管 DN40内	100m	645. 1	645	640. 45	4. 55	
2-1354	钢模板暗配半硬塑料管 DN50内	100m	746. 31	746. 21	741. 53	4. 68	
2-1355	埋地敷设半硬塑料管 DN15内	100m	770. 68	770. 68	770. 41	0. 27	
2-1356	埋地敷设半硬塑料管 DN20内	100m	856. 56	856. 56	856. 29	0. 27	
2-1357	埋地敷设半硬塑料管 DN25内	100m	951. 18	951. 18	950. 91	0. 27	
2-1358	埋地敷设半硬塑料管 DN32内	100m	1056. 59	1056. 59	1056. 32	0. 27	
2-1359	埋地敷设半硬塑料管 DN40内	100m	1128. 79	1128. 79	1128. 52	0. 27	
2-1360	埋地敷设半硬塑料管 DN50内	100m	1188	1188	1187. 73	0. 27	
2-1361	埋地敷设半硬塑料管 DN70内	100m	1247. 2	1247. 2	1246. 93	0. 27	
2-1362	埋地敷设半硬塑料管 DN80内	100m	1322. 29	1322. 29	1322. 02	0. 27	
2-1363	金属软管敷设 0. 5m/根-DN15内	10m	227. 22	225. 93	173. 28	52. 65	
2-1364	金属软管敷设 1m/根-DN15内	10m	153. 83	152. 93	115. 82	37. 11	
2-1365	金属软管敷设 2m/根-DN15内	10m	81. 06	80. 68	64. 75	15. 93	
2-1366	金属软管敷设 0. 5m/根-DN20内	10m	274. 55	271. 98	206. 11	65. 87	
2-1367	金属软管敷设 1m/根-DN20内	10m	192. 81	191. 01	144. 55	46. 46	
2-1368	金属软管敷设 2m/根-DN20内	10m	91. 78	91. 02	71. 14	19. 88	
2-1369	金属软管敷设 0. 5m/根-DN25内	10m	318. 66	313. 94	218. 88	95. 06	
2-1370	金属软管敷设 1m/根-DN25内	10m	223. 65	220. 35	153. 22	67. 13	
2-1371	金属软管敷设 2m/根-DN25内	10m	108. 43	107. 03	78. 43	28. 6	
2-1372	金属软管敷设 0. 5m/根-DN32内	10m	361. 02	353. 74	237. 12	116. 62	
2-1373	金属软管敷设 1m/根-DN32内	10m	249. 78	244. 68	162. 34	82. 34	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1374	金属软管敷设 2m/根-DN32内	10m	124.74	122.58	87.55	35.03	
2-1375	金属软管敷设 0.5m/根-DN40内	10m	440.7	430.85	269.95	160.9	
2-1376	金属软管敷设 1m/根-DN40内	10m	308.99	302.09	188.33	113.76	
2-1377	金属软管敷设 2m/根-DN40内	10m	146.04	143.12	94.85	48.27	
2-1378	金属软管敷设 0.5m/根-DN50内	10m	547.5	528.65	305.52	223.13	
2-1379	金属软管敷设 1m/根-DN50内	10m	385.01	371.81	214.32	157.49	
2-1380	金属软管敷设 2m/根-DN50内	10m	186.39	180.79	114	66.79	
2-1381	金属软管敷设 0.5m/根-DN80内	10m	1166.7	1088.86	393.53	695.33	
2-1382	金属软管敷设 1m/根-DN80内	10m	820.66	766.2	276.34	489.86	
2-1383	金属软管敷设 2m/根-DN80内	10m	469.36	440.61	182.4	258.21	
2-1384	金属软管敷设 0.5m/根-DN125内	10m	1732.45	1623	507.07	1115.93	
2-1385	金属软管敷设 1m/根-DN125内	10m	1222.24	1145.47	356.14	789.33	
2-1386	金属软管敷设 2m/根-DN125内	10m	689.13	648.69	234.84	413.85	
2-1387	照明线路管内穿线 铝芯2.5mm2内	100m 单线	98.37	98.3	72.2	26.1	
2-1388	照明线路管内穿线 铝芯4mm2内	100m 单线	64.1	64.04	50.54	13.5	
2-1389	照明线路管内穿线 铜芯1.5mm2内	100m 单线	84.04	84.08	70.76	13.32	
2-1390	照明线路管内穿线 铜芯2.5mm2内	100m 单线	87.25	87.28	72.2	15.08	
2-1391	照明线路管内穿线 铜芯4mm2内	100m 单线	65.51	65.52	50.54	14.98	
2-1392	动力线路管内穿线 铝芯2.5mm2内	100m 单线	58.25	58.18	47.65	10.53	
2-1393	动力线路管内穿线 铝芯4mm2内	100m 单线	60.71	60.64	50.54	10.1	
2-1394	动力线路管内穿线 铝芯6mm2内	100m 单线	68.16	68.09	57.76	10.33	
2-1395	动力线路管内穿线 铝芯10mm2内	100m 单线	86.34	86.25	71.52	14.73	
2-1396	动力线路管内穿线 铝芯16mm2内	100m 单线	94.39	94.3	79.42	14.88	
2-1397	动力线路管内穿线 铝芯25mm2内	100m 单线	108.61	108.51	92.42	16.09	
2-1398	动力线路管内穿线 铝芯35mm2内	100m 单线	145	144.9	105.41	39.49	
2-1399	动力线路管内穿线 铝芯50mm2内	100m 单线	167.83	167.66	144.4	23.26	
2-1400	动力线路管内穿线 铝芯70mm2内	100m 单线	234.04	233.87	209.38	24.49	
2-1401	动力线路管内穿线 铝芯95mm2内	100m 单线	294.09	293.91	239.7	54.21	
2-1402	动力线路管内穿线 铝芯120mm2内	100m 单线	294.9	294.72	259.92	34.8	
2-1403	动力线路管内穿线 铝芯150mm2内	100m 单线	390.23	390.02	361	29.02	
2-1404	动力线路管内穿线 铝芯185mm2内	100m 单线	535.39	535.15	490.96	44.19	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1405	动力线路管内穿线 铝芯240mm ² 内	100m 单线	866.87	866.62	830.3	36.32	
2-1406	动力线路管内穿线 铜芯0.2mm ² 内	100m 单线	51.13	51.13	43.32	7.81	
2-1407	动力线路管内穿线 铜芯0.3mm ² 内	100m 单线	52.19	52.19	44.08	8.11	
2-1408	动力线路管内穿线 铜芯0.4mm ² 内	100m 单线	53.17	53.16	44.76	8.4	
2-1409	动力线路管内穿线 铜芯0.5mm ² 内	100m 单线	55.72	55.74	45.52	10.22	
2-1410	动力线路管内穿线 铜芯0.6mm ² 内	100m 单线	56.71	56.72	46.21	10.51	
2-1411	动力线路管内穿线 铜芯0.7mm ² 内	100m 单线	57.76	57.78	46.97	10.81	
2-1412	动力线路管内穿线 铜芯0.8mm ² 内	100m 单线	58.74	58.76	47.65	11.11	
2-1413	动力线路管内穿线 铜芯0.9mm ² 内	100m 单线	61.29	61.33	48.41	12.92	
2-1414	动力线路管内穿线 铜芯1mm ² 内	100m 单线	62.28	62.32	49.1	13.22	
2-1415	动力线路管内穿线 铜芯1.5mm ² 内	100m 单线	63.34	63.37	49.86	13.51	
2-1416	动力线路管内穿线 铜芯2.5mm ² 内	100m 单线	64.67	64.7	50.54	14.16	
2-1417	动力线路管内穿线 铜芯4mm ² 内	100m 单线	70.94	70.99	54.19	16.8	
2-1418	动力线路管内穿线 铜芯6mm ² 内	100m 单线	75.1	75.16	57.76	17.4	
2-1419	动力线路管内穿线 铜芯10mm ² 内	100m 单线	88.89	88.94	68.63	20.31	
2-1420	动力线路管内穿线 铜芯16mm ² 内	100m 单线	100.28	100.33	79.42	20.91	
2-1421	动力线路管内穿线 铜芯25mm ² 内	100m 单线	122.57	122.64	98.95	23.69	
2-1422	动力线路管内穿线 铜芯35mm ² 内	100m 单线	129.3	129.36	104.73	24.63	
2-1423	动力线路管内穿线 铜芯50mm ² 内	100m 单线	233.08	233.09	205.05	28.04	
2-1424	动力线路管内穿线 铜芯70mm ² 内	100m 单线	247.51	247.52	218.04	29.48	
2-1425	动力线路管内穿线 铜芯95mm ² 内	100m 单线	290.72	290.74	258.48	32.26	
2-1426	动力线路管内穿线 铜芯120mm ² 内	100m 单线	308.04	308.06	274.36	33.7	
2-1427	动力线路管内穿线 铜芯150mm ² 内	100m 单线	499.18	499.19	462.08	37.11	
2-1428	动力线路管内穿线 铜芯185mm ² 内	100m 单线	530.3	530.29	490.96	39.33	
2-1429	动力线路管内穿线 铜芯240mm ² 内	100m 单线	874.22	874.24	830.3	43.94	
2-1430	二芯软导线管内穿线 0.75mm ² 内	100m/束	67.15	67.19	57.08	10.11	
2-1431	二芯软导线管内穿线 1mm ² 内	100m/束	70.74	70.79	59.2	11.59	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1432	二芯软导线管内穿线 1.5mm2内	100m/束	71.61	71.66	59.96	11.7	
2-1433	二芯软导线管内穿线 2.5mm2内	100m/束	72.72	72.76	60.65	12.11	
2-1434	四芯软导线管内穿线 0.75mm2内	100m/束	80.72	80.77	68.63	12.14	
2-1435	四芯软导线管内穿线 1mm2内	100m/束	84.61	84.68	70.76	13.92	
2-1436	四芯软导线管内穿线 1.5mm2内	100m/束	85.54	85.61	71.52	14.09	
2-1437	四芯软导线管内穿线 2.5mm2内	100m/束	87.57	87.64	72.96	14.68	
2-1438	八芯软导线管内穿线 0.75mm2内	100m/束	103.87	103.93	89.53	14.4	
2-1439	八芯软导线管内穿线 1mm2内	100m/束	108.34	108.42	91.73	16.69	
2-1440	八芯软导线管内穿线 1.5mm2内	100m/束	110.08	110.17	93.18	16.99	
2-1441	八芯软导线管内穿线 2.5mm2内	100m/束	112.15	112.24	94.62	17.62	
2-1442	十六芯软导线管内穿线 0.75mm2内	100m/束	133.54	133.62	116.28	17.34	
2-1443	十六芯软导线管内穿线 1mm2内	100m/束	139.04	139.14	119.17	19.97	
2-1444	十六芯软导线管内穿线 1.5mm2内	100m/束	141.61	141.71	121.3	20.41	
2-1445	木结构鼓形绝缘子配线单线 2.5mm2内	100m 单线	198.54	198.54	127.07	71.47	
2-1446	木结构鼓形绝缘子配线单线 6mm2内	100m 单线	218.78	218.78	149.49	69.29	
2-1447	顶棚内鼓形绝缘子配线单线 2.5mm2内	100m 单线	230.35	230.09	135.74	94.35	
2-1448	顶棚内鼓形绝缘子配线单线 6mm2内	100m 单线	235.24	234.98	149.49	85.49	
2-1449	砖、砼结构鼓形绝缘子配线<2.5mm2	100m 单线	495.05	495.05	402.88	83.6	8.57
2-1450	砖、砼结构鼓形绝缘子配线 6mm2内	100m 单线	488.44	488.44	407.97	73.11	7.36
2-1451	沿钢支架鼓形绝缘子配线2.5mm2内	100m 单线	173.5	173.5	130.72	42.78	
2-1452	沿钢支架鼓形绝缘子配线 6mm2内	100m 单线	159.73	159.73	137.94	21.79	
2-1453	沿钢索鼓形绝缘子配线 2.5mm2内	100m 单线	233.46	228.94	122.74	106.2	
2-1454	沿钢索鼓形绝缘子配线 6mm2内	100m 单线	225.14	222.18	145.16	77.02	
2-1455	沿屋架柱墙针绝缘子配线 6mm2内	100m 单线	350.47	350.47	233.93	116.54	
2-1456	沿屋架柱墙针绝缘子配线 16mm2内	100m 单线	387.01	387.01	285.23	101.78	
2-1457	沿屋架柱墙针绝缘子配线 35mm2内	100m 单线	421.27	420.67	340.78	79.89	
2-1458	沿屋架柱墙针绝缘子配线 70mm2内	100m 单线	580.21	578.84	486.63	92.21	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1459	沿屋架柱墙针绝缘子配线120mm2内	100m 单线	694.28	692.91	600.7	92.21	
2-1460	沿屋架柱墙针绝缘子配线185mm2内	100m 单线	861.75	858.26	733.55	124.71	
2-1461	沿屋架柱墙针绝缘子配线240mm2内	100m 单线	967.84	964.35	844.06	120.29	
2-1462	跨屋架梁柱针绝缘子配线 6mm2内	100m 单线	199.89	199.89	140.83	59.06	
2-1463	跨屋架梁柱针绝缘子配线 16mm2内	100m 单线	243.46	242.86	166.06	76.8	
2-1464	跨屋架梁柱针绝缘子配线 35mm2内	100m 单线	270.14	269.54	194.94	74.6	
2-1465	跨屋架梁柱针绝缘子配线 70mm2内	100m 单线	386.26	384.89	297.46	87.43	
2-1466	跨屋架梁柱针绝缘子配线120mm2内	100m 单线	493.12	491.75	404.32	87.43	
2-1467	跨屋架梁柱针绝缘子配线185mm2内	100m 单线	667.81	664.32	544.39	119.93	
2-1468	跨屋架梁柱针绝缘子配线240mm2内	100m 单线	796.86	793.36	677.24	116.12	
2-1469	沿屋架梁柱蝶绝缘子配线 6mm2内	100m 单线	402.12	397.03	233.93	163.1	
2-1470	沿屋架梁柱蝶绝缘子配线 16mm2内	100m 单线	431.61	427.22	285.23	141.99	
2-1471	沿屋架梁柱蝶绝缘子配线 35mm2内	100m 单线	425.84	422.77	340.78	81.99	
2-1472	沿屋架梁柱蝶绝缘子配线 70mm2内	100m 单线	610.79	603.81	486.63	117.18	
2-1473	沿屋架梁柱蝶绝缘子配线120mm2内	100m 单线	724.86	717.88	600.7	117.18	
2-1474	沿屋架梁柱蝶绝缘子配线185mm2内	100m 单线	953.04	935.16	733.55	201.61	
2-1475	沿屋架梁柱蝶绝缘子配线240mm2内	100m 单线	1089.25	1071.37	844.06	227.31	
2-1476	跨屋架梁柱蝶绝缘子配线 6mm2内	100m 单线	227.87	225.02	140.83	84.19	
2-1477	跨屋架梁柱蝶绝缘子配线 16mm2内	100m 单线	266.23	263.38	166.06	97.32	
2-1478	跨屋架梁柱蝶绝缘子配线 35mm2内	100m 单线	274.28	271.44	194.94	76.5	
2-1479	跨屋架梁柱蝶绝缘子配线 70mm2内	100m 单线	413.98	407.52	297.46	110.06	
2-1480	跨屋架梁柱蝶绝缘子配线120mm2内	100m 单线	520.84	514.38	404.32	110.06	
2-1481	跨屋架梁柱蝶绝缘子配线185mm2内	100m 单线	752.95	736.41	544.39	192.02	
2-1482	跨屋架梁柱蝶绝缘子配线240mm2内	100m 单线	909.3	892.76	677.24	215.52	
2-1483	木结构塑料槽板配二线 2.5mm2内	100m	444.76	444.62	384.86	59.76	
2-1484	木结构塑料槽板配二线 6mm2内	100m	483.36	483.19	430.31	52.88	
2-1485	木结构塑料槽板配三线 2.5mm2内	100m	663.71	663.56	596.37	67.19	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1486	木结构塑料槽板配三线 6mm2内	100m	728.31	728.1	634.68	93.42	
2-1487	砖. 混结构塑料槽板二线 2.5mm2内	100m	1184.98	1184.84	1076.54	87.52	20.78
2-1488	砖. 混结构塑料槽板二线 6mm2内	100m	1204.33	1204.17	1102.53	80.86	20.78
2-1489	砖. 混结构塑料槽板三线 2.5mm2内	100m	1378.7	1378.55	1262.82	94.95	20.78
2-1490	砖. 混结构塑料槽板三线 6mm2内	100m	1774.14	1773.93	1587.72	148.97	37.24
2-1491	木结构塑料护套线 2X2.5mm2内	100m	280.88	280.88	249.13	31.75	
2-1492	木结构塑料护套线 2X6mm2内	100m	326.76	326.76	298.22	28.54	
2-1493	木结构塑料护套线 2X10mm2内	100m	447.3	447.3	420.96	26.34	
2-1494	木结构塑料护套线 3X2.5mm2内	100m	322.91	322.91	290.24	32.67	
2-1495	木结构塑料护套线 3X6mm2内	100m	377.01	377.01	337.9	39.11	
2-1496	木结构塑料护套线 3X10mm2内	100m	497.8	497.8	461.4	36.4	
2-1497	砖. 砼结构塑料护套线 2X2.5mm2内	100m	794.18	794.39	760.99	33.4	
2-1498	砖. 砼结构塑料护套线 2X6mm2内	100m	805.92	806.13	775.43	30.7	
2-1499	砖. 砼结构塑料护套线 2X10mm2内	100m	915.17	915.37	887.38	27.99	
2-1500	砖. 砼结构塑料护套线 3X2.5mm2内	100m	835.82	836.07	801.42	34.65	
2-1501	砖. 砼结构塑料护套线 3X6mm2内	100m	856.7	856.95	815.86	41.09	
2-1502	砖. 砼结构塑料护套线 3X10mm2内	100m	965.94	966.19	927.81	38.38	
2-1503	沿钢索塑料护套线 2X2.5mm2内	100m	252.01	252.2	218.04	34.16	
2-1504	沿钢索塑料护套线 2X6mm2内	100m	309.88	310.02	280.9	29.12	
2-1505	沿钢索塑料护套线 2X10mm2内	100m	442.94	443.03	420.2	22.83	
2-1506	沿钢索塑料护套线 3X2.5mm2内	100m	322.09	322.28	288.12	34.16	
2-1507	沿钢索塑料护套线 3X6mm2内	100m	395.45	395.59	366.09	29.5	
2-1508	沿钢索塑料护套线 3X10mm2内	100m	581.57	581.66	558.83	22.83	
2-1509	砖. 砼粘接塑料护套线 2X2.5mm2内	100m	521.08	521.08	444.07	77.01	
2-1510	砖. 砼粘接塑料护套线 2X6mm2内	100m	563.35	563.35	488.83	74.52	
2-1511	砖. 砼粘接塑料护套线 2X10mm2内	100m	701.08	701.08	628.9	72.18	
2-1512	砖. 砼粘接塑料护套线 3X2.5mm2内	100m	540.02	540.02	462.08	77.94	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1513	砖. 砼粘接塑料护套线 3X6mm2内	100m	675.18	675.18	590.6	84.58	
2-1514	砖. 砼粘接塑料护套线 3X10mm2内	100m	866.32	866.32	784.09	82.23	
2-1515	金属线槽安装 60mm	10m	104.65	106.92	73.64	25.39	7.89
2-1516	金属线槽安装 150mm	10m	167.25	169.59	133.61	25.84	10.14
2-1517	金属线槽内配线单线 2.5mm2内	100m 单线	79.86	79.84	72.96	6.88	
2-1518	金属线槽内配线单线 6mm2内	100m 单线	95.74	95.72	88.84	6.88	
2-1519	金属线槽内配线单线 16mm2内	100m 单线	115.96	115.94	109.06	6.88	
2-1520	金属线槽内配线单线 35mm2内	100m 单线	142.64	142.62	135.74	6.88	
2-1521	金属线槽内配线单线 70mm2内	100m 单线	168.86	168.83	161.04	7.79	
2-1522	金属线槽内配线单线 120mm2内	100m 单线	373.15	373.12	365.33	7.79	
2-1523	金属线槽内配线单线 185mm2内	100m 单线	518.01	517.98	509.73	8.25	
2-1524	金属线槽内配线单线 240mm2内	100m 单线	907.21	907.18	898.93	8.25	
2-1525	钢索架设 圆钢 φ6	100m	259.3	259.66	199.27	60.39	
2-1526	钢索架设 圆钢 φ9	100m	301.61	301.36	215.92	85.44	
2-1527	钢索架设 钢丝绳 φ6	100m	184.94	185.18	125.63	59.55	
2-1528	钢索架设 钢丝绳 φ9	100m	224.27	223.85	142.27	81.58	
2-1529	母线拉紧装置制安 500mm2内	10套	909.01	890.8	397.1	479.65	14.05
2-1530	母线拉紧装置制安 1200mm2内	10套	1263.98	1214.54	512.62	687.87	14.05
2-1531	钢索拉紧装置制安 花篮螺栓 φ12	10套	721.15	697.47	508.29	189.18	
2-1532	钢索拉紧装置制安 花篮螺栓 φ16	10套	867.83	837.19	598.58	238.61	
2-1533	钢索拉紧装置制安 花篮螺栓 φ20	10套	1025.38	985.41	676.55	308.86	
2-1534	沿屋架等车间带形铝母线250mm2内	100m	2407.98	2406.31	1025.24	1342.29	38.78
2-1535	沿屋架等车间带形铝母线500mm2内	100m	2913.92	2911.3	1287.36	1559.71	64.23
2-1536	沿屋架等车间带形铝母线800mm2内	100m	3423.8	3418.67	1475.08	1798.16	145.43
2-1537	沿屋架等车间带形铝母线1200mm2	100m	3979.72	3974.75	1724.9	2104.42	145.43
2-1538	沿屋架等车间带形钢母线100mm2内	100m	1008.58	1008.29	890.95	70.67	46.67
2-1539	沿屋架等车间带形钢母线250mm2内	100m	1179.41	1178.01	1040.44	90.34	47.23
2-1540	沿屋架等车间带形钢母线500mm2内	100m	1487.63	1485.91	1226.72	184.26	74.93
2-1541	跨屋架等车间带形铝母线250mm2内	100m	1887.92	1886.25	939.36	908.11	38.78
2-1542	跨屋架等车间带形铝母线500mm2内	100m	2306.41	2303.8	1214.4	1025.17	64.23
2-1543	跨屋架等车间带形铝母线800mm2内	100m	2937.1	2931.96	1482.99	1303.54	145.43
2-1544	跨屋架等车间带形铝母线1200mm2	100m	3358.36	3353.39	1732.8	1475.16	145.43
2-1545	跨屋架等车间带形钢母线100mm2内	100m	1145.39	1145.1	895.28	203.15	46.67
2-1546	跨屋架等车间带形铜母线250mm2内	100m	1352.32	1350.92	1080.87	222.82	47.23

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1547	跨屋架等车间带形铜母线500mm2内	100m	1660.53	1658.82	1267.15	316.74	74.93
2-1548	动力配管砼地面刨沟 Φ20内	10m	190.42	191.37	184.83	6.54	
2-1549	动力配管砼地面刨沟 Φ32内	10m	253.53	255.49	241.91	13.58	
2-1550	动力配管砼地面刨沟 Φ50内	10m	356.72	360.3	335.77	24.53	
2-1551	动力配管砼地面刨沟 Φ70内	10m	488.76	493.85	459.19	34.66	
2-1552	动力配管砼地面刨沟 Φ100内	10m	672.98	679.5	634.68	44.82	
2-1553	墙体剔槽配管 Φ20内	10m	39.31	39.62	23.56	9.92	6.14
2-1554	墙体剔槽配管 Φ32内	10m	43.33	43.72	25.84	10.92	6.96
2-1555	墙体剔槽配管 Φ50内	10m	52.47	53.1	29.64	15.68	7.78
2-1556	墙体剔槽配管 Φ70内	10m	58.21	59.11	34.2	18.58	6.33
2-1557	墙体剔槽配管 Φ80内	10m	65.76	66.72	38	21.44	7.28
2-1558	墙体剔槽配管 Φ100内	10m	74	75.27	42.56	24.79	7.92
2-1559	明装接线箱 半周700mm内	10个	623	618.38	580.03	32.72	5.63
2-1560	明装接线箱 半周1500mm内	10个	836.96	830.24	784.32	40.29	5.63
2-1561	暗装接线箱 半周700mm内	10个	650.22	650.22	644.48	5.74	
2-1562	暗装接线箱 半周1500mm内	10个	995.28	995.28	984.96	10.32	
2-1563	暗装接线盒	10个	42.38	41.24	32.53	8.71	
2-1564	暗装开关盒	10个	39.22	38.69	34.66	4.03	
2-1565	明装普通接线盒	10个	59.67	59.67	57.76	1.91	
2-1566	明装防爆接线盒	10个	90.75	90.75	88.84	1.91	
2-1567	钢索上接线盒	10个	18.09	18.09	18.09		
2-1568	圆球吸顶灯 Φ250	10套	207.87	205.45	155.95	49.5	
2-1569	圆球吸顶灯 Φ300	10套	236.43	234	155.95	78.05	
2-1570	半圆球吸顶灯 Φ250	10套	211.07	208.77	155.95	52.82	
2-1571	半圆球吸顶灯 Φ300	10套	239.63	237.33	155.95	81.38	
2-1572	半圆球吸顶灯 Φ350	10套	273.15	270.85	155.95	114.9	
2-1573	矩型罩方型吸顶灯	10套	259.23	257.56	155.95	98.67	2.94
2-1574	大口方罩方型吸顶灯	10套	300.22	298.55	181.26	114.35	2.94
2-1575	软线吊灯	10套	104.51	103.76	67.87	35.89	
2-1576	吊链灯	10套	178.99	178.13	145.84	32.29	
2-1577	防水吊灯	10套	107.24	106.7	67.87	38.83	
2-1578	一般弯脖灯	10套	209.71	210.12	145.84	57.35	6.93
2-1579	一般壁灯	10套	189.57	189.67	145.84	40.37	3.46
2-1580	防水灯头	10套	90.5	89.59	60.65	28.94	
2-1581	节能座灯头	10套	113.02	113.11	99.64	12.6	0.87
2-1582	座灯头	10套	87.53	86.36	67.87	18.49	
2-1583	三头吊花灯	10套	674.45	674.51	650.56	23.95	
2-1584	五头吊花灯	10套	762.46	762.47	734.31	28.16	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1585	吊式蜡烛灯 φ 300/500内	10套	3172.5	3164.34	3044.33	117.41	2.6
2-1586	吊式蜡烛灯 φ 400/500内	10套	3753.22	3745.06	3625.05	117.41	2.6
2-1587	吊式蜡烛灯 φ 500/600内	10套	4508.85	4500.7	4380.26	117.84	2.6
2-1588	吊式蜡烛灯 φ 600/600内	10套	5178.88	5170.78	5048.15	120.03	2.6
2-1589	吊式蜡烛灯 φ 900/700内	10套	6789.71	6777.5	6609.19	165.71	2.6
2-1590	吊式蜡烛灯 φ 1400/1400内	10套	8076.2	8064.4	7878.69	183.11	2.6
2-1591	吊式挂片灯 φ 350/350内	10套	1072.82	1059.5	937.84	119.06	2.6
2-1592	吊式挂片灯 φ 450/500内	10套	1385.94	1372.67	1247.54	122.53	2.6
2-1593	吊式挂片灯 φ 550/550内	10套	1688.03	1674.79	1544.32	127.87	2.6
2-1594	吊式挂片灯 φ 650/600内	10套	1886.71	1873.49	1742.15	128.74	2.6
2-1595	吊式挂片灯 φ 900/1100内	10套	2031.65	2018.5	1880.77	135.13	2.6
2-1596	串珠(穗).串棒灯 φ 600/650内	10套	3051	3041.3	2886.25	152.45	2.6
2-1597	串珠(穗).串棒灯 φ 600/800内	10套	3496.44	3486.74	3331.69	152.45	2.6
2-1598	串珠(穗).串棒灯 φ 600/1200内	10套	4179.45	4169.75	4014.7	152.45	2.6
2-1599	串珠(穗).串棒灯 φ 1000/800内	10套	4746.9	4737.19	4578.54	156.05	2.6
2-1600	串珠(穗).串棒灯 φ 1000/1000内	10套	5568.07	5554.02	5359.75	190.55	3.72
2-1601	串珠(穗).串棒灯 φ 1000/1200内	10套	6466.24	6452.19	6257.92	190.55	3.72
2-1602	串珠(穗).串棒灯 φ 1200/1200内	10套	4771.61	4760.69	4565.09	192.66	2.94
2-1603	串珠(穗).串棒灯 φ 1200/1600内	10套	5502.28	5491.36	5295.76	192.66	2.94
2-1604	串珠(穗).串棒灯 φ 1200/2000内	10套	6396.87	6385.95	6190.35	192.66	2.94
2-1605	串珠(穗).串棒灯 φ 1500/1400内	10套	7075.39	7064.67	6860.37	201.36	2.94
2-1606	串珠(穗).串棒灯 φ 1500/1700内	10套	9241.12	9226.83	9004.78	217.89	4.16
2-1607	串珠(穗).串棒灯 φ 1500/3500内	10套	10226.61	10212.32	9983.06	225.1	4.16
2-1608	串珠(穗).串棒灯 φ 1800/1000内	10套	5627.03	5612.13	5372.06	235.91	4.16
2-1609	串珠(穗).串棒灯 φ 1800/1500内	10套	7876.02	7861.12	7621.05	235.91	4.16
2-1610	串珠(穗).串棒灯 φ 1800/2500内	10套	9789.59	9775.01	9521.81	249.04	4.16
2-1611	串珠(穗).串棒灯 φ 2000/1000内	10套	5927.53	5912.63	5672.56	235.91	4.16
2-1612	串珠(穗).串棒灯 φ 2000/2500内	10套	12585.64	12555.73	12020.77	526.73	8.23
2-1613	串珠(穗).串棒灯 φ 2000/3500内	10套	17629.98	17600.07	17050.75	541.09	8.23
2-1614	吊杆式组合灯 φ 500/1750内	10套	2513.34	2501.2	2316.02	182.24	2.94
2-1615	吊杆式组合灯 φ 700/1750内	10套	3099.99	3086.65	2868.24	215.47	2.94
2-1616	吊杆式组合灯 φ 900/1750内	10套	4218.89	4204.56	3958.46	243.16	2.94
2-1617	吊杆式组合灯 φ 1000/4200内	10套	6845.21	6822.76	6347.14	472.68	2.94
2-1618	吊杆式组合灯 φ 1800/4200内	10套	8949.37	8889.53	7881.81	978.62	29.1
2-1619	吊杆式组合灯 φ 3000/4200内	10套	15123.57	15003.9	12997.06	1950.55	56.29
2-1620	吊式玻璃罩灯(带装饰) φ 900内	10套	876.65	867.2	735.07	129.53	2.6
2-1621	吊式玻璃罩灯(带装饰) φ 1100内	10套	1086.03	1076.58	944.45	129.53	2.6
2-1622	吊式玻璃罩灯(带装饰) φ 1500内	10套	1330.85	1320.27	1169.64	148.03	2.6

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1623	吊式玻璃罩灯(带装饰) φ2000内	10套	1662.97	1652.39	1494.54	155.25	2.6
2-1624	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ400/800	10套	1257.89	1240.63	1095.01	139.99	5.63
2-1625	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ600/800	10套	1816.41	1798.82	1643.73	149.46	5.63
2-1626	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ800/800	10套	2595.33	2577.46	2411.18	160.65	5.63
2-1627	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ1000/800	10套	3542.11	3515.22	3241.78	264.78	8.66
2-1628	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ1500/800	10套	4578.43	4542.53	4202.04	330.1	10.39
2-1629	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ2000/800	10套	6114.85	6062.04	5624.38	422.94	14.72
2-1630	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ2500/800	10套	7299.61	7227.5	6612.84	593.01	21.65
2-1631	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ3000/800	10套	10600.6	10504.87	9543.4	932.89	28.58
2-1632	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ4000/800	10套	14559.75	14435.91	12993.11	1411.62	31.18
2-1633	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ5000/800	10套	18700.48	18549.47	16637.77	1875.33	36.37
2-1634	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ400/1500	10套	2458.38	2445.99	2304.93	135.43	5.63
2-1635	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ400/2000	10套	3480.05	3467.66	3326.6	135.43	5.63
2-1636	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ400/2500	10套	4296.59	4284.2	4143.14	135.43	5.63
2-1637	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ600/2000	10套	4308.29	4295.9	4154.84	135.43	5.63
2-1638	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ600/2500	10套	4798.57	4786.18	4645.12	135.43	5.63
2-1639	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ600/3000	10套	5307.99	5290.55	5135.32	149.6	5.63
2-1640	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ800/2000	10套	5202.06	5174.86	4919.02	244.15	11.69
2-1641	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ800/2500	10套	6617.94	6590.74	6334.9	244.15	11.69
2-1642	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ800/3000	10套	8360.03	8321.47	8033.73	276.05	11.69
2-1643	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ1000/2000	10套	8924.14	8888.43	8580.55	293.16	14.72
2-1644	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ1000/2500	10套	10096.67	10060.96	9753.08	293.16	14.72
2-1645	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ1000/3000	10套	11314.61	11263.76	10913.37	335.67	14.72
2-1646	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ1200/2000	10套	13743.6	13692.75	13345.07	332.96	14.72
2-1647	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ1200/2500	10套	15070.64	14990.8	14407.85	561.3	21.65
2-1648	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ1200/3000	10套	16225.75	16123.21	15381.79	719.77	21.65
2-1649	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ1500/2000	10套	15500.03	15433.34	15019.42	393.14	20.78
2-1650	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ1500/4000	10套	18756.6	18625.3	17730.57	864.42	30.31
2-1651	吸顶圆形串珠.串棒灯 φ1500/7500	10套	29149.75	29018.45	28123.72	864.42	30.31
2-1652	吸顶圆形挂片灯 φ400内	10套	1473.89	1456.66	1310.85	140.18	5.63
2-1653	吸顶圆形挂片灯 φ600内	10套	1524.34	1506.7	1349.23	151.84	5.63
2-1654	吸顶圆形挂片灯 φ800内	10套	1600.13	1582.07	1409.34	167.1	5.63
2-1655	吸顶圆形挂碗.挂吊碟灯 φ300内	10套	1596.89	1579.87	1439.9	134.34	5.63
2-1656	吸顶圆形挂碗.挂吊碟灯 φ600内	10套	1636.97	1619.33	1461.86	151.84	5.63
2-1657	吸顶圆形挂碗.挂吊碟灯 φ800内	10套	1866.51	1848.45	1675.72	167.1	5.63
2-1658	吸顶矩形串珠.串棒灯 L1600/1500	10套	8349.64	8326.22	8089.29	225.24	11.69
2-1659	吸顶矩形串珠.串棒灯 L1600/2000	10套	9967.68	9944.26	9707.33	225.24	11.69
2-1660	吸顶矩形串珠.串棒灯 L1600/2500	10套	11952.35	11917.58	11648.75	257.14	11.69

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1661	吸顶矩形串珠. 串棒灯 L3000/2000	10套	14291.26	14260.58	13977.92	267.94	14.72
2-1662	吸顶矩形串珠. 串棒灯 L3000/2500	10套	16446.35	16400.55	16075.37	310.46	14.72
2-1663	吸顶矩形串珠. 串棒灯 L3000/3000	10套	18857.83	18812.03	18486.85	310.46	14.72
2-1664	吸顶矩形串珠. 串棒灯 L4000/2000	10套	22863.48	22790.58	22184.17	580.43	25.98
2-1665	吸顶矩形串珠. 串棒灯 L4000/2500	10套	27501.23	27416.99	26620.9	770.11	25.98
2-1666	吸顶矩形串珠. 串棒灯 L4000/3000	10套	33017.44	32901.04	31944.93	918.87	37.24
2-1667	吸顶矩形串珠. 串棒灯 L1000/800	10套	1677.36	1659.93	1508.3	146	5.63
2-1668	吸顶矩形串珠. 串棒灯 L1500/800	10套	1994.25	1976.29	1810.09	160.57	5.63
2-1669	吸顶矩形串珠. 串棒灯 L2000/800	10套	2374.65	2356.16	2171.78	178.75	5.63
2-1670	吸顶矩形串珠. 串棒灯 L2500/800	10套	2824.39	2805.38	2606.42	193.33	5.63
2-1671	吸顶矩形串珠. 串棒灯 L3000/800	10套	3364.37	3344.84	3127.7	211.51	5.63
2-1672	吸顶矩形串珠. 串棒灯 L3500/800	10套	4428.37	4368.42	3752.96	599.01	16.45
2-1673	吸顶矩形串珠. 串棒灯 L4000/800	10套	5598.63	5537.63	4878.59	642.59	16.45
2-1674	吸顶矩形串珠. 串棒灯 L4500/800	10套	7279.06	7190.96	6342.81	826.5	21.65
2-1675	吸顶矩形串珠. 串棒灯 L5000/800	10套	9218.9	9129.75	8245.24	862.86	21.65
2-1676	吸顶矩形串珠. 串棒灯 L5500/800	10套	11913.02	11796.76	10718.81	1046.77	31.18
2-1677	吸顶矩形挂片灯 L800/500内	10套	1449.34	1432.11	1286.3	140.18	5.63
2-1678	吸顶矩形挂片灯 L1200/500内	10套	1513.62	1495.98	1338.51	151.84	5.63
2-1679	吸顶矩形挂片灯 L1600/500内	10套	1604.47	1586.41	1413.68	167.1	5.63
2-1680	吸顶矩形挂碗. 挂吊碟灯 L800内	10套	1462.34	1445.11	1299.3	140.18	5.63
2-1681	吸顶矩形挂碗. 挂吊碟灯 L1200内	10套	1632.03	1614.39	1456.92	151.84	5.63
2-1682	吸顶矩形挂碗. 挂吊碟灯 L1600内	10套	1883.84	1865.78	1693.05	167.1	5.63
2-1683	吸顶矩形挂碗. 挂吊碟灯 L2000内	10套	2123.24	2104.75	1920.37	178.75	5.63
2-1684	吸顶玻璃罩灯(带装饰) L1500/400	10套	1151.64	1133.68	967.48	160.57	5.63
2-1685	吸顶玻璃罩灯(带装饰) L2000/400	10套	1411.23	1392.74	1211.97	175.14	5.63
2-1686	吸顶玻璃罩灯(带装饰) L2500/400	10套	1736.72	1717.71	1522.36	189.72	5.63
2-1687	吸顶玻璃罩灯(带装饰) L3000/400	10套	1931.29	1911.75	1698.22	207.9	5.63
2-1688	吸顶玻璃罩灯(带装饰) L3000/700	10套	2990.78	2883.41	2103.98	747.39	32.04
2-1689	吸顶玻璃罩灯(带装饰)L3000/1600	10套	7253.42	7146.06	6363.02	751	32.04
2-1690	吊杆式单管组合荧光灯光带	10m	340.31	339.2	294.58	42.02	2.6
2-1691	吊杆式双管组合荧光灯光带	10m	405.92	404.58	353.78	48.2	2.6
2-1692	吊杆式三管组合荧光灯光带	10m	484.36	482.76	424.54	55.62	2.6
2-1693	吊杆式四管组合荧光灯光带	10m	578.08	576.16	509.05	64.51	2.6
2-1694	吸顶式单管组合荧光灯光带	10m	271.28	267.48	215.16	50.15	2.17
2-1695	吸顶式双管组合荧光灯光带	10m	321.01	316.99	258.48	56.34	2.17
2-1696	吸顶式三管组合荧光灯光带	10m	401.25	394.27	309.78	80.33	4.16
2-1697	吸顶式四管组合荧光灯光带	10m	472.55	465.26	371.87	89.23	4.16
2-1698	嵌入式单管组合荧光灯光带	10m	335.23	323.99	211.2	107.16	5.63

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1699	嵌入式双管组合荧光灯光带	10m	428.18	415.37	258.86	150.88	5.63
2-1700	嵌入式三管组合荧光灯光带	10m	527.82	513.44	313.2	194.61	5.63
2-1701	嵌入式四管组合荧光灯光带	10m	641.74	625.78	381.82	238.33	5.63
2-1702	内藏方形组合式灯	10m	237.38	235.72	205.81	27.74	2.17
2-1703	内藏日形组合式灯	10m	241.3	239.84	215.16	22.6	2.08
2-1704	内藏田字组合式灯	10m	271.43	269.77	239.7	27.9	2.17
2-1705	内藏六边组合式灯	10m	349.62	347.96	320.57	25.22	2.17
2-1706	内藏锥形组合式灯	10m	320.53	318.87	288.8	27.9	2.17
2-1707	内藏双管组合式灯	10m	313.47	311.81	265.7	43.94	2.17
2-1708	内藏圆管光带式灯	10m	290.38	288.71	253.46	33.08	2.17
2-1709	发光栅灯	10m ²	765.3	762.15	529.26	225.96	6.93
2-1710	立体广告灯箱	10m	427.66	416.77	300.35	112.26	4.16
2-1711	荧光灯光沿	10m	189.41	188.24	141.51	46.73	
2-1712	单点固定灯具(繁星六火)	10套	221.82	220.23	202.16	16.77	1.3
2-1713	四点固定灯具(繁星十六火)	10套	450.92	444.57	381.98	56.96	5.63
2-1714	双点固定灯具(繁星四十火)	10套	266.71	264.87	245.48	18.09	1.3
2-1715	四点固定灯具(繁星100火)	10套	359.25	356.05	330.68	24.07	1.3
2-1716	单点固定灯具(钻石星5火)	10套	200.16	198.57	180.5	16.77	1.3
2-1717	星形双火灯	10套	354.76	351.58	318.44	30.2	2.94
2-1718	礼花灯	组	304.88	303.93	291.69	11.37	0.87
2-1719	玻璃罩铜架组合灯	10套	243.5	240.24	210.14	27.16	2.94
2-1720	凸片单火灯	10套	126.89	123.63	99.64	22.69	1.3
2-1721	凸片四火以内灯	10套	334.56	330.36	280.14	48.92	1.3
2-1722	凸片十八火以内灯	10套	1297.18	1282.12	1126.09	150.4	5.63
2-1723	凸片二十八火以内灯	10套	1682.43	1655.66	1309.02	340.14	6.5
2-1724	反射柱灯	10套	156.67	153.38	128.52	23.56	1.3
2-1725	筒形钢架灯	10套	348.03	341.52	248.98	91.24	1.3
2-1726	U形组合灯	10套	837.77	836.98	766.08	63.54	7.36
2-1727	弧形管组合灯	10套	309.08	306.31	262.81	41.33	2.17
2-1728	吸顶式标志. 诱导装饰灯	10套	217	213.37	175.48	34.95	2.94
2-1729	吊杆式标志. 诱导装饰灯	10套	304.08	300.66	205.81	91.91	2.94
2-1730	墙壁式标志. 诱导装饰灯	10套	203.76	203.5	175.48	24.99	3.03
2-1731	嵌入式标志. 诱导装饰灯	10套	221.06	220.75	205.05	15.7	
2-1732	水下彩灯(简易形)	10套	187.73	184.79	165.38	18.11	1.3
2-1733	水下彩灯(密封形)	10套	206.26	200.37	165.38	32.05	2.94
2-1734	水下喷水池灯	10套	242.11	233.29	183.39	46	3.9
2-1735	水下幻光型灯	10套	236.58	230.69	195.7	32.05	2.94
2-1736	吸顶式点光源艺术装饰灯	10套	143.21	143.31	129.96	11.62	1.73

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1737	嵌入式点光源艺术装饰灯 φ 150	10套	231.83	232.23	179.06	53.17	
2-1738	嵌入式点光源艺术装饰灯 φ 200	10套	254.93	255.33	202.16	53.17	
2-1739	嵌入式点光源艺术装饰灯 φ 350	10套	262.91	263.31	210.14	53.17	
2-1740	吸顶式射灯	10套	91.18	91.28	77.98	11.57	1.73
2-1741	滑轨式射灯	10套	59.2	59.2	59.2		
2-1742	滑 轨	10m	148.43	147.96	98.19	48.04	1.73
2-1743	立柱式草坪灯	10套	820.72	803.51	659.91	143.6	
2-1744	墙壁式草坪灯	10套	313.67	310.1	277.25	29.91	2.94
2-1745	歌舞厅变色转盘灯	10套	586.59	585.54	553.05	32.49	
2-1746	歌舞厅雷达射灯	10套	798.16	797.11	737.88	59.23	
2-1747	歌舞厅十二幻影转彩灯	10套	887.04	874.23	753.77	114.83	5.63
2-1748	歌舞厅维纳斯旋转彩灯	10套	733.29	720.48	600.02	114.83	5.63
2-1749	歌舞厅卫星旋转效果灯	10套	1016.9	1015.85	983.36	32.49	
2-1750	歌舞厅飞碟旋转效果灯	10套	1485.34	1478.41	1388.44	87.03	2.94
2-1751	歌舞厅八头转灯	10套	735.15	728.22	638.25	87.03	2.94
2-1752	歌舞厅十八头转灯	10套	1121.66	1097.08	916.26	170.43	10.39
2-1753	歌舞厅滚筒灯	10套	929.4	922.47	832.5	87.03	2.94
2-1754	歌舞厅频闪灯	10套	1114.92	1107.99	1018.02	87.03	2.94
2-1755	歌舞厅太阳灯	10套	759.01	752.08	662.11	87.03	2.94
2-1756	歌舞厅雨灯	10套	677.39	670.46	580.49	87.03	2.94
2-1757	歌舞厅歌星灯	10套	717.82	710.89	620.92	87.03	2.94
2-1758	歌舞厅边界灯	10套	1044.16	1037.23	947.26	87.03	2.94
2-1759	歌舞厅射灯	10套	416.36	412.37	337.9	73.17	1.3
2-1760	歌舞厅泡泡发生灯	10套	626.33	625.28	566.05	59.23	
2-1761	歌舞厅迷你满天星灯	10套	713.49	706.56	616.59	87.03	2.94
2-1762	歌舞厅迷你单立(盘彩灯)	10套	743.13	736.2	646.23	87.03	2.94
2-1763	歌舞厅宇宙灯(单排20头)	10套	772.69	765.76	675.79	87.03	2.94
2-1764	歌舞厅宇宙灯(双排20头)	10套	954.64	947.71	857.74	87.03	2.94
2-1765	歌舞厅镜面球灯	10套	964.74	957.81	867.84	87.03	2.94
2-1766	歌舞厅蛇光管	10m	67.6	67.57	65.74	1.83	
2-1767	歌舞厅满天星彩灯	10m	65.87	64.92	57.08	7.84	
2-1768	歌舞厅彩控器	台	49.57	49.47	46.21	3.26	
2-1769	吊链式组装单管荧光灯	10套	360.83	357.77	173.28	184.49	
2-1770	吊链式组装双管荧光灯	10套	502.72	498.74	278.01	220.73	
2-1771	吊链式组装三管荧光灯	10套	599.13	594.21	342.99	251.22	
2-1772	荧光灯电容器	10套	72.73	72.42	61.41	11.01	
2-1773	吸顶式组装单管荧光灯	10套	235.74	232.5	173.28	59.22	
2-1774	吸顶式组装双管荧光灯	10套	378.17	373.98	278.01	95.97	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1775	吸顶式组装三管荧光灯	10套	480.84	475.71	342.99	132.72	
2-1776	吊链式成套单管荧光灯	10套	225.69	223.58	156.71	66.87	
2-1777	吊链式成套双管荧光灯	10套	266.12	264.01	197.14	66.87	
2-1778	吊链式成套三管荧光灯	10套	289.23	287.12	220.25	66.87	
2-1779	吊管式成套单管荧光灯	10套	236.62	234.94	156.71	78.23	
2-1780	吊管式成套双管荧光灯	10套	277.05	275.37	197.14	78.23	
2-1781	吊管式成套三管荧光灯	10套	300.16	298.48	220.25	78.23	
2-1782	吸顶式成套单管荧光灯	10套	181.47	179.17	156.71	22.46	
2-1783	吸顶式成套双管荧光灯	10套	221.9	219.6	197.14	22.46	
2-1784	吸顶式成套三管荧光灯	10套	245.01	242.71	220.25	22.46	
2-1785	嵌入式成套单管荧光灯	10套	241.57	241.35	173.28	68.07	
2-1786	嵌入式成套双管荧光灯	10套	388.07	386.9	278.01	108.89	
2-1787	嵌入式成套三管荧光灯	10套	492.88	490.78	342.99	147.79	
2-1788	病房指示灯. 暗脚灯	10套	263.73	263.98	246.24	17.74	
2-1789	紫外线杀菌灯	10套	229.86	227.75	165.38	62.37	
2-1790	吊管式无影灯	套	344.06	343.54	281.58	61.96	
2-1791	路灯立金属杆单杆式灯柱3m内	根	64.62	64.12	47.96	16.16	
2-1792	路灯立金属杆单杆式灯柱6m内	根	89.69	88.89	68.63	20.26	
2-1793	路灯金属杆座安装	10只	627.71	612.96	230.36	206.25	176.35
2-1794	路灯玻璃钢杆座安装	10只	500.09	488.79	196.38	116.06	176.35
2-1795	路灯砼杆座安装	10只	739.11	727.81	435.4	116.06	176.35
2-1796	路灯钢筋砼基础制作	m3	519.69	566.29	120.61	415.7	29.98
2-1797	路灯砼基础制作	m3	344.82	389.37	100.4	258.64	30.33
2-1798	单抱箍单臂悬挑灯架 臂长1.2m内	10套	775.88	775.88	288.8	310.73	176.35
2-1799	单抱箍单臂悬挑灯架 臂长3m内	10套	1186.2	1186.1	631.03	311.38	243.69
2-1800	双抱箍单臂悬挑灯架 臂长3m内	10套	1667.44	1652.63	841.17	550.87	260.59
2-1801	双抱箍单臂悬挑灯架 臂长5m内	10套	1969.41	1954.6	966.8	550.87	436.93
2-1802	双抱箍单臂悬挑灯架 臂长>5m	10套	2115.25	2100.44	1112.64	550.87	436.93
2-1803	双拉梗抱箍单臂悬挑灯架臂长3m内	10套	2238.07	2219.58	1051.23	748.31	420.04
2-1804	双拉梗抱箍单臂悬挑灯架臂长5m内	10套	2463.75	2444.21	1208.63	754.62	480.96
2-1805	双拉梗抱箍单臂悬挑灯架臂长>5m	10套	2706.61	2687.07	1390.57	754.62	541.88
2-1806	双臂架抱箍单臂悬挑灯架臂长3m内	10套	1883.15	1868.44	945.82	502.58	420.04
2-1807	双臂架抱箍单臂悬挑灯架臂长5m内	10套	2025.42	2010.71	1088.09	502.58	420.04
2-1808	成套型顶套单臂悬挑灯架臂长3m内	10套	732.38	729.02	508.29	17.65	203.08
2-1809	成套型顶套单臂悬挑灯架臂长5m内	10套	948.98	945.62	724.89	17.65	203.08
2-1810	成套型顶套单臂悬挑灯架臂长>5m	10套	1079.02	1075.66	834.63	17.65	223.38
2-1811	组装型顶套单臂悬挑灯架臂长3m内	10套	814.27	808.38	543.7	61.6	203.08
2-1812	组装型顶套单臂悬挑灯架臂长5m内	10套	1046	1040.11	775.43	61.6	203.08

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1813	组装型顶套单臂悬挑灯架臂长>5m	10套	1184.02	1178.13	893.15	61.6	223.38
2-1814	对称成套双臂悬挑灯架臂长2.5m内	10套	1159.42	1153.5	854.85	32.24	266.41
2-1815	对称成套双臂悬挑灯架臂长 5m内	10套	1327.74	1321.75	978.35	32.59	310.81
2-1816	对称成套双臂悬挑灯架臂长 >5m	10套	1521.07	1515.06	1127.08	32.77	355.21
2-1817	非对称成套双臂悬挑灯架臂长2.5m	10套	1127.65	1121.73	823.08	32.24	266.41
2-1818	非对称成套双臂悬挑灯架臂长5m内	10套	1291.64	1285.65	942.25	32.59	310.81
2-1819	非对称成套双臂悬挑灯架臂长>5m	10套	1497.21	1491.2	1103.22	32.77	355.21
2-1820	对称组装双臂悬挑灯架安装2.5m内	10套	1370.91	1362.46	975.46	76.19	310.81
2-1821	对称组装双臂悬挑灯架臂长 5m内	10套	1561.56	1553.06	1121.3	76.55	355.21
2-1822	对称组装双臂悬挑灯架臂长>5m	10套	1775.81	1767.27	1290.94	76.72	399.61
2-1823	非对称组装套双臂悬挑灯架臂长2.5m	10套	1324.7	1316.25	929.25	76.19	310.81
2-1824	非对称组装套双臂悬挑灯架臂长5m内	10套	1508.14	1499.64	1067.88	76.55	355.21
2-1825	非对称组装套双臂悬挑灯架臂长>5m	10套	1714.47	1705.93	1229.6	76.72	399.61
2-1826	敞开式路灯灯具安装	10套	544.74	544.74	411.54		133.2
2-1827	双光源式路灯灯具安装	10套	682.49	680.29	444.75	13.53	222.01
2-1828	密封式路灯灯具安装	10套	576.14	576.14	398.54		177.6
2-1829	悬吊式路灯灯具安装	10套	912.88	906.58	525.62	158.95	222.01
2-1830	大马路弯灯 臂长1200内	10套	603.04	599.05	485.18	113.87	
2-1831	大马路弯灯 臂长>1200	10套	1365.34	1358.41	1051.23	307.18	
2-1832	三火内庭院路灯	10套	1465.87	1458.3	970.37	46.89	441.04
2-1833	七火内庭院路灯	10套	2449.39	2441.83	1940.74	60.05	441.04
2-1834	吊管式工厂罩灯	10套	194.44	195.29	148.73	46.56	
2-1835	吊链式工厂罩灯	10套	194.44	195.29	148.73	46.56	
2-1836	吸顶式工厂罩灯	10套	187.6	187.85	148.73	39.12	
2-1837	弯杆式工厂罩灯	10套	191.24	191.96	148.73	43.23	
2-1838	悬挂式工厂罩灯	10套	173.54	174.12	153.82	16.36	3.94
2-1839	直杆式防水防尘灯	10套	259.42	260.27	213.71	46.56	
2-1840	弯杆式防水防尘灯	10套	256.22	256.94	213.71	43.23	
2-1841	吸顶式防水防尘灯	10套	252.58	252.83	213.71	39.12	
2-1842	防潮灯	10套	212.51	212.43	145.84	66.59	
2-1843	腰形船顶灯	10套	223.43	223.35	145.84	77.51	
2-1844	碘钨灯	10套	286.65	280.55	223.82	56.73	
2-1845	管形氙气灯	10套	479.05	468.52	242.59	192.13	33.8
2-1846	投光灯	10套	358	354.14	223.82	96.52	33.8
2-1847	高压水银灯镇流器	10套	113.77	111.25	96.75	14.5	
2-1848	吊杆式混光灯	10套	1151.52	1127.35	857.74	225.08	44.53
2-1849	吊链式混光灯	10套	1098.77	1074.05	821.64	215.3	37.11
2-1850	嵌入式混光灯	10套	891.49	880.78	747.31	103.79	29.68

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1851	烟囱水塔独立塔架标志灯 30m内	10套	821.91	841.64	501.83	339.81	
2-1852	烟囱水塔独立塔架标志灯 50m内	10套	1136.7	1156.43	816.62	339.81	
2-1853	烟囱水塔独立塔架标志灯 100m内	10套	2357.56	2377.29	2037.48	339.81	
2-1854	烟囱水塔独立塔架标志灯 120m内	10套	2844.19	2863.92	2524.11	339.81	
2-1855	烟囱水塔独立塔架标志灯 150m内	10套	3733.7	3753.43	3413.62	339.81	
2-1856	烟囱水塔独立塔架标志灯 200m内	10套	4911.32	4931.05	4591.24	339.81	
2-1857	直杆式安全灯	10套	371.19	365.57	302.56	63.01	
2-1858	弯杆式安全灯	10套	410.38	403.17	302.56	100.61	
2-1859	直杆式防爆灯	10套	374.07	368.45	305.44	63.01	
2-1860	弯杆式防爆灯	10套	413.26	406.05	305.44	100.61	
2-1861	直杆式高压水银防爆灯	10套	486.43	478.71	402.88	75.83	
2-1862	弯杆式高压水银防爆灯	10套	525.62	516.31	402.88	113.43	
2-1863	防爆荧光灯	10套	348.29	345.92	302.56	43.36	
2-1864	拉线开关.扳把开关明装	10套	82.06	82.16	59.96	22.2	
2-1865	单联单控板式暗开关	10套	66.55	66.64	61.41	5.23	
2-1866	双联单控板式暗开关	10套	70.92	71.06	64.3	6.76	
2-1867	三联单控板式暗开关	10套	75.28	75.47	67.18	8.29	
2-1868	四联单控板式暗开关	10套	80.34	80.58	70.76	9.82	
2-1869	五联单控板式暗开关	10套	85.83	86.13	74.4	11.73	
2-1870	六联单控板式暗开关	10套	91.26	91.62	77.98	13.64	
2-1871	单联双控板式暗开关	10套	67.53	67.65	61.41	6.24	
2-1872	双联双控板式暗开关	10套	72.03	72.21	64.3	7.91	
2-1873	三联双控板式暗开关	10套	76.27	76.49	67.18	9.31	
2-1874	四联双控板式暗开关	10套	81.4	81.67	70.76	10.91	
2-1875	五联双控板式暗开关	10套	86.86	87.19	74.4	12.79	
2-1876	六联双控板式暗开关	10套	92.76	93.16	77.98	15.18	
2-1877	一般按钮明装	10套	80.56	80.66	59.96	20.7	
2-1878	一般按钮暗装	10套	63.6	63.69	59.96	3.73	
2-1879	密闭开关 5A内	10套	109.77	109.09	96.75	12.34	
2-1880	单相明插座15A 2孔	10套	86.82	86.16	59.96	26.2	
2-1881	单相明插座15A 3孔	10套	94.97	93.98	65.74	28.24	
2-1882	单相明插座15A 4孔	10套	103.77	102.46	72.2	30.26	
2-1883	单相明插座15A 5孔	10套	113.36	111.71	79.42	32.29	
2-1884	单相明插座15A 6孔	10套	123.69	121.71	87.4	34.31	
2-1885	单相明插座15A 7孔	10套	134.71	132.4	96.06	36.34	
2-1886	单相明插座15A 8孔	10套	146.41	143.77	105.41	38.36	
2-1887	单相明插座15A 9孔	10套	159.64	156.67	116.28	40.39	
2-1888	单相明插座15A 10孔	10套	173.54	170.24	127.83	42.41	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1889	单相明插座15A 11孔	10套	188.91	185.28	140.83	44.45	
2-1890	单相明插座15A 12孔	10套	205.69	201.74	155.27	46.47	
2-1891	单相明插座30A 2孔	10套	99.98	98.6	70.07	28.53	
2-1892	单相明插座30A 3孔	10套	111.78	109.71	77.98	31.73	
2-1893	三相明插座15A 4孔	10套	109.55	108.24	77.98	30.26	
2-1894	三相明插座30A 4孔	10套	122.87	120.1	85.2	34.9	
2-1895	单相暗插座15A 2孔	10套	71.36	70.7	59.96	10.74	
2-1896	单相暗插座15A 3孔	10套	79.5	78.51	65.74	12.77	
2-1897	单相暗插座15A 4孔	10套	88.31	86.99	72.2	14.79	
2-1898	单相暗插座15A 5孔	10套	97.89	96.24	79.42	16.82	
2-1899	单相暗插座15A 6孔	10套	108.22	106.24	87.4	18.84	
2-1900	单相暗插座15A 7孔	10套	119.25	116.94	96.06	20.88	
2-1901	单相暗插座15A 8孔	10套	130.94	128.3	105.41	22.89	
2-1902	单相暗插座15A 9孔	10套	144.18	141.21	116.28	24.93	
2-1903	单相暗插座15A 10孔	10套	158.08	154.78	127.83	26.95	
2-1904	单相暗插座15A 11孔	10套	173.44	169.81	140.83	28.98	
2-1905	单相暗插座15A 12孔	10套	190.23	186.27	155.27	31	
2-1906	单相暗插座30A 2孔	10套	77.29	75.91	62.85	13.06	
2-1907	单相暗插座30A 3孔	10套	96.32	94.24	77.98	16.26	
2-1908	三相暗插座15A 4孔	10套	94.09	92.77	77.98	14.79	
2-1909	三相暗插座30A 4孔	10套	107.4	104.64	85.2	19.44	
2-1910	单相二孔防爆插座 15A内	10套	119.16	118.29	109.06	9.23	
2-1911	单相二孔防爆插座 30A内	10套	158.64	157.08	144.4	12.68	
2-1912	单相二孔防爆插座 60A内	10套	164.14	161.02	144.4	16.62	
2-1913	单相三孔防爆插座 15A内	10套	120.64	119.75	109.06	10.69	
2-1914	单相三孔防爆插座 30A内	10套	162.21	160.28	144.4	15.88	
2-1915	单相三孔防爆插座 60A内	10套	169.4	165.36	144.4	20.96	
2-1916	三相四孔防爆插座 15A内	10套	145.03	143.88	129.28	14.6	
2-1917	三相四孔防爆插座 30A内	10套	191.73	189.45	170.39	19.06	
2-1918	三相四孔防爆插座 60A内	10套	200.62	195.65	170.39	25.26	
2-1919	安全变压器 500VA内	台	27.68	27.77	25.99	1.78	
2-1920	安全变压器 1000VA内	台	29.13	29.22	27.44	1.78	
2-1921	安全变压器 3000VA内	台	37.11	37.2	35.42	1.78	
2-1922	电铃 ϕ 100内	套	25.28	25.28	20.22	5.06	
2-1923	电铃 ϕ 200内	套	30.19	30.19	20.22	9.97	
2-1924	电铃 ϕ 300内	套	34.76	34.76	20.22	14.54	
2-1925	电铃号牌箱 10号内	套	58.42	58.42	42.64	15.78	
2-1926	电铃号牌箱 20号内	套	80.08	80.08	64.3	15.78	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1927	电铃号牌箱 30号内	套	108.2	108.2	92.42	15.78	
2-1928	门铃明装	10个	103.35	103.45	92.42	8.43	2.6
2-1929	门铃暗装	10个	75.9	75.99	70.76	5.23	
2-1930	吊风扇	台	30.13	29.55	23.71	5.67	0.17
2-1931	壁扇	台	43.92	43.32	36.86	6.29	0.17
2-1932	轴流排气扇	台	46.26	46.13	44.08	1.79	0.26
2-1933	盘管风机三速开关	10套	231.1	231.3	216.6	14.41	0.29
2-1934	请勿打扰灯	10套	76.78	76.92	68.63	8.12	0.17
2-1935	须刨插座 15A内	10套	102.56	101.57	88.84	12.44	0.29
2-1936	钥匙取电器	10套	77.97	78.16	68.63	9.36	0.17
2-1937	自动干手机装置	10套	258.97	257.95	245.48	12.18	0.29
2-1938	卫生洁具自动感应器	10套	148.32	148.11	129.96	17.86	0.29
2-1939	二光源红外线浴霸	套	37.45	37.45	36.1	1.09	0.26
2-1940	四光源红外线浴霸	套	44.67	44.67	43.32	1.09	0.26
2-1941	交流半自动电梯电气安装 2/2站	部	5179.69	5179.87	4673.54	361.9	144.43
2-1942	交流半自动电梯电气安装 3/3站	部	5991.66	5992.7	5430.88	393.74	168.08
2-1943	交流半自动电梯电气安装 4/4站	部	6795.9	6797.83	6178.19	426.22	193.42
2-1944	交流半自动电梯电气安装 5/5站	部	7618.81	7621.6	6944.96	457.89	218.75
2-1945	交流半自动电梯电气安装 6/6站	部	8858.36	8862.07	8115.28	499.06	247.73
2-1946	交流半自动电梯电气安装 7/7站	部	9909.28	9913.91	9098.64	540.23	275.04
2-1947	交流半自动电梯电气安装 8/8站	部	10972.84	10978.43	10096.45	580.46	301.52
2-1948	交流半自动电梯电气安装 9/9站	部	12224.73	12231.23	11281.97	621.27	327.99
2-1949	交流半自动电梯电气安装 10/10站	部	13300.89	13308.31	12289.88	662.29	356.14
2-1950	交流半自动电梯电气安装 11/11站	部	14335.62	14343.97	13258.12	703.23	382.62
2-1951	交流半自动电梯电气安装 12/12站	部	15370.58	15379.86	14226.29	744.48	409.09
2-1952	交流半自动电梯电气安装 13/13站	部	16677.13	16687.34	15464.56	785.54	437.24
2-1953	交流半自动电梯电气安装 14/14站	部	17727.96	17739.09	16448.6	826.78	463.71
2-1954	交流半自动电梯电气安装 15/15站	部	18780.29	18792.35	17434.17	867.99	490.19
2-1955	交流半自动电梯电气安装 16/16站	部	19835.01	19848	18420.42	909.24	518.34
2-1956	交流半自动电梯电气安装 17/17站	部	21227.36	21241.27	19746.02	950.44	544.81
2-1957	交流半自动电梯电气安装 18/18站	部	22298.28	22313.11	20750.28	991.54	571.29
2-1958	交流半自动电梯电气安装 19/19站	部	23370.29	23386.05	21753.86	1032.75	599.44
2-1959	交流半自动电梯电气安装 20/20站	部	24440.66	24457.34	22757.44	1073.99	625.91
2-1960	交流自动电梯电气安装 2层/2站	部	5291.07	5292.11	4759.42	382.39	150.3
2-1961	交流自动电梯电气安装 3层/3站	部	6222.87	6224.97	5625.82	420.12	179.03
2-1962	交流自动电梯电气安装 4层/4站	部	7203.76	7206.95	6540.64	457.24	209.07
2-1963	交流自动电梯电气安装 5层/5站	部	8168.89	8173.13	7438.04	495.41	239.68
2-1964	交流自动电梯电气安装 6层/6站	部	9699.55	9704.68	8885.69	546.1	272.89

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-1965	交流自动电梯电气安装 7层/7站	部	11020.64	11026.68	10126.09	595.74	304.85
2-1966	交流自动电梯电气安装 8层/8站	部	12341	12347.92	11365.72	646.93	335.27
2-1967	交流自动电梯电气安装 9层/9站	部	13891.04	13898.88	12837.16	695.47	366.25
2-1968	交流自动电梯电气安装 10层/10站	部	15238.37	15247.13	14099.98	748.6	398.55
2-1969	交流自动电梯电气安装 11层/11站	部	16913.25	16922.68	15680.4	808.05	434.23
2-1970	交流自动电梯电气安装 12层/12站	部	18593.9	18604.15	17264.46	869.78	469.91
2-1971	交流自动电梯电气安装 13层/13站	部	20612.39	20623.41	19186.43	930.83	506.15
2-1972	交流自动电梯电气安装 14层/14站	部	22321.55	22333.33	20799.38	992.12	541.83
2-1973	交流自动电梯电气安装 15层/15站	部	24023.45	24036.17	22410.2	1048.46	577.51
2-1974	交流自动电梯电气安装 16层/16站	部	25889.8	25902.91	24171.12	1119.16	612.63
2-1975	交流自动电梯电气安装 17层/17站	部	28206.68	28220.37	26388.42	1184.77	647.18
2-1976	交流自动电梯电气安装 18层/18站	部	30099.08	30113.36	28180.42	1250.43	682.51
2-1977	交流自动电梯电气安装 19层/19站	部	31991.51	32006.37	29972.42	1316.68	717.27
2-1978	交流自动电梯电气安装 20层/20站	部	33883.41	33898.85	31763.67	1382.59	752.59
2-1979	交流自动电梯电气安装 21层/21站	部	35997.02	36013.11	33773.03	1449.91	790.17
2-1980	交流自动电梯电气安装 22层/22站	部	37560.42	37577.14	35231.47	1517.36	828.31
2-1981	交流自动电梯电气安装 23层/23站	部	39125.69	39143.06	36691.36	1584.68	867.02
2-1982	交流自动电梯电气安装 24层/24站	部	40691.17	40709.19	38150.48	1652.98	905.73
2-1983	交流自动电梯电气安装 25层/25站	部	42933.66	42952.32	40287.6	1720.29	944.43
2-1984	交流自动电梯电气安装 26层/26站	部	44533.08	44552.43	41777.12	1789.36	985.95
2-1985	交流自动电梯电气安装 27层/27站	部	46117.87	46137.92	43252.13	1858.25	1027.54
2-1986	交流自动电梯电气安装 28层/28站	部	47737.57	47758.3	44760.43	1928.45	1069.42
2-1987	交流自动电梯电气安装 29层/29站	部	50106.27	50127.69	47018.84	1997.56	1111.29
2-1988	交流自动电梯电气安装 30层/30站	部	51765.83	51787.95	48568.26	2066.53	1153.16
2-1989	交流自动电梯电气安装 35/35站内	部	61982.27	62009.08	58201.86	2430.63	1376.59
2-1990	交流自动电梯电气安装 40/40站内	部	72569.09	72599.76	68190.01	2795.64	1614.11
2-1991	交流自动电梯电气安装 45/45站内	部	85625.64	85660.31	80618.52	3174.34	1867.45
2-1992	交流自动电梯电气安装 50/50站内	部	97971.31	98010.24	92310.59	3564.77	2134.88
2-1993	直流快速自动电梯安装 5层/5站	部	11648.88	11649.23	10659.61	683.47	306.15
2-1994	直流快速自动电梯安装 6层/6站	部	13402.95	13405.16	12333.2	732.6	339.36
2-1995	直流快速自动电梯安装 7层/7站	部	13477.32	13481.58	12333.2	777.63	370.75
2-1996	直流快速自动电梯安装 8层/8站	部	16311.68	16315.87	15079.01	836.25	400.61
2-1997	直流快速自动电梯安装 9层/9站	部	18069.91	18075.05	16756.18	887.84	431.03
2-1998	直流快速自动电梯安装 10层/10站	部	19551.03	19557.15	18153.97	939.85	463.33
2-1999	直流快速自动电梯安装 11层/11站	部	21612.44	21619.04	20108.46	1008.19	502.39
2-2000	直流快速自动电梯安装 12层/12站	部	23675.9	23682.95	22065.76	1076.31	540.88
2-2001	直流快速自动电梯安装 13层/13站	部	26174.38	26181.89	24457.03	1144.92	579.94
2-2002	直流快速自动电梯安装 14层/14站	部	28274.57	28282.54	26451.19	1212.91	618.44

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-2003	直流快速自动电梯安装 15层/15站	部	30319.96	30328.41	28391.24	1279.67	657.5
2-2004	直流快速自动电梯安装 16层/16站	部	32208.12	32217.11	30168.05	1351.38	697.68
2-2005	直流快速自动电梯安装 17层/17站	部	34627.23	34637.12	32470.54	1423.08	743.5
2-2006	直流快速自动电梯安装 18层/18站	部	36505.66	36515.76	34235.8	1490.43	789.53
2-2007	直流快速自动电梯安装 19层/19站	部	38387.43	38398.09	36001.81	1560.72	835.56
2-2008	直流快速自动电梯安装 20层/20站	部	40265.99	40277.2	37766.38	1629.23	881.59
2-2009	直流快速自动电梯安装 21层/21站	部	43160	43171.83	40535.28	1708.93	927.62
2-2010	直流快速自动电梯安装 22层/22站	部	45391.56	45403.94	42645.65	1784.64	973.65
2-2011	直流快速自动电梯安装 23层/23站	部	49298.53	49311.5	46430.38	1861.45	1019.67
2-2012	直流快速自动电梯安装 24层/24站	部	49857.75	49871.31	46867.22	1938.39	1065.7
2-2013	直流快速自动电梯安装 25层/25站	部	52917.11	52931.12	49808.65	2010.74	1111.73
2-2014	直流快速自动电梯安装 26层/26站	部	55201.4	55216.14	51958.01	2093.61	1164.52
2-2015	直流快速自动电梯安装 27层/27站	部	57504.82	57520.17	54124.77	2178.09	1217.31
2-2016	直流快速自动电梯安装 28层/28站	部	59786.74	59802.69	56282.79	2249.81	1270.09
2-2017	直流快速自动电梯安装 29层/29站	部	63061.45	63078	59427.14	2327.98	1322.88
2-2018	直流快速自动电梯安装 30层/30站	部	65481.29	65498.44	61716.56	2406	1375.88
2-2019	直流快速自动电梯安装 35/35站内	部	78303.71	78323.54	73856.27	2826.4	1640.87
2-2020	直流快速自动电梯安装 40/40站内	部	91587.96	91611.52	86414.05	3257.61	1939.86
2-2021	直流快速自动电梯安装 45/45站内	部	107770.56	107797.51	101835.21	3722.61	2239.69
2-2022	直流快速自动电梯安装 50/50站内	部	123049.54	123079.96	116314.2	4192.03	2573.73
2-2023	直流快速自动电梯安装 55/55站内	部	139464.43	139498.49	131896.4	4693.69	2908.4
2-2024	直流快速自动电梯安装 60/60站内	部	156378.82	156416.58	147937.8	5201.9	3276.88
2-2025	直流高速自动电梯安装 8层/8站	部	20644.47	20649.46	19165.53	1003.29	480.64
2-2026	直流高速自动电梯安装 9层/9站	部	22417.03	22423.2	20840.57	1065.37	517.26
2-2027	直流高速自动电梯安装 10层/10站	部	23839.87	23847.2	22153.85	1137.25	556.1
2-2028	直流高速自动电梯安装 11层/11站	部	26112.62	26120.52	24309.74	1207.94	602.84
2-2029	直流高速自动电梯安装 12层/12站	部	28399.09	28407.55	26467.84	1290.64	649.07
2-2030	直流高速自动电梯安装 13层/13站	部	31202.24	31211.24	29142.81	1372.63	695.8
2-2031	直流高速自动电梯安装 14层/14站	部	33527	33536.55	31340.58	1453.93	742.04
2-2032	直流高速自动电梯安装 15层/15站	部	35853.56	35863.67	33534.77	1540.13	788.77
2-2033	直流高速自动电梯安装 16层/16站	部	38180.51	38191.28	35735.43	1618.66	837.19
2-2034	直流高速自动电梯安装 17层/17站	部	41204.41	41215.86	38620.54	1702.88	892.44
2-2035	直流高速自动电梯安装 18层/18站	部	43592.14	43604.28	40870.98	1785.96	947.34
2-2036	直流高速自动电梯安装 19层/19站	部	45984.75	45997.54	43127.26	1867.48	1002.8
2-2037	直流高速自动电梯安装 20层/20站	部	48371	48384.45	45373.37	1953.38	1057.7
2-2038	直流高速自动电梯安装 21层/21站	部	51630.56	51644.65	48494.61	2036.89	1113.15
2-2039	直流高速自动电梯安装 22层/22站	部	54100.13	54114.89	50825.91	2120.37	1168.61
2-2040	直流高速自动电梯安装 23层/23站	部	56567.74	56583.16	53155.84	2203.81	1223.51

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-2041	直流高速自动电梯安装 24层/24站	部	59036.77	59052.86	55486.46	2287.43	1278.97
2-2042	直流高速自动电梯安装 25层/25站	部	62484.39	62501.21	58796.11	2371.23	1333.87
2-2043	直流高速自动电梯安装 26层/26站	部	65014.32	65031.7	61180.15	2454.34	1397.21
2-2044	直流高速自动电梯安装 27层/27站	部	67541.44	67559.25	63562.75	2535.94	1460.56
2-2045	直流高速自动电梯安装 28层/28站	部	70074.13	70092.97	65946.8	2622.27	1523.9
2-2046	直流高速自动电梯安装 29层/29站	部	73750.69	73770.07	69478.06	2704.76	1587.25
2-2047	直流高速自动电梯安装 30层/30站	部	76429.41	76449.22	72009.39	2789.03	1650.8
2-2048	直流高速自动电梯安装 35/35站内	部	91143.85	91167.64	85806.81	3392.04	1968.79
2-2049	直流高速自动电梯安装 40/40站内	部	106288.59	106316.86	100079.31	3909.95	2327.6
2-2050	直流高速自动电梯安装 45/45站	部	123964.56	123996.9	116856.46	4467.69	2672.75
2-2051	直流高速自动电梯安装 50/50站	部	140652.05	140688.56	132569.31	5031.01	3088.24
2-2052	直流高速自动电梯安装 55/55站	部	158318.84	158359.7	149248.95	5632.73	3478.02
2-2053	直流高速自动电梯安装 60/60站	部	176582.84	176628.16	166453.53	6242.62	3932.01
2-2054	直流高速自动电梯安装 65/65站	部	198746.68	198796.61	187492.61	6889.2	4414.8
2-2055	直流高速自动电梯安装 70/70站	部	218924.08	218979.04	206540.41	7540.69	4897.94
2-2056	直流高速自动电梯安装 75/75站	部	240584.14	240644.18	226994.67	8227.52	5421.99
2-2057	直流高速自动电梯安装 80/80站	部	251034.98	251090.28	236183.53	8960.37	5946.38
2-2058	直流高速自动电梯安装 85/85站	部	264183.86	264238.3	247912.46	9773.33	6552.51
2-2059	直流高速自动电梯安装 90/90站	部	276594.05	276647.2	258760.47	10666.43	7220.3
2-2060	直流高速自动电梯安装 95/95站	部	303048.4	303099.5	283496.19	11646.72	7956.59
2-2061	直流高速自动电梯安装 100/100站	部	332038.57	332086.76	310596.5	12721.98	8768.28
2-2062	直流高速自动电梯安装 105/105站	部	363808.42	363852.66	340287.26	13902.02	9663.38
2-2063	直流高速自动电梯安装 110/110站	部	398625.05	398664.15	372816.25	15198.03	10649.87
2-2064	直流高速自动电梯安装 115/115站	部	436781.09	436813.7	408454.93	16621.33	11737.44
2-2065	直流高速自动电梯安装 120/120站	部	478596.32	478620.85	447499.93	18184.46	12936.46
2-2066	小型杂物电梯电气安装 2层/2站	部	1704.69	1706.23	1561.72	77.11	67.4
2-2067	小型杂物电梯电气安装 3层/3站	部	2085.59	2087.9	1908.97	96.89	82.04
2-2068	小型杂物电梯电气安装 4层/4站	部	2571.02	2574.1	2355.92	119.95	98.23
2-2069	小型杂物电梯电气安装 5层/5站	部	3061.38	3065.4	2808.58	142.41	114.41
2-2070	小型杂物电梯电气安装 6层/6站	部	3630.22	3634.81	3338.53	165.2	131.08
2-2071	小型杂物电梯电气安装 7层/7站	部	4126.88	4132.19	3798.48	186.93	146.78
2-2072	小型杂物电梯电气安装 8层/8站	部	4624.81	4630.91	4258.36	210.56	161.99
2-2073	小型杂物电梯电气安装 9层/9站	部	5129.72	5136.59	4726.21	233.18	177.2
2-2074	小型杂物电梯电气安装 10层/10站	部	5717.29	5724.88	5275.69	255.8	193.39
2-2075	小型杂物电梯电气安装 11层/11站	部	6302.01	6310.28	5819.32	280.83	210.13
2-2076	小型杂物电梯电气安装 12层/12站	部	6944.35	6952.97	6421.47	305.18	226.32
2-2077	小型杂物电梯电气安装 13层/13站	部	7593.29	7602.91	7027.95	331.89	243.07
2-2078	小型杂物电梯电气安装 14层/14站	部	8191.62	8201.94	7583.89	357.82	260.23

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2-2079	小型杂物电梯电气安装 15层/15站	部	8785.94	8796.93	8138.38	382.55	276
2-2080	小型杂物电梯电气安装 16层/16站	部	9389.08	9400.75	8694.32	412.71	293.72
2-2081	小型杂物电梯电气安装 17层/17站	部	10145.22	10157.56	9407.66	438.45	311.45
2-2082	小型杂物电梯电气安装 18层/18站	部	10735.84	10748.85	9962.92	464.34	321.59
2-2083	小型杂物电梯电气安装 19层/19站	部	11341.39	11355.08	10527.52	488.25	339.31
2-2084	小型杂物电梯电气安装 20层/20站	部	11955.63	11969.66	11092.12	520.51	357.03
2-2085	电厂专用电梯电气安装 400t/h	部	10962.11	10957.42	9714.55	811.04	431.83
2-2086	电厂专用电梯电气安装 670t/h	部	12343.88	12338.83	10959.96	866.08	512.79
2-2087	电厂专用电梯电气安装 1000t/h	部	13989.29	13983.88	12454.5	924.37	605.01
2-2088	自动扶梯电气安装	部	3983.73	3983.13	3739.2	181.4	62.53
2-2089	步行道	段	3604.97	3604.36	3365.28	176.55	62.53
2-2090	交、直流(自、半自动)电梯增加门厅	个	528.21	528.86	485.94	33.91	9.01
2-2091	小型杂物电梯增加门厅	个	142.05	142.25	129.28	11.28	1.69
2-2092	电梯增加自动轿厢门	个	1002.49	1002.92	942.93	41.4	18.59
2-2093	电梯增加提升高度	m	140.45	140.46	133.61	4.03	2.82
2B-1	砖、砼结构明配钢导管 φ 16内	100m	522.47	523.19	397.1	105.31	20.78
2B-2	砖、砼结构明配钢导管 φ 20内	100m	542.71	543.43	412.3	110.35	20.78
2B-3	砖、砼结构明配钢导管 φ 25内	100m	535.35	535.77	427.12	96.53	12.12
2B-4	砖、砼结构明配钢导管 φ 32内	100m	588.65	589.07	452.58	124.37	12.12
2B-5	砖、砼结构明配钢导管 φ 40内	100m	620.58	620.89	478.8	127.19	14.9
2B-6	砖、砼结构明配钢导管 φ 50内	100m	667.28	667.58	507.3	145.38	14.9
2B-7	砖、砼结构暗配钢导管 φ 16内	100m	254.44	254.91	188.1	66.81	
2B-8	砖、砼结构暗配钢导管 φ 20内	100m	268.81	269.43	200.64	68.79	
2B-9	砖、砼结构暗配钢导管 φ 25内	100m	364.89	365.73	293.36	72.37	
2B-10	砖、砼结构暗配钢导管 φ 32内	100m	400.13	400.97	313.12	87.85	
2B-11	砖、砼结构暗配钢导管 φ 40内	100m	497.08	498.14	399.38	98.76	
2B-12	砖、砼结构暗配钢导管 φ 50内	100m	541.9	543.25	426.74	116.51	
2B-13	钢结构支架配钢导管 φ 16内	100m	541.8	541.7	387.22	154.48	
2B-14	钢结构支架配钢导管 φ 20内	100m	570.79	570.68	411.16	159.52	
2B-15	钢结构支架配钢导管 φ 25内	100m	690.87	690.8	560.88	129.92	
2B-16	钢结构支架配钢导管 φ 32内	100m	752.15	752.08	594.32	157.76	
2B-17	钢结构支架配钢导管 φ 40内	100m	850.82	850.74	698.06	152.68	
2B-18	钢结构支架配钢导管 φ 50内	100m	908.69	908.61	742.14	166.47	
2B-19	轻型吊顶内配钢导管 φ 16内	100m	488.22	488.28	314.64	169.48	4.16
2B-20	轻型吊顶内配钢导管 φ 20内	100m	510.44	510.5	332.88	173.46	4.16
2B-21	轻型吊顶内配钢导管 φ 25内	100m	517.47	517.49	374.3	140.77	2.42
2B-22	轻型吊顶内配钢导管 φ 32内	100m	561.75	561.77	397.1	162.25	2.42
2B-23	轻型吊顶内配钢导管 φ 40内	100m	615.14	615.14	448.4	163.71	3.03

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2B-24	轻型吊顶内配钢导管 ϕ 50内	100m	658.74	658.73	475	180.7	3.03
2B-25	10mm ² 以下单芯电力电缆敷设	100m	488.52	467.14	293.06	160.33	13.75
2B-26	35mm ² 以下单芯电力电缆敷设	100m	641.37	620.08	442.09	164.24	13.75
2B-27	120mm ² 以下单芯电力电缆敷设	100m	967.39	953.35	796.78	119.65	36.92
2B-28	240mm ² 以下单芯电力电缆敷设	100m	1339.88	1331.66	1123.13	84.44	124.09
2B-29	400mm ² 以下单芯电力电缆敷设	100m	2127.35	2119.16	1730.06	87.04	302.06
2B-30	6mm ² 以下二~四芯电力电缆敷设	100m	480.12	468.95	363.36	94.35	11.24
2B-31	16mm ² 以下二~四芯电力电缆敷设	100m	507.71	498.56	403.71	83.53	11.32
2B-32	25mm ² 以下二~四芯电力电缆敷设	100m	649.03	640.67	548.19	80.73	11.75
2B-33	10mm ² 以下单芯电力电缆终端头制作安装	个	38.36	38.38	32.45	4.55	1.38
2B-34	35mm ² 以下单芯电力电缆终端头制作安装	个	59.1	59.13	52.21	5.54	1.38
2B-35	120mm ² 以下单芯电力电缆终端头制作安装	个	95.56	95.6	87.1	7.12	1.38
2B-36	240mm ² 以下单芯电力电缆终端头制作安装	个	127.01	127.06	116.13	9.55	1.38
2B-37	400mm ² 以下单芯电力电缆终端头制作安装	个	175.86	175.93	162.56	11.99	1.38
2B-38	6mm ² 以下二~四芯电力电缆终端头制作安装	个	61.13	60.56	48.41	9.39	2.76
2B-39	16mm ² 以下二~四芯电力电缆终端头制作安装 截面	个	73.85	73	53.28	16.96	2.76
2B-40	25mm ² 以下二~四芯电力电缆终端头制作安装 截面	个	81.02	79.88	58.06	19.06	2.76
2B-41	10mm ² 以下单芯电力电缆中建头制作安装 截面	个	56.06	56.1	49.86	3.48	2.76
2B-42	35mm ² 以下单芯电力电缆中建头制作安装 截面	个	85.45	85.51	78.36	4.39	2.76
2B-43	120mm ² 以下单芯电力电缆中建头制作安装 截面	个	132.24	132.32	124.34	5.22	2.76
2B-44	240mm ² 以下单芯电力电缆中建头制作安装 截面	个	168.84	168.95	160.13	6.06	2.76
2B-45	400mm ² 以下单芯电力电缆中建头制作安装 截面	个	233.5	233.62	223.97	6.89	2.76
2B-46	6mm ² 以下二~四芯电力电缆中建头制作安装 截面	个	78.11	77.25	66.96	6.84	3.45
2B-47	16mm ² 以下二~四芯电力电缆中建头制作安装 截面	个	87.03	85.88	74.4	8.03	3.45
2B-48	25mm ² 以下二~四芯电力电缆中建头制作安装 截面	个	119.36	117.92	105.26	9.21	3.45
2B-49	控制电缆敷设 芯数 \times 截面 7以下 \times 2.5mm ²	100m	471.76	457.57	330.37	114.24	12.96
2B-50	控制电缆敷设 芯数 \times 截面 12以下 \times 2.5mm ²	100m	465.68	457.28	366.93	78.6	11.75
2B-51	控制电缆敷设 芯数 \times 截面 21以下 \times 2.5mm ²	100m	485.94	477.58	384.41	80.73	12.44
2B-52	控制电缆终端头制作安装 芯数 \times 截面 7以下 \times 2.5mm ²	个	60.64	60.07	41.27	15.74	3.06
2B-53	控制电缆终端头制作安装 7以下 \times 2.5mm ²	个	95.13	94.27	65.97	24.26	4.04
2B-54	控制电缆终端头制作安装 7以下 \times 2.5mm ²	个	136.81	135.66	90.52	40.11	5.03

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
2B-55	控制电缆中间头制作安装 7以下×2.5mm ²	个	89.23	88.37	61.94	22.98	3.45
2B-56	控制电缆中间头制作安装 7以下×2.5mm ²	个	139.12	137.97	98.95	34.88	4.14
2B-57	矿物绝缘控制电缆中间头制作安装 芯数×截面 7以下×2.5mm ²	个	200.03	198.59	136.27	57.49	4.83
2B-58	直埋电缆绝缘穿刺线夹安装 主线 截面 10mm ² 以下	个	14.09	14.08	12.16	1.92	
2B-59	直埋电缆绝缘穿刺线夹安装 主线 截面 35mm ² 以下	个	20.95	20.94	19	1.94	
2B-60	直埋电缆绝缘穿刺线夹安装 主线 截面 120mm ² 以下	个	33.14	33.12	31.16	1.96	
2B-61	直埋电缆绝缘穿刺线夹安装 主线 截面 240mm ² 以下	个	42.44	42.42	39.52	2.9	
2B-62	直埋电缆绝缘穿刺线夹安装 主线 截面 400mm ² 以下	个	58.44	58.41	55.48	2.93	
2B-63	明敷电缆绝缘穿刺线夹安装 主线 截面 10mm ² 以下	个	10.29	10.28	8.36	1.92	
2B-64	明敷电缆绝缘穿刺线夹安装 主线 截面 35mm ² 以下	个	15.63	15.62	13.68	1.94	
2B-65	明敷电缆绝缘穿刺线夹安装 主线 截面 120mm ² 以下	个	23.79	23.77	21.81	1.96	
2B-66	明敷电缆绝缘穿刺线夹安装 主线 截面 240mm ² 以下	个	30.28	30.26	27.36	2.9	
2B-67	明敷电缆绝缘穿刺线夹安装 主线 截面 400mm ² 以下	个	41.72	41.69	38.76	2.93	
2B-68	配线绝缘穿刺线夹安装 主线 截面 16mm ² 以下	个	10.23	10.23	8.36	1.87	
2B-69	配线绝缘穿刺线夹安装 主线 截面 50mm ² 以下	个	11.75	11.75	9.88	1.87	
2B-70	配线绝缘穿刺线夹安装 主线 截面 240mm ² 以下	个	14.03	14.03	12.16	1.87	
2B-71	可挠金属管敷设(灯具接头处保护管) 10# 每 根管长500mm以内	10m	137.4	137.39	49.32	88.07	
2B-72	可挠金属管敷设(灯具接头处保护管) 10# 每 根管长1000mm以内	10m	90.87	90.87	46.82	44.05	
2B-73	可挠金属管敷设(灯具接头处保护管) 10# 每 根管长2000mm以内	10m	64.06	64.06	44.46	19.6	
2B-74	可挠金属管敷设(灯具接头处保护管) 15# 每 根管长500mm以内	10m	141.13	141.12	53.05	88.07	
2B-75	可挠金属管敷设(灯具接头处保护管) 15# 每 根管长1000mm以内	10m	94.44	94.44	50.39	44.05	
2B-76	可挠金属管敷设(灯具接头处保护管) 15# 每 根管长2000mm以内	10m	67.48	67.48	47.88	19.6	
3-1	燃油(气)户用小型锅炉安装	台	271.54	273.13	213.56	51.53	8.04
3-2	电加热户用小型锅炉安装	台	244.97	245.16	196.08	41.26	7.82
3-3	常压.立式锅炉本体安装 0.1/0.07	台	3025.7	3004.98	1246.4	890.44	868.14
3-4	常压.立式锅炉本体安装 0.2/0.14	台	3638.68	3616.64	1634	1008.22	974.42
3-5	常压.立式锅炉本体安装 0.3/0.21	台	4395.37	4366.65	2115.84	1163.83	1086.98
3-6	常压.立式锅炉本体安装 0.5/0.35	台	5826.48	5796.12	2802.88	1334.34	1658.9
3-7	常压.立式锅炉本体安装 1/0.7	台	6832.09	6798.75	3550.72	1501.45	1746.58
3-8	常压.立式锅炉本体安装 1.5/1.05	台	8939.34	8903.37	4499.2	1738.29	2665.88
3-9	常压.立式锅炉本体安装 2/1.4	台	10857.4	10819.26	5852	1944.8	3022.46
3-10	快装锅炉成套设备安装 1/0.7	台	36428.67	36416.62	14417.05	17457.77	4541.8
3-11	快装锅炉成套设备安装 2/1.4	台	46911.52	46893.8	18392.76	22632.33	5868.71
3-12	快装锅炉成套设备安装 4/2.8	台	58406.91	58379.83	22572.76	28367.49	7439.58
3-13	快装锅炉成套设备安装 6/4.2	台	73110.39	73073.64	28485.41	36097.46	8490.77

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
3-14	组装锅炉设备安装 6/4.2	台	105953.23	105906.52	40048.05	52860.88	12997.59
3-15	组装锅炉设备安装 10/7.0	台	125383.65	125344.51	46599.93	60097.24	18647.34
3-16	组装锅炉设备安装 20/14	台	159386.92	159382.9	58550.02	79836.5	20996.38
3-17	散装锅炉本体安装 4t/h	t	6594.98	6589.89	2432	3257.37	900.52
3-18	散装锅炉本体安装 6t/h	t	5583.49	5579.84	2014	2850.5	715.34
3-19	散装锅炉本体安装 10t/h	t	4903.75	4900.79	1915.2	2406.81	578.78
3-20	散装锅炉本体安装 20t/h	t	4436.7	4434.21	1833.88	2160.59	439.74
3-21	整装燃油(气)锅炉本体安装0.5t/h	台	10974.42	10996.21	6992	1200.38	2803.83
3-22	整装燃油(气)锅炉本体安装1t/h	台	12713.09	12736.8	8208	1486.85	3041.95
3-23	整装燃油(气)锅炉本体安装2t/h	台	16762.53	16770.37	10678	2410.13	3682.24
3-24	整装燃油(气)锅炉本体安装3t/h	台	19358.81	19357.14	12312	2689.28	4355.86
3-25	整装燃油(气)锅炉本体安装4t/h	台	21593.13	21575.59	13832	3161.3	4582.29
3-26	整装燃油(气)锅炉本体安装6t/h	台	29254.41	29222.42	18870.8	4177.24	6174.38
3-27	整装燃油(气)锅炉本体安装8t/h	台	34256.21	34218.17	22708.8	5054.33	6455.04
3-28	整装燃油(气)锅炉本体安装10t/h	台	40883.19	40839.67	26204.8	6936.64	7698.23
3-29	整装燃油(气)锅炉本体安装20t/h	台	57859.92	57815.26	34792.8	12208.25	10814.21
3-30	散装燃油(气)锅炉本体安装6t/h	t	3833.7	3832.23	2402.36	610.51	819.36
3-31	散装燃油(气)锅炉本体安装10t/h	t	3350.79	3349.38	2162.96	558.35	628.07
3-32	散装燃油(气)锅炉本体安装20t/h	t	3038.57	3037.03	2041.36	472.46	523.21
3-33	电加热锅炉本体安装 0.5/0.35	台	10363.84	10390.21	5624	2104.98	2661.23
3-34	电加热锅炉本体安装 1/0.7	台	13045.58	13069.38	6536	3491.43	3041.95
3-35	电加热锅炉本体安装 2/1.4	台	18352.24	18369.47	8512	6032.63	3824.84
3-36	电加热锅炉本体安装 3/2.1	台	22603.22	22618.95	9880	8383.09	4355.86
3-37	电加热锅炉本体安装 4/2.8	台	26480.6	26478.89	11096	10791.13	4591.76
3-38	电加热锅炉本体安装 6/4.2	台	36807.91	36793.4	15124	15689.78	5979.62
3-39	直燃型冷热机组安装 5 t 内	台	4093.23	4108.81	2760.02	793.57	555.22
3-40	直燃型冷热机组安装 7 t 内	台	6877.28	6894.13	4818.7	881.64	1193.79
3-41	直燃型冷热机组安装 10 t 内	台	8796.58	8817.18	6078.25	1033.83	1705.1
3-42	直燃型冷热机组安装 15 t 内	台	10442.17	10467.55	6815.98	1268.48	2383.09
3-43	直燃型冷热机组安装 20 t 内	台	12555.17	12582.56	8104.34	1455.45	3022.77
3-44	直燃型冷热机组安装 25 t 内	台	15171.87	15204.57	9312.28	1737.8	4154.49
3-45	直燃型冷热机组安装 32 t 内	台	18342.23	18388.08	10880.92	2317.43	5189.73
3-46	直燃型冷热机组安装 40 t 内	台	20448.7	20511.25	11917.18	3082.23	5511.84
3-47	直燃型冷热机组安装 48 t 内	台	21407.24	21474.76	12435.35	3311.42	5727.99
3-48	直燃型冷热机组安装 60 t 内	台	23027.86	23097.66	13713.52	3415.15	5968.99
3-49	单筒干式旋风除尘器安装0.5 t 内	台	1631.51	1632.77	919.6	379.44	333.73
3-50	单筒干式旋风除尘器安装1 t 内	台	2124.25	2126.99	1064	395.52	667.47
3-51	单筒干式旋风除尘器安装>1 t	台	2420.54	2425.77	1337.6	420.7	667.47

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
3-52	多筒干式旋风除尘器安装3.5 t 内	台	2912.83	2917.33	2006.4	577.2	333.73
3-53	多筒干式旋风除尘器安装5 t 内	台	5473.68	5479.99	3594.8	1551.46	333.73
3-54	多筒干式旋风除尘器安装>5 t	台	6875.04	6879.13	4514.4	1934.24	430.49
3-55	多管干式旋风除尘器安装3 t 内	台	4132.27	4140.05	2682.8	563.35	893.9
3-56	多管干式旋风除尘器安装6 t 内	台	7374.26	7379.75	3602.4	1602.54	2174.81
3-57	多管干式旋风除尘器安装>6 t	台	10252.42	10348.94	4598	2488.72	3262.22
3-58	脱硫器安装2 t 内	台	1747.7	1750.4	1203.84	346.32	200.24
3-59	脱硫器安装4 t 内	台	3320.63	3325.77	2287.3	658.01	380.46
3-60	脱硫器安装>4 t	台	4815.33	4822.54	3210.24	923.52	688.78
3-61	分.集水(汽)器安装φ300内	台	444.6	444.93	249.51	73.8	121.62
3-62	分.集水(汽)器安装φ400内	台	521.76	522.51	290.24	93.83	138.44
3-63	分.集水(汽)器安装φ500内	台	598.07	599.22	330.98	112.12	156.12
3-64	分.集水(汽)器安装φ600内	台	673.47	675.03	371.72	130.39	172.92
3-65	分.集水(汽)器安装φ700内	台	822.95	825.34	453.19	164.77	207.38
3-66	分.集水(汽)器安装>φ700	台	1119.75	1123.78	616.13	231.34	276.31
3-67	投药器安装JG-50	台	435.72	437.02	238.64	81.6	116.78
3-68	投药器安装JG-70	台	528.35	530.26	292.68	103.44	134.14
3-69	投药器安装JG-160	台	752.54	755.92	422.48	157.68	175.76
3-70	投药器安装JG-260	台	868.63	872.74	487.31	188.46	196.97
3-71	投药器安装JG-360	台	1186.49	1192.69	671.23	265.41	256.05
3-72	落地式膨胀水箱安装φ800X1	组	1388.16	1388.62	782.8	244.91	360.91
3-73	落地式膨胀水箱安装φ1000X1	组	1572.61	1573.95	871.72	341.77	360.46
3-74	落地式膨胀水箱安装φ1200X1	组	1654.88	1656.11	914.28	379.75	362.08
3-75	落地式膨胀水箱安装φ1400X1	组	1763.61	1764.75	967.48	409.95	387.32
3-76	落地式膨胀水箱安装φ1600X1	组	1953.59	1954.31	1007.76	478.68	467.87
3-77	落地式膨胀水箱安装φ2000X1	组	2406.69	2408.47	1124.8	597.2	686.47
3-78	落地式膨胀水箱安装φ2000X2	组	3267.15	3267.1	1673.52	638.42	955.16
3-79	落地式膨胀水箱安装φ1400X3	组	3609.67	3610.24	1912.16	764.87	933.21
3-80	落地式膨胀水箱安装φ1600X3	组	4080.21	4080.89	2191.08	845.2	1044.61
3-81	除污器安装 φ70	台	285.49	285.23	167.73	17.93	99.57
3-82	除污器安装 φ100	台	456.13	455.8	292.22	28.99	134.59
3-83	除污器安装 φ150	台	594.51	594.04	393.91	39.25	160.88
3-84	除污器安装 φ200	台	732.92	732.31	495.52	49.69	187.1
3-85	除污器安装 φ250	台	871.23	870.47	597.21	59.86	213.4
3-86	除污器安装 φ300	台	993.5	992.69	686.13	68.15	238.41
3-87	浮动床钠离子交换器安装 2t/h	台	2573.5	2577.18	1442.48	510.77	623.93
3-88	浮动床钠离子交换器安装 4t/h	台	2967.78	2972.79	1672	626.38	674.41
3-89	浮动床钠离子交换器安装 6t/h	台	3357.18	3363.39	1855.92	752.25	755.22

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
3-90	浮动床钠离子交换器安装 10t/h	台	4005.81	4016.38	2140.16	1039.74	836.48
3-91	浮动床钠离子交换器安装 12t/h	台	4275.6	4287.68	2319.52	1131.68	836.48
3-92	组合式水处理设备安装1~2t/h	套	1266.8	1290.48	369.36	526.44	394.68
3-93	组合式水处理设备安装4~8t/h	套	2539.95	2572.46	1071.6	813.65	687.21
3-94	板式换热器安装 1t	台	1673.95	1673.7	668.8	429.38	575.52
3-95	板式换热器安装 1.5t	台	2159.64	2159.46	1026	447.68	685.78
3-96	板式换热器安装 2t	台	2399.59	2399.44	1102	470.69	826.75
3-97	板式换热器安装 3t	台	3036.56	3035.23	1406	516.61	1112.62
3-98	板式换热器安装 4t	台	3818.85	3818.33	1653	623.1	1542.23
3-99	板式换热器安装 5t	台	4727.83	4728.15	2052	756.64	1919.51
3-100	垂直卷扬翻斗上煤机安装	台	2297.23	2306.78	1170.4	584.72	551.66
3-101	倾斜卷扬翻斗上煤机安装	台	2693.01	2702.61	1421.2	729.75	551.66
3-102	带小车翻斗上煤机安装	台	2521.34	2530.63	1337.6	641.37	551.66
3-103	单斗翻斗上煤机安装 0.75m³	台	9948.65	9981.96	5517.6	2391.67	2072.69
3-104	螺旋除渣机安装 φ150 1.1t/h	台	4215.79	4207.96	3176.8	567.86	463.3
3-105	螺旋除渣机安装 φ200 1.2t/h	台	5477.86	5467.97	3929.2	898.74	640.03
3-106	刮板除渣机安装 1t/h	台	5423.73	5448.34	3427.6	1380.71	640.03
3-107	刮板除渣机安装 2t/h	台	7188.35	7213.95	4848.8	1636.75	728.4
3-108	链条除渣机安装 10/2	台	9107.39	9088.03	6080	1711.19	1296.84
3-109	链条除渣机安装 30/4	台	16072.23	16052.56	12464	2291.72	1296.84
3-110	链条除渣机安装 50/5	台	21818.47	21780.63	15466	4074.43	2240.2
3-111	链条除渣机安装 70/8	台	24588.49	24560.99	17806.8	4513.99	2240.2
3-112	重型链条除渣机安装 50m 10t/h	台	26414.33	26373.61	19896.8	4236.61	2240.2
3-113	双齿辊式破碎机安装 φ450X500	台	11398.27	11450.32	7942	2476.59	1031.73
3-114	双齿辊式破碎机安装 φ600X750	台	15697.35	15752.49	10366.4	3410.99	1975.1
3-115	链条炉本体钢结构安装 35t/h	t	2238.74	2249.08	1134.68	553.41	560.99
3-116	煤粉炉本体钢结构安装 35t/h	t	2516.83	2530.56	1264.64	567.92	698
3-117	煤粉炉本体钢结构安装 75t/h	t	1889.66	1899.84	886.92	461.66	551.26
3-118	煤粉炉本体钢结构安装 130t/h	t	1599.91	1605.87	748.6	330.1	527.17
3-119	锅炉汽包安装 35t/h	套	8406.19	8412.03	5082.12	920.06	2409.85
3-120	锅炉汽包安装 75t/h	套	12341.43	12344.66	7000.36	1078.53	4265.77
3-121	锅炉汽包安装 130t/h	套	13948.59	13953.52	7666.12	1080.9	5206.5
3-122	链条炉水冷系统安装 35t/h	t	6011.97	6015.71	3513.48	739.78	1762.45
3-123	煤粉炉水冷系统安装 35t/h	t	6969.9	6981.43	4037.88	1137.06	1806.49
3-124	煤粉炉水冷系统安装 75t/h	t	6174.3	6183.63	3589.48	980.46	1613.69
3-125	煤粉炉水冷系统安装 130t/h	t	5279.78	5292.13	2910.8	754.84	1626.49
3-126	链条炉过热系统安装 35t/h	t	3305.41	3306.31	2173.6	501.3	631.41
3-127	煤粉炉过热系统安装 35t/h	t	4167.43	4168.52	2777.04	603.72	787.76

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
3-128	煤粉炉过热系统安装 75t/h	t	3195.6	3195.28	1983.6	467.42	744.26
3-129	煤粉炉过热系统安装 130t/h	t	3425.63	3429.33	2088.48	465.54	875.31
3-130	链条炉省煤器安装 35t/h	t	2535.6	2535.75	1468.32	344.94	722.49
3-131	煤粉炉省煤器安装 35t/h	t	4025.06	4024.5	2426.68	521.84	1075.98
3-132	煤粉炉省煤器安装 75t/h	t	2526.09	2527.55	1566.36	309.51	651.68
3-133	煤粉炉省煤器安装 130t/h	t	3697.24	3700.12	2223	556.8	920.32
3-134	链条炉空气预热器安装 35t/h	t	1388.15	1395.24	801.8	201.48	391.96
3-135	煤粉炉空气预热器安装 35t/h	t	819.93	825.77	449.16	116.34	260.27
3-136	煤粉炉空气预热器安装 75t/h	t	823.09	828.32	408.88	125.07	294.37
3-137	煤粉炉空气预热器安装 130t/h	t	809.95	814.6	359.48	100.35	354.77
3-138	链条炉本体管路系统安装 35t/h	t	8686.89	8706.22	5931.04	1287.41	1487.77
3-139	煤粉炉本体管路系统安装 35t/h	t	8838.89	8858.22	6083.04	1287.41	1487.77
3-140	煤粉炉本体管路系统安装 75t/h	t	7934.64	7946.93	5408.92	1014.29	1523.72
3-141	煤粉炉本体管路系统安装 130t/h	t	7753.59	7768.63	5072.24	1049.07	1647.32
3-142	吹灰器管路吹洗	台	114.49	113.87	92.72	10.13	11.02
3-143	链条炉金属结构安装 35t/h	t	2539.67	2562.49	1482	400.12	680.37
3-144	煤粉炉金属结构安装 35t/h	t	2306.05	2321.33	1415.12	331.79	574.42
3-145	煤粉炉金属结构安装 75t/h	t	2257.19	2270.59	1377.12	343.87	549.6
3-146	煤粉炉金属结构安装 130t/h	t	2490.3	2504.39	1305.68	389.29	809.42
3-147	链条炉本体平台扶梯安装 35t/h	t	2870.1	2890.21	1659.08	471.88	759.25
3-148	煤粉炉本体平台扶梯安装 35t/h	t	2728.18	2746.48	1562.56	424.54	759.38
3-149	煤粉炉本体平台扶梯安装 75t/h	t	2740.97	2759.36	1523.8	423.39	812.17
3-150	煤粉炉本体平台扶梯安装 130t/h	t	3157.77	3177.98	1453.88	435.41	1288.69
3-151	链条炉排安装 35t/h	台	28216.37	28255.21	19539.6	5088.55	3627.06
3-152	缝隙式燃烧装置安装 1t内	套	2519.62	2527.62	1635.52	301.07	591.03
3-153	缝隙式燃烧装置安装 5t内	套	6749.05	6765.77	4181.52	594.76	1989.49
3-154	缝隙式燃烧装置安装 10t内	套	8072.16	8093.58	5072.24	708.15	2313.19
3-155	链条炉除灰装置安装 35t/h	套	6179.88	6174.14	4211.92	1239.52	722.7
3-156	煤粉炉除灰装置安装 35t/h	t	2452.93	2463.43	1649.96	266.87	546.6
3-157	煤粉炉除灰装置安装 75t/h	t	2109.39	2119.3	1391.56	249.36	478.38
3-158	煤粉炉除灰装置安装 130t/h	t	2205.84	2218.11	1370.28	300.47	547.36
3-159	水压试验 35t/h	台	6944.53	6957.02	3785.56	2281.4	890.06
3-160	水压试验 75t/h	台	9213.88	9231.04	4663.36	3423.13	1144.55
3-161	水压试验 130t/h	台	12941.2	12964.65	6590.72	4738.01	1635.92
3-162	链条炉本体油漆 35t/h	台	21484.17	21459.84	7102.2	6282.56	8075.08
3-163	煤粉炉本体油漆 35t/h	台	37041	37003.71	12648.68	9824.88	14530.15
3-164	煤粉炉本体油漆 75t/h	台	40101.56	40062.02	13122.16	10320.67	16619.19
3-165	煤粉炉本体油漆 130t/h	台	47169.01	47121.71	16075.52	12620.71	18425.48

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
3-166	风压试验 35t/h	台	3398.71	3402	1691.76	1524.26	185.98
3-167	风压试验 75t/h	台	4805.23	4811.29	2153.84	2256.47	400.98
3-168	风压试验 130t/h	台	6878.68	6885.47	2384.12	4057.37	443.98
3-169	烘.煮炉.蒸汽严密性试验 35t/h	台	53666.59	53495.15	19542.64	30480.33	3472.18
3-170	烘.煮炉.蒸汽严密性试验 75t/h	台	80289.91	80049.88	23202.8	52600.84	4246.24
3-171	烘.煮炉.蒸汽严密性试验 130t/h	台	101875.13	101426.66	13977.92	84384.01	3064.73
3-172	钢球磨煤机安装 210/260	台	79911.79	80100.61	46979.4	23845.46	9275.75
3-173	钢球磨煤机安装 210/300	台	84959.24	85159.45	50758.12	24576.42	9824.91
3-174	钢球磨煤机安装 250/390	台	91391.26	91606.1	54661.48	26492.84	10451.78
3-175	风扇磨煤机安装 1000X260	台	6791.48	6813.4	2915.36	2862.07	1035.97
3-176	风扇磨煤机安装 1000X400	台	7949.47	7973.75	3204.16	3642.03	1127.56
3-177	中速磨煤机安装 PZM1000	台	24140.47	24162.23	17117.48	4488.24	2556.51
3-178	中速磨煤机安装 PZM1400	台	35717.56	35756.46	25239.6	6891.56	3625.3
3-179	电磁振动式给煤机安装 20t/h92A	台	1272.37	1275.19	877.04	105.22	292.93
3-180	电磁振动式给煤机安装 50t/h95A	台	1380.35	1383.4	970.52	113.35	299.53
3-181	圆盘式给煤机安装 600/5-10	台	2703.11	2701.09	1769.28	491.18	440.63
3-182	圆盘式给煤机安装 800/20-30	台	3084.72	3083.18	1950.16	587.71	545.31
3-183	刮板式给煤机安装SMS16	台	7266.15	7280.47	4836.64	1449.76	994.07
3-184	刮板式给煤机安装SMS25	台	8351.37	8367.76	5558.64	1659.7	1149.42
3-185	皮带式给煤机安装 500	台	7336.42	7355.4	4636	1560.55	1158.85
3-186	皮带式给煤机安装 650	台	8255.01	8274.3	5361.8	1696.26	1216.24
3-187	叶轮给粉机安装 DX-1A	台	1531.76	1524.67	1205.36	201.05	118.26
3-188	叶轮给粉机安装 DX-2A	台	1792.78	1785.74	1416.64	220.46	148.64
3-189	螺旋输粉机安装 GX-φ200	台	5069.22	5079.42	2858.36	1110.33	1110.73
3-190	螺旋输粉机安装 GX-φ300	台	5735.65	5745.87	3368.32	1149.05	1228.5
3-191	螺旋输粉机长度调整 GX-φ200	10m	1502.75	1505.85	1071.6	221.51	212.74
3-192	螺旋输粉机长度调整 GX-φ300	10m	1796.32	1799.44	1314.8	248.35	236.29
3-193	捞渣机安装	台	5786.81	5783.97	3730.84	1563.3	489.83
3-194	离心式引风机安装Y4-73-11 No8D	台	4040.93	4062.29	1778.4	1756.6	527.29
3-195	离心式引风机安装Y4-73-11 No10D	台	4864.23	4892.01	1976	2332.28	583.73
3-196	离心式引风机安装Y4-73-11 No12D	台	8969.31	9008.04	4959.76	3308.02	740.26
3-197	离心式引风机安装Y4-73-11 No14D	台	10630.09	10679.58	5800.32	3983.65	895.61
3-198	离心式送风机安装G4-73-11 No8D	台	4668	4700.36	1796.64	2362.99	540.73
3-199	离心式送风机安装G4-73-11 No10D	台	5496.54	5532.14	2170.56	2792.03	569.55
3-200	离心式送风机安装G4-73-11 No12D	台	7308.23	7346.17	3575.04	3194.98	576.15
3-201	离心式送风机安装G4-73-11 No14D	台	8797.65	8840.27	4332	3896.94	611.33
3-202	排粉风机安装 7-29-11 No11	台	8235.81	8267.87	4354.8	3045.07	868
3-203	排粉风机安装 7-29-11 No13	台	9751.3	9791.11	4841.2	3943.04	1006.87

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
3-204	冷风道安装 75t/h内	t	1544.56	1554.68	775.2	239.33	540.15
3-205	冷风道安装 130t/h	t	1363.15	1372.71	677.16	213.19	482.36
3-206	热风道安装 75t/h内	t	2937.66	2949.04	1580.8	269.49	1098.75
3-207	热风道安装 130t/h	t	1887.31	1896.22	1094.4	208.66	593.16
3-208	制粉管道安装 75t/h内	t	1711.12	1722.89	1004.72	250.98	467.19
3-209	制粉管道安装 130t/h	t	1608.67	1619.6	874.76	219.08	525.76
3-210	送粉管道安装 75t/h内	t	2947.73	2954.93	1592.96	765.71	596.26
3-211	送粉管道安装 130t/h	t	2475.38	2482.5	1295.8	551.19	635.51
3-212	烟道安装 75t/h内	t	1445.76	1457.72	794.2	217.59	445.93
3-213	烟道安装 130t/h	t	1324.16	1333.93	727.32	184.11	422.5
3-214	双曲线煤斗安装 2t内	套	6261.42	6326.75	3376.68	953.37	1996.7
3-215	双曲线煤斗安装 3t内	套	7079.52	7154.45	3733.88	1101.34	2319.23
3-216	方煤斗安装 1t内	套	3048.4	3064.51	1672	381.87	1010.64
3-217	方煤斗安装 2t内	套	3816.94	3836.34	2014.76	459.98	1361.6
3-218	方煤斗安装 3t内	套	4471.12	4493.81	2360.56	538.41	1594.84
3-219	测粉装置安装 1:1	套	4374.59	4381.13	2189.56	1298.29	893.28
3-220	测粉装置安装 1:2	套	4708.3	4714.84	2409.2	1298.29	1007.35
3-221	粗煤粉分离器安装 φ2000	台	3944.21	3955.35	2211.6	421.99	1321.76
3-222	粗煤粉分离器安装 φ2200	台	4814.05	4827.98	2691.16	491.59	1645.23
3-223	粗煤粉分离器安装 φ2800	台	6088.59	6106.54	3439	641.87	2025.67
3-224	细煤粉分离器安装 φ1450	台	3175.13	3184.34	1677.32	321.82	1185.2
3-225	细煤粉分离器安装 φ1600	台	3736.06	3746.8	1994.24	368.63	1383.93
3-226	细煤粉分离器安装 φ1850	台	4089.24	4101.33	2165.24	406.48	1529.61
3-227	细煤粉分离器安装 φ2150	台	4642.8	4657.46	2371.2	458.76	1827.5
3-228	细煤粉分离器安装 φ2350	台	5627.77	5643.56	2571.84	498.01	2573.71
3-229	金属筒体水膜式除尘器安装 φ2600	台	10696.13	10735.21	6277.6	1287.87	3169.74
3-230	金属筒体水膜式除尘器安装 φ3100	台	12243.3	12289.25	7180.48	1453.76	3655.01
3-231	砼筒体水膜式除尘器安装 φ2600	台	8166	8197.36	4645.12	1032.14	2520.1
3-232	砼筒体水膜式除尘器安装 φ3100	台	9034.72	9071.08	5208.28	1132.27	2730.53
3-233	旋风子式除尘器安装 φ900	个	1119.52	1123.14	414.96	119.32	588.86
3-234	旋风子式除尘器安装 φ1400	个	1522.71	1528.11	589	165.74	773.37
3-235	多管式除尘器安装	t	1139.65	1143.74	644.48	170.69	328.57
3-236	除尘器附件安装	t	1710.45	1718.54	1153.68	219.36	345.5
3-237	文丘里式捕滴管 φ4000	台	17597.29	17654.32	9458.96	2214.94	5980.42
3-238	定期排污扩容器安装 φ1500	台	1923.66	1924.63	992.56	89.9	842.17
3-239	定期排污扩容器安装 φ2000	台	2530.58	2531.85	1294.28	120.09	1117.48
3-240	连续排污扩容器安装 φ850	台	2223.81	2228.22	1569.4	121.41	537.41
3-241	连续排污扩容器安装 φ1200	台	3092.45	3097.42	2139.4	156.04	801.98

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
3-242	连续排污扩容器安装 φ 1500	台	3528.39	3533.66	2484.44	184.44	864.78
3-243	疏水扩容器安装 1m3内	台	1194.85	1196.35	675.64	52.29	468.42
3-244	疏水扩容器安装 2m3内	台	1467.55	1469.51	810.92	63.68	594.91
3-245	多孔多次转折排汽消音器中压0.4t	台	1481.49	1486.99	734.92	119.03	633.04
3-246	多孔多次转折排汽消音器中压0.5t	台	1824.21	1830	918.84	136.93	774.23
3-247	多孔多次转折排汽消音器中压0.8t	台	2197.38	2203.83	1102.76	160.58	940.49
3-248	多孔多次转折排汽消音器高压0.8t	台	2460.77	2468.1	1260.08	192.47	1015.55
3-249	暖风器安装	只	819.84	822.32	557.08	116.54	148.7
3-250	背压式汽轮机本体安装 B6-35/5	台	69048.07	69091.2	44442.52	6179.08	18469.6
3-251	背压式汽轮机本体安装 B12-90/37	台	109634.69	109719.38	65925.44	7695.19	36098.75
3-252	背压式汽轮机本体安装 B25-90/10	台	175561.96	175670.18	90604.92	13790.28	71274.98
3-253	抽汽式汽轮机本体安装 C6-35/5	台	75655.59	75715.26	48427.2	6797.27	20490.79
3-254	抽汽式汽轮机本体安装 C12-35/10	台	106685.58	106754.55	63421.24	7653.66	35679.65
3-255	抽汽式汽轮机本体安装CC12-35/10	台	110269.53	110354.95	65595.6	8097.31	36662.04
3-256	抽汽式汽轮机本体安装 CC25-8.83	台	172582.72	172668.46	92341.52	12351.12	67975.82
3-257	发电机本体安装 QF-6-2	台	27930.37	27903.16	17837.2	2811.39	7254.57
3-258	发电机本体安装 QF2-12-2	台	41603.72	41574.62	21434.28	3058.21	17082.13
3-259	发电机本体安装 QF2-25-2	台	56749.77	56709.22	29429.48	3873.82	23405.92
3-260	发电机本体安装 TQSS2-25-2	台	77764.53	77682.5	42262.84	6367.83	29051.83
3-261	备用励磁机安装 QF-12-2内	台	5443.8	5439.08	2859.88	1459.19	1120.01
3-262	备用励磁机安装 QF-25-2	台	9718.7	9715.3	4112.36	2752.6	2850.34
3-263	汽轮机本体导气管安装6 /0.5	套	2217.93	2228.3	1354.32	223.51	650.47
3-264	汽轮机本体导气管安装12/0.7	套	2440.21	2449.91	1402.96	268.3	778.65
3-265	汽轮机本体导气管安装25/1.5	套	2823.85	2847.16	1633.24	372.9	841.02
3-266	汽轮机本体汽封疏水管安 6/0.25	套	4355.03	4361.01	3214.8	695.37	450.84
3-267	汽轮机本体汽封疏水管安12/0.82	套	15267.08	15295.81	10701.56	2633.09	1961.16
3-268	汽轮机本体汽封疏水管安25/1.55	套	13972.69	14010.5	9462	2215.87	2332.63
3-269	汽轮机本体蒸气管安装 6/0.2	套	2835.89	2836.91	2179.68	458.83	198.4
3-270	汽轮机本体蒸气管安装 12/0.22	套	2446.21	2449.18	1867.32	382.99	198.87
3-271	汽轮机本体蒸气管安装 25/0.28	套	1480.39	1484.64	1096.68	164.24	223.72
3-272	汽轮机本体油管安装 6/0.8	套	18111.96	18159.95	12030.8	1885.87	4243.28
3-273	汽轮机本体油管安装 12/0.9	套	19756.42	19829.77	13145.72	2520.22	4163.83
3-274	汽轮机本体油管安装 25/2.75	套	33020.89	33137.37	21877.36	3329.49	7930.52
3-275	汽轮机本体逆止阀控制管25/0.44	套	8029.92	8060.99	5598.16	1588.12	874.71
3-276	汽轮机本体抽汽管 6/0.41	套	2838.02	2854.78	1935.72	356.91	562.15
3-277	汽轮机本体管道无损检验	t	1573.08	1569.58	1092.12	269.43	208.03
3-278	抽汽式汽机空负荷试运 C6-35/5	台	50298.82	50245.71	31616	12991.64	5638.07
3-279	抽汽式汽机空负荷试运 C12-35/10	台	63272.17	63223.53	32984	22495.43	7744.1

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
3-280	抽汽式汽机空负荷试运 CC25-8.83	台	77969.79	77917.75	34504	33766.5	9647.25
3-281	背压式汽机空负荷试运 B6-35/5	台	37116.9	37061.43	23636	7859.32	5566.11
3-282	背压式汽机空负荷试运 B12-90/37	台	48039.87	47960.09	26919.2	13324.57	7716.32
3-283	背压式汽机空负荷试运 B25-90/10	台	57096.47	57011.4	28956	18480.11	9575.29
3-284	电动给水泵安装 P=160	台	9020.11	9009.59	6093.68	1836.45	1079.46
3-285	电动给水泵安装 P=290	台	11302.4	11289.98	7045.2	2872.6	1372.18
3-286	电动给水泵安装 P=500	台	14265.14	14253.53	8029.4	4213.04	2011.09
3-287	循环水泵安装 Q≤250	台	3691.64	3698.64	2369.68	993.22	335.74
3-288	循环水泵安装 Q≤350	台	4242.13	4248.17	2527	1385.43	335.74
3-289	循环水泵安装 Q≤600	台	4666.24	4672.96	2750.44	1347.49	575.03
3-290	循环水泵安装 Q≤900	台	5254.28	5263.22	3204.16	1432.26	626.8
3-291	循环水泵安装 Q≤1500	台	7036.81	7048.45	4136.68	1884.37	1027.4
3-292	循环水泵安装 Q≤2500	台	8339.42	8417.44	4420.16	2566.33	1430.95
3-293	循环水泵安装 Q≤3500	台	9731.13	9812.82	4986.36	2922.08	1904.38
3-294	凝结水泵安装 P≤6	台	2324.09	2320.03	1763.96	305.61	250.46
3-295	凝结水泵安装 P≤13	台	2721.64	2713.37	1871.88	536.87	304.62
3-296	凝结水泵安装 P≤22	台	3370.59	3362.59	2189.56	652.05	520.98
3-297	凝结水泵安装 P≤40	台	4339.72	4332.19	2433.52	839.38	1059.29
3-298	凝汽器组合安装 N-560	台	7284.8	7285.07	4203.56	1313.89	1767.62
3-299	凝汽器组合安装 N-1000	台	28275.21	28291.54	21059.6	2828.26	4403.68
3-300	凝汽器组合安装 N-2000	台	37378.85	37464.57	25644.68	4570.97	7248.92
3-301	大气式除氧器及水箱安装 25m³	台	9657.07	9670.22	6868.88	1208	1593.34
3-302	大气式除氧器及水箱安装 40m³	台	11645.79	11659.58	8078.8	1422.92	2157.86
3-303	大气式除氧器及水箱安装 75m³	台	15059.38	15076.25	10396.04	2148.65	2531.56
3-304	喷雾填料式除氧器及水箱安装50m³	台	13620.67	13634.36	9806.28	1593.5	2234.58
3-305	高压加热器安装 65m²	台	3813.66	3813.09	2240.48	336.05	1236.56
3-306	高压加热器安装 100m²	台	4826.51	4824.47	2790.72	380.82	1652.93
3-307	高压加热器安装 190m²	台	7496.3	7492.7	4079.68	462.43	2950.59
3-308	高压加热器安装 200m²	台	8392.7	8388.99	4826	496.64	3066.35
3-309	低压加热器安装 40m²	台	3447.19	3449.43	1758.64	503.98	1186.81
3-310	低压加热器安装 55m²	台	3682.06	3683.07	1893.92	550.25	1238.9
3-311	低压加热器安装 80m²	台	4200.08	4200.31	1965.36	592.76	1642.19
3-312	低压加热器安装 100m²	台	4886.83	4887.58	2526.24	654.16	1707.18
3-313	其他加热器安装 SL-20	台	2618.19	2617.43	1223.6	354.24	1039.59
3-314	其他加热器安装 SL-80	台	3201.01	3199.91	1589.92	385.2	1224.79
3-315	其他加热器安装 JC-26	台	2248.46	2248.44	843.6	382.12	1022.72
3-316	其他加热器安装 QR-50	台	2806.02	2805.62	1255.52	410.32	1139.78
3-317	抽汽器安装 CD-14	台	403.58	403.81	257.64	10.94	135.23

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
3-318	抽汽器安装 C-20 C-20-1	台	1761.08	1759.85	1156.72	313.3	289.83
3-319	抽汽器安装 CS-25-1	台	2325.36	2322.44	1342.92	455.27	524.25
3-320	抽汽器安装 CS-140-7.5	台	2556.08	2553.16	1357.36	455.27	740.53
3-321	冷油器安装 12.5m ²	台	2420.18	2416.47	1489.6	255.97	670.9
3-322	冷油器安装 20m ²	台	2942.41	2938.29	1675.04	304.04	959.21
3-323	冷油器安装 37m ²	台	4132.07	4125.13	2254.16	406.48	1464.49
3-324	冷油器安装 42m ²	台	3941.03	3934.49	2094.56	375.44	1464.49
3-325	主油箱安装 1.8m ³	台	2152.31	2146.78	1432.6	326.15	388.03
3-326	主油箱安装 5m ³	台	3373.83	3364.73	2172.84	479.61	712.28
3-327	主油箱安装 9m ³	台	4884.64	4873.7	2985.28	594.2	1294.22
3-328	主油箱安装 12m ³	台	5831.83	5815.12	3662.44	810.63	1342.05
3-329	滤油器安装 N-6-25	台	743.42	740.57	538.08	56.99	145.5
3-330	滤水器安装 L-100	台	411.87	412.28	311.6	54.32	46.36
3-331	滤水器安装 L-150	台	601.72	602.13	340.48	54.32	207.33
3-332	滤水器安装 L-200	台	712.23	712.29	414.2	90.76	207.33
3-333	整台皮带运输机安装 650内	套/10m	11099.27	11138.14	6498	3332.21	1307.93
3-334	皮带运输机中间构架安装 650内	10m	1487.17	1489.19	1033.83	226.82	228.54
3-335	输煤转运站落煤设备安装 0.2t	t	2472.41	2472.06	1674.28	395.7	402.08
3-336	输煤转运站落煤设备安装 0.5t	t	2064.98	2066.02	1391.56	333.51	340.95
3-337	输煤转运站落煤设备安装 1.0t	t	1660.6	1662.13	1125.56	252.69	283.88
3-338	整台配仓皮带机安装 650	套/10m	7161.86	7163.57	5269.08	1112.99	781.5
3-339	斗链式卸煤机安装 二排斗	台	37594.09	37681.96	23450.56	5713.85	8517.55
3-340	斗链式卸煤机安装 四排斗	台	42756.62	42855.2	26258.76	6758.86	9837.58
3-341	桥式抓斗卸煤机安装10t/31.5m	台	24483.31	24493.76	13977.92	6198.39	4317.45
3-342	桁架式龙门抓斗卸煤机 5t/18-20m	台	34748.3	34761.6	20796.64	7470.07	6494.89
3-343	桁架式龙门抓斗卸煤机 5t/40m	台	46984.93	47007.36	28741.68	9786.76	8478.92
3-344	箱式龙门抓斗卸煤机 5t/18-20m	台	29141.92	29150.17	15806.48	6689.97	6653.72
3-345	箱式龙门抓斗卸煤机 5t/40m	台	43881.05	43898.78	24748.64	10512.88	8637.26
3-346	斗链提升机安装 PL-250	台	7293.7	7288.31	4824.48	1399.82	1064.01
3-347	斗链提升机安装 PL-350	台	8616.38	8616.54	5523.68	1810.01	1282.85
3-348	斗链提升机安装 PL-450	台	10772.24	10778.17	6572.48	2399.44	1806.25
3-349	悬挂式电磁分离器安装 CF-60	台	2016.86	2019.91	1231.2	131.31	657.4
3-350	悬挂式电磁分离器安装 CF-90	台	2279.14	2282.3	1355.84	144.69	781.77
3-351	传动式电磁分离器安装 A711SD#50	台	2511.45	2510.54	1661.36	235.97	613.21
3-352	传动式电磁分离器安装 A711SD#65	台	2868.7	2866.87	1900	255.7	711.17
3-353	传动式电磁分离器安装 A711SD#80	台	3263.93	3260.9	2237.44	299.08	724.38
3-354	反击式破碎机安装 MFD-50	台	8124.96	8167.64	4534.16	2080.41	1553.07
3-355	反击式破碎机安装 MFD-100	台	10921.05	10970.42	6377.16	2709.05	1884.21

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
3-356	锤击式破碎机安装 PCB-100t/h	台	11710.32	12104.77	5775.24	4687.09	1642.44
3-357	共振筛安装 SZG1000X2500	台	6521.29	6545.3	3996.84	1035.15	1513.31
3-358	共振筛安装 SZG1500X3000	台	7541.21	7564.89	4633.72	1163.88	1767.29
3-359	电动卸料车安装 500-650	台	4102.04	4102.57	2707.88	411.21	983.48
3-360	犁式卸煤器安装 500-650	台	603.45	608.25	381.52	111.95	114.78
3-361	机械式皮带秤安装 500-650	台	2822.28	2830.47	2333.2	187.59	309.68
3-362	电子式皮带秤安装 DBC-1	台	2062.86	2066.38	1728.24	99.06	239.08
3-363	油过滤器安装 5t/h	台	574.95	577	456	86.6	34.4
3-364	油过滤器安装 10t/h	台	757.8	759.92	623.2	93.72	43
3-365	燃油加热器安装 10m ²	台	1725.44	1727.52	984.96	63.41	679.15
3-366	燃油加热器安装 20m ²	台	2034.23	2036.56	1131.64	75.28	829.64
3-367	燃油加热器安装 30m ²	台	2383.48	2386.35	1359.64	92.05	934.66
3-368	加速澄清池安装 80t/h	台	9752.5	9792.62	6061	1338.9	2392.72
3-369	加速澄清池安装 120t/h	台	11279.63	11324.48	7071.8	1683.22	2569.46
3-370	加速澄清池安装 200t/h	台	12594.16	12637.57	7880.44	2055.36	2701.77
3-371	水力循环澄清池安装 40t/h	台	2297.53	2293.79	1276.04	417.27	600.48
3-372	水力循环澄清池安装 60t/h	台	2862.43	2854.3	1560.28	605.18	688.84
3-373	水力循环澄清池安装 120t/h	台	4263.98	4257.56	2589.32	891.03	777.21
3-374	虹吸式滤池安装 320t/h 6格	台	25392.91	25432.06	16452.48	4589.5	4390.08
3-375	虹吸式滤池安装 430t/h 8格	台	33214.02	33269.35	21462.4	5884.45	5922.5
3-376	重力式无阀滤池安装 80t/h	台	6755.55	6763.92	4908.08	566.39	1289.45
3-377	澄清器安装 50t/h	台	25174.05	25201.3	8861.6	2299.35	14040.35
3-378	澄清器安装 100t/h	台	38462.95	38497.96	13975.64	3701.22	20821.1
3-379	压力式混合器安装 φ800	台	1491.56	1491.02	874.76	148.34	467.92
3-380	压力式混合器安装 φ1000	台	1542.01	1540.36	898.32	174.12	467.92
3-381	压力式混合器安装 φ1250	台	1560.88	1559.23	912	179.31	467.92
3-382	压力式混合器安装 φ1600	台	1860.02	1857.51	1162.04	227.55	467.92
3-383	重力式双阀滤池安装 80t/h	台	6915.02	6926.39	4771.28	974.69	1180.42
3-384	钢制重力式多阀滤池安装 80t/h	台	9121.4	9132.79	6679.64	1131.08	1322.07
3-385	单流式过滤器安装 φ800	台	2496.11	2495.03	1778.4	181.85	534.78
3-386	单流式过滤器安装 φ1000	台	2958.03	2955.89	2172.84	233.15	549.9
3-387	单流式过滤器安装 φ1250	台	3411.37	3410.24	2493.56	281.95	634.73
3-388	单流式过滤器安装 φ1600	台	4123.55	4120.86	3093.96	310.88	716.02
3-389	双流式过滤器安装 φ800	台	2968.66	2968.76	2118.88	226.73	623.15
3-390	双流式过滤器安装 φ1000	台	3315.18	3314.25	2396.28	279.7	638.27
3-391	双流式过滤器安装 φ1250	台	3741.23	3741.38	2753.48	308.99	678.91
3-392	双流式过滤器安装 φ1600	台	4399.91	4398.56	3280.92	357.44	760.2
3-393	电渗析器安装 2-7t/h	台	1803.8	1805.93	1208.4	129.61	467.92

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
3-394	电渗析器安装 10-30t/h	台	2310.47	2312.6	1714.56	130.12	467.92
3-395	钠离子软化器安装 ϕ 800	台	2167.3	2166.35	1432.6	198.97	534.78
3-396	钠离子软化器安装 ϕ 1000	台	2510.81	2509.78	1653	281.35	575.43
3-397	钠离子软化器安装 ϕ 1250	台	3658.05	3657.13	2619.72	321.39	716.02
3-398	钠离子软化器安装 ϕ 1600	台	4370.59	4369.13	3169.96	379.19	819.98
3-399	钠离子软化器安装 ϕ 1800	台	4899.1	4897.27	3515	440.36	941.91
3-400	钠离子软化器安装 ϕ 2000	台	5968.1	5965.87	4243.08	491.21	1231.58
3-401	食盐溶解过滤器安装 ϕ 426	台	1120.84	1121.04	639.92	112.45	368.67
3-402	食盐溶解过滤器安装 ϕ 670	台	1265.73	1265.83	779.76	117.4	368.67
3-403	阴阳离子交换器安装 h1.6m ϕ 800	台	2619.74	2636.05	1533.68	269.04	833.33
3-404	阴阳离子交换器安装 h1.6m ϕ 1000	台	2861.48	2877.18	1694.8	349.05	833.33
3-405	阴阳离子交换器安装 h1.6m ϕ 1250	台	3405.19	3420.61	2164.48	359.48	896.65
3-406	阴阳离子交换器安装 h2m ϕ 1600	台	4142.85	4156.63	2739.8	398.25	1018.58
3-407	阴阳离子交换器安装 h2m ϕ 1800	台	4677.2	4690.72	3078	457.09	1155.63
3-408	阴阳离子交换器安装 h2m ϕ 2000	台	5505.05	5517.03	3501.32	489.13	1526.58
3-409	体外再生罐安装 ϕ 800	台	2531.7	2548.71	1440.2	275.18	833.33
3-410	体外再生罐安装 ϕ 1000	台	2693.45	2709.35	1524.56	351.46	833.33
3-411	体外再生罐安装 ϕ 1250	台	3007.72	3023.63	1830.08	360.22	833.33
3-412	体外再生罐安装 ϕ 1600	台	3437.61	3452.41	2159.92	395.84	896.65
3-413	树脂贮存罐安装 ϕ 800	台	2078.31	2095.37	988	274.04	833.33
3-414	树脂贮存罐安装 ϕ 1000	台	2213.91	2229.86	1051.08	345.45	833.33
3-415	树脂贮存罐安装 ϕ 1250	台	2485.6	2501.54	1313.28	354.93	833.33
3-416	树脂贮存罐安装 ϕ 1600	台	2909.07	2923.91	1637.8	389.46	896.65
3-417	水箱安装 10m ³	台	1513.04	1513.56	769.88	236.4	507.28
3-418	水箱安装 20m ³	台	1985.49	1986.48	1048.8	386.21	551.47
3-419	水箱安装 30m ³	台	2721.32	2722.44	1405.24	548.72	768.48
3-420	水箱安装 50m ³	台	3867.53	3869.03	1956.24	783.83	1128.96
3-421	水箱安装 75m ³	台	4731.23	4733.12	2416.8	1035.71	1280.61
3-422	水箱安装 100m ³	台	5586.9	5589.54	2949.56	1315.18	1324.8
3-423	水箱安装 150m ³	台	7673.42	7676.58	3633.56	1727.29	2315.73
3-424	除二氧化碳器安装 h2m ϕ 630	台	1790.68	1793.39	1112.64	245.56	435.19
3-425	除二氧化碳器安装 h2m ϕ 800	台	2038.09	2040.8	1318.6	254.49	467.71
3-426	除二氧化碳器安装 h2m ϕ 1000	台	2329.62	2332.12	1547.36	276.41	508.35
3-427	除二氧化碳器安装 h2.5m ϕ 1250	台	3028.37	3030.88	1928.88	374.72	727.28
3-428	除二氧化碳器安装 h2.5m ϕ 1400	台	3274.24	3277.66	2090	419.73	767.93
3-429	除二氧化碳器安装 h2.5m ϕ 1600	台	3596.46	3599.88	2313.44	437.23	849.21
3-430	酸碱贮存罐安装 8m ³ 内	台	1223.86	1222.05	657.4	123.93	440.72
3-431	酸碱贮存罐安装 16m ³ 内	台	1600.86	1597.05	946.2	144.09	506.76

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
3-432	酸碱贮存罐安装 20m3内	台	2054.14	2047.23	1086.04	212.18	749.01
3-433	酸碱贮存罐安装 40m3内	台	2408.73	2401.82	1231.2	248.44	922.18
3-434	酸碱贮存罐安装 60m3内	台	2844.3	2835.11	1559.52	353.41	922.18
3-435	溶液箱. 计量箱安装 0.5m3内	台	639.29	637.98	293.36	104.52	240.1
3-436	溶液箱. 计量箱安装 1.5m3内	台	744.48	742.06	383.04	118.92	240.1
3-437	溶液箱. 计量箱安装 3m3内	台	908.58	904.13	492.48	158.35	253.3
3-438	搅拌器安装 3m3内	台	1027.38	1027.76	453.72	106.12	467.92
3-439	搅拌器安装 8m3内	台	1375.81	1374.98	773.68	133.38	467.92
3-440	喷射器安装	台	607.66	608.69	433.2	131.31	44.18
3-441	泡沫吸收器安装 φ600	台	1585.55	1583.35	980.4	172.13	430.82
3-442	吸收器安装 φ266	台	254.7	254.7	195.32	59.38	
3-443	吸收器安装 φ362	台	264.9	264.9	195.32	69.58	
3-444	树脂捕捉器安装 φ133	台	424.03	424.66	243.2	137.28	44.18
3-445	树脂捕捉器安装 φ219	台	492.43	493.06	311.6	137.28	44.18
3-446	树脂捕捉器安装 φ273	台	513.71	514.34	332.88	137.28	44.18
3-447	贮气罐安装 0.7m3内	台	928.23	928.09	380	117.27	430.82
3-448	贮气罐安装 2.5m3内	台	1069.31	1069.32	481.84	156.66	430.82
3-449	贮气罐安装 6m3内	台	1341.42	1340.16	661.96	203.28	474.92
3-450	取样冷却器安装	台	337.01	338.01	266	28.8	43.21
3-451	露天油箱安装 10m3m³	台	1659.04	1657.91	948.48	268.7	440.73
3-452	露天油箱安装 20m3m³	台	1939.39	1938.34	1165.08	332.53	440.73
3-453	露天油箱安装 30m3m³	台	2262.4	2260.24	1327.72	381.62	550.9
3-454	露天油箱安装 40m3m³	台	3374.27	3371.77	1872.64	479.54	1019.59
3-455	露天油箱安装 60m3m³	台	3863.96	3858.01	2263.28	575.14	1019.59
3-456	露天油箱安装 80m3m³	台	4438.11	4429.57	2620.48	649.33	1159.76
3-457	中间油箱安装 2m3	台	844.23	844.73	456	125.74	262.99
3-458	过滤. 两级钠交换系统30-60t/h	套	46338.67	46458.95	8812.2	36550.16	1096.59
3-459	过滤. 两级钠交换系统70-150t/h	套	96509.5	96709.02	10769.96	84325.57	1613.49
3-460	并列氢钠两级钠系统30-60t/h	套	60223.11	60541.65	11539.08	47090.73	1911.84
3-461	并列氢钠两级钠系统70-150t/h	套	129893.41	130703.48	15385.44	110859.47	4458.57
3-462	过滤. 一级除盐混床系统30-60t/h	套	81616.76	82814.22	15385.44	63071.83	4356.95
3-463	过滤. 一级除盐混床系统70-150t/h	套	149174.58	151010.67	21203.24	123305.78	6501.65
3-464	过滤. 两级化学除盐系统30-60t/h	套	125933.53	127898.72	21539.16	99572.81	6786.75
3-465	过滤. 两级化学除盐系统70-150t/h	套	219686.81	222831.99	28882.28	182177.59	11772.12
3B-1	中压锅炉本体钢结构安装 35t/h	t	2563.92	2580.14	1264.64	567.19	748.31
3B-2	中压锅炉本体钢结构安装 75t/h	t	1967.88	1979.77	886.92	461.13	631.72
3B-3	中压锅炉本体钢结构安装 130t/h	t	1565.97	1572.82	748.6	301.18	523.04
3B-4	中压锅炉本体钢结构安装 220t/h	t	1440.87	1446.41	725.8	290.45	430.16

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
3B-5	中压锅炉本体汽包安装 35t/h	套	8392.46	8398.42	5155.08	928.21	2315.13
3B-6	中压锅炉本体汽包安装 75t/h	套	12379	12384.39	7093.84	1105.62	4184.93
3B-7	中压锅炉本体汽包安装 130t/h	套	14678.46	14655.38	7817.36	1180.89	5657.13
3B-8	中压锅炉本体汽包安装 220t/h	套	23509.26	23483.99	11274.6	1586.76	10622.63
3B-9	中压锅炉水冷系统安装 35t/h	t	7017.86	7037.83	4037.88	1111.23	1888.72
3B-10	中压锅炉水冷系统安装 75t/h	t	6246.48	6266.75	3589.48	960.73	1716.54
3B-11	中压锅炉水冷系统安装 130t/h	t	5037.2	5049.96	2910.8	590.6	1548.56
3B-12	中压锅炉水冷系统安装 220t/h	t	4008.68	4019.51	2158.4	461.18	1399.93
3B-13	中压锅炉过热系统安装 35t/h	t	4166.91	4174.82	2777.04	614.15	783.63
3B-14	中压锅炉过热系统安装 75t/h	t	3357.54	3368.04	2088.48	520.31	759.25
3B-15	中压锅炉过热系统安装 130t/h	t	3063.85	3072.27	1983.6	453.29	635.38
3B-16	中压锅炉过热系统安装 220t/h	t	2762.5	2767.7	1734.32	367.67	665.71
3B-17	中压锅炉省煤器安装 35t/h	t	3892.01	3897.56	2426.68	484.84	986.04
3B-18	中压锅炉省煤器安装 75t/h	t	3515.88	3521.35	2250.36	428.55	842.44
3B-19	中压锅炉省煤器安装 130t/h	t	3300.62	3305.45	2223	373.55	708.9
3B-20	中压锅炉省煤器安装 220t/h	t	3075.83	3079.24	2127.24	332.34	619.66
3B-21	中压锅炉空气预热器安装 35t/h	t	823.76	829.99	449.16	129.08	251.75
3B-22	中压锅炉空气预热器安装 75t/h	t	810.99	816.72	408.88	119.85	287.99
3B-23	中压锅炉空气预热器安装 130t/h	t	702.42	707.86	359.48	102.5	245.88
3B-24	中压锅炉空气预热器安装 220t/h	t	610.95	613.87	288.8	80.44	244.63
3B-25	中压锅炉本体管路安装 35t/h	t	8956.86	8998.3	6083.04	1225.11	1690.15
3B-26	中压锅炉本体管路安装 75t/h	t	7742.3	7773.7	5408.92	958.97	1405.81
3B-27	中压锅炉本体管路安装 130t/h	t	7257.53	7287.91	5072.24	854.86	1360.81
3B-28	中压锅炉本体管路安装 220t/h	t	6513.98	6542.18	4433.08	724.49	1384.61
3B-29	水(汽)冷旋风分离器安装 35t/h	t	6189.17	6209.62	3513.48	1032.18	1663.96
3B-30	水(汽)冷旋风分离器安装 75t/h	t	5433.82	5452.69	3147.16	914.09	1391.44
3B-31	水(汽)冷旋风分离器安装 130t/h	t	4722.07	4758.28	2719.28	687.6	1351.4
3B-32	水(汽)冷旋风分离器安装 220t/h	t	3990.41	4024.49	2058.84	648.89	1316.76
3B-33	绝热式旋风分离器安装 35t/h	t	3118.92	3133.19	2111.28	382.26	639.65
3B-34	绝热式旋风分离器安装 75t/h	t	2998.57	3013.9	1900	375.97	737.93
3B-35	绝热式旋风分离器安装 130t/h	t	2612.93	2628.83	1477.44	342.76	808.63
3B-36	绝热式旋风分离器安装 220t/h	t	2418.84	2433.33	1266.92	315.22	851.19
3B-37	中压锅炉金属结构安装 35t/h	t	2345.67	2363.12	1415.12	417.28	530.72
3B-38	中压锅炉金属结构安装 75t/h	t	2344.08	2358.56	1377.12	363.86	617.58
3B-39	中压锅炉金属结构安装 130t/h	t	2327.5	2341.45	1305.68	333.75	702.02
3B-40	中压锅炉金属结构安装 220t/h	t	2308.96	2324.51	1169.64	329.23	825.64
3B-41	中压锅炉本体平台扶梯安装 35t/h	t	2746.6	2765.62	1562.56	435.94	767.12
3B-42	中压锅炉本体平台扶梯安装 75t/h	t	2728.26	2747.16	1523.8	421.84	801.52

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
3B-43	中压锅炉本体平台扶梯安装130t/h	t	2625.38	2642.81	1453.88	390.85	798.08
3B-44	中压锅炉本体平台扶梯安装220t/h	t	2263.54	2275.17	1108.08	297.87	869.22
3B-45	中压锅炉水压试验 35t/h	台	6864.81	6880.33	3785.56	2281.27	813.5
3B-46	中压锅炉水压试验 75t/h	台	9106.86	9128.27	4663.36	3422.94	1041.97
3B-47	中压锅炉水压试验 130t/h	台	12806.49	12835.8	6590.72	4737.77	1507.31
3B-48	中压锅炉水压试验 220t/h	台	17473.08	17478.71	8450.44	7266.98	1761.29
3B-49	中压锅炉风压试验 35t/h	台	3396.24	3400.98	1691.76	1523.24	185.98
3B-50	中压锅炉风压试验 75t/h	台	4801.67	4810.1	2153.84	2255.28	400.98
3B-51	中压锅炉风压试验 130t/h	台	6874.47	6884.11	2384.12	4056.01	443.98
3B-52	中压锅炉风压试验 220t/h	台	9578.21	9592.76	3041.52	6021.26	529.98
3B-53	中压锅炉盐酸清洗 130t/h	台	183529.02	185600.76	34732	131989.26	18879.5
3B-54	中压锅炉盐酸清洗 220t/h	台	281278.96	284492.93	53390	201478.69	29624.24
3B-55	烘炉煮炉蒸汽严密性试验 35t/h	台	77195.04	77034.12	33356.4	40358.65	3319.07
3B-56	烘炉煮炉蒸汽严密性试验 75t/h	台	126466.63	126239.69	55746	66431.18	4062.51
3B-57	烘炉煮炉蒸汽严密性试验 130t/h	台	184711.2	184300.84	67047.2	111863.24	5390.4
3B-58	烘炉煮炉蒸汽严密性试验 220t/h	台	241351.92	240795.53	79106.88	154565.22	7123.43
3B-59	中压锅炉本体油防锈漆 35t/h	t	485.05	485.6	181.79	196.8	107.01
3B-60	中压锅炉本体油防锈漆 75t/h	t	462.85	463.34	172.29	189.97	101.08
3B-61	中压锅炉本体油防锈漆 130t/h	t	415.24	415.7	141.74	179.67	94.29
3B-62	中压锅炉本体油防锈漆 220t/h	t	373.53	373.96	132.24	153.76	87.96
3B-63	中压锅炉本体油调合漆 35t/h	t	355.32	355.8	158.08	102.97	94.75
3B-64	中压锅炉本体油调合漆 75t/h	t	338.08	338.52	149.8	99.12	89.6
3B-65	中压锅炉本体油调合漆 130t/h	t	299.8	300.2	123.27	93.54	83.39
3B-66	中压锅炉本体油调合漆 220t/h	t	272.58	272.97	114.99	80.14	77.84
3B-67	中压锅炉电气除尘器安装 60m ² 内	t	1817.09	1822.48	1123.28	231.47	467.73
3B-68	中压锅炉电气除尘器安装 >60m ²	t	2552.96	2561.12	1380.92	289.57	890.63
3B-69	中压锅炉脱硫装置石粉仓安装	t	1715.5	1742.09	893.08	219.21	629.8
3B-70	中压锅炉脱硫装置吸收塔安装	t	1564.8	1587.23	697.98	234.17	655.08
3B-71	汽机减温减压装置安装 60t/h	套	3992.72	4015.73	2797.56	519.08	699.09
3B-72	汽机减温减压装置安装 120t/h	套	12096.68	12109.41	5935.6	3021.02	3152.79
3B-73	汽机减温减压装置安装 170t/h	套	8351.01	8348.22	4423.2	1701.41	2223.61
3B-74	汽机减温减压装置安装 180t/h	套	8120.83	8134.64	4556.2	1767.13	1811.31
3B-75	汽机清洗装置装球室安装 E300-1	台	578.35	579.57	362.52	46.94	170.11
3B-76	汽机清洗装置收球网安装 S-600	台	952.37	952.4	461.32	43.35	447.73
3B-77	汽机清洗装置收球网安装 S-800	台	1154.75	1154.78	526.68	76.42	551.68
3B-78	汽机清洗装置收球网安装 S-1200	台	1493.06	1493.11	625.48	138.19	729.44
3B-79	汽机清洗装置收球网安装 S-1400	台	1866.76	1866.82	766.84	185.12	914.86
3B-80	汽机清洗装置收球网安装 S-1600	台	2259.4	2259.47	938.6	231.74	1089.13

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
3B-81	汽机清洗装置收球网安装 S-1800	台	2506.21	2506.29	1067.04	280.74	1158.51
3B-82	汽机旋式二次滤网安装 WE-600	台	824.19	826.49	426.36	86.41	313.72
3B-83	汽机旋式二次滤网安装 WE-800	台	888.54	891.4	498.56	116.99	275.85
3B-84	汽机旋式二次滤网安装 WE-1200	台	1319.61	1324.22	662.72	175.17	486.33
3B-85	汽机旋式二次滤网安装 WE-1400	台	1511.21	1517.55	773.68	232.26	511.61
3B-86	汽机旋式二次滤网安装 WE-1600	台	1919.08	1926.54	943.16	289.36	694.02
3B-87	汽机旋式二次滤网安装 WE-1800	台	2118.97	2128.18	1086.8	347.36	694.02
3B-88	散装锅炉本体安装 蒸发量 20t/h以上	t	4031.56	4028.86	1718.36	1932.71	377.79
4-1	炭化室炼焦炉红砖3.3m内	m3	499.86	501.46	327.56	83.23	90.67
4-2	炭化室炼焦炉硅藻土隔热砖3.3m内	m3	455.91	455.91	272.84	113.66	69.41
4-3	炭化室炼焦炉粘土质耐火砖3.3m内	m3	986.32	996.77	681.72	152.02	163.03
4-4	炭化室炼焦炉硅砖 3.3m内	m3	1018.25	1028.49	689.32	191.97	147.2
4-5	炭化室炼焦炉高铝砖3.3m内	m3	1320.73	1330.97	866.4	238.33	226.24
4-6	炭化室炼焦炉缸砖 3.3m内	m3	981.34	999.19	561.64	271.18	166.37
4-7	炭化室炼焦炉红柱石砖3.3m内	m3	1525.59	1535.83	924.16	338.15	273.52
4-8	炭化室炼焦炉堇青石砖3.3m内	m3	927.43	937.67	652.84	133.55	151.28
4-9	炭化室炼焦炉格子砖 3.3m内	t	210.76	210.76	158.08	3.24	49.44
4-10	炭化室焦炉红砖>3.3m炼	m3	484.35	485.95	298.68	84.85	102.42
4-11	炭化室炼焦炉硅藻土隔热砖>3.3m	m3	422.38	422.38	243.2	113.66	65.52
4-12	炭化室炼焦炉粘土质耐火砖>3.3m	m3	942.33	952.75	641.44	153.21	158.1
4-13	炭化室炼焦炉高铝砖>3.3m	m3	1269.23	1279.47	808.64	238.75	232.08
4-14	炭化室炼焦炉硅砖 >3.3m	m3	973.15	983.39	650.56	191.62	141.21
4-15	炭化室炼焦炉缸砖 >3.3m	m3	893.39	911.23	491.72	271.35	148.16
4-16	炭化室炼焦炉红柱石砖>3.3m	m3	1451.62	1461.86	842.84	350.98	268.04
4-17	炭化室炼焦炉格子砖 >3.3m	t	192.74	192.74	140.6	5.05	47.09
4-18	炭化室焦炉滑动层钢板制作>3.3m	10m2	1679.78	1647.77	1233.48	287.3	126.99
4-19	炭化室焦炉滑动层钢板铺设>3.3m	10m2	1139.58	1138.86	807.88	302.25	28.73
4-20	分格式炼焦炉红砖	m3	471.59	473.19	304	83.23	85.96
4-21	分格式炼焦炉硅藻土隔热耐火砖	m3	424.94	424.94	241.68	113.66	69.6
4-22	分格式炼焦炉漂珠砖	m3	662.9	662.9	390.64	146.11	126.15
4-23	分格式炼焦炉粘土质耐火砖	m3	1128.61	1135.61	779	147.9	208.71
4-24	分格式炼焦炉高铝砖	m3	1446.85	1453.67	937.84	232.51	283.32
4-25	分格式炼焦炉硅砖	m3	1023.26	1030.08	696.92	131.25	201.91
4-26	分格式炼焦炉缸砖	m3	1039.69	1054.5	614.08	247.12	193.3
4-27	分格式炼焦炉格子砖	t	194.26	194.26	142.12	5.05	47.09
4-28	熄焦罐致密粘土砖	m3	1844.86	1851.25	1314.8	110.36	426.09
4-29	熄焦罐硅藻土隔热砖	m3	453.37	453.37	272.84	113.66	66.87
4-30	一次除尘致密粘土砖	m3	1929.88	1936.27	1306.44	116.09	513.74

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-31	一次除尘硅藻土隔热砖	m3	451.73	451.73	277.4	107.46	66.87
4-32	熄焦罐玄武岩板 δ 40	10m2	4579.36	4599.19	1984.36	2084.54	530.29
4-33	熄焦罐莫来石砖	m3	3182.01	3182.01	2362.84	251.83	567.34
4-34	熄焦罐碳化硅砖	m3	3808.37	3824.87	1706.2	1589.9	528.77
4-35	高炉粘土质耐火砖 普泥300m3内	m3	1010.06	1010.06	693.88	57.45	258.73
4-36	高炉粘土质耐火砖 高泥300m3内	m3	2009.69	2009.69	787.36	974.57	247.76
4-37	高炉高铝砖 普通泥浆300m3内	m3	1616.59	1616.59	1206.88	97.23	312.48
4-38	高炉高铝砖 高强泥浆300m3内	m3	2431.39	2431.39	1143.04	975.87	312.48
4-39	热风炉硅藻土隔热砖 300m3内	m3	487.73	487.73	319.96	104.98	62.79
4-40	热风炉粘土质耐火砖 普泥300m3内	m3	959.64	959.98	709.84	59.61	190.53
4-41	热风炉粘土质耐火砖 高泥300m3内	m3	1840.37	1840.71	731.12	975.64	133.95
4-42	热风炉板.浪型粘土格子砖300m3内	t	206.04	206.04	161.12	0.03	44.89
4-43	热风炉多孔粘土格子砖 300m3内	t	228.58	228.58	183.16	0.53	44.89
4-44	高炉粘土质耐火砖 普泥750m3内	m3	968.01	968.01	603.44	57.45	307.12
4-45	高炉粘土质耐火砖 高泥750m3内	m3	1966.43	1966.43	684.76	974.62	307.05
4-46	高炉高铝砖 普通泥浆750m3内	m3	1569.01	1569.01	1030.56	124.68	413.77
4-47	高炉高铝砖 高强泥浆750m3内	m3	2566.21	2566.21	1212.2	975.87	378.14
4-48	高炉炭砖 750m3内	m3	1707.7	1718.77	1103.52	112.66	502.59
4-49	高炉刚玉砖750m3内	m3	2707.38	2707.38	1530.64	652.33	524.41
4-50	高炉铝炭砖750m3内	m3	2524.68	2524.68	1181.8	955.53	387.35
4-51	热风炉硅藻土隔热砖750m3内	m3	480.46	480.46	312.36	106.84	61.26
4-52	热风炉粘土质隔热耐火砖 750m3内	m3	760.19	760.19	562.4	69.62	128.17
4-53	热风炉粘土质耐火砖 普泥750m3内	m3	876.8	876.8	632.32	57.58	186.9
4-54	热风炉粘土质耐火砖 高泥750m3内	m3	1872.18	1872.18	768.36	973.5	130.32
4-55	热风炉高铝砖 普通泥浆75m3内	m3	1379.97	1380.65	988.76	129.89	262
4-56	热风炉高铝砖 高强泥浆750m3内	m3	2155.35	2156.03	1024.48	978.48	153.07
4-57	热风炉板.浪型粘土格子砖750m3内	t	207.63	207.63	158.84	0.14	48.65
4-58	热风炉多孔粘土格子砖 75m3内	t	233.2	233.2	179.36	5.19	48.65
4-59	热风炉多孔高铝格子砖 750m3内	t	246.3	246.3	183.16	8.68	54.46
4-60	高炉粘土质耐火砖 普泥 3000m3内	m3	982.01	982.01	576.84	57.76	347.41
4-61	高炉粘土质耐火砖 高泥 3000m3内	m3	2174.01	2174.01	852.72	975.36	345.93
4-62	高炉高铝砖 普通泥浆 3000m3内	m3	1462.21	1462.21	901.36	124.82	436.03
4-63	高炉高铝砖 高强泥浆 3000m3内	m3	2529.97	2529.97	1152.16	976.56	401.25
4-64	高炉炭砖 3000m3内	m3	1659.86	1670.93	1117.96	112.66	440.31
4-65	高炉刚玉砖 3000m3内	m3	2842.41	2842.41	1716.84	653.55	472.02
4-66	高炉刚玉块 3000m3内	m3	2930.63	2930.63	1766.24	535.74	628.65
4-67	高炉硅线石砖 3000m3内	m3	2865.85	2865.85	1379.4	1060.51	425.94
4-68	高炉碳化硅砖 3000m3内	m3	2377.56	2387.82	1024.48	993.03	370.31

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-69	高炉铝碳化硅砖3000m3内	m3	1806.09	1806.09	980.4	431.79	393.9
4-70	高炉莫来石砖 3000m3内	m3	2936.17	2940.27	1406	1092.47	441.8
4-71	热风炉硅藻土隔热砖 3000m3内	m3	455.37	455.37	278.92	113.66	62.79
4-72	热风炉粘土质隔热耐火砖3000m3内	m3	652.38	652.38	453.72	71.72	126.94
4-73	热风炉高铝质隔热耐火砖3000m3内	m3	879.32	879.32	617.88	146.02	115.42
4-74	热风炉硅质隔热耐火砖 3000m3内	m3	870.24	870.24	692.36	65.22	112.66
4-75	热风炉硅砖3000m3内	m3	1163.82	1164.84	907.44	55.88	201.52
4-76	热风炉粘土质耐火砖普泥3000m3内	m3	950.76	951.11	711.36	60.51	179.24
4-77	热风炉粘土质耐火砖高泥3000m3内	m3	1881.09	1881.44	767.6	975.38	138.46
4-78	热风炉高铝砖 普通泥浆 3000m3内	m3	1321.5	1321.84	937.84	127.75	256.25
4-79	热风炉高铝砖 高强泥浆 3000m3内	m3	2094.16	2094.5	967.48	976.36	150.66
4-80	热风炉红柱石砖 普泥3000m3内	m3	1317.63	1318.31	919.6	129.57	269.14
4-81	热风炉红柱石砖 高泥3000m3内	m3	2046.18	2046.87	917.32	977.82	151.73
4-82	热风炉板浪型粘土格子砖3000m3内	t	209.15	209.15	160.36	0.14	48.65
4-83	热风炉多孔粘土格子砖3000m³ 内	t	233.96	233.96	180.12	5.19	48.65
4-84	热风炉多孔高铝格子砖 3000m3内	t	247.08	247.08	183.92	8.7	54.46
4-85	热风炉多孔硅线石格子砖3000m3内	t	263.4	263.4	194.56	8.56	60.28
4-86	热风炉多孔莫来石格子砖3000m3内	t	284.55	284.55	212.8	8.56	63.19
4-87	热风炉多孔硅质格子砖 3000m3内	t	244.99	244.99	179.36	16.98	48.65
4-88	管道及除尘硅藻土隔热砖	m3	539.73	539.73	363.28	113.66	62.79
4-89	管道及除尘粘土质隔热砖	m3	827.92	827.92	623.96	71.72	132.24
4-90	管道及除尘粘土质耐火砖 普泥	m3	1121.27	1121.27	889.96	65.72	165.59
4-91	管道及除尘粘土质耐火砖 高泥	m3	2185.71	2185.71	1073.88	973.51	138.32
4-92	管道及除尘红柱石砖 普通泥浆	m3	1300.72	1301.06	852.72	200.24	248.1
4-93	管道及除尘红柱石砖 高强泥浆	m3	2173.82	2174.16	873.24	1051.6	249.32
4-94	渣铁沟粘土耐火砖 普泥	m3	622.41	622.41	433.2	64.6	124.61
4-95	外燃式热风炉硅藻土隔热砖	m3	455.37	455.37	278.92	113.66	62.79
4-96	外燃式热风炉粘土质隔热耐火砖	m3	696.93	696.93	499.32	70.67	126.94
4-97	外燃式热风炉高铝质隔热耐火砖	m3	823.37	823.37	563.16	146.02	114.19
4-98	外燃式热风炉硅质隔热耐火砖	m3	722.04	722.04	544.16	65.22	112.66
4-99	外燃式热风炉堇青石砖	m3	1331.78	1342.04	1094.4	105.12	142.52
4-100	外燃式热风炉硅砖	m3	1046.48	1046.48	823.84	50.26	172.38
4-101	外燃式热风炉粘土质耐火砖 普泥	m3	1037.87	1037.87	813.96	57.11	166.8
4-102	外燃式热风炉粘土质耐火砖 高泥	m3	2075.67	2075.67	948.48	974.01	153.18
4-103	外燃式热风炉高铝砖 普通泥浆	m3	1320.17	1321.88	971.28	133.79	216.81
4-104	外燃式热风炉高铝砖 高强泥浆	m3	2315.02	2316.73	1108.84	984.97	222.92
4-105	外燃式热风炉粘土格子砖	t	233.96	233.96	180.12	5.19	48.65
4-106	外燃式热风炉高铝格子砖	t	246.94	246.94	183.92	8.56	54.46

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-107	外燃式热风炉硅线石格子砖	t	244.99	244.99	179.36	16.98	48.65
4-108	外燃式热风炉莫来石格子砖	t	284.55	284.55	212.8	8.56	63.19
4-109	外燃式热风炉硅质格子砖	t	263.4	263.4	194.56	8.56	60.28
4-110	鱼雷型混铁车粘土质耐火砖 普泥	m3	1460.22	1460.22	1028.28	58.08	373.86
4-111	鱼雷型混铁车粘土质耐火砖 高泥	m3	2483.24	2483.24	1124.04	975.04	384.16
4-112	鱼雷型混铁车高铝砖 普通泥浆	m3	2033.13	2037.57	1317.84	152.63	567.1
4-113	鱼雷型混铁车高铝砖 高强泥浆	m3	3018.25	3022.69	1444.76	1003.99	573.94
4-114	鱼雷型混铁车莫来石砖	m3	3625.95	3632.11	1652.24	1267.05	712.82
4-115	鱼雷型混铁车铝碳化硅砖	m3	2673.32	2677.42	1479.72	486.11	711.59
4-116	炼钢转炉粘土质耐火砖	m3	890.1	890.1	618.64	58.44	213.02
4-117	炼钢转炉湿砌镁砖	m3	1201.1	1206.14	760.76	246.79	198.59
4-118	炼钢转炉干砌镁砖	m3	1050.44	1050.44	718.96	26.41	305.07
4-119	炼钢转炉湿砌焦油白云石砖	m3	815.02	816.55	513	67.37	236.18
4-120	炼钢转炉干砌焦油白云石砖	m3	777.93	788.19	593.56	80.41	114.22
4-121	炼钢转炉干砌镁碳砖	m3	1012.58	1013.95	770.64	33.63	209.68
4-122	炼钢转炉出钢口镁砖	m3	2666.16	2679.84	2326.36	223.29	130.19
4-123	电炉粘土质隔热耐火砖	m3	625.78	625.81	438.52	72.54	114.75
4-124	电炉粘土质耐火砖	m3	880.26	880.28	654.36	58.5	167.42
4-125	电炉高铝砖	m3	1615.16	1616.18	1209.16	133.79	273.23
4-126	电炉湿砌镁砖	m3	1571	1576.39	956.84	291.94	327.61
4-127	电炉干砌镁砖	m3	1105.51	1105.85	778.24	74.52	253.09
4-128	电炉湿砌镁炭砖	m3	1745.38	1748.24	1127.84	191.74	428.66
4-129	电炉干砌镁炭砖	m3	1488.15	1488.49	1001.68	75.36	411.45
4-130	步进式加热炉红砖	m3	667.97	674.29	371.64	159.35	143.3
4-131	步进式加热炉硅藻土隔热砖	m3	519.5	519.5	321.48	114.06	83.96
4-132	步进式加热炉粘土质隔热耐火砖	m3	600.55	600.55	354.92	73.15	172.48
4-133	步进式加热炉高铝质隔热耐火砖	m3	679.35	679.35	391.4	145.38	142.57
4-134	步进式加热炉粘土质耐火砖	m3	922.4	922.4	645.24	57.45	219.71
4-135	步进式加热炉粘土质吊挂砖	m3	1189.09	1189.09	945.44	7.63	236.02
4-136	步进式加热炉高铝砖	m3	1406.29	1406.29	836.76	128.69	440.84
4-137	步进式加热炉高铝吊挂砖	m3	1650.71	1650.71	1359.64	19.58	271.49
4-138	步进式加热炉半硅砖	m3	1130.83	1130.83	857.28	65.12	208.43
4-139	步进式加热炉镁铝砖	m3	1539.64	1544.68	818.52	249.2	476.96
4-140	步进式加热炉莫来石砖	m3	2077.42	2077.42	1003.96	484.39	589.07
4-141	步进式加热炉炉体耐火浇注料	m3	1751.72	1811.55	1238.04	336.84	236.67
4-142	步进式加热炉步进梁耐火浇注料	m3	2120.14	2120.14	1753.32	0.94	365.88
4-143	步进式加热炉隔热耐火浇注料	m3	1328.56	1377.79	951.52	278.39	147.88
4-144	步进式加热炉耐火可塑料	m3	2835.21	2871.11	2012.48	307.18	551.45

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-145	连续式加热炉红砖	m3	440.83	450.03	310.08	50	89.95
4-146	连续式加热炉硅藻土隔热砖	m3	391.4	391.4	222.68	107.46	61.26
4-147	连续式加热炉粘土质隔热耐火砖	m3	529.73	529.73	329.84	71.72	128.17
4-148	连续式加热炉高铝质隔热耐火砖	m3	735.39	735.39	456.76	146.84	131.79
4-149	连续式加热炉粘土质耐火砖	m3	835.53	835.53	567.72	59.98	207.83
4-150	连续式加热炉镁砖	m3	1056.14	1061.18	646.76	250.26	164.16
4-151	连续式加热炉高铝砖	m3	1041.59	1041.59	771.4	122.79	147.4
4-152	环形加热炉硅藻土隔热砖	m3	412.85	412.85	251.56	101.26	60.03
4-153	环形加热炉粘土质隔热耐火砖	m3	587.9	587.9	390.64	70.32	126.94
4-154	环形加热炉漂珠高强隔热耐火砖	m3	675.34	675.34	395.2	147.24	132.9
4-155	环形加热炉高铝质隔热耐火砖	m3	715.9	715.9	422.56	147.65	145.69
4-156	环形加热炉粘土质耐火砖	m3	846.99	846.99	630.04	55.17	161.78
4-157	环形加热炉高铝质锚固砖	m3	2147.62	2166.33	1437.92	504.57	223.84
4-158	环形加热炉高铝砖	m3	1124.56	1124.56	775.2	124.6	224.76
4-159	罩式热处理炉硅藻土隔热砖	m3	459.23	459.23	278.16	113.66	67.41
4-160	罩式热处理炉粘土质隔热耐火砖	m3	966.49	966.49	737.2	71.72	157.57
4-161	罩式热处理炉粘土质耐火砖	m3	1795.41	1795.41	1579.28	53.12	163.01
4-162	均热炉红砖	m3	440.83	450.03	310.08	50	89.95
4-163	均热炉硅藻土隔热砖	m3	399.34	399.34	228.76	109.32	61.26
4-164	均热炉粘土质耐火砖	m3	641.33	641.33	443.84	62.7	134.79
4-165	均热炉高铝砖	m3	841.5	841.5	566.2	122.79	152.51
4-166	均热炉硅砖	m3	710.01	710.01	498.56	49.52	161.93
4-167	均热炉镁砖	m3	1056.14	1061.18	646.76	250.26	164.16
4-168	均热炉换热室砌体	t	786.76	787.66	582.92	54.72	150.02
4-169	铝电解槽硅藻土隔热砖	m3	233.47	233.47	136.04	56.7	40.73
4-170	铝电解槽粘土质耐火砖	m3	743.6	743.6	516.04	57.32	170.24
4-171	铝电解槽阴极炭块组制作磷生铁接	t	2092.35	2100.75	1375.6	286.24	438.91
4-172	铝电解槽阴极炭块组制作底部糊接	t	6707.11	6707.11	3818.24		2888.87
4-173	铝电解槽捣打底糊缝垫	t	1211.53	1211.53	826.12	85.2	300.21
4-174	铝电解槽阴极方钢加工	t	848.4	848.82	380	46.59	422.23
4-175	铝电解槽阴极炭块组	t	358.59	358.89	215.84	15.3	127.75
4-176	铝电解槽砌侧部炭块	t	851.11	851.11	676.4	28.8	145.91
4-177	铝电解槽阴阳极钢棒砂洗	t	458.17	458.17	178.6	153.98	125.59
4-178	铝电解槽阳极铝壳制安	100kg	524.05	524.05	493.24		30.81
4-179	铝电解槽铺钢板	100kg	159.19	161.69	141.36	15.5	4.83
4-180	铝电解槽阳极注型	t	696.57	697.66	319.2	289.03	89.43
4-181	镁电解槽硅藻土隔热砖	m3	408.21	408.21	227.24	113.66	67.31
4-182	镁电解槽粘土质耐火砖	m3	1115.84	1122.44	754.68	145.65	222.11

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-183	镁电解槽高铝砖	m3	1345.4	1353.08	855	170.23	327.85
4-184	镁电解槽铸石板安装	m3	1356.12	1360.62	1020.68	104	235.94
4-185	镁电解槽隔板砌筑与安装	t	1680.86	1681.49	1531.4	17.37	132.72
4-186	镁电解槽石墨阳极制安	t	3476.28	3465.5	1770.8	1519.31	175.39
4-187	镁电解槽钢阴极板砂洗与安装	t	370.08	370.53	184.68	71.49	114.36
4-188	闪速炉粘土质隔热耐火砖	m3	976.83	976.83	608.76	246.74	121.33
4-189	闪速炉粘土质耐火砖	m3	987.1	988.13	617.12	228.67	142.34
4-190	闪速炉镁铬砖	m3	2141.82	2151.64	1260.08	439.15	452.41
4-191	炼铜反射炉硅藻土隔热砖	m3	284.69	284.69	190.76	56.7	37.23
4-192	炼铜反射炉粘土质隔热耐火砖	m3	566.5	566.5	367.84	71.72	126.94
4-193	炼铜反射炉粘土质耐火砖	m3	775.45	775.45	545.68	57.28	172.49
4-194	炼铜反射炉硅砖	m3	1015.94	1015.94	809.4	43.31	163.23
4-195	炼铜反射炉湿砌镁砖	m3	1391.61	1396.65	931.76	251.51	213.38
4-196	炼铜反射炉干砌镁砖	m3	1069.88	1070.22	834.48	32.32	203.42
4-197	炼铜反射炉湿砌镁铝砖	m3	1631.89	1637.27	1146.84	253.48	236.95
4-198	炼铜反射炉干砌镁铝砖	m3	2091.34	2111.34	1181.04	701.09	229.21
4-199	鼓风炉高铝质隔热耐火砖	m3	696.92	696.92	435.48	146.02	115.42
4-200	鼓风炉粘土质耐火砖	m3	759.6	759.6	567.72	56.62	135.26
4-201	鼓风炉高铝砖	m3	1059.84	1059.84	694.64	106.86	258.34
4-202	鼓风炉碳化硅砖	m3	2224.84	2226.64	834.48	1232.72	159.44
4-203	鼓风炉湿砌镁砖	m3	1564.65	1569.69	956.08	303.28	310.33
4-204	鼓风炉干砌镁砖	m3	1233.8	1234.14	855	84.37	294.77
4-205	锌精馏炉高铝质隔热耐火砖	m3	668.92	668.92	420.28	133.22	115.42
4-206	锌精馏炉粘土质耐火砖	m3	664.61	664.61	471.2	56.62	136.79
4-207	锌精馏炉高铝砖	m3	993.29	993.29	718.2	122.79	152.3
4-208	锌精馏炉碳化硅砖	m3	2482.44	2494.5	1038.92	1297.68	157.9
4-209	锌精馏炉粘土筒心砖	t	845.1	843.3	627.76	149.98	65.56
4-210	锌精馏炉炭化硅塔盘 普泥	t	5253.1	5253.82	4649.68	272.74	331.4
4-211	锌精馏炉炭化硅塔盘 磷泥	t	5387.44	5387.14	4891.36	164.38	331.4
4-212	裂解炉粘土质隔热耐火砖	m3	823.23	823.23	640.68	61.22	121.33
4-213	裂解炉高铝质隔热耐火砖	m3	1069.72	1069.72	819.28	127.19	123.25
4-214	裂解炉湿砌粘土质耐火砖	m3	840.59	840.59	596.6	57.79	186.2
4-215	裂解炉干砌粘土质耐火砖	m3	722.95	722.95	514.52	29.09	179.34
4-216	裂解炉湿砌高铝砖	m3	1869.01	1869.01	1464.52	134	270.49
4-217	裂解炉干砌高铝砖	m3	1354.78	1354.78	1035.12	54.5	265.16
4-218	气化炉硅藻土隔热砖	m3	420.4	420.4	245.48	113.66	61.26
4-219	气化炉粘土质隔热耐火砖	m3	639.6	639.94	437.76	73.12	129.06
4-220	气化炉高铝质隔热耐火砖	m3	940.42	940.42	632.32	147.11	160.99

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-221	气化炉粘土质耐火砖	m3	1122.14	1122.14	850.44	66.49	205.21
4-222	气化炉高铝砖	m3	1395.29	1395.29	948.48	131.79	315.02
4-223	气化炉碳化硅砖	m3	3178.45	3193.74	1273.76	1637.62	282.36
4-224	气化炉刚玉砖	m3	3683.69	3686.18	1228.92	2268.25	189.01
4-225	一段转化炉硅藻土隔热砖	m3	423.44	423.44	248.52	113.66	61.26
4-226	一段转化炉粘土质隔热耐火砖	m3	746.37	746.37	532	69.64	144.73
4-227	一段转化炉高铝质隔热耐火砖	m3	915.78	915.78	627.76	157.63	130.39
4-228	一段转化炉湿砌粘土质耐火砖	m3	877.21	877.21	585.2	60.34	231.67
4-229	一段转化炉干砌粘土质耐火砖	m3	717.4	717.4	466.64	30.02	220.74
4-230	一段转化炉湿砌高铝砖	m3	1111.78	1111.78	718.96	125.12	267.7
4-231	一段转化炉干砌高铝砖	m3	810.6	810.6	603.44	39.87	167.29
4-232	二段转化炉高铝砖	m3	2124.1	2126.84	1753.32	151.68	221.84
4-233	二段转化炉氧化铝隔热砖	m3	3208.47	3210.96	828.4	2268.67	113.89
4-234	二段转化炉刚玉砖	m3	3966	3968.49	1475.16	2268.66	224.67
4-235	玻璃熔窑红砖	m3	505.67	514.87	352.64	50	112.23
4-236	玻璃熔窑硅藻土隔热砖	m3	369.91	369.91	194.56	113.66	61.69
4-237	玻璃熔窑粘土质隔热耐火砖	m3	597.93	597.93	426.36	56.24	115.33
4-238	玻璃熔窑硅质隔热耐火砖	m3	740.14	740.14	559.36	59.14	121.64
4-239	玻璃熔窑高铝质隔热耐火砖	m3	700.01	700.01	448.4	126.91	124.7
4-240	玻璃熔窑漂珠砖	m3	693.1	694.84	402.04	175.63	117.17
4-241	玻璃熔窑粘土质耐火砖	m3	653.56	653.56	446.12	61.54	145.9
4-242	玻璃熔窑低气孔粘土砖	m3	763.59	763.59	538.08	63.5	162.01
4-243	玻璃熔窑大型粘土质耐火砖	m3	2029.47	2029.47	1551.92		477.55
4-244	玻璃熔窑硅砖	m3	1126.61	1126.61	943.92	42.39	140.3
4-245	玻璃熔窑高铝砖	m3	1049.39	1049.39	769.12	110.73	169.54
4-246	玻璃熔窑硅线石砖	m3	937.24	937.24	684	83.7	169.54
4-247	玻璃熔窑莫来石砖	m3	1110.48	1110.48	884.64	3	222.84
4-248	玻璃熔窑镁铬砖	m3	1147.75	1152.79	711.36	250.87	190.56
4-249	玻璃熔窑刚玉砖	m3	1627.48	1627.48	1380.92	1.38	245.18
4-250	玻璃熔窑电容锆刚玉砖	m3	1682.89	1682.89	1428.8	1.38	252.71
4-251	玻璃熔窑锆英石砖	m3	1474.65	1474.65	1240.32	0.69	233.64
4-252	玻璃熔窑石墨块	m3	538.8	538.8	434.72	0.39	103.69
4-253	玻璃熔窑格子砖	t	170.21	170.21	102.6		67.61
4-254	玻璃熔窑窑顶大旋拱胎	10m2	1928.99	2138.1	555.56	1526.78	55.76
4-255	隧道窑红砖	m3	461.99	471.19	317.68	50	103.51
4-256	隧道窑粘土质隔热耐火砖	m3	588.46	588.46	380	69.27	139.19
4-257	隧道窑高铝质隔热耐火砖	m3	704.19	704.19	427.12	146.02	131.05
4-258	隧道窑粘土质耐火砖	m3	779.41	779.41	558.6	54.03	166.78

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-259	隧道窑高铝砖	m3	1026.7	1026.7	689.32	123.69	213.69
4-260	隧道窑硅砖	m3	868.3	868.3	655.88	46.55	165.87
4-261	隧道窑镁铝砖	m3	1387.43	1387.43	1065.52	11.17	310.74
4-262	隧道窑镁铬砖	m3	1017.86	1017.86	710.6	31.99	275.27
4-263	隧道窑碳化硅砖	m3	2226.57	2231.61	677.16	1366.56	187.89
4-264	隧道窑电熔刚玉砖	m3	3325.99	3324.38	886.16	2239.95	198.27
4-265	隧道窑硅线石砖	m3	1278.65	1278.65	956.84	126.6	195.21
4-266	回转窑窑体耐碱隔热砖	m3	886.92	888.17	610.28	107.26	170.63
4-267	回转窑窑体粘土质耐火砖	m3	1200.19	1204.92	804.84	122.56	277.52
4-268	回转窑窑体高铝砖	m3	1325.07	1329.76	882.36	187.33	260.07
4-269	回转窑窑体磷酸盐结合高铝砖	m3	1371.79	1376.47	929.48	186.92	260.07
4-270	回转窑窑体干砌莫来石砖	m3	1745.39	1766.97	864.88	738.23	163.86
4-271	回转窑窑体湿砌莫来石砖	m3	1300.78	1302.04	943.16	167.22	191.66
4-272	回转窑窑体干砌堇青石砖	m3	1444.05	1465.64	575.32	737.24	153.08
4-273	回转窑窑体湿砌堇青石砖	m3	977.48	978.75	693.12	104.13	181.5
4-274	回转窑窑体干砌抗剥落高铝砖	m3	1794.45	1819.46	826.88	758.77	233.81
4-275	回转窑窑体湿砌抗剥落高铝砖	m3	1461.92	1470.03	926.44	283.52	260.07
4-276	回转窑窑体干砌镁砖	m3	1741.84	1766.85	839.8	760.64	166.41
4-277	回转窑窑体湿砌镁砖	m3	1414.32	1424.05	917.32	312.52	194.21
4-278	回转窑窑体干砌镁铬砖	m3	1820.88	1845.88	905.92	761.2	178.76
4-279	回转窑窑体湿砌镁铬砖	m3	1494.11	1503.83	984.2	313.08	206.55
4-280	回转窑窑门罩耐碱隔热砖	m3	1007.91	1011.33	674.88	165.82	170.63
4-281	回转窑窑门罩高铝砖	m3	1202.98	1209.82	763.04	238.51	208.27
4-282	回转窑窑门罩抗剥落高铝砖	m3	1273.66	1280.5	833.72	238.51	208.27
4-283	回转窑窑门罩碳化硅砖	m3	2512.4	2520.86	953.8	1386	181.06
4-284	回转窑窑门罩镁铬砖	m3	1425.08	1433.53	968.24	269.15	196.14
4-285	回转窑预热器氧化铝隔热砖	m3	1033.56	1036.98	674.88	241.87	120.23
4-286	回转窑预热器高铝质隔热耐火砖	m3	1075.04	1076.18	751.64	178.03	146.51
4-287	回转窑预热器耐碱粘土砖	m3	1232.51	1233.65	910.48	100.38	222.79
4-288	回转窑预热器抗剥落高铝砖	m3	1456.51	1457.65	1057.92	175.41	224.32
4-289	回转窑预热器镁铬砖	m3	1621.37	1626.41	1178	250.35	198.06
4-290	回转窑风管氧化铝隔热砖	m3	999.18	1001.58	668.04	213.31	120.23
4-291	回转窑风管耐碱粘土砖	m3	1131.57	1133.07	837.52	110.46	185.09
4-292	辊道窑硅藻土隔热砖	m3	364.81	364.81	227.24	70.26	67.31
4-293	辊道窑其他部位粘土质隔热耐火砖	m3	547.66	547.66	342	72.5	133.16
4-294	辊道窑辊轴处粘土质隔热耐火砖	m3	641.25	610.03	349.6	116.28	144.15
4-295	辊道窑其他部位高铝质隔热耐火砖	m3	653.61	653.61	377.72	146.8	129.09
4-296	辊道窑辊轴处高铝质隔热耐火砖	m3	690.69	659.47	372.4	163.28	123.79

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-297	辊道窑粘土质耐火砖	m3	678.83	678.83	475.76	57.4	145.67
4-298	辊道窑高铝砖	m3	944.07	944.07	662.72	122.79	158.56
4-299	辊道窑碳化硅砖	m3	2147.84	2152.88	627.76	1366.56	158.56
4-300	辊道窑泡沫刚玉轻质砖	m3	3498.75	3495.77	439.28	2896.05	160.44
4-301	辊道窑铸铁砖	m3	907.35	907.35	598.12	10.98	298.25
4-302	辊道窑油毛毡滑动层	100m2	838.75	825.55	279.68	525.5	20.37
4-303	连续式直立炉红砖	m3	489.61	498.81	332.88	50	115.93
4-304	连续式直立炉硅藻土隔热砖	m3	448.45	448.45	257.64	113.66	77.15
4-305	连续式直立炉粘土质隔热耐火砖	m3	736.47	736.47	515.28	71.72	149.47
4-306	连续式直立炉粘土质耐火砖	m3	1338.98	1356.29	915.8	198.06	242.43
4-307	连续式直立炉硅砖	m3	1360.99	1378.02	925.68	234.2	218.14
4-308	连续式直立炉格子砖	t	194.52	194.52	145.92		48.6
4-309	蒸气锅炉红砖	m3	483.44	492.94	344.28	53.11	95.55
4-310	蒸气锅炉硅藻土隔热砖	m3	367.96	367.96	193.04	113.66	61.26
4-311	蒸气锅炉底.墙粘土质耐火砖	m3	583.11	583.11	395.96	67.04	120.11
4-312	蒸气锅炉折焰墙粘土质耐火砖	t	754.52	754.52	640.68	32.29	81.55
4-313	蒸气锅炉穿墙管粘土质耐火砖	t	1142.88	1142.88	1029.04	32.29	81.55
4-314	红砖底.直墙	m3	412.63	421.83	291.08	50	80.75
4-315	红砖圆形墙	m3	452.15	461.35	330.6	50	80.75
4-316	红砖弧形拱	m3	490.15	499.35	368.6	50	80.75
4-317	硅藻土隔热砖底.直墙	m3	380.81	380.81	215.08	113.66	52.07
4-318	硅藻土隔热砖圆形墙	m3	394.49	394.49	228.76	113.66	52.07
4-319	硅藻土隔热砖弧形拱	m3	383.01	383.01	260.68	70.26	52.07
4-320	管道内衬硅藻土隔热砖 $\phi < 1m$	m3	633.89	633.89	468.16	113.66	52.07
4-321	管道内衬硅藻土隔热砖 $\phi > 1m$	m3	480.37	480.37	314.64	113.66	52.07
4-322	粘土质隔热耐火砖底.直墙	m3	546.33	546.33	360.24	71.72	114.37
4-323	粘土质隔热耐火砖圆形墙	m3	562.29	562.29	376.2	71.72	114.37
4-324	粘土质隔热耐火砖弧形拱	m3	613.19	613.19	444.6	54.22	114.37
4-325	管道内衬粘土质隔热耐火砖 $\phi < 1m$	m3	1009.93	1009.93	823.84	71.72	114.37
4-326	管道内衬粘土质隔热耐火砖 $\phi > 1m$	m3	737.85	737.85	551.76	71.72	114.37
4-327	高铝质隔热耐火砖底.直墙	m3	629.94	629.94	380.76	146.02	103.16
4-328	高铝质隔热耐火砖圆形墙	m3	657.3	657.3	408.12	146.02	103.16
4-329	高铝质隔热耐火砖弧形拱	m3	723.42	723.42	474.24	146.02	103.16
4-330	高铝质隔热耐火砖直.斜墙挂砖	m3	1106.06	1106.06	895.28	107.62	103.16
4-331	高铝质隔热耐火砖圆形墙挂砖	m3	1156.98	1156.98	946.2	107.62	103.16
4-332	高铝质隔热耐火砖烧嘴	m3	1450.54	1450.54	1220.56	126.82	103.16
4-333	粘土质耐火砖底直墙 标普Ⅱ类	m3	598.81	598.81	429.4	56.62	112.79
4-334	粘土质耐火砖底直墙 标普Ⅲ类	m3	548.5	548.5	382.28	67.04	99.18

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-335	粘土质耐火砖底直墙 异特Ⅱ类	m3	629.3	629.3	444.6	56.62	128.08
4-336	粘土质耐火砖底直墙 异特Ⅲ类	m3	578.22	578.22	396.72	67.04	114.46
4-337	粘土质耐火砖圆形墙 标普Ⅱ类	m3	629.21	629.21	459.8	56.62	112.79
4-338	粘土质耐火砖圆形墙 标普Ⅲ类	m3	575.1	575.1	408.88	67.04	99.18
4-339	粘土质耐火砖圆形墙 异特Ⅱ类	m3	659.7	659.7	475	56.62	128.08
4-340	粘土质耐火砖圆形墙 异特Ⅲ类	m3	605.58	605.58	424.08	67.04	114.46
4-341	粘土质耐火砖弧形拱 标普Ⅱ类	m3	695.93	695.93	533.52	49.62	112.79
4-342	粘土质耐火砖弧形拱 异特Ⅲ类	m3	726.42	726.42	548.72	49.62	128.08
4-343	粘土质耐火砖烧嘴	m3	1551.02	1551.02	1373.32	49.62	128.08
4-344	管道内衬粘土砖 标普 普泥Φ<1m	m3	1187.67	1187.67	1007.76	67.12	112.79
4-345	管道内衬粘土砖 标普 高泥Φ<1m	m3	2349	2349	1270.72	973.5	104.78
4-346	管道内衬粘土砖 异特 普泥Φ<1m	m3	1220.44	1220.44	1025.24	67.12	128.08
4-347	管道内衬粘土砖 异特 高泥Φ<1m	m3	2376.18	2376.18	1286.68	973.5	116
4-348	管道内衬粘土砖 标普 普泥Φ>1m	m3	883.67	883.67	703.76	67.12	112.79
4-349	管道内衬粘土砖 标普 高泥Φ>1m	m3	1907.44	1907.44	829.16	973.5	104.78
4-350	管道内衬粘土砖 异特 普泥Φ>1m	m3	879.96	879.96	684.76	67.12	128.08
4-351	管道内衬粘土砖 异特 高泥Φ>1m	m3	1976.42	1976.42	886.92	973.5	116
4-352	平、斜顶挂粘土质耐火砖 带齿湿砌	m3	936.94	936.94	759.24	49.62	128.08
4-353	平、斜顶挂粘土质耐火砖 带齿干砌	m3	664.8	664.8	545.68	0.44	118.68
4-354	平、斜顶挂粘土质耐火砖 湿砌	m3	848.78	848.78	671.08	49.62	128.08
4-355	平、斜顶挂粘土质耐火砖 干砌	m3	602.48	602.48	483.36	0.44	118.68
4-356	反拱底粘土质耐火砖 标普Ⅰ类	m3	721.39	721.39	551.76	46.19	123.44
4-357	反拱底粘土质耐火砖 标普Ⅱ类	m3	650.49	650.49	481.08	56.62	112.79
4-358	反拱底粘土质耐火砖 异特Ⅰ类	m3	751.12	751.12	566.2	46.19	138.73
4-359	反拱底粘土质耐火砖 异特Ⅱ类	m3	680.22	680.22	495.52	56.62	128.08
4-360	漏斗粘土质耐火砖 标普	m3	852.65	852.65	683.24	56.62	112.79
4-361	漏斗粘土质耐火砖 异特	m3	995.62	995.62	810.92	56.62	128.08
4-362	高铝砖底、直墙 标普Ⅰ类	m3	855.14	855.14	615.6	103.66	135.88
4-363	高铝砖底、直墙 标普Ⅱ类	m3	788.96	788.96	536.56	122.79	129.61
4-364	高铝砖底、直墙 异特Ⅰ类	m3	891.72	891.72	635.36	103.66	152.7
4-365	高铝砖底、直墙 异特Ⅱ类	m3	817.65	817.65	554.04	122.79	140.82
4-366	高铝砖圆形墙 标普Ⅰ类	m3	860.46	860.46	620.92	103.66	135.88
4-367	高铝砖圆形墙 标普Ⅱ类	m3	793.52	793.52	541.12	122.79	129.61
4-368	高铝砖圆形墙 异特Ⅰ类	m3	894.76	894.76	638.4	103.66	152.7
4-369	高铝砖圆形墙 异特Ⅱ类	m3	822.21	822.21	558.6	122.79	140.82
4-370	高铝砖弧形拱 标普ⅠⅡ类	m3	954.64	954.64	702.24	122.79	129.61
4-371	高铝砖弧形拱 异特ⅠⅡ类	m3	982.57	982.57	718.96	122.79	140.82
4-372	高铝砖烧嘴	m3	2024.53	2024.53	1760.92	122.79	140.82

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-373	管道内衬高铝砖 标普 普泥 $\phi < 1\text{m}$	m3	1548.88	1548.88	1282.88	141.99	124.01
4-374	管道内衬高铝砖 标普 高泥 $\phi < 1\text{m}$	m3	2673.61	2673.61	1589.16	974.06	110.39
4-375	管道内衬高铝砖 异特 普泥 $\phi < 1\text{m}$	m3	1583.17	1583.17	1300.36	141.99	140.82
4-376	管道内衬高铝砖 异特 高泥 $\phi < 1\text{m}$	m3	2741.35	2741.35	1640.08	974.06	127.21
4-377	管道内衬高铝砖 标普 普泥 $\phi > 1\text{m}$	m3	1107.32	1107.32	841.32	141.99	124.01
4-378	管道内衬高铝砖 标普 高泥 $\phi > 1\text{m}$	m3	2132.49	2132.49	1048.04	974.06	110.39
4-379	管道内衬高铝砖 异特 普泥 $\phi > 1\text{m}$	m3	1142.37	1142.37	859.56	141.99	140.82
4-380	管道内衬高铝砖 异特 高泥 $\phi > 1\text{m}$	m3	2166.03	2166.03	1064.76	974.06	127.21
4-381	高铝砖平.斜顶挂 带齿湿砌	m3	1205.81	1205.81	961.4	103.59	140.82
4-382	高铝砖平.斜顶挂 带齿干砌	m3	825.53	825.53	694.64	1	129.89
4-383	高铝砖平.斜顶挂 湿砌	m3	1091.05	1091.05	846.64	103.59	140.82
4-384	高铝砖平.斜顶挂 干砌	m3	743.45	743.45	612.56	1	129.89
4-385	高铝砖反拱底 标普Ⅰ类	m3	931.43	931.43	693.12	103.66	134.65
4-386	高铝砖反拱底 标普Ⅱ类	m3	854.32	854.32	601.92	122.79	129.61
4-387	高铝砖反拱底 异特Ⅰ类	m3	965.73	965.73	710.6	103.66	151.47
4-388	高铝砖反拱底 异特Ⅱ类	m3	882.25	882.25	618.64	122.79	140.82
4-389	高铝砖漏斗 标普	m3	1118.04	1118.04	865.64	122.79	129.61
4-390	高铝砖漏斗 异特	m3	1292.65	1292.65	1029.04	122.79	140.82
4-391	硅砖底.直墙 标普Ⅱ类	m3	611.07	611.07	454.48	49.4	107.19
4-392	硅砖底.直墙 标普Ⅲ类	m3	555.43	555.43	404.32	57.54	93.57
4-393	硅砖底.直墙 异特Ⅱ类	m3	661.78	661.78	494.76	48.62	118.4
4-394	硅砖底.直墙 异特Ⅲ类	m3	603.12	603.12	440.8	57.54	104.78
4-395	硅砖圆形墙 标普Ⅱ类	m3	641.45	641.45	485.64	48.62	107.19
4-396	硅砖圆形墙 标普Ⅲ类	m3	587.35	587.35	436.24	57.54	93.57
4-397	硅砖圆形墙 异特Ⅱ类	m3	665.58	665.58	498.56	48.62	118.4
4-398	硅砖圆形墙 异特Ⅲ类	m3	606.16	606.16	443.84	57.54	104.78
4-399	硅砖弧形拱 标普	m3	716.01	716.01	566.2	42.62	107.19
4-400	硅砖弧形拱 异特	m3	739.38	739.38	578.36	42.62	118.4
4-401	硅砖烧嘴	m3	1647.58	1647.58	1486.56	42.62	118.4
4-402	硅砖平.斜顶挂 带齿湿砌	m3	971.94	971.94	810.92	42.62	118.4
4-403	硅砖平.斜顶挂 带齿干砌	m3	681.92	681.92	585.96	0.37	95.59
4-404	硅砖平.斜顶挂 湿砌	m3	874.66	874.66	713.64	42.62	118.4
4-405	硅砖平.斜顶挂 干砌	m3	604.4	604.4	508.44	0.37	95.59
4-406	硅砖反拱底 标普Ⅰ类	m3	744.25	744.25	586.72	39.69	117.84
4-407	硅砖反拱底 标普Ⅱ类	m3	664.25	664.25	508.44	48.62	107.19
4-408	硅砖反拱底 异特Ⅰ类	m3	768.38	768.38	599.64	39.69	129.05
4-409	硅砖反拱底 异特Ⅱ类	m3	687.62	687.62	520.6	48.62	118.4
4-410	镁质砖底.直墙 标普Ⅰ类	m3	1000.09	1002.61	707.56	145.41	149.64

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-411	镁质砖底.直墙 标普Ⅱ类	m3	998.19	1003.23	611.8	250.26	141.17
4-412	镁质砖底.直墙 标普干砌	m3	611.88	611.88	456	29.04	126.84
4-413	镁质砖底.直墙 异特Ⅰ类	m3	1030.31	1032.83	726.56	145.41	160.86
4-414	镁质砖底.直墙 异特Ⅱ类	m3	1033.24	1038.28	631.56	250.26	156.46
4-415	镁质砖底.直墙 异特干砌	m3	646.17	646.17	473.48	29.04	143.65
4-416	镁质砖圆形墙 标普Ⅰ类	m3	1008.45	1010.97	715.92	145.41	149.64
4-417	镁质砖圆形墙 标普Ⅱ类	m3	995.15	1000.19	608.76	250.26	141.17
4-418	镁质砖圆形墙 标普干砌	m3	610.36	610.36	454.48	29.04	126.84
4-419	镁质砖圆形墙 异特Ⅰ类	m3	1025.75	1028.27	722	145.41	160.86
4-420	镁质砖圆形墙 异特Ⅱ类	m3	1029.44	1034.48	627.76	250.26	156.46
4-421	镁质砖圆形墙 异特干砌	m3	645.41	645.41	472.72	29.04	143.65
4-422	镁质砖弧形拱 标普干砌	m3	724.36	724.36	568.48	29.04	126.84
4-423	镁质砖弧形拱 异特干砌	m3	758.65	758.65	585.96	29.04	143.65
4-424	镁质砖反拱底 标普干砌	m3	665.84	665.84	509.96	29.04	126.84
4-425	镁质砖反拱底 异特干砌	m3	700.89	700.89	528.2	29.04	143.65
4-426	镁质砖挂砖	m3	931.93	931.93	759.24	29.04	143.65
4-427	石墨块	m3	918.98	918.98	823.84	31.85	63.29
4-428	炭块直.斜墙	m3	464.23	464.23	373.16	31.85	59.22
4-429	炭块平.斜底	m3	464.23	464.23	373.16	31.85	59.22
4-430	炭块圆形墙	m3	526.55	526.55	435.48	31.85	59.22
4-431	刚玉砖平.斜底 标普	m3	3093.24	3091.63	725.04	2239.38	127.21
4-432	刚玉砖平.斜底 异特	m3	3130.57	3128.96	745.56	2239.38	144.02
4-433	刚玉砖直.斜墙 标普	m3	3093.24	3091.63	725.04	2239.38	127.21
4-434	刚玉砖直.斜墙 异特	m3	3130.57	3128.96	745.56	2239.38	144.02
4-435	刚玉砖圆形墙 标普	m3	3144.92	3143.31	776.72	2239.38	127.21
4-436	刚玉砖圆形墙 异特	m3	3182.25	3180.64	797.24	2239.38	144.02
4-437	刚玉砖弧形顶 标普	m3	3282.48	3280.87	914.28	2239.38	127.21
4-438	刚玉砖弧形顶 异特	m3	3320.57	3318.96	935.56	2239.38	144.02
4-439	刚玉砖球形顶 异特	m3	3976.45	3974.84	1591.44	2239.38	144.02
4-440	刚玉砖烧嘴	m3	4854.61	4853	2479.88	2239.38	133.74
4-441	格子砖换热室 水玻璃泥浆	t	585.36	586.26	487.92	52.42	45.92
4-442	格子砖换热室 高强泥浆	t	1095.67	1095.67	563.16	486.59	45.92
4-443	格子砖蓄热室 板.浪形	t	135.47	135.47	101.84		33.63
4-444	格子砖蓄热室 多孔形同砌	t	142.31	142.31	108.68		33.63
4-445	格子砖蓄热室 多孔形错砌	t	170.43	170.43	136.8		33.63
4-446	炉窑红砖15m3内	m3	618.45	628.3	443.84	53.54	130.92
4-447	炉窑硅藻土隔热砖15m3内	m3	475.4	475.4	315.4	70.26	89.74
4-448	炉窑粘土质隔热耐火砖 15m3内	m3	822.11	822.11	583.68	62.89	175.54

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-449	炉窑高铝质隔热耐火砖 15m3内	m3	927.1	927.1	620.16	147.69	159.25
4-450	炉窑粘土质耐火砖 普泥15m3内	m3	986.61	986.61	719.72	56.66	210.23
4-451	炉窑粘土质耐火砖 高泥15m3内	m3	2050.32	2050.32	880.84	973.5	195.98
4-452	炉窑高铝砖 普通泥浆 15m3内	m3	1265.2	1265.2	903.64	122.82	238.74
4-453	炉窑高铝砖 高强泥浆 15m3内	m3	2294.02	2294.02	1102	974.06	217.96
4-454	炉窑硅砖15m3内	m3	1002.6	1002.6	760	48.66	193.94
4-455	炉窑湿砌镁质砖 15m3内	m3	1544.7	1549.74	1035.12	251.93	262.69
4-456	炉窑干砌镁质砖 15m3内	m3	1029.71	1029.71	770.64	30.72	228.35
4-457	耐火浇注料平斜底 >30m³ δ>100	m3	587.34	602.04	390.64	83.49	127.91
4-458	耐火浇注料平斜底 >30m³ δ<100	m3	773.34	802.74	500.08	165.99	136.67
4-459	耐火浇注料平斜底 5-30m³ δ>100	m3	660.24	674.94	454.48	83.49	136.97
4-460	耐火浇注料平斜底 5-30m³ δ<100	m3	845.47	874.87	560.88	165.99	148
4-461	耐火浇注料平斜底 <5m³ δ>100	m3	812.13	826.83	588.24	83.49	155.1
4-462	耐火浇注料平斜底 <5m³ δ<100	m3	1037.61	1067.01	730.36	165.99	170.66
4-463	耐火浇注料反拱底 >30m³ δ>100	m3	767.92	790.14	522.12	125.73	142.29
4-464	耐火浇注料反拱底 >30m³ δ<100	m3	1026.92	1071.02	668.04	248.59	154.39
4-465	耐火浇注料反拱底 5-30m³ δ>100	m3	853.93	876.15	596.6	125.73	153.82
4-466	耐火浇注料反拱底 5-30m³ δ<100	m3	1131.06	1175.16	758.48	248.59	168.09
4-467	耐火浇注料反拱底 <5m³ δ>100	m3	1066.38	1088.6	784.32	125.73	178.55
4-468	耐火浇注料反拱底 <5m³ δ<100	m3	1385.47	1429.57	983.44	248.59	197.54
4-469	耐火浇注料直斜墙 >30m³ δ>100	m3	1021.16	1063.55	667.28	239.86	156.41
4-470	耐火浇注料直斜墙 >30m³ δ<100	m3	1436.14	1520.93	868.68	478.78	173.47
4-471	耐火浇注料直斜墙 5-30m³ δ>100	m3	1132.02	1174.41	762.28	239.86	172.27
4-472	耐火浇注料直斜墙 5-30m³ δ<100	m3	1565.99	1650.78	980.4	478.78	191.6
4-473	耐火浇注料直斜墙 <5m³ δ>100	m3	1396.32	1438.71	997.12	239.86	201.73
4-474	耐火浇注料直斜墙 <5m³ δ<100	m3	1884.97	1969.76	1263.12	478.78	227.86
4-475	耐火浇注料圆墙d>2m >30m³ δ>100	m3	1099.57	1134.44	774.44	197.77	162.23
4-476	耐火浇注料圆墙d>2m >30m³ δ<100	m3	1499.3	1568.7	995.6	392.72	180.38
4-477	耐火浇注料圆墙d>2m <30m³ δ>100	m3	1226.39	1261.26	885.4	197.77	178.09
4-478	耐火浇注料圆墙d>2m <30m³ δ<100	m3	1650.63	1720.03	1128.6	392.72	198.71
4-479	耐火浇注料圆墙d>2m <5m³ δ>100	m3	1533.98	1568.85	1159	197.77	212.08
4-480	耐火浇注料圆墙d>2m <5m³ δ<100	m3	2019.64	2089.04	1456.92	392.72	239.4
4-481	耐火浇注料圆墙d<2m >30m³ δ>100	m3	1191.46	1226.33	855	197.77	173.56
4-482	耐火浇注料圆墙d<2m >30m³ δ<100	m3	1585.96	1655.36	1068.56	392.72	194.08
4-483	耐火浇注料圆墙d<2m <30m³ δ>100	m3	1341.06	1375.93	984.2	197.77	193.96
4-484	耐火浇注料圆墙d<2m <30m³ δ<100	m3	1787.32	1856.72	1247.16	392.72	216.84
4-485	耐火浇注料圆墙d<2m <5m³ δ>100	m3	1705.62	1740.49	1310.24	197.77	232.48
4-486	耐火浇注料圆墙d<2m <5m³ δ<100	m3	2223.93	2293.33	1636.28	392.72	264.33

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-487	耐火浇注料平斜顶 $>30\text{m}^3$ $\delta >100$	m3	820.45	856.01	519.08	199.63	137.3
4-488	耐火浇注料平斜顶 $>30\text{m}^3$ $\delta <100$	m3	1150.44	1221.89	674.88	400.15	146.86
4-489	耐火浇注料平斜顶 $5-30\text{m}^3$ $\delta >100$	m3	909.3	944.86	596.6	199.63	148.63
4-490	耐火浇注料平斜顶 $5-30\text{m}^3$ $\delta <100$	m3	1253.07	1324.52	766.08	400.15	158.29
4-491	耐火浇注料平斜顶 $<5\text{m}^3$ $\delta >100$	m3	1119.7	1155.26	786.6	199.63	169.03
4-492	耐火浇注料平斜顶 $<5\text{m}^3$ $\delta <100$	m3	1553.66	1625.11	1039.68	400.15	185.28
4-493	耐火浇注料弧形顶 $>30\text{m}^3$ $\delta >100$	m3	1236.21	1278.26	878.56	236.49	163.21
4-494	耐火浇注料弧形顶 $>30\text{m}^3$ $\delta <100$	m3	1766.53	1850.98	1194.72	473.92	182.34
4-495	耐火浇注料弧形顶 $5-30\text{m}^3$ $\delta >100$	m3	1375.19	1417.24	1001.68	236.49	179.07
4-496	耐火浇注料弧形顶 $5-30\text{m}^3$ $\delta <100$	m3	1920.9	2005.35	1330.76	473.92	200.67
4-497	耐火浇注料弧形顶 $<5\text{m}^3$ $\delta >100$	m3	1692.66	1734.71	1285.16	236.49	213.06
4-498	耐火浇注料弧形顶 $<5\text{m}^3$ $\delta <100$	m3	2305.87	2390.32	1675.04	473.92	241.36
4-499	耐火浇注料球形顶 $>30\text{m}^3$ $\delta >100$	m3	1452.37	1501.26	1057.16	275.28	168.82
4-500	耐火浇注料球形顶 $>30\text{m}^3$ $\delta <100$	m3	2120.9	2217.99	1481.24	545.8	190.95
4-501	耐火浇注料球形顶 $5-30\text{m}^3$ $\delta >100$	m3	1593.62	1642.51	1180.28	275.28	186.95
4-502	耐火浇注料球形顶 $5-30\text{m}^3$ $\delta <100$	m3	2289.6	2386.69	1629.44	545.8	211.45
4-503	耐火浇注料球形顶 $<5\text{m}^3$ $\delta >100$	m3	1939.96	1988.85	1490.36	275.28	223.21
4-504	耐火浇注料球形顶 $<5\text{m}^3$ $\delta <100$	m3	2729.16	2826.25	2023.88	545.8	256.57
4-505	镁铬质耐火浇注料炉底	m3	1066.35	1088.23	774.44	122.86	190.93
4-506	镁铬质耐火浇注料直斜墙	m3	1196.1	1217.98	870.2	122.86	224.92
4-507	镁铬质耐火浇注料圆形墙	m3	1528.77	1550.65	1168.88	122.86	258.91
4-508	镁铬质耐火浇注料炉顶	m3	1528.77	1550.65	1168.88	122.86	258.91
4-509	刚玉质耐火浇注料直斜墙	m3	2074.32	2137.91	1495.68	358.38	283.85
4-510	刚玉质耐火浇注料圆形墙	m3	2370.42	2422.73	1799.68	295.25	327.8
4-511	刚玉质耐火浇注料炉顶	m3	2600.87	2664.12	1980.56	354.29	329.27
4-512	莫来石质耐火浇注料直斜墙	m3	1783.82	1847.41	1228.92	358.38	260.11
4-513	莫来石质耐火浇注料圆形墙	m3	1998.63	2050.94	1456.16	295.25	299.53
4-514	莫来石质耐火浇注料炉顶	m3	2229.08	2292.33	1637.04	354.29	301
4-515	隔热耐火料平斜底 $>30\text{m}^3$ $\delta >100$	m3	553.36	568.06	399.76	84.26	84.04
4-516	隔热耐火料平斜底 $>30\text{m}^3$ $\delta <100$	m3	746.41	775.81	518.32	166.76	90.73
4-517	隔热耐火料平斜底 $5-30\text{m}^3$ $\delta >100$	m3	619.54	634.24	459.04	84.26	90.94
4-518	隔热耐火料平斜底 $5-30\text{m}^3$ $\delta <100$	m3	828.98	858.38	589.76	166.76	101.86
4-519	隔热耐火料平斜底 $<5\text{m}^3$ $\delta >100$	m3	785.12	799.82	608.76	84.26	106.8
4-520	隔热耐火料平斜底 $<5\text{m}^3$ $\delta <100$	m3	1027.99	1057.39	770.64	166.76	119.99
4-521	隔热耐火料反拱底 $>30\text{m}^3$ $\delta >100$	m3	745.53	767.75	542.64	126.5	98.61
4-522	隔热耐火料反拱底 $>30\text{m}^3$ $\delta <100$	m3	1027.45	1071.55	713.64	249.36	108.55
4-523	隔热耐火料反拱底 $5-30\text{m}^3$ $\delta >100$	m3	836.02	858.24	623.96	126.5	107.78
4-524	隔热耐火料反拱底 $5-30\text{m}^3$ $\delta <100$	m3	1138.23	1182.33	810.92	249.36	122.05

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-525	隔热耐火料反拱底 <5m ³ δ>100	m3	1056.29	1078.51	823.84	126.5	128.17
4-526	隔热耐火料反拱底 <5m ³ δ<100	m3	1412.15	1456.25	1051.84	249.36	155.05
4-527	隔热耐火料直斜墙 >30m ³ δ>100	m3	940.18	982.58	633.84	240.63	108.11
4-528	隔热耐火料直斜墙 >30m ³ δ<100	m3	1283.01	1367.8	769.88	479.55	118.37
4-529	隔热耐火料直斜墙 5-30m ³ δ>100	m3	1046.49	1088.89	726.56	240.63	121.7
4-530	隔热耐火料直斜墙 5-30m ³ δ<100	m3	1490.37	1575.16	956.84	479.55	138.77
4-531	隔热耐火料直斜墙 <5m ³ δ>100	m3	1297.14	1339.54	952.28	240.63	146.63
4-532	隔热耐火料直斜墙 <5m ³ δ<100	m3	1792.55	1877.34	1227.4	479.55	170.39
4-533	隔热耐火料圆墙d>2m >30m ³ δ>100	m3	970.07	1004.94	694.64	198.54	111.76
4-534	隔热耐火料圆墙d>2m >30m ³ δ<100	m3	1366.87	1436.27	915.04	393.49	127.74
4-535	隔热耐火料圆墙d>2m <30m ³ δ>100	m3	1083.98	1118.85	794.96	198.54	125.35
4-536	隔热耐火料圆墙d>2m <30m ³ δ<100	m3	1504.98	1574.38	1035.12	393.49	145.77
4-537	隔热耐火料圆墙d>2m <5m ³ δ>100	m3	1361.87	1396.74	1043.48	198.54	154.72
4-538	隔热耐火料圆墙d>2m <5m ³ δ<100	m3	1836.89	1906.29	1333.04	393.49	179.76
4-539	隔热耐火料圆墙d<2m >30m ³ δ>100	m3	1055.02	1089.89	768.36	198.54	122.99
4-540	隔热耐火料圆墙d<2m >30m ³ δ<100	m3	1467.01	1536.41	1001.68	393.49	141.24
4-541	隔热耐火料圆墙d<2m <30m ³ δ>100	m3	1187.26	1222.13	884.64	198.54	138.95
4-542	隔热耐火料圆墙d<2m <30m ³ δ<100	m3	1627.91	1697.31	1142.28	393.49	161.54
4-543	隔热耐火料圆墙d<2m <5m ³ δ>100	m3	1512.99	1547.86	1176.48	198.54	172.84
4-544	隔热耐火料圆墙d<2m <5m ³ δ<100	m3	2018.51	2087.91	1494.16	393.49	200.26
4-545	隔热耐火料平斜顶 >30m ³ δ>100	m3	741.84	777.4	485.64	200.4	91.36
4-546	隔热耐火料平斜顶 >30m ³ δ<100	m3	1071.08	1142.53	642.96	400.92	98.65
4-547	隔热耐火料平斜顶 5-30m ³ δ>100	m3	816.27	851.83	551	200.4	100.43
4-548	隔热耐火料平斜顶 5-30m ³ δ<100	m3	1156.89	1228.34	717.44	400.92	109.98
4-549	隔热耐火料平斜顶 <5m ³ δ>100	m3	1009.2	1044.76	725.8	200.4	118.56
4-550	隔热耐火料平斜顶 <5m ³ δ<100	m3	1332.97	1404.42	870.96	400.92	132.54
4-551	隔热耐火料弧形顶 >30m ³ δ>100	m3	1127.22	1169.28	819.28	237.26	112.74
4-552	隔热耐火料弧形顶 >30m ³ δ<100	m3	1654.62	1739.06	1134.68	474.68	129.7
4-553	隔热耐火料弧形顶 5-30m ³ δ>100	m3	1244.17	1286.23	922.64	237.26	126.33
4-554	隔热耐火料弧形顶 5-30m ³ δ<100	m3	1797.29	1881.73	1259.32	474.68	147.73
4-555	隔热耐火料弧形顶 <5m ³ δ>100	m3	1533.45	1575.51	1182.56	237.26	155.69
4-556	隔热耐火料弧形顶 <5m ³ δ<100	m3	2143.64	2228.08	1571.68	474.68	181.72
4-557	隔热耐火料球形顶 >30m ³ δ>100	m3	1385.85	1434.74	1040.44	276.05	118.25
4-558	隔热耐火料球形顶 >30m ³ δ<100	m3	2066.55	2163.64	1478.96	546.57	138.11
4-559	隔热耐火料球形顶 5-30m ³ δ>100	m3	1514.19	1563.08	1152.92	276.05	134.11
4-560	隔热耐火料球形顶 5-30m ³ δ<100	m3	2219.2	2316.29	1613.48	546.57	156.24
4-561	隔热耐火料球形顶 <5m ³ δ>100	m3	1826.26	1875.15	1433.36	276.05	165.74
4-562	隔热耐火料球形顶 <5m ³ δ<100	m3	2595.07	2692.16	1950.92	546.57	194.67

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-563	密闭式炉壳隔热耐火浇注料 $\delta > 100$	m3	1671.5	1706.37	1298.84	198.54	208.99
4-564	密闭式炉壳隔热耐火浇注料 $\delta < 100$	m3	2230.96	2300.36	1662.88	393.49	243.99
4-565	密闭式炉壳耐火浇注料 $\delta > 100$	m3	1957.27	1992.14	1520	197.9	274.24
4-566	密闭式炉壳耐火浇注料 $\delta < 100$	m3	2558.19	2627.59	1919	392.85	315.74
4-567	炭素捣打料 热打	m3	2096.52	2215.11	1155.2	243.37	816.54
4-568	炭素捣打料 冷打	m3	1753.11	1871.7	949.24	243.37	679.09
4-569	镁铬质捣打料	m3	1872.68	1991.27	953.8	243.37	794.1
4-570	白云石质捣打料	m3	2147.55	2266.14	1145.32	243.37	877.45
4-571	粘土质耐火捣打料	m3	1847.51	1966.1	1010.8	243.62	711.68
4-572	高铝质耐火捣打料	m3	1975.01	2093.6	1125.56	243.62	724.42
4-573	莫来石质耐火捣打料	m3	2310.76	2429.35	1446.28	243.37	739.7
4-574	刚玉质耐火捣打料	m3	2520.06	2638.65	1648.44	243.37	746.84
4-575	碳化硅质耐火捣打料	m3	2384.96	2503.55	1526.08	243.37	734.1
4-576	捣打耐火可塑料 底、直斜墙	m3	2084.53	2111.88	1405.24	249.87	456.77
4-577	捣打耐火可塑料 弧形墙	m3	2656.7	2691.58	1832.36	292.53	566.69
4-578	捣打耐火可塑料 平斜顶	m3	2502.59	2538.14	1693.28	316.15	528.71
4-579	捣打耐火可塑料 弧形顶	m3	3027.7	3069.75	2115.84	353.01	600.9
4-580	轻质耐火喷涂料圆、弧、直、斜墙40	10m2	1515.24	1514.97	1089.08	48.31	377.58
4-581	轻质耐火喷涂料圆、弧、直、斜墙50	10m2	2168.82	2168.71	1533.68	61.76	573.27
4-582	轻质耐火喷涂料圆、弧、直、斜墙60	10m2	2369.1	2368.85	1605.88	73.39	689.58
4-583	轻质耐火喷涂料圆、弧、直、斜墙80	10m2	2970.94	2970.7	1982.84	98.42	889.44
4-584	轻质耐火喷涂料圆、弧、直、斜墙100	10m2	3487.64	3487.11	2283.8	121.7	1081.61
4-585	轻质耐火喷涂料圆、弧、直、斜墙120	10m2	4046.92	4046.41	2584	146.73	1315.68
4-586	轻质耐火喷涂料圆、弧、直、斜墙150	10m2	4871.07	4870.43	3062.8	183.46	1624.17
4-587	轻质耐火喷涂料圆、弧、直、斜墙180	10m2	5748.09	5747.62	3597.08	222.04	1928.5
4-588	轻质耐火喷涂料圆、弧、直、斜墙220	10m2	6876.55	6876.1	4275.76	272.14	2328.2
4-589	轻质耐火喷涂料管道、炉顶50 $\phi > 2m$	10m2	2605.7	2605.19	1836.92	84.29	683.98
4-590	轻质耐火喷涂料管道、炉顶50 $\phi < 2m$	10m2	3013.49	3012.98	2141.68	84.29	787.01
4-591	轻质耐火喷涂料 平斜顶 50	10m2	3212.52	3212.01	2281.52	84.29	846.2
4-592	轻质耐火喷涂料 球顶、连络管50	10m2	3857.92	3857.41	2747.4	84.29	1025.72
4-593	轻质耐火喷涂料 圆形墙100 $\phi > 6m$	10m2	2081.84	2081.33	1126.32	94.19	860.82
4-594	轻质耐火喷涂料 圆形墙100 $\phi < 6m$	10m2	2388.7	2388.19	1314.8	94.19	979.2
4-595	重质耐火喷涂料圆、弧、直、斜墙40	10m2	1680.23	1679.96	1146.84	53.78	479.34
4-596	重质耐火喷涂料圆、弧、直、斜墙50	10m2	2460.93	2460.82	1663.64	68.54	728.64
4-597	重质耐火喷涂料圆、弧、直、斜墙60	10m2	2796.25	2796	1826.28	95.49	874.23
4-598	重质耐火喷涂料圆、弧、直、斜墙80	10m2	3384.69	3384.45	2151.56	109.36	1123.53
4-599	重质耐火喷涂料圆、弧、直、斜墙100	10m2	3897.15	3896.62	2392.48	135.48	1368.66
4-600	重质耐火喷涂料圆、弧、直、斜墙120	10m2	4376.71	4376.2	2549.04	163.14	1664.02

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-601	重质耐火喷涂料圆. 弧. 直. 斜墙150	10m2	5046. 7	5046. 05	2783. 12	204. 02	2058. 91
4-602	重质耐火喷涂料圆. 弧. 直. 斜墙180	10m2	6627. 75	6627. 27	3926. 92	246. 54	2453. 81
4-603	重质耐火喷涂料圆. 弧. 直. 斜墙220	10m2	7905. 87	7905. 42	4649. 68	301. 9	2953. 84
4-604	重质耐火喷涂料管道. 炉顶50 ϕ >2m	10m2	2919. 96	2919. 45	1965. 36	91. 07	863. 02
4-605	重质耐火喷涂料管道. 炉顶50 ϕ <2m	10m2	3410. 03	3409. 52	2321. 04	91. 07	997. 41
4-606	重质耐火喷涂料 平斜顶 50	10m2	3628. 02	3627. 51	2471. 52	91. 07	1064. 92
4-607	重质耐火喷涂料 球顶. 联络管50	10m2	4369. 3	4368. 79	2976. 16	91. 07	1301. 56
4-608	重质耐火喷涂料 圆形墙100 ϕ >6m	10m2	2567. 56	2567. 05	1314. 04	100. 98	1152. 03
4-609	重质耐火喷涂料 圆形墙100 ϕ <6m	10m2	2987. 2	2986. 69	1594. 48	100. 98	1291. 23
4-610	耐酸耐火喷涂料圆. 弧. 直. 斜墙50	10m2	2583. 44	2583. 32	1739. 64	68. 32	775. 36
4-611	耐酸耐火喷涂料圆. 弧. 直. 斜墙60	10m2	2911. 6	2911. 34	1909. 12	81. 26	920. 96
4-612	耐酸耐火喷涂料圆. 弧. 直. 斜墙80	10m2	3560. 61	3560. 08	2250. 36	114. 34	1195. 38
4-613	耐酸耐火喷涂料圆. 弧. 直. 斜墙100	10m2	4092. 26	4091. 74	2500. 4	134. 83	1456. 51
4-614	耐酸耐火喷涂料管道. 炉顶50 ϕ >2m	10m2	3086. 55	3086. 04	2085. 44	90. 85	909. 75
4-615	耐酸耐火喷涂料管道. 炉顶50 ϕ <2m	10m2	3583. 5	3582. 99	2432	90. 85	1060. 14
4-616	耐酸耐火喷涂料 球顶. 联络管50	10m2	4004. 93	4004. 42	2622. 76	90. 85	1290. 81
4-617	纤维耐火喷涂料 圆形墙50	10m2	2530. 74	2530. 63	1374. 84	185. 3	970. 49
4-618	纤维耐火喷涂料 圆形墙60	10m2	2904. 59	2904. 34	1512. 4	221. 78	1170. 16
4-619	纤维耐火喷涂料 圆形墙80	10m2	3642. 21	3641. 97	1788. 28	295. 8	1557. 89
4-620	纤维耐火喷涂料 圆形墙100	10m2	4310. 89	4310. 36	1995	368. 78	1946. 58
4-621	纤维耐火喷涂料管道. 炉顶50 ϕ >2m	10m2	3021. 33	3020. 82	1648. 44	207. 83	1164. 55
4-622	纤维耐火喷涂料管道. 炉顶50 ϕ <2m	10m2	3484. 71	3484. 2	1922. 8	207. 83	1353. 57
4-623	纤维耐火喷涂料 球顶. 联络管50	10m2	3723. 2	3722. 69	2059. 6	207. 83	1455. 26
4-624	人工涂抹轻质不定型耐火材料20	10m2	454. 84	454. 84	416. 48	0. 26	38. 1
4-625	人工涂抹轻质不定型耐火材料50	10m2	1155. 65	1155. 65	1042. 72	0. 68	112. 25
4-626	人工涂抹重质不定型耐火材料20	10m2	572. 63	572. 63	524. 4	0. 38	47. 85
4-627	人工涂抹重质不定型耐火材料50	10m2	1435. 4	1435. 4	1311	0. 94	123. 46
4-628	现场预制隔热制品 <25kg	m3	1084. 13	1109. 37	766. 08	273. 37	69. 92
4-629	现场预制粘土质制品 <25kg	m3	1224. 92	1250. 16	896. 8	272. 6	80. 76
4-630	现场预制高铝质制品 <25kg	m3	1358. 65	1383. 89	1015. 36	272. 6	95. 93
4-631	现场预制镁质制品 <25kg	m3	1428. 7	1453. 94	1077. 68	271. 66	104. 6
4-632	现场预制刚玉质制品 <25kg	m3	1514. 39	1539. 63	1140. 76	272. 6	126. 27
4-633	现场预制隔热制品 25-50kg	m3	921. 18	950. 22	630. 8	228. 57	90. 85
4-634	现场预制粘土质制品 25-50kg	m3	1040. 81	1069. 84	742. 52	227. 8	99. 52
4-635	现场预制高铝质制品 25-50kg	m3	1151. 85	1180. 88	840. 56	227. 8	112. 52
4-636	现场预制镁质制品 25-50kg	m3	1205. 3	1234. 33	888. 44	226. 86	119. 03
4-637	现场预制刚玉质制品 25-50kg	m3	1275. 9	1304. 93	938. 6	227. 8	138. 53
4-638	现场预制粘土质制品 >50kg	m3	815. 52	827. 02	600. 4	140. 14	86. 48

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-639	现场预制高铝质制品 >50kg	m3	903.88	915.38	677.92	140.14	97.32
4-640	现场预制镁质制品 >50kg	m3	952.76	964.26	721.24	139.2	103.82
4-641	现场预制刚玉质制品 >50kg	m3	1010.67	1022.17	763.04	140.14	118.99
4-642	粘土质制品预制块安装 普通泥浆	m3	408.46	408.46	270.56	44.97	92.93
4-643	粘土质制品预制块安装 高强泥浆	m3	1064.25	1064.25	301.72	665.91	96.62
4-644	高铝质制品预制块安装 普通泥浆	m3	499.3	499.3	302.48	98.09	98.73
4-645	高铝质制品预制块安装 高强泥浆	m3	1107.29	1107.29	338.96	665.91	102.42
4-646	镁质制品预制块安装	m3	397.79	397.79	291.08	19.2	87.51
4-647	刚玉质制品预制块安装	m3	1224.71	1224.71	444.6	665.91	114.2
4-648	敷管式耐火砖炉底磷酸盐砂	m3	2709.12	2716.33	1843.76	611.85	260.72
4-649	敷管式耐火砖直斜墙及包墙	m3	1990.34	1958.02	1240.32	582.7	135
4-650	敷管式保温砖直斜墙及包墙	m3	448.79	454.78	386.08	37.73	30.97
4-651	膜式水冷壁炉墙保温砂 δ 50	m3	1358.96	1331.77	744.04	489.73	98
4-652	膜式水冷壁炉墙保温砂 δ 180	m3	613.49	608.85	459.8	104.56	44.49
4-653	膜式水冷壁炉墙纤维缝合毡保温	m3	437.1	383.51	180.88	156.41	46.22
4-654	膜式水冷壁炉墙纤维半硬板保温	m3	420.38	366.79	164.16	156.41	46.22
4-655	框架式耐火砖炉墙 直斜墙	m3	3143.74	3155.51	1059.44	1933.46	162.61
4-656	框架式保温砖炉墙	m3	642.94	653.85	339.72	238.09	76.04
4-657	框架式保温制品炉墙	m3	295.98	297.22	114	105.68	77.54
4-658	敷管式耐火砖炉顶	m3	2171.59	2138.54	1495.68	499.13	143.73
4-659	框架式耐火砖炉顶	m3	3149.11	3195.17	1467.56	1582.76	144.85
4-660	敷管式保温砖炉顶	m3	483.14	489.12	398.24	37.64	53.24
4-661	框架式保温砖炉顶	m3	311.5	317.48	254.6	37.64	25.24
4-662	炉墙中局部耐火砖	m3	2485.42	2529.54	1263.88	1187.86	77.8
4-663	炉墙中局部耐火塑料	m3	4767.28	4811.49	3518.04	1215.65	77.8
4-664	炉墙中局部保温砂	m3	602.66	602.66	561.64	0.26	40.76
4-665	炉墙中局部燃烧带敷设	m3	2195.83	2255.66	1846.8	359.64	49.22
4-666	敷管式炉墙抹面	100m2	3436	3016.77	1678.08	979.55	359.14
4-667	框架式炉墙抹面	100m2	1024.61	1024.61	869.44	0.26	154.91
4-668	炉墙密封涂料 δ 20	100m2	5897.17	5477.22	4056.12	948.68	472.42
4-669	炉墙密封涂料 δ 40	100m2	7453.16	7033.21	5465.16	949.19	618.86
4-670	炉墙硅藻土或珍珠岩粉填塞	m3	215.78	215.78	210.52		5.26
4-671	炉墙石棉绒填塞	m3	497.74	497.74	492.48		5.26
4-672	炉墙高硅氧纤维填塞	m3	787.3	787.3	782.04		5.26
4-673	炉墙矿. 岩棉. 玻璃棉填塞	m3	253.02	253.02	247.76		5.26
4-674	送粉管道弯头防磨镶异形铸石板	t	986.8	986.8	899.84	5.76	81.2
4-675	送粉管道弯头浇灌防磨砂	m3	527.68	527.68	471.2	5.76	50.72
4-676	冲灰沟内衬铸石板 Ro125	10m	1236.06	1239.06	1178	45.12	15.94

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-677	冲灰沟内衬铸石板 Ro150	10m	1289.97	1293.3	1223.6	50.84	18.86
4-678	冲灰沟内衬铸石板 Ro175	10m	1370.8	1374.81	1292	61.03	21.78
4-679	瓷板内衬硅质胶泥	10m ²	1712.76	1712.76	1377.12	210.73	124.91
4-680	瓷板内衬环氧胶泥	10m ²	1559.66	1559.66	1270.72	164.03	124.91
4-681	瓷板内衬环氧呋喃胶泥	10m ²	1559.66	1559.66	1270.72	164.03	124.91
4-682	铸石板内衬硅质胶泥	10m ²	1743.16	1743.16	1407.52	210.73	124.91
4-683	铸石板内衬环氧胶泥	10m ²	1591.58	1591.58	1302.64	164.03	124.91
4-684	铸石板内衬环氧呋喃胶泥	10m ²	1591.58	1591.58	1302.64	164.03	124.91
4-685	纯胶泥内衬硅质胶泥20	10m ²	841.37	841.37	494.76	194.76	151.85
4-686	纯胶泥内衬硅质砂浆30	10m ²	1206.36	1206.36	625.48	356.44	224.44
4-687	异型铸石板内衬CF-9干式除尘器	t	1744.65	1744.65	1345.2	270.49	128.96
4-688	耐火泥加水泥抹灰20	10m ²	213.77	213.77	168.19		45.58
4-689	石棉水泥硅藻土抹灰20	10m ²	159.69	159.69	127.15		32.54
4-690	涂抹石棉沥青膏20	10m ²	446.7	404.18	309.32	80.75	14.11
4-691	刷涂料5	10m ²	95.75	95.75	81.32		14.43
4-692	填硅藻土隔热碎块	m ³	303.8	303.8	202.92		100.88
4-693	干填料	m ³	224.12	224.12	164.16		59.96
4-694	湿填料	m ³	383.94	383.94	270.56		113.38
4-695	铁屑填料	m ³	2698.31	2698.31	2451.76		246.55
4-696	填耐火纤维棉	m ³	1252.34	1252.34	1181.8		70.54
4-697	灌浆	m ³	698.54	698.54	532.76		165.78
4-698	压注无水泥浆	m ³	990.29	990.29	723.52	16.41	250.36
4-699	压注炭胶 δ 100	10m ²	1373.12	1369.27	874	228.3	266.97
4-700	贴挂高温隔热板(毡)单层平立弧面	10m ²	147.65	147.65	140.6		7.05
4-701	贴挂高温隔热板(毡)单层横梁立柱	10m ²	315.7	315.7	305.52	3.13	7.05
4-702	铺石棉板	10m ²	59.3	59.3	42.03	10.75	6.52
4-703	缠石棉绳	100kg	479.56	479.56	479.56		
4-704	步进梁用异形钢模制作	t	7592.19	7596.26	5269.08	786.68	1540.5
4-705	步进梁用异形钢模安拆	t	5210.94	5200.26	3062.04	1374.15	764.07
4-706	弧形拱胎	10m ²	1045.26	1147.82	524.4	586.2	37.22
4-707	球形拱胎	10m ²	1465.45	1595.36	803.32	742.18	49.86
4-708	预砌筑球形顶	m ³	854.04	865.32	746.32	73.15	45.85
4-709	预砌筑反拱底	m ³	517.42	528.7	411.92	70.93	45.85
4-710	预砌筑炉顶	m ³	495.65	495.65	445.36	4.44	45.85
4-711	预砌筑格子砖	t	283.09	283.09	258.4		24.69
4-712	组合砖预组装	m ³	700.85	707.69	627.76	37.61	42.32
4-713	选砖	t	54.72	54.72	54.72		
4-714	机械集中磨粘土耐火砖. 硅砖 六面	t	376.3	376.3	193.04	3.99	179.27

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-715	机械集中磨粘土耐火砖. 硅砖 四面	t	297.9	297.9	152.76	3.16	141.98
4-716	机械集中磨粘土耐火砖. 硅砖 二面	t	190.42	190.42	97.28	2.02	91.12
4-717	机械集中磨高铝砖. 镁砖 六面	t	687.13	687.13	351.12	9.68	326.33
4-718	机械集中磨高铝砖. 镁砖 四面	t	510.29	510.29	260.68	7.19	242.42
4-719	机械集中磨高铝砖. 镁砖 二面	t	343.99	343.99	175.56	4.84	163.59
4-720	机械集中直切红砖	100块	49.69	49.69	16.72	4.88	28.09
4-721	机械集中斜切红砖	100块	78.53	78.53	26.6	7.73	44.2
4-722	机械集中切二面红砖	100块	98.45	98.45	34.96	9.36	54.13
4-723	机械集中切隔热耐火砖	t	309.56	309.56	69.16	15.66	224.74
4-724	机械集中直切镁砖	t	791.42	791.42	253.08	184.28	354.06
4-725	机械集中斜切镁砖	t	1115.03	1115.03	356.44	259.95	498.64
4-726	机械集中切二面镁砖	t	1673.46	1673.46	533.52	390.53	749.41
4-727	机械集中端面直斜形切粘土耐火砖	t	497.78	497.78	259.92	6.1	231.76
4-728	机械集中端面直斜形切高铝砖	t	785.19	785.19	323	10.65	451.54
4-729	机械集中端面直斜形切硅砖	t	453.23	453.23	241.68	5.82	205.73
4-730	机械集中端面直斜形切碳化硅砖	t	938.62	938.62	402.04	2.82	533.76
4-731	机械集中端面直斜形切莫来石砖	t	1256.63	1256.63	534.28	3.94	718.41
4-732	机械集中端面直斜形切硅线石砖	t	1127.77	1127.77	480.32	3.38	644.07
4-733	机械集中端面直斜形切刚玉砖	t	2854.69	2854.69	709.84	1180.63	964.22
4-734	机械集中大面直斜形切粘土耐火砖	t	743.01	743.01	316.16	10.43	416.42
4-735	机械集中大面直斜形切高铝砖	t	1432.23	1432.23	601.92	18.54	811.77
4-736	机械集中大面直斜形切硅砖	t	663.79	663.79	283.48	10.14	370.17
4-737	机械集中大面直斜形切碳化硅砖	t	1671.32	1671.32	707.56	4.5	959.26
4-738	机械集中大面直斜形切莫来石砖	t	2244.9	2244.9	944.68	5.91	1294.31
4-739	机械集中大面直斜形切硅线石砖	t	2013.08	2013.08	848.92	5.35	1158.81
4-740	机械集中大面直斜形切刚玉砖	t	5121.05	5121.05	1260.84	2123.45	1736.76
4-741	机械集中端面箭头形切粘土耐火砖	t	824.77	824.77	349.6	11.65	463.52
4-742	机械集中端面箭头形切高铝砖	t	1590.04	1590.04	666.52	20.45	903.07
4-743	机械集中端面箭头形切硅砖	t	735.17	735.17	312.36	11.36	411.45
4-744	机械集中端面箭头形切碳化硅砖	t	1856.14	1856.14	783.56	5.07	1067.51
4-745	机械集中端面箭头形切莫来石砖	t	2490.87	2490.87	1047.28	6.76	1436.83
4-746	机械集中端面箭头形切硅线石砖	t	2234.07	2234.07	940.88	5.91	1287.28
4-747	机械集中端面箭头形切刚玉砖	t	5685.85	5685.85	1398.4	2359.01	1928.44
4-748	手工加工隔热耐火砖	t	181.64	181.64	181.64		
4-749	手工加工粘土质耐火砖. 硅砖	t	240.16	240.16	240.16		
4-750	手工加工高铝砖	t	437	437	437		
4-751	粘贴耐火纤维模块半成品	m3	1180.96	1180.96	962.92	175.72	42.32
4-752	锚固耐火纤维模块半成品	m3	974.84	974.84	932.52		42.32

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
4-753	粘贴耐火纤维模块成品	m3	1120.16	1120.16	902.12	175.72	42.32
4-754	锚固耐火纤维模块成品	m3	898.84	898.84	856.52		42.32
4-755	炉窑碳钢金具件制作	10kg	475.99	475.99	459.8		16.19
4-756	炉窑不锈钢金具件制作	10kg	477.51	477.51	461.32		16.19
4-757	炉窑碳钢金具件安装	10kg	372.92	374.73	300.96	12.18	61.59
4-758	炉窑不锈钢金具件安装	10kg	457.38	462.97	326.04	75.34	61.59
4-759	汽车运输金具件 1km内	t	858.27	858.27	167.2		691.07
4-760	汽车运输金具件增1km	t	64.56	64.56	15.2		49.36
4-761	汽车运输标普型耐火砖 5km内	t	98.66	98.66	28.12		70.54
4-762	汽车运输异特型耐火砖 5km内	t	108.54	108.54	38		70.54
4-763	汽车运输轻质耐火砖 5km内	t	154.17	154.17	44.84		109.33
4-764	汽车运输硅藻土隔热砖 5km内	t	279.53	279.53	71.44		208.09
4-765	汽车运输袋装细粉材料 5km内	t	160.25	160.25	50.92		109.33
4-766	汽车运输散状材料5km内容重>1.3	t	158.73	158.73	49.4		109.33
4-767	汽车运输散状材料5km内容重≤1.3	t	200.53	200.53	91.2		109.33
4-768	衬油纸铺聚乙烯薄膜	10m2	126.04	126.04	101.84	20.67	3.53
4-769	绑扎链环钢筋网	10m2	324.69	324.69	285.76	31.88	7.05
4-770	焊接链环钢筋网	10m2	614.85	616.78	507.68	12.99	96.11
4-771	绑扎铁丝网	10m2	92.72	92.72	92.72		
4-772	锚固钉缠纸	100个	79.63	79.63	75.24	4.39	
4-773	可塑料表面修整	10m2	676.4	676.4	676.4		
5-1	碳钢平底平盖容器制作 1m3内	t	7302.12	7343.74	2327.12	648.75	4367.87
5-2	碳钢平底平盖容器制作 2m3内	t	6123.09	6158.91	2075.56	581.18	3502.17
5-3	碳钢平底平盖容器制作 4m3内	t	5050.42	5083.03	1704.68	525.82	2852.53
5-4	碳钢平底平盖容器制作 6m3内	t	4666.69	4697.42	1642.36	490.14	2564.92
5-5	碳钢平底平盖容器制作 8m3内	t	4137.47	4168.67	1483.52	480.42	2204.73
5-6	碳钢平底平盖容器制作 10m3内	t	3990.86	4022.02	1472.88	463.64	2085.5
5-7	碳钢平底平盖容器制作 15m3内	t	3821.14	3851.81	1445.52	444.16	1962.13
5-8	碳钢平底平盖容器制作 20m3内	t	3492.52	3520.72	1317.84	413.16	1789.72
5-9	碳钢平底平盖容器制作 30m3内	t	2647.98	2656.99	1013.84	320.23	1322.92
5-10	碳钢平底锥顶容器制作 12m3内	t	5973.72	6005.31	2305.84	738.76	2960.71
5-11	碳钢平底锥顶容器制作 16m3内	t	5584.45	5610.88	2184.24	651.8	2774.84
5-12	碳钢平底锥顶容器制作 20m3内	t	5239.35	5266.04	2062.64	631.59	2571.81
5-13	碳钢平底锥顶容器制作 30m3内	t	4562.99	4592.08	1798.16	568.33	2225.59
5-14	碳钢平底锥顶容器制作 40m3内	t	4415.37	4442.83	1742.68	522.57	2177.58
5-15	碳钢平底锥顶容器制作 50m3内	t	4290.82	4317.9	1687.2	509.12	2121.58
5-16	碳钢平底锥顶容器制作 60m3内	t	4113.65	4140.86	1631.72	498.12	2011.02
5-17	碳钢平底锥顶容器制作 80m3内	t	3942.19	3969.52	1577.76	487.74	1904.02

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-18	碳钢锥底平顶容器制作 1m3内	t	9970.28	10012.69	3347.8	856.33	5808.56
5-19	碳钢锥底平顶容器制作 2m3内	t	8544.25	8583.62	3119.8	780.94	4682.88
5-20	碳钢锥底平顶容器制作 4m3内	t	7985.16	8022.03	2979.2	727.76	4315.07
5-21	碳钢锥底平顶容器制作 6m3内	t	7253.96	7289.02	2808.96	677.85	3802.21
5-22	碳钢锥底平顶容器制作 8m3内	t	6727.64	6761.86	2652.4	626.12	3483.34
5-23	碳钢锥底平顶容器制作 10m3内	t	5905.01	5936.91	2533.84	576.19	2826.88
5-24	碳钢锥底平顶容器制作 15m3内	t	5319.45	5350.51	2295.2	523.16	2532.15
5-25	碳钢锥底平顶容器制作 20m3内	t	4924.44	4955.54	2079.36	504.8	2371.38
5-26	碳钢锥底平顶容器制作 30m3内	t	4274.04	4292.62	1814.88	462.09	2015.65
5-27	碳钢锥底椭圆封头容器制作 1m3内	t	13779.7	13823.87	3785.56	1214.7	8823.61
5-28	碳钢锥底椭圆封头容器制作 2m3内	t	10481.65	10523.01	3480.8	977.2	6065.01
5-29	碳钢锥底椭圆封头容器制作 5m3内	t	7729.34	7767.95	3026.32	783.11	3958.52
5-30	碳钢锥底椭圆封头容器制作10m3内	t	7082.44	7119.43	2764.12	700.73	3654.58
5-31	碳钢锥底椭圆封头容器制作15m3内	t	6487.34	6521.46	2444.92	673.2	3403.34
5-32	碳钢锥底椭圆封头容器制作20m3内	t	6035.6	6054.84	2292.92	568.76	3193.16
5-33	碳钢锥底椭圆封头容器制作30m3内	t	5064.39	5082.12	2131.04	546	2405.08
5-34	碳钢锥底椭圆封头容器制作50m3内	t	4526.18	4540.15	1987.4	477.33	2075.42
5-35	碳钢锥底椭圆封头容器制作100m³	t	3938.58	3948.81	1754.08	422.17	1772.56
5-36	碳钢双椭圆封头容器制作 0.5m3内	t	16752.34	16808.71	4209.64	1089.77	11509.3
5-37	碳钢双椭圆封头容器制作 1m3内	t	13364.16	13414.96	3752.12	1003.29	8659.55
5-38	碳钢双椭圆封头容器制作 2m3内	t	10239.28	10287.42	3378.96	897.9	6010.56
5-39	碳钢双椭圆封头容器制作 5m3内	t	7972.61	8014.09	2958.68	735.87	4319.54
5-40	碳钢双椭圆封头容器制作 10m3内	t	7384.15	7424.4	2720.04	703.14	4001.22
5-41	碳钢双椭圆封头容器制作 20m3内	t	5759.54	5778.81	2215.4	634.56	2928.85
5-42	碳钢双椭圆封头容器制作 40m3内	t	5239.77	5257.62	1957	575.07	2725.55
5-43	碳钢双椭圆封头容器制作 60m3内	t	4533.04	4548.53	1655.28	522.35	2370.9
5-44	碳钢双椭圆封头容器制作 80m3内	t	4382.8	4396.69	1635.52	503.25	2257.92
5-45	碳钢双椭圆封头容器制作 100m3内	t	4313.61	4326.74	1616.52	469.78	2240.44
5-46	碳钢双椭圆封头容器制作 150m3内	t	4371.88	4384.28	1665.92	522.74	2195.62
5-47	碳钢双椭圆封头容器制作 200m3内	t	4254.67	4266.27	1617.28	504.27	2144.72
5-48	低合金钢双椭圆封头容器 2m3内	t	9848.4	9953.24	3578.84	1218.16	5156.24
5-49	低合金钢双椭圆封头容器 5m3内	t	8193	8296.48	3109.92	1086.37	4100.19
5-50	低合金钢双椭圆封头容器 10m3内	t	7431.45	7522.04	2826.44	999.39	3696.21
5-51	低合金钢双椭圆封头容器 20m3内	t	6630.28	6705.2	2485.96	928.24	3291
5-52	低合金钢双椭圆封头容器 40m3内	t	5791.43	5848.9	2134.08	823.94	2890.88
5-53	低合金钢双椭圆封头容器 60m3内	t	5298.88	5347.76	1966.88	754.73	2626.15
5-54	低合金钢双椭圆封头容器 80m3内	t	5219.85	5262.67	1964.6	718.6	2579.47
5-55	低合金钢双椭圆封头容器 100m3内	t	4820.23	4859.59	1778.4	642.17	2439.02

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-56	低合金钢双椭圆封头容器 150m3内	t	5498.76	5540.76	2071	732.91	2736.85
5-57	低合金钢双椭圆封头容器 200m3内	t	5220.89	5260.19	1957	678.81	2624.38
5-58	不锈钢平底平盖容器制作 1m3内	t	15416.9	15432.48	3042.28	2540.67	9849.53
5-59	不锈钢平底平盖容器制作 2m3内	t	13327.54	13339.18	2703.32	2149.25	8486.61
5-60	不锈钢平底平盖容器制作 4m3内	t	10271.9	10277.53	2321.8	1889.42	6066.31
5-61	不锈钢平底平盖容器制作 6m3内	t	9400.08	9403.6	2217.68	1782.16	5403.76
5-62	不锈钢平底平盖容器制作 8m3内	t	8334.21	8335.71	2003.36	1714.79	4617.56
5-63	不锈钢平底平盖容器制作 10m3内	t	8013.34	8013.2	1988.92	1661.97	4362.31
5-64	不锈钢平底平盖容器制作 15m3内	t	7819.02	7819.29	1951.68	1604.83	4262.78
5-65	不锈钢平底平盖容器制作 20m3内	t	7246.98	7246.75	1779.16	1529.21	3938.38
5-66	不锈钢平底平盖容器制作 30m3内	t	6086.18	6087.13	1438.68	1362	3286.45
5-67	不锈钢平底锥顶容器制作 10m3内	t	9241.45	9234.28	2845.44	1938.04	4450.8
5-68	不锈钢平底锥顶容器制作 15m3内	t	8828.6	8822.25	2678.24	1831.84	4312.17
5-69	不锈钢平底锥顶容器制作 20m3内	t	8547.14	8541.15	2605.28	1798.23	4137.64
5-70	不锈钢平底锥顶容器制作 30m3内	t	7852.84	7850.18	2427.44	1698.1	3724.64
5-71	不锈钢平底锥顶容器制作 40m3内	t	7622.07	7620.06	2337	1656.22	3626.84
5-72	不锈钢平底锥顶容器制作 50m3内	t	7243.3	7241.7	2193.36	1635.8	3412.54
5-73	不锈钢平底锥顶容器制作 60m3内	t	6829.28	6828.17	2121.16	1617.78	3089.23
5-74	不锈钢平底锥顶容器制作 80m3内	t	6638.63	6638.01	2051.24	1594.62	2992.15
5-75	不锈钢锥底平顶容器制作 1m3内	t	20494.23	20498.07	4523.52	3235.51	12739.04
5-76	不锈钢锥底平顶容器制作 2m3内	t	17132.74	17131.41	4238.52	2638.16	10254.73
5-77	不锈钢锥底平顶容器制作 4m3内	t	13566.45	13561.71	3921.6	2332.79	7307.32
5-78	不锈钢锥底平顶容器制作 6m3内	t	12218.32	12211.93	3654.08	2137.75	6420.1
5-79	不锈钢锥底平顶容器制作 8m3内	t	11297.83	11292.15	3429.12	1966.34	5896.69
5-80	不锈钢锥底平顶容器制作 10m3内	t	10396.75	10390.03	3112.96	1878.46	5398.61
5-81	不锈钢锥底平顶容器制作 15m3内	t	9524.92	9519.05	2944.24	1849.96	4724.85
5-82	不锈钢锥底平顶容器制作 20m3内	t	8899.4	8895.75	2807.44	1796.86	4291.45
5-83	不锈钢锥底平顶容器制作 30m3内	t	7841.66	7838.47	2450.24	1660.23	3728
5-84	不锈钢锥底椭圆封头容器 1m3内	t	23835.06	23822.99	5425.64	2566.01	15831.34
5-85	不锈钢锥底椭圆封头容器 2m3内	t	18764.87	18755.65	4712.76	2262.19	11780.7
5-86	不锈钢锥底椭圆封头容器 5m3内	t	15441.1	15432.87	4281.84	2037.48	9113.55
5-87	不锈钢锥底椭圆封头容器 10m3内	t	13368.04	13362.42	3808.36	1905.14	7648.92
5-88	不锈钢锥底椭圆封头容器 15m3内	t	12223.41	12220.43	3559.08	1788.34	6873.01
5-89	不锈钢锥底椭圆封头容器 20m3内	t	10062.49	10058.98	3095.48	1684.47	5279.03
5-90	不锈钢锥底椭圆封头容器 30m3内	t	8946.8	8943.71	2876.6	1473.99	4593.12
5-91	不锈钢锥底椭圆封头容器 50m3内	t	7519.05	7515.93	2682.8	1264.22	3568.91
5-92	不锈钢锥底椭圆封头容器 100m3内	t	6235.14	6231.53	2400.84	1109.88	2720.81
5-93	不锈钢双椭圆封头容器 0.5m3内	t	32313.12	32330.45	5798.8	3150.28	23381.37

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-94	不锈钢双椭圆封头容器 1m3内	t	26069.46	26081.05	5084.4	2676.55	18320.1
5-95	不锈钢双椭圆封头容器 2m3内	t	19879.16	19884.9	4339.6	2293.36	13251.94
5-96	不锈钢双椭圆封头容器 5m3内	t	15498.56	15505.08	3851.68	1973.24	9680.16
5-97	不锈钢双椭圆封头容器 10m3内	t	13936.31	13941.05	3428.36	1825.5	8687.19
5-98	不锈钢双椭圆封头容器 20m3内	t	10487.22	10487.54	3015.68	1677.53	5794.33
5-99	不锈钢双椭圆封头容器 40m3内	t	9500.77	9500.39	2849.24	1592.17	5058.98
5-100	不锈钢双椭圆封头容器 60m3内	t	7516.67	7513.91	2410.72	1280.55	3822.64
5-101	不锈钢双椭圆封头容器 80m3内	t	7202.33	7199.26	2381.08	1243.02	3575.16
5-102	不锈钢双椭圆封头容器 100m3内	t	6941.16	6935.89	2353.72	1196.51	3385.66
5-103	不锈钢双椭圆封头容器 150m3内	t	7004.22	6998.01	2425.16	1230.29	3342.56
5-104	不锈钢双椭圆封头容器 200m3内	t	6652.05	6645.79	2355.24	1145.37	3145.18
5-105	分段碳钢锥底椭圆封头容器50m3内	t	4455.84	4465.2	1965.36	435.8	2064.04
5-106	分段碳钢锥底椭圆封头容器100m³	t	4312.45	4320.94	1862	412.88	2046.06
5-107	分段碳钢锥底椭圆封头容器150m³	t	4392.24	4400.83	1833.88	453.72	2113.23
5-108	分段碳钢锥底椭圆封头容器200m³	t	4417.47	4426.22	1815.64	472.49	2138.09
5-109	分段碳钢锥底椭圆封头容器250m³	t	4316.77	4326.38	1740.4	474.03	2111.95
5-110	分段碳钢锥底椭圆封头容器300m³	t	4049.26	4060.18	1675.8	481.06	1903.32
5-111	分段碳钢双椭圆封头容器 80m3内	t	4112.48	4121.88	1418.92	486.99	2215.97
5-112	分段碳钢双椭圆封头容器 100m3内	t	3892.45	3901.81	1402.96	460.33	2038.52
5-113	分段碳钢双椭圆封头容器 150m3内	t	3805.75	3814.88	1368	437.77	2009.11
5-114	分段碳钢双椭圆封头容器 200m3内	t	3786.5	3794.89	1386.24	461.69	1946.96
5-115	分段碳钢双椭圆封头容器 250m3内	t	3668.06	3676.82	1300.36	446.92	1929.54
5-116	分段碳钢双椭圆封头容器 300m3内	t	3367.76	3376.35	1206.88	440.44	1729.03
5-117	分段低合金钢双椭圆封头 80m3内	t	4157.05	4189.32	1770.8	511.44	1907.08
5-118	分段低合金钢双椭圆封头 100m3内	t	3984.93	4018.28	1684.92	496.77	1836.59
5-119	分段低合金钢双椭圆封头 150m3内	t	3958.98	3993.01	1615.76	486.72	1890.53
5-120	分段低合金钢双椭圆封头 200m3内	t	4295.02	4340.17	1816.4	570.53	1953.24
5-121	分段低合金钢双椭圆封头 250m3内	t	4339.7	4374.8	1762.44	528.48	2083.88
5-122	分段低合金钢双椭圆封头 300m3内	t	4153.21	4188.61	1733.56	529.35	1925.7
5-123	分段不锈钢锥底椭圆封头 50m3内	t	6640.3	6638.16	2210.84	1109.3	3318.02
5-124	分段不锈钢锥底椭圆封头 100m3内	t	6512.65	6509.15	2094.56	1170.85	3243.74
5-125	分段不锈钢锥底椭圆封头 150m3内	t	6442.22	6438.71	2063.4	1187.76	3187.55
5-126	分段不锈钢锥底椭圆封头 200m3内	t	6565	6560.81	2042.88	1267.09	3250.84
5-127	分段不锈钢锥底椭圆封头 250m3内	t	6505.81	6501.62	1957.76	1305.07	3238.79
5-128	分段不锈钢锥底椭圆封头 300m3内	t	6488.49	6485.32	1885.56	1374.01	3225.75
5-129	分段不锈钢双椭圆封头 80m3内	t	6025	6019.98	1915.96	1205.35	2898.67
5-130	分段不锈钢双椭圆封头 100m3内	t	5787.48	5783.41	1893.92	1124.96	2764.53
5-131	分段不锈钢双椭圆封头 150m3内	t	5444.08	5439.57	1847.56	1055.94	2536.07

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-132	分段不锈钢双椭圆封头 200m3内	t	6131.73	6127.15	1871.12	1106.76	3149.27
5-133	分段不锈钢双椭圆封头 250m3内	t	6001.67	5996.32	1755.6	1171.72	3069
5-134	分段不锈钢双椭圆封头 300m3内	t	5464.58	5460.11	1629.44	1209.95	2620.72
5-135	分片碳钢锥底椭圆封头容器50m3内	t	3064.91	3069.39	972.04	251.17	1846.18
5-136	分片碳钢锥底椭圆封头容器100m³	t	2680.18	2684.34	839.04	223.28	1622.02
5-137	分片碳钢锥底椭圆封头容器150m³	t	2516.7	2521.02	804.08	214.98	1501.96
5-138	分片碳钢锥底椭圆封头容器200m³	t	2226.15	2230.46	708.32	193.75	1328.39
5-139	分片碳钢锥底椭圆封头容器250m³	t	2148.36	2152.39	661.96	185.44	1304.99
5-140	分片碳钢锥底椭圆封头容器300m³	t	1964.53	1968.47	624.72	175.33	1168.42
5-141	分片碳钢双椭圆封头 80m3内	t	2245.44	2249.99	795.72	245	1209.27
5-142	分片碳钢双椭圆封头 100m3内	t	2170.01	2174.44	789.64	242.82	1141.98
5-143	分片碳钢双椭圆封头 150m3内	t	1877.9	1882.3	671.84	219.4	991.06
5-144	分片碳钢双椭圆封头 200m3内	t	1730.47	1734.61	606.48	191.99	936.14
5-145	分片碳钢双椭圆封头 250m3内	t	1593.98	1598.03	536.56	181.47	880
5-146	分片碳钢双椭圆封头 300m3内	t	1480.83	1484.75	498.56	168.82	817.37
5-147	分片低合金钢双椭圆封头 80m3内	t	3076.54	3086.66	1019.92	281.59	1785.15
5-148	分片低合金钢双椭圆封头 100m3内	t	2805.94	2815.71	933.28	263.74	1618.69
5-149	分片低合金钢双椭圆封头 150m3内	t	2517.98	2527.22	838.28	248.76	1440.18
5-150	分片低合金钢双椭圆封头 200m3内	t	2251.35	2259.84	734.16	221.02	1304.66
5-151	分片低合金钢双椭圆封头 250m3内	t	2069.98	2078.15	668.8	214.39	1194.96
5-152	分片低合金钢双椭圆封头 300m3内	t	1879.11	1886.72	621.68	196.59	1068.45
5-153	分片不锈钢锥底椭圆封头 50m3内	t	4804.21	4809.88	1311.76	199.42	3298.7
5-154	分片不锈钢锥底椭圆封头 100m3内	t	4342.17	4347.6	1133.16	187.52	3026.92
5-155	分片不锈钢锥底椭圆封头 150m3内	t	3656.98	3662.19	1086.04	177.2	2398.95
5-156	分片不锈钢锥底椭圆封头 200m3内	t	3320.5	3325.78	933.28	171.7	2220.8
5-157	分片不锈钢锥底椭圆封头 250m3内	t	3213.25	3218.28	893	166.49	2158.79
5-158	分片不锈钢锥底椭圆封头 300m3内	t	2927.19	2932.36	766.84	161.55	2003.97
5-159	分片不锈钢双椭圆封头 80m3内	t	4166.65	4173.54	1138.48	171.77	2863.29
5-160	分片不锈钢双椭圆封头 100m3内	t	4037.97	4044.77	1097.44	169.26	2778.07
5-161	分片不锈钢双椭圆封头 150m3内	t	3228.31	3233.47	893	138.51	2201.96
5-162	分片不锈钢双椭圆封头 200m3内	t	3042.77	3048	847.4	127.54	2073.06
5-163	分片不锈钢双椭圆封头 250m3内	t	2651.35	2656.57	725.04	120.71	1810.82
5-164	分片不锈钢双椭圆封头 300m3内	t	2437.12	2442.23	679.44	115.82	1646.97
5-165	低合金(碳)钢填料塔 2t内	t	10144.55	10336.59	4157.96	1791.79	4386.84
5-166	低合金(碳)钢填料塔 5t内	t	8815.95	8999.74	3993.8	1686.33	3319.61
5-167	低合金(碳)钢填料塔 10t内	t	6603.7	6743.33	2949.56	1456.83	2336.94
5-168	低合金(碳)钢填料塔 15t内	t	4963.64	5028.46	2307.36	972.51	1748.59
5-169	低合金(碳)钢填料塔 20t内	t	4602.36	4662.49	2131.04	893.92	1637.53

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-170	低合金(碳)钢填料塔 30t内	t	4419.02	4472.04	2043.64	832.46	1595.94
5-171	低合金(碳)钢填料塔 40t内	t	4140.54	4185.59	1909.12	756.58	1519.89
5-172	低合金(碳)钢填料塔 50t内	t	3897.98	3935.31	1839.2	689.6	1406.51
5-173	低合金(碳)钢填料塔 60t内	t	3798.49	3835.63	1730.52	689.85	1415.26
5-174	低合金(碳)钢填料塔 80t内	t	3542.65	3565.66	1641.6	550.24	1373.82
5-175	低合金(碳)钢填料塔 100t内	t	3568.32	3591.52	1613.48	541.12	1436.92
5-176	低合金(碳)钢填料塔 150t内	t	3432.1	3452.51	1571.68	502	1378.83
5-177	低合金(碳)钢筛板塔 2t内	t	9090.83	9235.69	4408.76	1164.35	3662.58
5-178	低合金(碳)钢筛板塔 5t内	t	8038.56	8173.8	4233.96	1074.78	2865.06
5-179	低合金(碳)钢筛板塔 10t内	t	5876.89	5936.19	3127.4	794.36	2014.43
5-180	低合金(碳)钢筛板塔 15t内	t	4904.72	4939.11	2493.56	662.98	1782.57
5-181	低合金(碳)钢筛板塔 20t内	t	4527.72	4568.43	2295.2	670.4	1602.83
5-182	低合金(碳)钢筛板塔 30t内	t	4272.08	4310.09	2173.6	639.22	1497.27
5-183	低合金(碳)钢筛板塔 40t内	t	4255.23	4285.7	2040.6	768.26	1476.84
5-184	低合金(碳)钢筛板塔 50t内	t	4074.59	4102.68	1881	733.37	1488.31
5-185	低合金(碳)钢筛板塔 60t内	t	3987.22	4015.34	1836.16	716.52	1462.66
5-186	低合金(碳)钢筛板塔 80t内	t	3772.05	3798.07	1741.16	680.75	1376.16
5-187	低合金(碳)钢筛板塔 100t内	t	3897.16	3922.35	1711.52	676.19	1534.64
5-188	低合金(碳)钢筛板塔 150t内	t	3711.14	3731.39	1667.44	608.93	1455.02
5-189	低合金(碳)钢浮阀塔 2t内	t	12239.9	12369.7	5594.36	1328.81	5446.53
5-190	低合金(碳)钢浮阀塔 5t内	t	10439.33	10545.88	5294.92	1090.49	4160.47
5-191	低合金(碳)钢浮阀塔 10t内	t	8671.09	8752.46	3944.4	1005.3	3802.76
5-192	低合金(碳)钢浮阀塔 15t内	t	7962.34	8037.66	3587.2	932.19	3518.27
5-193	低合金(碳)钢浮阀塔 20t内	t	7261.08	7314.84	3208.72	800.71	3305.41
5-194	低合金(碳)钢浮阀塔 30t内	t	6880.97	6931.64	3119.04	775.59	3037.01
5-195	低合金(碳)钢浮阀塔 40t内	t	6755.84	6803.7	3060.52	761.64	2981.54
5-196	低合金(碳)钢浮阀塔 50t内	t	6677.89	6721.6	3002	724.97	2994.63
5-197	低合金(碳)钢浮阀塔 60t内	t	6517.19	6559.23	2978.44	706.72	2874.07
5-198	低合金(碳)钢浮阀塔 80t内	t	6181.84	6223.13	2843.92	689.14	2690.07
5-199	低合金(碳)钢浮阀塔 100t内	t	6168.06	6204.54	2822.64	645.96	2735.94
5-200	低合金(碳)钢浮阀塔 150t内	t	5406.37	5443.46	2298.24	622.71	2522.51
5-201	不锈钢填料塔 2t内	t	16162.36	16209.65	6217.56	2449.24	7542.85
5-202	不锈钢填料塔 5t内	t	13559.81	13617.32	5525.96	2301.77	5789.59
5-203	不锈钢填料塔 10t内	t	10359.16	10391.95	4990.92	1790.48	3610.55
5-204	不锈钢填料塔 15t内	t	8576.51	8593.94	4391.28	1294.59	2908.07
5-205	不锈钢填料塔 20t内	t	8211.13	8229.44	4157.2	1273.84	2798.4
5-206	不锈钢填料塔 30t内	t	7578.58	7593.21	3741.48	1214.42	2637.31
5-207	不锈钢填料塔 40t内	t	6960.83	6973.41	3367.56	1168.44	2437.41

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-208	不锈钢填料塔 50t内	t	6155.79	6165.95	2693.44	1146.46	2326.05
5-209	不锈钢填料塔 60t内	t	5873.5	5883.03	2410.72	1139.14	2333.17
5-210	不锈钢填料塔 80t内	t	5649.26	5657.12	2344.6	1103.42	2209.1
5-211	不锈钢填料塔 100t内	t	5564.76	5570.54	2280.76	1090.87	2198.91
5-212	不锈钢填料塔 150t内	t	5411.87	5418.03	2218.44	1092.86	2106.73
5-213	不锈钢筛板塔 2t内	t	16397.09	16467.14	6933.48	2541.9	6991.76
5-214	不锈钢筛板塔 5t内	t	12804.49	12859.94	6260.88	2211.69	4387.37
5-215	不锈钢筛板塔 10t内	t	11406.43	11449.86	5634.64	2037.35	3777.87
5-216	不锈钢筛板塔 15t内	t	10718.35	10759.2	5070.72	2122.52	3565.96
5-217	不锈钢筛板塔 20t内	t	9560.08	9598.28	4311.48	2067.97	3218.83
5-218	不锈钢筛板塔 30t内	t	8971.39	9006.77	3879.8	1986.48	3140.49
5-219	不锈钢筛板塔 40t内	t	8716.67	8751.32	3724.76	1923.58	3102.98
5-220	不锈钢筛板塔 50t内	t	8037.72	8070.53	3166.16	1856.68	3047.69
5-221	不锈钢筛板塔 60t内	t	7660.36	7691.76	3029.36	1812.06	2850.34
5-222	不锈钢筛板塔 80t内	t	7180.94	7210.69	2872.8	1749.39	2588.5
5-223	不锈钢筛板塔 100t内	t	7124.48	7149.16	2823.4	1663.66	2662.1
5-224	不锈钢筛板塔 150t内	t	6525.21	6541.86	2751.2	1473.02	2317.64
5-225	不锈钢浮阀塔 2t内	t	20916.93	21004.73	8549.24	3152.56	9302.93
5-226	不锈钢浮阀塔 5t内	t	17107.01	17186.03	6883.32	2575.54	7727.17
5-227	不锈钢浮阀塔 10t内	t	15555.02	15631.68	5882.4	2300.79	7448.49
5-228	不锈钢浮阀塔 15t内	t	14415.15	14470.9	5235.64	2326.85	6908.41
5-229	不锈钢浮阀塔 20t内	t	13283.45	13331.25	4471.84	2255.46	6603.95
5-230	不锈钢浮阀塔 30t内	t	12776.79	12821.11	4286.4	2211.93	6322.78
5-231	不锈钢浮阀塔 40t内	t	12248.2	12291.22	4092.6	2172.36	6026.26
5-232	不锈钢浮阀塔 50t内	t	11649.15	11689.77	3916.28	2126.92	5646.57
5-233	不锈钢浮阀塔 60t内	t	11287.99	11326.75	3872.2	2039.94	5414.61
5-234	不锈钢浮阀塔 80t内	t	10499.41	10531.07	3782.52	1891.23	4857.32
5-235	不锈钢浮阀塔 100t内	t	10197.87	10224.43	3672.32	1751.37	4800.74
5-236	不锈钢浮阀塔 150t内	t	8746.9	8766.84	3119.04	1632.41	4015.39
5-237	分段低合金(碳)钢填料塔 30t内	t	4407.26	4460.02	1811.84	1160.3	1487.88
5-238	分段低合金(碳)钢填料塔 50t内	t	4187.47	4226.42	1764.72	1051.93	1409.77
5-239	分段低合金(碳)钢填料塔 80t内	t	3942.87	3967.57	1659.08	916.51	1391.98
5-240	分段低合金(碳)钢填料塔 100t内	t	3929.74	3954.58	1605.12	919.32	1430.14
5-241	分段低合金(碳)钢填料塔 150t内	t	3804.64	3826.52	1567.12	902.57	1356.83
5-242	分段低合金(碳)钢填料塔 200t内	t	3663.82	3683.35	1529.88	892.65	1260.82
5-243	分段低合金(碳)钢填料塔 250t内	t	3487.92	3503.78	1468.32	852.12	1183.34
5-244	分段低合金(碳)钢填料塔 300t内	t	3429.86	3445.73	1409.8	854.65	1181.28
5-245	分段低合金(碳)钢筛板塔 30t内	t	4319.41	4358.48	1999.56	898.13	1460.79

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-246	分段低合金(碳)钢筛板塔 50t内	t	4120.94	4157.28	1799.68	877.87	1479.73
5-247	分段低合金(碳)钢筛板塔 80t内	t	3943.99	3977.47	1741.92	807.86	1427.69
5-248	分段低合金(碳)钢筛板塔 100t内	t	4048.01	4077.52	1702.4	848.41	1526.71
5-249	分段低合金(碳)钢筛板塔 150t内	t	3856.43	3882.89	1597.52	842.49	1442.88
5-250	分段低合金(碳)钢筛板塔 200t内	t	3764.91	3791.7	1532.92	838.27	1420.51
5-251	分段低合金(碳)钢筛板塔 250t内	t	3678.79	3705.74	1502.52	836.49	1366.73
5-252	分段低合金(碳)钢筛板塔 300t内	t	3616.08	3643.08	1472.12	836.39	1334.57
5-253	分段低合金(碳)钢浮阀塔 30t内	t	6674.81	6724.95	2900.92	987.34	2836.69
5-254	分段低合金(碳)钢浮阀塔 50t内	t	6576.29	6619.68	2791.48	963.01	2865.19
5-255	分段低合金(碳)钢浮阀塔 80t内	t	6074.6	6115.96	2645.56	927.59	2542.81
5-256	分段低合金(碳)钢浮阀塔 100t内	t	6064.67	6101.2	2625.04	947.06	2529.1
5-257	分段低合金(碳)钢浮阀塔 150t内	t	5435.23	5472.86	2137.88	991.34	2343.64
5-258	分段低合金(碳)钢浮阀塔 200t内	t	5108.17	5143.4	1817.16	978.85	2347.39
5-259	分段低合金(碳)钢浮阀塔 250t内	t	4951.34	4984.65	1744.2	969.01	2271.44
5-260	分段低合金(碳)钢浮阀塔 300t内	t	4798.17	4829.64	1674.28	960.23	2195.13
5-261	分段不锈钢填料塔 30t内	t	6828.41	6843.53	3009.6	1209.39	2624.54
5-262	分段不锈钢填料塔 50t内	t	6271.36	6285.09	2689.64	1181.49	2413.96
5-263	分段不锈钢填料塔 80t内	t	5789.75	5797.74	2394	1104.43	2299.31
5-264	分段不锈钢填料塔 100t内	t	5527.96	5532.67	2336.24	1089.29	2107.14
5-265	分段不锈钢填料塔 150t内	t	5038.81	5044.15	2069.48	1067.53	1907.14
5-266	分段不锈钢填料塔 200t内	t	4966.72	4973.1	2007.16	1054.26	1911.68
5-267	分段不锈钢填料塔 250t内	t	4791.74	4798.34	1926.6	1023.81	1847.93
5-268	分段不锈钢填料塔 300t内	t	5337.12	5343.37	1849.84	994.71	2498.82
5-269	分段不锈钢筛板塔 30t内	t	8392.94	8427.98	2889.52	1949.37	3589.09
5-270	分段不锈钢筛板塔 50t内	t	7429.45	7462.32	2691.16	1834.79	2936.37
5-271	分段不锈钢筛板塔 80t内	t	7038.04	7068.32	2394	1714.14	2960.18
5-272	分段不锈钢筛板塔 100t内	t	6326.83	6351.33	2353.72	1641.41	2356.2
5-273	分段不锈钢筛板塔 150t内	t	5974.31	5991.52	2283.04	1445.25	2263.23
5-274	分段不锈钢筛板塔 200t内	t	6112.06	6128.71	2214.64	1378.67	2535.4
5-275	分段不锈钢筛板塔 250t内	t	5929.77	5946.69	2147.76	1337.39	2461.54
5-276	分段不锈钢筛板塔 300t内	t	5744.1	5759.61	2083.16	1268.18	2408.27
5-277	分段不锈钢浮阀塔 30t内	t	11974.69	12019.46	4493.88	2208.38	5317.2
5-278	分段不锈钢浮阀塔 50t内	t	10501.35	10542.31	3799.24	2119.17	4623.9
5-279	分段不锈钢浮阀塔 80t内	t	9591.23	9623.71	3669.28	1874.02	4080.41
5-280	分段不锈钢浮阀塔 100t内	t	9183.02	9209.71	3651.04	1739.39	3819.28
5-281	分段不锈钢浮阀塔 150t内	t	7974.81	7995.2	2994.4	1627.36	3373.44
5-282	分段不锈钢浮阀塔 200t内	t	8399.95	8419.6	2784.64	1586.05	4048.91
5-283	分段不锈钢浮阀塔 250t内	t	8686.84	8704.92	2589.32	1541.95	4573.65

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-284	分段不锈钢浮阀塔 300t内	t	8290.96	8309.07	2409.2	1509.62	4390.25
5-285	分片低合金(碳)钢填料塔 100t内	t	3398.23	3413.64	1444.76	431.53	1537.35
5-286	分片低合金(碳)钢填料塔 150t内	t	3098.89	3110.46	1409.8	360.14	1340.52
5-287	分片低合金(碳)钢填料塔 200t内	t	2814.57	2824.11	1361.92	313.09	1149.1
5-288	分片低合金(碳)钢填料塔 250t内	t	2583.77	2591.55	1194.72	286.36	1110.47
5-289	分片低合金(碳)钢填料塔 300t内	t	2476.6	2484.33	1127.84	284.99	1071.5
5-290	分片低合金(碳)钢填料塔 400t内	t	2318.5	2324.21	1116.44	251.88	955.89
5-291	分片低合金(碳)钢填料塔 500t内	t	2069.44	2073.29	1035.12	216.72	821.45
5-292	分片低合金(碳)钢筛板塔 100t内	t	4424.46	4453.78	1447.04	535.63	2471.11
5-293	分片低合金(碳)钢筛板塔 150t内	t	3996.72	4020.5	1437.92	445.79	2136.79
5-294	分片低合金(碳)钢筛板塔 200t内	t	3580.68	3604.32	1418.16	414.54	1771.62
5-295	分片低合金(碳)钢筛板塔 250t内	t	3458.62	3479.94	1352.8	389.81	1737.33
5-296	分片低合金(碳)钢筛板塔 300t内	t	3418.42	3439.67	1324.68	385.45	1729.54
5-297	分片低合金(碳)钢筛板塔 400t内	t	3142.87	3162.17	1228.16	356.29	1577.72
5-298	分片低合金(碳)钢筛板塔 500t内	t	2993.69	3011.13	1179.52	330.77	1500.84
5-299	分片低合金(碳)钢浮阀塔 100t内	t	5761.78	5793.19	2362.08	594.09	2837.02
5-300	分片低合金(碳)钢浮阀塔 150t内	t	4910.82	4933.52	2038.32	466.79	2428.41
5-301	分片低合金(碳)钢浮阀塔 200t内	t	4324.99	4347.96	1635.52	449.54	2262.9
5-302	分片低合金(碳)钢浮阀塔 250t内	t	4230.8	4253.75	1569.4	447.24	2237.11
5-303	分片低合金(碳)钢浮阀塔 300t内	t	4024.54	4047.18	1507.08	439.75	2100.35
5-304	分片低合金(碳)钢浮阀塔 400t内	t	3632.93	3651.64	1356.6	387.09	1907.95
5-305	分片低合金(碳)钢浮阀塔 500t内	t	3042.98	3059.29	1220.56	361.93	1476.8
5-306	分片不锈钢填料塔 100t内	t	4678.71	4700.22	2010.96	368.37	2320.89
5-307	分片不锈钢填料塔 150t内	t	4104.97	4121.21	1870.36	299.26	1951.59
5-308	分片不锈钢填料塔 200t内	t	3593.53	3606.09	1738.88	253.41	1613.8
5-309	分片不锈钢填料塔 250t内	t	3532.56	3545.27	1652.24	239.62	1653.41
5-310	分片不锈钢填料塔 300t内	t	3403.7	3414.59	1611.96	212.68	1589.95
5-311	分片不锈钢填料塔 400t内	t	3128.03	3138.74	1547.36	199.47	1391.91
5-312	分片不锈钢填料塔 500t内	t	2890	2900.6	1421.96	193.18	1285.46
5-313	分片不锈钢筛板塔 100t内	t	6085.56	6146.05	2115.84	855.85	3174.36
5-314	分片不锈钢筛板塔 150t内	t	5397.77	5447.43	2048.96	710.42	2688.05
5-315	分片不锈钢筛板塔 200t内	t	4856.92	4904.66	1888.6	681.5	2334.56
5-316	分片不锈钢筛板塔 250t内	t	4830.24	4878.52	1865.8	630.34	2382.38
5-317	分片不锈钢筛板塔 300t内	t	4705.81	4753.96	1843	619.36	2291.6
5-318	分片不锈钢筛板塔 400t内	t	4257.48	4300.35	1657.56	552.74	2090.05
5-319	分片不锈钢筛板塔 500t内	t	4019.57	4057.17	1604.36	494.95	1957.86
5-320	分片不锈钢浮阀塔 100t内	t	8602.66	8652.3	3407.84	1089.87	4154.59
5-321	分片不锈钢浮阀塔 150t内	t	6863.42	6900.25	2791.48	865.74	3243.03

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-322	分片不锈钢浮阀塔 200t内	t	6349.43	6386.2	2590.08	817.2	2978.92
5-323	分片不锈钢浮阀塔 250t内	t	6178.1	6212.93	2408.44	779.57	3024.92
5-324	分片不锈钢浮阀塔 300t内	t	5867.94	5903.03	2240.48	760.75	2901.8
5-325	分片不锈钢浮阀塔 400t内	t	5815.75	5845.88	2083.16	674.55	3088.17
5-326	分片不锈钢浮阀塔 500t内	t	4828.45	4860.86	1958.52	581.85	2320.49
5-327	低合金(碳)钢换热器(管焊) 1t内	t	14072.18	14181.4	4999.28	1110.95	8071.17
5-328	低合金(碳)钢换热器(管焊) 2t内	t	10626.47	10723.79	3530.96	833.75	6359.08
5-329	低合金(碳)钢换热器(管焊) 4t内	t	9059.04	9124.93	3072.68	670.21	5382.04
5-330	低合金(碳)钢换热器(管焊) 6t内	t	8186.99	8218.76	3024.04	536.67	4658.05
5-331	低合金(碳)钢换热器(管焊) 8t内	t	7759.43	7790.85	2899.4	512.59	4378.86
5-332	低合金(碳)钢换热器(管焊) 10t内	t	7412.94	7442.35	2869	488.37	4084.98
5-333	低合金(碳)钢换热器(管焊) 15t内	t	7078.37	7107.07	2704.08	464.92	3938.07
5-334	低合金(碳)钢换热器(管焊) 20t内	t	6515.14	6542.22	2523.2	445.33	3573.69
5-335	低合金(碳)钢换热器(管焊) 30t内	t	5907.51	5934.32	2321.04	419.02	3194.26
5-336	低合金(碳)钢换热器(管焊) 40t内	t	5557.21	5583.17	2185.76	409.26	2988.15
5-337	低合金(碳)钢换热器(管焊) 50t内	t	5380.57	5405.05	2097.6	403.07	2904.38
5-338	低合金(碳)钢换热器(管胀) 1t内	t	14959.1	15084.73	5408.92	1396.54	8279.27
5-339	低合金(碳)钢换热器(管胀) 2t内	t	10859.27	10971.81	3774.16	1128.39	6069.26
5-340	低合金(碳)钢换热器(管胀) 4t内	t	9443.37	9528.36	3378.96	1044.62	5104.78
5-341	低合金(碳)钢换热器(管胀) 6t内	t	8662.28	8715.61	3371.36	980.46	4363.79
5-342	低合金(碳)钢换热器(管胀) 8t内	t	8245.01	8298.05	3245.96	961.49	4090.6
5-343	低合金(碳)钢换热器(管胀) 10t内	t	8185.02	8237.35	3236.08	971.86	4029.41
5-344	低合金(碳)钢换热器(管胀) 15t内	t	7785.21	7836.07	3058.24	930.42	3847.41
5-345	低合金(碳)钢换热器(管胀) 20t内	t	7207.39	7257.49	2894.08	940.14	3423.27
5-346	低合金(碳)钢换热器(管胀) 30t内	t	6638.75	6690.07	2716.24	959.39	3014.44
5-347	低合金(碳)钢换热器(管胀) 40t内	t	6216.29	6266.86	2580.2	950.64	2736.02
5-348	低合金(碳)钢换热器(管胀) 50t内	t	6031.45	6079.95	2481.4	929.38	2669.17
5-349	低合金(碳)钢换热器 管焊胀1t内	t	14408.65	14517.9	5333.68	1117.51	8066.71
5-350	低合金(碳)钢换热器 管焊胀2t内	t	10759.9	10857.48	3663.96	839.38	6354.14
5-351	低合金(碳)钢换热器 管焊胀4t内	t	9214.03	9280.21	3240.64	677.89	5361.68
5-352	低合金(碳)钢换热器 管焊胀6t内	t	8359.78	8391.79	3214.04	545.8	4631.95
5-353	低合金(碳)钢换热器 管焊胀8t内	t	7931.46	7963.21	3088.64	521.81	4352.76
5-354	低合金(碳)钢换热器 管焊胀10t内	t	7439.36	7469.11	3069.64	499.01	3900.46
5-355	低合金(碳)钢换热器 管焊胀15t内	t	7129.31	7158.4	2897.88	474.66	3785.86
5-356	低合金(碳)钢换热器 管焊胀20t内	t	6558.06	6585.18	2726.12	455.59	3403.47
5-357	低合金(碳)钢换热器 管焊胀30t内	t	6036.27	6063.46	2537.64	430.86	3094.96
5-358	低合金(碳)钢换热器 管焊胀40t内	t	5746.21	5772.57	2401.6	420.76	2950.21
5-359	低合金(碳)钢换热器 管焊胀50t内	t	5555.36	5580.25	2308.12	415.36	2856.77

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-360	碳钢换热器 不锈钢管板焊接1t内	t	18944.04	19023.75	5967.52	2089.01	10967.22
5-361	碳钢换热器 不锈钢管板焊接2t内	t	14604.56	14676.1	4401.16	1624.55	8650.39
5-362	碳钢换热器 不锈钢管板焊接4t内	t	13322.57	13380.12	4337.32	1400.47	7642.33
5-363	碳钢换热器 不锈钢管板焊接6t内	t	11735.29	11759.26	4003.68	1247.95	6507.63
5-364	碳钢换热器 不锈钢管板焊接8t内	t	11070.23	11094.25	3823.56	1189.43	6081.26
5-365	碳钢换热器 不锈钢管板焊接10t内	t	10599.52	10623.52	3822.04	1147.36	5654.12
5-366	碳钢换热器 不锈钢管板焊接15t内	t	9796.18	9791.87	3606.2	831.94	5353.73
5-367	碳钢换热器 不锈钢管板焊接20t内	t	9264.73	9260.4	3460.28	796.65	5003.47
5-368	碳钢换热器 不锈钢管板焊接30t内	t	9020.1	9016	3262.68	759.35	4993.97
5-369	碳钢换热器 不锈钢管板焊接40t内	t	8053.13	8049.08	3101.56	732.19	4215.33
5-370	碳钢换热器 不锈钢管板焊接50t内	t	7671.56	7667.47	2969.32	720.09	3978.06
5-371	不锈钢换热器 管板式焊接 1t内	t	25398.18	25392.63	7391	1971.82	16029.81
5-372	不锈钢换热器 管板式焊接 2t内	t	19744.34	19738.65	5638.44	1714.72	12385.49
5-373	不锈钢换热器 管板式焊接 4t内	t	17393.29	17387.17	5385.36	1374.42	10627.39
5-374	不锈钢换热器 管板式焊接 6t内	t	15117.36	15112.47	4989.4	1145.89	8977.18
5-375	不锈钢换热器 管板式焊接 8t内	t	13970.24	13965.71	4715.8	1030.3	8219.61
5-376	不锈钢换热器 管板式焊接 10t内	t	13166.47	13161.89	4667.92	938.89	7555.08
5-377	不锈钢换热器 管板式焊接 15t内	t	12221.47	12216.82	4328.2	905.09	6983.53
5-378	不锈钢换热器 管板式焊接 20t内	t	10966.69	10961.69	3969.48	818.92	6173.29
5-379	不锈钢换热器 管板式焊接 30t内	t	9879.95	9874.92	3616.84	815.01	5443.07
5-380	不锈钢换热器 管板式焊接 40t内	t	9131.26	9126.17	3370.6	806.33	4949.24
5-381	不锈钢换热器 管板式焊接 50t内	t	8683.07	8677.79	3198.08	810.36	4669.35
5-382	低合金(碳)钢换热器(头焊) 1t内	t	18522.58	18706.52	5940.92	1891.94	10873.66
5-383	低合金(碳)钢换热器(头焊) 2t内	t	13792.24	13949.17	4948.36	1382.32	7618.49
5-384	低合金(碳)钢换热器(头焊) 4t内	t	11571.36	11687.98	4215.72	1103.63	6368.63
5-385	低合金(碳)钢换热器(头焊) 6t内	t	9518.29	9588.62	3530.96	842.67	5214.99
5-386	低合金(碳)钢换热器(头焊) 8t内	t	8984.67	9046.61	3379.72	774.51	4892.38
5-387	低合金(碳)钢换热器(头焊) 10t内	t	8398.87	8459.29	3274.84	739.39	4445.06
5-388	低合金(碳)钢换热器(头焊) 15t内	t	7938.28	7993.76	3122.08	700.12	4171.56
5-389	低合金(碳)钢换热器(头焊) 20t内	t	7474.67	7522.38	3002.76	654.59	3865.03
5-390	低合金(碳)钢换热器(头焊) 30t内	t	6934.83	6981.83	2823.4	602.03	3556.4
5-391	低合金(碳)钢换热器(头焊) 40t内	t	6647.53	6693.07	2637.96	580.51	3474.6
5-392	低合金(碳)钢换热器(头焊) 50t内	t	6382.14	6425.26	2506.48	558.68	3360.1
5-393	低合金(碳)钢换热器(头胀) 1t内	t	20240.22	20439.16	6506.36	2372.75	11560.05
5-394	低合金(碳)钢换热器(头胀) 2t内	t	15336.8	15508.79	5422.6	1826.52	8259.67
5-395	低合金(碳)钢换热器(头胀) 4t内	t	13216.83	13351.89	4798.64	1562.75	6990.5
5-396	低合金(碳)钢换热器(头胀) 6t内	t	11184.54	11274.7	4167.84	1297.21	5809.65
5-397	低合金(碳)钢换热器(头胀) 8t内	t	10652.49	10734.14	4007.48	1212.7	5513.96

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-398	低合金(碳)钢换热器(头胀) 10t内	t	10060.65	10141.42	3939.84	1178.07	5023.51
5-399	低合金(碳)钢换热器(头胀) 15t内	t	9523.62	9598.97	3759.72	1121.4	4717.85
5-400	低合金(碳)钢换热器(头胀) 20t内	t	9078.4	9146.43	3667.76	1080.65	4398.02
5-401	低合金(碳)钢换热器(头胀) 30t内	t	8373.58	8442.24	3382	1036.74	4023.5
5-402	低合金(碳)钢换热器(头胀) 40t内	t	8134.96	8201.48	3325.76	997.77	3877.95
5-403	低合金(碳)钢换热器(头胀) 50t内	t	7793.98	7858.91	3159.32	978.92	3720.67
5-404	低合金(碳)钢换热器 头焊胀1t内	t	17128.24	17308.14	6116.48	1785.05	9406.61
5-405	低合金(碳)钢换热器 头焊胀2t内	t	12954.63	13112.1	5097.32	1400.6	6614.18
5-406	低合金(碳)钢换热器 头焊胀4t内	t	10716.74	10834.09	4398.12	1128.07	5307.9
5-407	低合金(碳)钢换热器 头焊胀6t内	t	8824.99	8895.72	3730.84	860.77	4304.11
5-408	低合金(碳)钢换热器 头焊胀8t内	t	8256.23	8318.68	3544.64	793.35	3980.69
5-409	低合金(碳)钢换热器 头焊胀10t内	t	7668.55	7728.95	3483.84	754.38	3490.73
5-410	低合金(碳)钢换热器 头焊胀15t内	t	7235.04	7290.84	3321.96	714.46	3254.42
5-411	低合金(碳)钢换热器 头焊胀20t内	t	6930.42	6978.07	3211	667.94	3099.13
5-412	低合金(碳)钢换热器 头焊胀30t内	t	6244.4	6291.26	2894.08	613.57	2783.61
5-413	低合金(碳)钢换热器 头焊胀40t内	t	6079.4	6124.84	2853.8	592.07	2678.97
5-414	低合金(碳)钢换热器 头焊胀50t内	t	5909.87	5952.93	2739.8	569.39	2643.74
5-415	碳钢换热器 不锈钢浮头焊接1t内	t	23380.04	23544.83	7286.88	2615.22	13642.73
5-416	碳钢换热器 不锈钢浮头焊接2t内	t	17820.55	17940.99	6072.4	1820.48	10048.11
5-417	碳钢换热器 不锈钢浮头焊接4t内	t	15251.35	15347.88	5288.08	1577.94	8481.86
5-418	碳钢换热器 不锈钢浮头焊接6t内	t	12854.63	12905.43	4509.08	1294.6	7101.75
5-419	碳钢换热器 不锈钢浮头焊接8t内	t	12014	12057.82	4272.72	1197.93	6587.17
5-420	碳钢换热器 不锈钢浮头焊接10t内	t	11411.79	11450.32	4237	1123.86	6089.46
5-421	碳钢换热器 不锈钢浮头焊接15t内	t	10756.13	10793.96	4053.08	1061.4	5679.48
5-422	碳钢换热器 不锈钢浮头焊接20t内	t	9855	9891.56	3711.08	1008.51	5171.97
5-423	碳钢换热器 不锈钢浮头焊接30t内	t	9352.51	9387.4	3632.8	949.45	4805.15
5-424	碳钢换热器 不锈钢浮头焊接40t内	t	9013.29	9046.49	3545.4	914.17	4586.92
5-425	碳钢换热器 不锈钢浮头焊接50t内	t	8714.01	8744.79	3367.56	885.12	4492.11
5-426	不锈钢换热器 浮头式焊接 1t内	t	31966.2	31959.23	9605.64	3080.22	19273.37
5-427	不锈钢换热器 浮头式焊接 2t内	t	24616.44	24611.49	8005.08	2327.52	14278.89
5-428	不锈钢换热器 浮头式焊接 4t内	t	19721.37	19718.54	6567.92	1771.11	11379.51
5-429	不锈钢换热器 浮头式焊接 6t内	t	16321.64	16319.73	5643.76	1511.19	9164.78
5-430	不锈钢换热器 浮头式焊接 8t内	t	14950.82	14949.34	5320.76	1341.54	8287.04
5-431	不锈钢换热器 浮头式焊接 10t内	t	13828.98	13828.28	5085.16	1252.35	7490.77
5-432	不锈钢换热器 浮头式焊接 15t内	t	13480.05	13479.09	4873.88	1171.19	7434.02
5-433	不锈钢换热器 浮头式焊接 20t内	t	12487.33	12481.16	4638.28	1176.42	6666.46
5-434	不锈钢换热器 浮头式焊接 30t内	t	11343.43	11341.59	4195.96	1024.61	6121.02
5-435	不锈钢换热器 浮头式焊接 40t内	t	10677.53	10675.6	3976.32	1000.46	5698.82

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-436	不锈钢换热器 浮头式焊接 50t内	t	10268.53	10265.37	3737.68	985.5	5542.19
5-437	低合金(碳)钢U型管式换热器 2t内	t	11403.37	11488.58	4544.04	899.14	6045.4
5-438	低合金(碳)钢U型管式换热器 4t内	t	9189.96	9267.9	3955.04	749.28	4563.58
5-439	低合金(碳)钢U型管式换热器 6t内	t	8439.36	8483.68	3891.96	637.52	3954.2
5-440	低合金(碳)钢U型管式换热器 8t内	t	7463	7501.3	3731.6	557.13	3212.57
5-441	低合金(碳)钢U型管式换热器10t内	t	7161.67	7198.41	3692.08	534.64	2971.69
5-442	低合金(碳)钢U型管式换热器15t内	t	6625.38	6660.95	3480.04	504.31	2676.6
5-443	低合金(碳)钢U型管式换热器20t内	t	6220.92	6253.71	3247.48	474.01	2532.22
5-444	碳钢壳不锈钢U型管式换热器 2t内	t	13396.77	13468.14	4841.96	1186.15	7440.03
5-445	碳钢壳不锈钢U型管式换热器 4t内	t	11705.89	11771.03	4771.28	1043.27	5956.48
5-446	碳钢壳不锈钢U型管式换热器 6t内	t	10443.21	10464.4	4404.2	874.03	5186.17
5-447	碳钢壳不锈钢U型管式换热器 8t内	t	9154.11	9175.8	4205.84	766.97	4202.99
5-448	碳钢壳不锈钢U型管式换热器10t内	t	8898.12	8918.6	4204.32	722.02	3992.26
5-449	碳钢壳不锈钢U型管式换热器15t内	t	8135.93	8156.99	3966.44	708.88	3481.67
5-450	碳钢壳不锈钢U型管式换热器20t内	t	7772.13	7792.02	3806.08	675.2	3310.74
5-451	不锈钢U型管式换热器 2t内	t	18712.88	18714.38	6168.16	1507.64	11038.58
5-452	不锈钢U型管式换热器 4t内	t	15630.78	15632.33	5923.44	1723.16	7985.73
5-453	不锈钢U型管式换热器 6t内	t	14070.71	14072.43	5487.96	1302.74	7281.73
5-454	不锈钢U型管式换热器 8t内	t	11854.45	11857.4	5187.76	938.6	5731.04
5-455	不锈钢U型管式换热器 10t内	t	11390.95	11394	5134.56	862.64	5396.8
5-456	不锈钢U型管式换热器 15t内	t	9840.16	9843.56	4761.4	830.7	4251.46
5-457	不锈钢U型管式换热器 20t内	t	9187.6	9190.71	4366.2	797.53	4026.98
5-458	螺旋盘管制作 ϕ 25X2.5内	t	28148.04	28156.04	17242.88	2229.56	8683.6
5-459	螺旋盘管制作 ϕ 32X2.5内	t	16219.53	16222.27	9226.4	2330.65	4665.22
5-460	螺旋盘管制作 ϕ 38X3内	t	11841.12	11842.21	6770.84	2080.07	2991.3
5-461	螺旋盘管制作 ϕ 48X3内	t	10706.9	10708.01	5789.68	2332.36	2585.97
5-462	螺旋盘管制作 ϕ 57X3.5内	t	7147.23	7148.43	4193.68	1058.7	1896.05
5-463	螺旋盘管制作 ϕ 63X3.5内	t	7967.73	7968.89	4371.52	1632.98	1964.39
5-464	螺旋盘管制作 ϕ 76X2.5内	t	5987.86	5988.99	3135	1357.17	1496.82
5-465	螺旋盘管制作 ϕ 89X4内	t	5228.92	5230.11	2579.44	1368.25	1282.42
5-466	鞍式支座制作 50kg内	t	9841.42	9885.4	4429.28	660.35	4795.77
5-467	鞍式支座制作 100kg内	t	7172.12	7215.45	3595.56	589.01	3030.88
5-468	鞍式支座制作 300kg内	t	5144.8	5187.94	2969.32	508.95	1709.67
5-469	鞍式支座制作 500kg内	t	4409.45	4451.27	2604.52	465.36	1381.39
5-470	鞍式支座制作 600kg内	t	3488.37	3524.9	2134.84	391.07	998.99
5-471	鞍式支座制作 800kg内	t	3108.24	3139.94	1896.2	347.84	895.9
5-472	鞍式支座制作 >800kg	t	2875.71	2906.19	1718.36	331.42	856.41
5-473	支座制作 20kg内	t	8724.67	8828.96	4399.64	1058.46	3370.86

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-474	支座制作 80kg内	t	7838.61	7913.3	4094.12	677.92	3141.26
5-475	设备碳(低合金)钢管1.6MPa DN25	个	62	62.06	35.72	2.54	23.8
5-476	设备碳(低合金)钢管1.6MPa DN50	个	77.75	77.87	44.08	4.51	29.28
5-477	设备碳(低合金)钢管1.6MPa DN80	个	96.89	96.47	53.96	8.71	33.8
5-478	设备碳(低合金)钢管1.6MPa DN100	个	261.27	263.49	142.12	41.91	79.46
5-479	设备碳(低合金)钢管1.6MPa DN125	个	280.29	282.74	151.24	47.73	83.77
5-480	设备碳(低合金)钢管1.6MPa DN150	个	315.38	317.98	167.96	55.05	94.97
5-481	设备碳(低合金)钢管1.6MPa DN200	个	409.79	413.56	214.32	76.57	122.67
5-482	设备碳(低合金)钢管1.6MPa DN250	个	504.43	509.51	262.96	97.69	148.86
5-483	设备碳(低合金)钢管1.6MPa DN300	个	577.19	583.18	297.16	115.04	170.98
5-484	设备碳(低合金)钢管1.6MPa DN350	个	641.45	648.79	328.32	136.4	184.07
5-485	设备碳(低合金)钢管1.6MPa DN400	个	731.69	739.85	364.04	152.94	222.87
5-486	设备碳(低合金)钢管1.6MPa DN450	个	833.18	842.36	414.96	171.99	255.41
5-487	设备碳(低合金)钢管1.6MPa DN500	个	929.55	939.68	463.6	189.79	286.29
5-488	设备碳(低合金)钢管1.6MPa DN600	个	1192.76	1205.35	630.04	230.39	344.92
5-489	设备碳(低合金)钢接管4MPa DN25	个	80.89	80.99	46.36	4.04	30.59
5-490	设备碳(低合金)钢接管4MPa DN50	个	101.16	101.41	56.24	7.22	37.95
5-491	设备碳(低合金)钢接管4MPa DN80	个	139.24	139.99	76.76	14.07	49.16
5-492	设备碳(低合金)钢接管4MPa DN100	个	338.77	343.32	174.8	62.82	105.7
5-493	设备碳(低合金)钢接管4MPa DN125	个	395.33	401.05	196.08	76.49	128.48
5-494	设备碳(低合金)钢接管4MPa DN150	个	429.77	436.58	216.6	91.26	128.72
5-495	设备碳(低合金)钢接管4MPa DN200	个	576.82	585.77	269.04	134.37	182.36
5-496	设备碳(低合金)钢接管4MPa DN250	个	681.15	692.42	318.44	152.25	221.73
5-497	设备碳(低合金)钢接管4MPa DN300	个	774.67	787.94	357.96	179.61	250.37
5-498	设备碳(低合金)钢接管4MPa DN350	个	858.63	873.36	395.2	203.14	275.02
5-499	设备碳(低合金)钢接管4MPa DN400	个	978.72	995.28	440.8	228.73	325.75
5-500	设备碳(低合金)钢接管4MPa DN450	个	1122.71	1141.3	501.6	262.29	377.41
5-501	设备碳(低合金)钢接管4MPa DN500	个	1253.38	1274.02	560.88	284.62	428.52
5-502	设备碳(低合金)钢接管4MPa DN600	个	1504.54	1529.72	670.32	343.98	515.42
5-503	设备不锈钢接管≤1.6MPa DN25	个	112.92	112.91	66.12	3.9	42.89
5-504	设备不锈钢接管≤1.6MPa DN50	个	148.75	148.73	79.8	7.16	61.77
5-505	设备不锈钢接管≤1.6MPa DN80	个	195.3	195.27	100.32	12.67	82.28
5-506	设备不锈钢接管≤1.6MPa DN100	个	463.1	462.54	205.96	87.91	168.67
5-507	设备不锈钢接管≤1.6MPa DN125	个	554.23	553.91	220.4	95.91	237.6
5-508	设备不锈钢接管≤1.6MPa DN150	个	612.29	611.91	246.24	104.97	260.7
5-509	设备不锈钢接管≤1.6MPa DN200	个	811.18	810.67	314.64	151.12	344.91
5-510	设备不锈钢接管≤1.6MPa DN250	个	1004.4	1003.69	377.72	203.32	422.65
5-511	设备不锈钢接管≤1.6MPa DN300	个	1144.95	1144.13	427.12	239.84	477.17

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-512	设备不锈钢接管≤1.6MPa DN350	个	1298.23	1297.16	471.96	295.69	529.51
5-513	设备不锈钢接管≤1.6MPa DN400	个	1473.09	1471.89	522.88	329.8	619.21
5-514	设备不锈钢接管≤1.6MPa DN450	个	1677.31	1675.95	597.36	370.96	707.63
5-515	设备不锈钢接管≤1.6MPa DN500	个	1875.38	1873.88	668.04	405.17	800.67
5-516	设备不锈钢接管≤1.6MPa DN600	个	2342.38	2340.57	872.48	502.57	965.52
5-517	设备不锈钢接管≤4MPa DN25	个	138.94	138.92	76	5.49	57.43
5-518	设备不锈钢接管≤4MPa DN50	个	175.44	175.41	91.96	11.23	72.22
5-519	设备不锈钢接管≤4MPa DN80	个	231.04	231.03	112.48	21.36	97.19
5-520	设备不锈钢接管≤4MPa DN100	个	547.91	547.61	221.92	82.55	243.14
5-521	设备不锈钢接管≤4MPa DN125	个	625.41	625.05	244.72	100.13	280.2
5-522	设备不锈钢接管≤4MPa DN150	个	710.87	710.43	268.28	119.43	322.72
5-523	设备不锈钢接管≤4MPa DN200	个	894.98	894.39	329.08	160.5	404.81
5-524	设备不锈钢接管≤4MPa DN250	个	1075.94	1075.22	386.84	195.46	492.92
5-525	设备不锈钢接管≤4MPa DN300	个	1240.21	1239.33	436.24	237.36	565.73
5-526	设备不锈钢接管≤4MPa DN350	个	1390.94	1389.93	485.64	272.73	631.56
5-527	设备不锈钢接管≤4MPa DN400	个	1601.15	1600	547.2	312.81	739.99
5-528	设备不锈钢接管≤4MPa DN450	个	1818.3	1816.99	618.64	354.08	844.27
5-529	设备不锈钢接管≤4MPa DN500	个	2043.02	2041.58	691.6	393.32	956.66
5-530	设备不锈钢接管≤4MPa DN600	个	2467.03	2465.57	816.24	498.79	1150.54
5-531	设备碳钢平吊人孔≤0.6MPa DN450	个	788.96	790.69	386.84	173.07	230.78
5-532	设备碳钢平吊人孔≤0.6MPa DN500	个	846.46	848.94	411.16	185.25	252.53
5-533	设备碳钢平吊人孔≤0.6MPa DN600	个	1005.05	1006.64	478.8	234.36	293.48
5-534	设备碳钢平吊人孔≤1.6MPa DN450	个	1137.81	1134.98	502.36	325.1	307.52
5-535	设备碳钢平吊人孔≤1.6MPa DN500	个	1297.85	1288.89	543.4	390.53	354.96
5-536	设备碳钢平吊人孔≤1.6MPa DN600	个	1752.41	1707.63	634.6	661.21	411.82
5-537	设备碳钢平吊人孔≤4MPa DN450	个	2004.29	2017.19	706.04	829.72	481.43
5-538	设备碳钢平吊人孔≤4MPa DN500	个	2273.68	2276.77	762.28	977.29	537.2
5-539	设备碳钢平吊人孔≤4MPa DN600	个	2582.04	2600.18	894.52	1067.78	637.88
5-540	设备不锈钢平吊人孔0.6MPa DN450	个	1444.36	1437.46	620.92	325.24	491.3
5-541	设备不锈钢平吊人孔0.6MPa DN500	个	1583.75	1576.72	682.48	352.62	541.62
5-542	设备不锈钢平吊人孔0.6MPa DN600	个	1880.86	1870.61	785.84	447.48	637.29
5-543	设备不锈钢平吊人孔1.6MPa DN450	个	2377.41	2358.19	859.56	703.85	794.78
5-544	设备不锈钢平吊人孔1.6MPa DN500	个	2616.56	2589.62	929.48	804.42	855.72
5-545	设备不锈钢平吊人孔1.6MPa DN600	个	3312.46	3246.32	1085.28	1163.44	997.6
5-546	设备不锈钢平吊人孔4MPa DN450	个	3172.53	3106.85	886.92	1132.61	1087.32
5-547	设备不锈钢平吊人孔4MPa DN500	个	3641.53	3557.84	1047.28	1308.82	1201.74
5-548	设备不锈钢平吊人孔4MPa DN600	个	4567.16	4482.52	1262.36	1758.9	1461.26
5-549	设备碳钢垂吊人孔≤0.6MPa DN450	个	781.36	783.09	379.24	173.07	230.78

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-550	设备碳钢垂吊人孔≤0.6MPa DN500	个	846.46	848.94	411.16	185.25	252.53
5-551	设备碳钢垂吊人孔≤0.6MPa DN600	个	1005.05	1006.64	478.8	234.36	293.48
5-552	设备碳钢垂吊人孔≤1.6MPa DN450	个	1139.51	1136.68	503.12	325.1	308.46
5-553	设备碳钢垂吊人孔≤1.6MPa DN500	个	1297.85	1288.89	543.4	390.53	354.96
5-554	设备碳钢垂吊人孔≤1.6MPa DN600	个	1755.02	1710.21	635.36	663.03	411.82
5-555	设备碳钢垂吊人孔≤4MPa DN450	个	2012.68	2025.6	710.6	831.31	483.69
5-556	设备碳钢垂吊人孔≤4MPa DN500	个	2281.59	2284.71	766.84	979.09	538.78
5-557	设备碳钢垂吊人孔≤4MPa DN600	个	2688.45	2706.87	950.76	1089.91	666.2
5-558	设备不锈钢垂吊人孔0.6MPa DN450	个	1447.95	1441.05	623.2	325.24	492.61
5-559	设备不锈钢垂吊人孔0.6MPa DN500	个	1593.43	1586.4	690.84	352.62	542.94
5-560	设备不锈钢垂吊人孔0.6MPa DN600	个	1885.22	1874.97	788.88	447.48	638.61
5-561	设备不锈钢垂吊人孔1.6MPa DN450	个	2378.17	2358.95	860.32	703.85	794.78
5-562	设备不锈钢垂吊人孔1.6MPa DN500	个	2628.5	2601.55	936.32	805.17	860.06
5-563	设备不锈钢垂吊人孔1.6MPa DN600	个	3313.22	3247.08	1086.04	1163.44	997.6
5-564	设备不锈钢垂吊人孔4MPa DN450	个	3191.6	3125.91	895.28	1134.24	1096.39
5-565	设备不锈钢垂吊人孔4MPa DN500	个	3663.04	3579.34	1057.92	1309.67	1211.75
5-566	设备不锈钢垂吊人孔4MPa DN600	个	4332.07	4247.89	1279.08	1474.07	1494.74
5-567	设备碳(合金)钢手孔0.6MPa DN150	个	267.57	268	143.64	54.17	70.19
5-568	设备碳(合金)钢手孔0.6MPa DN250	个	447.94	449.75	213.56	91.66	144.53
5-569	设备碳(合金)钢手孔1.6MPa DN150	个	504.03	505.77	180.12	84.39	241.26
5-570	设备碳(合金)钢手孔1.6MPa DN250	个	610.59	613.69	266.76	147.88	199.05
5-571	设备碳(合金)钢手孔4MPa DN150	个	576.36	597.47	269.8	170.57	157.1
5-572	设备碳(合金)钢手孔4MPa DN250	个	946.29	970.13	374.68	333.66	261.79
5-573	设备不锈钢手孔≤0.6MPa DN150	个	539.47	537.71	238.64	80.06	219.01
5-574	设备不锈钢手孔≤0.6MPa DN250	个	877.76	875.02	318.44	158.3	398.28
5-575	设备不锈钢手孔≤1.6MPa DN150	个	791.37	788.13	288.8	169.04	330.29
5-576	设备不锈钢手孔≤1.6MPa DN250	个	1333.93	1327.93	431.68	305.4	590.85
5-577	设备不锈钢手孔≤4MPa DN150	个	941.74	937.77	360.24	259.21	318.32
5-578	设备不锈钢手孔≤4MPa DN250	个	1602.4	1584.75	520.6	491.25	572.9
5-579	甲型法兰制作 0.6MPa-DN1000内	个	1760.66	1769.99	441.56	83.01	1245.42
5-580	甲型法兰制作 0.6MPa-DN1200内	个	2268.51	2279.75	578.36	106.47	1594.92
5-581	甲型法兰制作 0.6MPa-DN1400内	个	2766.42	2780.37	690.84	130.54	1958.99
5-582	甲型法兰制作 0.6MPa-DN1600内	个	3103.01	3117.86	772.16	139.28	2206.42
5-583	甲型法兰制作 1MPa-DN300内	个	230.35	230.35	100.32	29.64	100.39
5-584	甲型法兰制作 1MPa-DN350内	个	252.13	252.13	114	37.74	100.39
5-585	甲型法兰制作 1MPa-DN400内	个	345.56	348.34	129.2	77.33	141.81
5-586	甲型法兰制作 1MPa-DN500内	个	500.01	503.94	174.8	108.65	220.49
5-587	甲型法兰制作 1MPa-DN600内	个	627.96	633.14	228	148.32	256.82

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-588	甲型法兰制作 1MPa-DN700内	个	1021.17	1027.43	266	54.05	707.38
5-589	甲型法兰制作 1MPa-DN800内	个	1182.65	1190.07	310.08	64.3	815.69
5-590	甲型法兰制作 1MPa-DN900内	个	1526.72	1535.09	383.8	74.22	1077.07
5-591	乙型法兰制作 1.6MPa-DN300内	个	264.03	264.03	115.52	34.11	114.4
5-592	乙型法兰制作 1.6MPa-DN350内	个	291.03	291.03	131.48	45.15	114.4
5-593	乙型法兰制作 1.6MPa-DN400内	个	400.68	403.88	148.96	89.02	165.9
5-594	乙型法兰制作 1.6MPa-DN500内	个	574.06	578.61	201.4	125.09	252.12
5-595	乙型法兰制作 1.6MPa-DN600内	个	719.26	725.21	262.2	170.55	292.46
5-596	乙型法兰制作 1.6MPa-DN700内	个	1171.63	1178.83	306.28	62.15	810.4
5-597	乙型法兰制作 1.6MPa-DN800内	个	1350.62	1359.15	357.2	73.55	928.4
5-598	乙型法兰制作 1.6MPa-DN300内	个	402.51	407.81	138.32	78.13	191.36
5-599	乙型法兰制作 2.5MPa-DN350内	个	448.18	454.4	154.28	99.62	200.5
5-600	乙型法兰制作 2.5MPa-DN400内	个	661.83	674.31	180.12	169.61	324.58
5-601	乙型法兰制作 2.5MPa-DN500内	个	1118.78	1133.58	271.32	119.54	742.72
5-602	乙型法兰制作 2.5MPa-DN600内	个	1383.92	1402.67	331.36	151.13	920.18
5-603	乙型法兰制作 2.5MPa-DN700内	个	1663.65	1685.83	399	178.35	1108.48
5-604	乙型法兰制作 2.5MPa-DN800内	个	1992.44	2018.07	483.36	206.38	1328.33
5-605	塔器地脚螺栓制作 φ20内	10个	491.87	491.87	208.24	109.2	174.43
5-606	塔器地脚螺栓制作 φ24内	10个	618.09	618.09	224.96	199.41	193.72
5-607	塔器地脚螺栓制作 φ30内	10个	872.29	872.29	268.28	356.18	247.83
5-608	塔器地脚螺栓制作 φ36内	10个	1158.99	1158.99	307.04	576.6	275.35
5-609	塔器地脚螺栓制作 φ42内	10个	1852.76	1850.95	411.92	1001.89	437.14
5-610	塔器地脚螺栓制作 φ48内	10个	2471.02	2467.24	468.92	1517.78	480.54
5-611	塔器地脚螺栓制作 φ56内	10个	3403.54	3399.77	547.2	2279.74	572.83
5-612	塔器地脚螺栓制作 φ64内	10个	4798.73	4789.62	591.28	3502.88	695.46
5-613	塔器地脚螺栓制作 φ72内	10个	6959.42	6924.06	1037.4	5011.88	874.78
5-614	塔器地脚螺栓制作 φ80内	10个	9461.35	9410.28	1188.64	7187.6	1034.04
5-615	塔器地脚螺栓制作 φ90内	10个	12263.71	12196.44	1263.88	9809.95	1122.61
5-616	碳钢封头容器弧焊组装 φ3500内	t	2397.08	2424.06	1312.52	315.22	796.32
5-617	碳钢封头容器弧焊组装 φ4000内	t	2329.84	2356.04	1274.52	307.36	774.16
5-618	碳钢封头容器弧焊组装 φ4500内	t	2260.19	2285.08	1210.68	294.42	779.98
5-619	碳钢封头容器弧焊组装 φ5000内	t	2108.55	2131.61	1121.76	276.07	733.78
5-620	碳钢封头容器弧焊组装 φ6000内	t	1846.5	1866.67	981.16	247.55	637.96
5-621	碳钢封头容器弧焊组装 φ>6000	t	1649.38	1667.2	866.4	223.95	576.85
5-622	不锈钢封头容器弧焊组装 φ3500内	t	3754.21	3753.66	1737.36	1050.49	965.81
5-623	不锈钢封头容器弧焊组装 φ4000内	t	3644.77	3644.24	1686.44	1021.33	936.47
5-624	不锈钢封头容器弧焊组装 φ4500内	t	3507.82	3507.3	1602.08	972.62	932.6
5-625	不锈钢封头容器弧焊组装 φ5000内	t	3264.38	3263.92	1484.28	904.2	875.44

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-626	不锈钢封头容器弧焊组装 ϕ 6000内	t	2859.91	2859.5	1298.84	797.04	763.62
5-627	不锈钢封头容器弧焊组装 ϕ >6000	t	2544.62	2544.26	1146.84	709.34	688.08
5-628	不锈钢封头容器联焊组装 ϕ 3500内	t	4125.63	4125.09	1828.56	1298.56	997.97
5-629	不锈钢封头容器联焊组装 ϕ 4000内	t	4024.13	4023.6	1775.36	1272.21	976.03
5-630	不锈钢封头容器联焊组装 ϕ 4500内	t	3842.59	3842.08	1665.16	1210.72	966.2
5-631	不锈钢封头容器联焊组装 ϕ 5000内	t	3595.22	3594.75	1562.56	1126.67	905.52
5-632	不锈钢封头容器联焊组装 ϕ 6000内	t	3177.53	3177.12	1400.68	990.23	786.21
5-633	不锈钢封头容器联焊组装 ϕ >6000	t	2824.04	2823.68	1237.28	880.29	706.11
5-634	碳钢塔类设备弧焊组装 ϕ 4000内	t	3792.09	3835.86	1783.72	462.12	1590.02
5-635	碳钢塔类设备弧焊组装 ϕ 4500内	t	3684.82	3727.31	1745.72	449.97	1531.62
5-636	碳钢塔类设备弧焊组装 ϕ 5000内	t	3550.29	3590.99	1716.84	435.54	1438.61
5-637	碳钢塔类设备弧焊组装 ϕ 6000内	t	3457.64	3498.01	1668.96	429.77	1399.28
5-638	碳钢塔类设备弧焊组装 ϕ 8000内	t	3153.91	3190.02	1478.2	389.43	1322.39
5-639	碳钢塔类设备弧焊组装 ϕ 10000内	t	2868.22	2901.35	1358.12	361.27	1181.96
5-640	碳钢塔类设备弧焊组装 ϕ >10000	t	2647.73	2677.9	1240.32	333.08	1104.5
5-641	碳钢塔类设备联焊组装 ϕ 4000内	t	4080.38	4123.96	1910.64	629.23	1584.09
5-642	碳钢塔类设备联焊组装 ϕ 4500内	t	3960.32	4002.68	1855.16	613.14	1534.38
5-643	碳钢塔类设备联焊组装 ϕ 5000内	t	3815.27	3855.84	1817.92	590.84	1447.08
5-644	碳钢塔类设备联焊组装 ϕ 6000内	t	3690.94	3731.16	1739.64	581.44	1410.08
5-645	碳钢塔类设备联焊组装 ϕ 8000内	t	3371.77	3407.76	1573.96	528.07	1305.73
5-646	碳钢塔类设备联焊组装 ϕ 10000内	t	3067.48	3100.44	1437.16	488.04	1175.24
5-647	碳钢塔类设备联焊组装 ϕ >10000	t	2827.04	2857.11	1317.08	448.79	1091.24
5-648	不锈钢塔设备弧焊组装 ϕ 4000内	t	5956.87	5954.59	2134.08	1703.93	2116.58
5-649	不锈钢塔设备弧焊组装 ϕ 4500内	t	5778.51	5776.65	2071	1653.71	2051.94
5-650	不锈钢塔设备弧焊组装 ϕ 5000内	t	5622.23	5620.37	2029.96	1621.16	1969.25
5-651	不锈钢塔设备弧焊组装 ϕ 6000内	t	5439.14	5437.4	1966.88	1572.63	1897.89
5-652	不锈钢塔设备弧焊组装 ϕ 8000内	t	4930.4	4928.65	1760.16	1414.13	1754.36
5-653	不锈钢塔设备弧焊组装 ϕ 10000内	t	4503.1	4501.37	1615.76	1302.14	1583.47
5-654	不锈钢塔设备弧焊组装 ϕ >10000	t	4131.74	4130.14	1470.6	1190.57	1468.97
5-655	不锈钢塔设备联焊组装 ϕ 4000内	t	6341.61	6339.32	2340.04	2059.97	1939.31
5-656	不锈钢塔设备联焊组装 ϕ 4500内	t	6153.53	6151.67	2271.64	1999.29	1880.74
5-657	不锈钢塔设备联焊组装 ϕ 5000内	t	5991.34	5989.48	2226.04	1959.59	1803.85
5-658	不锈钢塔设备联焊组装 ϕ 6000内	t	5801.06	5799.32	2158.4	1900.73	1740.19
5-659	不锈钢塔设备联焊组装 ϕ 8000内	t	5293.11	5291.37	1976	1708.12	1607.25
5-660	不锈钢塔设备联焊组装 ϕ 10000内	t	4797.74	4796.02	1771.56	1571.91	1452.55
5-661	不锈钢塔设备联焊组装 ϕ >10000	t	4397.81	4396.21	1612.72	1436.19	1347.3
5-662	碳钢容器分段弧焊组对 ϕ 1800内	t	850.12	852.43	470.44	62.27	319.72
5-663	碳钢容器分段弧焊组对 ϕ 2400内	t	714.31	716.24	392.16	55.87	268.21

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-664	碳钢容器分段弧焊组对 φ2800内	t	650.51	652.3	361	53.28	238.02
5-665	碳钢容器分段弧焊组对 φ3200内	t	616.96	618.6	333.64	50.96	234
5-666	碳钢容器分段弧焊组对 φ3800内	t	579.44	580.99	313.12	49.19	218.68
5-667	不锈钢容器分段弧焊组对 φ1800内	t	1089.81	1089.99	644.48	109.25	336.26
5-668	不锈钢容器分段弧焊组对 φ2400内	t	863.75	862.01	537.32	38.36	286.33
5-669	不锈钢容器分段弧焊组对 φ2800内	t	783.8	782.16	494.76	37.08	250.32
5-670	不锈钢容器分段弧焊组对 φ3200内	t	742.27	740.69	456.76	36.22	247.71
5-671	不锈钢容器分段弧焊组对 φ3800内	t	690.88	689.45	424.84	35.06	229.55
5-672	不锈钢容器分段联焊组对 φ1800内	t	1190.42	1190.6	704.52	146.11	339.97
5-673	不锈钢容器分段联焊组对 φ2400内	t	1000.79	1000.94	587.48	125.4	288.06
5-674	不锈钢容器分段联焊组对 φ2800内	t	918.73	918.83	546.44	117.45	254.94
5-675	不锈钢容器分段联焊组对 φ3200内	t	860.53	860.61	499.32	111.41	249.88
5-676	不锈钢容器分段联焊组对 φ3800内	t	798.72	798.78	464.36	103.69	230.73
5-677	碳钢塔类设备弧焊组对 φ1800内	t	924.08	927.9	437	95.46	395.44
5-678	碳钢塔类设备弧焊组对 φ2400内	t	762.4	765.59	364.04	87.43	314.12
5-679	碳钢塔类设备弧焊组对 φ2800内	t	677.78	680.71	335.16	84.06	261.49
5-680	碳钢塔类设备弧焊组对 φ3200内	t	685.5	688.21	309.32	81.33	297.56
5-681	碳钢塔类设备弧焊组对 φ3800内	t	643.85	646.37	287.28	78.75	280.34
5-682	碳钢塔类设备联焊组对 φ1800内	t	953.83	956.86	451.44	111.53	393.89
5-683	碳钢塔类设备联焊组对 φ2400内	t	785.76	788.27	376.2	102.08	309.99
5-684	碳钢塔类设备联焊组对 φ2800内	t	697.83	700.14	345.8	96.57	257.77
5-685	碳钢塔类设备联焊组对 φ3200内	t	725.03	727.16	319.96	92.83	314.37
5-686	碳钢塔类设备联焊组对 φ3800内	t	680.14	682.12	297.16	88.84	296.12
5-687	不锈钢塔设备弧焊组对 φ1800内	t	1187.09	1187.25	510.72	201.24	475.29
5-688	不锈钢塔设备弧焊组对 φ2400内	t	1009.64	1009.76	427.12	188.29	394.35
5-689	不锈钢塔设备弧焊组对 φ2800内	t	910.02	910.09	397.48	176.74	335.87
5-690	不锈钢塔设备弧焊组对 φ3200内	t	924.23	924.3	363.28	166.94	394.08
5-691	不锈钢塔设备弧焊组对 φ3800内	t	864.93	865	337.44	158.36	369.2
5-692	不锈钢塔设备联焊组对 φ1800内	t	1283.46	1283.62	569.24	232.25	482.13
5-693	不锈钢塔设备联焊组对 φ2400内	t	1065.59	1065.71	477.28	201.13	387.3
5-694	不锈钢塔设备联焊组对 φ2800内	t	957.33	957.4	443.08	184.01	330.31
5-695	不锈钢塔设备联焊组对 φ3200内	t	972.09	972.15	405.08	176.28	390.79
5-696	不锈钢塔设备联焊组对 φ3800内	t	906.99	907.04	376.2	165.97	364.87
5-697	塔内固定件安装 φ2000内	层	827.69	831.29	418	38.25	375.04
5-698	塔内固定件安装 φ2500内	层	957.89	961.98	505.4	41.83	414.75
5-699	塔内固定件安装 φ3000内	层	1063.63	1068.38	563.92	50	454.46
5-700	塔内固定件安装 φ3500内	层	1116.51	1122.27	585.2	58.69	478.38
5-701	塔内固定件安装 φ4000内	层	1287.83	1294.43	718.2	68.07	508.16

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-702	塔内固定件安装 φ5000内	层	1682.4	1689.87	1005.48	78.93	605.46
5-703	塔内固定件安装 φ6000内	层	2101.62	2110.6	1307.2	94.77	708.63
5-704	塔内固定件安装 φ7000内	层	2631.46	2641.89	1699.36	116.75	825.78
5-705	塔内固定件安装 φ8000内	层	3317.14	3329.88	2209.32	147.84	972.72
5-706	塔内头盖衬合金板	t	24632.05	24863.5	13512.8	3247.89	8102.81
5-707	塔内筒体衬合金板	t	15404.45	15586.09	8512	2479.32	4594.77
5-708	一般中低压碳不锈钢容器 10m-2t	台	1647.64	1655.88	814.72	323.13	518.03
5-709	一般中低压碳不锈钢容器 10m-5t	台	2921.93	2934.04	1602.08	536.81	795.15
5-710	一般中低压碳不锈钢容器10m-10t	台	4168.77	4190.4	2140.16	880.2	1170.04
5-711	一般中低压碳不锈钢容器10m-15t	台	6211.91	6242.62	2782.36	1343.69	2116.57
5-712	一般中低压碳不锈钢容器10m-20t	台	7544.09	7592.22	3532.48	1626.35	2433.39
5-713	一般中低压碳不锈钢容器10m-30t	台	11052.65	11112.26	4981.04	2020.14	4111.08
5-714	一般中低压碳不锈钢容器10m-40t	台	15747.52	15822.56	6783	2763.59	6275.97
5-715	一般中低压碳不锈钢容器10m-50t	台	18521.94	18617.43	8109.2	4021.5	6486.73
5-716	一般中低压碳不锈钢容器10m-60t	台	21379.88	21489.57	9468.08	4949.58	7071.91
5-717	一般中低压碳不锈钢容器10m-80t	台	22057.59	22184.04	11505.64	5788.77	4889.63
5-718	一般中低压碳不锈钢容器10m-100t	台	25464.7	25609.17	13352.44	6652.74	5603.99
5-719	一般中低压碳不锈钢容器 20m-2t	台	1917.44	1925.68	933.28	323.13	669.27
5-720	一般中低压碳不锈钢容器 20m-5t	台	3393.45	3405.56	1828.56	536.81	1040.19
5-721	一般中低压碳不锈钢容器20m-10t	台	5050.77	5072.4	2387.92	880.2	1804.28
5-722	一般中低压碳不锈钢容器20m-15t	台	6695.71	6726.42	3119.04	1343.69	2263.69
5-723	一般中低压碳不锈钢容器20m-20t	台	9222.9	9271.03	4389	1626.35	3255.68
5-724	一般中低压碳不锈钢容器20m-30t	台	12357.89	12417.5	6204.64	2020.14	4192.72
5-725	一般中低压碳不锈钢容器20m-40t	台	17167.56	17242.6	7942.76	2763.59	6536.25
5-726	一般中低压碳不锈钢容器20m-50t	台	21215.35	21310.84	9446.8	4021.5	7842.54
5-727	一般中低压碳不锈钢容器20m-60t	台	18896.47	19006.16	11045.08	4949.58	3011.5
5-728	一般中低压碳不锈钢容器20m-80t	台	23572.38	23698.83	12615.24	5788.77	5294.82
5-729	一般中低压碳不锈钢容器20m-100	台	27322.95	27467.42	14633.8	6652.74	6180.88
5-730	一般中低压碳不锈钢容器>20m 2t	台	2205.07	2213.31	1016.12	323.13	874.06
5-731	一般中低压碳不锈钢容器>20m 5t	台	4121.6	4133.71	1987.4	536.81	1609.5
5-732	一般中低压碳不锈钢容器>20m 10t	台	6103.2	6124.83	2561.2	880.2	2683.43
5-733	一般中低压碳不锈钢容器>20m 15t	台	8725.08	8755.79	3354.64	1343.69	4057.46
5-734	一般中低压碳不锈钢容器>20m 20t	台	10829.02	10877.15	4902.76	1626.35	4348.04
5-735	一般中低压碳不锈钢容器>20m 30t	台	15015.44	15074.94	6938.8	2016.55	6119.59
5-736	一般中低压碳不锈钢容器>20m 40t	台	14090.8	14165.84	8638.92	2763.59	2763.33
5-737	一般中低压碳不锈钢容器>20m 50t	台	17613.07	17708.56	10249.36	4021.5	3437.7
5-738	一般中低压碳不锈钢容器>20m 60t	台	20787.57	20897.26	11991.28	4949.58	3956.4
5-739	卧式容器内有冷热装置 10m- 2t内	台	1709.2	1717.44	876.28	323.13	518.03

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-740	卧式容器内有冷热装置 10m- 5t内	台	3093.69	3105.8	1751.8	536.81	817.19
5-741	卧式容器内有冷热装置 10m-10t内	台	4376.47	4398.1	2338.52	880.2	1179.38
5-742	卧式容器内有冷热装置 10m-15t内	台	6572.13	6602.84	3010.36	1343.69	2248.79
5-743	卧式容器内有冷热装置 10m-20t内	台	7961.87	8010	3857	1626.35	2526.65
5-744	卧式容器内有冷热装置 10m-30t内	台	11591.85	11651.46	5437.8	2020.14	4193.52
5-745	卧式容器内有冷热装置 10m-40t内	台	16377.56	16452.6	7413.04	2763.59	6275.97
5-746	卧式容器内有冷热装置 10m-50t内	台	19302.48	19397.97	8850.96	4021.5	6525.51
5-747	卧式容器内有冷热装置 10m-60t内	台	22280.65	22390.34	10332.2	4949.58	7108.56
5-748	卧式容器内有冷热装置 10m-80t内	台	23067.82	23194.27	12495.16	5788.77	4910.34
5-749	卧式容器内有冷热装置 10m-100t	台	26631.49	26775.96	14498.52	6652.74	5624.7
5-750	卧式容器内有冷热装置 20m- 2t内	台	1989.14	1997.38	998.64	323.13	675.61
5-751	卧式容器内有冷热装置 20m- 5t内	台	3507.11	3519.22	1929.64	536.81	1052.77
5-752	卧式容器内有冷热装置 20m-10t内	台	5379.27	5400.9	2651.64	880.2	1869.06
5-753	卧式容器内有冷热装置 20m-15t内	台	7047	7077.71	3359.2	1343.69	2374.82
5-754	卧式容器内有冷热装置 20m-20t内	台	9678.46	9726.59	4725.68	1626.35	3374.56
5-755	卧式容器内有冷热装置 20m-30t内	台	12947.8	13007.41	6686.48	2020.14	4300.79
5-756	卧式容器内有冷热装置 20m-40t内	台	17961.83	18036.87	8607.76	2763.59	6665.52
5-757	卧式容器内有冷热装置 20m-50t内	台	22127.25	22222.74	10228.84	4021.5	7972.4
5-758	卧式容器内有冷热装置 20m-60t内	台	19855.52	19965.21	11956.32	4949.58	3059.31
5-759	卧式容器内有冷热装置 20m-80t内	台	24671.62	24798.07	13657.96	5788.77	5351.34
5-760	卧式容器内有冷热装置 20m-100t	台	28600.62	28745.09	15842.96	6652.74	6249.39
5-761	卧式容器内有冷热装置>20m 2t内	台	2296.07	2304.31	1084.52	323.13	896.66
5-762	卧式容器内有冷热装置>20m 5t内	台	4176.33	4188.44	2054.28	536.81	1597.35
5-763	卧式容器内有冷热装置>20m 10t内	台	6453.72	6475.35	2870.52	880.2	2724.63
5-764	卧式容器内有冷热装置>20m 15t内	台	9040.65	9071.36	3603.16	1343.69	4124.51
5-765	卧式容器内有冷热装置>20m 20t内	台	11226.72	11274.85	5247.04	1626.35	4401.46
5-766	卧式容器内有冷热装置>20m 30t内	台	15618.31	15677.81	7435.84	2016.55	6225.42
5-767	卧式容器内有冷热装置>20m 40t内	台	14889.06	14964.1	9324.44	2763.59	2876.07
5-768	卧式容器内有冷热装置>20m 50t内	台	18538.27	18633.76	11055.72	4021.5	3556.54
5-769	卧式容器内有冷热装置>20m 60t内	台	21859.59	21969.28	12930.64	4949.58	4089.06
5-770	卧式容器带搅拌装置 10m-2t内	台	2216	2223.88	1371.8	331.82	520.26
5-771	卧式容器带搅拌装置 10m-5t内	台	3965.4	3975.23	2642.52	574.9	757.81
5-772	卧式容器带搅拌装置 10m-10t内	台	6458.03	6474.94	4310.72	937.74	1226.48
5-773	卧式容器带搅拌装置 10m-15t内	台	8588.63	8614.83	4911.12	1419	2284.71
5-774	卧式容器带搅拌装置 10m-20t内	台	10182.44	10228.84	5855.8	1716.19	2656.85
5-775	卧式容器带搅拌装置 10m-30t内	台	15132.45	15188.46	8536.32	2108.75	4543.39
5-776	卧式容器带搅拌装置 10m-40t内	台	20197.95	20273.4	10506.24	2878.74	6888.42
5-777	卧式容器带搅拌装置 10m-50t内	台	24060.78	24159.18	12762.68	4169.1	7227.4

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-778	卧式容器带搅拌装置 10m-60t内	台	27968.33	28084.87	15390.76	5138.06	7556.05
5-779	卧式容器带搅拌装置 20m-2t内	台	2527.84	2535.72	1521.52	331.82	682.38
5-780	卧式容器带搅拌装置 20m-5t内	台	4563.58	4573.41	2869	574.9	1129.51
5-781	卧式容器带搅拌装置 20m-10t内	台	7495.51	7512.43	4677.8	938.18	1896.45
5-782	卧式容器带搅拌装置 20m-15t内	台	9340.5	9366.7	5364.84	1419	2582.86
5-783	卧式容器带搅拌装置 20m-20t内	台	12157.2	12203.7	6839.24	1719.78	3644.68
5-784	卧式容器带搅拌装置 20m-30t内	台	17861.29	17917.3	9955.24	2108.75	5853.31
5-785	卧式容器带搅拌装置 20m-40t内	台	22048.71	22124.16	11870.44	2878.74	7374.98
5-786	卧式容器带搅拌装置 20m-50t内	台	27006.27	27104.67	14355.64	4169.1	8579.93
5-787	卧式容器带搅拌装置 20m-60t内	台	26031.83	26148.37	17293.8	5138.06	3716.51
5-788	卧式容器带搅拌装置 >20m 2t内	台	2872.43	2880.31	1626.4	331.82	922.09
5-789	卧式容器带搅拌装置 >20m 5t内	台	5316.56	5326.39	3027.84	574.9	1723.65
5-790	卧式容器带搅拌装置 >20m 10t内	台	8704.84	8721.75	4934.68	937.74	2849.33
5-791	卧式容器带搅拌装置 >20m 15t内	台	11403.39	11429.59	5682.52	1419	4328.07
5-792	卧式容器带搅拌装置 >20m 20t内	台	13760.55	13806.95	7429	1716.19	4661.76
5-793	卧式容器带搅拌装置 >20m 30t内	台	19219.58	19275.5	10806.44	2105.17	6363.89
5-794	卧式容器带搅拌装置 >20m 40t内	台	18461.68	18537.13	12688.96	2878.74	2969.43
5-795	卧式容器带搅拌装置 >20m 50t内	台	23133.11	23231.51	15311.72	4169.1	3750.69
5-796	卧式容器带搅拌装置 >20m 60t内	台	27791.7	27908.24	18435.32	5138.06	4334.86
5-797	独立搅拌装置容器 10m-2t内	台	2560.79	2578.04	1877.2	225.42	475.42
5-798	独立搅拌装置容器 10m-3t内	台	3790.37	3812.45	2928.28	298.8	585.37
5-799	独立搅拌装置容器 10m-5t内	台	5007.18	5033.64	3903.36	369.54	760.74
5-800	独立搅拌装置容器 10m-10t内	台	6950.2	6983.39	5348.88	477.72	1156.79
5-801	独立搅拌装置容器 10m-15t内	台	9188.33	9226.82	6881.8	567.62	1777.4
5-802	独立搅拌装置容器 20m-2t内	台	3170.85	3188.1	2054.28	225.42	908.4
5-803	独立搅拌装置容器 20m-3t内	台	4513.13	4535.21	3165.4	298.8	1071.01
5-804	独立搅拌装置容器 20m-5t内	台	5796.27	5822.73	4199	369.54	1254.19
5-805	独立搅拌装置容器 20m-10t内	台	7937.5	7970.69	5773.72	477.72	1719.25
5-806	独立搅拌装置容器 20m-15t内	台	10485.49	10523.98	7444.2	567.62	2512.16
5-807	独立搅拌装置容器 >20m 2t内	台	3411.64	3428.89	2178.16	225.42	1025.31
5-808	独立搅拌装置容器 >20m 3t内	台	4795.72	4817.8	3331.08	298.8	1187.92
5-809	独立搅拌装置容器 >20m 5t内	台	6624.61	6651.07	4405.72	369.54	1875.81
5-810	独立搅拌装置容器 >20m 10t内	台	9607.85	9641.04	6070.88	477.72	3092.44
5-811	独立搅拌装置容器 >20m 15t内	台	11852.7	11891.19	7837.88	567.62	3485.69
5-812	内有填料反应器 10m-2t内	台	2157.1	2168.02	1081.48	440.16	646.38
5-813	内有填料反应器 10m-5t内	台	3546.37	3561.58	1825.52	726.25	1009.81
5-814	内有填料反应器 10m-10t内	台	5199.19	5219.56	3059.76	977.29	1182.51
5-815	内有填料反应器 10m-20t内	台	9491.71	9542.77	4433.84	1894.41	3214.52

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-816	内有填料反应器 10m-30t内	台	13165.67	13233.69	5845.16	2456.05	4932.48
5-817	内有填料反应器 10m-40t内	台	19180.11	19280.64	7042.16	3681.53	8556.95
5-818	内有填料反应器 10m-50t内	台	23422.67	23575.46	8612.32	5890.28	9072.86
5-819	内有填料反应器 10m-60t内	台	28609.77	28790.63	10541.2	7044	11205.43
5-820	内有填料反应器 10m-80t内	台	25686.68	25885.47	12571.92	7944.07	5369.48
5-821	内有填料反应器 10m-100t内	台	29940.19	30155.21	14080.52	9054.18	7020.51
5-822	内有填料反应器 10m-150t内	台	34530.61	34788.01	19177.84	11177.45	4432.72
5-823	内有填料反应器 10m-200t内	台	44511.52	44845.54	25161.32	14247.8	5436.42
5-824	内有填料反应器 20m-2t内	台	3160.47	3171.39	1410.56	440.16	1320.67
5-825	内有填料反应器 20m-5t内	台	4244.22	4259.43	2381.08	726.25	1152.1
5-826	内有填料反应器 20m-10t内	台	6607.92	6628.29	3990.76	977.29	1660.24
5-827	内有填料反应器 20m-20t内	台	11955.63	12006.69	5782.84	1894.41	4329.44
5-828	内有填料反应器 20m-30t内	台	19417.39	19485.41	7624.32	2456.05	9405.04
5-829	内有填料反应器 20m-40t内	台	24497.43	24597.96	9185.36	3681.53	11731.07
5-830	内有填料反应器 20m-50t内	台	30328.71	30481.5	11233.56	5890.28	13357.66
5-831	内有填料反应器 20m-60t内	台	25890.15	26071.39	13749.16	7045.62	5276.61
5-832	内有填料反应器 20m-80t内	台	31216.81	31415.6	16371.92	7942.73	7100.95
5-833	内有复杂装置反应器10m-2t内	台	2655.59	2670.21	1484.28	539.55	646.38
5-834	内有复杂装置反应器10m-5t内	台	4712.44	4776.46	2703.32	1063.33	1009.81
5-835	内有复杂装置反应器10m-10t内	台	6512.88	6606.46	3923.88	1500.07	1182.51
5-836	内有复杂装置反应器10m-20t内	台	11073.49	11219.21	5348.88	2655.81	3214.52
5-837	内有复杂装置反应器10m-30t内	台	16299.95	16504.78	7991.4	3580.9	4932.48
5-838	内有复杂装置反应器10m-40t内	台	21786.37	22064.39	8521.12	4986.32	8556.95
5-839	内有复杂装置反应器10m-50t内	台	27087.78	27473.52	10938.68	7461.98	9072.86
5-840	内有复杂装置反应器10m-60t内	台	31137.9	31567.63	11633.32	8729.36	11204.95
5-841	内有复杂装置反应器10m-80t内	台	30026.51	30512.24	15218.24	9924.52	5369.48
5-842	内有复杂装置反应器10m-100t内	台	34590.79	35116.42	16867.44	11228.47	7020.51
5-843	内有复杂装置反应器10m-150t内	台	40013.09	40684.63	22328.04	13923.87	4432.72
5-844	内有复杂装置反应器10m-200t内	台	51597.94	52405.28	29323.08	17645.78	5436.42
5-845	内有复杂装置反应器 20m-2t内	台	3623.28	3640.48	1697.84	548.17	1394.47
5-846	内有复杂装置反应器 20m-5t内	台	5293.22	5357.24	3038.48	1063.33	1255.43
5-847	内有复杂装置反应器 20m-10t内	台	7534.82	7628.4	4407.24	1500.07	1721.09
5-848	内有复杂装置反应器 20m-20t内	台	13181.43	13327.15	6308.76	2655.81	4362.58
5-849	内有复杂装置反应器 20m-30t内	台	21847.25	22052.08	9021.96	3580.9	9449.22
5-850	内有复杂装置反应器 20m-40t内	台	25994.85	26272.87	9555.48	4986.32	11731.07
5-851	内有复杂装置反应器 20m-50t内	台	32647.86	33033.6	12213.96	7461.98	13357.66
5-852	内有复杂装置反应器 20m-60t内	台	28466.16	28895.89	14889.92	8729.36	5276.61
5-853	内有复杂装置反应器 20m-80t内	台	34104.86	34590.59	17565.12	9924.52	7100.95

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-854	固定管板式热交换器 10m-2t内	台	1980.06	1998.06	775.96	708.26	513.84
5-855	固定管板式热交换器 10m-5t内	台	3185.56	3208.91	1584.6	920.14	704.17
5-856	固定管板式热交换器 10m-10t内	台	5104.55	5150.21	2530.8	1490.76	1128.65
5-857	固定管板式热交换器 10m-20t内	台	8065.87	8153.28	3625.2	2340.75	2187.33
5-858	固定管板式热交换器 10m-30t内	台	11664.41	11773.75	4858.68	2788.16	4126.91
5-859	固定管板式热交换器 10m-40t内	台	16474.44	16617.59	6425.04	3840.49	6352.06
5-860	固定管板式热交换器 10m-50t内	台	22047.1	22239.66	9129.88	5744.36	7365.42
5-861	固定管板式热交换器 10m-60t内	台	24928.99	25153.96	10122.44	7143.75	7887.77
5-862	固定管板式热交换器 10m-80t内	台	25493.81	25768.99	10684.08	8857.43	6227.48
5-863	固定管板式热交换器 20m-2t内	台	2363.66	2381.66	900.6	708.26	772.8
5-864	固定管板式热交换器 20m-5t内	台	4036.89	4060.24	1748	920.14	1392.1
5-865	固定管板式热交换器 20m-10t内	台	5988.32	6033.98	2787.68	1490.76	1755.54
5-866	固定管板式热交换器 20m-20t内	台	10055.76	10143.17	4487.04	2340.75	3315.38
5-867	固定管板式热交换器 20m-30t内	台	14059.75	14169.09	6076.2	2788.16	5304.73
5-868	固定管板式热交换器 20m-40t内	台	17921.15	18064.3	7565.04	3840.49	6658.77
5-869	固定管板式热交换器 20m-50t内	台	24301.16	24493.72	10523.72	5744.36	8225.64
5-870	固定管板式热交换器 20m-60t内	台	21969.19	22194.16	11488.16	7131.76	3574.24
5-871	固定管板式热交换器 20m-80t内	台	27037.16	27312.34	11747.32	8857.43	6707.59
5-872	固定管板式热交换器 >20m 2t内	台	2554.93	2572.51	988.76	693.56	890.19
5-873	固定管板式热交换器 >20m 5t内	台	4317.94	4341.52	1862.76	928.02	1550.74
5-874	固定管板式热交换器 >20m 10t内	台	7034.82	7080.87	2967.8	1504.34	2608.73
5-875	固定管板式热交换器 >20m 20t内	台	11851.34	11939.2	5090.48	2356.89	4491.83
5-876	固定管板式热交换器 >20m 30t内	台	15879.16	15989.16	6928.16	2811.18	6249.82
5-877	固定管板式热交换器 >20m 40t内	台	14594.23	14737.38	8135.04	3840.49	2761.85
5-878	固定管板式热交换器 >20m 50t内	台	20340.02	20532.52	11220.64	5742.18	3569.7
5-879	固定管板式热交换器 >20m 60t内	台	23254.61	23479.58	12170.64	7143.75	4165.19
5-880	蛇管式热交换器 10m-2t内	台	1962.01	1975.01	798	651.81	525.2
5-881	蛇管式热交换器 10m-5t内	台	3339.16	3359.32	1719.12	919	721.2
5-882	蛇管式热交换器 10m-10t内	台	5070.76	5106.16	2607.56	1316.44	1182.16
5-883	蛇管式热交换器 10m-20t内	台	7990.42	8057.68	3786.32	2059.58	2211.78
5-884	蛇管式热交换器 10m-30t内	台	11813.48	11922.07	5051.72	2691.56	4178.79
5-885	蛇管式热交换器 10m-40t内	台	16432.35	16555.45	6737.4	3458.83	6359.22
5-886	蛇管式热交换器 20m-2t内	台	2338.77	2351.77	915.8	651.81	784.16
5-887	蛇管式热交换器 20m-5t内	台	4197.33	4217.49	1889.36	919	1409.13
5-888	蛇管式热交换器 20m-10t内	台	5909.88	5945.28	2869	1316.44	1759.84
5-889	蛇管式热交换器 20m-20t内	台	9988.06	10055.32	4657.28	2059.58	3338.46
5-890	蛇管式热交换器 20m-30t内	台	14218.07	14326.66	6279.88	2691.56	5355.22
5-891	蛇管式热交换器 20m-40t内	台	17893.78	18016.88	7894.88	3458.83	6663.17

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-892	蛇管式热交换器 >20m 2t内	台	2537.61	2550.61	998.64	651.81	900.16
5-893	蛇管式热交换器 >20m 5t内	台	4473.91	4494.07	2008.68	919	1566.39
5-894	蛇管式热交换器 >20m 10t内	台	6946.23	6981.63	3052.16	1316.44	2613.03
5-895	蛇管式热交换器 >20m 20t内	台	11774.03	11841.29	5266.8	2059.58	4514.91
5-896	蛇管式热交换器 >20m 30t内	台	16022.73	16131.32	7139.44	2691.56	6300.32
5-897	蛇管式热交换器 >20m 40t内	台	14575.22	14698.32	8473.24	3458.83	2766.25
5-898	浮头式热交换器 10m-2t内	台	1800.39	1813.02	756.96	520.41	535.65
5-899	浮头式热交换器 10m-5t内	台	2920.07	2937.57	1509.36	720.59	707.62
5-900	浮头式热交换器 10m-10t内	台	5075.7	5117	2596.16	1340.16	1180.68
5-901	浮头式热交换器 10m-20t内	台	7677.53	7757.68	3489.16	2076	2192.52
5-902	浮头式热交换器 10m-30t内	台	11250.75	11357.6	4541	2681.79	4134.81
5-903	浮头式热交换器 10m-40t内	台	15591.73	15718.18	6121.04	3234.95	6362.19
5-904	浮头式热交换器 10m-50t内	台	21465.95	21638.98	9198.28	5062.44	7378.26
5-905	浮头式热交换器 10m-60t内	台	23804.13	24010.21	9646.68	6462.66	7900.87
5-906	浮头式热交换器 10m-80t内	台	24506.93	24773.19	9984.88	8519.32	6268.99
5-907	浮头式热交换器 20m-2t内	台	2154.55	2167.18	872.48	520.41	774.29
5-908	浮头式热交换器 20m-5t内	台	3766.84	3784.34	1668.2	720.59	1395.55
5-909	浮头式热交换器 20m-10t内	台	5915.44	5956.74	2856.84	1340.16	1759.74
5-910	浮头式热交换器 20m-20t内	台	9660.59	9740.74	4344.16	2076	3320.58
5-911	浮头式热交换器 20m-30t内	台	13628.61	13735.46	5741.04	2681.79	5312.63
5-912	浮头式热交换器 20m-40t内	台	17022.46	17148.91	7244.32	3235.69	6668.9
5-913	浮头式热交换器 20m-50t内	台	22963.81	23136.84	9835.92	5062.44	8238.48
5-914	浮头式热交换器 20m-60t内	台	20335.32	20541.4	10513.08	6462.66	3565.66
5-915	浮头式热交换器 20m-80t内	台	26072.54	26338.8	11010.12	8519.32	6809.36
5-916	浮头式热交换器 >20m 2t内	台	2351.11	2363.74	953.04	520.41	890.29
5-917	浮头式热交换器 >20m 5t内	台	4035.06	4052.56	1779.16	720.59	1552.81
5-918	浮头式热交换器 >20m 10t内	台	6948.26	6989.56	3039.24	1340.16	2610.16
5-919	浮头式热交换器 >20m 20t内	台	11434.54	11514.69	4943.04	2076	4495.65
5-920	浮头式热交换器 >20m 30t内	台	15409.37	15516.22	6580.84	2681.79	6253.59
5-921	浮头式热交换器 >20m 40t内	台	13759.04	13885.49	7881.96	3235.69	2767.84
5-922	浮头式热交换器 >20m 50t内	台	18526.68	18699.71	10155.12	5062.44	3482.15
5-923	浮头式热交换器 >20m 60t内	台	21503.98	21710.06	11174.28	6462.66	4073.12
5-924	U型管式热交换器 10m-2t内	台	1685.81	1697.03	718.96	464.23	513.84
5-925	U型管式热交换器 10m-5t内	台	2924.05	2943.93	1447.8	793.45	702.68
5-926	U型管式热交换器 10m-10t内	台	4945.34	4986.66	2487.48	1339.99	1159.19
5-927	U型管式热交换器 10m-20t内	台	7337.68	7412.63	3342.48	1903.57	2166.58
5-928	U型管式热交换器 10m-30t内	台	11424.35	11538.93	4739.36	2666.24	4133.33
5-929	U型管式热交换器 10m-40t内	台	15513.58	15644.77	5918.88	3370.86	6355.03

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-930	U型管式热交换器 10m-50t内	台	20692.65	20863.7	8567.48	5054.29	7241.93
5-931	U型管式热交换器 10m-60t内	台	22976.68	23181.71	8943.68	6454.72	7783.31
5-932	U型管式热交换器 20m-2t内	台	2057.7	2068.92	832.2	463.92	772.8
5-933	U型管式热交换器 20m-5t内	台	3770.28	3790.31	1603.6	796.1	1390.61
5-934	U型管式热交换器 20m-10t内	台	5776.8	5818.12	2742.08	1337.79	1738.25
5-935	U型管式热交换器 20m-20t内	台	9307.99	9382.94	4189.12	1899.18	3294.64
5-936	U型管式热交换器 20m-30t内	台	13795.57	13910.15	5940.16	2658.84	5311.15
5-937	U型管式热交换器 20m-40t内	台	16919.36	17050.55	7030.76	3360.82	6658.97
5-938	U型管式热交换器 20m-50t内	台	22957.17	23128.22	9939.28	5041.12	8147.82
5-939	U型管式热交换器 20m-60t内	台	20089.45	20294.49	10404.4	6439.67	3450.42
5-940	U型管式热交换器 >20m 2t内	台	2253.05	2264.27	911.24	464.23	888.8
5-941	U型管式热交换器 >20m 5t内	台	4031.86	4051.77	1713.04	792.24	1546.49
5-942	U型管式热交换器 >20m 10t内	台	6805.26	6846.58	2920.68	1339.99	2585.91
5-943	U型管式热交换器 >20m 20t内	台	11076.11	11151.06	4781.92	1903.57	4465.57
5-944	U型管式热交换器 >20m 30t内	台	15581.72	15696.3	6780.72	2666.24	6249.34
5-945	U型管式热交换器 >20m 40t内	台	13533.17	13655.59	7587.08	3311.98	2756.53
5-946	套管式热交换器 10m-2t内	台	1800.27	1808.71	730.36	556.61	521.74
5-947	套管式热交换器 10m-5t内	台	2933.62	2944.59	1492.64	742.1	709.85
5-948	套管式热交换器 10m-10t内	台	4763.32	4788.79	2379.56	1245.84	1163.39
5-949	套管式热交换器 10m-20t内	台	7320.7	7361.51	3441.28	1748.71	2171.52
5-950	套管式热交换器 10m-30t内	台	10861.1	10925.26	4411.8	2421.62	4091.84
5-951	套管式热交换器 10m-40t内	台	15057.4	15137.56	5781.32	3070.87	6285.37
5-952	套管式热交换器 10m-50t内	台	19535.97	19658.4	7330.96	5104.03	7223.41
5-953	套管式热交换器 10m-60t内	台	22257.24	22399.96	8314.4	6323.03	7762.53
5-954	套管式热交换器 20m-2t内	台	2171.86	2180.3	844.36	556.61	779.33
5-955	套管式热交换器 20m-5t内	台	3778.25	3789.22	1650.72	742.1	1396.4
5-956	套管式热交换器 20m-10t内	台	5588.13	5613.6	2628.08	1245.84	1739.68
5-957	套管式热交换器 20m-20t内	台	9296.57	9337.38	4293.24	1748.71	3295.43
5-958	套管式热交换器 20m-30t内	台	13229.34	13293.5	5604.24	2421.62	5267.64
5-959	套管式热交换器 20m-40t内	台	16464.73	16544.89	6885.6	3070.87	6588.42
5-960	套管式热交换器 20m-50t内	台	21718.83	21841.26	8626	5104.03	8111.23
5-961	套管式热交换器 20m-60t内	台	19274.57	19417.29	9660.36	6323.03	3433.9
5-962	套管式热交换器 >20m 2t内	台	2367.55	2375.99	924.16	555.12	896.71
5-963	套管式热交换器 >20m 5t内	台	4044.36	4055.33	1761.68	739.99	1553.66
5-964	套管式热交换器 >20m 10t内	台	6609.87	6635.34	2802.12	1243.11	2590.11
5-965	套管式热交换器 >20m 20t内	台	11062.14	11102.95	4889.84	1743.99	4469.12
5-966	套管式热交换器 >20m 30t内	台	14995.4	15059.33	6438.72	2413.4	6207.21
5-967	套管式热交换器 >20m 40t内	台	13253.34	13333.5	7590.12	3062.92	2680.46

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-968	套管式热交换器 >20m 50t内	台	17934.55	18056.98	9623.88	5095.71	3337.39
5-969	套管式热交换器 >20m 60t内	台	20536.98	20679.71	10468.24	6313.84	3897.63
5-970	螺旋板式热交换器 10m-2t内	台	1821.16	1833.65	595.84	697.97	539.84
5-971	螺旋板式热交换器 10m-5t内	台	3111.02	3127.3	1483.52	937.64	706.14
5-972	螺旋板式热交换器 10m-10t内	台	4895.79	4928.81	2302.04	1459.67	1167.1
5-973	螺旋板式热交换器 20m-2t内	台	2164.82	2177.31	702.24	697.97	777.1
5-974	螺旋板式热交换器 20m-5t内	台	3954.89	3971.17	1640.84	937.64	1392.69
5-975	螺旋板式热交换器 20m-10t内	台	5716.8	5749.82	2546.76	1459.67	1743.39
5-976	螺旋板式热交换器 >20m 2t内	台	2356.69	2369.18	776.72	696.6	895.86
5-977	螺旋板式热交换器 >20m 5t内	台	4224.63	4240.9	1751.04	935.77	1554.09
5-978	螺旋板式热交换器 >20m 10t内	台	6744.02	6777.05	2717.76	1457.19	2602.1
5-979	排管式热交换器 10m-2t内	台	1666.04	1674.45	604.2	531.15	539.1
5-980	排管式热交换器 10m-5t内	台	3006.66	3017.48	1601.32	697.96	718.2
5-981	排管式热交换器 10m-10t内	台	4564.71	4587.7	2364.36	1064.15	1159.19
5-982	排管式热交换器 10m-20t内	台	7092.15	7129.85	3471.68	1490.85	2167.32
5-983	排管式热交换器 10m-30t内	台	10769.56	10826.39	4674.76	2064.24	4087.39
5-984	排管式热交换器 10m-40t内	台	15046.79	15113.42	6086.08	2666.64	6360.7
5-985	排管式热交换器 20m-2t内	台	2011.84	2020.25	711.36	531.15	777.74
5-986	排管式热交换器 20m-5t内	台	3842.49	3853.31	1765.48	697.96	1389.87
5-987	排管式热交换器 20m-10t内	台	5390.15	5413.14	2612.12	1064.15	1736.87
5-988	排管式热交换器 20m-20t内	台	9070.93	9108.63	4325.16	1490.85	3292.62
5-989	排管式热交换器 20m-30t内	台	13151.49	13208.32	5881.64	2064.24	5262.44
5-990	排管式热交换器 20m-40t内	台	16470.36	16536.99	7207.08	2666.64	6663.27
5-991	排管式热交换器 >20m 2t内	台	2203.08	2211.49	786.6	531.15	893.74
5-992	排管式热交换器 >20m 5t内	台	4113.13	4123.95	1880.24	697.96	1545.75
5-993	排管式热交换器 >20m 10t内	台	6413.86	6436.85	2785.4	1064.15	2587.3
5-994	排管式热交换器 >20m 20t内	台	10839.22	10876.92	4922.52	1490.85	4463.55
5-995	排管式热交换器 >20m 30t内	台	14934.81	14991.64	6726.76	2064.24	6200.64
5-996	排管式热交换器 >20m 40t内	台	13119.76	13186.39	7767.2	2666.64	2752.55
5-997	热交换器地面抽芯检查 2t内	台	1086.13	1103.04	668.8	181.52	252.72
5-998	热交换器地面抽芯检查 5t内	台	2039.8	2061.37	1267.68	363.78	429.91
5-999	热交换器地面抽芯检查 10t内	台	3142.46	3178	1998.04	513.7	666.26
5-1000	热交换器地面抽芯检查 20t内	台	4814.45	4866.03	3204.16	707.22	954.65
5-1001	热交换器地面抽芯检查 30t内	台	6244.38	6314.29	3850.92	908.98	1554.39
5-1002	热交换器地面抽芯检查 40t内	台	7546.04	7628.27	4037.12	1166.53	2424.62
5-1003	热交换器地面抽芯检查 50t内	台	8397.08	8491.2	4294	1302.46	2894.74
5-1004	热交换器地面抽芯检查 60t内	台	8900.11	9011.95	4518.96	1467.64	3025.35
5-1005	热交换器地面抽芯检查 80t内	台	9457.39	9575.55	4936.96	1701.05	2937.54

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1006	空气冷却器管束(翅片) 3t内	片	4129.84	4132.81	2316.48	421.7	1394.63
5-1007	空气冷却器管束(翅片) 5t内	片	5206.17	5211.72	2739.04	536.58	1936.1
5-1008	空气冷却器管束(翅片) 7t内	片	5907.55	5919.21	3004.28	657.46	2257.47
5-1009	空气冷却器管束(翅片) 9t内	片	7026.96	7040.19	3414.68	760.18	2865.33
5-1010	空气冷却器管束(翅片) 11t内	片	8186.88	8206.89	3805.32	924.02	3477.55
5-1011	空气冷却器管束(翅片) 15t内	片	10419.37	10445.12	4639.8	1209.67	4595.65
5-1012	空冷器构架安装	t	2816.71	2818.95	1328.48	91.93	1398.54
5-1013	风机安装 1t内	台	1998.81	2006.41	1233.48	312.43	460.5
5-1014	风机安装 2t内	台	3050.36	3059.98	2072.52	399.48	587.98
5-1015	风机安装 3t内	台	4282.53	4296.27	2888	574.41	833.86
5-1016	碳钢. 不锈钢塔立式容10m-2t内	台	2566.22	2585.42	1578.52	495.92	510.98
5-1017	碳钢. 不锈钢塔立式容10m-5t内	台	4800.8	4830.08	3253.56	877.65	698.87
5-1018	碳钢. 不锈钢塔立式容10m-10t内	台	6888.59	6926.28	4285.64	1193.35	1447.29
5-1019	碳钢. 不锈钢塔立式容10m-20t内	台	12089.01	12142.33	5836.04	1783.5	4522.79
5-1020	碳钢. 不锈钢塔立式容10m-40t内	台	23445.74	23519.29	10402.12	2581.19	10535.98
5-1021	碳钢. 不锈钢塔立式容10m-60t内	台	32155.82	32273.77	13857.84	4599.87	13816.06
5-1022	碳钢. 不锈钢塔立式容10m-80t内	台	29716.82	29912.35	16502.64	7285.77	6123.94
5-1023	碳钢. 不锈钢塔立式容10m-100t内	台	35574.35	35863.03	17753.6	9987.53	8121.9
5-1024	碳钢. 不锈钢塔立式容10m-150t内	台	40508.16	40873.51	22499.8	12144.17	6229.54
5-1025	碳钢. 不锈钢塔立式容10m-200t内	台	54521.58	55077.57	28411.08	18756.14	7910.35
5-1026	碳钢. 不锈钢塔立式容10m-300t内	台	63193.82	63896.23	32220.96	23373.18	8302.09
5-1027	碳钢. 不锈钢塔立式容10m-400t内	台	81945.81	82912.66	41767.32	31397.8	9747.54
5-1028	碳钢. 不锈钢塔立式容10m-500t内	台	97565.41	98849.46	45572.64	41696.45	11580.37
5-1029	碳钢. 不锈钢塔立式容10m-600t内	台	128811.86	130614.7	58051.84	59320.25	13242.61
5-1030	碳钢. 不锈钢塔立式容20m-2t内	台	3573.14	3592.34	1743.44	495.92	1352.98
5-1031	碳钢. 不锈钢塔立式容20m-5t内	台	6301.45	6330.73	3695.12	877.65	1757.96
5-1032	碳钢. 不锈钢塔立式容20m-10t内	台	8174.61	8212.3	4743.16	1193.35	2275.79
5-1033	碳钢. 不锈钢塔立式容20m-20t内	台	14535.47	14588.79	7083.96	1783.5	5721.33
5-1034	碳钢. 不锈钢塔立式容20m-40t内	台	23725.32	23798.87	12044.48	2581.19	9173.2
5-1035	碳钢. 不锈钢塔立式容20m-60t内	台	25916.53	26034.48	16455.52	4599.87	4979.09
5-1036	碳钢. 不锈钢塔立式容20m-80t内	台	32572.68	32768.21	19123.88	7285.77	6358.56
5-1037	碳钢. 不锈钢塔立式容>20m 2t内	台	3919.01	3938.21	1950.16	495.92	1492.13
5-1038	碳钢. 不锈钢塔立式容>20m 5t内	台	6893.16	6922.44	4129.08	877.65	1915.71
5-1039	碳钢. 不锈钢塔立式容>20m 10t内	台	10571.49	10609.18	5829.96	1193.35	3585.87
5-1040	碳钢. 不锈钢塔立式容>20m 20t内	台	15758.33	15811.65	8525.68	1783.5	5502.47
5-1041	碳钢. 不锈钢塔立式容>20m 40t内	台	22788.95	22862.5	14954.52	2581.19	5326.79
5-1042	碳钢. 不锈钢塔立式容>20m 60t内	台	30180.07	30298.02	20088.32	4599.87	5609.83
5-1043	碳钢. 不锈钢塔立式容>20m 80t内	台	38267.88	38463.41	24213.6	7285.77	6964.04

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1044	筛板塔盘安装 ϕ 1400内	层	448.42	458.43	334.4	68.54	55.49
5-1045	筛板塔盘安装 ϕ 1800内	层	532.47	543.44	385.32	74.93	83.19
5-1046	筛板塔盘安装 ϕ 2400内	层	661.03	674.28	477.28	100.94	96.06
5-1047	筛板塔盘安装 ϕ 2800内	层	768.47	783.14	554.04	116.01	113.09
5-1048	筛板塔盘安装 ϕ 3200内	层	830.44	846.77	596.6	125.83	124.34
5-1049	筛板塔盘安装 ϕ 3800内	层	1029.06	1048.57	745.56	155.72	147.29
5-1050	筛板塔盘安装 ϕ 4500内	层	1325.3	1348.63	959.88	185.98	202.77
5-1051	筛板塔盘安装 ϕ 5200内	层	1464.47	1490.45	1055.64	203.88	230.93
5-1052	筛板塔盘安装 ϕ 5800内	层	1684.17	1711.87	1217.52	218.67	275.68
5-1053	筛板塔盘安装 ϕ 6400内	层	1926.65	1964.09	1399.16	262.03	302.9
5-1054	筛板塔盘安装 ϕ 8000内	层	2172.52	2212.69	1587.64	285.65	339.4
5-1055	筛板塔盘安装 ϕ 9200内	层	2496.34	2539.25	1849.84	307.77	381.64
5-1056	筛板塔盘安装 ϕ 10000内	层	2843.42	2891.12	2127.24	335.81	428.07
5-1057	筛板塔盘安装 $\phi >10000$	层	3252.74	3303.91	2446.44	366.08	491.39
5-1058	浮阀塔盘安装 ϕ 1400内	层	557.29	566.16	431.68	66.72	67.76
5-1059	浮阀塔盘安装 ϕ 1800内	层	662.04	672.65	496.28	84.87	91.5
5-1060	浮阀塔盘安装 ϕ 2400内	层	819.84	833.04	617.12	111.18	104.74
5-1061	浮阀塔盘安装 ϕ 2800内	层	943.09	957.78	709.84	128.07	119.87
5-1062	浮阀塔盘安装 ϕ 3200内	层	1063.81	1079.41	810.16	138.12	131.13
5-1063	浮阀塔盘安装 ϕ 3800内	层	1250.42	1269.62	940.88	165.18	163.56
5-1064	浮阀塔盘安装 ϕ 4500内	层	1541.67	1564.04	1155.2	196.06	212.78
5-1065	浮阀塔盘安装 ϕ 5200内	层	1771.04	1796.75	1330.76	220.39	245.6
5-1066	浮阀塔盘安装 ϕ 5800内	层	2012.28	2040.08	1521.52	238.44	280.12
5-1067	浮阀塔盘安装 ϕ 6400内	层	2318.28	2348.33	1773.08	260.9	314.35
5-1068	浮阀塔盘安装 ϕ 8000内	层	2669.74	2703.18	2041.36	288.9	372.92
5-1069	浮阀塔盘安装 ϕ 9200内	层	3049.01	3086.96	2347.64	319.82	419.5
5-1070	浮阀塔盘安装 ϕ 10000内	层	3567.64	3609.48	2699.52	354.1	555.86
5-1071	浮阀塔盘安装 $\phi >10000$	层	3924.09	3970.04	3041.52	391.99	536.53
5-1072	泡罩塔盘安装 ϕ 1400内	层	856.45	864.43	686.28	72.57	105.58
5-1073	泡罩塔盘安装 ϕ 1800内	层	998.49	1008.31	788.88	86.43	133
5-1074	泡罩塔盘安装 ϕ 2400内	层	1253.09	1266.01	975.08	108.46	182.47
5-1075	泡罩塔盘安装 ϕ 2800内	层	1467.55	1482.32	1121	121.16	240.16
5-1076	泡罩塔盘安装 ϕ 3200内	层	1591.07	1606.56	1198.52	127.95	280.09
5-1077	泡罩塔盘安装 ϕ 3800内	层	1986.84	2005.31	1481.24	154.07	370
5-1078	泡罩塔盘安装 ϕ 4500内	层	2442.73	2464.6	1804.24	185.2	475.16
5-1079	泡罩塔盘安装 ϕ 5200内	层	2870.07	2895.98	2094.56	221.64	579.78
5-1080	泡罩塔盘安装 ϕ 5800内	层	3326.31	3355.74	2407.68	253.94	694.12
5-1081	泡罩塔盘安装 ϕ 6400内	层	3717.67	3749.2	2648.6	281.25	819.35

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1082	泡罩塔盘安装 ϕ 8000内	层	4069.67	4104.29	2781.6	331.28	991.41
5-1083	泡罩塔盘安装 ϕ 9200内	层	4696.64	4733.84	3207.2	376.56	1150.08
5-1084	泡罩塔盘安装 ϕ 10000内	层	5303.34	5348.12	3527.16	447.67	1373.29
5-1085	泡罩塔盘安装 $\phi >10000$	层	6053.67	6102.65	4056.88	513.3	1532.47
5-1086	舌型塔盘安装 ϕ 1400内	层	483.82	489.54	381.52	44.36	63.66
5-1087	舌型塔盘安装 ϕ 1800内	层	568.6	577.54	439.28	66.18	72.08
5-1088	舌型塔盘安装 ϕ 2400内	层	724.45	737.52	543.4	97.23	96.89
5-1089	舌型塔盘安装 ϕ 2800内	层	838.17	852.38	624.72	112.84	114.82
5-1090	舌型塔盘安装 ϕ 3200内	层	917.68	933.32	687.04	123.91	122.37
5-1091	舌型塔盘安装 ϕ 3800内	层	1102.41	1120.55	825.36	142.62	152.57
5-1092	舌型塔盘安装 ϕ 4500内	层	1353.74	1374.74	1006.24	171.58	196.92
5-1093	舌型塔盘安装 ϕ 5200内	层	1563.65	1586.26	1167.36	190.44	228.46
5-1094	舌型塔盘安装 ϕ 5800内	层	1782.55	1808.34	1338.36	210.19	259.79
5-1095	舌型塔盘安装 ϕ 6400内	层	2036.67	2064.21	1544.32	227.13	292.76
5-1096	舌型塔盘安装 ϕ 8000内	层	2265.45	2295.28	1722.16	245.58	327.54
5-1097	舌型塔盘安装 ϕ 9200内	层	2675.62	2708.5	2042.12	272.17	394.21
5-1098	舌型塔盘安装 ϕ 10000内	层	3007.23	3045.59	2246.56	323.65	475.38
5-1099	舌型塔盘安装 $\phi >10000$	层	3462.25	3508.41	2583.24	373.91	551.26
5-1100	浮动喷射式塔盘安装 ϕ 1400内	层	784.25	793.87	641.44	65.43	87
5-1101	浮动喷射式塔盘安装 ϕ 1800内	层	1071.72	1085.75	871.72	96.7	117.33
5-1102	浮动喷射式塔盘安装 ϕ 2800内	层	1309.27	1327.64	1052.6	138.71	136.33
5-1103	浮动喷射式塔盘安装 ϕ 3800内	层	1655.15	1678.11	1319.36	183.16	175.59
5-1104	浮动喷射式塔盘安装 ϕ 4800内	层	2234.11	2262.26	1796.64	224.25	241.37
5-1105	浮动喷射式塔盘安装 ϕ 6400内	层	2667.99	2697.23	2156.12	250.35	290.76
5-1106	浮动喷射式塔盘安装 ϕ 8600内	层	3262.54	3296.56	2647.84	292.65	356.07
5-1107	浮动喷射式塔盘安装 ϕ 10000内	层	3999.44	4037.66	3264.2	343.16	430.3
5-1108	混合型塔盘安装 ϕ 1400内	层	543.35	551.95	432.44	56.91	62.6
5-1109	混合型塔盘安装 ϕ 1800内	层	695	707.6	519.84	78.33	109.43
5-1110	混合型塔盘安装 ϕ 2800内	层	880.35	897.05	650.56	115	131.49
5-1111	混合型塔盘安装 ϕ 3800内	层	1261.97	1283.15	943.16	156.49	183.5
5-1112	混合型塔盘安装 ϕ 4800内	层	1544.7	1566.46	1178.76	174.61	213.09
5-1113	混合型塔盘安装 ϕ 6400内	层	1976.26	2002.9	1530.64	211.16	261.1
5-1114	混合型塔盘安装 ϕ 8600内	层	2537.43	2565.42	2003.36	240.34	321.72
5-1115	混合型塔盘安装 ϕ 10000内	层	3119.37	3152.45	2479.12	281.92	391.41
5-1116	设备填充瓷环(乱堆) ϕ 15-50	t	845.22	848.81	685.52	35.44	127.85
5-1117	设备填充瓷环(乱堆) ϕ 80-150	t	623.59	627.18	480.32	35.44	111.42
5-1118	设备填充瓷环(乱堆) 50X50X4.5	t	794.02	797.61	642.2	35.44	119.97
5-1119	设备填充瓷环(乱堆) 100X100X10	t	586.54	590.13	434.72	35.44	119.97

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1120	设备填充瓷环(排列) φ 25	t	1485.43	1489.02	1305.68	35.44	147.9
5-1121	设备填充瓷环(排列) φ 80	t	1128.99	1132.58	961.4	35.44	135.74
5-1122	设备填充瓷环(排列) φ 150	t	910.59	914.18	763.04	35.44	115.7
5-1123	设备填充碳钢环(乱堆)	t	588.63	592.22	445.36	35.44	111.42
5-1124	设备填充不锈钢环(乱堆)	t	533.91	537.5	390.64	35.44	111.42
5-1125	设备填充铝环(乱堆)	t	674.61	678.2	507.68	35.44	135.08
5-1126	设备填充塑料环(乱堆)	t	918.28	921.87	747.08	35.44	139.35
5-1127	电解槽(钢底座.玻璃钢盖) 2t内	台	1958.74	1967.18	1057.16	564.34	345.68
5-1128	电解槽(钢底座.玻璃钢盖) 3t内	台	2733.7	2742.93	1516.2	734.6	492.13
5-1129	电解槽(钢底座.玻璃钢盖) 5t内	台	3678.63	3688.82	2106.72	943.51	638.59
5-1130	电解槽(钢底座.玻璃钢盖) 7t内	台	4783.33	4796.4	2694.96	1158.95	942.49
5-1131	电解槽(钢底座.玻璃钢盖) 10t内	台	6099.69	6115.49	3577.32	1374.15	1164.02
5-1132	电解槽(砼槽底.盖) 2t内	台	1752.85	1760.52	845.88	568.96	345.68
5-1133	电解槽(砼槽底.盖) 3t内	台	2445.41	2453.77	1212.96	748.68	492.13
5-1134	电解槽(砼槽底.盖) 5t内	台	3274.62	3283.84	1685.68	959.57	638.59
5-1135	电解槽(砼槽底.盖) 7t内	台	4266.65	4278.26	2156.12	1179.65	942.49
5-1136	电解槽(砼槽底.盖) 10t内	台	5478.8	5493.44	2861.4	1468.02	1164.02
5-1137	箱式玻璃钢电除雾器壳体金属结构	t	1392.85	1397.51	705.28	75.88	616.35
5-1138	箱式玻璃钢电除雾器玻璃钢本体	t	6409	6418.91	2707.12	492.43	3219.36
5-1139	管式电除雾器M146	t	4460.83	4463.05	2419.08	976.56	1067.41
5-1140	电除尘器壳体安装 70m ² 内	t	3271.78	3292.17	1618.8	215.59	1457.78
5-1141	电除尘器内件安装	t	4090.96	4095.02	2273.16	355.51	1466.35
5-1142	污水处理设备曝气机 φ 1500	台	3428.7	3467.15	1826.28	910.69	730.18
5-1143	污水处理设备曝气机 φ 1930	台	4426.75	4469.91	2448.72	1005.42	1015.77
5-1144	污水处理设备调节堰板 φ 3000	台	1222.68	1222.84	729.6	143.8	349.44
5-1145	污水处理设备调节堰板 φ 4500	台	1503.01	1503.42	881.6	155.12	466.7
5-1146	污水处理设备刮沫机	台	7404.73	7421.59	5716.72	491.89	1212.98
5-1147	污水处理设备刮泥机 8.5t φ 20m	台	30288.79	30362.94	17407.04	1903.12	11052.78
5-1148	污水处理设备刮泥机 24t φ 37m	台	44204.59	44275.84	25150.68	2273.58	16851.58
5-1149	容器反应器水压试验 1MPa-5m3内	台	544.47	533.52	254.6	180.67	98.25
5-1150	容器反应器水压试验 1MPa-10m3内	台	699.98	688.28	330.6	219.66	138.02
5-1151	容器反应器水压试验 1MPa-30m3内	台	1313.78	1289.71	601.16	491.82	196.73
5-1152	容器反应器水压试验 1MPa-50m3内	台	1871.75	1846.19	953.04	632.85	260.3
5-1153	容器反应器水压试验1MPa-100m3内	台	2453.63	2423.84	1087.56	945.66	390.62
5-1154	容器反应器水压试验1MPa-200m3内	台	3428.51	3394.8	1387.76	1471.95	535.09
5-1155	容器反应器水压试验1MPa-300m3内	台	4900.34	4865.91	2122.68	1988.43	754.8
5-1156	容器反应器水压试验1MPa-400m3内	台	6400.28	6357.21	2718.52	2598.74	1039.95
5-1157	容器反应器水压试验1MPa-500m3内	台	8017.33	7962.8	3306.76	3304.29	1351.75

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1158	容. 反应器水压试验2.5MPa-5m3内	台	632.81	618.74	286.52	228.72	103.5
5-1159	容. 反应器水压试验2.5MPa-10m3内	台	810.77	795.3	364.04	278.18	153.08
5-1160	容. 反应器水压试验2.5MPa-30m3内	台	1584.11	1545.31	627.76	692.95	224.6
5-1161	容. 反应器水压试验2.5MPa-50m3内	台	2189.54	2145.05	970.52	888.66	285.87
5-1162	容. 反应器水压试验2.5MPa100m3内	台	3022.07	2966.04	1263.88	1301.16	401
5-1163	容. 反应器水压试验2.5MPa200m3内	台	4177.98	4110.12	1604.36	1924.05	581.71
5-1164	容. 反应器水压试验2.5MPa300m3内	台	5493.39	5421.67	2132.56	2501.52	787.59
5-1165	容. 反应器水压试验2.5MPa400m3内	台	6895.91	6805.27	2534.6	3237.43	1033.24
5-1166	容. 反应器水压试验2.5MPa500m3内	台	9066.09	8943.57	3389.6	4210.85	1343.12
5-1167	容器反应器水压试验 4MPa-5m3内	台	711.43	693.71	307.8	272.63	113.28
5-1168	容器反应器水压试验 4MPa-10m3内	台	943.4	922.98	418.76	336.08	168.14
5-1169	容器反应器水压试验 4MPa-30m3内	台	1814.13	1763.39	685.52	829.93	247.94
5-1170	容器反应器水压试验 4MPa-50m3内	台	2546.38	2481.76	1061.72	1104.85	315.19
5-1171	容器反应器水压试验4MPa-100m3内	台	3504.46	3413.17	1342.92	1606.72	463.53
5-1172	容器反应器水压试验4MPa-200m3内	台	4780.76	4666.16	1695.56	2335.49	635.11
5-1173	容器反应器水压试验4MPa-300m3内	台	6347.57	6219.93	2329.4	2991.35	899.18
5-1174	容器反应器水压试验4MPa-400m3内	台	7928.19	7764.76	2657.72	3891.98	1215.06
5-1175	容器反应器水压试验4MPa-500m3内	台	10486.47	10245.88	3505.88	5144.02	1595.98
5-1176	容器反应器水压试验10MPa-5m3内	台	892.05	862.99	323.76	413.14	126.09
5-1177	容器反应器水压试验10MPa-10m3内	台	1091.06	1057.1	373.16	497.71	186.23
5-1178	容器反应器水压试验10MPa-30m3内	台	2175.44	2101.61	744.04	1091.6	265.97
5-1179	容器反应器水压试验10MPa-50m3内	台	2934.26	2847.72	1151.4	1347.29	349.03
5-1180	容器反应器水压试验10MPa100m3内	台	4038.13	3914.66	1441.72	1966.56	506.38
5-1181	容器反应器水压试验10MPa200m3内	台	5551.12	5391.76	1887.84	2813.92	690
5-1182	容器反应器水压试验10MPa300m3内	台	7202.14	7023.36	2530.04	3506.13	987.19
5-1183	容器反应器水压试验10MPa400m3内	台	8971	8747.38	2908.52	4500.42	1338.44
5-1184	容器反应器水压试验10MPa500m3内	台	11590.65	11268.52	3540.84	5962.36	1765.32
5-1185	热交换器水压试验 1MPa- 5m3内	台	786.06	774.13	391.4	207.24	175.49
5-1186	热交换器水压试验 1MPa-10m3内	台	950.57	937.88	471.96	253.15	212.77
5-1187	热交换器水压试验 1MPa-15m3内	台	1310.01	1296.88	759.24	286.84	250.8
5-1188	热交换器水压试验 1MPa-20m3内	台	1571.56	1558.61	874.76	358.66	325.19
5-1189	热交换器水压试验 1MPa-30m3内	台	1975.52	1960.28	1107.32	452.99	399.97
5-1190	热交换器水压试验 1MPa-40m3内	台	2611.92	2594.4	1536.72	557.61	500.07
5-1191	热交换器水压试验 1MPa-50m3内	台	3022.22	3002.62	1803.48	636.99	562.15
5-1192	热交换器水压试验 1MPa-60m3内	台	3450.05	3429	2023.88	705.02	700.1
5-1193	热交换器水压试验 1MPa-80m3内	台	4021.73	3998.23	2329.4	845.46	823.37
5-1194	热交换器水压试验 1MPa-100m3内	台	4676.8	4652.86	2565	961.85	1126.01
5-1195	热交换器水压试验 2.5MPa- 5m3内	台	921.14	904.09	427.88	278.84	197.37

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1196	热交换器水压试验 2.5MPa-10m3内	台	1132.47	1113.95	531.24	350.31	232.4
5-1197	热交换器水压试验 2.5MPa-15m3内	台	1545.19	1525.95	845.12	386.22	294.61
5-1198	热交换器水压试验 2.5MPa-20m3内	台	1862.9	1841.39	976.6	489.03	375.76
5-1199	热交换器水压试验 2.5MPa-30m3内	台	2357.77	2328.54	1252.48	645.94	430.12
5-1200	热交换器水压试验 2.5MPa-40m3内	台	2987.11	2953.71	1637.8	789.48	526.43
5-1201	热交换器水压试验 2.5MPa-50m3内	台	3440.9	3404.34	1917.48	898.35	588.51
5-1202	热交换器水压试验 2.5MPa-60m3内	台	3949.29	3909.23	2178.16	991.01	740.06
5-1203	热交换器水压试验 2.5MPa-80m3内	台	4564.53	4516.98	2457.08	1195.08	864.82
5-1204	热交换器水压试验 2.5MPa100m3内	台	5219.26	5165.23	2719.28	1391.13	1054.82
5-1205	热交换器水压试验 4MPa- 5m3内	台	1087.74	1066.84	516.04	334.61	216.19
5-1206	热交换器水压试验 4MPa-10m3内	台	1366.59	1338.58	630.04	454.29	254.25
5-1207	热交换器水压试验 4MPa-15m3内	台	1770.95	1742.09	934.04	495.38	312.67
5-1208	热交换器水压试验 4MPa-20m3内	台	2189.25	2150.59	1076.92	676.11	397.56
5-1209	热交换器水压试验 4MPa-30m3内	台	2679.81	2631.96	1345.96	821.25	464.75
5-1210	热交换器水压试验 4MPa-40m3内	台	3471.28	3408.54	1769.28	1081.28	557.98
5-1211	热交换器水压试验 4MPa-50m3内	台	3984.23	3911.06	2052.76	1235.22	623.08
5-1212	热交换器水压试验 4MPa-60m3内	台	4564.42	4482.16	2311.16	1383.53	787.47
5-1213	热交换器水压试验 4MPa-80m3内	台	5175.3	5082.23	2588.56	1577.67	916
5-1214	热交换器水压试验 4MPa-100m3内	台	5936.75	5825.56	2862.92	1902.02	1060.62
5-1215	热交换器水压试验 10MPa- 5m3内	台	1408.62	1373.13	630.04	503.51	239.58
5-1216	热交换器水压试验 10MPa-10m3内	台	1702.36	1657.42	747.08	629.71	280.63
5-1217	热交换器水压试验 10MPa-15m3内	台	2028.88	1981.36	946.2	695.36	339.8
5-1218	热交换器水压试验 10MPa-20m3内	台	2579.94	2522.86	1221.32	870.86	430.68
5-1219	热交换器水压试验 10MPa-30m3内	台	3139.61	3069.45	1488.84	1072.96	507.65
5-1220	热交换器水压试验 10MPa-40m3内	台	3879.17	3791.53	1887.84	1311.1	592.59
5-1221	热交换器水压试验 10MPa-50m3内	台	4502.79	4395.7	2181.96	1551.54	662.2
5-1222	热交换器水压试验 10MPa-60m3内	台	5118.85	5003.36	2450.24	1710.76	842.36
5-1223	热交换器水压试验 10MPa-80m3内	台	5780.44	5656.16	2777.8	1908.9	969.46
5-1224	热交换器水压试验 10MPa-100m3内	台	6594.25	6445.92	3087.88	2256.82	1101.22
5-1225	热交换器水压试验 16MPa- 5m3内	台	1997.08	1950.45	839.8	869.09	241.56
5-1226	热交换器水压试验 16MPa-10m3内	台	2285.06	2234.52	971.28	961.08	302.16
5-1227	热交换器水压试验 16MPa-15m3内	台	2945.01	2890.27	1374.84	1092.17	423.26
5-1228	热交换器水压试验 16MPa-20m3内	台	3460.96	3404.51	1649.96	1261.74	492.81
5-1229	热交换器水压试验 16MPa-30m3内	台	4167.52	4109.36	2091.52	1451.23	566.61
5-1230	热交换器水压试验 16MPa-40m3内	台	4747.2	4685.9	2337.76	1650.79	697.35
5-1231	热交换器水压试验 16MPa-50m3内	台	5385.27	5320.72	2651.64	1848.98	820.1
5-1232	热交换器水压试验 16MPa-60m3内	台	6046.54	5979.6	2982.24	1960.95	1036.41
5-1233	热交换器水压试验 16MPa-80m3内	台	6678.12	6608.78	3312.84	2116.39	1179.55

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1234	塔类设备水压试验 1MPa-10m3内	台	1151.82	1136.72	692.36	297.13	147.23
5-1235	塔类设备水压试验 1MPa-20m3内	台	1720.82	1693.68	955.32	531.25	207.11
5-1236	塔类设备水压试验 1MPa-40m3内	台	2357.88	2329.37	1355.84	677.43	296.1
5-1237	塔类设备水压试验 1MPa-60m3内	台	2955.95	2926.59	1729	814.05	383.54
5-1238	塔类设备水压试验 1MPa-100m3内	台	3578.78	3542.72	1960.8	1101.23	480.69
5-1239	塔类设备水压试验 1MPa-200m3内	台	4752.39	4701.96	2308.12	1763.48	630.36
5-1240	塔类设备水压试验 1MPa-300m3内	台	5775.59	5723.36	2632.64	2274.23	816.49
5-1241	塔类设备水压试验 1MPa-400m3内	台	6879.89	6826.13	3005.8	2784.19	1036.14
5-1242	塔类设备水压试验 1MPa-500m3内	台	8154.45	8099.38	3518.8	3273.15	1307.43
5-1243	塔类设备水压试验 1MPa-600m3内	台	9192.22	9135.85	3951.24	3741.72	1442.89
5-1244	塔类设备水压试验 1MPa-800m3内	台	11043.48	10985.77	4715.8	4657.61	1612.36
5-1245	塔类设备水压试验 1MPa-1000m3内	台	12488.93	12428.31	5047.16	5588.73	1792.42
5-1246	塔类设备水压试验 1MPa-1200m3内	台	14123.82	14060.72	5532.04	6547.61	1981.07
5-1247	塔类设备水压试验 1MPa-1400m3内	台	15744.34	15675.83	6001.72	7512.33	2161.78
5-1248	塔类设备水压试验 1MPa-1600m3内	台	17317.81	17243.3	6390.84	8488.63	2363.83
5-1249	塔类设备水压试验 1MPa-1800m3内	台	19035.15	18953.14	6857.48	9478.89	2616.77
5-1250	塔类设备水压试验 1MPa-2000m3内	台	20699.07	20607.27	7259.52	10505.52	2842.23
5-1251	塔类设备水压试验2.5MPa-10m3内	台	1416.8	1393.05	814.72	421.24	157.09
5-1252	塔类设备水压试验2.5MPa-20m3内	台	2128.27	2081.06	1048.04	811.56	221.46
5-1253	塔类设备水压试验2.5MPa-40m3内	台	2787.09	2737.94	1449.32	975.89	312.73
5-1254	塔类设备水压试验2.5MPa-60m3内	台	3528.43	3474.67	1912.16	1158.58	403.93
5-1255	塔类设备水压试验2.5MPa-100m3内	台	4248.42	4176.77	2088.48	1582.67	505.62
5-1256	塔类设备水压试验2.5MPa-200m3内	台	5618.99	5514.77	2362.84	2487.57	664.36
5-1257	塔类设备水压试验2.5MPa-300m3内	台	6746.7	6637.31	2758.04	3013.66	865.61
5-1258	塔类设备水压试验2.5MPa-400m3内	台	7928.91	7814.14	3128.16	3579.56	1106.42
5-1259	塔类设备水压试验2.5MPa-500m3内	台	9250.08	9131.37	3635.84	4098.17	1397.36
5-1260	塔类设备水压试验2.5MPa-600m3内	台	10441.37	10318.84	4148.84	4614.53	1555.47
5-1261	塔类设备水压试验2.5MPa-800m3内	台	12314.37	12186.5	4843.48	5584.46	1758.56
5-1262	塔类设备水压试验2.5MPa1000m3内	台	13717.74	13585.22	5171.8	6561.36	1852.06
5-1263	塔类设备水压试验2.5MPa1200m3内	台	15621.91	15479.15	5735.72	7613.5	2129.93
5-1264	塔类设备水压试验2.5MPa1400m3内	台	17299.58	17145.17	6164.36	8659.3	2321.51
5-1265	塔类设备水压试验2.5MPa1600m3内	台	18957.7	18792.73	6535.24	9713.06	2544.43
5-1266	塔类设备水压试验2.5MPa1800m3内	台	20842.23	20662.01	7011.76	10840.49	2809.76
5-1267	塔类设备水压试验2.5MPa2000m3内	台	22543.1	22354.53	7416.08	11877.05	3061.4
5-1268	塔类设备水压试验 4MPa-10m3内	台	1873.95	1834.27	1027.52	627.92	178.83
5-1269	塔类设备水压试验 4MPa-20m3内	台	2404.71	2338.7	1075.4	1016.33	246.97
5-1270	塔类设备水压试验 4MPa-40m3内	台	3162.1	3091.12	1539.76	1201.94	349.42
5-1271	塔类设备水压试验 4MPa-60m3内	台	3906.26	3830.38	2005.64	1373.65	451.09

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1272	塔类设备水压试验 4MPa-100m3内	台	4869.34	4749.5	2175.12	2014.1	560.28
5-1273	塔类设备水压试验 4MPa-200m3内	台	6461.74	6285.53	2470.76	3075.49	739.28
5-1274	塔类设备水压试验 4MPa-300m3内	台	7749.98	7557.21	2859.88	3736.45	960.88
5-1275	塔类设备水压试验 4MPa-400m3内	台	8999.58	8798.07	3244.44	4316.6	1237.03
5-1276	塔类设备水压试验 4MPa-500m3内	台	10373.95	10161.71	3726.28	4870.55	1564.88
5-1277	塔类设备水压试验 4MPa-600m3内	台	11694.69	11472.49	4263.6	5466.3	1742.59
5-1278	塔类设备水压试验 4MPa-800m3内	台	13580.59	13350.88	4946.84	6441.04	1963
5-1279	塔类设备水压试验 4MPa-1000m3内	台	14760.39	14516.68	4984.84	7472.35	2059.49
5-1280	塔类设备水压试验 4MPa-1200m3内	台	17121.39	16855.24	5838.32	8644.18	2372.74
5-1281	塔类设备水压试验 4MPa-1400m3内	台	19002.41	18710.32	6282.16	9839.99	2588.17
5-1282	塔类设备水压试验 4MPa-1600m3内	台	20988.91	20660.1	6650.76	11184.36	2824.98
5-1283	塔类设备水压试验 4MPa-1800m3内	台	22906.01	22551.42	7139.44	12296.06	3115.92
5-1284	塔类设备水压试验 4MPa-2000m3内	台	24887.2	24496.76	7556.68	13549.13	3390.95
5-1285	容器反应器气密试验 1MPa-10m3内	台	310.13	307.83	180.88	67.93	59.02
5-1286	容器反应器气密试验 1MPa-20m3内	台	441.71	438.51	271.32	87.5	79.69
5-1287	容器反应器气密试验 1MPa-40m3内	台	633.66	627.91	386.84	134.06	107.01
5-1288	容器反应器气密试验 1MPa-60m3内	台	866.36	859.14	528.96	184.21	145.97
5-1289	容器反应器气密试验1MPa-100m3内	台	1096.85	1085.72	620.92	248.79	216.01
5-1290	容器反应器气密试验1MPa-200m3内	台	1490.97	1475.72	783.56	338.47	353.69
5-1291	容器反应器气密试验1MPa-300m3内	台	1886.54	1869.47	955.32	399.14	515.01
5-1292	容器反应器气密试验1MPa-400m3内	台	2613.52	2585.83	1132.4	544.98	908.45
5-1293	容器反应器气密试验1MPa-500m3内	台	3243.24	3201.71	1301.88	780.19	1119.64
5-1294	容. 反应器气密试验2.5MPa-10m3内	台	433.53	428.97	212.8	103.4	112.77
5-1295	容. 反应器气密试验2.5MPa-20m3内	台	621.64	614.74	319.2	140.01	155.53
5-1296	容. 反应器气密试验2.5MPa-40m3内	台	914.81	902.53	452.96	226.23	223.34
5-1297	容. 反应器气密试验2.5MPa-60m3内	台	1247.35	1227.76	594.32	341.99	291.45
5-1298	容. 反应器气密试验2.5MPa100m3内	台	1660.71	1632.52	688.56	479.55	464.41
5-1299	容. 反应器气密试验2.5MPa200m3内	台	2359.36	2318.87	851.2	665.64	802.03
5-1300	容. 反应器气密试验2.5MPa300m3内	台	3035.7	2990.02	1023.72	785.57	1180.73
5-1301	容. 反应器气密试验2.5MPa400m3内	台	4439.05	4372.08	1191.68	1061.27	2119.13
5-1302	容. 反应器气密试验2.5MPa500m3内	台	5656.58	5555.79	1340.64	1579.2	2635.95
5-1303	容器反应器气密试验 4MPa-10m3内	台	552.94	543.91	224.2	148.77	170.94
5-1304	容器反应器气密试验 4MPa-20m3内	台	814.09	800.23	335.92	218.95	245.36
5-1305	容器反应器气密试验 4MPa-40m3内	台	1233.66	1206.75	478.8	388.27	339.68
5-1306	容器反应器气密试验 4MPa-60m3内	台	1696.94	1653.46	624.72	586.06	442.68
5-1307	容器反应器气密试验4MPa-100m3内	台	2246.25	2183.29	706.8	757.17	719.32
5-1308	容器反应器气密试验4MPa-200m3内	台	3263.54	3177.88	875.52	1057.3	1245.06
5-1309	容器反应器气密试验4MPa-300m3内	台	4235.8	4135.16	1041.96	1252.07	1841.13

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1310	容器反应器气密试验4MPa-400m3内	台	6459.54	6320.7	1288.96	1689.38	3342.36
5-1311	容器反应器气密试验4MPa-500m3内	台	8250.34	8031.09	1374.84	2491.45	4164.8
5-1312	容. 反应器气密试验10MPa-10m3内	台	785.99	769.37	234.84	223.53	311
5-1313	容. 反应器气密试验10MPa-20m3内	台	1076.38	1051.72	349.6	315.74	386.38
5-1314	容. 反应器气密试验10MPa-40m3内	台	1501.95	1461.58	494	467.3	500.28
5-1315	容. 反应器气密试验10MPa-60m3内	台	2150.5	2098.22	639.16	652.68	806.38
5-1316	容. 反应器气密试验10MPa-100m3内	台	3054.99	2970.42	723.52	957.15	1289.75
5-1317	容. 反应器气密试验10MPa-200m3内	台	4596.76	4475.17	892.24	1369.18	2213.75
5-1318	容. 反应器气密试验10MPa-300m3内	台	6007.06	5863.91	1060.96	1600.5	3202.45
5-1319	容. 反应器气密试验10MPa-400m3内	台	9188.79	8997.37	1218.28	2118.76	5660.33
5-1320	容. 反应器气密试验10MPa-500m3内	台	11892.03	11598.37	1395.36	3135.47	7067.54
5-1321	热交换器气密试验 1MPa-5m3内	台	320.78	317.93	192.28	72.57	53.08
5-1322	热交换器气密试验 1MPa-10m3内	台	378.74	375.11	221.92	96.4	56.79
5-1323	热交换器气密试验 1MPa-15m3内	台	449.91	445.75	278.16	107.09	60.5
5-1324	热交换器气密试验 1MPa-20m3内	台	551.24	545.98	336.68	136.25	73.05
5-1325	热交换器气密试验 1MPa-30m3内	台	692.13	684.24	415.72	182.19	86.33
5-1326	热交换器气密试验 1MPa-40m3内	台	842.5	831.79	491.72	236.03	104.04
5-1327	热交换器气密试验 1MPa-60m3内	台	1104.8	1090.76	646.76	301.74	142.26
5-1328	热交换器气密试验 1MPa-100m3内	台	1337.4	1319.55	738.72	370.02	210.81
5-1329	热交换器气密试验2.5MPa-5m3内	台	454.61	448.22	215.84	123.32	109.06
5-1330	热交换器气密试验2.5MPa-10m3内	台	529.4	521.44	238.64	172.26	110.54
5-1331	热交换器气密试验2.5MPa-15m3内	台	619.04	610.24	298.68	184.8	126.76
5-1332	热交换器气密试验2.5MPa-20m3内	台	744.14	731.65	357.96	243.96	129.73
5-1333	热交换器气密试验2.5MPa-30m3内	台	974.43	953.77	421.04	353.63	179.1
5-1334	热交换器气密试验2.5MPa-40m3内	台	1210.54	1185.17	522.88	447.08	215.21
5-1335	热交换器气密试验2.5MPa-60m3内	台	1575.78	1543.82	678.68	567.37	297.77
5-1336	热交换器气密试验2.5MPa-100m3内	台	2064.04	2016.95	776.72	781.01	459.22
5-1337	热交换器气密试验 4MPa-5m3内	台	573.59	563.84	231.04	166.32	166.48
5-1338	热交换器气密试验 4MPa-10m3内	台	706.1	689.08	254.6	265.03	169.45
5-1339	热交换器气密试验 4MPa-15m3内	台	791.28	773.2	318.44	282.34	172.42
5-1340	热交换器气密试验 4MPa-20m3内	台	1029.35	999.86	381.52	420.12	198.22
5-1341	热交换器气密试验 4MPa-30m3内	台	1275.75	1236.54	462.84	517.28	256.42
5-1342	热交换器气密试验 4MPa-40m3内	台	1654.93	1599.92	541.88	727.23	330.81
5-1343	热交换器气密试验 4MPa-60m3内	台	2168.38	2093.66	709.08	950.06	434.52
5-1344	热交换器气密试验 4MPa-100m3内	台	2904.77	2799.58	803.32	1282.88	713.38
5-1345	热交换器气密试验 10MPa-5m3内	台	661.24	642.83	238.64	248.57	155.62
5-1346	热交换器气密试验 10MPa-10m3内	台	835.59	807.47	269.04	353.34	185.09
5-1347	热交换器气密试验 10MPa-15m3内	台	1009.66	978.65	333.64	395.11	249.9

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1348	热交换器气密试验 10MPa-20m3内	台	1301.02	1258.75	400.52	526.58	331.65
5-1349	热交换器气密试验 10MPa-30m3内	台	1689.17	1633.12	482.6	679.73	470.79
5-1350	热交换器气密试验 10MPa-40m3内	台	2104.63	2030.22	567.72	868.75	593.75
5-1351	热交换器气密试验 10MPa-60m3内	台	2838.27	2735.35	734.16	1189.95	811.24
5-1352	热交换器气密试验 10MPa-100m3内	台	3801.48	3664.29	829.92	1549.82	1284.55
5-1353	热交换器气密试验 22MPa-5m3内	台	1162.51	1132.99	249.28	598.47	285.24
5-1354	热交换器气密试验 22MPa-10m3内	台	1460.36	1426.8	357.2	668.48	401.12
5-1355	热交换器气密试验 22MPa-20m3内	台	2278.36	2237.9	535.04	916.92	785.94
5-1356	热交换器气密试验 22MPa-40m3内	台	3573.42	3527.86	758.48	1221.24	1548.14
5-1357	热交换器气密试验 22MPa-60m3内	台	4074.47	4026.1	980.4	1386.99	1658.71
5-1358	热交换器气密试验 22MPa-100m3内	台	5303.09	5249.7	1114.16	1530.78	2604.76
5-1359	热交换器气密试验 22MPa-150m3内	台	7110.26	7050.97	1172.68	1764.38	4113.91
5-1360	热交换器气密试验 22MPa-200m3内	台	8972.16	8905.25	1343.68	2100.81	5460.76
5-1361	塔类设备气密试验 1MPa-10m3内	台	472.65	466.68	263.72	143.94	59.02
5-1362	塔类设备气密试验 1MPa-20m3内	台	657.65	649.91	371.64	198.58	79.69
5-1363	塔类设备气密试验 1MPa-40m3内	台	835.46	825.38	478.04	240.33	107.01
5-1364	塔类设备气密试验 1MPa-60m3内	台	983.19	971.82	541.88	283.23	146.71
5-1365	塔类设备气密试验 1MPa-100m3内	台	1413.49	1395.03	786.6	392.42	216.01
5-1366	塔类设备气密试验 1MPa-200m3内	台	2017.79	1984.34	1013.84	617.55	352.95
5-1367	塔类设备气密试验 1MPa-300m3内	台	2434.67	2399.32	1192.44	692.61	514.27
5-1368	塔类设备气密试验 1MPa-400m3内	台	3069.06	3031.07	1374.08	748.54	908.45
5-1369	塔类设备气密试验 1MPa-500m3内	台	3477.67	3438.44	1516.96	801.84	1119.64
5-1370	塔类设备气密试验 1MPa-600m3内	台	3897.1	3856.59	1779.92	832.24	1244.43
5-1371	塔类设备气密试验 1MPa-800m3内	台	4256.89	4215.78	1942.56	890.65	1382.57
5-1372	塔类设备气密试验 1MPa-1000m3内	台	5023.54	4980.22	2308.88	964.6	1706.74
5-1373	塔类设备气密试验 1MPa-1200m3内	台	4560.96	4515.13	2270.12	1050.35	1194.66
5-1374	塔类设备气密试验 1MPa-1400m3内	台	5081.79	5030.26	2513.32	1142.34	1374.6
5-1375	塔类设备气密试验 1MPa-1600m3内	台	5618.11	5561.35	2769.44	1264.91	1527
5-1376	塔类设备气密试验 1MPa-1800m3内	台	6385.31	6321.4	3158.56	1394.97	1767.87
5-1377	塔类设备气密试验 1MPa-2000m3内	台	7095.59	7022.25	3488.4	1563.03	1970.82
5-1378	塔类设备气密试验 2.5MPa-10m3内	台	652.02	638.9	266	247.62	125.28
5-1379	塔类设备气密试验 2.5MPa-20m3内	台	914.82	896.64	405.08	358.12	133.44
5-1380	塔类设备气密试验 2.5MPa-40m3内	台	1228.26	1207.18	579.12	418.71	209.35
5-1381	塔类设备气密试验 2.5MPa-60m3内	台	1597.87	1571.65	760	508.68	302.97
5-1382	塔类设备气密试验2.5MPa-100m3内	台	2130.21	2085.49	864.12	756.96	464.41
5-1383	塔类设备气密试验2.5MPa-200m3内	台	3170.16	3091.9	1073.88	1229.57	788.45
5-1384	塔类设备气密试验2.5MPa-300m3内	台	3860.83	3777.34	1282.12	1321.29	1173.93
5-1385	塔类设备气密试验2.5MPa-400m3内	台	5163.91	5074.15	1493.4	1435.04	2145.71

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1386	塔类设备气密试验2.5MPa-500m3内	台	5963.94	5870.28	1701.64	1519.41	2649.23
5-1387	塔类设备气密试验2.5MPa-600m3内	台	6459.05	6361.1	1804.24	1596.07	2960.79
5-1388	塔类设备气密试验2.5MPa-800m3内	台	7202.26	7099.58	2119.64	1709	3270.94
5-1389	塔类设备气密试验2.5MPa1000m3内	台	8428.69	8321.99	2435.8	1826	4060.19
5-1390	塔类设备气密试验2.5MPa1200m3内	台	7528.45	7411.23	2641	2008.81	2761.42
5-1391	塔类设备气密试验2.5MPa1400m3内	台	8233.36	8104.15	2722.32	2186.16	3195.67
5-1392	塔类设备气密试验2.5MPa1600m3内	台	9132.86	8993.53	3061.28	2384.14	3548.11
5-1393	塔类设备气密试验2.5MPa1800m3内	台	10374.19	10223.34	3504.36	2596.89	4122.09
5-1394	塔类设备气密试验2.5MPa2000m3内	台	11627.7	11465.62	4048.52	2834.76	4582.34
5-1395	塔类设备气密试验 4MPa-10m3内	台	943.83	914.88	281.2	441.4	192.28
5-1396	塔类设备气密试验 4MPa-20m3内	台	1236.18	1200.01	423.32	532.07	244.62
5-1397	塔类设备气密试验 4MPa-40m3内	台	1588.74	1546.31	604.2	607.59	334.52
5-1398	塔类设备气密试验 4MPa-60m3内	台	1979.06	1930.96	785.84	685.9	459.22
5-1399	塔类设备气密试验 4MPa-100m3内	台	2857.62	2764.35	892.24	1153.53	718.58
5-1400	塔类设备气密试验 4MPa-200m3内	台	4266.69	4115.35	1103.52	1781.1	1230.73
5-1401	塔类设备气密试验 4MPa-300m3内	台	5333.51	5165.37	1315.56	2009.42	1840.39
5-1402	塔类设备气密试验 4MPa-400m3内	台	7219.05	7040.69	1526.08	2133.13	3381.48
5-1403	塔类设备气密试验 4MPa-500m3内	台	8364.74	8175.3	1736.6	2248.07	4190.63
5-1404	塔类设备气密试验 4MPa-600m3内	台	9122.46	8922.39	1843	2403.72	4675.67
5-1405	塔类设备气密试验 4MPa-800m3内	台	10057.75	9850.64	2159.16	2519.63	5171.85
5-1406	塔类设备气密试验 4MPa-1000m3内	台	11806.2	11585.47	2478.36	2694.22	6412.89
5-1407	塔类设备气密试验 4MPa-1200m3内	台	10253.96	10010.13	2688.12	2993.08	4328.93
5-1408	塔类设备气密试验 4MPa-1400m3内	台	11437.04	11166.54	2813.52	3320.66	5032.36
5-1409	塔类设备气密试验 4MPa-1600m3内	台	12712.88	12409.4	3113.72	3710.12	5585.56
5-1410	塔类设备气密试验 4MPa-1800m3内	台	14478.94	14146.62	3576.56	4080.38	6489.68
5-1411	塔类设备气密试验 4MPa-2000m3内	台	16142.05	15772.98	4112.36	4466.76	7193.86
5-1412	容器类设备水冲洗 5m3内	台	27.23	27.23	14.44	9.1	3.69
5-1413	容器类设备水冲洗 10m3内	台	45.43	45.43	22.04	16.01	7.38
5-1414	容器类设备水冲洗 20m3内	台	69.67	69.67	31.92	26.69	11.06
5-1415	容器类设备水冲洗 30m3内	台	80.66	80.66	35.72	32.03	12.91
5-1416	容器类设备水冲洗 40m3内	台	93.91	93.91	41.8	37.36	14.75
5-1417	容器类设备水冲洗 50m3内	台	105.98	105.98	44.84	42.7	18.44
5-1418	容器类设备水冲洗 60m3内	台	119.24	119.24	50.92	48.04	20.28
5-1419	容器类设备水冲洗 80m3内	台	156.31	156.31	64.6	64.05	27.66
5-1420	容器类设备水冲洗 100m3内	台	194.9	194.9	79.8	80.06	35.04
5-1421	热交换器类设备水冲洗 5m3内	台	60.97	60.97	30.4	21.35	9.22
5-1422	热交换器类设备水冲洗 10m3内	台	77.2	77.2	34.96	29.33	12.91
5-1423	热交换器类设备水冲洗 20m3内	台	120.8	120.8	52.44	48.08	20.28

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1424	热交换器类设备水冲洗 30m3内	台	151.82	151.82	64.6	61.4	25.82
5-1425	热交换器类设备水冲洗 40m3内	台	175.24	175.24	69.16	74.73	31.35
5-1426	热交换器类设备水冲洗 50m3内	台	215.69	215.69	88.92	88.05	38.72
5-1427	热交换器类设备水冲洗 60m3内	台	231.97	231.97	93.48	96.08	42.41
5-1428	热交换器类设备水冲洗 80m3内	台	298.6	298.6	122.36	122.76	53.48
5-1429	容器类设备吹洗 5m3内	台	18.71	18.71	9.88		8.83
5-1430	容器类设备吹洗 10m3内	台	25.41	25.41	12.16		13.25
5-1431	容器类设备吹洗 20m3内	台	42.46	42.46	15.96		26.5
5-1432	容器类设备吹洗 30m3内	台	49.92	49.92	19		30.92
5-1433	容器类设备吹洗 40m3内	台	55.86	55.86	20.52		35.34
5-1434	容器类设备吹洗 50m3内	台	62.56	62.56	22.8		39.76
5-1435	容器类设备吹洗 60m3内	台	73.67	73.67	25.08		48.59
5-1436	容器类设备吹洗 80m3内	台	97.42	97.42	31.16		66.26
5-1437	容器类设备吹洗 100m3内	台	116.75	116.75	37.24		79.51
5-1438	热交换器类设备吹洗 5m3内	台	44.74	44.74	18.24		26.5
5-1439	热交换器类设备吹洗 10m3内	台	55.86	55.86	20.52		35.34
5-1440	热交换器类设备吹洗 20m3内	台	81.13	81.13	28.12		53.01
5-1441	热交换器类设备吹洗 30m3内	台	99.7	99.7	33.44		66.26
5-1442	热交换器类设备吹洗 40m3内	台	123.45	123.45	39.52		83.93
5-1443	热交换器类设备吹洗 50m3内	台	141.26	141.26	44.08		97.18
5-1444	热交换器类设备吹洗 60m3内	台	153.9	153.9	47.88		106.02
5-1445	热交换器类设备吹洗 80m3内	台	190.28	190.28	57.76		132.52
5-1446	热交换器类设备吹洗 100m3内	台	228.19	228.19	69.16		159.03
5-1447	塔类设备吹洗 5m3内	台	44	44	15.2		28.8
5-1448	塔类设备吹洗 10m3内	台	52.8	52.8	18.24		34.56
5-1449	塔类设备吹洗 20m3内	台	89.96	89.96	26.6		63.36
5-1450	塔类设备吹洗 30m3内	台	111.03	111.03	30.4		80.63
5-1451	塔类设备吹洗 40m3内	台	127.11	127.11	34.96		92.15
5-1452	塔类设备吹洗 50m3内	台	148.95	148.95	39.52		109.43
5-1453	塔类设备吹洗 60m3内	台	164.27	164.27	43.32		120.95
5-1454	塔类设备吹洗 80m3内	台	201.43	201.43	51.68		149.75
5-1455	塔类设备吹洗 100m3内	台	223.27	223.27	56.24		167.03
5-1456	塔类设备吹洗 150m3内	台	239.35	239.35	60.8		178.55
5-1457	塔类设备吹洗 200m3内	台	252.39	252.39	62.32		190.07
5-1458	塔类设备吹洗 300m3内	台	296.06	296.06	71.44		224.62
5-1459	塔类设备吹洗 400m3内	台	313.66	313.66	77.52		236.14
5-1460	塔类设备吹洗 500m3内	台	342.78	342.78	83.6		259.18
5-1461	塔类设备吹洗 600m3内	台	358.1	358.1	87.4		270.7

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1462	塔类设备吹洗 800m3内	台	416.78	416.78	94.24		322.54
5-1463	塔类设备吹洗 1000m3内	台	433.18	433.18	104.88		328.3
5-1464	压缩空气吹洗措施用消耗量摊销	次	245.08	237.81	112.48	115.39	9.94
5-1465	容器类设备蒸汽吹洗 5m3内	台	26.86	26.86	12.16	14.7	
5-1466	容器类设备蒸汽吹洗 10m3内	台	33.58	33.58	15.2	18.38	
5-1467	容器类设备蒸汽吹洗 20m3内	台	43.65	43.65	19.76	23.89	
5-1468	容器类设备蒸汽吹洗 30m3内	台	47.77	47.77	22.04	25.73	
5-1469	容器类设备蒸汽吹洗 40m3内	台	51.12	51.12	23.56	27.56	
5-1470	容器类设备蒸汽吹洗 50m3内	台	57.84	57.84	26.6	31.24	
5-1471	容器类设备蒸汽吹洗 60m3内	台	61.2	61.2	28.12	33.08	
5-1472	容器类设备蒸汽吹洗 80m3内	台	75.39	75.39	34.96	40.43	
5-1473	容器类设备蒸汽吹洗 100m3内	台	88.82	88.82	41.04	47.78	
5-1474	热交换器类设备蒸汽吹洗 5m3内	台	33.58	33.58	15.2	18.38	
5-1475	热交换器类设备蒸汽吹洗 10m3内	台	41.05	41.05	19	22.05	
5-1476	热交换器类设备蒸汽吹洗 20m3内	台	61.2	61.2	28.12	33.08	
5-1477	热交换器类设备蒸汽吹洗 30m3内	台	72.03	72.03	33.44	38.59	
5-1478	热交换器类设备蒸汽吹洗 40m3内	台	85.46	85.46	39.52	45.94	
5-1479	热交换器类设备蒸汽吹洗 50m3内	台	95.53	95.53	44.08	51.45	
5-1480	热交换器类设备蒸汽吹洗 60m3内	台	103.01	103.01	47.88	55.13	
5-1481	热交换器类设备蒸汽吹洗 80m3内	台	125.75	125.75	57.76	67.99	
5-1482	热交换器类设备蒸汽吹洗 100m3内	台	150.01	150.01	69.16	80.85	
5-1483	蒸汽吹洗措施用消耗量摊销	次	1423.9	1435.1	920.36	165.83	348.91
5-1484	碳.低合金钢设备酸洗.钝化 1m3内	台	657.91	672.52	146.68	348.56	177.28
5-1485	碳.低合金钢设备酸洗.钝化 2m3内	台	1085.43	1114.66	196.08	697.13	221.45
5-1486	碳.低合金钢设备酸洗.钝化 3m3内	台	1690.56	1734.4	429.4	1045.69	259.31
5-1487	碳.低合金钢设备酸洗.钝化 4m3内	台	2115.4	2173.85	480.32	1394.26	299.27
5-1488	碳.低合金钢设备酸洗.钝化 5m3内	台	2530.37	2603.43	548.72	1742.82	311.89
5-1489	碳.低合金钢设备酸洗.钝化 6m3内	台	2981.01	3068.65	600.4	2090.8	377.45
5-1490	碳.低合金钢设备酸洗.钝化 8m3内	台	3766.64	3883.54	665	2788.51	430.03
5-1491	碳.低合金钢设备酸洗.钝化10m3内	台	4483.44	4629.57	730.36	3416.6	482.61
5-1492	不锈.耐酸钢设备酸洗.钝化 1m3内	台	862.4	1148.81	131.48	858.97	158.36
5-1493	不锈.耐酸钢设备酸洗.钝化 2m3内	台	1513.28	2086.09	174.04	1717.94	194.11
5-1494	不锈.耐酸钢设备酸洗.钝化 3m3内	台	2303.89	3163.1	373.16	2576.9	213.04
5-1495	不锈.耐酸钢设备酸洗.钝化 4m3内	台	2967.33	4112.95	424.08	3435.87	253
5-1496	不锈.耐酸钢设备酸洗.钝化 5m3内	台	3594.08	5026.11	471.96	4294.84	259.31
5-1497	不锈.耐酸钢设备酸洗.钝化 6m3内	台	4253.56	5971.99	512.24	5153.81	305.94
5-1498	不锈.耐酸钢设备酸洗.钝化 8m3内	台	5477.75	7769	555.56	6871.75	341.69
5-1499	不锈.耐酸钢设备酸洗.钝化10m3内	台	6701.37	9565.42	600.4	8589.68	375.34

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1500	酸洗措施用消耗量摊销 1m3内	次	903.36	853.04	199.88	653.16	
5-1501	酸洗措施用消耗量摊销 5m3内	次	1128.55	1076.13	293.36	782.77	
5-1502	酸洗措施用消耗量摊销 10m3内	次	1352.37	1298.07	399.76	898.31	
5-1503	设备不锈钢焊缝酸洗、钝化	10m	32.19	32.8	25.08	3.3	4.42
5-1504	设备铝材焊缝(焊后)酸洗	10m	35.42	41.55	22.8	14.33	4.42
5-1505	容器类设备二氯乙烷脱脂 DN600内	10m2	396.35	398.58	212.8	129.35	56.43
5-1506	容器类设备二氯乙烷脱脂 DN900内	10m2	335.54	337.77	169.48	121.26	47.03
5-1507	容器类设备二氯乙烷脱脂DN1200内	10m2	299.31	301.47	153.52	110.33	37.62
5-1508	容器类设备二氯乙烷脱脂DN1500内	10m2	254.18	256.25	127.68	100.35	28.22
5-1509	容器类设备二氯乙烷脱脂>DN1500	10m2	207.97	209.89	102.6	88.48	18.81
5-1510	容器类设备三氯乙烯脱脂 DN600内	10m2	494.47	499.87	212.8	230.64	56.43
5-1511	容器类设备三氯乙烯脱脂 DN900内	10m2	429.35	434.61	169.48	218.1	47.03
5-1512	容器类设备三氯乙烯脱脂DN1200内	10m2	390.83	395.93	153.52	204.79	37.62
5-1513	容器类设备三氯乙烯脱脂DN1500内	10m2	334.22	338.87	127.68	182.97	28.22
5-1514	容器类设备三氯乙烯脱脂>DN1500	10m2	279.1	283.32	102.6	161.91	18.81
5-1515	容器类设备四氯化碳脱脂 DN600内	10m2	423.39	426.82	212.8	157.59	56.43
5-1516	容器类设备四氯化碳脱脂 DN900内	10m2	360.97	364.34	169.48	147.83	47.03
5-1517	容器类设备四氯化碳脱脂DN1200内	10m2	325.9	329.2	153.52	138.06	37.62
5-1518	容器类设备四氯化碳脱脂DN1500内	10m2	276.18	279.23	127.68	123.33	28.22
5-1519	容器类设备四氯化碳脱脂>DN1500	10m2	227.21	230.01	102.6	108.6	18.81
5-1520	容器类设备工业酒精脱脂 DN600内	10m2	335.47	336.22	212.8	66.99	56.43
5-1521	容器类设备工业酒精脱脂 DN900内	10m2	277.11	277.91	169.48	61.4	47.03
5-1522	容器类设备工业酒精脱脂DN1200内	10m2	246.09	246.95	153.52	55.81	37.62
5-1523	容器类设备工业酒精脱脂DN1500内	10m2	204.48	205.33	127.68	49.43	28.22
5-1524	容器类设备工业酒精脱脂>DN1500	10m2	163.35	164.19	102.6	42.78	18.81
5-1525	塔类设备二氧乙烷脱脂 DN600内	10m2	466.33	469.23	258.4	154.4	56.43
5-1526	塔类设备二氧乙烷脱脂 DN900内	10m2	401.85	404.71	212.8	144.88	47.03
5-1527	塔类设备二氧乙烷脱脂 DN1200内	10m2	344.97	347.79	174.8	135.37	37.62
5-1528	塔类设备二氧乙烷脱脂 DN1500内	10m2	283.08	285.69	136.8	120.67	28.22
5-1529	塔类设备二氧乙烷脱脂 >DN1500	10m2	244.44	246.85	121.6	106.44	18.81
5-1530	塔类设备三氯乙烯脱脂 DN600内	10m2	597.23	604.33	258.4	289.5	56.43
5-1531	塔类设备三氯乙烯脱脂 DN900内	10m2	526.86	533.73	212.8	273.9	47.03
5-1532	塔类设备三氯乙烯脱脂 DN1200内	10m2	461.11	467.66	174.8	255.24	37.62
5-1533	塔类设备三氯乙烯脱脂 DN1500内	10m2	390.85	396.91	136.8	231.89	28.22
5-1534	塔类设备三氯乙烯脱脂 >DN1500	10m2	339.67	345.13	121.6	204.72	18.81
5-1535	塔类设备四氯化碳脱脂 DN600内	10m2	506.65	511.25	258.4	196.42	56.43
5-1536	塔类设备四氯化碳脱脂 DN900内	10m2	440.18	444.66	212.8	184.83	47.03
5-1537	塔类设备四氯化碳脱脂 DN1200内	10m2	381.3	385.65	174.8	173.23	37.62

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1538	塔类设备四氯化碳脱脂 DN1500内	10m2	315.88	319.87	136.8	154.85	28.22
5-1539	塔类设备四氯化碳脱脂 >DN1500	10m2	273.69	277.32	121.6	136.91	18.81
5-1540	塔类设备工业酒精脱脂 DN600内	10m2	395.32	396.51	258.4	81.68	56.43
5-1541	塔类设备工业酒精脱脂 DN900内	10m2	334.13	335.37	212.8	75.54	47.03
5-1542	塔类设备工业酒精脱脂 DN1200内	10m2	280.27	281.54	174.8	69.12	37.62
5-1543	塔类设备工业酒精脱脂 DN1500内	10m2	225.16	226.37	136.8	61.35	28.22
5-1544	塔类设备工业酒精脱脂 >DN1500	10m2	192.83	194	121.6	53.59	18.81
5-1545	热交换器二氯乙烷脱脂 DN300内	10m2	660.87	665.21	357.2	216.36	91.65
5-1546	热交换器二氯乙烷脱脂 DN600内	10m2	593.45	597.68	314.64	204.48	78.56
5-1547	热交换器二氯乙烷脱脂 DN900内	10m2	534.38	538.52	280.44	192.61	65.47
5-1548	热交换器二氯乙烷脱脂 DN1200内	10m2	484.43	488.46	255.36	180.73	52.37
5-1549	热交换器二氯乙烷脱脂 DN1500内	10m2	425.03	428.69	229.52	159.89	39.28
5-1550	热交换器二氯乙烷脱脂 >DN1500	10m2	370.07	373.45	204.44	142.82	26.19
5-1551	热交换器三氯乙烯脱脂 DN300内	10m2	832	841.85	357.2	393	91.65
5-1552	热交换器三氯乙烯脱脂 DN600内	10m2	756.52	766.02	314.64	372.82	78.56
5-1553	热交换器三氯乙烯脱脂 DN900内	10m2	690.14	699.3	280.44	353.39	65.47
5-1554	热交换器三氯乙烯脱脂 DN1200内	10m2	632.88	641.7	255.36	333.97	52.37
5-1555	热交换器三氯乙烯脱脂 DN1500内	10m2	560.7	568.72	229.52	299.92	39.28
5-1556	热交换器三氯乙烯脱脂 >DN1500	10m2	488.54	495.74	204.44	265.11	26.19
5-1557	热交换器四氯化碳脱脂 DN300内	10m2	703.54	709.84	357.2	260.99	91.65
5-1558	热交换器四氯化碳脱脂 DN600内	10m2	637.75	643.97	314.64	250.77	78.56
5-1559	热交换器四氯化碳脱脂 DN900内	10m2	576.77	582.8	280.44	236.89	65.47
5-1560	热交换器四氯化碳脱脂 DN1200内	10m2	524.91	530.75	255.36	223.02	52.37
5-1561	热交换器四氯化碳脱脂 DN1500内	10m2	463.52	468.86	229.52	200.06	39.28
5-1562	热交换器四氯化碳脱脂 >DN1500	10m2	402.46	407.28	204.44	176.65	26.19
5-1563	热交换器工业酒精脱脂 DN300内	10m2	554.34	556.08	357.2	107.23	91.65
5-1564	热交换器工业酒精脱脂 DN600内	10m2	491.7	493.45	314.64	100.25	78.56
5-1565	热交换器工业酒精脱脂 DN900内	10m2	437.42	439.19	280.44	93.28	65.47
5-1566	热交换器工业酒精脱脂 DN1200内	10m2	391.98	393.76	255.36	86.03	52.37
5-1567	热交换器工业酒精脱脂 DN1500内	10m2	343.72	345.4	229.52	76.6	39.28
5-1568	热交换器工业酒精脱脂 >DN1500	10m2	296.22	297.8	204.44	67.17	26.19
5-1569	钢制结构二氧乙烷脱脂	t	1488.4	1509.56	521.36	880.04	108.16
5-1570	钢制结构三氯乙烯脱脂	t	2247.43	2293.07	521.36	1663.55	108.16
5-1571	钢制结构四氯化碳脱脂	t	1674.94	1704.71	521.36	1075.19	108.16
5-1572	钢制结构工业酒精脱脂	t	960.5	968.39	521.36	338.87	108.16
5-1573	设备脱脂措施消耗量摊销	次	555.59	518.81	91.96	377.47	49.38
5-1574	格架式金属抱杆安拆 100t/50m	座	71488.47	71474.88	50312	3386.45	17776.43
5-1575	格架式金属抱杆安拆 150t/50m	座	97491.63	97479.59	73036	4200.29	20243.3

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1576	格架式金属抱杆安拆 200t/55m	座	106431.17	106424.96	78432	5219.78	22773.18
5-1577	格架式金属抱杆安拆 250t/55m	座	123998.53	123992.46	85424	5970.9	32597.56
5-1578	格架式金属抱杆安拆 350t/60m	座	146805.26	146798.07	102068	7177.9	37552.17
5-1579	格架式金属抱杆安拆 500t/80m	座	194188.79	194184.87	130872	9754.83	53558.04
5-1580	格架式抱杆灵机安拆 50t/30m	组	10941.22	10927.89	5624	766.49	4537.4
5-1581	格架式抱杆灵机安拆 50t/40m	组	11701.22	11687.89	6384	766.49	4537.4
5-1582	格架式抱杆灵机安拆 50t/50m	组	13339.32	13323.73	7068	892.39	5363.34
5-1583	格架式抱杆灵机安拆 50t/60m	组	14023.32	14007.73	7752	892.39	5363.34
5-1584	格架式抱杆灵机安拆 100t/30m	组	13626.28	13610.92	7144	1027.41	5439.51
5-1585	格架式抱杆灵机安拆 100t/40m	组	14158.28	14142.92	7676	1027.41	5439.51
5-1586	格架式抱杆灵机安拆 100t/50m	组	15961.41	15943.79	8512	1153.31	6278.48
5-1587	格架式抱杆灵机安拆 100t/60m	组	16721.41	16703.79	9272	1153.31	6278.48
5-1588	格架式抱杆灵机安拆 150t/30m	组	16006.16	15984.24	8208	1197.62	6578.62
5-1589	格架式抱杆灵机安拆 150t/40m	组	16918.16	16896.24	9120	1197.62	6578.62
5-1590	格架式抱杆灵机安拆 150t/50m	组	18941.47	18916.15	9956	1352.13	7608.02
5-1591	格架式抱杆灵机安拆 150t/60m	组	19549.47	19524.15	10564	1352.13	7608.02
5-1592	转盘抱杆安拆 10t/15m内	座	18521.37	18500.78	6688	1713.82	10098.96
5-1593	转盘抱杆安拆 20t/15m内	座	20159.07	20136.23	7372	1844.64	10919.59
5-1594	转盘抱杆安拆 30t/15m内	座	21807.03	21783.24	7980	1998.24	11805
5-1595	转盘抱杆安拆 10t >15m	座	28288.47	28259.84	7752	2284.43	18223.41
5-1596	转盘抱杆安拆 20t >15m	座	30952.05	30922.31	8664	2505.87	19752.44
5-1597	转盘抱杆安拆 30t >15m	座	33553.02	33521.2	9500	2807.32	21213.88
5-1598	格架式金属抱杆水平移位100t/50m	座	7127.36	7144.97	3268	1751	2125.97
5-1599	格架式金属抱杆水平移位150t/50m	座	8646.29	8667.41	3800	2151.55	2715.86
5-1600	格架式金属抱杆水平移位200t/55m	座	9678.86	9701.75	4256	2420.5	3025.25
5-1601	格架式金属抱杆水平移位250t/55m	座	10897.59	10924	4940	2889.72	3094.28
5-1602	格架式金属抱杆水平移位350t/60m	座	12636.08	12666.01	5776	3702.27	3187.74
5-1603	格架式金属抱杆水平移位500t/80m	座	15877.52	15914.49	7524	4526.27	3864.22
5-1604	拖拉坑挖埋 5t	个	1748.59	1641.33	790.4	829.56	21.37
5-1605	拖拉坑挖埋 10t	个	2780.39	2603.15	1254	1306.41	42.74
5-1606	拖拉坑挖埋 20t	个	3913.6	3699.41	1945.6	1647.61	106.2
5-1607	拖拉坑挖埋 30t	个	5658.46	5348.2	2568.8	2588.38	191.02
5-1608	拖拉坑挖埋 40t	个	7571.6	7175.44	3663.2	3321.22	191.02
5-1609	拖拉坑挖埋 50t	个	9692.1	9229.88	4689.2	4296.56	244.12
5-1610	拖拉坑挖埋 60t	个	11199.77	10685.72	5616.4	4825.2	244.12
5-1611	吊耳制安 30t内	个	624.65	623.17	232.56	293.21	97.4
5-1612	吊耳制安 50t内	个	1667.6	1663.81	747.84	707.24	208.73
5-1613	吊耳制安 100t内	个	2786.77	2779.56	996.36	1370.38	412.82

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1614	吊耳制安 150t内	个	4712.38	4700.24	1566.36	2424.63	709.25
5-1615	吊耳制安 200t内	个	7374.4	7350.52	2029.96	4141.44	1179.12
5-1616	吊耳制安 250t内	个	9050.48	9022.04	2383.36	5168.09	1470.59
5-1617	吊耳制安 300t内	个	11339.72	11305.85	3036.96	6452.12	1816.77
5-1618	吊耳制安 400t内	个	15337.08	15292.16	3888.92	8935.91	2467.33
5-1619	吊耳制安 >400t	个	18897.49	18843.72	4522	11249.99	3071.73
5-1620	椭圆封头整体压制胎具 φ500内	个	346.61	336.94	53.2	103.37	180.37
5-1621	椭圆封头整体压制胎具 φ1000内	个	434.43	424.76	106.4	129.93	188.43
5-1622	椭圆封头整体压制胎具 φ1200内	个	759.51	749.84	159.6	195.68	394.56
5-1623	椭圆封头整体压制胎具 φ1600内	个	822.96	813.29	159.6	259.13	394.56
5-1624	椭圆封头整体压制胎具 φ2000内	个	876.98	867.31	180.88	291.87	394.56
5-1625	椭圆封头整体压制胎具 φ2600内	个	1103.82	1094.15	212.8	435.67	445.68
5-1626	椭圆封头整体压制胎具 φ3000内	个	1216.82	1207.14	212.8	548.66	445.68
5-1627	椭圆封头分片压制胎具 φ2400内	个	726.61	725.72	173.28	132.64	419.8
5-1628	椭圆封头分片压制胎具 φ2800内	个	840.5	838.52	218.88	178.81	440.83
5-1629	椭圆封头分片压制胎具 φ3200内	个	934.79	931.61	247	234.09	450.52
5-1630	椭圆封头分片压制胎具 φ3600内	个	1119.87	1114.36	291.08	331.28	492
5-1631	椭圆封头分片压制胎具 φ4000内	个	1325.38	1316.79	323.76	462.75	530.28
5-1632	椭圆封头分片压制胎具 φ4600内	个	2441.76	2422.97	632.32	902.31	888.34
5-1633	椭圆封头分片压制胎具 φ>4600	个	3280.18	3242.1	699.2	1606.88	936.02
5-1634	有折边锥形封头压制胎具 φ600内	个	271.8	270.95	28.12	103.81	139.02
5-1635	有折边锥形封头压制胎具 φ1000内	个	428.02	425.83	68.4	161.6	195.83
5-1636	有折边锥形封头压制胎具 φ1600内	个	775.05	771.51	109.44	228.78	433.29
5-1637	有折边锥形封头压制胎具 φ2000内	个	955.9	950.79	174.04	302.67	474.08
5-1638	筒体卷弧胎具 φ2000-8000内	t	102.24	101.65	13.68	78.21	9.76
5-1639	浮头式换热器试压胎具 DN300-600	台	214.95	209.28	50.92	86.01	72.35
5-1640	浮头式换热器试压胎具 DN1000	台	449.57	437.43	112.48	187.1	137.85
5-1641	浮头式换热器试压胎具 DN1600	台	864.71	835.56	199.12	389.52	246.92
5-1642	浮头式换热器试压胎具 DN2000	台	1182.99	1149.48	334.4	490.1	324.98
5-1643	设备分段组对胎具 50t内	台	1739.25	1728.95	1033.6	491.19	204.16
5-1644	设备分段组对胎具 100t内	台	2783.35	2765.39	1550.4	863.66	351.33
5-1645	设备分段组对胎具 200t内	台	4907.14	4875.44	2713.2	1539.92	622.32
5-1646	设备分段组对胎具 300t内	台	8342.27	8288.38	4612.44	2617.88	1058.06
5-1647	设备分段组对胎具 400t内	台	12878.65	12792.42	6919.04	4188.67	1684.71
5-1648	设备分段组对胎具 500t内	台	19310.37	19181.02	10377.8	6282.97	2520.25
5-1649	设备分段组对胎具 600t内	台	27025.53	26844.46	14528.92	8796.24	3519.3
5-1650	设备分片组装胎具 100t内	台	27657.65	27251.26	12361.4	11253.89	3635.97
5-1651	设备分片组装胎具 200t内	台	49650.77	48979.07	22982.4	19607.42	6389.25

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1652	设备分片组装胎具 300t内	台	81751.72	80640.05	36662.4	32944.22	11033.43
5-1653	设备分片组装胎具 400t内	台	116540.19	114948.44	50342.4	48059.8	16546.24
5-1654	设备分片组装胎具 500t内	台	148178.1	146140.05	64022.4	61152.67	20964.98
5-1655	设备分片组装胎具 600t内	台	180692.82	178190.19	77702.4	74850.56	25637.23
5-1656	设备组对加固	t	2782.6	2810.73	1526.08	350.94	933.71
5-1657	设备吊装加固	t	3138.74	3174.29	1703.92	465.25	1005.12
5-1658	搭接式拱顶油罐制安 100m³	t	4077.36	4100.3	1751.04	225.61	2123.65
5-1659	搭接式拱顶油罐制安 200m³	t	3601.43	3623	1546.6	214.89	1861.51
5-1660	搭接式拱顶油罐制安 300m³	t	3509.09	3530.1	1504.8	210.1	1815.2
5-1661	搭接式拱顶油罐制安 400m³	t	3266.45	3286.95	1422.72	204.69	1659.54
5-1662	搭接式拱顶油罐制安 500m³	t	3023.88	3044.18	1370.28	200.66	1473.24
5-1663	搭接式拱顶油罐制安 700m³	t	2855.5	2875.59	1341.4	199.08	1335.11
5-1664	搭接式拱顶油罐制安 1000m³	t	2663.28	2684.56	1300.36	205.91	1178.29
5-1665	搭接式拱顶油罐制安 2000m³	t	2473.18	2495.52	1089.08	205.92	1200.52
5-1666	搭接式拱顶油罐制安 3000m³	t	2186.07	2208.7	966.87	203.72	1038.11
5-1667	搭接式拱顶油罐制安 5000m³	t	1904.43	1926.38	826.12	188.81	911.45
5-1668	搭接式拱顶油罐制安 10000m³	t	1738.74	1761.97	705.28	195.89	860.8
5-1669	对接式拱顶油罐制安 500m³	t	3444.14	3469.61	1644.64	257.94	1567.03
5-1670	对接式拱顶油罐制安 700m³	t	3365.91	3391.39	1609.68	258.76	1522.95
5-1671	对接式拱顶油罐制安 1000m³	t	3478.9	3504.39	1560.28	275.25	1668.86
5-1672	对接式拱顶油罐制安 2000m³	t	3090.13	3117.12	1307.2	278.14	1531.78
5-1673	对接式拱顶油罐制安 3000m³	t	2835.55	2862.53	1159.76	274.79	1427.98
5-1674	对接式拱顶油罐制安 5000m³	t	2398.03	2425.18	991.04	266.59	1167.55
5-1675	对接式拱顶油罐制安 10000m³	t	2218.57	2246.07	846.64	270.78	1128.65
5-1676	双盘式浮顶油罐制安 5000m³	t	2829.18	2865.93	1445.52	337.41	1083
5-1677	双盘式浮顶油罐制安 10000m³	t	2693.35	2729.86	1347.4	328.87	1053.59
5-1678	双盘式浮顶油罐制安 20000m³	t	2354.57	2390.79	1140.76	325.51	924.52
5-1679	双盘式浮顶油罐制安 30000m³	t	2254.05	2289.97	1105.8	321.62	862.55
5-1680	单盘式浮顶油罐制安 3000m³	t	3066.65	3104.95	1586.12	352	1166.83
5-1681	单盘式浮顶油罐制安 5000m³	t	2777.13	2813.3	1444.76	331.05	1037.49
5-1682	单盘式浮顶油罐制安 10000m³	t	2577.16	2612.67	1322.4	319.7	970.57
5-1683	单盘式浮顶油罐制安 20000m³	t	2300.64	2335.87	1140	316.39	879.48
5-1684	单盘式浮顶油罐制安 30000m³	t	2177.69	2212.49	1074.64	311.39	826.46
5-1685	内浮顶油罐制安 500m³	t	3617.07	3643.92	1713.04	265.29	1665.59
5-1686	内浮顶油罐制安 700m³	t	3564.32	3591.17	1690.24	264.89	1636.04
5-1687	内浮顶油罐制安 1000m³	t	3714.32	3741.33	1653.76	286.21	1801.36
5-1688	内浮顶油罐制安 2000m³	t	3350.87	3378.04	1428.8	282.49	1666.75
5-1689	内浮顶油罐制安 3000m³	t	3033.08	3060.34	1225.88	278.32	1556.14

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1690	内浮顶油罐制安 5000m³	t	2587.11	2616.83	1026.76	289.83	1300.24
5-1691	室内浮顶油罐制安 10000m³	t	2392.67	2422.69	933.28	291.97	1197.44
5-1692	不锈钢油罐制安 200m³	t	5529.21	5519.44	2403.35	892.83	2223.26
5-1693	不锈钢油罐制安 300m³	t	5222.69	5213.4	2324.61	833.58	2055.21
5-1694	不锈钢油罐制安 500m³	t	4739.04	4731.62	2063.02	803.94	1864.66
5-1695	不锈钢油罐制安 700m³	t	4629.4	4622.09	2045.54	784.25	1792.3
5-1696	不锈钢油罐制安 1000m³	t	4302.44	4295.19	2005.56	787.76	1501.87
5-1697	不锈钢油罐制安 2000m³	t	3797.27	3791.68	1680.59	792.06	1319.03
5-1698	不锈钢油罐制安 3000m³	t	3420.52	3414.71	1480.94	793.82	1139.95
5-1699	不锈钢油罐制安 5000m³	t	3061.87	3055.49	1251.72	835.24	968.53
5-1700	油罐人孔 φ600	个	270.09	276.44	121.6	91.58	63.26
5-1701	油罐透光孔 φ500	个	297.46	299.62	144.4	60.14	95.08
5-1702	油罐透光孔 φ700	个	339.46	342.01	167.2	67.82	106.99
5-1703	油罐排污孔 H700X800	个	284.84	288.65	190	43.2	55.45
5-1704	油罐浮船人孔 DN500	个	249.43	251.97	135.28	56.4	60.29
5-1705	油罐单盘顶人孔 DN600	个	232.47	237.56	120.08	67.62	49.86
5-1706	油罐试验人孔盖板 DN500	个	259.04	261.58	149.72	51.57	60.29
5-1707	油罐带芯绞链人孔 DN600	个	288.1	295.22	130.72	96.4	68.1
5-1708	油罐放水管 DN50	个	46.2	47.22	31.16	8.25	7.81
5-1709	油罐放水管 DN80	个	66.48	68.13	38.76	12.62	16.75
5-1710	油罐放水管 DN100	个	80.49	82.39	46.36	14.83	21.2
5-1711	油罐放水管 DN150	个	103.98	106.39	60.04	18.82	27.53
5-1712	罐顶接合管 DN50	个	34.21	34.59	22.8	3.98	7.81
5-1713	罐顶接合管 DN80	个	51.83	52.47	31.16	5.69	15.62
5-1714	罐顶接合管 DN100	个	66.49	67.5	38.76	8.28	20.46
5-1715	罐顶接合管 DN150	个	82.09	83.36	49.4	10.53	23.43
5-1716	罐顶接合管 DN200	个	105.07	106.85	60.04	15.18	31.63
5-1717	罐顶接合管 DN250	个	133.13	135.41	76	19.97	39.44
5-1718	罐壁接合管 DN50	个	44.25	45.01	26.6	6.5	11.91
5-1719	罐壁接合管 DN80	个	70.29	71.56	45.6	9.95	16.01
5-1720	罐壁接合管 DN100	个	90.99	92.51	57	11.69	23.82
5-1721	罐壁接合管 DN150	个	120.35	122.89	72.2	19.06	31.63
5-1722	罐壁接合管 DN200	个	147.99	151.17	87.4	24.33	39.44
5-1723	罐壁接合管 DN250	个	172.09	176.54	95	33.9	47.64
5-1724	罐壁接合管 DN300	个	182.16	187.24	100.32	39.28	47.64
5-1725	罐壁接合管 DN350	个	194.63	200.22	104.88	43.99	51.35
5-1726	罐壁接合管 DN400	个	209.72	216.08	110.96	50.41	54.71
5-1727	油罐进出油管 DN500	个	1251.98	1278.37	654.36	278.65	345.36

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1728	油罐进出油管 DN600	个	1487.82	1519.48	785.08	333.59	400.81
5-1729	油罐清扫孔 20000m³	个	1863.61	1890.29	910.48	395.88	583.93
5-1730	油罐清扫孔 30000m³	个	2295.84	2332.69	1023.72	519.6	789.37
5-1731	油罐圆形通气孔 DN500	个	294.42	295.41	121.6	110.55	63.26
5-1732	油罐方形通气孔 380X750	个	307.41	313.26	136.8	121.01	55.45
5-1733	油罐内部关闭阀 DN100	个	40.38	39.54	30.4	9.14	
5-1734	油罐内部关闭阀 DN150	个	56.51	54.83	38	16.83	
5-1735	油罐内部关闭阀 DN200	个	68.4	66.51	45.6	20.91	
5-1736	油罐内部关闭阀 DN250	个	85.98	83.25	53.2	30.05	
5-1737	油罐内部关闭装置 下部	个	210.79	212.82	152	16.29	44.53
5-1738	油罐内部关闭装置 上部	个	103.65	104.29	76	6.03	22.26
5-1739	油罐防火器 DN80	个	32.04	31.31	22.8	8.51	
5-1740	油罐防火器 DN100	个	39.64	38.91	30.4	8.51	
5-1741	油罐防火器 DN150	个	55.05	53.57	38	15.57	
5-1742	油罐防火器 DN200	个	66.76	65.1	45.6	19.5	
5-1743	油罐防火器 DN250	个	91.2	88.8	60.8	28	
5-1744	空气泡沫产生器 PC-4	个	303.99	304	182.4	27.9	93.7
5-1745	空气泡沫产生器 PC-8	个	395.27	394.66	212.8	46.22	135.64
5-1746	空气泡沫产生器 PC-16	个	463.79	462.81	262.2	61.26	139.35
5-1747	空气泡沫产生器 PC-24	个	539.28	537.23	311.6	82.18	143.45
5-1748	化学泡沫室 50-75L/S	个	249.99	251.83	197.6	23.42	30.81
5-1749	化学泡沫室 100-150L/S	个	320.71	323.85	243.2	34.22	46.43
5-1750	填料密闭装置制安 100-700m³	个	1051.83	1052.07	881.6	6.54	163.93
5-1751	填料密闭装置制安 1000-5000m³	个	1024.45	1024.69	858.8	6.54	159.35
5-1752	填料密闭装置制安 10000-30000m³	个	977.4	977.65	820.8	6.29	150.56
5-1753	油罐进料口制安 φ1800	个	1414.66	1426.61	943.92	171.79	310.9
5-1754	油罐呼吸阀.安全阀.透气阀 DN80	个	39.64	38.91	30.4	8.51	
5-1755	油罐呼吸阀.安全阀.透气阀 DN100	个	47.24	46.51	38	8.51	
5-1756	油罐呼吸阀.安全阀.透气阀 DN150	个	62.65	61.17	45.6	15.57	
5-1757	油罐呼吸阀.安全阀.透气阀 DN200	个	81.96	80.3	60.8	19.5	
5-1758	油罐呼吸阀.安全阀.透气阀 DN250	个	106.4	104	76	28	
5-1759	油罐自动透气阀 DN300	个	277.67	281.48	178.6	59.34	43.54
5-1760	油罐边缘透气阀 DN150	个	419.4	424.48	277.4	64.1	82.98
5-1761	油罐盘边透气阀 DN150	个	246.38	248.92	171	42.19	35.73
5-1762	浮船及单盘支柱制安	个	272.84	276.27	163.4	54.48	58.39
5-1763	油罐紧急排水管制安 DN100	个	304.18	305.45	228	38.01	39.44
5-1764	油罐预留口制安 DN150	个	202.3	204.2	152	32.48	19.72
5-1765	油罐导向管.量油管制安 DN150	套	2504.73	2515.53	1662.88	120.85	731.8

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1766	油罐导向管. 量油管制安 DN200	套	3086.43	3099.39	1995.76	143.23	960.4
5-1767	油罐导向管. 量油管制安 DN250	套	3727.89	3744.08	2494.32	177.12	1072.64
5-1768	油罐量油帽(孔)制安 DN150	套	34.92	34.18	22.8	11.38	
5-1769	油罐量油帽(孔)制安 DN100	套	25.66	25.17	15.2	9.97	
5-1770	搅拌器制安	台	670.34	672.03	240.92	34.64	396.47
5-1771	搅拌器孔制安	台	1940.03	1987.6	1074.64	422.6	490.36
5-1772	浮球液位控制器	个	254.41	258.22	167.96	30.5	59.76
5-1773	局部加热器	个	248.51	252.32	159.6	29.99	62.73
5-1774	局部加温箱	个	2307.7	2313.96	1653	200.27	460.69
5-1775	蒸气盘管加热器制安	10m	512.69	510.94	261.44	177.98	71.52
5-1776	排管加热器制安 2m	10个	6353.22	6057.79	1444	4186.69	427.1
5-1777	排管加热器制安 2.5m	10个	7111.08	6768.45	1596	4745.35	427.1
5-1778	排管加热器制安 3m	10个	7929.27	7534.75	1748	5359.65	427.1
5-1779	排管加热器制安 4m	10个	9255.04	8766.12	1862	6477.02	427.1
5-1780	排管加热器制安 5m	10个	10641.67	10053.62	1976	7650.52	427.1
5-1781	排管加热器制安 6m	10个	12262.91	11566.33	2204	8935.23	427.1
5-1782	加热器支座制安 双柱4管	10个	1247.46	1209.82	433.2	582.42	194.2
5-1783	加热器支座制安 双柱8管	10个	1950.79	1913.35	608	963.75	341.6
5-1784	加热器支座制安 双柱12管	10个	2687.11	2649.09	836	1391.89	421.2
5-1785	加热器支座制安 单柱双管	10个	860.39	832.95	205.2	489	138.75
5-1786	加热器支座制安 单柱单管471-650	10个	593.36	576.87	167.2	292.66	117.01
5-1787	加热器支座制安 单柱单管170-470	10个	490.8	478.42	148.2	237.03	93.19
5-1788	加热器连接管制安 730	10个	2496.47	2436.63	1075.4	945.95	415.28
5-1789	加热器连接管制安 1260	10个	3317.85	3225.51	1383.2	1348.16	494.15
5-1790	加热器连接管制安 1790	10个	4125.51	4003.21	1698.6	1719.28	585.33
5-1791	加热器连接管制安 2320	10个	4918.64	4764.01	2006.4	2125.03	632.58
5-1792	中央排水管制安	t	6322.85	6376.84	4678.56	486.01	1212.27
5-1793	回转接头安装 DN100	个	92.84	92.11	83.6	8.51	
5-1794	回转接头安装 DN150	个	131.05	129.57	114	15.57	
5-1795	回转接头安装 DN200	个	173.16	171.5	152	19.5	
5-1796	升降管安装 DN100	个	210.56	210.33	182.4	11.92	16.01
5-1797	升降管安装 DN150	个	240.18	239.71	197.6	22.39	19.72
5-1798	升降管安装 DN200	个	261.66	261.4	212.8	28.88	19.72
5-1799	拱顶. 内浮顶罐水压试验 100m3内	座	1569.35	1589.57	646	542.51	401.06
5-1800	拱顶. 内浮顶罐水压试验 200m3内	座	1969.68	1989.91	722	829.97	437.94
5-1801	拱顶. 内浮顶罐水压试验 300m3内	座	2481.39	2525.65	760	1338.43	427.22
5-1802	拱顶. 内浮顶罐水压试验 400m3内	座	2832.98	2877.24	798	1631.01	448.23
5-1803	拱顶. 内浮顶罐水压试验 500m3内	座	3217.45	3261.71	874	1918.47	469.24

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1804	拱顶.内浮顶罐水压试验 700m3内	座	3919.1	3963.36	950	2502.09	511.27
5-1805	拱顶.内浮顶罐水压试验 1000m3内	座	5466.52	5511.4	1406	3392.42	712.98
5-1806	拱顶.内浮顶罐水压试验 2000m3内	座	9353.87	9425.78	1938	6531.6	956.18
5-1807	拱顶.内浮顶罐水压试验 3000m3内	座	13067.73	13140.01	2546	9453.52	1140.49
5-1808	拱顶.内浮顶罐水压试验 5000m3内	座	20043.01	20115.54	2888	15259.19	1968.35
5-1809	拱顶.内浮顶罐水压试验10000m3内	座	37444.11	37517.25	4218	29947.6	3351.65
5-1810	浮顶罐升降试验 3000m3内	座	11745.24	11817.59	2584	8577.92	655.67
5-1811	浮顶罐升降试验 5000m3内	座	17643.35	17715.95	2926	13806.06	983.89
5-1812	浮顶罐升降试验 10000m3内	座	32936.83	33010.04	4256	26904.34	1849.7
5-1813	浮顶罐升降试验 20000m3内	座	61425.13	61498.65	4940	53042.64	3516.01
5-1814	浮顶罐升降试验 30000m3内	座	90476.02	90550.16	6156	79179.18	5214.98
5-1815	油罐壁板卷弧胎具制作 10000m3内	套	7523.51	7498.22	1878.72	4929.16	690.34
5-1816	油罐壁板卷弧胎具制作 30000m3内	套	10281.41	10244.23	2105.96	7346.16	792.11
5-1817	油罐顶板预制胎具制作 1000m³	套	3227.57	3254.35	490.2	2476.19	287.96
5-1818	油罐顶板预制胎具制作 3000m3内	套	4695.34	4739.63	773.68	3630.17	335.78
5-1819	油罐顶板预制胎具制作 5000m³	套	5404.97	5456.79	870.2	4211.28	375.31
5-1820	油罐顶板预制胎具制作 10000m³	套	8181.6	8263.78	1331.52	6390.74	541.52
5-1821	顶板顶升组装胎具制作 1000m³	座	14355.9	14393.57	2652.4	11031.42	709.75
5-1822	顶板顶升组装胎具制作 3000m3内	座	22653.52	22733.88	3632.8	18005.27	1095.81
5-1823	顶板顶升组装胎具制作 5000m³	座	31713.33	31844.73	4324.4	25921.16	1599.17
5-1824	顶板顶升组装胎具制作 10000m³	座	50201.31	50472.71	5715.2	42250.46	2507.05
5-1825	顶板顶升组装胎具安拆 1000m³	座	2138.58	2142.39	1809.56	55.06	277.77
5-1826	顶板顶升组装胎具安拆 3000m3内	座	3480.45	3485.53	2753.48	83.24	648.81
5-1827	顶板顶升组装胎具安拆 5000m³	座	4152.2	4158.55	3382.76	101.6	674.19
5-1828	顶板顶升组装胎具安拆 10000m³	座	4802.06	4812.22	3854.72	156.66	800.84
5-1829	桅杆倒装组装胎具制作 100-200m³	座	7490.49	7400.54	1748	5068.68	583.86
5-1830	桅杆倒装组装胎具制作 300-400m³	座	10323.04	10240.58	2120.4	7248.81	871.37
5-1831	桅杆倒装组装胎具制作 500-700m³	座	12700.87	12640.53	2432	9203.22	1005.31
5-1832	桅杆倒装组装胎具制作 1000m³	座	13481.16	13522.4	2774	9718.04	1030.36
5-1833	桅杆倒装组装胎具制作 3000m3内	座	18594.99	18675.36	3777.2	13472.15	1426.01
5-1834	桅杆倒装组装胎具制作 5000m³	座	23823.31	23949.67	4636	17321.13	1992.54
5-1835	桅杆倒装组装胎具制作 10000m³	座	38103.06	38359.89	5928	29770.62	2661.27
5-1836	桅杆倒装组装胎具安拆 100-200m³	座	1224.6	1225.87	785.08	28.18	412.61
5-1837	桅杆倒装组装胎具安拆 300-400m³	座	1705.92	1707.82	1180.28	42.27	485.27
5-1838	桅杆倒装组装胎具安拆 500-700m³	座	2026.87	2029.41	1415.88	56.36	557.17
5-1839	桅杆倒装组装胎具安拆 1000m³	座	2254.69	2258.5	1845.28	55.06	358.16
5-1840	桅杆倒装组装胎具安拆 3000m3内	座	3433.66	3438.74	2808.2	83.24	547.3
5-1841	桅杆倒装组装胎具安拆 5000m³	座	4188.14	4194.49	3450.4	101.6	642.49

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1842	桅杆倒装组装胎具安拆 10000m³	座	4897.88	4908.04	3931.48	156.66	819.9
5-1843	油罐桅杆倒装吊具制作 100-400m³	座	13854.33	13586.33	2682.04	10023.14	881.15
5-1844	油罐桅杆倒装吊具制作 500-700m³	座	18831.33	18496.97	3634.32	13796.37	1066.28
5-1845	油罐桅杆倒装吊具制作 1000m³	座	21776.22	21159.27	4008.24	15877.98	1273.05
5-1846	油罐桅杆倒装吊具制作 3000m³内	座	34738.54	33714.21	5608.8	26006.27	2099.14
5-1847	油罐桅杆倒装吊具制作 5000m³	座	54557.77	52726.41	7695	42579.94	2451.47
5-1848	油罐桅杆倒装吊具制作 10000m³	座	86707.36	83399.58	10322.32	69886.43	3190.83
5-1849	油罐桅杆倒装吊具安拆 100-400m³	座	2026.46	2031.67	1608.92	74.82	347.93
5-1850	油罐桅杆倒装吊具安拆 500-700m³	座	2520.1	2527.27	1998.8	95.94	432.53
5-1851	油罐桅杆倒装吊具安拆 1000m³	座	2525.41	2533.31	1924.32	106.68	502.31
5-1852	油罐桅杆倒装吊具安拆 3000m³内	座	3569.95	3579.89	2693.44	147.63	738.82
5-1853	油罐桅杆倒装吊具安拆 5000m³	座	4736.84	4751.29	3637.36	206.63	907.3
5-1854	油罐桅杆倒装吊具安拆 10000m³	座	6913.99	6936.13	5360.28	293.8	1282.05
5-1855	油罐充气顶升装置制作 1000m³	座	12504.49	12372.95	2432	8862.96	1077.99
5-1856	油罐充气顶升装置制作 3000m³内	座	17592.73	17442.02	3192	12610.82	1639.2
5-1857	油罐充气顶升装置制作 5000m³	座	21269.23	21110.13	3952	15405.12	1753.01
5-1858	油罐充气顶升装置制作 10000m³	座	30775.55	30723.37	4560	24158.21	2005.16
5-1859	油罐充气顶升装置安拆 1000m³	座	1552.05	1554.59	1101.24	63.04	390.31
5-1860	油罐充气顶升装置安拆 3000m³内	座	2102.07	2105.89	1494.92	84.55	526.42
5-1861	油罐充气顶升装置安拆 5000m³	座	2786.49	2792.21	2045.16	116.99	630.06
5-1862	油罐充气顶升装置安拆 10000m³	座	3555.91	3563.53	2596.16	169.09	798.28
5-1863	钢制浮盘组装胎具制作 100-300m³	座	4308.1	4268.76	947.72	3019.46	301.58
5-1864	钢制浮盘组装胎具制作 500-700m³	座	7730.7	7622.46	1634	5527.95	460.51
5-1865	钢制浮盘组装胎具制作 1000m³	座	12116.66	11939.8	2369.68	8908.97	661.15
5-1866	钢制浮盘组装胎具制作 2000m³	座	17449.36	17190.92	3095.48	13210.17	885.27
5-1867	钢制浮盘组装胎具制作 3000m³	座	25303.3	24892.12	4164.8	19530.67	1196.65
5-1868	钢制浮盘组装胎具制作 5000m³	座	38418.92	37783.6	5808.68	30266.68	1708.24
5-1869	钢制浮盘组装胎具制作 10000m³	座	57350.15	56554.99	8174.56	45971.93	2408.5
5-1870	钢制浮盘组装胎具安拆 100-300m³	座	969.92	971.98	562.4	32.59	376.99
5-1871	钢制浮盘组装胎具安拆 500-700m³	座	1592.03	1596	1045.76	59.75	490.49
5-1872	钢制浮盘组装胎具安拆 1000m³	座	2183.93	2188.97	1541.28	79.18	568.51
5-1873	钢制浮盘组装胎具安拆 2000m³	座	2988.17	2996.05	2169.04	126.8	700.21
5-1874	钢制浮盘组装胎具安拆 3000m³	座	3858.19	3869.07	2834.04	175.03	860
5-1875	钢制浮盘组装胎具安拆 5000m³	座	5330.94	5345.19	4067.52	234.16	1043.51
5-1876	钢制浮盘组装胎具安拆 10000m³	座	7450.52	7473.92	5722.8	365.9	1385.22
5-1877	罐内脚手正装胎具制作 3000m³	座	219333.71	218416.79	56153.36	142891.72	19371.71
5-1878	罐内脚手正装胎具制作 5000m³	座	294536.64	293316.04	77520	190012.52	25783.52
5-1879	罐内脚手正装胎具制作 10000m³	座	366472.28	364890.62	85454.4	246043.43	33392.79

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1880	罐内脚手正装胎具制作 20000m³	座	516232.18	513984.76	116964	349647.18	47373.58
5-1881	罐内脚手正装胎具制作 30000m³	座	581984.62	579431.02	128318.4	397211.14	53901.48
5-1882	罐内脚手正装胎具安拆 3000m³	座	25266.63	25345.58	21670.64	1438.48	2236.46
5-1883	罐内脚手正装胎具安拆 5000m³	座	33586.53	33691.52	28826.04	1908.03	2957.45
5-1884	罐内脚手正装胎具安拆 10000m³	座	43566.37	43702.34	37329.68	2469.06	3903.6
5-1885	罐内脚手正装胎具安拆 20000m³	座	61806.02	61999.23	53044.96	3507.87	5446.4
5-1886	罐内脚手正装胎具安拆 30000m³	座	70383.92	70603.4	60258.88	3983.41	6361.11
5-1887	浮顶罐船舱预制胎具制作 3000m³	套	3926.89	3957.82	1002.44	2422.26	533.12
5-1888	浮顶罐船舱预制胎具制作 5000m³	套	4982.09	5023.23	1098.2	3209.08	715.95
5-1889	浮顶罐船舱预制胎具制作 10000m³	套	6264.12	6317.39	1225.12	4157.52	934.75
5-1890	浮顶罐船舱预制胎具制作 20000m³	套	11226.88	11352.75	2452.52	7683.63	1216.6
5-1891	浮顶罐船舱预制胎具制作 30000m³	套	11629.7	11755.57	2452.52	8010.3	1292.75
5-1892	浮顶罐临时加固件制作 100-500m³	座	3607.26	3610.95	1314.8	1919.38	376.77
5-1893	浮顶罐临时加固件制作700-1000m³	座	5067.06	5069.67	2036.8	2580.27	452.6
5-1894	浮顶罐临时加固件制作 3000m3内	座	7490.31	7515.16	2234.4	4683.43	597.33
5-1895	浮顶罐临时加固件制作 5000m³	座	8600.67	8630.47	2454.8	5530.99	644.68
5-1896	浮顶罐临时加固件制作 10000m³	座	10034.42	10069.58	2948.8	6422.14	698.64
5-1897	浮顶罐临时加固件安拆 100-500m³	座	1029.84	1034.18	784.32	81.87	167.99
5-1898	浮顶罐临时加固件安拆700-1000m³	座	1313.64	1319.41	1039.68	107.93	171.8
5-1899	浮顶罐临时加固件安拆 3000m3内	座	2294.47	2305.72	1892.4	212.16	201.16
5-1900	浮顶罐临时加固件安拆 5000m³	座	2631.88	2644.9	2167.52	238.54	238.84
5-1901	浮顶罐临时加固件安拆 10000m³	座	3067.21	3084.36	2517.12	288.69	278.55
5-1902	球形罐组装 50m3 δ 16内	t	4405.37	4460.97	1793.6	599.54	2067.83
5-1903	球形罐组装 50m3m³ δ 20内	t	4278.87	4334.28	1748.76	568.43	2017.09
5-1904	球形罐组装 50m3m³ δ 24内	t	4170.46	4229.69	1691	570.28	1968.41
5-1905	球形罐组装 50m3m³ δ 28内	t	4031.93	4096.17	1641.6	585.75	1868.82
5-1906	球形罐组装 120m3m³ δ 16内	t	4113.32	4163.22	1740.4	537.8	1885.02
5-1907	球形罐组装 120m3m³ δ 20内	t	3987.4	4037.54	1696.32	513.48	1827.74
5-1908	球形罐组装 120m3m³ δ 24内	t	3894.43	3948.19	1640.84	517.98	1789.37
5-1909	球形罐组装 120m3m³ δ 28内	t	3864.26	3924.11	1590.68	543.78	1789.65
5-1910	球形罐组装 120m3m³ δ 32内	t	3840.66	3906.53	1541.28	569.91	1795.34
5-1911	球形罐组装 120m3m³ δ 36内	t	3885.05	3956.19	1514.68	593.18	1848.33
5-1912	球形罐组装 120m3m³ δ 40内	t	3962.61	4040.17	1491.88	626.39	1921.9
5-1913	球形罐组装 200m3m³ δ 16内	t	3916.48	3962.32	1706.2	493.09	1763.03
5-1914	球形罐组装 200m3m³ δ 20内	t	3811.33	3857.4	1659.08	472.52	1725.8
5-1915	球形罐组装 200m3m³ δ 24内	t	3711.66	3761.16	1604.36	475.88	1680.92
5-1916	球形罐组装 200m3m³ δ 28内	t	3619.83	3674.87	1552.68	499.3	1622.89
5-1917	球形罐组装 200m3m³ δ 32内	t	3623.74	3684.48	1500.24	525.87	1658.37

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1918	球形罐组装 200m ³ δ 36内	t	3644.49	3710.15	1469.08	547.48	1693.59
5-1919	球形罐组装 200m ³ δ 40内	t	3704.21	3775.8	1442.48	579.36	1753.96
5-1920	球形罐组装 200m ³ δ 44内	t	3958.84	4037.18	1537.48	617.18	1882.52
5-1921	球形罐组装 400m ³ δ 16内	t	3354.25	3388.52	1596	372	1420.52
5-1922	球形罐组装 400m ³ δ 20内	t	3280.32	3314.88	1554.2	354.86	1405.82
5-1923	球形罐组装 400m ³ δ 24内	t	3220.45	3258.11	1501.76	361.57	1394.78
5-1924	球形罐组装 400m ³ δ 28内	t	3176.91	3221.23	1446.28	395.84	1379.11
5-1925	球形罐组装 400m ³ δ 32内	t	3118.67	3166.35	1385.48	410.49	1370.38
5-1926	球形罐组装 400m ³ δ 36内	t	3127.01	3178.86	1344.44	429.63	1404.79
5-1927	球形罐组装 400m ³ δ 40内	t	3107.11	3162.26	1306.44	445.47	1410.35
5-1928	球形罐组装 400m ³ δ 44内	t	3220.98	3280.83	1322.4	471.16	1487.27
5-1929	球形罐组装 400m ³ δ 48内	t	3253.01	3317.45	1292.76	499	1525.69
5-1930	球形罐组装 650m ³ δ 16内	t	3268.69	3300.85	1572.44	363.41	1365
5-1931	球形罐组装 650m ³ δ 20内	t	3175.14	3207.54	1522.28	346.47	1338.79
5-1932	球形罐组装 650m ³ δ 24内	t	3102.69	3137.75	1463	349.54	1325.21
5-1933	球形罐组装 650m ³ δ 28内	t	3057.96	3099.03	1403.72	377.83	1317.48
5-1934	球形罐组装 650m ³ δ 32内	t	2993.2	3037.05	1340.64	387.54	1308.87
5-1935	球形罐组装 650m ³ δ 36内	t	2997.02	3044.56	1296.56	402.94	1345.06
5-1936	球形罐组装 650m ³ δ 40内	t	2997.26	3050.27	1257.04	433.59	1359.64
5-1937	球形罐组装 650m ³ δ 44内	t	3074.17	3130.03	1268.44	447.35	1414.24
5-1938	球形罐组装 650m ³ δ 48内	t	3109.38	3169.33	1236.52	470.3	1462.51
5-1939	球形罐组装 650m ³ δ 52内	t	3059.93	3123.16	1209.92	488.23	1425.01
5-1940	球形罐组装 1000m ³ δ 16内	t	3328.14	3357.39	1539.76	353.85	1463.78
5-1941	球形罐组装 1000m ³ δ 20内	t	3229.11	3258.57	1478.2	334.14	1446.23
5-1942	球形罐组装 1000m ³ δ 24内	t	3136.18	3167.74	1409.8	332.49	1425.45
5-1943	球形罐组装 1000m ³ δ 28内	t	3027.73	3064.56	1308.72	355.89	1399.95
5-1944	球形罐组装 1000m ³ δ 32内	t	2976.62	3015.32	1279.84	355.92	1379.56
5-1945	球形罐组装 1000m ³ δ 36内	t	2954.37	2996.12	1231.96	367.67	1396.49
5-1946	球形罐组装 1000m ³ δ 40内	t	2957.48	3003.96	1187.88	392.46	1423.62
5-1947	球形罐组装 1000m ³ δ 44内	t	3082.3	3134.61	1193.96	426.31	1514.34
5-1948	球形罐组装 1000m ³ δ 48内	t	3050.67	3106.34	1159.76	444.15	1502.43
5-1949	球形罐组装 1000m ³ δ 52内	t	3045.04	3104.14	1133.16	464.19	1506.79
5-1950	球形罐组装 1000m ³ δ 56内	t	3070.98	3134.17	1121	485.11	1528.06
5-1951	球形罐组装 1000m ³ δ 60内	t	3184.23	3252.55	1148.36	518.7	1585.49
5-1952	球形罐组装 1500m ³ δ 16内	t	3235.17	3263.49	1367.24	357.77	1538.48
5-1953	球形罐组装 1500m ³ δ 20内	t	3141.32	3170.08	1316.32	339.26	1514.5
5-1954	球形罐组装 1500m ³ δ 24内	t	3036.26	3067.21	1260.84	337.22	1469.15
5-1955	球形罐组装 1500m ³ δ 28内	t	2985.99	3021.96	1207.64	357.88	1456.44

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1956	球形罐组装 1500m³ δ 32内	t	2886.6	2924.81	1152.16	360.12	1412.53
5-1957	球形罐组装 1500m³ δ 36内	t	2875.31	2916.75	1113.4	372.27	1431.08
5-1958	球形罐组装 1500m³ δ 40内	t	2864.81	2910.8	1078.44	395.12	1437.24
5-1959	球形罐组装 1500m³ δ 44内	t	3008.33	3060.12	1089.84	432.34	1537.94
5-1960	球形罐组装 1500m³ δ 48内	t	2972.46	3027.5	1061.72	444.71	1521.07
5-1961	球形罐组装 1500m³ δ 52内	t	2981.2	3039.8	1039.68	464.02	1536.1
5-1962	球形罐组装 1500m³ δ 56内	t	2964.29	3027.05	1029.04	488.84	1509.17
5-1963	球形罐组装 1500m³ δ 60内	t	3079.81	3147.63	1053.36	517.94	1576.33
5-1964	球形罐组装 2000m³ δ 16内	t	3232.83	3260.28	1283.64	361.94	1614.7
5-1965	球形罐组装 2000m³ δ 20内	t	3069.48	3097.6	1168.12	343.01	1586.47
5-1966	球形罐组装 2000m³ δ 24内	t	2959.1	2989.51	1123.28	338.92	1527.31
5-1967	球形罐组装 2000m³ δ 28内	t	2904.01	2939.26	1081.48	358.9	1498.88
5-1968	球形罐组装 2000m³ δ 32内	t	2811.26	2849.02	1036.64	364.05	1448.33
5-1969	球形罐组装 2000m³ δ 36内	t	2808.57	2849.76	1007	375.5	1467.26
5-1970	球形罐组装 2000m³ δ 40内	t	2805.99	2851.53	980.4	397.72	1473.41
5-1971	球形罐组装 2000m³ δ 44内	t	2939.38	2990.35	996.36	426.58	1567.41
5-1972	球形罐组装 2000m³ δ 48内	t	2915.28	2969.74	974.32	443.93	1551.49
5-1973	球形罐组装 2000m³ δ 52内	t	2923.37	2981.76	956.08	466.75	1558.93
5-1974	球罐组装胎具制作 50m³	台	10589.52	10641.88	2644.04	7249.12	748.72
5-1975	球罐组装胎具制作 120m³	台	17682.78	17761.05	3938.32	12729.59	1093.14
5-1976	球罐组装胎具制作 200m³	台	21725.37	21778.11	4532.64	15963.93	1281.54
5-1977	球罐组装胎具制作 400m³	台	36154.48	36266.78	5927.24	28406.21	1933.33
5-1978	球罐组装胎具制作 650m³	台	48716.4	48930.3	7657.76	38005.3	3267.24
5-1979	球罐组装胎具制作 1000m³	台	60875.9	61138.89	9202.08	47912	4024.81
5-1980	球罐组装胎具制作 1500m³	台	77931.6	78222.66	10502.44	61768.19	5952.03
5-1981	球罐组装胎具制作 2000m³	台	92023.46	92448.92	12350.76	73216.7	6881.46
5-1982	球罐组装胎具安拆 50m³	台	10773.29	10787.62	5723.56	533.33	4530.73
5-1983	球罐组装胎具安拆 120m³	台	20856.94	20897.09	12847.04	862.87	7187.18
5-1984	球罐组装胎具安拆 200m³	台	30475.36	30520.59	18941.48	977.29	10601.82
5-1985	球罐组装胎具安拆 400m³	台	47772.45	47849.84	31286.92	1499.16	15063.76
5-1986	球罐组装胎具安拆 650m³	台	58487.57	58581.46	35895.56	1809.66	20876.24
5-1987	球罐组装胎具安拆 1000m³	台	70137.26	70256.46	42129.84	2261.8	25864.82
5-1988	球罐组装胎具安拆 1500m³	台	96902.3	97053.87	52576.8	2834.57	41642.5
5-1989	球罐组装胎具安拆 2000m³	台	116346	116529.87	66069.08	3421.18	47039.61
5-1990	球罐水压试验 50m³内	台	2366.66	2388.39	1508.6	499.94	379.85
5-1991	球罐水压试验 120m³内	台	3153.08	3174.81	1814.12	854.47	506.22
5-1992	球罐水压试验 200m³内	台	4213.01	4234.74	2376.6	1213.15	644.99
5-1993	球罐水压试验 400m³内	台	6854.77	6909.65	3528.68	2679.89	701.08

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-1994	球罐水压试验 650m3内	台	8817.66	8872.53	3910.35	3902.77	1059.41
5-1995	球罐水压试验 1000m3内	台	11501.19	11558.53	4466.82	5659.32	1432.39
5-1996	球罐水压试验 1500m3内	台	16576.51	16660.3	5934.16	8893.5	1832.64
5-1997	球罐水压试验 2000m3内	台	21440.87	21528.12	7644.31	11567.25	2316.56
5-1998	球罐气密性试验 1.6MPa-50m3内	台	562.08	565.31	253.84	74.7	236.77
5-1999	球罐气密性试验 1.6MPa-120m3内	台	1211.9	1216.04	589.76	92.77	533.51
5-2000	球罐气密性试验 1.6MPa-200m3内	台	1998.94	2003.99	997.88	110.78	895.33
5-2001	球罐气密性试验 1.6MPa-400m3内	台	4106.36	4114.37	2112.04	154.28	1848.05
5-2002	球罐气密性试验 1.6MPa-650m3内	台	6247.37	6258.19	3239.88	186.65	2831.66
5-2003	球罐气密性试验 1.6MPa-1000m3内	台	9467.83	9480.47	4965.08	210.25	4305.14
5-2004	球罐气密性试验 1.6MPa-1500m3内	台	12611.4	12626.27	5825.4	265.32	6535.55
5-2005	球罐气密性试验 1.6MPa-2000m3内	台	16741.54	16758.79	7772.52	299.96	8686.31
5-2006	球罐气密性试验 2.5MPa-50m3内	台	836.27	839.5	435.48	87.73	316.29
5-2007	球罐气密性试验 2.5MPa-120m3内	台	1888.34	1892.48	1045.76	105.59	741.13
5-2008	球罐气密性试验 2.5MPa-200m3内	台	3130.29	3135.97	1742.68	128.21	1265.08
5-2009	球罐气密性试验 2.5MPa-400m3内	台	6264.86	6274.13	3487.64	175.97	2610.52
5-2010	球罐气密性试验 2.5MPa-650m3内	台	9822.65	9834.74	5668.08	209.3	3957.36
5-2011	球罐气密性试验 2.5MPa-1000m3内	台	14952.16	14966.71	8722.52	237.16	6007.03
5-2012	球罐气密性试验 2.5MPa-1500m3内	台	21470	21488.05	12061.96	313.79	9112.3
5-2013	球罐气密性试验 2.5MPa-2000m3内	台	28572.61	28594.93	16089.2	361.21	12144.52
5-2014	球罐气密性试验 4MPa-50m3内	台	1351.58	1355.44	684.76	91.99	578.69
5-2015	球罐气密性试验 4MPa-120m3内	台	3103.84	3108.61	1645.4	109.85	1353.36
5-2016	球罐气密性试验 4MPa-200m3内	台	5114.68	5121	2742.08	132.48	2246.44
5-2017	球罐气密性试验 4MPa-400m3内	台	10099.28	10109.83	5491	184.5	4434.33
5-2018	球罐气密性试验 4MPa-650m3内	台	16362.97	16377.6	8926.2	226.35	7225.05
5-2019	球罐气密性试验 4MPa-1000m3内	台	25064.08	25083.08	13738.52	267	11077.56
5-2020	球罐气密性试验 4MPa-1500m3内	台	35568.22	35591.99	18562.24	352.16	16677.59
5-2021	球罐气密性试验 4MPa-2000m3内	台	47359.59	47389.54	24766.12	412.37	22211.05
5-2022	球罐金属焊接防护棚 50m3内	台	18085.84	18052.2	8980.92	7653.06	1418.22
5-2023	球罐金属焊接防护棚 120m3内	台	24480.08	24432.22	12126.56	10374.8	1930.86
5-2024	球罐金属焊接防护棚 200m3内	台	29657.34	29595.99	14637.6	12596.8	2361.59
5-2025	球罐金属焊接防护棚 400m3内	台	41054.89	40968.38	20247.16	17455.57	3265.65
5-2026	球罐金属焊接防护棚 650m3内	台	54074.78	53961.77	27661.72	21784.77	4515.28
5-2027	球罐金属焊接防护棚 1000m3内	台	66049.7	65908.2	33734.12	26638.85	5535.23
5-2028	球罐金属焊接防护棚 1500m3内	台	87838.34	87666.02	45237.48	32720.3	9708.24
5-2029	球罐金属焊接防护棚 2000m3内	台	102899.73	102694.9	52930.2	38338.46	11426.24
5-2030	球罐金蓬混合结构防护棚 50m3内	台	15640.92	15000.39	6445.56	7564.42	990.41
5-2031	球罐金蓬混合结构防护棚 120m3内	台	21226.32	20328.06	8675.4	10327.19	1325.47

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-2032	球罐金蓬混合结构防护棚 200m3内	台	25807.37	24671.04	10429.48	12644.25	1597.31
5-2033	球罐金蓬混合结构防护棚 400m3内	台	35764.54	34169.65	14407.32	17569.38	2192.95
5-2034	球罐金蓬混合结构防护棚 650m3内	台	46296.61	44223.21	19614.08	21615.15	2993.98
5-2035	球罐金蓬混合结构防护棚1000m3内	台	56952.68	54389.73	23623.08	27117.21	3649.44
5-2036	球罐金蓬混合结构防护棚1500m3内	台	74282.19	71160.76	32036.28	33257.05	5867.43
5-2037	球罐金蓬混合结构防护棚2000m3内	台	87081.31	83376.72	37441.4	39064.58	6870.74
5-2038	螺旋式气柜制安 1000m3内	t	6006.59	6048.72	3330.32	520.53	2197.87
5-2039	螺旋式气柜制安 2500m3内	t	5740.69	5782.2	3210.24	514.05	2057.91
5-2040	螺旋式气柜制安 5000m3内	t	5333.45	5372.88	3011.88	490.22	1870.78
5-2041	螺旋式气柜制安 10000m3内	t	4925.9	4962.35	2777.04	453.73	1731.58
5-2042	螺旋式气柜制安 20000m3内	t	4646.67	4682.08	2571.84	442.78	1667.46
5-2043	螺旋式气柜制安 30000m3内	t	4443.42	4477.92	2422.12	430.57	1625.23
5-2044	螺旋式气柜制安 50000m3内	t	4226.46	4259.94	2290.64	412.41	1556.89
5-2045	螺旋式气柜制安 100000m3内	t	3885.42	3916.37	2072.52	378.9	1464.95
5-2046	螺旋式气柜制安 150000m3内	t	3679.71	3708.51	1957	356.71	1394.8
5-2047	螺旋式气柜制安 200000m3内	t	3542.13	3570.06	1888.6	344.61	1336.85
5-2048	直升式气柜制安 100m3内	t	6700.57	6744.98	3687.52	576.39	2481.07
5-2049	直升式气柜制安 200m3内	t	6535.51	6579.09	3605.44	566.52	2407.13
5-2050	直升式气柜制安 400m3内	t	6384.74	6426.3	3521.84	548.72	2355.74
5-2051	直升式气柜制安 600m3内	t	6056.66	6096.53	3367.56	501.13	2227.84
5-2052	直升式气柜制安 1000m3内	t	5577.25	5614.04	3087.12	469.23	2057.69
5-2053	配重块 砼预制块	m3	394.78	403.04	33.44	234.39	135.21
5-2054	配重块 铸铁块	t	309.13	315.67	27.36	179.85	108.46
5-2055	直升式气柜组装胎具制作 100m3内	座	7792.99	7832.93	1751.04	3976.86	2105.03
5-2056	直升式气柜组装胎具制作 200m3内	座	10657.25	10717.39	2321.8	5637.73	2757.86
5-2057	直升式气柜组装胎具制作 400m3内	座	15884.83	15993.31	3327.28	8675.57	3990.46
5-2058	直升式气柜组装胎具制作 600m3内	座	21762.53	21846.69	4457.4	12165.48	5223.81
5-2059	直升式气柜组装胎具制作1000m3内	座	31411.19	31529.78	6310.28	17932.26	7287.24
5-2060	直升式气柜组装胎具安拆 100m3内	座	3536.77	3544.96	1501	109.12	1934.84
5-2061	直升式气柜组装胎具安拆 200m3内	座	4865.56	4874.58	2054.28	136.16	2684.14
5-2062	直升式气柜组装胎具安拆 400m3内	座	7253.51	7264.57	3049.88	188.72	4025.97
5-2063	直升式气柜组装胎具安拆 600m3内	座	9671.72	9686.41	3993.8	249.89	5442.72
5-2064	直升式气柜组装胎具安拆1000m3内	座	13722.93	13743.61	5449.96	356.5	7937.15
5-2065	螺旋气柜组装胎具制作 1000m3内	座	27372.6	27229.31	5127.72	16018.28	6083.31
5-2066	螺旋气柜组装胎具制作 2500m3内	座	46343.92	45963.79	8785.6	26962.07	10216.12
5-2067	螺旋气柜组装胎具制作 5000m3内	座	55082.37	54671.57	11141.6	30721.01	12808.96
5-2068	螺旋气柜组装胎具制作 10000m3内	座	68522.25	68053.31	16150	36582.17	15321.14
5-2069	螺旋气柜组装胎具制作 20000m3内	座	79696.61	79154.59	19702.24	41278.06	18174.29

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-2070	螺旋气柜组装胎具制作 30000m3内	座	101858.84	101068.45	26167.56	53209.6	21691.29
5-2071	螺旋气柜组装胎具制作 50000m3内	座	129325.49	128207.99	36354.6	67408.85	24444.54
5-2072	螺旋气柜组装胎具制作100000m3内	座	181991.87	179574.31	55682.92	92417.86	31473.53
5-2073	螺旋气柜组装胎具制作150000m3内	座	205630.72	203205.9	69025.48	100200.92	33979.5
5-2074	螺旋气柜组装胎具制作200000m3内	座	230880.8	228047.98	74684.44	115981.42	37382.12
5-2075	螺旋气柜组装胎具安拆 1000m3内	座	6411.21	6419.5	4851.84	246.67	1320.99
5-2076	螺旋气柜组装胎具安拆 2500m3内	座	8849.12	8860.9	6339.16	395.7	2126.04
5-2077	螺旋气柜组装胎具安拆 5000m3内	座	11638.33	11655.28	8319.26	471.73	2864.29
5-2078	螺旋气柜组装胎具安拆 10000m3内	座	15853.44	15872.38	11997.36	544.15	3330.87
5-2079	螺旋气柜组装胎具安拆 20000m3内	座	20803.55	20829.73	15975.2	636.63	4217.9
5-2080	螺旋气柜组装胎具安拆 30000m3内	座	27386.16	27424.38	20981.32	842.83	5600.23
5-2081	螺旋气柜组装胎具安拆 50000m3内	座	35793.87	35834.74	28862.52	1007.48	5964.74
5-2082	螺旋气柜组装胎具安拆100000m3内	座	40455.44	40530.92	31445.76	1472.1	7613.06
5-2083	螺旋气柜组装胎具安拆150000m3内	座	45705.99	45806.46	35651.6	1708.97	8445.89
5-2084	螺旋气柜组装胎具安拆200000m3内	座	48557.79	48661.81	37623.8	1881.83	9156.18
5-2085	螺旋气柜轨道煨弯胎具 1000m3内	套	8079.53	8147.15	1588.4	5256.2	1302.55
5-2086	螺旋气柜轨道煨弯胎具 2500m3内	套	8814.25	8887.81	1747.24	5638.82	1501.75
5-2087	螺旋气柜轨道煨弯胎具 5000m3内	套	9840.69	9928.4	1906.08	6297.26	1725.06
5-2088	螺旋气柜轨道煨弯胎具 10000m3内	套	10510.38	10605.15	2064.92	6615.11	1925.12
5-2089	螺旋气柜轨道煨弯胎具 20000m3内	套	11259.33	11365.34	2223.76	7056.43	2085.15
5-2090	螺旋气柜轨道煨弯胎具 30000m3内	套	11878.22	11995.63	2303.56	7506.88	2185.19
5-2091	螺旋气柜轨道煨弯胎具 50000m3内	套	12512.84	12629.35	2422.12	7756.05	2451.18
5-2092	螺旋气柜轨道煨弯胎具100000m3内	套	14320.57	14462.48	2700.28	8961.17	2801.03
5-2093	螺旋气柜轨道煨弯胎具150000m3内	套	15732.91	15878.52	2859.12	10018.31	3001.09
5-2094	螺旋气柜轨道煨弯胎具200000m3内	套	16896.26	17055.94	3017.96	10810.31	3227.67
5-2095	螺旋气柜型钢煨弯胎具 2500m3内	套	5223.38	5238.71	1422.72	2325.34	1490.65
5-2096	螺旋气柜型钢煨弯胎具 5000m3内	套	6703.08	6723.3	1541.28	3222.61	1959.41
5-2097	螺旋气柜型钢煨弯胎具 10000m3内	套	7297.99	7316.46	1659.84	3712.73	1943.89
5-2098	螺旋气柜型钢煨弯胎具 20000m3内	套	8205.46	8208.38	1699.36	4335.9	2173.12
5-2099	螺旋气柜型钢煨弯胎具 30000m3内	套	8638.47	8641.75	1778.4	4569.66	2293.69
5-2100	螺旋气柜型钢煨弯胎具 50000m3内	套	9100.9	9104.09	1857.44	4816.73	2429.92
5-2101	螺旋气柜型钢煨弯胎具100000m3内	套	9748.18	9751.48	1896.96	5177.48	2677.04
5-2102	螺旋气柜型钢煨弯胎具150000m3内	套	10970.41	10978.25	2055.04	5996.52	2926.69
5-2103	螺旋气柜型钢煨弯胎具200000m3内	套	12051.84	12059.78	2173.6	6679.49	3206.69
5-2104	直升气柜水、气、升试验 1000m3内	座	7134.44	7166.08	2622	2834.48	1709.6
5-2105	螺旋气柜水、气、升试验 1000m3内	座	11514	11546.01	3116	6257.17	2172.84
5-2106	螺旋气柜水、气、升试验 2500m3内	座	22083.04	22156.2	4256	13957.88	3942.32
5-2107	螺旋气柜水、气、升试验 5000m3内	座	26841.53	26909.88	5282	16805.04	4822.84

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-2108	螺旋气柜水. 气. 升试验 10000m3内	座	42850.72	42917.49	6916	21245.57	14755.92
5-2109	螺旋气柜水. 气. 升试验 20000m3内	座	60894.92	60960.44	7562	36579.66	16818.78
5-2110	螺旋气柜水. 气. 升试验 30000m3内	座	77019.83	77132.43	8056	52290.24	16786.19
5-2111	螺旋气柜水. 气. 升试验 50000m3内	座	95115.37	95229.31	9196	68142.8	17890.51
5-2112	螺旋气柜水. 气. 升试验100000m3内	座	172286.78	172392.62	13984	141708.9	16699.72
5-2113	螺旋气柜水. 气. 升试验150000m3内	座	210443.28	210555.32	19076	172667.59	18811.73
5-2114	螺旋气柜水. 气. 升试验200000m3内	座	248212.26	248330.18	23560	203593.97	21176.21
5-2115	火炬. 排气筒筒体制作组对 Φ 400内	t	5141.64	5176.88	2060.36	690.34	2426.18
5-2116	火炬. 排气筒筒体制作组对 Φ 500内	t	4891.91	4927.13	1986.64	661.94	2278.55
5-2117	火炬. 排气筒筒体制作组对 Φ 600内	t	4707.71	4742.76	1928.88	638.87	2175.01
5-2118	火炬. 排气筒筒体制作组对 Φ 800内	t	4471.9	4506.94	1839.2	599.89	2067.85
5-2119	火炬排气筒筒体制作组对 Φ 1200内	t	4288.81	4323.01	1748	580.83	1994.18
5-2120	火炬. 排气筒型钢塔架 30t内	t	3452.94	3482.36	2044.4	402.52	1035.44
5-2121	火炬. 排气筒型钢塔架 50t内	t	3325.17	3354.05	1960.8	391.58	1001.67
5-2122	火炬. 排气筒型钢塔架 100t内	t	3208.89	3237.19	1884.8	380.84	971.55
5-2123	火炬. 排气筒型钢塔架 150t内	t	3187.13	3214.92	1824	370.83	1020.09
5-2124	火炬. 排气筒型钢塔架 200t内	t	3050.4	3077.64	1736.6	360.97	980.07
5-2125	火炬. 排气筒型钢塔架 250t内	t	2960.77	2987.53	1672	351.54	963.99
5-2126	火炬. 排气筒钢管塔架 30t内	t	3717.56	3743.98	2228.32	465.71	1049.95
5-2127	火炬. 排气筒钢管塔架 50t内	t	3588.41	3614.32	2137.12	450.63	1026.57
5-2128	火炬. 排气筒钢管塔架 100t内	t	3432.65	3458.27	2054.28	437.62	966.37
5-2129	火炬. 排气筒钢管塔架 150t内	t	3447.25	3472.2	1988.16	422.44	1061.6
5-2130	火炬. 排气筒钢管塔架 200t内	t	3305.31	3329.85	1893.16	409.62	1027.07
5-2131	火炬. 排气筒钢管塔架 250t内	t	3210.74	3235.15	1822.48	401.2	1011.47
5-2132	风缆绳式火炬. 排气筒吊装 40m内	座	37642.81	37626.29	18331.2	2689.49	16605.6
5-2133	风缆绳式火炬. 排气筒吊装 60m内	座	42672.42	42653.93	21918.4	3474.81	17260.72
5-2134	风缆绳式火炬. 排气筒吊装 80m内	座	49736.25	49716.98	25023	4460.95	20233.03
5-2135	风缆绳式火炬. 排气筒吊装 100m内	座	58167.14	58143.41	29673.44	5123.19	23346.78
5-2136	风缆绳式火炬. 排气筒吊装 120m内	座	68244.06	68216.21	35820.32	5823.15	26572.74
5-2137	塔架式火炬. 排气筒吊装 40m内	座	48441.75	48432.09	25688	3489.07	19255.02
5-2138	塔架式火炬. 排气筒吊装 60m内	座	55902.64	55894.72	31084	4469.52	20341.2
5-2139	塔架式火炬. 排气筒吊装 80m内	座	66936.04	66928.54	37848	5385	23695.54
5-2140	塔架式火炬. 排气筒吊装 100m内	座	78115.85	78110.07	45904	6029.84	26176.23
5-2141	塔架式火炬. 排气筒吊装 120m内	座	96717.67	96706.2	58520	8113.63	30072.57
5-2142	火炬头安装 Φ 400内	套	2221	2221	1124.8	343.98	752.22
5-2143	火炬头安装 Φ 500内	套	2457	2457	1231.2	384.45	841.35
5-2144	火炬头安装 Φ 600内	套	2720.73	2720.73	1341.4	428.33	951
5-2145	火炬头安装 Φ 800内	套	3111.23	3111.23	1518.48	484.43	1108.32

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-2146	火炬头安装 φ1200内	套	3753.51	3753.51	1846.8	574.37	1332.34
5-2147	桁架制安 2t内	t	3124.93	3158.17	1773.84	347.39	1036.94
5-2148	桁架制安 5t内	t	2804.49	2833.54	1552.68	299.51	981.35
5-2149	桁架制安 10t内	t	2657.14	2684.79	1478.2	272.22	934.37
5-2150	桁架制安 >10t	t	2629.72	2655.87	1394.6	258.08	1003.19
5-2151	管廊制安 3m内	t	2647.9	2682.74	1379.4	394.69	908.65
5-2152	管廊制安 5m内	t	2766.42	2802.87	1448.56	413.03	941.28
5-2153	管廊制安 10m内	t	2907.31	2945.83	1535.2	435.17	975.46
5-2154	管廊制安 >10m	t	3050.67	3091.18	1622.6	453.62	1014.96
5-2155	设备框架制安 跨度10m内	t	3260.51	3293.64	1488.08	417.51	1388.05
5-2156	设备框架制安 跨度20m内	t	3325.2	3360.09	1653	440.6	1266.49
5-2157	设备框架制安 跨度>20m	t	3448.13	3485.07	1834.64	467.8	1182.63
5-2158	单梁结构制安	t	2675.01	2699.91	1422.72	265.18	1012.01
5-2159	花纹板式联合平台制安 10t内	t	4037.64	4069.34	1935.72	469.67	1663.95
5-2160	花纹板式联合平台制安 20t内	t	4202.64	4232.69	1839.96	432.97	1959.76
5-2161	花纹板式联合平台制安 40t内	t	4927	4955.95	1819.44	403.46	2733.05
5-2162	花纹板式联合平台制安 60t内	t	5821.87	5849.94	1703.16	387.06	3759.72
5-2163	花纹板式联合平台制安 80t内	t	5483.95	5510.94	1646.16	374.78	3490
5-2164	花纹板式联合平台制安 >80t	t	5134.19	5160.74	1529.12	362.63	3268.99
5-2165	格栅式联合平台制安 10t内	t	4781.56	4810.41	2207.04	556.24	2047.13
5-2166	格栅式联合平台制安 20t内	t	4915.07	4942.72	2096.84	516.08	2329.8
5-2167	格栅式联合平台制安 40t内	t	5540.82	5568.59	2052.76	477.06	3038.77
5-2168	格栅式联合平台制安 60t内	t	6350.46	6378.13	1942.56	453.54	3982.03
5-2169	格栅式联合平台制安 80t内	t	5975.04	6001.88	1875.68	436.64	3689.56
5-2170	格栅式联合平台制安 >80t	t	5535.31	5561.94	1721.4	419.28	3421.26
5-2171	扇形花纹板式平台制安 0.5t内	t	2912.4	2938.45	1984.36	281.42	672.67
5-2172	扇形花纹板式平台制安 1t内	t	2556.93	2580.25	1666.68	255.15	658.42
5-2173	扇形花纹板式平台制安 >1t	t	2255.72	2276.42	1507.84	228.58	540
5-2174	矩形花纹板式平台制安 0.5t内	t	2351.93	2376.84	1448.56	234.37	693.91
5-2175	矩形花纹板式平台制安 1t内	t	2293.61	2316.03	1424.24	209.9	681.89
5-2176	矩形花纹板式平台制安 >1t	t	1910.07	1929.79	1187.12	183.76	558.91
5-2177	扇形格栅板式平台制安 0.5t内	t	3771.09	3793.46	2257.2	382.88	1153.38
5-2178	扇形格栅板式平台制安 1t内	t	3429.58	3450.16	1986.64	347.46	1116.06
5-2179	扇形格栅板式平台制安 >1t	t	2964	2982.04	1693.28	309.7	979.06
5-2180	矩形格栅板式平台制安 0.5t内	t	3285.52	3303	1854.4	323.32	1125.28
5-2181	矩形格栅板式平台制安 1t内	t	2971.1	2987.22	1610.44	287.94	1088.84
5-2182	矩形格栅板式平台制安 >1t	t	2551.63	2565.74	1353.56	256.08	956.1
5-2183	设备支架制安 0.2t内	t	2760.47	2789.32	1902.28	277.14	609.9

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-2184	设备支架制安 0.5t内	t	2650.26	2677.15	1698.6	256.04	722.51
5-2185	设备支架制安 1t内	t	2459.43	2485.06	1562.56	244.08	678.42
5-2186	设备支架制安 3t内	t	2265.73	2290.11	1426.52	232.24	631.35
5-2187	设备支架制安 5t内	t	2081.24	2103.36	1307.96	210.2	585.2
5-2188	设备支架制安 10t内	t	1918.55	1938.4	1171.92	189.28	577.2
5-2189	设备支架制安 >10t	t	1768.82	1786.18	1053.36	166.08	566.74
5-2190	斜梯制安 花纹板踏步	t	4829.23	4870.02	3049.12	414.36	1406.54
5-2191	斜梯制安 格栅板踏步	t	5316.73	5369.03	3388.08	513.96	1466.99
5-2192	直梯制安	t	4588.14	4616.69	3133.48	348.27	1134.94
5-2193	螺旋盘梯制安 花纹板踏步	t	6847.62	6902.09	4558.48	634.19	1709.42
5-2194	螺旋盘梯制安 格栅板踏步	t	7396.19	7460.34	4906.56	724.06	1829.72
5-2195	栏杆扶手制安	t	3875.03	3886.01	2601.48	234.09	1050.44
5-2196	烟囱制作 ϕ 600内	t	1937.23	1964.78	1041.2	228.97	694.61
5-2197	烟囱制作 ϕ 1200内	t	1542.95	1567.67	804.84	207.69	555.14
5-2198	烟囱安装 ϕ 600内	t	1240.82	1244.5	497.04	110.4	637.06
5-2199	烟囱安装 ϕ 1200内	t	1361.29	1364.46	437	100.26	827.2
5-2200	圆形烟道制作 $\delta < 6$	t	2857.38	2887	1737.36	297.75	851.89
5-2201	圆形烟道制作 $\delta \geq 6$	t	2325.29	2348.59	1343.68	239.38	765.53
5-2202	矩形烟道制作 $\delta < 6$	t	3338.29	3381.19	1960.8	415.19	1005.2
5-2203	矩形烟道制作 $\delta \geq 6$	t	2750.72	2784.28	1515.44	330.1	938.74
5-2204	圆形烟道安装 $\delta < 6$	t	1449.25	1449.91	807.12	114.04	528.75
5-2205	圆形烟道安装 $\delta \geq 6$	t	1331.73	1331.39	709.84	106.25	515.3
5-2206	矩形烟道安装 $\delta < 6$	t	1925.57	1927.28	1040.44	160.53	726.31
5-2207	矩形烟道安装 $\delta \geq 6$	t	1780.72	1781.02	915.04	149.35	716.63
5-2208	方矩形漏斗制安 0.5t内	t	2889.2	2927.71	1862	376.69	689.02
5-2209	方矩形漏斗制安 1t内	t	2735.71	2772.83	1740.4	360.38	672.05
5-2210	方矩形漏斗制安 2t内	t	2495.11	2531.34	1603.6	343.7	584.04
5-2211	方矩形漏斗制安 >2t	t	2375.96	2411.43	1504.8	329.01	577.62
5-2212	圆形漏斗制安 0.5t内	t	2812.42	2848.27	1778.4	344.8	725.07
5-2213	圆形漏斗制安 1t内	t	2673.07	2707.77	1664.4	328.43	714.94
5-2214	圆形漏斗制安 2t内	t	2466.49	2500.3	1573.2	315.78	611.32
5-2215	圆形漏斗制安 >2t	t	2366.54	2399.72	1489.6	305.22	604.9
5-2216	料仓制安 5t内	t	3539.5	3581.27	1998.8	425.51	1156.96
5-2217	料仓制安 10t内	t	3310.53	3350.68	1843	402.35	1105.33
5-2218	料仓制安 20t内	t	3128.81	3163.56	1727.48	358.05	1078.03
5-2219	料仓制安 30t内	t	2718.65	2751.52	1591.44	325.96	834.12
5-2220	料仓制安 50t内	t	2583.59	2615.29	1486.56	306.68	822.05
5-2221	料仓制安 >50t	t	2342.56	2371.24	1388.52	278.34	704.38

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-2222	钢板组合工字钢制作 δ 16内 h400	t	4510.11	4592.24	1884.8	777.95	1929.49
5-2223	钢板组合工字钢制作 δ 26内 h400	t	3923.41	3996.53	1590.68	709.64	1696.21
5-2224	钢板组合工字钢制作 δ 26内 h500	t	3238.97	3297.67	1336.84	573.09	1387.74
5-2225	钢板组合工字钢制作 δ 26内 h600	t	2712.42	2765.58	1069.32	499.14	1197.12
5-2226	钢板组合工字钢制作 δ 26内h>600	t	2301.96	2344.62	975.08	396.43	973.11
5-2227	角钢圈制作 型号6.3内 φ>1200	t	2844.46	2853.38	1830.84	227.34	795.2
5-2228	角钢圈制作 型号6.3内 φ>2400	t	2501.54	2508.89	1559.52	213.63	735.74
5-2229	角钢圈制作 型号6.3内 φ>3600	t	2162.76	2168.91	1284.4	202.29	682.22
5-2230	角钢圈制作 型号6.3内 φ>4800	t	1956.9	1962.43	1129.36	194.99	638.08
5-2231	角钢圈制作 型号8内 φ>2400	t	2095.29	2102.67	1229.68	185.65	687.34
5-2232	角钢圈制作 型号8内 φ>3600	t	1771.87	1777.99	975.08	170.34	632.57
5-2233	角钢圈制作 型号8内 φ>4800	t	1622.52	1627.91	870.96	157.28	599.67
5-2234	槽钢圈制作 型号12.6内 φ>2400	t	2130.83	2139.26	1361.92	81.5	695.84
5-2235	槽钢圈制作 型号12.6内 φ>3600	t	1881.76	1889.12	1196.24	72.31	620.57
5-2236	槽钢圈制作 型号12.6内 φ>4800	t	1769.28	1776.1	1111.12	67.25	597.73
5-2237	槽钢圈制作 型号12.6内 φ>6000	t	1653.53	1659.6	1026.76	60.93	571.91
5-2238	槽钢圈制作 型号20内 φ>3600	t	1696.63	1703.07	1060.96	65.13	576.98
5-2239	槽钢圈制作 型号20内 φ>4800	t	1598.16	1604.12	996.36	59.74	548.02
5-2240	槽钢圈制作 型号20内 φ>6000	t	1493.56	1498.86	948.48	54.09	496.29
5-2241	扁钢圈制作 型号20-50 φ>1200	t	4238.53	4251.91	2974.26	190.32	1087.33
5-2242	扁钢圈制作 型号20-50 φ>2400	t	3856.46	3868.36	2663.04	165.68	1039.64
5-2243	扁钢圈制作 型号20-50 φ>3600	t	3300.93	3311.22	2209.02	142.57	959.63
5-2244	扁钢圈制作 型号20-50 φ>4800	t	2825.92	2835.43	1847.56	126.97	860.9
5-2245	扁钢圈制作 型号55-80 φ>2400	t	3434.07	3444.91	2308.35	152.18	984.38
5-2246	扁钢圈制作 型号55-80 φ>3600	t	2939.31	2948.58	1931.01	130.32	887.25
5-2247	扁钢圈制作 型号55-80 φ>4800	t	2660.4	2668.47	1742.6	112.7	813.17
5-2248	扁钢圈制作 型号55-80 φ>6000	t	2280.5	2288.14	1458.82	101.85	727.47
5-2249	角钢.扁钢煨制胎具 φ 1200内	个	87.31	85.84	14.44	71.4	
5-2250	角钢.扁钢煨制胎具 φ 1400内	个	104.98	103.25	19	84.25	
5-2251	角钢.扁钢煨制胎具 φ 1600内	个	115.39	113.5	20.52	92.98	
5-2252	角钢.扁钢煨制胎具 φ 1800内	个	128.74	126.68	25.08	101.6	
5-2253	角钢.扁钢煨制胎具 φ 2000内	个	147.77	145.37	26.6	118.77	
5-2254	角钢.扁钢煨制胎具 φ 2200内	个	163.94	160.97	27.36	133.61	
5-2255	角钢.扁钢煨制胎具 φ 2400内	个	180.93	177.71	31.16	146.55	
5-2256	角钢.扁钢煨制胎具 φ 2600内	个	201.4	197.84	34.2	163.64	
5-2257	角钢.扁钢煨制胎具 φ 3000内	个	256.17	251.69	41.04	210.65	
5-2258	角钢.扁钢煨制胎具 φ 3600内	个	306.67	301.27	43.32	257.95	
5-2259	角钢.扁钢煨制胎具 φ 4000内	个	364.12	357.64	44.84	312.8	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-2260	角钢.扁钢煨制胎具 ϕ 4400内	个	463.07	454.65	48.64	406.01	
5-2261	角钢.扁钢煨制胎具 ϕ 4800内	个	509.2	499.95	58.52	441.43	
5-2262	槽钢.工字钢煨制胎具 ϕ 2400内	个	290.48	288.32	28.12	232.11	28.09
5-2263	槽钢.工字钢煨制胎具 ϕ 3000内	个	452.98	448.45	38	371.76	38.69
5-2264	槽钢.工字钢煨制胎具 ϕ 4000内	个	643.73	636.53	51.68	533.67	51.18
5-2265	槽钢.工字钢煨制胎具 ϕ 5000内	个	865.69	855.64	69.92	714.17	71.55
5-2266	槽钢.工字钢煨制胎具 ϕ 6000内	个	1160.77	1146.89	95	956.19	95.7
5-2267	钢板开卷与平直 δ 5内	t	709.47	704.94	229.52	209.25	266.17
5-2268	钢板开卷与平直 δ 8内	t	605.43	602.13	179.36	185.27	237.5
5-2269	现场组装钢管平台铺设拆除 100m ²	座	14377.47	14149.62	4015.08	7156.49	2978.05
5-2270	现场组装钢管平台铺设拆除 150m ²	座	20301.39	19970.86	5314.68	10468.23	4187.95
5-2271	现场组装钢管平台铺设拆除 300m ²	座	39034.15	38356.18	9881.52	20885.51	7589.15
5-2272	现场组装钢管平台铺设拆除 \pm 10m ²	座	1316.56	1292.81	323	715.72	254.09
5-2273	现场组装钢轨平台铺设拆除 100m ²	座	13099.24	12805.2	3936.8	5875.77	2992.63
5-2274	现场组装钢轨平台铺设拆除 150m ²	座	18470.91	18046.76	5210.56	8628.99	4207.21
5-2275	现场组装钢轨平台铺设拆除 300m ²	座	35321.54	34449.86	9689.24	17135.17	7625.45
5-2276	现场组装钢轨平台铺设拆除 \pm 10m ²	座	1187.61	1156.99	316.92	584.26	255.81
5-2277	钢材半成品汽车运输 1km内	10t	654.48	654	152	24.12	477.88
5-2278	钢材半成品汽车运增1km	10t	66.08	65.96	11.4	22.7	31.86
5-2279	钢材半成品人力车运 1km内	10t	610.38	609.9	608	1.9	
5-2280	钢材半成品人力车运增100m	10t	137.4	137.27	136.8	0.47	
5-2281	钢材半成品拖车运1km内	10t	629.78	629.3	129.2	24.12	475.98
5-2282	钢材半成品拖车运增1km	10t	56.86	56.74	7.6	22.7	26.44
5-2283	焊接工艺评定	台	341.92	341.81	81.32	51.81	208.68
5-2284	产品焊接试板试验	项	3068.95	3068.44	791.92	381.84	1894.68
5-2285	X射线探伤 δ 16内	10张	561.48	559.54	304	192.85	62.69
5-2286	X射线探伤 δ 30内	10张	611.88	609.93	337.44	195.42	77.07
5-2287	X射线探伤 δ 42内	10张	773.48	771.54	405.08	198.14	168.32
5-2288	X射线探伤 δ >42	10张	992.06	990.12	552.52	202.07	235.53
5-2289	γ 射线探伤(内透法) δ 28内	10张	315.69	313.86	110.96	189.63	13.27
5-2290	γ 射线探伤(内透法) δ 40内	10张	328.79	326.9	121.6	190.65	14.65
5-2291	γ 射线探伤(内透法) δ 48内	10张	364.38	362.43	152	191.43	19
5-2292	γ 射线探伤(内透法) δ >48	10张	422.17	420.12	202.92	192.71	24.49
5-2293	对接焊缝超声波探伤 δ 25 内	10m	276.19	275.51	63.08	153.8	58.63
5-2294	对接焊缝超声波探伤 δ 46 内	10m	373.6	372.57	83.6	200.62	88.35
5-2295	对接焊缝超声波探伤 δ 80 内	10m	517.5	516.47	125.4	264.97	126.1
5-2296	对接焊缝超声波探伤 δ 120内	10m	711.63	710.26	179.36	354.2	176.7
5-2297	板材超声波探伤	10m ²	594.94	593.54	159.6	374.5	59.44

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-2298	板材周边超声波探伤	10m	195.16	194.46	31.16	152.06	11.24
5-2299	板材磁粉探伤	10m ²	287.99	287.62	91.2	123.55	72.87
5-2300	板材周边磁粉探伤	10m	102.61	102.36	22.8	61.34	18.22
5-2301	渗透探伤	10m	466.71	466.71	76	388.05	2.66
5-2302	荧光渗透探伤	10m	551.89	551.89	106.4	442.07	3.42
5-2303	焊缝液化气预热处理 δ 12内	10m焊缝	870.46	870.46	275.12	561.15	34.19
5-2304	焊缝液化气预热处理 δ 16内	10m焊缝	1029.01	1029.01	275.12	706.87	47.02
5-2305	焊缝液化气预热处理 δ 20内	10m焊缝	1192.53	1192.53	276.64	860.33	55.56
5-2306	焊缝液化气预热处理 δ 24内	10m焊缝	1366.56	1366.56	276.64	1021.53	68.39
5-2307	焊缝液化气预热处理 δ 28内	10m焊缝	1545.55	1545.55	278.16	1190.46	76.93
5-2308	焊缝液化气预热处理 δ 32内	10m焊缝	1735.69	1735.69	278.16	1367.77	89.76
5-2309	焊缝液化气预热处理 δ 36内	10m焊缝	1935.73	1935.73	279.68	1553.47	102.58
5-2310	焊缝液化气预热处理 δ 40内	10m焊缝	2143.5	2143.5	281.2	1746.9	115.4
5-2311	焊缝液化气预热处理 δ 44内	10m焊缝	2357.49	2357.49	281.2	1948.07	128.22
5-2312	焊缝液化气预热处理 δ 48内	10m焊缝	2581.4	2581.4	282.72	2157.63	141.05
5-2313	焊缝液化气预热处理 δ 52内	10m焊缝	2816.42	2816.42	282.72	2375.56	158.14
5-2314	焊缝液化气预热处理 δ 56内	10m焊缝	3056.44	3056.44	284.24	2601.24	170.96
5-2315	焊缝液化气预热处理 δ 60内	10m焊缝	3306.95	3306.95	284.24	2834.65	188.06
5-2316	焊缝液化气后热处理 δ 12内	10m焊缝	1076.71	1076.71	288.8	749.44	38.47
5-2317	焊缝液化气后热处理 δ 16内	10m焊缝	1239.78	1239.78	290.32	902.44	47.02
5-2318	焊缝液化气后热处理 δ 20内	10m焊缝	1413.74	1413.74	290.32	1063.58	59.84
5-2319	焊缝液化气后热处理 δ 24内	10m焊缝	1593.06	1593.06	291.84	1232.83	68.39
5-2320	焊缝液化气后热处理 δ 28内	10m焊缝	1783.26	1783.26	291.84	1410.21	81.21
5-2321	焊缝液化气后热处理 δ 32内	10m焊缝	1983.81	1983.81	293.36	1596.42	94.03
5-2322	焊缝液化气后热处理 δ 36内	10m焊缝	2191.61	2191.61	293.36	1791.4	106.85
5-2323	焊缝液化气后热处理 δ 40内	10m焊缝	2409.82	2409.82	295.64	1994.51	119.67
5-2324	焊缝液化气后热处理 δ 44内	10m焊缝	2634.14	2634.14	295.64	2206	132.5
5-2325	焊缝液化气后热处理 δ 48内	10m焊缝	2872.49	2872.49	297.16	2425.74	149.59
5-2326	焊缝液化气后热处理 δ 52内	10m焊缝	3114.15	3114.15	297.16	2654.57	162.42
5-2327	焊缝液化气后热处理 δ 56内	10m焊缝	3369.72	3369.72	298.68	2891.53	179.51
5-2328	焊缝液化气后热处理 δ 60内	10m焊缝	3631.9	3631.9	298.68	3136.61	196.61
5-2329	预热、后热器具制作 20m ³ 内	台	733.16	720.23	307.8	323.68	88.75
5-2330	预热、后热器具制作 50m ³ 内	台	1419.7	1400.02	684	552.32	163.7
5-2331	预热、后热器具制作 100m ³ 内	台	2382.29	2353.96	1322.4	781.33	250.23
5-2332	预热、后热器具制作 200m ³ 内	台	3787.93	3752.76	2485.2	974.29	293.27
5-2333	预热、后热器具制作 300m ³ 内	台	5160.9	5114.76	3408.6	1294.45	411.71
5-2334	预热、后热器具制作 400m ³ 内	台	5738.6	5683.24	3601.64	1563.33	518.27
5-2335	预热、后热器具制作 1000m ³ 内	台	8451.65	8380.46	5597.4	2090.7	692.36

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5-2336	预热、后热器具制作 2000m3内	台	13154.89	13058.12	9336.6	2807.57	913.95
5-2337	焊缝焊后局部热处理 δ 10-15	10m焊缝	3132.43	3132.43	547.2	522.51	2062.72
5-2338	焊缝焊后局部热处理 δ 16-20	10m焊缝	3556.78	3556.78	656.64	620.3	2279.84
5-2339	焊缝焊后局部热处理 δ 21-25	10m焊缝	3911.94	3911.94	735.68	679.29	2496.97
5-2340	焊缝焊后局部热处理 δ 26-30	10m焊缝	4443.09	4443.09	827.64	743.93	2871.52
5-2341	焊缝焊后局部热处理 δ 31-40	10m焊缝	5650.3	5650.3	1033.6	996.09	3620.61
5-2342	焊缝焊后局部热处理 δ 41-50	10m焊缝	6570.73	6570.73	1193.2	1132.68	4244.85
5-2343	焊缝焊后局部热处理 δ 51-60	10m焊缝	7817.43	7817.43	1511.64	1344.42	4961.37
5-2344	设备整体热处理 0.5t内	t	2363.06	2408.99	731.88	1517.81	159.3
5-2345	设备整体热处理 2.5t内	t	2072.54	2116.01	531.24	1436.45	148.32
5-2346	设备整体热处理 6t内	t	1700.34	1741.37	238.64	1355.48	147.25
5-2347	设备整体热处理 10t内	t	1549.98	1589.02	147.44	1289.84	151.74
5-2348	设备整体热处理 16t内	t	1453.06	1490.13	100.32	1224.6	165.21
5-2349	设备整体热处理 24t内	t	1333.27	1367.47	70.68	1129.83	166.96
5-2350	设备整体热处理 35t内	t	1322.67	1356.75	61.56	1125.57	169.62
5-2351	设备整体热处理 50t内	t	1302.77	1336.82	55.48	1124.41	156.93
5-2352	球罐整体柴油加热处理 50m3内	台	46833.67	46344.72	17987.68	21536.68	6820.36
5-2353	球罐整体柴油加热处理 120m3内	台	54927.11	54109.36	22647.24	24624.76	6837.36
5-2354	球罐整体柴油加热处理 200m3内	台	65427.66	64367.49	27676.92	29696.44	6994.13
5-2355	球罐整体柴油加热处理 400m3内	台	88568.25	86698.51	39494.92	39979.03	7224.56
5-2356	球罐整体柴油加热处理 650m3内	台	105232.7	102831.68	48583	46850.35	7398.33
5-2357	球罐整体柴油加热处理 1000m3内	台	127816.1	124566.77	58884.04	58061.52	7621.21
5-2358	球罐整体柴油加热处理 1500m3内	台	154418.14	150156.85	73887.2	68354.73	7914.92
5-2359	球罐整体柴油加热处理 2000m3内	台	181658.49	176385.43	88891.12	79285.68	8208.63
5-2360	球罐整体电加热处理 50m3内	台	34888.52	34178.64	23495.4	10399.92	283.32
5-2361	球罐整体电加热处理 120m3内	台	45530.54	44425.22	28679.36	15445.54	300.32
5-2362	球罐整体电加热处理 200m3内	台	56284.12	54850.91	34374.8	20019.02	457.09
5-2363	球罐整体电加热处理 400m3内	台	82225.61	79828.06	47610.96	31529.58	687.52
5-2364	球罐整体电加热处理 650m3内	台	103064.93	99980.1	57698.44	41420.37	861.29
5-2365	球罐整体电加热处理 1000m3内	台	128431.75	124336.9	69477.68	53775.05	1084.17
5B-1	不锈钢小型构件制安 0.05t内	t	5672.47	5676.04	3561.36	1420.69	693.99
5B-2	不锈钢小型构件制安 0.1t内	t	5206.12	5209.37	2967.8	1254.71	986.86
5B-3	不锈钢小型构件制安 0.2t内	t	4448.12	4451.12	2473.04	1064.23	913.85
5B-4	不锈钢小型构件制安 0.3t内	t	4237.01	4239.97	2365.88	1005.95	868.14
5B-5	不锈钢小型构件制安 0.5t内	t	3920.79	3923.67	2211.6	934.9	777.17
5B-6	不锈钢小型构件制安 1t内	t	3643.91	3646.68	2031.48	888.77	726.43
5B-7	不锈钢圆形烟道制作 δ <6	t	4000.33	4004.33	2088.48	1015.87	899.98
5B-8	不锈钢圆形烟道制作 δ ≥6	t	3181.6	3184.38	1586.88	789.85	807.65

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5B-9	不锈钢矩形烟道制作 $\delta < 6$	t	4840.56	4845.63	2290.64	1480.92	1074.07
5B-10	不锈钢矩形烟道制作 $\delta \geq 6$	t	3993.8	3997.22	1734.32	1257.52	1005.38
5B-11	不锈钢圆形烟道安装 $\delta < 6$	t	1556.4	1558.38	949.24	339.26	269.88
5B-12	不锈钢圆形烟道安装 $\delta \geq 6$	t	1392.44	1394.21	827.64	311.33	255.24
5B-13	不锈钢矩形烟道安装 $\delta < 6$	t	2032.34	2035.09	1228.16	486.99	319.94
5B-14	不锈钢矩形烟道安装 $\delta \geq 6$	t	1822.44	1824.87	1069.32	446.23	309.32
5B-15	不锈钢矩形漏斗制安 0.5t内	t	4248.29	4252.63	2243.52	1300.96	708.15
5B-16	不锈钢矩形漏斗制安 1t内	t	4038.26	4042.51	2099.88	1251.7	690.93
5B-17	不锈钢矩形漏斗制安 2t内	t	3762.67	3766.84	1940.28	1220.28	606.28
5B-18	不锈钢矩形漏斗制安 >2t	t	3613.34	3617.48	1824.76	1193.28	599.44
5B-19	不锈钢圆形漏斗制安 0.5t内	t	4067.37	4071.14	2124.96	1205.44	740.74
5B-20	不锈钢圆形漏斗制安 1t内	t	3881.8	3885.5	1990.44	1165.61	729.45
5B-21	不锈钢圆形漏斗制安 2t内	t	3650.14	3653.79	1884.04	1134.28	635.47
5B-22	不锈钢圆形漏斗制安 >2t	t	3520.49	3524.08	1786.76	1111.42	625.9
5B-23	不锈钢料仓制安 5m3内	t	4880.19	4884.95	2378.8	1332.08	1174.07
5B-24	不锈钢料仓制安 10m3内	t	4588.35	4593.28	2196.4	1273.91	1122.97
5B-25	不锈钢料仓制安 20m3内	t	4248.83	4252.84	2053.52	1107.91	1091.41
5B-26	不锈钢料仓制安 30m3内	t	3912.97	3916.6	1896.2	1063.12	957.28
5B-27	不锈钢料仓制安 50m3内	t	3628.69	3632.37	1772.32	1020.85	839.2
5B-28	不锈钢料仓制安 >50m ³	t	3282.25	3285.82	1653	915.23	717.59
5B-29	碳钢、不锈钢容器安装 一般中低压 基础标高10m以内 设备重量 0.5t以内	台	923.21	928.31	522.12	141.72	264.47
5B-30	碳钢、不锈钢容器安装 一般中低压 基础标高10m以内 设备重量 1t以内	台	1240.47	1246.73	630.04	240.65	376.04
5B-31	碳钢、不锈钢容器安装 一般中低压 10m < 基础标高 \leq 20m 设备重量 0.5t以内	台	1179.65	1184.75	595.08	141.72	447.95
5B-32	碳钢、不锈钢容器安装 一般中低压 10m < 基础标高 \leq 20m 设备重量 1t以内	台	1457.96	1464.22	718.2	240.65	505.37
5B-33	碳钢、不锈钢容器安装 一般中低压 基础标高20m以上 设备重量 0.5t以内	台	1353.57	1358.67	647.52	141.72	569.43
5B-34	碳钢、不锈钢容器安装 一般中低压 基础标高20m以上 设备重量 1t以内	台	1732.21	1738.47	781.28	240.65	716.54
5B-35	碳钢、不锈钢容器安装 内有冷却、加热及其它装置 基础标高10m以内 设备重量 0.5t以内	台	971.39	976.49	604.2	141.72	230.57
5B-36	碳钢、不锈钢容器安装 内有冷却、加热及其它装置 基础标高10m以内 设备重量 1t以内	台	1350.14	1356.4	745.56	240.65	370.19
5B-37	碳钢、不锈钢容器安装 内有冷却、加热及其它装置 10m < 基础标高 \leq 20m 设备重量 0.5t以内	台	1206.64	1211.74	676.4	141.72	393.62
5B-38	碳钢、不锈钢容器安装 内有冷却、加热及其它装置 10m < 基础标高 \leq 20m 设备重量 1t以内	台	1562.81	1569.07	835.24	240.65	493.18
5B-39	碳钢、不锈钢容器安装 内有冷却、加热及其它装置 基础标高20m以上 设备重量 0.5t以内	台	1420.91	1426.01	731.12	141.72	553.17
5B-40	碳钢、不锈钢容器安装 内有冷却、加热及其它装置 基础标高20m以上 设备重量 1t以内	台	1840.86	1847.12	902.12	240.65	704.35
5B-41	碳钢、不锈钢带搅拌装置安装 基础标高10m以内 设备重量 0.5t以内	台	1097.07	1102.3	753.92	151.09	197.29

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5B-42	碳钢、不锈钢带搅拌装置安装 基础标高10m以内 设备重量 1t以内	台	1665.02	1671.09	1076.16	248.38	346.55
5B-43	碳钢、不锈钢带搅拌装置安装 10m < 基础标高 ≤20m 设备重量 0.5t以内	台	1321.93	1327.16	820.8	151.09	355.27
5B-44	碳钢、不锈钢带搅拌装置安装 10m < 基础标高 ≤20m 设备重量 1t以内	台	1924.62	1930.69	1183.32	248.38	498.99
5B-45	碳钢、不锈钢带搅拌装置安装 基础标高20m以上 设备重量 0.5t以内	台	1512.47	1517.7	873.24	151.09	493.37
5B-46	碳钢、不锈钢带搅拌装置安装 基础标高20m以上 设备重量 1t以内	台	2155.76	2161.83	1258.56	179.71	723.56
5B-47	独立搅拌装置安装 基础标高10m以内 设备重量 0.5t以内	台	1026.34	1038.59	753.92	104.03	180.64
5B-48	独立搅拌装置安装 基础标高10m以内 设备重量 1t以内	台	1556.73	1570	1149.88	178.46	241.66
5B-49	独立搅拌装置安装 10m < 基础标高 ≤20m 设备重量 0.5t以内	台	1230.14	1242.39	821.56	104.03	316.8
5B-50	独立搅拌装置安装 10m < 基础标高 ≤20m 设备重量 1t以内	台	1870.64	1883.91	1253.24	178.46	452.21
5B-51	独立搅拌装置安装 基础标高20m以上 设备重量 0.5t以内	台	1408.88	1421.13	867.16	104.03	449.94
5B-52	独立搅拌装置安装 基础标高20m以上 设备重量 1t以内	台	1943.26	1956.53	1322.4	178.46	455.67
5B-53	内有填料反应器安装 基础标高10m以内 设备重量 0.5t以内	台	1307.53	1314.58	759.24	199.5	355.84
5B-54	内有填料反应器安装 基础标高10m以内 设备重量 1t以内	台	1685.7	1693.95	937.08	321.39	435.48
5B-55	内有填料反应器安装 10m < 基础标高 ≤20m 设备重量 0.5t以内	台	1490.55	1497.6	850.44	199.5	447.66
5B-56	内有填料反应器安装 10m < 基础标高 ≤20m 设备重量 1t以内	台	1997.36	2005.61	1050.32	321.39	633.9
5B-57	内有复杂装置反应器安装 基础标高10m以内 设备重量 0.5t以内	台	1326.23	1333.28	759.24	199.5	374.54
5B-58	内有复杂装置反应器安装 基础标高10m以内 设备重量 1t以内	台	1704.4	1712.65	937.08	321.39	454.18
5B-59	内有复杂装置反应器安装 10m < 基础标高 ≤20m 设备重量 0.5t以内	台	1520.65	1527.7	850.44	199.5	477.76
5B-60	内有复杂装置反应器安装 10m < 基础标高 ≤20m 设备重量 1t以内	台	2236.71	2244.96	1050.32	321.39	873.25
5B-61	固定管板式热交换器安装 基础标高10m以内 设备重量 0.5t以内	台	1176.61	1191.31	538.84	402.03	250.44
5B-62	固定管板式热交换器安装 基础标高10m以内 设备重量 1t以内	台	1585.55	1601.26	636.88	597.88	366.5
5B-63	固定管板式热交换器安装 10m < 基础标高 ≤20m 设备重量 0.5t以内	台	1444.4	1459.1	608.76	402.03	448.31
5B-64	固定管板式热交换器安装 10m < 基础标高 ≤20m 设备重量 1t以内	台	1843.89	1859.6	718.96	597.88	542.76
5B-65	固定管板式热交换器安装 基础标高20m以上 设备重量 0.5t以内	台	1581.77	1596.66	657.4	408.6	530.66
5B-66	固定管板式热交换器安装 基础标高20m以上 设备重量 1t以内	台	2017.51	2033.43	776.72	605.31	651.4
5B-67	蛇管式热交换器安装 基础标高10m以内 设备重量 0.5t以内	台	1163.34	1174.17	554.04	369.69	250.44
5B-68	蛇管式热交换器安装 基础标高10m以内 设备重量 1t以内	台	1600.43	1612.45	673.36	564.68	374.41

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5B-69	蛇管式热交换器安装 10m < 基础标高≤20m 设备重量 0.5t以内	台	1428.71	1439.54	620.16	369.69	449.69
5B-70	蛇管式热交换器安装 10m < 基础标高≤20m 设备重量 1t以内	台	1857.24	1869.26	753.92	564.68	550.66
5B-71	蛇管式热交换器安装 基础标高20m以上 设备重量 0.5t以内	台	1561.23	1572.06	670.32	369.69	532.05
5B-72	蛇管式热交换器安装 基础标高20m以上 设备重量 1t以内	台	2026.69	2038.71	814.72	564.68	659.31
5B-73	浮头式热交换器安装 基础标高10m以内 设备重量 0.5t以内	台	961.23	969.55	523.64	183.28	262.63
5B-74	浮头式热交换器安装 基础标高10m以内 设备重量 1t以内	台	1409.49	1419.55	637.64	401.73	380.18
5B-75	浮头式热交换器安装 10m < 基础标高≤20m 设备重量 0.5t以内	台	1215.43	1223.75	586.72	183.28	453.75
5B-76	浮头式热交换器安装 10m < 基础标高≤20m 设备重量 1t以内	台	1653.62	1663.68	713.64	401.73	548.31
5B-77	浮头式热交换器安装 基础标高20m以上 设备重量 0.5t以内	台	1350.23	1358.55	639.16	183.28	536.11
5B-78	浮头式热交换器安装 基础标高20m以上 设备重量 1t以内	台	1826.1	1836.16	777.48	401.73	656.95
5B-79	U型管式热交换器安装 基础标高10m以内 设备重量 0.5t以内	台	928.67	937.18	498.56	184.11	254.51
5B-80	U型管式热交换器安装 基础标高10m以内 设备重量 1t以内	台	1344.49	1354.04	606.48	376.99	370.57
5B-81	U型管式热交换器安装 10m < 基础标高≤20m 设备重量 0.5t以内	台	1187.95	1196.46	558.6	184.11	453.75
5B-82	U型管式热交换器安装 10m < 基础标高≤20m 设备重量 1t以内	台	1592.94	1602.49	678.68	376.99	546.82
5B-83	U型管式热交换器安装 基础标高20m以上 设备重量 0.5t以内	台	1320.47	1328.98	608.76	184.11	536.11
5B-84	U型管式热交换器安装 基础标高20m以上 设备重量 1t以内	台	1594.03	1603.58	739.48	216.76	647.34
5B-85	套管式热交换器安装 基础标高10m以内 设备重量 0.5t以内	台	989.53	994.24	513.76	212.17	268.31
5B-86	套管式热交换器安装 基础标高10m以内 设备重量 1t以内	台	1416.42	1422.31	630.8	411.2	380.31
5B-87	套管式热交换器安装 10m < 基础标高≤20m 设备重量 0.5t以内	台	1251.72	1256.43	575.32	212.17	468.94
5B-88	套管式热交换器安装 10m < 基础标高≤20m 设备重量 1t以内	台	1671.98	1677.87	706.04	411.2	560.63
5B-89	套管式热交换器安装 基础标高20m以上 设备重量 0.5t以内	台	1385.76	1390.47	627	212.17	551.3
5B-90	套管式热交换器安装 基础标高20m以上 设备重量 1t以内	台	1683.48	1689.37	769.12	250.98	669.27
5B-91	螺旋板式热交换器安装 基础标高10m以内 设备重量 0.5t以内	台	1059.36	1070.1	391.4	413.84	264.86
5B-92	螺旋板式热交换器安装 基础标高10m以内 设备重量 1t以内	台	1441.1	1452.98	461.32	612.84	378.82
5B-93	螺旋板式热交换器安装 10m < 基础标高≤20m 设备重量 0.5t以内	台	1314.71	1325.45	446.12	413.84	465.49
5B-94	螺旋板式热交换器安装 10m < 基础标高≤20m 设备重量 1t以内	台	1686.02	1697.9	525.92	612.84	559.14
5B-95	螺旋板式热交换器安装 基础标高20m以上 设备重量 0.5t以内	台	1436.59	1447.33	485.64	413.84	547.85

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
5B-96	螺旋板式热交换器安装 基础标高20m以上 设备重量 1t以内	台	1669.99	1681.87	572.28	452.61	656.98
5B-97	排管式热交换器安装 基础标高10m以内 设备重量 0.5t以内	台	908.85	915.57	389.12	263.07	263.38
5B-98	排管式热交换器安装 基础标高10m以内 设备重量 1t以内	台	1290.75	1298.24	468.92	446.43	382.89
5B-99	排管式热交换器安装 10m < 基础标高 ≤ 20m 设备重量 0.5t以内	台	1152	1158.72	443.84	263.07	451.81
5B-100	排管式热交换器安装 10m < 基础标高 ≤ 20m 设备重量 1t以内	台	1520.17	1527.66	534.28	446.43	546.95
5B-101	排管式热交换器安装 基础标高20m以上 设备重量 0.5t以内	台	1273.12	1279.84	482.6	263.07	534.17
5B-102	排管式热交换器安装 基础标高20m以上 设备重量 1t以内	台	1517.1	1524.59	581.4	286.21	656.98
5B-103	热交换器类设备地面抽芯检查 设备重量 0.5t以内	台	649.44	662.99	456.76	67.26	138.97
5B-104	热交换器类设备地面抽芯检查 设备重量 1t以内	台	888.63	902.21	551	141.78	209.43
5B-105	空气冷却器风机安装 设备重量 0.5t以内	台	1164.51	1170.49	695.4	241.29	233.8
5B-106	碳钢、不锈钢容塔(立式容器)安装 基础标高10m以内 设备重量 0.5t以内	台	1271.66	1285.53	825.36	313.92	146.25
5B-107	碳钢、不锈钢容塔(立式容器)安装 基础标高10m以内 设备重量 1t以内	台	1832.53	1847.86	1108.08	375.11	364.67
5B-108	碳钢、不锈钢容塔(立式容器)安装 10m < 基础标高 ≤ 20m 设备重量 0.5t以内	台	1547.22	1561.09	924.16	313.92	323.01
5B-109	碳钢、不锈钢容塔(立式容器)安装 10m < 基础标高 ≤ 20m 设备重量 1t以内	台	2319.65	2334.98	1241.08	375.11	718.79
5B-110	碳钢、不锈钢容塔(立式容器)安装 基础标高20m以上 设备重量 0.5t以内	台	1679.73	1693.6	1032.08	313.92	347.6
5B-111	碳钢、不锈钢容塔(立式容器)安装 基础标高20m以上 设备重量 1t以内	台	2535.66	2550.99	1384.72	375.11	791.16
6-1	有缝钢管(螺纹连接) DN15内	10m	34.21	34.21	34.05	0.14	0.02
6-2	有缝钢管(螺纹连接) DN20内	10m	37.82	37.82	37.62	0.18	0.02
6-3	有缝钢管(螺纹连接) DN25内	10m	43.22	43.22	42.86	0.31	0.05
6-4	有缝钢管(螺纹连接) DN32内	10m	47.44	47.44	46.97	0.4	0.07
6-5	有缝钢管(螺纹连接) DN40内	10m	51.53	51.53	51	0.46	0.07
6-6	有缝钢管(螺纹连接) DN50内	10m	57.93	57.93	57.3	0.56	0.07
6-7	有缝钢管(螺纹连接) DN65内	10m	58.54	58.54	57.46	0.8	0.28
6-8	有缝钢管(螺纹连接) DN80内	10m	67.8	67.8	66.27	1.07	0.46
6-9	有缝钢管(螺纹连接) DN100内	10m	87.19	87.19	85.35	1.36	0.48
6-10	碳钢伴热内管(氧乙炔焊) DN15内	10m	142.26	142.26	139.38	2.86	0.02
6-11	碳钢伴热内管(氧乙炔焊) DN20内	10m	172.45	172.45	168.26	4.14	0.05
6-12	碳钢伴热内管(氧乙炔焊) DN25内	10m	203.06	203.06	195.32	7.62	0.12
6-13	碳钢伴热外管(氧乙炔焊) DN15内	10m	72.93	72.93	71.67	1.24	0.02
6-14	碳钢伴热外管(氧乙炔焊) DN20内	10m	80.71	80.71	78.89	1.77	0.05
6-15	碳钢伴热外管(氧乙炔焊) DN25内	10m	90.54	90.53	87.55	2.91	0.07
6-16	碳钢管(氧乙炔焊) DN15内	10m	31.24	31.24	30.63	0.59	0.02
6-17	碳钢管(氧乙炔焊) DN20内	10m	33.79	33.78	33.06	0.7	0.02

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-18	碳钢管(氧乙炔焊) DN25内	10m	40.91	40.85	39.67	1.13	0.05
6-19	碳钢管(氧乙炔焊) DN32内	10m	45.91	45.84	44.31	1.46	0.07
6-20	碳钢管(氧乙炔焊) DN40内	10m	50.4	50.3	48.56	1.67	0.07
6-21	碳钢管(氧乙炔焊) DN50内	10m	56	55.89	53.43	2.39	0.07
6-22	碳钢管(电弧焊) DN15内	10m	29.68	29.7	27.44	0.31	1.95
6-23	碳钢管(电弧焊) DN20内	10m	32.63	32.65	29.72	0.39	2.54
6-24	碳钢管(电弧焊) DN25内	10m	39.61	39.65	35.72	0.55	3.38
6-25	碳钢管(电弧焊) DN32内	10m	44.9	44.95	40.05	0.73	4.17
6-26	碳钢管(电弧焊) DN40内	10m	49.45	49.51	43.93	0.82	4.76
6-27	碳钢管(电弧焊) DN50内	10m	56.08	56.15	49.1	1.12	5.93
6-28	碳钢管(电弧焊) DN65内	10m	75.85	75.99	62.85	3.76	9.38
6-29	碳钢管(电弧焊) DN80内	10m	89.46	89.63	74.33	4.32	10.98
6-30	碳钢管(电弧焊) DN100内	10m	170.47	170.85	83.07	7.04	80.74
6-31	碳钢管(电弧焊) DN125内	10m	207.49	207.92	97.96	7.45	102.51
6-32	碳钢管(电弧焊) DN150内	10m	233.46	233.98	115.29	9.45	109.24
6-33	碳钢管(电弧焊) DN200内	10m	292.83	293.73	132.09	15.14	146.5
6-34	碳钢管(电弧焊) DN250内	10m	400.34	402.17	166.59	26.43	209.15
6-35	碳钢管(电弧焊) DN300内	10m	430.72	432.99	184.98	30.72	217.29
6-36	碳钢管(电弧焊) DN350内	10m	483.45	486.15	202.77	35.08	248.3
6-37	碳钢管(电弧焊) DN400内	10m	544.04	547.08	232.1	39.28	275.7
6-38	碳钢管(电弧焊) DN450内	10m	645.55	650.14	282.95	54.13	313.06
6-39	碳钢管(电弧焊) DN500内	10m	721.91	726.99	339.72	60.55	326.72
6-40	碳钢管(氩电联焊) DN15内	10m	33.93	33.92	30.93	0.64	2.35
6-41	碳钢管(氩电联焊) DN20内	10m	37.44	37.42	33.59	0.8	3.03
6-42	碳钢管(氩电联焊) DN25内	10m	45.84	45.82	40.58	1.23	4.01
6-43	碳钢管(氩电联焊) DN32内	10m	52.28	52.25	45.68	1.56	5.01
6-44	碳钢管(氩电联焊) DN40内	10m	57.74	57.71	50.24	1.78	5.69
6-45	碳钢管(氩电联焊) DN50内	10m	70.05	70.08	58.14	2.51	9.43
6-46	碳钢管(氩电联焊) DN65内	10m	87.91	87.94	72.66	4.71	10.57
6-47	碳钢管(氩电联焊) DN80内	10m	103.52	103.56	85.73	5.49	12.34
6-48	碳钢管(氩电联焊) DN100内	10m	195.99	196.17	103.28	8.71	84.18
6-49	碳钢管(氩电联焊) DN125内	10m	228.39	228.64	112.02	9.73	106.89
6-50	碳钢管(氩电联焊) DN150内	10m	256.07	256.37	123.58	11.7	121.09
6-51	碳钢管(氩电联焊) DN200内	10m	322.75	323.4	141.51	18.17	163.72
6-52	碳钢管(氩电联焊) DN250内	10m	442.45	443.96	178.68	30.02	235.26
6-53	碳钢管(氩电联焊) DN300内	10m	478.48	480.41	199.88	34.6	245.93
6-54	碳钢管(氩电联焊) DN350内	10m	557.66	560.01	240.92	38.66	280.43
6-55	碳钢管(氩电联焊) DN400内	10m	602.31	604.97	250.95	43.37	310.65

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-56	碳钢管(氩电联焊) DN450内	10m	714. 6	718. 75	305. 22	58. 51	355. 02
6-57	碳钢管(氩电联焊) DN500内	10m	799. 18	803. 76	364. 95	65. 26	373. 55
6-58	碳钢板卷管(电弧焊) DN200内	10m	261. 21	262. 09	113. 77	15. 92	132. 4
6-59	碳钢板卷管(电弧焊) DN250内	10m	298. 99	300. 1	132. 85	19. 15	148. 1
6-60	碳钢板卷管(电弧焊) DN300内	10m	340. 22	341. 55	157. 7	22. 03	161. 82
6-61	碳钢板卷管(电弧焊) DN350内	10m	409. 67	412. 13	192. 28	35. 19	184. 66
6-62	碳钢板卷管(电弧焊) DN400内	10m	460. 51	463. 3	223. 36	39. 19	200. 75
6-63	碳钢板卷管(电弧焊) DN450内	10m	545	548. 13	273. 45	43. 37	231. 31
6-64	碳钢板卷管(电弧焊) DN500内	10m	625. 16	628. 63	319. 12	47. 32	262. 19
6-65	碳钢板卷管(电弧焊) DN600内	10m	748. 26	751. 91	385. 02	53. 54	313. 35
6-66	碳钢板卷管(电弧焊) DN700内	10m	879. 64	885. 79	451. 97	74. 36	359. 46
6-67	碳钢板卷管(电弧焊) DN800内	10m	1012. 04	1019. 89	517. 18	94. 25	408. 46
6-68	碳钢板卷管(电弧焊) DN900内	10m	1127. 52	1136. 35	580. 18	105. 56	450. 61
6-69	碳钢板卷管(电弧焊) DN1000内	10m	1333. 06	1343. 93	649. 12	129. 04	565. 77
6-70	碳钢板卷管(电弧焊) DN1200内	10m	1787. 86	1804. 54	879. 47	199. 93	725. 14
6-71	碳钢板卷管(电弧焊) DN1400内	10m	2172. 04	2195. 92	1072. 51	278. 64	844. 77
6-72	碳钢板卷管(电弧焊) DN1600内	10m	2466. 5	2493. 77	1146. 08	319. 94	1027. 75
6-73	碳钢板卷管(电弧焊) DN1800内	10m	2966. 25	2997. 95	1348. 01	365. 99	1283. 95
6-74	碳钢板卷管(电弧焊) DN2000内	10m	3782. 2	3827. 72	1739. 11	528. 18	1560. 43
6-75	碳钢板卷管(电弧焊) DN2200内	10m	4321. 17	4371. 22	1999. 48	579. 94	1791. 8
6-76	碳钢板卷管(电弧焊) DN2400内	10m	4816. 86	4871. 44	2259. 78	632. 11	1979. 55
6-77	碳钢板卷管(电弧焊) DN2600内	10m	5739. 77	5811. 81	2690. 4	811. 62	2309. 79
6-78	碳钢板卷管(电弧焊) DN2800内	10m	6439. 58	6517. 15	3051. 32	871. 66	2594. 17
6-79	碳钢板卷管(电弧焊) DN3000内	10m	7035. 64	7118. 73	3390. 28	933. 9	2794. 55
6-80	碳钢板卷管(埋弧焊) DN600内	10m	648. 13	647. 21	338. 73	48. 77	259. 71
6-81	碳钢板卷管(埋弧焊) DN700内	10m	745. 74	744. 69	395. 12	55. 26	294. 31
6-82	碳钢板卷管(埋弧焊) DN800内	10m	863. 66	862. 16	455. 54	72. 1	334. 52
6-83	碳钢板卷管(埋弧焊) DN900内	10m	960. 88	959. 19	510. 87	80. 67	367. 65
6-84	碳钢板卷管(埋弧焊) DN1000内	10m	1131. 14	1129. 27	567. 49	89. 34	472. 44
6-85	碳钢板卷管(埋弧焊) DN1200内	10m	1473. 28	1470. 26	751. 26	141. 4	577. 6
6-86	碳钢板卷管(埋弧焊) DN1400内	10m	1809. 67	1805. 39	930. 85	196. 99	677. 55
6-87	碳钢板卷管(埋弧焊) DN1600内	10m	2180. 29	2175. 41	1111. 65	226. 7	837. 06
6-88	碳钢板卷管(埋弧焊) DN1800内	10m	2645. 15	2639. 66	1315. 94	254. 13	1069. 59
6-89	碳钢板卷管(埋弧焊) DN2000内	10m	3286. 82	3278. 81	1663. 03	373. 05	1242. 73
6-90	碳钢板卷管(埋弧焊) DN2200内	10m	3786. 33	3777. 52	1925. 61	409. 37	1442. 54
6-91	碳钢板卷管(埋弧焊) DN2400内	10m	4242. 39	4232. 79	2187. 96	446. 1	1598. 73
6-92	碳钢板卷管(埋弧焊) DN2600内	10m	4965. 06	4952. 82	2575. 41	545. 87	1831. 54
6-93	碳钢板卷管(埋弧焊) DN2800内	10m	5621. 4	5608. 22	2944. 77	585. 54	2077. 91

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-94	碳钢板卷管(埋弧焊) DN3000内	10m	6172.89	6158.77	3289.51	627.4	2241.86
6-95	衬里钢管预装(电弧焊) DN32内	10m	536.43	524.76	327.41	105.99	91.36
6-96	衬里钢管预装(电弧焊) DN40内	10m	587.97	576.62	360.24	112.1	104.28
6-97	衬里钢管预装(电弧焊) DN50内	10m	664.87	654.22	403.18	121.07	129.97
6-98	衬里钢管预装(电弧焊) DN65内	10m	714.44	707.32	424.84	135.69	146.79
6-99	衬里钢管预装(电弧焊) DN80内	10m	886.75	869.53	479.71	218.52	171.3
6-100	衬里钢管预装(电弧焊) DN100内	10m	1067.07	1052.47	567.87	251.74	232.86
6-101	衬里钢管预装(电弧焊) DN125内	10m	1205.62	1192.75	593.03	263.08	336.64
6-102	衬里钢管预装(电弧焊) DN150内	10m	1723.14	1697	833.42	405.02	458.56
6-103	衬里钢管预装(电弧焊) DN200内	10m	2502.48	2476.78	1187.35	561.98	727.45
6-104	衬里钢管预装(电弧焊) DN250内	10m	3188.22	3181.13	1476.45	758.47	946.21
6-105	衬里钢管预装(电弧焊) DN300内	10m	3482.33	3486.48	1728.24	757.01	1001.23
6-106	衬里钢管预装(电弧焊) DN350内	10m	3742.84	3755.58	1820.66	854.76	1080.16
6-107	衬里钢管预装(电弧焊) DN400内	10m	4975.66	4863.78	2037.56	1611.25	1214.97
6-108	衬里钢管预装(电弧焊) DN450内	10m	5701.7	5552.07	2226.34	1933.65	1392.08
6-109	衬里钢管预装(电弧焊) DN500内	10m	6563.18	6427.83	2555.12	2354.1	1518.61
6-110	不锈钢管(螺纹连接) DN15内	10m	73.58	73.58	62.32	0.22	11.04
6-111	不锈钢管(螺纹连接) DN20内	10m	75.88	75.88	64.6	0.24	11.04
6-112	不锈钢管(螺纹连接) DN25内	10m	82.58	82.58	69.92	0.27	12.39
6-113	不锈钢管(螺纹连接) DN32内	10m	91.82	91.82	73.72	0.31	17.79
6-114	不锈钢管(螺纹连接) DN40内	10m	99.56	99.56	81.32	0.45	17.79
6-115	不锈钢管(螺纹连接) DN50内	10m	105.36	105.36	84.36	0.51	20.49
6-116	不锈钢伴热内管(电弧焊) DN15内	10m	174.45	174.42	169.48	1.94	3
6-117	不锈钢伴热内管(电弧焊) DN20内	10m	210.54	210.49	204.44	2.41	3.64
6-118	不锈钢伴热内管(电弧焊) DN25内	10m	245.71	245.64	237.12	3.75	4.77
6-119	不锈钢伴热外管(电弧焊) DN15内	10m	89.99	89.97	86.64	1.29	2.04
6-120	不锈钢伴热外管(电弧焊) DN20内	10m	99.8	99.78	95.76	1.61	2.41
6-121	不锈钢伴热外管(电弧焊) DN25内	10m	112.1	112.06	106.4	2.5	3.16
6-122	不锈钢管(电弧焊) DN15内	10m	43.86	43.86	41.04	1.05	1.77
6-123	不锈钢管(电弧焊) DN20内	10m	49.15	49.15	45.68	1.35	2.12
6-124	不锈钢管(电弧焊) DN25内	10m	56.07	56.06	51.45	1.95	2.66
6-125	不锈钢管(电弧焊) DN32内	10m	63.11	63.09	57.53	2.39	3.17
6-126	不锈钢管(电弧焊) DN40内	10m	82.39	82.37	72.81	3.46	6.1
6-127	不锈钢管(电弧焊) DN50内	10m	95.39	95.39	84.13	4.11	7.15
6-128	不锈钢管(电弧焊) DN65内	10m	126.77	126.77	110.28	6.42	10.07
6-129	不锈钢管(电弧焊) DN80内	10m	135.18	135.18	116.28	7.23	11.67
6-130	不锈钢管(电弧焊) DN100内	10m	169.65	169.61	140.6	12.16	16.85
6-131	不锈钢管(电弧焊) DN125内	10m	301.45	301.4	146.6	14.21	140.59

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-132	不锈钢管(电弧焊) DN150内	10m	351.44	351.35	170.01	24.6	156.74
6-133	不锈钢管(电弧焊) DN200内	10m	489.74	489.58	245.63	34.11	209.84
6-134	不锈钢管(电弧焊) DN250内	10m	664.9	664.43	298.91	69.27	296.25
6-135	不锈钢管(电弧焊) DN300内	10m	784.5	783.76	349.3	98.26	336.2
6-136	不锈钢管(电弧焊) DN350内	10m	893.02	892.17	396.57	114.19	381.41
6-137	不锈钢管(电弧焊) DN400内	10m	997.91	996.96	442.4	129.19	425.37
6-138	不锈钢管(氩弧焊) DN15内	10m	46.11	46.11	41.27	1.16	3.68
6-139	不锈钢管(氩弧焊) DN20内	10m	52.16	52.15	45.9	1.68	4.57
6-140	不锈钢管(氩弧焊) DN25内	10m	60.32	60.3	52.74	2.15	5.41
6-141	不锈钢管(氩弧焊) DN32内	10m	68.35	68.33	59.13	2.7	6.5
6-142	不锈钢管(氩弧焊) DN40内	10m	85.85	85.81	70.07	3.84	11.9
6-143	不锈钢管(氩弧焊) DN50内	10m	99.03	98.98	81.02	4.57	13.39
6-144	不锈钢管(氩弧焊) DN65内	10m	130.46	130.42	105.56	7.05	17.81
6-145	不锈钢管(氩弧焊) DN80内	10m	140.69	140.61	112.25	8.47	19.89
6-146	不锈钢管(氩弧焊) DN100内	10m	178.91	178.79	135.66	14.26	28.87
6-147	不锈钢管(氩弧焊) DN125内	10m	279.06	278.86	140.3	16.29	122.27
6-148	不锈钢管(氩弧焊) DN150内	10m	330.98	330.73	165.45	26.33	138.95
6-149	不锈钢管(氩弧焊) DN200内	10m	459.14	458.74	236.21	40.88	181.65
6-150	不锈钢管(氩电联焊) DN50内	10m	102.04	101.98	79.88	6.41	15.69
6-151	不锈钢管(氩电联焊) DN65内	10m	132.27	132.22	103.59	8.35	20.28
6-152	不锈钢管(氩电联焊) DN80内	10m	143.31	143.22	110.43	9.99	22.8
6-153	不锈钢管(氩电联焊) DN100内	10m	174.64	174.52	131.48	13.2	29.84
6-154	不锈钢管(氩电联焊) DN125内	10m	287.88	287.68	149.19	15.08	123.41
6-155	不锈钢管(氩电联焊) DN150内	10m	323.42	323.17	160.21	23.96	139
6-156	不锈钢管(氩电联焊) DN200内	10m	452.09	451.68	230.89	37.05	183.74
6-157	不锈钢管(氩电联焊) DN250内	10m	608.91	607.98	276.26	72.29	259.43
6-158	不锈钢管(氩电联焊) DN300内	10m	714.39	713.18	321.63	101.78	289.77
6-159	不锈钢管(氩电联焊) DN350内	10m	808.95	807.31	363.51	119.82	323.98
6-160	不锈钢管(氩电联焊) DN400内	10m	902.02	900.16	404.17	136.93	359.06
6-161	不锈钢板卷管(电弧焊) DN200内	10m	435.67	435.5	206.57	26.72	202.21
6-162	不锈钢板卷管(电弧焊) DN250内	10m	510.7	510.47	243.2	33.31	233.96
6-163	不锈钢板卷管(电弧焊) DN300内	10m	590.99	590.72	287.2	39.67	263.85
6-164	不锈钢板卷管(电弧焊) DN350内	10m	675.02	674.69	330.52	46.05	298.12
6-165	不锈钢板卷管(电弧焊) DN400内	10m	760.39	760.04	378.94	52.06	329.04
6-166	不锈钢板卷管(电弧焊) DN450内	10m	919.92	919.09	447.56	89.56	381.97
6-167	不锈钢板卷管(电弧焊) DN500内	10m	1035.12	1034.21	506.62	99.19	428.4
6-168	不锈钢板卷管(电弧焊) DN600内	10m	1410	1408.23	653.52	205.53	549.18
6-169	不锈钢板卷管(电弧焊) DN700内	10m	1622.42	1620.38	751.34	235.18	633.86

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-170	不锈钢板卷管(电弧焊) DN800内	10m	1984.03	1980.22	871.72	373.48	735.02
6-171	不锈钢板卷管(电弧焊) DN900内	10m	2242.23	2237.92	990.51	419.22	828.19
6-172	不锈钢板卷管(电弧焊) DN1000内	10m	2559.82	2555.05	1119.1	465.2	970.75
6-173	不锈钢板卷管(电弧焊) DN1200内	10m	3109.52	3103.67	1386.92	556.69	1160.06
6-174	不锈钢板卷管(电弧焊) DN1400内	10m	3895.59	3886	1667.59	809.3	1409.11
6-175	不锈钢板卷管(氩电联焊) DN200内	10m	444.08	443.92	194.94	32.67	216.31
6-176	不锈钢板卷管(氩电联焊) DN250内	10m	522.76	522.53	230.13	40.8	251.6
6-177	不锈钢板卷管(氩电联焊) DN300内	10m	606.07	605.8	271.78	48.71	285.31
6-178	不锈钢板卷管(氩电联焊) DN350内	10m	693.11	692.78	313.12	56.56	323.1
6-179	不锈钢板卷管(氩电联焊) DN400内	10m	780.56	780.21	358.8	63.94	357.47
6-180	不锈钢板卷管(氩电联焊) DN450内	10m	946.43	945.61	426.66	100.64	418.31
6-181	不锈钢板卷管(氩电联焊) DN500内	10m	1066.59	1065.7	482.98	111.45	471.27
6-182	不锈钢板卷管(氩电联焊) DN600内	10m	1307.15	1305.53	571.67	171.27	562.59
6-183	不锈钢板卷管(氩电联焊) DN700内	10m	1504.4	1502.54	657.32	195.86	649.36
6-184	不锈钢板卷管(氩电联焊) DN800内	10m	1881.04	1877.5	780.82	324.48	772.2
6-185	不锈钢板卷管(氩电联焊) DN900内	10m	2116.4	2112.49	887.3	355.32	869.87
6-186	不锈钢板卷管(氩电联焊)DN1000内	10m	2418.1	2413.77	1002.74	394.11	1016.92
6-187	不锈钢板卷管(氩电联焊)DN1200内	10m	2936.98	2931.66	1243.44	471.33	1216.89
6-188	不锈钢板卷管(氩电联焊)DN1400内	10m	3744.16	3735.38	1515.21	723.12	1497.05
6-189	合金钢管(电弧焊) DN15内	10m	53.42	53.5	42.1	0.54	10.86
6-190	合金钢管(电弧焊) DN20内	10m	58.68	58.79	46.74	0.68	11.37
6-191	合金钢管(电弧焊) DN25内	10m	72.56	72.74	55.18	1.01	16.55
6-192	合金钢管(电弧焊) DN32内	10m	79.01	79.24	60.57	1.26	17.41
6-193	合金钢管(电弧焊) DN40内	10m	85.89	86.16	66.42	1.42	18.32
6-194	合金钢管(电弧焊) DN50内	10m	98.68	99.06	77.06	1.96	20.04
6-195	合金钢管(电弧焊) DN65内	10m	128.92	129.6	100.32	3.24	26.04
6-196	合金钢管(电弧焊) DN80内	10m	138.86	139.67	107.46	3.82	28.39
6-197	合金钢管(电弧焊) DN100内	10m	171.59	173.15	127	6.9	39.25
6-198	合金钢管(电弧焊) DN125内	10m	264.53	266.27	131.33	7.64	127.3
6-199	合金钢管(电弧焊) DN150内	10m	289.45	291.65	146.76	9.59	135.3
6-200	合金钢管(电弧焊) DN200内	10m	394.48	398.3	207.71	16.23	174.36
6-201	合金钢管(电弧焊) DN250内	10m	515.37	522.85	251.18	30.58	241.09
6-202	合金钢管(电弧焊) DN300内	10m	552.17	561.36	273.52	37.07	250.77
6-203	合金钢管(电弧焊) DN350内	10m	618.56	629.45	301.64	43.58	284.23
6-204	合金钢管(电弧焊) DN400内	10m	710.15	722.47	360.62	49.3	312.55
6-205	合金钢管(电弧焊) DN450内	10m	806.75	825.13	396.42	72.1	356.61
6-206	合金钢管(电弧焊) DN500内	10m	920	940.32	487.46	79.68	373.18
6-207	合金钢管(氩弧焊) DN15内	10m	51.96	51.92	40.28	0.7	10.94

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-208	合金钢管(氩弧焊) DN20内	10m	57.21	57.17	44.76	0.87	11.54
6-209	合金钢管(氩弧焊) DN25内	10m	70.43	70.38	52.52	1.33	16.53
6-210	合金钢管(氩弧焊) DN32内	10m	76.84	76.77	57.68	1.64	17.45
6-211	合金钢管(氩弧焊) DN40内	10m	83.5	83.42	63.23	1.87	18.32
6-212	合金钢管(氩弧焊) DN50内	10m	95.7	95.6	73.19	2.57	19.84
6-213	合金钢管(氩弧焊) DN65内	10m	125.17	125.04	94.92	4.32	25.8
6-214	合金钢管(氩弧焊) DN80内	10m	134.84	134.69	101.61	5.08	28
6-215	合金钢管(氩弧焊) DN100内	10m	174.38	174.16	126.39	8.48	39.29
6-216	合金钢管(氩弧焊) DN125内	10m	269.19	268.92	131.56	10.05	127.31
6-217	合金钢管(氩弧焊) DN150内	10m	291.53	291.19	140.14	13.34	137.71
6-218	合金钢管(氩电联焊) DN50内	10m	106.01	106.25	81.02	2.77	22.46
6-219	合金钢管(氩电联焊) DN65内	10m	133.38	133.68	103.21	3.57	26.9
6-220	合金钢管(氩电联焊) DN80内	10m	143.86	144.21	110.58	4.21	29.42
6-221	合金钢管(氩电联焊) DN100内	10m	184.18	185.22	135.2	7.61	42.41
6-222	合金钢管(氩电联焊) DN125内	10m	284.4	285.68	146.45	9.02	130.21
6-223	合金钢管(氩电联焊) DN150内	10m	303.02	304.49	153.75	10.63	140.11
6-224	合金钢管(氩电联焊) DN200内	10m	416.04	418.83	218.96	17.58	182.29
6-225	合金钢管(氩电联焊) DN250内	10m	527.18	531.3	267.14	23.32	240.84
6-226	合金钢管(氩电联焊) DN300内	10m	554.64	560.16	276.64	29.34	254.18
6-227	合金钢管(氩电联焊) DN350内	10m	654.67	664.07	320.87	44.75	298.45
6-228	合金钢管(氩电联焊) DN400内	10m	751.72	762.36	382.96	50.66	328.74
6-229	合金钢管(氩电联焊) DN450内	10m	855.5	871.86	422.64	73.18	376.04
6-230	合金钢管(氩电联焊) DN500内	10m	975.41	993.5	517.86	80.9	394.74
6-231	铝管(氩弧焊) φ18内	10m	27.85	27.93	26.22	0.51	1.2
6-232	铝管(氩弧焊) φ25内	10m	31.9	32.04	29.94	0.71	1.39
6-233	铝管(氩弧焊) φ30内	10m	35.04	35.19	32.6	0.9	1.69
6-234	铝管(氩弧焊) φ40内	10m	42.26	42.46	38.53	1.52	2.41
6-235	铝管(氩弧焊) φ50内	10m	48.01	48.26	43.55	1.88	2.83
6-236	铝管(氩弧焊) φ60内	10m	58.77	59.07	52.9	2.74	3.43
6-237	铝管(氩弧焊) φ70内	10m	65.91	66.27	59.2	3.22	3.85
6-238	铝管(氩弧焊) φ80内	10m	136.2	136.26	84.59	5.22	46.45
6-239	铝管(氩弧焊) φ100内	10m	166.56	166.67	102.75	6	57.92
6-240	铝管(氩弧焊) φ125内	10m	206.42	206.53	126.77	7.49	72.27
6-241	铝管(氩弧焊) φ150内	10m	308.54	308.7	141.59	11.91	155.2
6-242	铝管(氩弧焊) φ180内	10m	378.34	378.46	186.66	14.27	177.53
6-243	铝管(氩弧焊) φ200内	10m	419.16	419.32	210.98	17.11	191.23
6-244	铝管(氩弧焊) φ250内	10m	499.29	499.11	238.34	26.71	234.06
6-245	铝管(氩弧焊) φ300内	10m	588.08	587.75	276.26	36.89	274.6

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-246	铝管(氩弧焊) φ 350内	10m	768.28	767.09	361.68	64.79	340.62
6-247	铝管(氩弧焊) φ 410内	10m	960.73	958.42	435.25	99.87	423.3
6-248	铝板卷管(氩弧焊) φ 159内	10m	350	350.04	179.28	12.03	158.73
6-249	铝板卷管(氩弧焊) φ 219内	10m	425.99	426.06	209.84	16.67	199.55
6-250	铝板卷管(氩弧焊) φ 273内	10m	481.21	481.3	221.01	20.83	239.46
6-251	铝板卷管(氩弧焊) φ 325内	10m	567.22	567.31	264.71	24.91	277.69
6-252	铝板卷管(氩弧焊) φ 377内	10m	676.46	676.11	317.53	35	323.58
6-253	铝板卷管(氩弧焊) φ 426内	10m	763.25	762.87	361.46	39.58	361.83
6-254	铝板卷管(氩弧焊) φ 478内	10m	869.17	868.82	421.88	44.18	402.76
6-255	铝板卷管(氩弧焊) φ 529内	10m	1029.31	1028.43	499.32	62.38	466.73
6-256	铝板卷管(氩弧焊) φ 630内	10m	1210.03	1208.97	592.19	73.24	543.54
6-257	铝板卷管(氩弧焊) φ 720内	10m	1412.23	1410.91	700.11	84.84	625.96
6-258	铝板卷管(氩弧焊) φ 820内	10m	1711.43	1709.1	852.04	119.92	737.14
6-259	铝板卷管(氩弧焊) φ 920内	10m	1963.18	1960.55	1005.18	134.6	820.77
6-260	铝板卷管(氩弧焊) φ 1020内	10m	2269.97	2267.04	1170.32	149.8	946.92
6-261	铜管(螺纹连接) φ 15内	10m	28.28	28.28	28.12	0.14	0.02
6-262	铜管(螺纹连接) φ 20内	10m	31.35	31.35	31.16	0.17	0.02
6-263	铜管(螺纹连接) φ 30内	10m	35.31	35.31	34.96	0.3	0.05
6-264	铜管(螺纹连接) φ 40内	10m	38.46	38.46	38	0.39	0.07
6-265	铜管(螺纹连接) φ 50内	10m	41.55	41.55	41.04	0.44	0.07
6-266	铜管(螺纹连接) φ 65内	10m	46.97	46.97	46.36	0.54	0.07
6-267	铜管(卡套式连接) φ 15内	10m	117.82	117.82	117.8	0.02	
6-268	铜管(卡套式连接) φ 20内	10m	120.11	120.11	120.08	0.03	
6-269	铜管(卡套式连接) φ 30内	10m	135.32	135.31	135.28	0.03	
6-270	铜管(卡套式连接) φ 40内	10m	135.32	135.31	135.28	0.03	
6-271	铜管(氧乙炔焊) φ 20内	10m	41.68	41.69	40.36	1.31	0.02
6-272	铜管(氧乙炔焊) φ 30内	10m	55.61	55.62	53.58	1.99	0.05
6-273	铜管(氧乙炔焊) φ 40内	10m	68.34	68.35	65.44	2.84	0.07
6-274	铜管(氧乙炔焊) φ 50内	10m	85.38	85.38	81.85	3.44	0.09
6-275	铜管(氧乙炔焊) φ 65内	10m	99.94	99.95	94.39	5.44	0.12
6-276	铜管(氧乙炔焊) φ 75内	10m	109.46	109.47	101.31	8.02	0.14
6-277	铜管(氧乙炔焊) φ 85内	10m	120.95	120.77	106.02	9.31	5.44
6-278	铜管(氧乙炔焊) φ 100内	10m	189.21	188.84	118.48	14.26	56.1
6-279	铜管(氧乙炔焊) φ 120内	10m	290.83	290.38	121.37	17.13	151.88
6-280	铜管(氧乙炔焊) φ 150内	10m	332.01	331.44	140.37	21.43	169.64
6-281	铜管(氧乙炔焊) φ 185内	10m	417.54	416.83	177.54	26.47	212.82
6-282	铜管(氧乙炔焊) φ 200内	10m	445.72	444.96	193.95	28.58	222.43
6-283	铜管(氧乙炔焊) φ 250内	10m	560.83	559.87	232.03	35.85	291.99

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-284	铜管(氧乙炔焊) φ 300内	10m	645.67	644.51	275.04	42.99	326.48
6-285	铜板卷管(氧乙炔焊) φ 155内	10m	342.46	342.03	152.38	19.75	169.9
6-286	铜板卷管(氧乙炔焊) φ 205内	10m	450.37	449.79	202.77	26.12	220.9
6-287	铜板卷管(氧乙炔焊) φ 255内	10m	588.12	587.15	251.71	39.63	295.81
6-288	铜板卷管(氧乙炔焊) φ 305内	10m	670.43	669.27	295.94	47.44	325.89
6-289	铜板卷管(氧乙炔焊) φ 355内	10m	824.5	822.52	380.15	62.63	379.74
6-290	铜板卷管(氧乙炔焊) φ 405内	10m	944.06	941.79	444.98	71.45	425.36
6-291	铜板卷管(氧乙炔焊) φ 505内	10m	1149.83	1146.99	553.89	89.25	503.85
6-292	塑料管(螺纹连接) φ 20内	10m	25.98	25.98	25.84	0.14	
6-293	塑料管(螺纹连接) φ 25内	10m	29.05	29.05	28.88	0.17	
6-294	塑料管(螺纹连接) φ 32内	10m	32.9	32.9	32.68	0.22	
6-295	塑料管(螺纹连接) φ 40内	10m	36.76	36.76	36.48	0.28	
6-296	塑料管(螺纹连接) φ 50内	10m	39.07	39.07	38.76	0.31	
6-297	塑料管(螺纹连接) φ 63内	10m	44.47	44.47	44.08	0.39	
6-298	塑料管(螺纹连接) φ 75内	10m	51.56	51.56	50.92	0.49	0.15
6-299	塑料管(螺纹连接) φ 90内	10m	56.32	56.32	55.48	0.57	0.27
6-300	塑料管(螺纹连接) φ 110内	10m	61.05	61.05	60.04	0.74	0.27
6-301	塑料管(热风焊) φ 20内	10m	42.36	42.36	36.4	0.21	5.75
6-302	塑料管(热风焊) φ 25内	10m	46.27	46.27	38.99	0.26	7.02
6-303	塑料管(热风焊) φ 32内	10m	51.9	51.9	42.64	0.32	8.94
6-304	塑料管(热风焊) φ 40内	10m	61.81	61.81	49.1	0.45	12.26
6-305	塑料管(热风焊) φ 50内	10m	79.43	79.43	64.68	0.58	14.17
6-306	塑料管(热风焊) φ 75内	10m	110.31	110.31	87.48	0.97	21.86
6-307	塑料管(热风焊) φ 90内	10m	128.94	128.94	99.41	1.29	28.24
6-308	塑料管(热风焊) φ 110内	10m	162.42	162.42	123.88	2	36.54
6-309	塑料管(热风焊) φ 125内	10m	178.1	178.1	137.94	2.09	38.07
6-310	塑料管(热风焊) φ 150内	10m	232.06	232.06	172.14	3.85	56.07
6-311	塑料管(热风焊) φ 180内	10m	255.67	255.67	192.2	4.08	59.39
6-312	塑料管(热风焊) φ 200内	10m	300.65	300.65	213.94	5.97	80.74
6-313	塑料管(热风焊) φ 250内	10m	507.3	507.3	312.97	12.35	181.98
6-314	塑料管(承插粘接) φ 20内	10m	29.25	29.24	29.11	0.13	
6-315	塑料管(承插粘接) φ 25内	10m	30.86	30.85	30.7	0.15	
6-316	塑料管(承插粘接) φ 32内	10m	32.95	32.94	32.76	0.18	
6-317	塑料管(承插粘接) φ 40内	10m	36.4	36.39	36.18	0.21	
6-318	塑料管(承插粘接) φ 50内	10m	45.34	45.33	45.07	0.26	
6-319	塑料管(承插粘接) φ 75内	10m	60.5	60.48	60.12	0.34	0.02
6-320	塑料管(承插粘接) φ 90内	10m	64.65	64.63	64.22	0.39	0.02
6-321	塑料管(承插粘接) φ 110内	10m	79.77	79.74	79.19	0.53	0.02

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-322	塑料管(承插粘接) φ125内	10m	91.31	91.28	90.67	0.59	0.02
6-323	塑料管(承插粘接) φ150内	10m	108.05	108.02	107.24	0.76	0.02
6-324	塑料管(承插粘接) φ180内	10m	118.96	118.92	117.95	0.95	0.02
6-325	塑料管(承插粘接) φ200内	10m	125.48	125.44	124.26	1.13	0.05
6-326	塑料管(承插粘接) φ250内	10m	143.87	143.81	142.27	1.49	0.05
6-327	玻璃钢管(胶泥) DN25内	10m	44.47	44.47	42.03	2.39	0.05
6-328	玻璃钢管(胶泥) DN40内	10m	66.18	66.18	62.24	3.85	0.09
6-329	玻璃钢管(胶泥) DN50内	10m	83.44	83.44	78.51	4.84	0.09
6-330	玻璃钢管(胶泥) DN80内	10m	118.78	118.78	110.88	7.73	0.17
6-331	玻璃钢管(胶泥) DN100内	10m	147.57	147.57	138.09	9.29	0.19
6-332	玻璃钢管(胶泥) DN125内	10m	187.72	187.72	177.08	10.38	0.26
6-333	玻璃钢管(胶泥) DN150内	10m	228.87	228.87	213.71	14.85	0.31
6-334	玻璃管(法兰连接) DN25内	10m	109.39	109.39	108.3	1.09	
6-335	玻璃管(法兰连接) DN40内	10m	133.04	133.04	130.87	2.17	
6-336	玻璃管(法兰连接) DN50内	10m	150.81	150.81	148.28	2.53	
6-337	玻璃管(法兰连接) DN65内	10m	193.99	193.99	190.53	3.46	
6-338	玻璃管(法兰连接) DN80内	10m	213.88	213.88	209.38	4.5	
6-339	玻璃管(法兰连接) DN100内	10m	220.53	220.53	215.46	5.07	
6-340	玻璃管(法兰连接) DN125内	10m	250.61	250.61	244.87	5.74	
6-341	承插铸铁管(石棉水泥口) DN75内	10m	65.62	65.67	61.94	3.73	
6-342	承插铸铁管(石棉水泥口) DN100内	10m	68.24	68.3	63.38	4.92	
6-343	承插铸铁管(石棉水泥口) DN150内	10m	86.26	86.35	79.27	7.08	
6-344	承插铸铁管(石棉水泥口) DN200内	10m	131.65	131.75	122.06	9.69	
6-345	承插铸铁管(石棉水泥口) DN300内	10m	162.06	162.2	106.93	12.55	42.72
6-346	承插铸铁管(石棉水泥口) DN400内	10m	216.74	216.94	146.98	18.42	51.54
6-347	承插铸铁管(石棉水泥口) DN500内	10m	272.39	272.67	186.96	25.35	60.36
6-348	承插铸铁管(石棉水泥口) DN600内	10m	342.24	342.58	214.85	31.26	96.47
6-349	承插铸铁管(石棉水泥口) DN700内	10m	451.64	452.06	299.06	37.5	115.5
6-350	承插铸铁管(石棉水泥口) DN800内	10m	479.5	480	310.38	43.71	125.91
6-351	承插铸铁管(石棉水泥口) DN900内	10m	582.54	583.12	400.37	50.49	132.26
6-352	承插铸铁管(石棉水泥口)DN1000内	10m	678.71	679.43	413.06	61.56	204.81
6-353	承插铸铁管(石棉水泥口)DN1200内	10m	795.87	796.8	506.01	76.64	214.15
6-354	承插铸铁管(石棉水泥口)DN1400内	10m	1146.61	1147.84	779.3	98.94	269.6
6-355	承插铸铁管(石棉水泥口)DN1600内	10m	1410.54	1412.03	1004.72	117.98	289.33
6-356	承插铸铁管(青铅接口) DN75内	10m	217.94	217.94	68.25	149.69	
6-357	承插铸铁管(青铅接口) DN100内	10m	256.03	256.03	69.62	186.41	
6-358	承插铸铁管(青铅接口) DN150内	10m	361.36	361.36	87.4	273.96	
6-359	承插铸铁管(青铅接口) DN200内	10m	486.43	486.43	133.53	352.9	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-360	承插铸铁管(青铅接口) DN300内	10m	657.23	657.23	142.8	471.71	42.72
6-361	承插铸铁管(青铅接口) DN400内	10m	872.4	872.4	172.98	647.88	51.54
6-362	承插铸铁管(青铅接口) DN500内	10m	1203.33	1203.33	231.65	911.32	60.36
6-363	承插铸铁管(青铅接口) DN600内	10m	1502.66	1502.66	274.89	1131.3	96.47
6-364	承插铸铁管(青铅接口) DN700内	10m	1896.98	1896.98	415.57	1365.91	115.5
6-365	承插铸铁管(青铅接口) DN800内	10m	2175.38	2175.38	433.35	1616.12	125.91
6-366	承插铸铁管(青铅接口) DN900内	10m	2587.05	2587.05	575.17	1879.62	132.26
6-367	承插铸铁管(青铅接口) DN1000内	10m	3137.34	3137.34	597.59	2334.94	204.81
6-368	承插铸铁管(青铅接口) DN1200内	10m	3935.8	3935.8	740.92	2980.73	214.15
6-369	承插铸铁管(青铅接口) DN1400内	10m	5292.73	5292.73	1064.99	3958.14	269.6
6-370	承插铸铁管(青铅接口) DN1600内	10m	6392.22	6392.22	1326.2	4776.69	289.33
6-371	承插铸铁管(膨胀水泥口) DN75内	10m	57.92	57.92	54.57	3.35	
6-372	承插铸铁管(膨胀水泥口) DN100内	10m	60.49	60.49	56.01	4.48	
6-373	承插铸铁管(膨胀水泥口) DN150内	10m	77.34	77.34	70.91	6.43	
6-374	承插铸铁管(膨胀水泥口) DN200内	10m	122.31	122.31	113.47	8.84	
6-375	承插铸铁管(膨胀水泥口) DN300内	10m	181.96	181.96	127.83	11.41	42.72
6-376	承插铸铁管(膨胀水泥口) DN400内	10m	200.79	200.79	132.39	16.86	51.54
6-377	承插铸铁管(膨胀水泥口) DN500内	10m	252.69	252.69	169.18	23.15	60.36
6-378	承插铸铁管(膨胀水泥口) DN600内	10m	322.16	322.16	197.14	28.55	96.47
6-379	承插铸铁管(膨胀水泥口) DN700内	10m	421.26	421.26	271.55	34.21	115.5
6-380	承插铸铁管(膨胀水泥口) DN800内	10m	447.22	447.22	281.5	39.81	125.91
6-381	承插铸铁管(膨胀水泥口) DN900内	10m	540.12	540.12	361.91	45.95	132.26
6-382	承插铸铁管(膨胀水泥口)DN1000内	10m	635.65	635.65	374.91	55.93	204.81
6-383	承插铸铁管(膨胀水泥口)DN1200内	10m	743.29	743.29	459.72	69.42	214.15
6-384	承插铸铁管(膨胀水泥口)DN1400内	10m	967.84	967.84	608.91	89.33	269.6
6-385	承插铸铁管(膨胀水泥口)DN1600内	10m	1163.14	1163.14	767.45	106.36	289.33
6-386	法兰铸铁管(法兰连接) DN75内	10m	115.39	115.39	100.55	4.93	9.91
6-387	法兰铸铁管(法兰连接) DN100内	10m	126.57	126.57	108	6.45	12.12
6-388	法兰铸铁管(法兰连接) DN125内	10m	158.81	158.81	130.26	8.72	19.83
6-389	法兰铸铁管(法兰连接) DN150内	10m	179.18	179.18	146.91	12.44	19.83
6-390	法兰铸铁管(法兰连接) DN200内	10m	212.9	212.9	176.24	13.53	23.13
6-391	法兰铸铁管(法兰连接) DN250内	10m	279.51	279.51	233.78	14.88	30.85
6-392	法兰铸铁管(法兰连接) DN300内	10m	325.48	325.48	270.03	15.79	39.66
6-393	法兰铸铁管(法兰连接) DN350内	10m	413.21	413.21	346.79	17.95	48.47
6-394	法兰铸铁管(法兰连接) DN400内	10m	477.51	477.51	396.19	22.93	58.39
6-395	法兰铸铁管(法兰连接) DN450内	10m	586.75	586.75	490.43	26.92	69.4
6-396	法兰铸铁管(法兰连接) DN500内	10m	660.53	660.53	552.52	27.59	80.42
6-397	法兰铸铁管(法兰连接) DN600内	10m	826.13	826.13	691.6	27.67	106.86

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-398	预应力砼管(胶圈接口) DN300内	10m	257.54	257.54	162.64	28.86	66.04
6-399	预应力砼管(胶圈接口) DN400内	10m	374.98	374.98	247.23	45.58	82.17
6-400	预应力砼管(胶圈接口) DN500内	10m	457.65	457.65	307.57	51.78	98.3
6-401	预应力砼管(胶圈接口) DN600内	10m	569.66	569.66	372.1	54.61	142.95
6-402	预应力砼管(胶圈接口) DN700内	10m	731.36	731.36	487.08	72.7	171.58
6-403	预应力砼管(胶圈接口) DN800内	10m	777.16	777.16	506.24	79.33	191.59
6-404	预应力砼管(胶圈接口) DN900内	10m	1036.46	1036.46	724.81	96.16	215.49
6-405	预应力砼管(胶圈接口) DN1000内	10m	1196.18	1196.18	749.89	106.85	339.44
6-406	预应力砼管(胶圈接口) DN1200内	10m	1489.02	1489.02	983.9	129.52	375.6
6-407	预应力砼管(胶圈接口) DN1400内	10m	1826.97	1826.97	1187.04	152.29	487.64
6-408	预应力砼管(胶圈接口) DN1600内	10m	2331.92	2331.92	1424.39	172.75	734.78
6-409	预应力砼管(胶圈接口) DN1800内	10m	2690.31	2690.31	1709.09	195.44	785.78
6-410	中压碳钢管(电弧焊) DN15内	10m	40.61	40.64	38.08	0.37	2.19
6-411	中压碳钢管(电弧焊) DN20内	10m	46.92	46.97	42.71	0.69	3.57
6-412	中压碳钢管(电弧焊) DN25内	10m	52.4	52.47	47.2	0.86	4.41
6-413	中压碳钢管(电弧焊) DN32内	10m	59.52	59.6	53.12	1.12	5.36
6-414	中压碳钢管(电弧焊) DN40内	10m	66.99	67.08	59.36	1.28	6.44
6-415	中压碳钢管(电弧焊) DN50内	10m	75.93	76.12	65.74	2.07	8.31
6-416	中压碳钢管(电弧焊) DN65内	10m	94.71	95.03	80.18	3.79	11.06
6-417	中压碳钢管(电弧焊) DN80内	10m	118.76	119.14	99.26	6.97	12.91
6-418	中压碳钢管(电弧焊) DN100内	10m	219.11	219.76	113.62	10.67	95.47
6-419	中压碳钢管(电弧焊) DN125内	10m	252.54	253.31	114.61	12.32	126.38
6-420	中压碳钢管(电弧焊) DN150内	10m	272.08	273.18	122.82	16.65	133.71
6-421	中压碳钢管(电弧焊) DN200内	10m	380.73	382.87	170.54	28.87	183.46
6-422	中压碳钢管(电弧焊) DN250内	10m	510.09	513.61	209	43.97	260.64
6-423	中压碳钢管(电弧焊) DN300内	10m	551.45	555.58	222.76	49.76	283.06
6-424	中压碳钢管(电弧焊) DN350内	10m	644.66	650.91	264.02	67.68	319.21
6-425	中压碳钢管(电弧焊) DN400内	10m	768.14	776.77	314.03	89.46	373.28
6-426	中压碳钢管(电弧焊) DN450内	10m	925.07	935.83	396.95	109.56	429.32
6-427	中压碳钢管(电弧焊) DN500内	10m	1049.12	1062.03	464.74	128.04	469.25
6-428	中压碳钢管(氩电联焊) DN15内	10m	45.06	45.04	41.72	0.79	2.53
6-429	中压碳钢管(氩电联焊) DN20内	10m	50.09	50.07	46.13	0.99	2.95
6-430	中压碳钢管(氩电联焊) DN25内	10m	56.68	56.65	51.98	1.15	3.52
6-431	中压碳钢管(氩电联焊) DN32内	10m	64.2	64.16	58.82	1.34	4
6-432	中压碳钢管(氩电联焊) DN40内	10m	72.32	72.28	65.97	1.47	4.84
6-433	中压碳钢管(氩电联焊) DN50内	10m	88.12	88.23	75.01	2.87	10.35
6-434	中压碳钢管(氩电联焊) DN65内	10m	111.84	112.05	91.43	6.94	13.68
6-435	中压碳钢管(氩电联焊) DN80内	10m	132.98	133.23	109.14	8.06	16.03

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-436	中压碳钢管(氩电联焊) DN100内	10m	238.29	238.77	126.69	11.98	100.1
6-437	中压碳钢管(氩电联焊) DN125内	10m	278.58	279.15	131.25	13.87	134.03
6-438	中压碳钢管(氩电联焊) DN150内	10m	305.33	306.22	137.18	18.37	150.67
6-439	中压碳钢管(氩电联焊) DN200内	10m	426.57	428.52	189.77	30.77	207.98
6-440	中压碳钢管(氩电联焊) DN250内	10m	570.13	573.43	232.79	45.94	294.7
6-441	中压碳钢管(氩电联焊) DN300内	10m	618.54	622.47	248.9	51.86	321.71
6-442	中压碳钢管(氩电联焊) DN350内	10m	715.81	721.82	294.12	68.68	359.02
6-443	中压碳钢管(氩电联焊) DN400内	10m	850.74	859.07	348.84	89.91	420.32
6-444	中压碳钢管(氩电联焊) DN450内	10m	970.2	981.53	375.52	116.01	490
6-445	中压碳钢管(氩电联焊) DN500内	10m	1161.24	1173.77	513	127.77	533
6-446	中压不锈钢管(电弧焊) DN15内	10m	56.59	56.59	51.98	1.57	3.04
6-447	中压不锈钢管(电弧焊) DN20内	10m	58.96	58.95	53.35	1.96	3.64
6-448	中压不锈钢管(电弧焊) DN25内	10m	62.86	62.84	55.18	2.87	4.79
6-449	中压不锈钢管(电弧焊) DN32内	10m	70.38	70.35	61.1	3.54	5.71
6-450	中压不锈钢管(电弧焊) DN40内	10m	81.81	81.75	69.08	5.33	7.34
6-451	中压不锈钢管(电弧焊) DN50内	10m	114.07	113.97	95.38	8.95	9.64
6-452	中压不锈钢管(电弧焊) DN65内	10m	156.06	155.96	127.76	14.68	13.52
6-453	中压不锈钢管(电弧焊) DN80内	10m	168.79	168.65	135.51	17.27	15.87
6-454	中压不锈钢管(电弧焊) DN100内	10m	210.24	210.08	158.31	28.94	22.83
6-455	中压不锈钢管(电弧焊) DN125内	10m	365.2	365.01	161.04	33	170.97
6-456	中压不锈钢管(电弧焊) DN150内	10m	418.59	418.31	181.79	47.01	189.51
6-457	中压不锈钢管(电弧焊) DN200内	10m	623.54	622.97	270.56	88.61	263.8
6-458	中压不锈钢管(电弧焊) DN250内	10m	832.45	831.51	324.9	142.32	364.29
6-459	中压不锈钢管(电弧焊) DN300内	10m	1027.46	1026.07	386.23	215.58	424.26
6-460	中压不锈钢管(电弧焊) DN350内	10m	1301.41	1299.49	459.19	322.43	517.87
6-461	中压不锈钢管(电弧焊) DN400内	10m	1581.49	1579.51	523.26	440.29	615.96
6-462	中压不锈钢管(氩弧焊) DN15内	10m	64.95	64.95	55.4	1.72	7.83
6-463	中压不锈钢管(氩弧焊) DN20内	10m	68.28	68.28	57.23	2.15	8.9
6-464	中压不锈钢管(氩弧焊) DN25内	10m	71.65	71.63	58.06	3.15	10.42
6-465	中压不锈钢管(氩弧焊) DN32内	10m	80.82	80.8	64.98	3.94	11.88
6-466	中压不锈钢管(氩弧焊) DN40内	10m	94.09	94.06	73.57	5.87	14.62
6-467	中压不锈钢管(氩弧焊) DN50内	10m	133.13	133.1	103.66	9.27	20.17
6-468	中压不锈钢管(氩弧焊) DN65内	10m	190.84	190.79	141.13	17.07	32.59
6-469	中压不锈钢管(氩弧焊) DN80内	10m	214.69	214.62	158.31	20.38	35.93
6-470	中压不锈钢管(氩弧焊) DN100内	10m	266.22	266.11	182.86	33.75	49.5
6-471	中压不锈钢管(氩弧焊) DN125内	10m	396.54	396.41	190.23	39.29	166.89
6-472	中压不锈钢管(氩弧焊) DN150内	10m	454.06	453.88	212.57	55.31	186
6-473	中压不锈钢管(氩弧焊) DN200内	10m	682.95	682.58	307.65	103.07	271.86

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-474	中压不锈钢管(氩电联焊) DN50内	10m	128.87	128.85	99.79	8.59	20.47
6-475	中压不锈钢管(氩电联焊) DN65内	10m	181.57	181.56	134.98	15.05	31.53
6-476	中压不锈钢管(氩电联焊) DN80内	10m	205.55	205.53	152.76	18.02	34.75
6-477	中压不锈钢管(氩电联焊) DN100内	10m	245.48	245.44	172.06	29.65	43.73
6-478	中压不锈钢管(氩电联焊) DN125内	10m	377.58	377.52	182.78	34.52	160.22
6-479	中压不锈钢管(氩电联焊) DN150内	10m	419.28	419.23	196.84	48.58	173.81
6-480	中压不锈钢管(氩电联焊) DN200内	10m	611.87	611.69	286.6	88.07	237.02
6-481	中压不锈钢管(氩电联焊) DN250内	10m	803.85	803.54	336.91	141.94	324.69
6-482	中压不锈钢管(氩电联焊) DN300内	10m	975.93	975.46	393.68	213.2	368.58
6-483	中压不锈钢管(氩电联焊) DN350内	10m	1227.11	1226.45	464.13	315.95	446.37
6-484	中压不锈钢管(氩电联焊) DN400内	10m	1501.36	1500.42	537.09	433.39	529.94
6-485	中压合金钢管(电弧焊) DN15内	10m	70.35	70.45	54.64	0.65	15.16
6-486	中压合金钢管(电弧焊) DN20内	10m	80.08	80.31	61.94	1.17	17.2
6-487	中压合金钢管(电弧焊) DN25内	10m	86.45	86.75	67.03	1.45	18.27
6-488	中压合金钢管(电弧焊) DN32内	10m	95.61	95.98	74.4	1.79	19.79
6-489	中压合金钢管(电弧焊) DN40内	10m	104.34	104.77	81.78	2.08	20.91
6-490	中压合金钢管(电弧焊) DN50内	10m	124.75	125.51	96.37	3.43	25.71
6-491	中压合金钢管(电弧焊) DN65内	10m	164.81	166.06	127.07	5.53	33.46
6-492	中压合金钢管(电弧焊) DN80内	10m	177.86	179.33	137.1	6.5	35.73
6-493	中压合金钢管(电弧焊) DN100内	10m	211.51	214.06	161.42	10.78	41.86
6-494	中压合金钢管(电弧焊) DN125内	10m	333.29	336.27	170.92	12.63	152.72
6-495	中压合金钢管(电弧焊) DN150内	10m	352.45	356.73	176.09	17.76	162.88
6-496	中压合金钢管(电弧焊) DN200内	10m	495.87	504.03	253.84	33.07	217.12
6-497	中压合金钢管(电弧焊) DN250内	10m	645.01	658.46	303.77	53.06	301.63
6-498	中压合金钢管(电弧焊) DN300内	10m	750.63	771.17	352.79	79.83	338.55
6-499	中压合金钢管(电弧焊) DN350内	10m	898.11	929.06	413.52	118.41	397.13
6-500	中压合金钢管(电弧焊) DN400内	10m	1096.88	1139.34	508.67	161.8	468.87
6-501	中压合金钢管(电弧焊) DN450内	10m	1326.17	1383.45	573.8	216.27	593.38
6-502	中压合金钢管(电弧焊) DN500内	10m	1518.9	1582.28	697.91	239.32	645.05
6-503	中压合金钢管(氩弧焊) DN15内	10m	70.56	70.53	54.64	0.85	15.04
6-504	中压合金钢管(氩弧焊) DN20内	10m	80.16	80.13	61.71	1.56	16.86
6-505	中压合金钢管(氩弧焊) DN25内	10m	86.74	86.7	66.8	1.92	17.98
6-506	中压合金钢管(氩弧焊) DN32内	10m	95.77	95.72	74.02	2.38	19.32
6-507	中压合金钢管(氩弧焊) DN40内	10m	104.62	104.56	81.4	2.75	20.41
6-508	中压合金钢管(氩弧焊) DN50内	10m	127.98	127.91	96.67	4.85	26.39
6-509	中压合金钢管(氩弧焊) DN65内	10m	173.04	172.94	128.82	7.86	36.26
6-510	中压合金钢管(氩弧焊) DN80内	10m	187.48	187.36	139.16	9.24	38.96
6-511	中压合金钢管(氩弧焊) DN100内	10m	230.56	230.4	166.52	14.82	49.06

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-512	中压合金钢管(氩弧焊) DN125内	10m	361.23	360.93	181.11	17.84	161.98
6-513	中压合金钢管(氩弧焊) DN150内	10m	390.24	389.93	186.58	24.93	178.42
6-514	中压合金钢管(氩电联焊) DN50内	10m	128.53	129.04	97.51	3.83	27.7
6-515	中压合金钢管(氩电联焊) DN65内	10m	169.32	170.23	128.44	5.9	35.89
6-516	中压合金钢管(氩电联焊) DN80内	10m	183.42	184.48	138.85	6.97	38.66
6-517	中压合金钢管(氩电联焊) DN100内	10m	219.79	221.79	164.24	11.31	46.24
6-518	中压合金钢管(氩电联焊) DN125内	10m	343.83	346.06	174.57	13.49	158
6-519	中压合金钢管(氩电联焊) DN150内	10m	365.15	368.47	180.65	18.19	169.63
6-520	中压合金钢管(氩电联焊) DN200内	10m	514.63	521.5	260.91	33.18	227.41
6-521	中压合金钢管(氩电联焊) DN250内	10m	670.34	682.1	313.42	53.3	315.38
6-522	中压合金钢管(氩电联焊) DN300内	10m	724.01	737.93	332.04	61.85	344.04
6-523	中压合金钢管(氩电联焊) DN350内	10m	838.22	859.53	387.6	88.8	383.13
6-524	中压合金钢管(氩电联焊) DN400内	10m	1017.2	1046.73	476.9	120.85	448.98
6-525	中压合金钢管(氩电联焊) DN450内	10m	1210.61	1250.75	533.29	160.95	556.51
6-526	中压合金钢管(氩电联焊) DN500内	10m	1391.67	1436.09	653.37	178.16	604.56
6-527	中压铜管(氧乙炔焊) Φ20内	10m	45.3	45.27	42.56	2.69	0.02
6-528	中压铜管(氧乙炔焊) Φ30内	10m	63.42	63.35	59.13	4.17	0.05
6-529	中压铜管(氧乙炔焊) Φ40内	10m	80.79	80.69	74.94	5.66	0.09
6-530	中压铜管(氧乙炔焊) Φ50内	10m	96.47	96.35	89.07	7.16	0.12
6-531	中压铜管(氧乙炔焊) Φ65内	10m	107.74	107.57	98.04	9.36	0.17
6-532	中压铜管(氧乙炔焊) Φ75内	10m	117.13	116.93	105.79	10.95	0.19
6-533	中压铜管(氧乙炔焊) Φ85内	10m	196.2	195.7	127.6	18.46	49.64
6-534	中压铜管(氧乙炔焊) Φ100内	10m	210.91	210.34	131.48	21.06	57.8
6-535	中压铜管(氧乙炔焊) Φ120内	10m	344.15	343.4	148.28	25.67	169.45
6-536	中压铜管(氧乙炔焊) Φ150内	10m	392.69	391.73	171.68	32.16	187.89
6-537	中压铜管(氧乙炔焊) Φ185内	10m	495.09	493.9	217.21	39.88	236.81
6-538	中压铜管(氧乙炔焊) Φ200内	10m	577.58	575.98	259.31	64.14	252.53
6-539	中压铜管(氧乙炔焊) Φ250内	10m	727.5	725.48	313.42	80.5	331.56
6-540	中压铜管(氧乙炔焊) Φ300内	10m	843.26	840.84	375.36	96.71	368.77
6-541	中压螺旋卷管(电弧焊) DN200内	10m	242.16	242.73	106.02	10.05	126.66
6-542	中压螺旋卷管(电弧焊) DN250内	10m	282.97	283.85	124.34	13.94	145.57
6-543	中压螺旋卷管(电弧焊) DN300内	10m	319.16	320.2	145.54	16.09	158.57
6-544	中压螺旋卷管(电弧焊) DN350内	10m	367.01	368.43	171.08	20.8	176.55
6-545	中压螺旋卷管(电弧焊) DN400内	10m	413.85	415.46	200.79	23.2	191.47
6-546	中压螺旋卷管(电弧焊) DN450内	10m	490.23	492.04	249.96	25.69	216.39
6-547	中压螺旋卷管(电弧焊) DN500内	10m	566.98	568.98	296.25	27.98	244.75
6-548	中压螺旋卷管(电弧焊) DN600内	10m	688.86	692.12	356.36	41.28	294.48
6-549	中压螺旋卷管(电弧焊) DN700内	10m	793.64	797.37	416.33	46.87	334.17

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-550	中压螺旋卷管(电弧焊) DN800内	10m	903.23	907.53	473.48	53.55	380.5
6-551	中压螺旋卷管(电弧焊) DN900内	10m	1018.49	1023.31	533.37	59.98	429.96
6-552	中压螺旋卷管(电弧焊) DN1000内	10m	1181.87	1187.22	591.51	66.47	529.24
6-553	高压碳钢管(电弧焊) DN15内	10m	132.76	132.85	124.11	0.84	7.9
6-554	高压碳钢管(电弧焊) DN20内	10m	147.25	147.41	135.36	1.37	10.68
6-555	高压碳钢管(电弧焊) DN25内	10m	166.6	166.86	148.28	2.24	16.34
6-556	高压碳钢管(电弧焊) DN32内	10m	209.77	210.16	188.78	3.24	18.14
6-557	高压碳钢管(电弧焊) DN40内	10m	225.41	225.86	202.46	3.79	19.61
6-558	高压碳钢管(电弧焊) DN50内	10m	245.35	246.06	218.27	5.83	21.96
6-559	高压碳钢管(电弧焊) DN65内	10m	273.42	274.66	238.26	9.94	26.46
6-560	高压碳钢管(电弧焊) DN80内	10m	383.39	385.17	255.44	14.07	115.66
6-561	高压碳钢管(电弧焊) DN100内	10m	509.91	512.77	336.22	21.67	154.88
6-562	高压碳钢管(电弧焊) DN125内	10m	621.38	626.39	398.77	36.64	190.98
6-563	高压碳钢管(电弧焊) DN150内	10m	809.21	817.15	507.38	57.31	252.46
6-564	高压碳钢管(电弧焊) DN200内	10m	1053.82	1065.78	639.08	89.65	337.05
6-565	高压碳钢管(电弧焊) DN250内	10m	1371.69	1389.22	740.62	131.15	517.45
6-566	高压碳钢管(电弧焊) DN300内	10m	1508.08	1528.12	805.6	148.51	574.01
6-567	高压碳钢管(电弧焊) DN350内	10m	1844.72	1871.97	941.56	200.24	730.17
6-568	高压碳钢管(电弧焊) DN400内	10m	2153.33	2189.89	1078.59	266.49	844.81
6-569	高压碳钢管(电弧焊) DN450内	10m	2640.22	2688.35	1243.89	348.92	1095.54
6-570	高压碳钢管(电弧焊) DN500内	10m	2985.23	3043.74	1400.15	424.14	1219.45
6-571	高压碳钢管(氩电联焊) DN15内	10m	135.69	135.82	127.98	1.43	6.41
6-572	高压碳钢管(氩电联焊) DN20内	10m	151.64	151.89	140.9	2.41	8.58
6-573	高压碳钢管(氩电联焊) DN25内	10m	171.48	171.84	155.12	3.39	13.33
6-574	高压碳钢管(氩电联焊) DN32内	10m	215.58	216.08	197.37	4.5	14.21
6-575	高压碳钢管(氩电联焊) DN40内	10m	231.67	232.24	211.81	5.28	15.15
6-576	高压碳钢管(氩电联焊) DN50内	10m	256.53	257.18	226.56	6.36	24.26
6-577	高压碳钢管(氩电联焊) DN65内	10m	285.35	286.46	247.3	10.18	28.98
6-578	高压碳钢管(氩电联焊) DN80内	10m	395.2	396.58	265.09	12.94	118.55
6-579	高压碳钢管(氩电联焊) DN100内	10m	527.46	529.87	349.6	20.82	159.45
6-580	高压碳钢管(氩电联焊) DN125内	10m	642.54	647.17	414.5	36.44	196.23
6-581	高压碳钢管(氩电联焊) DN150内	10m	833.41	840.8	526.38	56.42	258
6-582	高压碳钢管(氩电联焊) DN200内	10m	1087.06	1098.2	664.24	88.27	345.69
6-583	高压碳钢管(氩电联焊) DN250内	10m	1395.39	1411.74	770.94	126.95	513.85
6-584	高压碳钢管(氩电联焊) DN300内	10m	1523.17	1541.97	835.47	144.19	562.31
6-585	高压碳钢管(氩电联焊) DN350内	10m	1884.36	1909.99	975.69	194.88	739.42
6-586	高压碳钢管(氩电联焊) DN400内	10m	2194.73	2229.16	1116.44	258.59	854.13
6-587	高压碳钢管(氩电联焊) DN450内	10m	2677.48	2722.94	1283.79	337.35	1101.8

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-588	高压碳钢管(氩电联焊) DN500内	10m	3028.2	3083.46	1445.75	410.19	1227.52
6-589	高压不锈钢管(电弧焊) DN15内	10m	143.72	143.72	131.56	3.14	9.02
6-590	高压不锈钢管(电弧焊) DN20内	10m	157.68	157.67	141.74	4.71	11.22
6-591	高压不锈钢管(电弧焊) DN25内	10m	178.73	178.7	155.34	7.9	15.46
6-592	高压不锈钢管(电弧焊) DN32内	10m	228.44	228.4	198.97	9.91	19.52
6-593	高压不锈钢管(电弧焊) DN40内	10m	252.03	251.97	215.76	13.36	22.85
6-594	高压不锈钢管(电弧焊) DN50内	10m	276.3	276.22	232.41	18.59	25.22
6-595	高压不锈钢管(电弧焊) DN65内	10m	356.43	356.32	298.45	26.6	31.27
6-596	高压不锈钢管(电弧焊) DN80内	10m	568.06	567.9	412.83	46.48	108.59
6-597	高压不锈钢管(电弧焊) DN100内	10m	656.28	656.04	424.46	70.47	161.11
6-598	高压不锈钢管(电弧焊) DN125内	10m	763.69	763.33	458.05	119.97	185.31
6-599	高压不锈钢管(电弧焊) DN150内	10m	945.25	944.74	513.99	182.37	248.38
6-600	高压不锈钢管(电弧焊) DN200内	10m	1542.66	1541.56	798.76	376.42	366.38
6-601	高压不锈钢管(电弧焊) DN250内	10m	2054.2	2052.54	963.53	569.03	519.98
6-602	高压不锈钢管(电弧焊) DN300内	10m	2735.61	2733.01	1159.46	840.12	733.43
6-603	高压不锈钢管(电弧焊) DN350内	10m	3409.04	3405.81	1308.04	1146.7	951.07
6-604	高压不锈钢管(电弧焊) DN400内	10m	3997.42	3993.47	1559.67	1319.41	1114.39
6-605	高压不锈钢管(氩电联焊) DN15内	10m	144.32	144.31	131.71	2.69	9.91
6-606	高压不锈钢管(氩电联焊) DN20内	10m	156.82	156.81	142.2	2.93	11.68
6-607	高压不锈钢管(氩电联焊) DN25内	10m	174.51	174.49	156.71	3.28	14.5
6-608	高压不锈钢管(氩电联焊) DN32内	10m	221.48	221.45	200.72	3.52	17.21
6-609	高压不锈钢管(氩电联焊) DN40内	10m	242.57	242.52	218.88	3.8	19.84
6-610	高压不锈钢管(氩电联焊) DN50内	10m	269.85	269.8	232.26	9.77	27.77
6-611	高压不锈钢管(氩电联焊) DN65内	10m	366.02	365.92	300.73	27.23	37.96
6-612	高压不锈钢管(氩电联焊) DN80内	10m	494.93	494.78	413.9	36.87	44.01
6-613	高压不锈钢管(氩电联焊) DN100内	10m	684.67	684.44	443.54	71.15	169.75
6-614	高压不锈钢管(氩电联焊) DN125内	10m	810.9	810.54	497.88	118.92	193.74
6-615	高压不锈钢管(氩电联焊) DN150内	10m	976.99	976.5	539.22	179.4	257.88
6-616	高压不锈钢管(氩电联焊) DN200内	10m	1565.81	1564.8	833.26	353.28	378.26
6-617	高压不锈钢管(氩电联焊) DN250内	10m	2017.96	2016.42	953.88	531.28	531.26
6-618	高压不锈钢管(氩电联焊) DN300内	10m	2666.41	2664.01	1143.34	777.2	743.47
6-619	高压不锈钢管(氩电联焊) DN350内	10m	3373.57	3370.42	1294.36	1110.54	965.52
6-620	高压不锈钢管(氩电联焊) DN400内	10m	4149.61	4145.58	1574.64	1389.88	1181.06
6-621	高压合金钢管(电弧焊) DN15内	10m	90.9	91.17	72.73	1.2	17.24
6-622	高压合金钢管(电弧焊) DN20内	10m	161.94	162.37	140.9	1.86	19.61
6-623	高压合金钢管(电弧焊) DN25内	10m	176.4	177.12	151.24	2.98	22.9
6-624	高压合金钢管(电弧焊) DN32内	10m	222.31	223.22	192.89	3.75	26.58
6-625	高压合金钢管(电弧焊) DN40内	10m	240.44	241.68	206.8	5.05	29.83

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-626	高压合金钢管(电弧焊) DN50内	10m	259.78	261.56	222.07	7.21	32.28
6-627	高压合金钢管(电弧焊) DN65内	10m	292.44	296.05	244.19	14.18	37.68
6-628	高压合金钢管(电弧焊) DN80内	10m	399.12	404.48	258.1	20.83	125.55
6-629	高压合金钢管(电弧焊) DN100内	10m	527.53	534.52	345.65	27.16	161.71
6-630	高压合金钢管(电弧焊) DN125内	10m	604.58	616.51	388.74	45.61	182.16
6-631	高压合金钢管(电弧焊) DN150内	10m	792.96	811.18	502.28	68.39	240.51
6-632	高压合金钢管(电弧焊) DN200内	10m	1108.63	1148.87	653.68	147.54	347.65
6-633	高压合金钢管(电弧焊) DN250内	10m	1402.41	1462.34	770.94	217.87	473.53
6-634	高压合金钢管(电弧焊) DN300内	10m	1580.1	1646.56	826.96	241.62	577.98
6-635	高压合金钢管(电弧焊) DN350内	10m	1882.73	1967.18	924.46	312.51	730.21
6-636	高压合金钢管(电弧焊) DN400内	10m	2318	2437.41	1124.72	440.06	872.63
6-637	高压合金钢管(电弧焊) DN450内	10m	2683.85	2819.98	1256.74	501.97	1061.27
6-638	高压合金钢管(电弧焊) DN500内	10m	3220.52	3411.4	1457.68	700.02	1253.7
6-639	高压合金钢管(氩电联焊) DN15内	10m	94.04	95.46	72.81	6.03	16.62
6-640	高压合金钢管(氩电联焊) DN20内	10m	164.54	165.98	141.59	6.2	18.19
6-641	高压合金钢管(氩电联焊) DN25内	10m	178.4	179.85	152.99	6.43	20.43
6-642	高压合金钢管(氩电联焊) DN32内	10m	223.31	224.81	195.09	6.74	22.98
6-643	高压合金钢管(氩电联焊) DN40内	10m	240.89	242.39	210.29	6.95	25.15
6-644	高压合金钢管(氩电联焊) DN50内	10m	264.59	266.16	223.9	7.5	34.76
6-645	高压合金钢管(氩电联焊) DN65内	10m	297.12	300.28	246.09	13.82	40.37
6-646	高压合金钢管(氩电联焊) DN80内	10m	403.09	407.87	258.1	20.23	129.54
6-647	高压合金钢管(氩电联焊) DN100内	10m	535.9	542.14	349.14	26.5	166.5
6-648	高压合金钢管(氩电联焊) DN125内	10m	612.42	623.34	392.24	44.11	186.99
6-649	高压合金钢管(氩电联焊) DN150内	10m	794.46	810.2	504.03	62.4	243.77
6-650	高压合金钢管(氩电联焊) DN200内	10m	1140.78	1176.5	688.71	135.43	352.36
6-651	高压合金钢管(氩电联焊) DN250内	10m	1451.47	1507.51	817.3	208.34	481.87
6-652	高压合金钢管(氩电联焊) DN300内	10m	1628.69	1691.13	873.47	231.92	585.74
6-653	高压合金钢管(氩电联焊) DN350内	10m	1939.39	2018.71	977.74	300.09	740.88
6-654	高压合金钢管(氩电联焊) DN400内	10m	2375.8	2488.42	1185.75	421.77	880.9
6-655	高压合金钢管(氩电联焊) DN450内	10m	2824.77	2964.82	1348.39	523.62	1092.81
6-656	高压合金钢管(氩电联焊) DN500内	10m	3283.69	3464.14	1533.22	670.27	1260.65
6-657	碳钢管件(螺纹连接) DN15内	10个	55.64	55.64	53.43	2.04	0.17
6-658	碳钢管件(螺纹连接) DN20内	10个	60.06	60.06	57.08	2.62	0.36
6-659	碳钢管件(螺纹连接) DN25内	10个	85.09	85.09	79.42	4.89	0.78
6-660	碳钢管件(螺纹连接) DN32内	10个	121.05	121.05	113.39	6.45	1.21
6-661	碳钢管件(螺纹连接) DN40内	10个	142.34	142.34	133.61	7.43	1.3
6-662	碳钢管件(螺纹连接) DN50内	10个	179.69	179.69	168.57	9.53	1.59
6-663	碳钢管件(螺纹连接) DN65内	10个	206.27	206.27	190.46	13.41	2.4

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-664	碳钢管件(螺纹连接) DN80内	10个	233.77	233.77	215.31	15.64	2.82
6-665	碳钢管件(螺纹连接) DN100内	10个	282.02	282.02	258.48	20.01	3.53
6-666	碳钢管件(氧乙炔焊) DN15内	10个	101.01	100.99	93.63	7.19	0.17
6-667	碳钢管件(氧乙炔焊) DN20内	10个	131.8	131.78	122.59	8.83	0.36
6-668	碳钢管件(氧乙炔焊) DN25内	10个	150.39	150.23	136.34	13.11	0.78
6-669	碳钢管件(氧乙炔焊) DN32内	10个	168.35	168.15	150.18	16.76	1.21
6-670	碳钢管件(氧乙炔焊) DN40内	10个	184.58	184.35	163.93	19.12	1.3
6-671	碳钢管件(氧乙炔焊) DN50内	10个	208.28	207.91	177.69	28.63	1.59
6-672	碳钢管件(电弧焊) DN15内	10个	78.98	79.33	52.59	3.47	23.27
6-673	碳钢管件(电弧焊) DN20内	10个	103.1	103.47	68.86	4.64	29.97
6-674	碳钢管件(电弧焊) DN25内	10个	152.58	153.03	106.25	7.16	39.62
6-675	碳钢管件(电弧焊) DN32内	10个	185.17	185.72	127.3	9.48	48.94
6-676	碳钢管件(电弧焊) DN40内	10个	217.7	218.34	150.94	10.88	56.52
6-677	碳钢管件(电弧焊) DN50内	10个	264.2	265.06	179.97	15.05	70.04
6-678	碳钢管件(电弧焊) DN65内	10个	371.7	373.35	227.47	35.57	110.31
6-679	碳钢管件(电弧焊) DN80内	10个	426.99	428.95	258.93	41.28	128.74
6-680	碳钢管件(电弧焊) DN100内	10个	581.59	585.44	328.55	69.7	187.19
6-681	碳钢管件(电弧焊) DN125内	10个	649.76	654.18	367.46	74.74	211.98
6-682	碳钢管件(电弧焊) DN150内	10个	873.92	879.65	512.39	99.08	268.18
6-683	碳钢管件(电弧焊) DN200内	10个	1188.94	1199.14	661.5	151.85	385.79
6-684	碳钢管件(电弧焊) DN250内	10个	1717.94	1740.14	923.7	266.15	550.29
6-685	碳钢管件(电弧焊) DN300内	10个	1998.77	2025.24	1048.8	312.61	663.83
6-686	碳钢管件(电弧焊) DN350内	10个	2485.04	2527.49	1239.86	470.34	817.29
6-687	碳钢管件(电弧焊) DN400内	10个	2811.42	2859.43	1399.24	528.95	931.24
6-688	碳钢管件(电弧焊) DN450内	10个	3426.02	3498.21	1643.42	740.37	1114.42
6-689	碳钢管件(电弧焊) DN500内	10个	3852.03	3931.81	1829.32	826.47	1276.02
6-690	碳钢管件(氩电联焊) DN15内	10个	91.82	91.8	56.24	7.32	28.24
6-691	碳钢管件(氩电联焊) DN20内	10个	119.87	119.68	73.64	9.69	36.35
6-692	碳钢管件(氩电联焊) DN25内	10个	175.33	174.99	112.63	15.11	47.25
6-693	碳钢管件(氩电联焊) DN32内	10个	213.57	213.15	135.2	19.37	58.58
6-694	碳钢管件(氩电联焊) DN40内	10个	250.59	250.11	160.28	22.18	67.65
6-695	碳钢管件(氩电联焊) DN50内	10个	284.31	283.62	188.18	24.98	70.46
6-696	碳钢管件(氩电联焊) DN65内	10个	417.69	417.86	246.62	46.63	124.61
6-697	碳钢管件(氩电联焊) DN80内	10个	483.07	483.3	282.57	54.68	146.05
6-698	碳钢管件(氩电联焊) DN100内	10个	678.54	680.34	364.8	85.15	230.39
6-699	碳钢管件(氩电联焊) DN125内	10个	740.76	742.73	398.01	93.11	251.61
6-700	碳钢管件(氩电联焊) DN150内	10个	1018.49	1021.7	537.17	121.57	362.96
6-701	碳钢管件(氩电联焊) DN200内	10个	1424.33	1430.05	709.99	186.75	533.31

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-702	碳钢管件(氩电联焊) DN250内	10个	2055.42	2072.75	1002.74	303.7	766.31
6-703	碳钢管件(氩电联焊) DN300内	10个	2399.7	2420.36	1146.08	357.92	916.36
6-704	碳钢管件(氩电联焊) DN350内	10个	2985.3	3020.4	1366.63	518.28	1135.49
6-705	碳钢管件(氩电联焊) DN400内	10个	3376.41	3416.12	1544.4	583.55	1288.17
6-706	碳钢管件(氩电联焊) DN450内	10个	4096.57	4158.49	1823.54	798.86	1536.09
6-707	碳钢管件(氩电联焊) DN500内	10个	4594.02	4662.45	2026.77	887.75	1747.93
6-708	碳钢板卷管件(电弧焊) DN200内	10个	875.95	887.14	489.82	170.27	227.05
6-709	碳钢板卷管件(电弧焊) DN250内	10个	1082.31	1096.55	607.54	205.13	283.88
6-710	碳钢板卷管件(电弧焊) DN300内	10个	1314.89	1331.86	753.54	235.91	342.41
6-711	碳钢板卷管件(电弧焊) DN350内	10个	1774.5	1805.84	960.72	382.16	462.96
6-712	碳钢板卷管件(电弧焊) DN400内	10个	2010.42	2045.87	1084.37	427.13	534.37
6-713	碳钢板卷管件(电弧焊) DN450内	10个	2279.84	2319.64	1239.18	473.94	606.52
6-714	碳钢板卷管件(电弧焊) DN500内	10个	2530.5	2575.1	1372.41	523.36	679.33
6-715	碳钢板卷管件(电弧焊) DN600内	10个	3109.06	3179.36	1452.89	736.11	990.36
6-716	碳钢板卷管件(电弧焊) DN700内	10个	3560.41	3640.87	1660.68	833.13	1147.06
6-717	碳钢板卷管件(电弧焊) DN800内	10个	4179.19	4284.92	1909.12	1050.34	1325.46
6-718	碳钢板卷管件(电弧焊) DN900内	10个	4739.26	4858.02	2139.93	1176.05	1542.04
6-719	碳钢板卷管件(电弧焊) DN1000内	10个	5447.59	5594.13	2405.48	1439.17	1749.48
6-720	碳钢板卷管件(电弧焊) DN1200内	10个	6618.47	6790.6	2940.82	1691.43	2158.35
6-721	碳钢板卷管件(电弧焊) DN1400内	10个	8302.13	8548.75	3492.73	2361.48	2694.54
6-722	碳钢板卷管件(电弧焊) DN1600内	10个	9616.8	9898.4	3991.75	2713.62	3193.03
6-723	碳钢板卷管件(电弧焊) DN1800内	10个	10883.72	11200.29	4499.05	3043.96	3657.28
6-724	碳钢板卷管件(电弧焊) DN2000内	10个	12207.91	12559.44	5013.72	3374.2	4171.52
6-725	碳钢板卷管件(电弧焊) DN2200内	10个	13517.18	13899.89	5523.83	3668.15	4707.91
6-726	碳钢板卷管件(电弧焊) DN2400内	10个	14879.28	15296.62	6033.26	3998.08	5265.28
6-727	碳钢板卷管件(电弧焊) DN2600内	10个	18220.09	18769.98	7191.27	5157.64	6421.07
6-728	碳钢板卷管件(电弧焊) DN2800内	10个	19865.17	20457.21	7832.86	5548.61	7075.74
6-729	碳钢板卷管件(电弧焊) DN3000内	10个	21440.22	22074.41	8393.06	5939.32	7742.03
6-730	碳钢板卷管件(埋弧焊) DN600内	10个	2058.81	2050.96	1106.79	541.32	402.85
6-731	碳钢板卷管件(埋弧焊) DN700内	10个	2363.7	2354.71	1267.45	610.55	476.71
6-732	碳钢板卷管件(埋弧焊) DN800内	10个	2747.62	2736.33	1459.88	718.07	558.38
6-733	碳钢板卷管件(埋弧焊) DN900内	10个	3129.4	3116.72	1633.85	803.02	679.85
6-734	碳钢板卷管件(埋弧焊) DN1000内	10个	3621.73	3606.05	1840.87	980.61	784.57
6-735	碳钢板卷管件(埋弧焊) DN1200内	10个	4491.86	4473.16	2289.42	1169.55	1014.19
6-736	碳钢板卷管件(埋弧焊) DN1400内	10个	5868.92	5842.79	2812.23	1625.96	1404.6
6-737	碳钢板卷管件(埋弧焊) DN1600内	10个	6837.46	6807.61	3214.42	1873.53	1719.66
6-738	碳钢板卷管件(埋弧焊) DN1800内	10个	7763.56	7730	3628.09	2099.57	2002.34
6-739	碳钢板卷管件(埋弧焊) DN2000内	10个	8744.92	8707.65	4048.67	2325.58	2333.4

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-740	碳钢板卷管件(埋弧焊) DN2200内	10个	9744.28	9703.29	4464.24	2551.6	2687.45
6-741	碳钢板卷管件(埋弧焊) DN2400内	10个	10765.69	10720.99	4878.82	2780.51	3061.66
6-742	碳钢板卷管件(埋弧焊) DN2600内	10个	12572.77	12516.21	5559.17	3388.2	3568.84
6-743	碳钢板卷管件(埋弧焊) DN2800内	10个	13827.54	13766.64	6105.76	3643.82	4017.06
6-744	碳钢板卷管件(埋弧焊) DN3000内	10个	14968.38	14903.14	6539.65	3900.93	4462.56
6-745	加热外套碳钢管件电弧焊 DN32内	10个	214.65	215.41	143.79	12.19	59.43
6-746	加热外套碳钢管件电弧焊 DN40内	10个	237.92	238.7	163.32	13.57	61.81
6-747	加热外套碳钢管件电弧焊 DN50内	10个	291.46	292.52	196.08	18.84	77.6
6-748	加热外套碳钢管件电弧焊 DN65内	10个	411.94	413.98	250.04	41.79	122.15
6-749	加热外套碳钢管件电弧焊 DN80内	10个	473.86	476.27	285.08	48.57	142.62
6-750	加热外套碳钢管件电弧焊 DN100内	10个	704.88	710.55	398.54	87.52	224.49
6-751	加热外套碳钢管件电弧焊 DN125内	10个	791.98	798.57	447.49	95.57	255.51
6-752	加热外套碳钢管件电弧焊 DN150内	10个	1051.41	1059.67	615.45	123.94	320.28
6-753	加热外套碳钢管件电弧焊 DN200内	10个	1474.68	1488.45	816.7	196.46	475.29
6-754	加热外套碳钢管件电弧焊 DN250内	10个	2133.97	2165.39	1142.28	345.94	677.17
6-755	加热外套碳钢管件电弧焊 DN300内	10个	2488.95	2526.38	1303.93	407.62	814.83
6-756	加热外套碳钢管件电弧焊 DN350内	10个	3265.9	3327.71	1620.47	631.99	1075.25
6-757	加热外套碳钢管件电弧焊 DN400内	10个	3693.69	3763.59	1829.17	711.68	1222.74
6-758	加热外套碳钢管件电弧焊 DN450内	10个	4579.37	4684.78	2183.33	1009.58	1491.87
6-759	加热外套碳钢管件电弧焊 DN500内	10个	5131.27	5247.89	2428.58	1124.83	1694.48
6-760	不锈钢管件(螺纹连接) DN15内	10个	162.9	162.9	75.24	2.07	85.59
6-761	不锈钢管件(螺纹连接) DN20内	10个	183.51	183.51	89.68	2.84	90.99
6-762	不锈钢管件(螺纹连接) DN25内	10个	201.86	201.86	96.52	3.55	101.79
6-763	不锈钢管件(螺纹连接) DN32内	10个	272.64	272.64	120.84	5.47	146.33
6-764	不锈钢管件(螺纹连接) DN40内	10个	321.23	321.23	156.56	6.12	158.55
6-765	不锈钢管件(螺纹连接) DN50内	10个	363.53	363.53	197.52	6.98	159.03
6-766	不锈钢管件(电弧焊) DN15内	10个	98.92	99.07	65.89	13.24	19.94
6-767	不锈钢管件(电弧焊) DN20内	10个	129.93	130.06	89.45	16.55	24.06
6-768	不锈钢管件(电弧焊) DN25内	10个	172.77	172.84	117.19	24.37	31.28
6-769	不锈钢管件(电弧焊) DN32内	10个	208.59	208.6	141.51	29.76	37.33
6-770	不锈钢管件(电弧焊) DN40内	10个	339.98	339.45	224.5	43.54	71.41
6-771	不锈钢管件(电弧焊) DN50内	10个	393.64	393.01	257.87	51.38	83.76
6-772	不锈钢管件(电弧焊) DN65内	10个	526.49	525.46	328.85	78.31	118.3
6-773	不锈钢管件(电弧焊) DN80内	10个	595.4	594.08	364.72	91.9	137.46
6-774	不锈钢管件(电弧焊) DN100内	10个	753.52	752.46	402.04	150.76	199.66
6-775	不锈钢管件(电弧焊) DN125内	10个	1111.42	1110.1	448.32	165.88	495.9
6-776	不锈钢管件(电弧焊) DN150内	10个	1473.81	1471.6	554.42	285.72	631.46
6-777	不锈钢管件(电弧焊) DN200内	10个	2030.98	2027.42	750.88	392.64	883.9

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-778	不锈钢管件(电弧焊) DN250内	10个	3050.14	3046.6	1022.88	784.61	1239.11
6-779	不锈钢管件(电弧焊) DN300内	10个	3888.88	3883.02	1239.79	1112.49	1530.74
6-780	不锈钢管件(电弧焊) DN350内	10个	4511.98	4505.06	1426.98	1292.22	1785.86
6-781	不锈钢管件(电弧焊) DN400内	10个	5101.74	5094.13	1606.79	1462.27	2025.07
6-782	不锈钢管件(氩弧焊) DN15内	10个	136.1	136.26	80.41	14.12	41.73
6-783	不锈钢管件(氩弧焊) DN20内	10个	166.56	166.68	96.9	20.93	48.85
6-784	不锈钢管件(氩弧焊) DN25内	10个	228.55	228.64	138.17	26.82	63.65
6-785	不锈钢管件(氩弧焊) DN32内	10个	276.38	276.41	166.97	32.75	76.69
6-786	不锈钢管件(氩弧焊) DN40内	10个	376.5	376.4	214.93	46.52	114.95
6-787	不锈钢管件(氩弧焊) DN50内	10个	433.23	433.13	247.53	54.96	130.64
6-788	不锈钢管件(氩弧焊) DN65内	10个	584.49	584.5	326.12	83.02	175.36
6-789	不锈钢管件(氩弧焊) DN80内	10个	666.06	665.95	367.92	99.07	198.96
6-790	不锈钢管件(氩弧焊) DN100内	10个	985.66	985.51	527.36	165.79	292.36
6-791	不锈钢管件(氩弧焊) DN125内	10个	1189.3	1189.04	594.09	184.77	410.18
6-792	不锈钢管件(氩弧焊) DN150内	10个	1603.08	1602.72	738.19	298.13	566.4
6-793	不锈钢管件(氩弧焊) DN200内	10个	2215.82	2215.1	975.76	461.81	777.53
6-794	不锈钢管件(氩电联焊) DN50内	10个	501.16	500.94	266.15	76.23	158.56
6-795	不锈钢管件(氩电联焊) DN65内	10个	647.46	647.4	343.82	99.46	204.12
6-796	不锈钢管件(氩电联焊) DN80内	10个	741.43	741.22	389.65	118.53	233.04
6-797	不锈钢管件(氩电联焊) DN100内	10个	986.62	986.44	526.38	156.75	303.31
6-798	不锈钢管件(氩电联焊) DN125内	10个	1192.13	1191.83	594.17	174.27	423.39
6-799	不锈钢管件(氩电联焊) DN150内	10个	1574.44	1574.03	731.8	276.33	565.9
6-800	不锈钢管件(氩电联焊) DN200内	10个	2374.78	2373.55	1028.89	505.2	839.46
6-801	不锈钢管件(氩电联焊) DN250内	10个	3207.46	3205.05	1275.05	813.39	1116.61
6-802	不锈钢管件(氩电联焊) DN300内	10个	4056.56	4052.52	1527.6	1147.95	1376.97
6-803	不锈钢管件(氩电联焊) DN350内	10个	4662.46	4657.65	1737.74	1346.86	1573.05
6-804	不锈钢管件(氩电联焊) DN400内	10个	5264.62	5259.39	1943.55	1539.7	1776.14
6-805	不锈钢板卷管件(电弧焊) DN200内	10个	1568.61	1568.92	646.08	259.82	663.02
6-806	不锈钢板卷管件(电弧焊) DN250内	10个	1955.88	1956.08	804.99	323.88	827.21
6-807	不锈钢板卷管件(电弧焊) DN300内	10个	2374.33	2374.47	1001.83	385.51	987.13
6-808	不锈钢板卷管件(电弧焊) DN350内	10个	2755.59	2755.67	1162.12	447.22	1146.33
6-809	不锈钢板卷管件(电弧焊) DN400内	10个	3126.64	3126.98	1315.56	506.03	1305.39
6-810	不锈钢板卷管件(电弧焊) DN450内	10个	4074.71	4072.66	1616.6	872.6	1583.46
6-811	不锈钢板卷管件(电弧焊) DN500内	10个	4521.89	4520.26	1796.64	967.33	1756.29
6-812	不锈钢板卷管件(电弧焊) DN600内	10个	7070.93	7065.36	2484.82	2008.99	2571.55
6-813	不锈钢板卷管件(电弧焊) DN700内	10个	8112.11	8105.62	2856.31	2298.65	2950.66
6-814	不锈钢板卷管件(电弧焊) DN800内	10个	10437.08	10421.87	3303.11	3648.78	3469.98
6-815	不锈钢板卷管件(电弧焊) DN900内	10个	11680.16	11663.21	3697.02	4019.29	3946.9

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-816	不锈钢板卷管件(电弧焊)DN1000内	10个	12980.47	12961.8	4102.33	4460.13	4399.34
6-817	不锈钢板卷管件(电弧焊)DN1200内	10个	15695.29	15671.54	5015.85	5337.26	5318.43
6-818	不锈钢板卷管件(电弧焊)DN1400内	10个	20270.45	20227.82	5943.43	7756.33	6528.06
6-819	不锈钢板卷管件氩电联焊 DN200内	10个	1780.42	1780.72	659.07	318.46	803.19
6-820	不锈钢板卷管件氩电联焊 DN250内	10个	2223.57	2223.78	822.09	398.42	1003.27
6-821	不锈钢板卷管件氩电联焊 DN300内	10个	2695.31	2695.45	1018.55	474.68	1202.22
6-822	不锈钢板卷管件氩电联焊 DN350内	10个	3130.96	3131.03	1182.48	551.52	1397.03
6-823	不锈钢板卷管件氩电联焊 DN400内	10个	3551.75	3552.08	1338.66	624.08	1589.34
6-824	不锈钢板卷管件氩电联焊 DN450内	10个	4606.91	4604.86	1666.6	991.74	1946.52
6-825	不锈钢板卷管件氩电联焊 DN500内	10个	5111.72	5110.09	1851.89	1099.24	2158.96
6-826	不锈钢板卷管件氩电联焊 DN600内	10个	6660.86	6655.29	2260.77	1688.63	2705.89
6-827	不锈钢板卷管件氩电联焊 DN700内	10个	7642.85	7636.36	2599.28	1930.9	3106.18
6-828	不锈钢板卷管件氩电联焊 DN800内	10个	10242.16	10226.96	3186.68	3198.07	3842.21
6-829	不锈钢板卷管件氩电联焊 DN900内	10个	11468.29	11451.33	3566.15	3521.26	4363.92
6-830	不锈钢板卷管件氩电联焊DN1000内	10个	12743.04	12724.37	3956.86	3906.12	4861.39
6-831	不锈钢板卷管件氩电联焊DN1200内	10个	15424	15400.25	4841.81	4671.9	5886.54
6-832	不锈钢板卷管件氩电联焊DN1400内	10个	20554.79	20512.16	5935.83	7168.72	7407.61
6-833	加热外套不锈钢件电弧焊 DN32内	10个	225.98	225.58	140.37	41.67	43.54
6-834	加热外套不锈钢件电弧焊 DN40内	10个	356.34	355.49	220.25	56.7	78.54
6-835	加热外套不锈钢件电弧焊 DN50内	10个	413.28	412.28	253.16	66.96	92.16
6-836	加热外套不锈钢件电弧焊 DN65内	10个	579.05	577.41	341.01	104.66	131.74
6-837	加热外套不锈钢件电弧焊 DN80内	10个	656.9	654.86	378.94	122.74	153.18
6-838	加热外套不锈钢件电弧焊 DN100内	10个	957.35	955.64	535.8	196.49	223.35
6-839	加热外套不锈钢件电弧焊 DN125内	10个	1351.89	1349.82	609.06	217.13	523.63
6-840	加热外套不锈钢件电弧焊 DN150内	10个	1878.43	1875.35	760.61	413.7	701.04
6-841	加热外套不锈钢件电弧焊 DN200内	10个	2570.88	2568.81	1022.12	567.08	979.61
6-842	加热外套不锈钢件电弧焊 DN250内	10个	3976.92	3975.41	1378.79	1187.94	1408.68
6-843	加热外套不锈钢件电弧焊 DN300内	10个	4972.37	4969.24	1644.94	1591.82	1732.48
6-844	加热外套不锈钢件电弧焊 DN350内	10个	6231.07	6227.33	1983.3	2113.65	2130.38
6-845	加热外套不锈钢件电弧焊 DN400内	10个	7037.23	7033.22	2228.32	2390.54	2414.36
6-846	合金钢管件(电弧焊) DN15内	10个	96.45	97.47	63.99	6.22	27.26
6-847	合金钢管件(电弧焊) DN20内	10个	170.72	172.03	108.53	7.9	55.6
6-848	合金钢管件(电弧焊) DN25内	10个	209.52	211.69	129.73	11.81	70.15
6-849	合金钢管件(电弧焊) DN32内	10个	244.65	247.32	153.06	14.6	79.66
6-850	合金钢管件(电弧焊) DN40内	10个	274.27	277.33	174.12	16.71	86.5
6-851	合金钢管件(电弧焊) DN50内	10个	327.93	332.28	205.58	23.1	103.6
6-852	合金钢管件(电弧焊) DN65内	10个	474.65	482.63	283.18	39.11	160.34
6-853	合金钢管件(电弧焊) DN80内	10个	548.62	557.97	329.69	45.83	182.45

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-854	合金钢管件(电弧焊) DN100内	10个	737.58	755.56	417.39	82.46	255.71
6-855	合金钢管件(电弧焊) DN125内	10个	808.62	828.57	445.36	90.82	292.39
6-856	合金钢管件(电弧焊) DN150内	10个	935.47	960.64	486.93	113.41	360.3
6-857	合金钢管件(电弧焊) DN200内	10个	1412.09	1455.82	772.08	192.01	491.73
6-858	合金钢管件(电弧焊) DN250内	10个	1999.94	2086.45	1047.51	362.84	676.1
6-859	合金钢管件(电弧焊) DN300内	10个	2322.11	2425.3	1201.26	431.01	793.03
6-860	合金钢管件(电弧焊) DN350内	10个	2878.76	3044.23	1383.66	673.6	986.97
6-861	合金钢管件(电弧焊) DN400内	10个	3192.85	3379.71	1504.72	762.76	1112.23
6-862	合金钢管件(电弧焊) DN450内	10个	3942.66	4222.23	1774.68	1114.45	1333.1
6-863	合金钢管件(电弧焊) DN500内	10个	4398.26	4707.3	1963.99	1231.83	1511.48
6-864	合金钢管件(氩弧焊) DN15内	10个	102.56	102.33	62.62	7	32.71
6-865	合金钢管件(氩弧焊) DN20内	10个	134.36	134.07	85.73	8.89	39.45
6-866	合金钢管件(氩弧焊) DN25内	10个	213.53	213.15	123.27	13.47	76.41
6-867	合金钢管件(氩弧焊) DN32内	10个	250.51	250.04	145.62	16.72	87.7
6-868	合金钢管件(氩弧焊) DN40内	10个	281.4	280.86	165.83	19.14	95.89
6-869	合金钢管件(氩弧焊) DN50内	10个	331.57	330.92	192.89	26.42	111.61
6-870	合金钢管件(氩弧焊) DN65内	10个	478.21	477.32	262.12	44.91	170.29
6-871	合金钢管件(氩弧焊) DN80内	10个	560.82	559.78	305.14	60.38	194.26
6-872	合金钢管件(氩弧焊) DN100内	10个	879.87	878.46	485.26	103.88	289.32
6-873	合金钢管件(氩弧焊) DN125内	10个	983.57	981.93	523.41	120.29	338.23
6-874	合金钢管件(氩弧焊) DN150内	10个	1146.39	1144.26	567.42	158.87	417.97
6-875	合金钢管件(氩电联焊) DN50内	10个	397.73	400.44	235.75	32.7	131.99
6-876	合金钢管件(氩电联焊) DN65内	10个	506.16	509.6	296.55	42.65	170.4
6-877	合金钢管件(氩电联焊) DN80内	10个	586.52	590.54	345.5	50.15	194.89
6-878	合金钢管件(氩电联焊) DN100内	10个	928.56	939.89	557.38	88.5	294.01
6-879	合金钢管件(氩电联焊) DN125内	10个	994.34	1005.76	584.67	95.78	325.31
6-880	合金钢管件(氩电联焊) DN150内	10个	1174.54	1190.96	650.18	124.43	416.35
6-881	合金钢管件(氩电联焊) DN200内	10个	1632.35	1663.39	872.86	204.17	586.36
6-882	合金钢管件(氩电联焊) DN250内	10个	2327.07	2397.09	1202.4	375.53	819.16
6-883	合金钢管件(氩电联焊) DN300内	10个	2714.56	2798.06	1385.48	446.62	965.96
6-884	合金钢管件(氩电联焊) DN350内	10个	3365.55	3506.5	1615.61	685.13	1205.76
6-885	合金钢管件(氩电联焊) DN400内	10个	3737.85	3895.43	1765.48	768.71	1361.24
6-886	合金钢管件(氩电联焊) DN450内	10个	4589.19	4832.59	2090.91	1109.4	1632.28
6-887	合金钢管件(氩电联焊) DN500内	10个	5116.65	5385.71	2315.11	1226.68	1843.92
6-888	铝管件(氩弧焊) Φ18内	10个	67.2	68.35	47.8	6.17	14.38
6-889	铝管件(氩弧焊) Φ25内	10个	87.3	89.44	62.85	9.48	17.11
6-890	铝管件(氩弧焊) Φ30内	10个	102.14	104.46	72.5	11.35	20.61
6-891	铝管件(氩弧焊) Φ40内	10个	146.77	149.84	100.55	18.85	30.44

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-892	铝管件(氩弧焊) φ50内	10个	179.19	182.83	123.5	22.82	36.51
6-893	铝管件(氩弧焊) φ60内	10个	264.23	268.6	191.98	32.87	43.75
6-894	铝管件(氩弧焊) φ70内	10个	295.89	300.85	212.95	38.23	49.67
6-895	铝管件(氩弧焊) φ80内	10个	780.97	785.57	341.47	55.13	388.97
6-896	铝管件(氩弧焊) φ100内	10个	959.97	965.62	402.65	64.34	498.63
6-897	铝管件(氩弧焊) φ125内	10个	1244.1	1251.01	548.72	80.21	622.08
6-898	铝管件(氩弧焊) φ150内	10个	1609.59	1618.65	699.88	131.22	787.55
6-899	铝管件(氩弧焊) φ180内	10个	1945.31	1956.4	850.14	155.2	951.06
6-900	铝管件(氩弧焊) φ200内	10个	2252.98	2265.25	1007.53	187.28	1070.44
6-901	铝管件(氩弧焊) φ250内	10个	2922.77	2936.06	1293.82	278.77	1363.47
6-902	铝管件(氩弧焊) φ300内	10个	3739.08	3755.26	1704.91	367.79	1682.56
6-903	铝管件(氩弧焊) φ350内	10个	5573.53	5588.49	2691.08	637.41	2260
6-904	铝管件(氩弧焊) φ410内	10个	7501.67	7516.19	3575.88	978.2	2962.11
6-905	铝板卷管件(氩弧焊) φ159内	10个	1636.2	1644.47	680.58	130.52	833.37
6-906	铝板卷管件(氩弧焊) φ219内	10个	2228.71	2240.3	915.65	180.77	1143.88
6-907	铝板卷管件(氩弧焊) φ273内	10个	2486.9	2500.26	1042.42	223.4	1234.44
6-908	铝板卷管件(氩弧焊) φ325内	10个	3249.22	3266.63	1295.95	270.24	1700.44
6-909	铝板卷管件(氩弧焊) φ377内	10个	4063.08	4080.95	1654.37	378.35	2048.23
6-910	铝板卷管件(氩弧焊) φ426内	10个	4609.41	4629.82	1877.12	428.41	2324.29
6-911	铝板卷管件(氩弧焊) φ478内	10个	5187.61	5211.38	2113.48	480.49	2617.41
6-912	铝板卷管件(氩弧焊) φ529内	10个	6209.76	6233.32	2468.56	679.47	3085.29
6-913	铝板卷管件(氩弧焊) φ630内	10个	7288.2	7317.02	2889.9	800.38	3626.74
6-914	铝板卷管件(氩弧焊) φ720内	10个	8466.33	8498.81	3349.78	927.57	4221.46
6-915	铝板卷管件(氩弧焊) φ820内	10个	10604.49	10638.81	4204.09	1315.99	5118.73
6-916	铝板卷管件(氩弧焊) φ920内	10个	12122.01	12160.28	4888.78	1476.57	5794.93
6-917	铝板卷管件(氩弧焊) φ1020内	10个	13469.21	13511.43	5425.41	1639.26	6446.76
6-918	铜管件(螺纹连接) φ15内	10个	57.73	57.73	53.2	3.58	0.95
6-919	铜管件(螺纹连接) φ20内	10个	61.86	61.86	56.24	4.67	0.95
6-920	铜管件(螺纹连接) φ30内	10个	84.21	84.21	76.76	6.27	1.18
6-921	铜管件(螺纹连接) φ40内	10个	119.07	119.07	109.44	8.21	1.42
6-922	铜管件(螺纹连接) φ50内	10个	140.32	140.32	129.2	9.46	1.66
6-923	铜管件(螺纹连接) φ65内	10个	158.47	158.47	145.16	11.65	1.66
6-924	铜管件(氧乙炔焊) φ20内	10个	167.77	167.82	151.54	16.07	0.21
6-925	铜管件(氧乙炔焊) φ30内	10个	250.83	250.94	225.95	23.95	1.04
6-926	铜管件(氧乙炔焊) φ40内	10个	319.29	319.44	282.49	35.36	1.59
6-927	铜管件(氧乙炔焊) φ50内	10个	356.16	356.34	311.14	43.28	1.92
6-928	铜管件(氧乙炔焊) φ65内	10个	449.12	449.5	376.58	70.36	2.56
6-929	铜管件(氧乙炔焊) φ75内	10个	484.8	485.26	399.15	83.29	2.82

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-930	铜管件(氧乙炔焊) φ85内	10个	673.9	674.41	470.82	91.74	111.85
6-931	铜管件(氧乙炔焊) φ100内	10个	1154.15	1153.43	547.2	143.18	463.05
6-932	铜管件(氧乙炔焊) φ120内	10个	1419.05	1418.18	664.7	197.61	555.87
6-933	铜管件(氧乙炔焊) φ150内	10个	1683.08	1681.98	744.34	242.72	694.92
6-934	铜管件(氧乙炔焊) φ185内	10个	2068.69	2067.32	895.81	303.4	868.11
6-935	铜管件(氧乙炔焊) φ200内	10个	2254.83	2253.35	967.48	348.07	937.8
6-936	铜管件(氧乙炔焊) φ250内	10个	2706.84	2704.96	1090.75	436.41	1177.8
6-937	铜管件(氧乙炔焊) φ300内	10个	3338.78	3336.52	1397.41	520.97	1418.14
6-938	铜板卷管件(氧乙炔焊) φ155内	10个	1636.83	1635.67	698.44	221.84	715.39
6-939	铜板卷管件(氧乙炔焊) φ205内	10个	2143.17	2141.59	910.1	286.96	944.53
6-940	铜板卷管件(氧乙炔焊) φ255内	10个	2731.2	2728.58	1096.45	434.07	1198.06
6-941	铜板卷管件(氧乙炔焊) φ305内	10个	3399.18	3396.03	1435.49	525.18	1435.36
6-942	铜板卷管件(氧乙炔焊) φ355内	10个	4017.65	4012.14	1660.6	619.73	1731.81
6-943	铜板卷管件(氧乙炔焊) φ405内	10个	4714.39	4708.1	2013.54	707.47	1987.09
6-944	铜板卷管件(氧乙炔焊) φ505内	10个	5728.68	5720.77	2368.46	866.26	2486.05
6-945	塑料管件(螺纹连接) φ20内	10个	52.02	52.02	50.92	1.1	
6-946	塑料管件(螺纹连接) φ25内	10个	55.34	55.34	53.96	1.38	
6-947	塑料管件(螺纹连接) φ32内	10个	76.97	76.97	75.24	1.73	
6-948	塑料管件(螺纹连接) φ40内	10个	109.34	109.34	107.16	2.18	
6-949	塑料管件(螺纹连接) φ50内	10个	129.39	129.39	126.92	2.47	
6-950	塑料管件(螺纹连接) φ63内	10个	145.96	145.96	142.88	3.08	
6-951	塑料管件(螺纹连接) φ75内	10个	165.92	165.92	161.88	3.86	0.18
6-952	塑料管件(螺纹连接) φ90内	10个	187.22	187.22	182.4	4.55	0.27
6-953	塑料管件(螺纹连接) φ110内	10个	222.71	222.71	216.6	5.84	0.27
6-954	塑料管件(热风焊) φ20内	10个	104.52	104.52	56.92	1.64	45.96
6-955	塑料管件(热风焊) φ25内	10个	126.65	126.65	68.48	2	56.17
6-956	塑料管件(热风焊) φ32内	10个	159.48	159.48	85.5	2.48	71.5
6-957	塑料管件(热风焊) φ40内	10个	216.91	216.91	115.6	3.51	97.8
6-958	塑料管件(热风焊) φ50内	10个	271.85	271.85	153.9	4.58	113.37
6-959	塑料管件(热风焊) φ75内	10个	397.61	397.61	215.38	7.59	174.64
6-960	塑料管件(热风焊) φ90内	10个	518.42	518.42	282.04	10.16	226.22
6-961	塑料管件(热风焊) φ110内	10个	680.22	680.22	359.63	16.49	304.1
6-962	塑料管件(热风焊) φ125内	10个	690.64	690.64	370.04	16.5	304.1
6-963	塑料管件(热风焊) φ150内	10个	994.63	994.63	528.35	29.66	436.62
6-964	塑料管件(热风焊) φ180内	10个	1086.54	1086.54	567.57	32.27	486.7
6-965	塑料管件(热风焊) φ200内	10个	1423.73	1423.73	724.05	51.99	647.69
6-966	塑料管件(热风焊) φ250内	10个	2919.03	2919.03	1381.76	95.47	1441.8
6-967	塑料管件(承插粘接) φ20内	10个	20.76	20.76	20.14	0.62	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-968	塑料管件(承插粘接) Φ25内	10个	24.97	24.97	24.24	0.73	
6-969	塑料管件(承插粘接) Φ32内	10个	30.41	30.41	29.56	0.85	
6-970	塑料管件(承插粘接) Φ40内	10个	39.06	39.06	38.08	0.98	
6-971	塑料管件(承插粘接) Φ50内	10个	65.36	65.36	64.22	1.14	
6-972	塑料管件(承插粘接) Φ75内	10个	95.73	95.73	93.94	1.55	0.24
6-973	塑料管件(承插粘接) Φ90内	10个	114.07	114.07	112.02	1.81	0.24
6-974	塑料管件(承插粘接) Φ110内	10个	138.72	138.72	135.74	2.74	0.24
6-975	塑料管件(承插粘接) Φ125内	10个	159.59	159.59	156.26	3.09	0.24
6-976	塑料管件(承插粘接) Φ150内	10个	203.19	203.19	198.74	4.21	0.24
6-977	塑料管件(承插粘接) Φ180内	10个	242.37	242.37	225.57	5.42	11.38
6-978	塑料管件(承插粘接) Φ200内	10个	275.8	275.8	257.64	6.65	11.51
6-979	塑料管件(承插粘接) Φ250内	10个	376.83	376.83	347.62	8.89	20.32
6-980	玻璃钢管件(胶泥) DN25内	10个	141.53	141.53	126.62	14.37	0.54
6-981	玻璃钢管件(胶泥) DN40内	10个	229.33	229.33	205.2	23.25	0.88
6-982	玻璃钢管件(胶泥) DN50内	10个	287.71	287.71	257.41	29.31	0.99
6-983	玻璃钢管件(胶泥) DN80内	10个	429.42	429.42	380.99	46.84	1.59
6-984	玻璃钢管件(胶泥) DN100内	10个	535.69	535.69	477.13	56.57	1.99
6-985	玻璃钢管件(胶泥) DN125内	10个	711.55	711.55	645.54	63.41	2.6
6-986	玻璃钢管件(胶泥) DN150内	10个	868.93	868.93	775.66	90.19	3.08
6-987	承插铸铁管件(石棉水泥) DN75内	10个	431.2	431.57	402.8	28.77	
6-988	承插铸铁管件(石棉水泥) DN100内	10个	452.85	453.31	415.72	37.59	
6-989	承插铸铁管件(石棉水泥) DN150内	10个	620.76	621.43	566.96	54.47	
6-990	承插铸铁管件(石棉水泥) DN200内	10个	783.1	783.96	709.08	74.88	
6-991	承插铸铁管件(石棉水泥) DN300内	10个	1106.92	1108.37	909.72	122.03	76.62
6-992	承插铸铁管件(石棉水泥) DN400内	10个	1458.35	1460.33	1160.52	179.09	120.72
6-993	承插铸铁管件(石棉水泥) DN500内	10个	1956.11	1958.9	1547.36	246.71	164.83
6-994	承插铸铁管件(石棉水泥) DN600内	10个	2592.11	2595.58	1933.44	304.22	357.92
6-995	承插铸铁管件(石棉水泥) DN700内	10个	3551.85	3556.04	2833.28	364.84	357.92
6-996	承插铸铁管件(石棉水泥) DN800内	10个	3726.65	3731.61	2940.44	425.12	366.05
6-997	承插铸铁管件(石棉水泥) DN900内	10个	5146.34	5152.12	4104.76	490.95	556.41
6-998	承插铸铁管件(石棉水泥)DN1000内	10个	5680.16	5687.35	4268.16	598.35	820.84
6-999	承插铸铁管件(石棉水泥)DN1200内	10个	7835.07	7844.27	6092.16	744.35	1007.76
6-1000	承插铸铁管件(石棉水泥)DN1400内	10个	10803.29	10815.55	8713.4	960.26	1141.89
6-1001	承插铸铁管件(石棉水泥)DN1600内	10个	14625.55	14640.36	12127.32	1144.64	1368.4
6-1002	承插铸铁管件(青铅接口) DN75内	10个	1649.18	1649.18	457.52	1191.66	
6-1003	承插铸铁管件(青铅接口) DN100内	10个	1955.72	1955.72	472.72	1483	
6-1004	承插铸铁管件(青铅接口) DN150内	10个	2813.28	2813.28	633.08	2180.2	
6-1005	承插铸铁管件(青铅接口) DN200内	10个	3626.59	3626.59	817.76	2808.83	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1006	承插铸铁管件(青铅接口) DN300内	10个	5718.65	5718.65	947.72	4694.31	76.62
6-1007	承插铸铁管件(青铅接口) DN400内	10个	7966.57	7966.57	1399.16	6446.69	120.72
6-1008	承插铸铁管件(青铅接口) DN500内	10个	11257.04	11257.04	2023.88	9068.33	164.83
6-1009	承插铸铁管件(青铅接口) DN600内	10个	14145.97	14145.97	2530.8	11257.25	357.92
6-1010	承插铸铁管件(青铅接口) DN700内	10个	18006	18006	4055.36	13592.72	357.92
6-1011	承插铸铁管件(青铅接口) DN800内	10个	20685.35	20685.35	4237.76	16081.54	366.05
6-1012	承插铸铁管件(青铅接口) DN900内	10个	25188.77	25188.77	5928.76	18703.6	556.41
6-1013	承插铸铁管件(青铅接口)DN1000内	10个	30147.23	30147.23	6092.16	23234.23	820.84
6-1014	承插铸铁管件(青铅接口)DN1200内	10个	38888.97	38888.97	8220.92	29660.29	1007.76
6-1015	承插铸铁管件(青铅接口)DN1400内	10个	51990.18	51990.18	11462.32	39385.97	1141.89
6-1016	承插铸铁管件(青铅接口)DN1600内	10个	64977.35	64977.35	16077.8	47531.15	1368.4
6-1017	承插铸铁管件(膨胀水泥) DN75内	10个	370.9	370.9	344.28	26.62	
6-1018	承插铸铁管件(膨胀水泥) DN100内	10个	388.35	388.35	353.4	34.95	
6-1019	承插铸铁管件(膨胀水泥) DN150内	10个	544.6	544.6	494	50.6	
6-1020	承插铸铁管件(膨胀水泥) DN200内	10个	710.54	710.54	640.68	69.86	
6-1021	承插铸铁管件(膨胀水泥) DN300内	10个	900.8	900.8	710.6	113.58	76.62
6-1022	承插铸铁管件(膨胀水泥) DN400内	10个	1283.1	1283.1	994.84	167.54	120.72
6-1023	承插铸铁管件(膨胀水泥) DN500内	10个	1760.95	1760.95	1365.72	230.4	164.83
6-1024	承插铸铁管件(膨胀水泥) DN600内	10个	2441.69	2441.69	1799.68	284.09	357.92
6-1025	承插铸铁管件(膨胀水泥) DN700内	10个	3304.37	3304.37	2606.04	340.41	357.92
6-1026	承插铸铁管件(膨胀水泥) DN800内	10个	3488.34	3488.34	2726.12	396.17	366.05
6-1027	承插铸铁管件(膨胀水泥) DN900内	10个	4614.55	4614.55	3600.88	457.26	556.41
6-1028	承插铸铁管件(膨胀水泥)DN1000内	10个	5369.61	5369.61	3992.28	556.49	820.84
6-1029	承插铸铁管件(膨胀水泥)DN1200内	10个	7132.51	7132.51	5434	690.75	1007.76
6-1030	承插铸铁管件(膨胀水泥)DN1400内	10个	9579.07	9579.07	7548.32	888.86	1141.89
6-1031	承插铸铁管件(膨胀水泥)DN1600内	10个	13765.91	13765.91	11339.2	1058.31	1368.4
6-1032	承插预应力管转换件石棉水泥N300	10个	1667.35	1668.74	1581.56	87.18	
6-1033	承插预应力管转换件石棉水泥N400	10个	2782.1	2783.66	2685.08	98.58	
6-1034	承插预应力管转换件石棉水泥N500	10个	3848.07	3850.23	3713.36	136.87	
6-1035	承插预应力管转换件石棉水泥N600	10个	5279.13	5281.9	4750	173.98	357.92
6-1036	承插预应力管转换件石棉水泥N700	10个	5918.15	5921.9	5327.6	236.38	357.92
6-1037	承插预应力管转换件石棉水泥N800	10个	6555.19	6559.92	5896.08	297.79	366.05
6-1038	承插预应力管转换件石棉水泥N900	10个	7696.32	7702.35	6765.52	380.42	556.41
6-1039	承插预应力管转换件石棉水DN1000	10个	8918.93	8926.26	7644.08	461.34	820.84
6-1040	承插预应力管转换件石棉水DN1200	10个	11679.14	11691.01	9936.24	747.01	1007.76
6-1041	承插预应力管转换件石棉水DN1400	10个	14385.87	14402.28	12227.64	1032.75	1141.89
6-1042	承插预应力管转换件石棉水DN1600	10个	17186.43	17207.38	14520.56	1318.42	1368.4
6-1043	承插预应力管转换件石棉水DN1800	10个	19987.07	20012.56	16813.48	1604.16	1594.92

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1044	中压碳钢管件(电弧焊) DN15内	10个	102.01	102.32	76.46	4.34	21.52
6-1045	中压碳钢管件(电弧焊) DN20内	10个	149.13	149.78	104.5	8.27	37.01
6-1046	中压碳钢管件(电弧焊) DN25内	10个	191.47	192.26	136.65	10.17	45.44
6-1047	中压碳钢管件(电弧焊) DN32内	10个	231.13	232.11	162.18	13.54	56.39
6-1048	中压碳钢管件(电弧焊) DN40内	10个	286.52	287.63	207.56	15.51	64.56
6-1049	中压碳钢管件(电弧焊) DN50内	10个	338.76	340.7	227.54	25.74	87.42
6-1050	中压碳钢管件(电弧焊) DN65内	10个	450.46	453.46	278.62	57.2	117.64
6-1051	中压碳钢管件(电弧焊) DN80内	10个	517.32	520.84	316.24	66.14	138.46
6-1052	中压碳钢管件(电弧焊) DN100内	10个	689.27	696.47	403.64	101.57	191.26
6-1053	中压碳钢管件(电弧焊) DN125内	10个	854	862.67	521.21	117.46	224
6-1054	中压碳钢管件(电弧焊) DN150内	10个	1037.16	1049.59	606.1	159.31	284.18
6-1055	中压碳钢管件(电弧焊) DN200内	10个	1548.96	1574.3	864.88	277.77	431.65
6-1056	中压碳钢管件(电弧焊) DN250内	10个	2098.31	2140.17	1142.2	429.95	568.02
6-1057	中压碳钢管件(电弧焊) DN300内	10个	2709.84	2773.99	1429.94	625.35	718.7
6-1058	中压碳钢管件(电弧焊) DN350内	10个	3434.53	3531.77	1651.63	896.71	983.43
6-1059	中压碳钢管件(电弧焊) DN400内	10个	4350.59	4484.54	2017.95	1200.64	1265.95
6-1060	中压碳钢管件(电弧焊) DN450内	10个	5456.03	5637.2	2461.18	1575.07	1600.95
6-1061	中压碳钢管件(电弧焊) DN500内	10个	6075.18	6275.63	2722.09	1737.89	1815.65
6-1062	中压碳钢管件(氩电联焊) DN15内	10个	115.98	115.83	80.18	9.29	26.36
6-1063	中压碳钢管件(氩电联焊) DN20内	10个	167.77	167.5	107.24	18.13	42.13
6-1064	中压碳钢管件(氩电联焊) DN25内	10个	214.86	214.53	140.45	22.22	51.86
6-1065	中压碳钢管件(氩电联焊) DN32内	10个	259.4	258.98	166.44	28.45	64.09
6-1066	中压碳钢管件(氩电联焊) DN40内	10个	320.01	319.52	213.33	32.63	73.56
6-1067	中压碳钢管件(氩电联焊) DN50内	10个	381.24	382.54	237.35	34.7	110.49
6-1068	中压碳钢管件(氩电联焊) DN65内	10个	527.92	530.04	314.87	66.52	148.65
6-1069	中压碳钢管件(氩电联焊) DN80内	10个	613.8	616.29	362.29	77.84	176.16
6-1070	中压碳钢管件(氩电联焊) DN100内	10个	788.75	794.23	431	116.08	247.15
6-1071	中压碳钢管件(氩电联焊) DN125内	10个	968.6	975.01	549.33	135.35	290.33
6-1072	中压碳钢管件(氩电联焊) DN150内	10个	1197.92	1207.54	612.56	179.11	415.87
6-1073	中压碳钢管件(氩电联焊) DN200内	10个	1793.43	1814.54	882.06	303.95	628.53
6-1074	中压碳钢管件(氩电联焊) DN250内	10个	2414.93	2451.02	1168.27	458.99	823.76
6-1075	中压碳钢管件(氩电联焊) DN300内	10个	3093.71	3150.3	1463	655.3	1032
6-1076	中压碳钢管件(氩电联焊) DN350内	10个	3870.55	3957.9	1688.42	923.93	1345.55
6-1077	中压碳钢管件(氩电联焊) DN400内	10个	4823.33	4944.95	2046.6	1223.46	1674.89
6-1078	中压碳钢管件(氩电联焊) DN450内	10个	5969.69	6135.51	2478.06	1591.02	2066.43
6-1079	中压碳钢管件(氩电联焊) DN500内	10个	6643.77	6827.24	2743.98	1756.26	2327
6-1080	中压不锈钢管件(电弧焊) DN15内	10个	172.78	172.95	118.26	19.78	34.91
6-1081	中压不锈钢管件(电弧焊) DN20内	10个	198.03	198.18	131.86	24.31	42.01

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1082	中压不锈钢管件(电弧焊) DN25内	10个	286.93	286.93	195.17	36.08	55.68
6-1083	中压不锈钢管件(电弧焊) DN32内	10个	341.62	341.54	230.05	44.23	67.26
6-1084	中压不锈钢管件(电弧焊) DN40内	10个	424.98	424.65	272.61	65.64	86.4
6-1085	中压不锈钢管件(电弧焊) DN50内	10个	556.01	555.36	332.35	109.22	113.79
6-1086	中压不锈钢管件(电弧焊) DN65内	10个	684.52	682.84	344.43	177.91	160.5
6-1087	中压不锈钢管件(电弧焊) DN80内	10个	801.89	800.42	403.56	208.16	188.7
6-1088	中压不锈钢管件(电弧焊) DN100内	10个	1143.21	1141.77	523.26	347.56	270.95
6-1089	中压不锈钢管件(电弧焊) DN125内	10个	1601.76	1599.97	616.97	389.12	593.88
6-1090	中压不锈钢管件(电弧焊) DN150内	10个	1975.4	1972.6	684.38	554.1	734.12
6-1091	中压不锈钢管件(电弧焊) DN200内	10个	3091.85	3089.17	968.7	1037.61	1082.86
6-1092	中压不锈钢管件(电弧焊) DN250内	10个	4359.67	4354.67	1248.45	1650.11	1456.11
6-1093	中压不锈钢管件(电弧焊) DN300内	10个	5965.2	5957.26	1571.3	2499.95	1886.01
6-1094	中压不锈钢管件(电弧焊) DN350内	10个	8203.35	8191.77	2008.38	3739.77	2443.62
6-1095	中压不锈钢管件(电弧焊) DN400内	10个	10661.17	10645.49	2478.06	5120.96	3046.47
6-1096	中压不锈钢管件(氩弧焊) DN15内	10个	203.11	203.23	113.16	21.47	68.6
6-1097	中压不锈钢管件(氩弧焊) DN20内	10个	229.61	229.71	125.86	26.43	77.42
6-1098	中压不锈钢管件(氩弧焊) DN25内	10个	319.21	319.24	183.84	39.34	96.06
6-1099	中压不锈钢管件(氩弧焊) DN32内	10个	377.57	377.52	217.59	48.38	111.55
6-1100	中压不锈钢管件(氩弧焊) DN40内	10个	473.6	473.46	259.77	72.56	141.13
6-1101	中压不锈钢管件(氩弧焊) DN50内	10个	634.89	634.68	326.12	112.9	195.66
6-1102	中压不锈钢管件(氩弧焊) DN65内	10个	987.19	986.85	472.64	202.6	311.61
6-1103	中压不锈钢管件(氩弧焊) DN80内	10个	1133.36	1132.81	539.07	242.4	351.34
6-1104	中压不锈钢管件(氩弧焊) DN100内	10个	1663.56	1662.67	753.69	400.87	508.11
6-1105	中压不锈钢管件(氩弧焊) DN125内	10个	1957.08	1955.93	840.03	458.53	657.37
6-1106	中压不锈钢管件(氩弧焊) DN150内	10个	2499.98	2498.22	1006.16	645.98	846.08
6-1107	中压不锈钢管件(氩弧焊) DN200内	10个	4177.62	4173.92	1546.83	1202.99	1424.1
6-1108	中压不锈钢管件氩电联焊 DN50内	10个	626.03	625.76	322.77	104.11	198.88
6-1109	中压不锈钢管件氩电联焊 DN65内	10个	936.65	936.29	456.08	181.63	298.58
6-1110	中压不锈钢管件氩电联焊 DN80内	10个	1076.57	1076	520.98	218.17	336.85
6-1111	中压不锈钢管件氩电联焊 DN100内	10个	1424.11	1423.17	624.49	358.19	440.49
6-1112	中压不锈钢管件氩电联焊 DN125内	10个	1778.63	1777.42	788.42	409.34	579.66
6-1113	中压不锈钢管件氩电联焊 DN150内	10个	2171.86	2170.02	892.01	574.22	703.79
6-1114	中压不锈钢管件氩电联焊 DN200内	10个	3275.75	3272.02	1225.58	1032.09	1014.35
6-1115	中压不锈钢管件氩电联焊 DN250内	10个	4481.9	4478.02	1493.78	1657.54	1326.7
6-1116	中压不锈钢管件氩电联焊 DN300内	10个	5940.53	5934.75	1790.94	2489.28	1654.53
6-1117	中压不锈钢管件氩电联焊 DN350内	10个	8027.17	8018.8	2223.91	3687.42	2107.47
6-1118	中压不锈钢管件氩电联焊 DN400内	10个	10382.9	10370.84	2691.24	5057.53	2622.07
6-1119	中压合金钢管件(电弧焊) DN15内	10个	159.62	161.03	97.58	7.9	55.55

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1120	中压合金钢管件(电弧焊) DN20内	10个	228.91	231.9	141.51	14.66	75.73
6-1121	中压合金钢管件(电弧焊) DN25内	10个	259.29	262.96	159.07	17.97	85.92
6-1122	中压合金钢管件(电弧焊) DN32内	10个	305.27	309.81	187.72	22.31	99.78
6-1123	中压合金钢管件(电弧焊) DN40内	10个	347.42	352.62	217.13	25.78	109.71
6-1124	中压合金钢管件(电弧焊) DN50内	10个	449.95	459.13	265.47	42.7	150.96
6-1125	中压合金钢管件(电弧焊) DN65内	10个	619.86	635.01	353.32	68.86	212.83
6-1126	中压合金钢管件(电弧焊) DN80内	10个	711.81	729.64	412	81.07	236.57
6-1127	中压合金钢管件(电弧焊) DN100内	10个	979.8	1010.49	578.97	133.75	297.77
6-1128	中压合金钢管件(电弧焊) DN125内	10个	1089.85	1125.54	633.61	157.04	334.89
6-1129	中压合金钢管件(电弧焊) DN150内	10个	1264.74	1316.18	682.4	218.57	415.21
6-1130	中压合金钢管件(电弧焊) DN200内	10个	1825.63	1923.53	921.96	406.1	595.47
6-1131	中压合金钢管件(电弧焊) DN250内	10个	2441.33	2597.38	1200.42	632.37	764.59
6-1132	中压合金钢管件(电弧焊) DN300内	10个	3094.91	3333.36	1426.9	948.57	957.89
6-1133	中压合金钢管件(电弧焊) DN350内	10个	4048.19	4407.57	1721.48	1401.93	1284.16
6-1134	中压合金钢管件(电弧焊) DN400内	10个	5106.78	5599.96	2044.86	1913.66	1641.44
6-1135	中压合金钢管件(电弧焊) DN450内	10个	6720.3	7385.7	2514.16	2552.4	2319.14
6-1136	中压合金钢管件(电弧焊) DN500内	10个	7463.98	8200.24	2780.99	2824.43	2594.82
6-1137	中压合金钢管件(氩弧焊) DN15内	10个	167.53	167.27	97.43	10.23	59.61
6-1138	中压合金钢管件(氩弧焊) DN20内	10个	216.26	215.89	118.26	18.98	78.65
6-1139	中压合金钢管件(氩弧焊) DN25内	10个	270.48	270.07	155.88	23.66	90.53
6-1140	中压合金钢管件(氩弧焊) DN32内	10个	318.42	317.91	183.46	29.33	105.12
6-1141	中压合金钢管件(氩弧焊) DN40内	10个	362.92	362.34	212.42	33.87	116.05
6-1142	中压合金钢管件(氩弧焊) DN50内	10个	501.7	500.93	268.81	59.82	172.3
6-1143	中压合金钢管件(氩弧焊) DN65内	10个	734.73	733.61	373.84	96.76	263.01
6-1144	中压合金钢管件(氩弧焊) DN80内	10个	847.39	846.06	436.32	113.91	295.83
6-1145	中压合金钢管件(氩弧焊) DN100内	10个	1263.09	1261.23	647.6	188.22	425.41
6-1146	中压合金钢管件(氩弧焊) DN125内	10个	1418.52	1416.16	713.03	220.04	483.09
6-1147	中压合金钢管件(氩弧焊) DN150内	10个	1758.59	1755.73	810.39	306.53	638.81
6-1148	中压合金钢管件氩电联焊 DN50内	10个	493.4	499.55	279.15	46.69	173.71
6-1149	中压合金钢管件氩电联焊 DN65内	10个	671.75	682.52	369.89	71.86	240.77
6-1150	中压合金钢管件氩电联焊 DN80内	10个	775.59	788.25	432.52	84.95	270.78
6-1151	中压合金钢管件氩电联焊 DN100内	10个	1075.04	1098.73	612.1	137.4	349.23
6-1152	中压合金钢管件氩电联焊 DN125内	10个	1204.32	1231.81	673.44	161.71	396.66
6-1153	中压合金钢管件氩电联焊 DN150内	10个	1410.45	1451.69	734.69	222.89	494.11
6-1154	中压合金钢管件氩电联焊 DN200内	10个	2037.61	2117.86	1005.1	396.05	716.71
6-1155	中压合金钢管件氩电联焊 DN250内	10个	2737.68	2874.89	1314.27	633.87	926.75
6-1156	中压合金钢管件氩电联焊 DN300内	10个	3457.76	3671.82	1569.48	943.53	1158.81
6-1157	中压合金钢管件氩电联焊 DN350内	10个	4456.88	4784.87	1884.88	1384.99	1515

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1158	中压合金钢管件氩电联焊 DN400内	10个	5538.05	5988.08	2225.58	1864.56	1897.94
6-1159	中压合金钢管件氩电联焊 DN450内	10个	7186.61	7798.3	2714.64	2478.93	2604.73
6-1160	中压合金钢管件氩电联焊 DN500内	10个	7985.04	8661.87	3004.74	2743.84	2913.29
6-1161	中压铜管件(氧乙炔焊) φ20内	10个	199.73	199.58	177.08	22.29	0.21
6-1162	中压铜管件(氧乙炔焊) φ30内	10个	309.35	309.15	271.32	36.79	1.04
6-1163	中压铜管件(氧乙炔焊) φ40内	10个	394.09	393.93	338.96	53.1	1.87
6-1164	中压铜管件(氧乙炔焊) φ50内	10个	452.92	452.7	373.31	76.86	2.53
6-1165	中压铜管件(氧乙炔焊) φ65内	10个	552.82	552.7	451.9	97.44	3.36
6-1166	中压铜管件(氧乙炔焊) φ75内	10个	598.06	597.93	478.8	115.44	3.69
6-1167	中压铜管件(氧乙炔焊) φ85内	10个	1124.84	1123.69	564.98	145.97	412.74
6-1168	中压铜管件(氧乙炔焊) φ100内	10个	1201.35	1200.28	560.04	160.53	479.71
6-1169	中压铜管件(氧乙炔焊) φ120内	10个	1491.94	1490.64	695.55	219.5	575.59
6-1170	中压铜管件(氧乙炔焊) φ150内	10个	1851.7	1850.05	860.85	269.46	719.74
6-1171	中压铜管件(氧乙炔焊) φ185内	10个	2272.5	2270.44	1035.12	336.28	899.04
6-1172	中压铜管件(氧乙炔焊) φ200内	10个	2707.86	2705.35	1160.98	523.95	1020.42
6-1173	中压铜管件(氧乙炔焊) φ250内	10个	3250.52	3247.33	1308.87	657.3	1281.16
6-1174	中压铜管件(氧乙炔焊) φ300内	10个	4009.9	4006.03	1676.86	786.6	1542.57
6-1175	中压螺旋卷管件(电弧焊) DN200内	10个	947.28	961.92	526.45	205.58	229.89
6-1176	中压螺旋卷管件(电弧焊) DN250内	10个	1244.39	1266.29	676.78	285.24	304.27
6-1177	中压螺旋卷管件(电弧焊) DN300内	10个	1503.96	1530.08	834.33	330.1	365.65
6-1178	中压螺旋卷管件(电弧焊) DN350内	10个	1840.34	1876.21	995.98	431.03	449.2
6-1179	中压螺旋卷管件(电弧焊) DN400内	10个	2084.2	2124.78	1123.43	482.28	519.07
6-1180	中压螺旋卷管件(电弧焊) DN450内	10个	2360.39	2405.95	1283.56	535.48	586.91
6-1181	中压螺旋卷管件(电弧焊) DN500内	10个	2606.83	2656.8	1420.06	582.03	654.71
6-1182	中压螺旋卷管件(电弧焊) DN600内	10个	3502.92	3584.2	1752.79	882.52	948.89
6-1183	中压螺旋卷管件(电弧焊) DN700内	10个	4014.01	4107.06	2008.91	999.79	1098.36
6-1184	中压螺旋卷管件(电弧焊) DN800内	10个	4581.29	4687.42	2283.8	1135.84	1267.78
6-1185	中压螺旋卷管件(电弧焊) DN900内	10个	5187.46	5306.67	2556.72	1272.16	1477.79
6-1186	中压螺旋卷管件(电弧焊)DN1000内	10个	5773.02	5905.31	2832.06	1409.51	1663.74
6-1187	高压碳钢管件(电弧焊) DN15内	10个	173.98	174.79	105.26	8.6	60.93
6-1188	高压碳钢管件(电弧焊) DN20内	10个	247.47	249.28	148.73	16.85	83.7
6-1189	高压碳钢管件(电弧焊) DN25内	10个	344.73	347.81	196.16	27.69	123.96
6-1190	高压碳钢管件(电弧焊) DN32内	10个	409.09	413.58	232.18	39.95	141.45
6-1191	高压碳钢管件(电弧焊) DN40内	10个	470.88	476.08	274.97	46.68	154.43
6-1192	高压碳钢管件(电弧焊) DN50内	10个	559.11	567.36	318.74	71.59	177.03
6-1193	高压碳钢管件(电弧焊) DN65内	10个	688.65	702.96	354.84	120.99	227.13
6-1194	高压碳钢管件(电弧焊) DN80内	10个	851.93	872.42	416.71	169.77	285.94
6-1195	高压碳钢管件(电弧焊) DN100内	10个	1321.4	1354.4	682.33	263.99	408.08

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1196	高压碳钢管件(电弧焊) DN125内	10个	2000.17	2058.27	937.46	446.36	674.45
6-1197	高压碳钢管件(电弧焊) DN150内	10个	2741.26	2833.3	1218.28	699.22	915.8
6-1198	高压碳钢管件(电弧焊) DN200内	10个	4198.58	4341.71	1863.06	1082.91	1395.74
6-1199	高压碳钢管件(电弧焊) DN250内	10个	6352.24	6558.4	2653.69	1553.82	2350.89
6-1200	高压碳钢管件(电弧焊) DN300内	10个	9067.28	9385.72	3738.06	2350.82	3296.84
6-1201	高压碳钢管件(电弧焊) DN350内	10个	12244.48	12694.58	4987.88	3306.59	4400.11
6-1202	高压碳钢管件(电弧焊) DN400内	10个	15557.67	16161.39	6310.2	4396.97	5454.22
6-1203	高压碳钢管件(电弧焊) DN450内	10个	19356.21	20122.84	7703.82	5568.22	6850.8
6-1204	高压碳钢管件(电弧焊) DN500内	10个	23732.93	24690.97	9443.08	6943.25	8304.64
6-1205	高压碳钢管件(氩电联焊) DN15内	10个	198.05	197.87	107.69	20.44	69.74
6-1206	高压碳钢管件(氩电联焊) DN20内	10个	321.96	321.71	166.06	41.49	114.16
6-1207	高压碳钢管件(氩电联焊) DN25内	10个	453.51	453.16	223.36	60.13	169.67
6-1208	高压碳钢管件(氩电联焊) DN32内	10个	539.5	539.03	265.01	76.5	197.52
6-1209	高压碳钢管件(氩电联焊) DN40内	10个	619.74	619.19	312.21	88.61	218.37
6-1210	高压碳钢管件(氩电联焊) DN50内	10个	613.38	620.91	338.5	77.96	204.45
6-1211	高压碳钢管件(氩电联焊) DN65内	10个	744.02	756.68	375.67	123.83	257.18
6-1212	高压碳钢管件(氩电联焊) DN80内	10个	907.95	923.87	442.02	158.58	323.27
6-1213	高压碳钢管件(氩电联焊) DN100内	10个	1401.2	1428.8	717.59	251.86	459.35
6-1214	高压碳钢管件(氩电联焊) DN125内	10个	2106.28	2159.79	980.02	443.95	735.82
6-1215	高压碳钢管件(氩电联焊) DN150内	10个	2845.59	2931.13	1262.13	688.11	980.89
6-1216	高压碳钢管件(氩电联焊) DN200内	10个	4360.68	4493.97	1931.24	1066.34	1496.39
6-1217	高压碳钢管件(氩电联焊) DN250内	10个	6311.37	6491.63	2661.22	1437.96	2392.45
6-1218	高压碳钢管件(氩电联焊) DN300内	10个	9386.11	9691.14	3867.79	2341.83	3481.52
6-1219	高压碳钢管件(氩电联焊) DN350内	10个	12364.46	12784.16	5061.07	3193.42	4529.67
6-1220	高压碳钢管件(氩电联焊) DN400内	10个	15484.85	16042.1	6328.82	4183.93	5529.35
6-1221	高压碳钢管件(氩电联焊) DN450内	10个	19400.52	20126.98	7758.76	5401.99	6966.23
6-1222	高压碳钢管件(氩电联焊) DN500内	10个	23619.2	24519.09	9459.95	6667.27	8391.87
6-1223	高压不锈钢管件(电弧焊) DN15内	10个	264.16	264.25	148.73	39.11	76.41
6-1224	高压不锈钢管件(电弧焊) DN20内	10个	346.63	346.66	191.67	58.51	96.48
6-1225	高压不锈钢管件(电弧焊) DN25内	10个	484.89	484.78	253.54	98.23	133.01
6-1226	高压不锈钢管件(电弧焊) DN32内	10个	615.49	615.22	325.05	122.82	167.35
6-1227	高压不锈钢管件(电弧焊) DN40内	10个	740.12	739.65	378.33	165.24	196.08
6-1228	高压不锈钢管件(电弧焊) DN50内	10个	890.72	889.95	439.13	228.89	221.93
6-1229	高压不锈钢管件(电弧焊) DN65内	10个	1238.81	1237.76	636.96	317.56	283.24
6-1230	高压不锈钢管件(电弧焊) DN80内	10个	1703.7	1701.97	784.55	554.59	362.83
6-1231	高压不锈钢管件(电弧焊) DN100内	10个	2426.65	2424.23	1039.6	838.14	546.49
6-1232	高压不锈钢管件(电弧焊) DN125内	10个	3487.35	3483.46	1298.76	1424.76	759.94
6-1233	高压不锈钢管件(电弧焊) DN150内	10个	4847.73	4842.06	1640.92	2168.16	1032.98

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1234	高压不锈钢管件(电弧焊) DN200内	10个	9146.03	9136.83	2782.74	4449.14	1904.95
6-1235	高压不锈钢管件(电弧焊) DN250内	10个	13168.75	13154.52	3631.28	6716.44	2806.8
6-1236	高压不锈钢管件(电弧焊) DN300内	10个	19040.51	19018.38	4977.16	9667.9	4373.32
6-1237	高压不锈钢管件(电弧焊) DN350内	10个	24936.92	24908.82	5883.69	13330.66	5694.47
6-1238	高压不锈钢管件(电弧焊) DN400内	10个	29331.9	29297.56	7182.91	15331.18	6783.47
6-1239	高压不锈钢管件氩电联焊 DN15内	10个	287.62	287.72	149.57	45.06	93.09
6-1240	高压不锈钢管件氩电联焊 DN20内	10个	388.5	388.55	197.3	67.7	123.55
6-1241	高压不锈钢管件氩电联焊 DN25内	10个	562.45	562.36	269.8	112.39	180.17
6-1242	高压不锈钢管件氩电联焊 DN32内	10个	715.49	715.26	345.65	141.23	228.38
6-1243	高压不锈钢管件氩电联焊 DN40内	10个	876.56	876.13	404.47	189.71	281.95
6-1244	高压不锈钢管件氩电联焊 DN50内	10个	1098.39	1097.68	488.98	261.86	346.84
6-1245	高压不锈钢管件氩电联焊 DN65内	10个	1379.35	1378.27	671.46	335.91	370.9
6-1246	高压不锈钢管件氩电联焊 DN80内	10个	1714.11	1712.52	807.2	457.03	448.29
6-1247	高压不锈钢管件氩电联焊 DN100内	10个	2551.66	2549.33	1053.51	846.7	649.12
6-1248	高压不锈钢管件氩电联焊 DN125内	10个	3599.14	3595.31	1303.78	1427.02	864.51
6-1249	高压不锈钢管件氩电联焊 DN150内	10个	4918.41	4912.91	1635.22	2133.22	1144.47
6-1250	高压不锈钢管件氩电联焊 DN200内	10个	9099.15	9091.93	2755.53	4279.14	2057.26
6-1251	高压不锈钢管件氩电联焊 DN250内	10个	13139.2	13127.86	3743.15	6423.85	2960.86
6-1252	高压不锈钢管件氩电联焊 DN300内	10个	18721.08	18703.56	5091.09	9071.39	4541.08
6-1253	高压不锈钢管件氩电联焊 DN350内	10个	24527.86	24505.05	5959.31	12677.96	5867.78
6-1254	高压不锈钢管件氩电联焊 DN400内	10个	31488.1	31457.38	7701.54	16404.51	7351.33
6-1255	高压合金钢管件(电弧焊) DN15内	10个	213.84	217.22	129.73	14.92	72.57
6-1256	高压合金钢管件(电弧焊) DN20内	10个	295.25	300.63	186.28	23.32	91.03
6-1257	高压合金钢管件(电弧焊) DN25内	10个	366.14	374.98	219.87	37.22	117.89
6-1258	高压合金钢管件(电弧焊) DN32内	10个	453.18	464.27	270.18	46.91	147.18
6-1259	高压合金钢管件(电弧焊) DN40内	10个	535.96	551.05	314.79	63.35	172.91
6-1260	高压合金钢管件(电弧焊) DN50内	10个	629.2	650.37	366.85	88.6	194.92
6-1261	高压合金钢管件(电弧焊) DN65内	10个	852.51	893.99	476.98	168	249.01
6-1262	高压合金钢管件(电弧焊) DN80内	10个	1024.02	1084.89	543.63	243.46	297.8
6-1263	高压合金钢管件(电弧焊) DN100内	10个	1469.05	1550.08	846.94	322.99	380.15
6-1264	高压合金钢管件(电弧焊) DN125内	10个	2006.3	2145.44	1066.2	544.01	535.23
6-1265	高压合金钢管件(电弧焊) DN150内	10个	2702.19	2914.81	1367.85	816.47	730.49
6-1266	高压合金钢管件(电弧焊) DN200内	10个	4946.4	5404.77	2303.86	1720.1	1380.81
6-1267	高压合金钢管件(电弧焊) DN250内	10个	7017.9	7703.17	3099.89	2568.68	2034.6
6-1268	高压合金钢管件(电弧焊) DN300内	10个	10353.77	11380.03	4190.18	3815.03	3374.82
6-1269	高压合金钢管件(电弧焊) DN350内	10个	12847.97	14185.17	4954.97	4964.1	4266.1
6-1270	高压合金钢管件(电弧焊) DN400内	10个	16693.22	18512.87	6341.29	6736.29	5435.29
6-1271	高压合金钢管件(电弧焊) DN450内	10个	20730.19	23098.58	7675.01	8734.58	6688.99

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1272	高压合金钢管件(电弧焊) DN500内	10个	26266.5	29326.64	9624.56	11271.92	8430.16
6-1273	高压合金钢管件氩电联焊 DN15内	10个	232.02	231.75	130.87	20.72	80.16
6-1274	高压合金钢管件氩电联焊 DN20内	10个	335.53	335.17	193.95	32.61	108.61
6-1275	高压合金钢管件氩电联焊 DN25内	10个	447.7	447.23	240.62	52.22	154.39
6-1276	高压合金钢管件氩电联焊 DN32内	10个	556.33	555.71	296.55	65.8	193.36
6-1277	高压合金钢管件氩电联焊 DN40内	10个	685.27	684.49	355.68	88.93	239.88
6-1278	高压合金钢管件氩电联焊 DN50内	10个	795.14	794.18	413.44	108	272.74
6-1279	高压合金钢管件氩电联焊 DN65内	10个	908.34	944.49	499.78	163.78	280.93
6-1280	高压合金钢管件氩电联焊 DN80内	10个	1102.41	1157.65	575.85	240.87	340.93
6-1281	高压合金钢管件氩电联焊 DN100内	10个	1568.15	1640.23	888.44	315.12	436.67
6-1282	高压合金钢管件氩电联焊 DN125内	10个	2116.23	2245.14	1113.25	533.44	598.45
6-1283	高压合金钢管件氩电联焊 DN150内	10个	2816.99	3012.48	1420.52	788.26	803.7
6-1284	高压合金钢管件氩电联焊 DN200内	10个	5110.86	5538.73	2384.2	1667.07	1487.46
6-1285	高压合金钢管件氩电联焊 DN250内	10个	7353.49	7995.32	3346.89	2486.63	2161.8
6-1286	高压合金钢管件氩电联焊 DN300内	10个	11568.25	12654.04	4742.4	4131.95	3779.69
6-1287	高压合金钢管件氩电联焊 DN350内	10个	13197.79	14443.85	5288.46	4747.94	4407.45
6-1288	高压合金钢管件氩电联焊 DN400内	10个	17248.49	19026.29	6750.78	6691.44	5584.07
6-1289	高压合金钢管件氩电联焊 DN450内	10个	21076.23	23296.46	8123.18	8350.9	6822.38
6-1290	高压合金钢管件氩电联焊 DN500内	10个	26386.65	29254.91	10074.18	10708.93	8471.8
6-1291	螺纹阀门 DN15内	个	22.34	22.55	16.57	1.61	4.37
6-1292	螺纹阀门 DN20内	个	23.63	23.84	17.78	1.67	4.39
6-1293	螺纹阀门 DN25内	个	26.3	26.51	20.37	1.73	4.41
6-1294	螺纹阀门 DN32内	个	32.37	32.58	26.3	1.82	4.46
6-1295	螺纹阀门 DN40内	个	36.91	37.12	28.65	1.87	6.6
6-1296	螺纹阀门 DN50内	个	42.41	42.62	33.97	2.03	6.62
6-1297	螺纹阀门 DN65内	个	60.42	60.63	51	2.26	7.37
6-1298	螺纹阀门 DN80内	个	78.67	78.89	67.94	2.37	8.58
6-1299	螺纹阀门 DN100内	个	136.09	136.34	124.56	2.81	8.97
6-1300	焊接阀门 DN15内	个	24.7	24.96	15.05	3.07	6.84
6-1301	焊接阀门 DN20内	个	26.26	26.53	16.26	3.14	7.13
6-1302	焊接阀门 DN25内	个	29.06	29.35	18.09	3.29	7.97
6-1303	焊接阀门 DN32内	个	34.15	34.45	22.04	3.55	8.86
6-1304	焊接阀门 DN40内	个	39.27	39.57	24.17	3.72	11.68
6-1305	焊接阀门 DN50内	个	46.05	46.38	29.56	4.03	12.79
6-1306	法兰阀门 DN15内	个	27.42	27.37	19.99	3.04	4.34
6-1307	法兰阀门 DN20内	个	27.5	27.45	19.99	3.12	4.34
6-1308	法兰阀门 DN25内	个	27.65	27.6	19.99	3.27	4.34
6-1309	法兰阀门 DN32内	个	32.6	32.09	22.04	5.71	4.34

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1310	法兰阀门 DN40内	个	34.88	34.37	22.04	5.87	6.46
6-1311	法兰阀门 DN50内	个	38.23	37.71	25.31	5.94	6.46
6-1312	法兰阀门 DN65内	个	53.87	53.35	40.13	6.16	7.06
6-1313	法兰阀门 DN80内	个	67.54	66.39	48.26	10.46	7.67
6-1314	法兰阀门 DN100内	个	84.81	83.66	64.3	10.78	8.58
6-1315	法兰阀门 DN125内	个	107.74	106.59	81.47	11.25	13.87
6-1316	法兰阀门 DN150内	个	133.84	131.33	93.4	18.77	19.16
6-1317	法兰阀门 DN200内	个	267.1	263.23	146.45	26.75	90.03
6-1318	法兰阀门 DN250内	个	349.71	345.76	217.13	27.59	101.04
6-1319	法兰阀门 DN300内	个	397.51	393.31	262.88	29.39	101.04
6-1320	法兰阀门 DN350内	个	488.57	482.89	286.14	38.77	157.98
6-1321	法兰阀门 DN400内	个	654.55	632.96	344.96	121.3	166.7
6-1322	法兰阀门 DN450内	个	779.01	751.96	400.82	150.85	200.29
6-1323	法兰阀门 DN500内	个	856.99	828	450.98	173.51	203.51
6-1324	法兰阀门 DN600内	个	1143.86	1111.2	585.66	194.14	331.4
6-1325	法兰阀门 DN700内	个	1438.99	1399.75	770.64	232.86	396.25
6-1326	法兰阀门 DN800内	个	1542.41	1522.9	913.9	122.55	486.45
6-1327	法兰阀门 DN900内	个	1761.08	1741.56	1066.51	123.66	551.39
6-1328	法兰阀门 DN1000内	个	2048.77	2024.15	1234.7	153.29	636.16
6-1329	法兰阀门 DN1200内	个	2718.52	2690.52	1605.35	175.78	909.39
6-1330	法兰阀门 DN1400内	个	3104.26	3071.8	1835.32	207.33	1029.15
6-1331	法兰阀门 DN1600内	个	3536.82	3500.71	2129.44	230.49	1140.78
6-1332	法兰阀门 DN1800内	个	4126.74	4087.35	2526.39	254.92	1306.04
6-1333	法兰阀门 DN2000内	个	4659.31	4616.26	2900.39	278.16	1437.71
6-1334	齿轮液压传动电动阀门 DN50内	个	53.92	53.4	41.04	5.9	6.46
6-1335	齿轮液压传动电动阀门 DN80内	个	108.06	106.91	88.92	10.32	7.67
6-1336	齿轮液压传动电动阀门 DN100内	个	110.3	109.16	89.91	10.67	8.58
6-1337	齿轮液压传动电动阀门 DN125内	个	139.69	138.55	113.54	11.14	13.87
6-1338	齿轮液压传动电动阀门 DN150内	个	165.71	163.22	125.48	18.58	19.16
6-1339	齿轮液压传动电动阀门 DN200内	个	330.38	326.55	195.85	26.5	104.2
6-1340	齿轮液压传动电动阀门 DN250内	个	426.63	422.68	278.77	27.59	116.32
6-1341	齿轮液压传动电动阀门 DN300内	个	489.33	485.13	339.42	29.39	116.32
6-1342	齿轮液压传动电动阀门 DN350内	个	634.26	628.58	409.56	38.77	180.25
6-1343	齿轮液压传动电动阀门 DN400内	个	828	806.41	496.13	121.3	188.98
6-1344	齿轮液压传动电动阀门 DN450内	个	978.74	951.69	572.2	150.85	228.64
6-1345	齿轮液压传动电动阀门 DN500内	个	1069.95	1040.96	635.59	173.51	231.86
6-1346	齿轮液压传动电动阀门 DN600内	个	1412.08	1378.48	796.78	199.68	382.02
6-1347	齿轮液压传动电动阀门 DN700内	个	1765.24	1724.87	1028.36	239.51	457

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1348	齿轮液压传动电动阀门 DN800内	个	1957.73	1937.66	1254.3	126.05	557.31
6-1349	齿轮液压传动电动阀门 DN900内	个	2266.36	2246.29	1486.71	127.2	632.38
6-1350	齿轮液压传动电动阀门 DN1000内	个	2643.16	2617.83	1732.88	157.67	727.28
6-1351	齿轮液压传动电动阀门 DN1200内	个	3460.14	3431.33	2213.58	180.8	1036.95
6-1352	齿轮液压传动电动阀门 DN1400内	个	3910.57	3878.11	2495.84	207.33	1174.94
6-1353	齿轮液压传动电动阀门 DN1600内	个	4479.36	4443.25	2912.02	230.49	1300.74
6-1354	齿轮液压传动电动阀门 DN1800内	个	5201.62	5162.23	3427.14	254.92	1480.17
6-1355	齿轮液压传动电动阀门 DN2000内	个	5947.76	5904.71	3998.51	278.16	1628.04
6-1356	调节阀门 DN20内	个	25.31	25.06	23.33	1.73	
6-1357	调节阀门 DN25内	个	25.47	25.22	23.33	1.89	
6-1358	调节阀门 DN32内	个	28.34	27.63	23.33	4.3	
6-1359	调节阀门 DN40内	个	28.49	27.79	23.33	4.46	
6-1360	调节阀门 DN50内	个	28.57	27.86	23.33	4.53	
6-1361	调节阀门 DN65内	个	46.58	45.88	41.19	4.69	
6-1362	调节阀门 DN80内	个	52.72	51.39	42.48	8.91	
6-1363	调节阀门 DN100内	个	72.94	71.61	62.4	9.21	
6-1364	调节阀门 DN125内	个	87.54	86.2	76.53	9.67	
6-1365	调节阀门 DN150内	个	98.6	95.94	78.89	17.05	
6-1366	调节阀门 DN200内	个	205.92	201.92	106.17	24.88	70.87
6-1367	调节阀门 DN250内	个	268.76	264.77	157.7	25.19	81.88
6-1368	调节阀门 DN300内	个	290.42	286.18	177.38	26.92	81.88
6-1369	调节阀门 DN350内	个	358.65	352.99	180.35	35.94	136.7
6-1370	调节阀门 DN400内	个	485.87	464.9	206.26	115.33	143.31
6-1371	调节阀门 DN450内	个	579.68	553.46	234.92	143.75	174.79
6-1372	调节阀门 DN500内	个	624.73	596.65	255.21	165.55	175.89
6-1373	安全阀门 DN20内	个	51.91	51.86	43.4	3.21	5.25
6-1374	安全阀门 DN25内	个	52.07	52.02	43.4	3.37	5.25
6-1375	安全阀门 DN32内	个	57.56	57.03	45.45	5.88	5.7
6-1376	安全阀门 DN40内	个	59.68	59.16	45.45	6.04	7.67
6-1377	安全阀门 DN50内	个	62.49	61.97	47.58	6.12	8.27
6-1378	安全阀门 DN65内	个	91.07	90.55	75.09	6.28	9.18
6-1379	安全阀门 DN80内	个	100.44	99.26	78.51	10.66	10.09
6-1380	安全阀门 DN100内	个	132.44	131.26	108.98	10.98	11.3
6-1381	安全阀门 DN125内	个	169.79	168.61	134.52	11.46	22.63
6-1382	安全阀门 DN150内	个	186.88	184.32	138.78	19.13	26.41
6-1383	安全阀门 DN200内	个	320.86	316.91	192.36	27.27	97.28
6-1384	塑料阀门 DN20内	个	42.91	42.6	26.6	5.11	10.89
6-1385	塑料阀门 DN25内	个	48.89	48.58	30.7	5.33	12.55

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1386	塑料阀门 DN32内	个	58.25	56.99	33.44	10.36	13.19
6-1387	塑料阀门 DN40内	个	65.58	64.32	38.91	10.59	14.82
6-1388	塑料阀门 DN50内	个	75.73	74.47	43.62	10.92	19.93
6-1389	塑料阀门 DN65内	个	93.62	92.36	57.99	11.18	23.19
6-1390	塑料阀门 DN80内	个	112.92	110.29	63.46	20.37	26.46
6-1391	塑料阀门 DN100内	个	131.83	129.2	77.06	21.12	31.02
6-1392	塑料阀门 DN125内	个	170.09	167.46	97.13	22.25	48.08
6-1393	塑料阀门 DN150内	个	216.33	210.85	115.52	37.99	57.34
6-1394	塑料阀门 DN200内	个	317.08	308.75	177.92	55.74	75.09
6-1395	塑料阀门 DN250内	个	491.43	483.1	326.65	62.34	94.11
6-1396	玻璃阀门 DN40内	个	52.01	51.49	40.2	6.04	5.25
6-1397	玻璃阀门 DN50内	个	59.69	59.17	47.8	6.12	5.25
6-1398	玻璃阀门 DN65内	个	76.26	75.74	63.76	6.28	5.7
6-1399	玻璃阀门 DN80内	个	84.04	82.86	66.04	10.66	6.16
6-1400	玻璃阀门 DN100内	个	100.54	99.36	81.62	10.98	6.76
6-1401	玻璃阀门 DN125内	个	130.64	129.46	107.46	11.46	10.54
6-1402	中压螺纹阀门 DN15内	个	24.23	24.44	18.01	1.61	4.82
6-1403	中压螺纹阀门 DN20内	个	25.91	26.12	19.53	1.7	4.89
6-1404	中压螺纹阀门 DN25内	个	28.81	29.02	22.34	1.77	4.91
6-1405	中压螺纹阀门 DN32内	个	36.34	36.55	28.96	1.87	5.72
6-1406	中压螺纹阀门 DN40内	个	39.75	39.96	31.54	1.95	6.47
6-1407	中压螺纹阀门 DN50内	个	47.06	47.27	37.54	2.15	7.58
6-1408	中压焊接阀门(电弧焊) DN15内	个	26.97	27.22	16.64	3.02	7.56
6-1409	中压焊接阀门(电弧焊) DN20内	个	31.84	32.15	19.53	3.41	9.21
6-1410	中压焊接阀门(电弧焊) DN25内	个	35.25	35.57	21.74	3.59	10.24
6-1411	中压焊接阀门(电弧焊) DN32内	个	42.15	42.48	26.37	3.96	12.15
6-1412	中压焊接阀门(电弧焊) DN40内	个	48.91	49.31	30.63	4.55	14.13
6-1413	中压焊接阀门(电弧焊) DN50内	个	58.93	59.38	36.71	5.16	17.51
6-1414	中压焊接阀门(氩电联焊) DN15内	个	26.13	26.08	17.94	1.84	6.3
6-1415	中压焊接阀门(氩电联焊) DN20内	个	33.9	33.83	24.09	2.39	7.35
6-1416	中压焊接阀门(氩电联焊) DN25内	个	51.62	51.51	37.54	4.21	9.76
6-1417	中压焊接阀门(氩电联焊) DN32内	个	71.45	71.28	53.73	5.24	12.31
6-1418	中压焊接阀门(氩电联焊) DN40内	个	77.06	76.87	56.01	6.19	14.67
6-1419	中压焊接阀门(氩电联焊) DN50内	个	96.89	96.7	72.96	6.99	16.75
6-1420	中压焊接阀门(氩电联焊) DN65内	个	140.03	140.37	103.82	7.81	28.74
6-1421	中压焊接阀门(氩电联焊) DN80内	个	180.4	180.8	138.85	9.55	32.4
6-1422	中压焊接阀门(氩电联焊) DN100内	个	233.53	234.19	179.74	13.62	40.83
6-1423	中压焊接阀门(氩电联焊) DN125内	个	295.77	296.75	223.06	18.1	55.59

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1424	中压焊接阀门(氩电联焊) DN150内	个	343.08	344.56	254.07	24.77	65.72
6-1425	中压焊接阀门(氩电联焊) DN200内	个	518.58	521.34	320.72	41.51	159.11
6-1426	中压焊接阀门(氩电联焊) DN250内	个	652.34	656.92	405.84	60.36	190.72
6-1427	中压焊接阀门(氩电联焊) DN300内	个	792.73	800.12	494	85.92	220.2
6-1428	中压法兰阀门 DN15内	个	33.97	33.46	23.1	5.56	4.8
6-1429	中压法兰阀门 DN20内	个	33.97	33.46	23.1	5.56	4.8
6-1430	中压法兰阀门 DN25内	个	34.12	33.61	23.1	5.71	4.8
6-1431	中压法兰阀门 DN32内	个	41.43	40.29	25.54	9.2	5.55
6-1432	中压法兰阀门 DN40内	个	42.35	41.2	25.54	9.35	6.31
6-1433	中压法兰阀门 DN50内	个	49.7	48.27	29.49	11.41	7.37
6-1434	中压法兰阀门 DN65内	个	79.61	76.51	47.12	21.27	8.12
6-1435	中压法兰阀门 DN80内	个	89.95	86.85	56.54	21.58	8.73
6-1436	中压法兰阀门 DN100内	个	154.4	143.91	75.32	58.81	9.78
6-1437	中压法兰阀门 DN125内	个	200.08	187.38	95.08	76.17	16.13
6-1438	中压法兰阀门 DN150内	个	220.57	207.87	108.83	76.56	22.48
6-1439	中压法兰阀门 DN200内	个	483.18	451.18	171.3	186.53	93.35
6-1440	中压法兰阀门 DN250内	个	576.36	543.74	248.9	190.47	104.37
6-1441	中压法兰阀门 DN300内	个	893.56	820.92	298.38	418.17	104.37
6-1442	中压法兰阀门 DN350内	个	849.85	797.63	332.35	303.52	161.76
6-1443	中压法兰阀门 DN400内	个	1047.95	978.07	403.26	403.87	170.94
6-1444	中压法兰阀门 DN450内	个	1265.82	1178.43	469.38	504.07	204.98
6-1445	中压法兰阀门 DN500内	个	1304.79	1221.08	528.96	483.47	208.65
6-1446	中压齿轮液压电动阀门 DN100内	个	189.29	178.9	110.88	58.24	9.78
6-1447	中压齿轮液压电动阀门 DN125内	个	244.05	231.48	139.92	75.43	16.13
6-1448	中压齿轮液压电动阀门 DN150内	个	265.99	253.42	155.12	75.82	22.48
6-1449	中压齿轮液压电动阀门 DN200内	个	566.98	535.29	243.05	184.72	107.52
6-1450	中压齿轮液压电动阀门 DN250内	个	677.75	646.06	341.39	185.03	119.64
6-1451	中压齿轮液压电动阀门 DN300内	个	1008.43	937.86	412	406.22	119.64
6-1452	中压齿轮液压电动阀门 DN350内	个	1034.37	983.14	501.37	297.74	184.03
6-1453	中压齿轮液压电动阀门 DN400内	个	1267.6	1199.06	609.67	396.18	193.21
6-1454	中压齿轮液压电动阀门 DN450内	个	1518.05	1432.32	704.52	494.47	233.33
6-1455	中压齿轮液压电动阀门 DN500内	个	1577.85	1495.73	784.47	474.26	237
6-1456	中压齿轮液压电动阀门 DN600内	个	1386.34	1386.54	991.42	7.96	387.16
6-1457	中压齿轮液压电动阀门 DN700内	个	1654.23	1654.43	1179.52	9.45	465.46
6-1458	中压齿轮液压电动阀门 DN800内	个	2027.14	2027.35	1446.51	10.68	570.16
6-1459	中压齿轮液压电动阀门 DN900内	个	2393.52	2393.73	1729.15	11.79	652.79
6-1460	中压齿轮液压电动阀门 DN1000内	个	2821.25	2821.46	2052.99	11.87	756.6
6-1461	中压齿轮液压电动阀门 DN1200内	个	3597.52	3597.9	2508.84	14.16	1074.9

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1462	中压齿轮液压电动阀门 DN1400内	个	4135.87	4136.25	2890.51	20.31	1225.43
6-1463	中压齿轮液压电动阀门 DN1600内	个	4809.2	4809.58	3420.84	22.7	1366.04
6-1464	中压齿轮液压电动阀门 DN1800内	个	5650.74	5651.48	4062.28	26.34	1562.86
6-1465	中压齿轮液压电动阀门 DN2000内	个	6597.75	6598.49	4838.24	28.81	1731.44
6-1466	中压调节阀门 DN20内	个	33.21	32.5	28.35	4.15	
6-1467	中压调节阀门 DN25内	个	33.36	32.65	28.35	4.3	
6-1468	中压调节阀门 DN32内	个	37.44	36.11	28.35	7.76	
6-1469	中压调节阀门 DN40内	个	37.59	36.26	28.35	7.91	
6-1470	中压调节阀门 DN50内	个	39.92	38.29	28.35	9.94	
6-1471	中压调节阀门 DN65内	个	72.3	69.05	49.55	19.5	
6-1472	中压调节阀门 DN80内	个	73.89	70.65	50.84	19.81	
6-1473	中压调节阀门 DN100内	个	140.9	130.42	74.1	56.32	
6-1474	中压调节阀门 DN125内	个	175.9	163.25	89.91	73.34	
6-1475	中压调节阀门 DN150内	个	178.63	165.98	92.26	73.72	
6-1476	中压调节阀门 DN200内	个	408.56	376.98	124.56	181.55	70.87
6-1477	中压调节阀门 DN250内	个	473.08	441.5	177.76	181.86	81.88
6-1478	中压调节阀门 DN300内	个	748.77	678.7	195.93	400.89	81.88
6-1479	中压调节阀门 DN350内	个	686.89	636.46	209.15	290.61	136.7
6-1480	中压调节阀门 DN400内	个	840.22	772.81	242.36	387.14	143.31
6-1481	中压调节阀门 DN450内	个	1019.21	934.95	276.64	483.52	174.79
6-1482	中压调节阀门 DN500内	个	1021.04	940.32	300.73	463.7	175.89
6-1483	中压安全阀门 DN20内	个	61.5	60.97	49.4	5.72	5.85
6-1484	中压安全阀门 DN25内	个	61.66	61.13	49.4	5.88	5.85
6-1485	中压安全阀门 DN32内	个	69.46	68.29	51.76	9.47	7.06
6-1486	中压安全阀门 DN40内	个	70.53	69.36	51.76	9.63	7.97
6-1487	中压安全阀门 DN50内	个	76.89	75.41	54.19	11.74	9.48
6-1488	中压安全阀门 DN65内	个	121.03	117.87	85.5	21.68	10.69
6-1489	中压安全阀门 DN80内	个	125.83	122.67	89.07	22	11.6
6-1490	中压安全阀门 DN100内	个	206.96	196.26	123.2	59.95	13.11
6-1491	中压安全阀门 DN125内	个	268.25	255.31	150.94	77.65	26.72
6-1492	中压安全阀门 DN150内	个	277.43	264.49	155.19	78.05	31.25
6-1493	中压安全阀门 DN200内	个	545.56	512.94	213.41	190.15	109.38
6-1494	高压螺纹阀门 DN15内	个	47.9	48.11	32.45	1.65	14.01
6-1495	高压螺纹阀门 DN20内	个	60.17	60.38	38.68	1.77	19.93
6-1496	高压螺纹阀门 DN25内	个	65.59	65.8	43.32	1.93	20.55
6-1497	高压螺纹阀门 DN32内	个	83.35	83.56	55.71	2.13	25.72
6-1498	高压螺纹阀门 DN40内	个	100.21	100.41	66.8	2.25	31.36
6-1499	高压螺纹阀门 DN50内	个	129.05	129.25	81.09	2.6	45.56

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1500	高压法兰阀门 DN15内	个	49.03	48.38	35.26	8.17	4.95
6-1501	高压法兰阀门 DN20内	个	59.87	58.43	39.22	14.26	4.95
6-1502	高压法兰阀门 DN25内	个	65.18	63.74	43.93	14.26	5.55
6-1503	高压法兰阀门 DN32内	个	85.51	83.84	61.33	15.9	6.61
6-1504	高压法兰阀门 DN40内	个	99.96	97.51	69.62	20.22	7.67
6-1505	高压法兰阀门 DN50内	个	136.85	131.75	84.13	39.04	8.58
6-1506	高压法兰阀门 DN65内	个	191.36	183.25	112.63	59.93	10.69
6-1507	高压法兰阀门 DN80内	个	231.33	223.22	150.48	59.93	12.81
6-1508	高压法兰阀门 DN100内	个	294.91	284.77	198.82	73.14	12.81
6-1509	高压法兰阀门 DN125内	个	504.78	487.71	355.98	118.92	12.81
6-1510	高压法兰阀门 DN150内	个	608.65	582.9	392.54	177.55	12.81
6-1511	高压法兰阀门 DN200内	个	952.84	911.52	518.32	274.53	118.67
6-1512	高压法兰阀门 DN250内	个	1197.18	1133.85	583.45	408.6	141.8
6-1513	高压法兰阀门 DN300内	个	820.51	825.96	654.44	18.87	152.65
6-1514	高压法兰阀门 DN350内	个	973.54	980.76	740.24	24.78	215.74
6-1515	高压法兰阀门 DN400内	个	1073.46	1082.11	828.55	29.55	224.01
6-1516	高压法兰阀门 DN450内	个	1240.82	1251.59	941.18	36.59	273.82
6-1517	高压法兰阀门 DN500内	个	1374.19	1384.96	1061.42	36.59	286.95
6-1518	高压焊接阀门(承插焊) DN15内	个	46.07	46.34	35.34	3.16	7.84
6-1519	高压焊接阀门(承插焊) DN20内	个	53.48	53.76	41.88	3.37	8.51
6-1520	高压焊接阀门(承插焊) DN25内	个	61.32	61.62	48.11	3.61	9.9
6-1521	高压焊接阀门(承插焊) DN32内	个	75.82	76.15	60.19	3.95	12.01
6-1522	高压焊接阀门(承插焊) DN40内	个	91.2	91.55	73.42	4.17	13.96
6-1523	高压焊接阀门(承插焊) DN50内	个	107.02	107.4	86.18	4.76	16.46
6-1524	高压焊接阀门(电弧焊) DN15内	个	39.9	40.2	30.32	2.57	7.31
6-1525	高压焊接阀门(电弧焊) DN20内	个	47.46	47.83	36.18	3.12	8.53
6-1526	高压焊接阀门(电弧焊) DN25内	个	54.6	55.06	41.04	3.83	10.19
6-1527	高压焊接阀门(电弧焊) DN32内	个	70.57	71.14	54.64	4.68	11.82
6-1528	高压焊接阀门(电弧焊) DN40内	个	80.7	81.42	61.33	5.76	14.33
6-1529	高压焊接阀门(电弧焊) DN50内	个	92.6	93.51	69.54	7.08	16.89
6-1530	高压焊接阀门(电弧焊) DN65内	个	131.82	133.38	99.48	11.99	21.91
6-1531	高压焊接阀门(电弧焊) DN80内	个	170.88	173.09	129.43	16.86	26.8
6-1532	高压焊接阀门(电弧焊) DN100内	个	233.63	237.14	172.6	26.29	38.25
6-1533	高压焊接阀门(电弧焊) DN125内	个	314.77	320.9	214.24	44.53	62.13
6-1534	高压焊接阀门(电弧焊) DN150内	个	407.44	417.13	262.58	69.82	84.73
6-1535	高压焊接阀门(电弧焊) DN200内	个	707.09	722.04	386.16	107.03	228.85
6-1536	高压焊接阀门(电弧焊) DN250内	个	901.98	923.91	461.78	156.32	305.81
6-1537	高压焊接阀门(电弧焊) DN300内	个	1241.57	1275.29	646.91	236.72	391.66

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1538	高压焊接阀门(氩电联焊) DN15内	个	42.02	42.29	31.92	3.03	7.34
6-1539	高压焊接阀门(氩电联焊) DN20内	个	50.1	50.44	38.08	3.61	8.75
6-1540	高压焊接阀门(氩电联焊) DN25内	个	57.79	58.22	43.17	4.35	10.7
6-1541	高压焊接阀门(氩电联焊) DN32内	个	75.07	75.61	57.53	5.23	12.85
6-1542	高压焊接阀门(氩电联焊) DN40内	个	86.12	86.78	64.52	6.32	15.94
6-1543	高压焊接阀门(氩电联焊) DN50内	个	100.37	101.21	73.87	7.71	19.63
6-1544	高压焊接阀门(氩电联焊) DN65内	个	141.26	142.65	105.49	12.28	24.88
6-1545	高压焊接阀门(氩电联焊) DN80内	个	181.72	183.47	137.26	15.7	30.51
6-1546	高压焊接阀门(氩电联焊) DN100内	个	247.22	250.18	181.64	25.1	43.44
6-1547	高压焊接阀门(氩电联焊) DN125内	个	330.87	336.54	223.97	44.3	68.27
6-1548	高压焊接阀门(氩电联焊) DN150内	个	423.04	432.05	272.08	68.71	91.26
6-1549	高压焊接阀门(氩电联焊) DN200内	个	731.65	745.74	400.37	106.42	238.95
6-1550	高压焊接阀门(氩电联焊) DN250内	个	929.63	950.22	476.82	154.51	318.89
6-1551	高压焊接阀门(氩电联焊) DN300内	个	1287.09	1319.85	670.4	238.72	410.73
6-1552	碳钢法兰(螺纹连接) DN15内	副	9.2	8.94	6.99	1.93	0.02
6-1553	碳钢法兰(螺纹连接) DN20内	副	10.65	10.39	8.28	2.06	0.05
6-1554	碳钢法兰(螺纹连接) DN25内	副	12.72	12.46	10.11	2.28	0.07
6-1555	碳钢法兰(螺纹连接) DN32内	副	17.6	16.87	11.86	4.89	0.12
6-1556	碳钢法兰(螺纹连接) DN40内	副	20.33	19.6	14.36	5.1	0.14
6-1557	碳钢法兰(螺纹连接) DN50内	副	22.81	22.08	16.57	5.34	0.17
6-1558	碳钢法兰(螺纹连接) DN65内	副	35.17	34.43	28.5	5.72	0.21
6-1559	碳钢法兰(螺纹连接) DN80内	副	45.94	44.55	34.05	10.26	0.24
6-1560	碳钢法兰(螺纹连接) DN100内	副	67.16	65.78	54.42	10.98	0.38
6-1561	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN15内	副	16.16	15.93	11.02	2.31	2.6
6-1562	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN20内	副	17.97	17.75	12.39	2.47	2.89
6-1563	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN25内	副	22.26	22.05	15.35	2.8	3.9
6-1564	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN32内	副	28.16	27.49	17.33	5.54	4.62
6-1565	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN40内	副	31.63	30.97	19.91	5.84	5.22
6-1566	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN50内	副	36.17	35.54	22.57	6.37	6.6
6-1567	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN65内	副	42.38	41.82	26.14	7.57	8.11
6-1568	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN80内	副	51.88	50.7	29.03	12.31	9.36
6-1569	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN100内	副	59.59	58.46	32.68	13.74	12.04
6-1570	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN125内	副	63.48	62.38	34.73	14.95	12.7
6-1571	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN150内	副	77.76	75.31	37.62	23.31	14.38
6-1572	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN200内	副	137.97	134.83	58.9	39.88	36.05
6-1573	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN250内	副	181.08	179.48	78.96	50.89	49.63
6-1574	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN300内	副	219.65	218.5	98.72	57.74	62.04
6-1575	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN350内	副	258.17	257.12	109.9	80.39	66.83

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1576	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN400内	副	383.11	367.2	125.1	166.06	76.04
6-1577	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN450内	副	461.95	441.67	147.9	203.15	90.62
6-1578	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN500内	副	519.47	498.25	168.95	233.85	95.45
6-1579	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN600内	副	552.85	528.65	175.56	254.44	98.65
6-1580	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN700内	副	621.36	590.89	195.55	293.02	102.32
6-1581	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN800内	副	580.06	571.09	239.25	204.84	127
6-1582	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN900内	副	639.26	631.51	272.84	216.36	142.31
6-1583	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN1000内	副	771.55	761.39	320.87	266.71	173.81
6-1584	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN1200内	副	907.57	899.25	376.2	327.98	195.07
6-1585	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN1400内	副	1260.14	1260.76	509.73	447.78	303.25
6-1586	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN1600内	副	1420.27	1426.56	569.24	538.67	318.65
6-1587	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN1800内	副	1645.09	1652.95	694.18	598.79	359.98
6-1588	碳钢平焊法兰(电弧焊) DN2000内	副	1843.54	1852.97	788.35	660.06	404.56
6-1589	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN15内	副	16.69	16.43	12.24	2.16	2.03
6-1590	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN20内	副	19.38	19.12	14.29	2.29	2.54
6-1591	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN25内	副	24.37	24.12	18.01	2.68	3.43
6-1592	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN32内	副	31.67	30.95	21.28	5.43	4.24
6-1593	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN40内	副	34.85	34.13	23.56	5.71	4.86
6-1594	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN50内	副	39.42	38.71	26.37	6.21	6.13
6-1595	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN65内	副	50.01	49.36	31.08	8.28	10
6-1596	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN80内	副	60.47	59.2	34.35	13.09	11.76
6-1597	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN100内	副	73.23	72.13	40.89	15.6	15.64
6-1598	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN125内	副	87.73	86.74	50.08	16.93	19.73
6-1599	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN150内	副	114.5	112.23	61.48	26.38	24.37
6-1600	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN200内	副	151.6	148.27	71.36	40.09	36.82
6-1601	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN250内	副	209.5	206.1	96.82	57.83	51.45
6-1602	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN300内	副	236.02	233.52	114.15	58.43	60.94
6-1603	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN350内	副	313.53	310.75	151.92	83.52	75.31
6-1604	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN400内	副	450.48	432.77	176.85	168.76	87.16
6-1605	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN450内	副	526.34	504.35	197.9	213.31	93.14
6-1606	碳钢对焊法兰(电弧焊) DN500内	副	632.48	609.97	246.32	249.4	114.25
6-1607	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN15内	副	18.18	17.9	12.92	2.48	2.5
6-1608	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN20内	副	21.4	21.1	15.2	2.7	3.2
6-1609	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN25内	副	26.82	26.51	19	3.37	4.14
6-1610	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN32内	副	34.73	33.94	22.5	6.26	5.18
6-1611	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN40内	副	38.47	37.68	25	6.68	6
6-1612	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN50内	副	47.81	47.08	28.88	7.64	10.56
6-1613	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN65内	副	56.05	55.3	33.44	9.36	12.5

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1614	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN80内	副	67.45	66.07	37.09	14.42	14.56
6-1615	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN100内	副	85.64	84.42	46.44	17.19	20.79
6-1616	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN125内	副	100.92	99.75	55.71	18.91	25.13
6-1617	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN150内	副	133.4	130.96	66.27	28.84	35.85
6-1618	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN200内	副	194.12	190.59	91.96	44.06	54.57
6-1619	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN250内	副	232.56	229.68	100.55	55.99	73.14
6-1620	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN300内	副	261.34	258.42	108.98	63.3	86.14
6-1621	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN350内	副	355.25	351.92	155.95	88.77	107.2
6-1622	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN400内	副	498.6	480.27	182.63	174.76	122.88
6-1623	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN450内	副	575.24	552.56	201.17	219.09	132.3
6-1624	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN500内	副	699.63	676.24	258.7	256.12	161.42
6-1625	不锈钢平焊法兰(电弧焊) DN15内	副	22.34	22.1	15.5	3.99	2.61
6-1626	不锈钢平焊法兰(电弧焊) DN20内	副	26.04	25.79	18.24	4.54	3.01
6-1627	不锈钢平焊法兰(电弧焊) DN25内	副	32.45	32.2	22.65	5.88	3.67
6-1628	不锈钢平焊法兰(电弧焊) DN32内	副	39.44	38.72	25.54	8.94	4.24
6-1629	不锈钢平焊法兰(电弧焊) DN40内	副	46.19	45.46	29.18	10.66	5.62
6-1630	不锈钢平焊法兰(电弧焊) DN50内	副	50.71	49.98	32.07	11.8	6.11
6-1631	不锈钢平焊法兰(电弧焊) DN65内	副	65.57	64.85	40.2	16.51	8.14
6-1632	不锈钢平焊法兰(电弧焊) DN80内	副	78.06	76.66	44.23	23.09	9.34
6-1633	不锈钢平焊法兰(电弧焊) DN100内	副	97.25	95.83	56.77	27.48	11.58
6-1634	不锈钢平焊法兰(电弧焊) DN125内	副	124.89	123.44	67.34	34.01	22.09
6-1635	不锈钢平焊法兰(电弧焊) DN150内	副	149.33	146.56	72.81	46.86	26.89
6-1636	不锈钢平焊法兰(电弧焊) DN200内	副	243.53	239.29	111.49	77.55	50.25
6-1637	不锈钢平焊法兰(电弧焊) DN250内	副	346.18	341.84	142.35	127.68	71.81
6-1638	不锈钢平焊法兰(电弧焊) DN300内	副	428.2	423.38	176.32	164.63	82.43
6-1639	不锈钢平焊法兰(电弧焊) DN350内	副	493.35	486.79	193.65	203.85	89.29
6-1640	不锈钢平焊法兰(电弧焊) DN400内	副	649.39	627.22	218.2	307.51	101.51
6-1641	不锈钢对焊法兰(电弧焊) DN15内	副	20.92	20.67	15.2	3.43	2.04
6-1642	不锈钢对焊法兰(电弧焊) DN20内	副	23.11	22.86	16.72	3.75	2.39
6-1643	不锈钢对焊法兰(电弧焊) DN25内	副	26.34	26.08	18.09	4.88	3.11
6-1644	不锈钢对焊法兰(电弧焊) DN32内	副	33.51	32.79	20.98	8.06	3.75
6-1645	不锈钢对焊法兰(电弧焊) DN40内	副	49.96	49.21	32.15	9.92	7.14
6-1646	不锈钢对焊法兰(电弧焊) DN50内	副	54.57	53.81	34.43	10.99	8.39
6-1647	不锈钢对焊法兰(电弧焊) DN65内	副	75.66	74.81	44.76	16.65	13.4
6-1648	不锈钢对焊法兰(电弧焊) DN80内	副	85.92	84.44	45.6	24.96	13.88
6-1649	不锈钢对焊法兰(电弧焊) DN100内	副	116.17	114.63	66.73	27.92	19.98
6-1650	不锈钢对焊法兰(电弧焊) DN125内	副	154.6	153.02	72.5	31.16	49.36
6-1651	不锈钢对焊法兰(电弧焊) DN150内	副	197.35	194.29	85.2	48.9	60.19

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1652	不锈钢对焊法兰(电弧焊) DN200内	副	277.55	272.88	111.8	71.75	89.33
6-1653	不锈钢对焊法兰(电弧焊) DN250内	副	409.34	402.98	160.44	118.52	124.02
6-1654	不锈钢对焊法兰(电弧焊) DN300内	副	500.03	493.6	193.04	148.41	152.15
6-1655	不锈钢对焊法兰(电弧焊) DN350内	副	586.18	577.97	223.06	178.6	176.31
6-1656	不锈钢对焊法兰(电弧焊) DN400内	副	756.87	733.03	253.16	278.37	201.5
6-1657	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN15内	副	22.38	22.14	16.87	3.23	2.04
6-1658	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN20内	副	25.66	25.42	19.15	3.88	2.39
6-1659	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN25内	副	39.8	39.54	30.32	5.47	3.75
6-1660	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN32内	副	47.8	47.06	33.29	8.66	5.11
6-1661	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN40内	副	55.12	54.38	36.94	10.3	7.14
6-1662	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN50内	副	60.73	59.97	40.2	11.38	8.39
6-1663	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN65内	副	83.64	82.88	56.39	14.66	11.83
6-1664	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN80内	副	100.08	98.67	63.69	21.2	13.78
6-1665	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN100内	副	124.95	123.54	81.55	25.78	16.21
6-1666	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN125内	副	163.1	161.69	91.58	27.3	42.81
6-1667	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN150内	副	194.29	191.53	101.61	40.23	49.69
6-1668	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN200内	副	279.82	275.74	129.88	74.01	71.85
6-1669	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN250内	副	388.35	382.66	160.66	124.87	97.13
6-1670	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN300内	副	503.68	498.21	226.56	148.89	122.76
6-1671	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN350内	副	585.64	578.55	256.04	179.53	142.98
6-1672	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN400内	副	751.13	728.56	286.22	279.8	162.54
6-1673	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN450内	副	817.41	789.63	292.52	320.67	176.44
6-1674	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN500内	副	908.27	878.62	324.52	351.4	202.7
6-1675	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN600内	副	1059.89	1026.66	402.27	380.32	244.07
6-1676	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN700内	副	1222.51	1182.7	456.76	447.3	278.64
6-1677	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN800内	副	1305.01	1283.35	515.51	450.6	317.24
6-1678	不锈钢翻边法兰(电弧焊) DN900内	副	1522.78	1500.69	593.33	529.38	377.98
6-1679	不锈钢翻边法兰(电弧焊)DN1000内	副	1705.12	1677.09	658.01	597.63	421.45
6-1680	不锈钢翻边法兰(电弧焊)DN1200内	副	2022.58	1990.42	783.03	703.96	503.43
6-1681	不锈钢翻边法兰(电弧焊)DN1400内	副	2577.05	2540.52	920.13	1004.09	616.3
6-1682	不锈钢翻边法兰(氩弧焊) DN15内	副	30.05	29.82	21.58	3.37	4.87
6-1683	不锈钢翻边法兰(氩弧焊) DN20内	副	34.43	34.2	24.4	4.21	5.59
6-1684	不锈钢翻边法兰(氩弧焊) DN25内	副	46.04	45.79	32.83	5.69	7.27
6-1685	不锈钢翻边法兰(氩弧焊) DN32内	副	54.45	53.73	36.18	8.79	8.76
6-1686	不锈钢翻边法兰(氩弧焊) DN40内	副	66.6	65.87	42.48	10.77	12.62
6-1687	不锈钢翻边法兰(氩弧焊) DN50内	副	75.32	74.57	49.55	11.63	13.39
6-1688	不锈钢翻边法兰(氩弧焊) DN65内	副	97.02	96.3	68.02	12.98	15.3
6-1689	不锈钢翻边法兰(氩弧焊) DN80内	副	116.13	114.72	77.9	19.62	17.2

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1690	不锈钢翻边法兰(氩弧焊) DN100内	副	139.32	137.9	92.04	23.76	22.1
6-1691	不锈钢翻边法兰(氩弧焊) DN125内	副	177.04	175.54	115.9	27.03	32.61
6-1692	不锈钢翻边法兰(氩弧焊) DN150内	副	218.55	215.65	137.56	38.43	39.66
6-1693	不锈钢翻边法兰(氩弧焊) DN200内	副	289.31	284.92	177.76	53.71	53.45
6-1694	不锈钢翻边法兰(氩弧焊) DN250内	副	360.36	355.11	222.53	65.83	66.75
6-1695	不锈钢翻边法兰(氩弧焊) DN300内	副	411.52	406.8	259.16	69	78.64
6-1696	不锈钢翻边法兰(氩弧焊) DN350内	副	479.08	475.13	292.98	93.65	88.5
6-1697	不锈钢翻边法兰(氩弧焊) DN400内	副	629.5	607.82	327.03	180.84	99.95
6-1698	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN15内	副	31.96	31.88	17.56	2.7	11.62
6-1699	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN20内	副	35.17	35.12	19.99	2.92	12.21
6-1700	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN25内	副	39.33	39.34	23.03	3.4	12.91
6-1701	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN32内	副	45.11	44.68	25	6.13	13.55
6-1702	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN40内	副	48.63	48.23	27.66	6.5	14.07
6-1703	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN50内	副	53.03	52.76	30.78	7.29	14.69
6-1704	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN65内	副	63.24	63.41	36.71	9.2	17.5
6-1705	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN80内	副	74.64	74.3	41.19	14.09	19.02
6-1706	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN100内	副	91.36	91.2	53.88	15.82	21.5
6-1707	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN125内	副	96.82	96.84	57.08	17.34	22.42
6-1708	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN150内	副	113.51	112.56	60.88	26.27	25.41
6-1709	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN200内	副	186.52	187.18	93.33	46.01	47.84
6-1710	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN250内	副	244.08	249.68	120.84	65.99	62.85
6-1711	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN300内	副	289.65	297.31	145.08	77.05	75.18
6-1712	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN350内	副	331.88	344.35	154.66	109.52	80.17
6-1713	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN400内	副	460.11	459.33	170.39	199.05	89.89
6-1714	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN450内	副	557.02	555.8	200.18	247.61	108.01
6-1715	合金钢平焊法兰(电弧焊) DN500内	副	648.9	650.88	235.3	289.77	125.81
6-1716	铝管翻边活动法兰氩弧焊 Φ18内	副	19.91	19.65	15.43	2.43	1.79
6-1717	铝管翻边活动法兰氩弧焊 Φ25内	副	22.01	21.75	16.8	2.86	2.09
6-1718	铝管翻边活动法兰氩弧焊 Φ30内	副	25.3	25.03	18.92	3.7	2.41
6-1719	铝管翻边活动法兰氩弧焊 Φ40内	副	32.53	31.77	21.66	6.76	3.35
6-1720	铝管翻边活动法兰氩弧焊 Φ50内	副	37.62	36.86	25.08	7.71	4.07
6-1721	铝管翻边活动法兰氩弧焊 Φ60内	副	48.58	47.82	33.67	9.64	4.51
6-1722	铝管翻边活动法兰氩弧焊 Φ70内	副	57.56	56.81	41.04	10.66	5.11
6-1723	铝管翻边活动法兰氩弧焊 Φ80内	副	84.05	82.66	52.82	16.28	13.56
6-1724	铝管翻边活动法兰氩弧焊 Φ100内	副	101	99.6	62.47	18.2	18.93
6-1725	铝管翻边活动法兰氩弧焊 Φ125内	副	129.54	128.13	82.99	21.37	23.77
6-1726	铝管翻边活动法兰氩弧焊 Φ150内	副	170.74	167.97	100.78	34	33.19
6-1727	铝管翻边活动法兰氩弧焊 Φ180内	副	196.04	193.22	120.76	36.98	35.48

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1728	铝管翻边活动法兰氩弧焊 φ200内	副	230.55	226.42	137.41	45.58	43.43
6-1729	铝管翻边活动法兰氩弧焊 φ250内	副	284.08	279.86	170.92	58.82	50.12
6-1730	铝管翻边活动法兰氩弧焊 φ300内	副	364.69	360.16	218.58	70.28	71.3
6-1731	铝管翻边活动法兰氩弧焊 φ350内	副	539.96	533.98	319.58	110.78	103.62
6-1732	铝管翻边活动法兰氩弧焊 φ410内	副	805.99	784.53	412.45	228.74	143.34
6-1733	铝. 铝合金法兰(氩弧焊) φ25内	副	20.99	20.73	15.66	2.88	2.19
6-1734	铝. 铝合金法兰(氩弧焊) φ30内	副	26.8	26.08	17.48	6.09	2.51
6-1735	铝. 铝合金法兰(氩弧焊) φ40内	副	32.12	31.39	21.13	6.71	3.55
6-1736	铝. 铝合金法兰(氩弧焊) φ50内	副	38.57	37.84	26.14	7.63	4.07
6-1737	铝. 铝合金法兰(氩弧焊) φ60内	副	49.32	48.58	34.35	9.62	4.61
6-1738	铝. 铝合金法兰(氩弧焊) φ70内	副	54.82	54.08	38.15	10.82	5.11
6-1739	铝. 铝合金法兰(氩弧焊) φ80内	副	76.56	75.19	45.45	16.38	13.36
6-1740	铝. 铝合金法兰(氩弧焊) φ100内	副	90.59	89.21	52.44	18.24	18.53
6-1741	铝. 铝合金法兰(氩弧焊) φ125内	副	116.25	114.86	70.22	21.46	23.18
6-1742	铝. 铝合金法兰(氩弧焊) φ150内	副	155.58	152.84	87.25	33.78	31.81
6-1743	铝. 铝合金法兰(氩弧焊) φ180内	副	179.9	177.11	105.49	36.94	34.68
6-1744	铝. 铝合金法兰(氩弧焊) φ200内	副	212.9	208.77	120.99	46.75	41.03
6-1745	铜法兰(氧乙炔焊) φ20内	副	18.19	17.93	14.52	3.34	0.07
6-1746	铜法兰(氧乙炔焊) φ30内	副	28.94	28.21	21.2	6.92	0.09
6-1747	铜法兰(氧乙炔焊) φ40内	副	33.64	32.91	25	7.79	0.12
6-1748	铜法兰(氧乙炔焊) φ50内	副	40.68	39.95	30.1	9.66	0.19
6-1749	铜法兰(氧乙炔焊) φ65内	副	45.94	45.21	33.21	11.74	0.26
6-1750	铜法兰(氧乙炔焊) φ75内	副	58.18	56.83	37.7	18.85	0.28
6-1751	铜法兰(氧乙炔焊) φ85内	副	73.32	71.96	42.71	20.41	8.84
6-1752	铜法兰(氧乙炔焊) φ100内	副	87.5	86.15	50.92	22.65	12.58
6-1753	铜法兰(氧乙炔焊) φ120内	副	101.3	99.94	59.28	25.7	14.96
6-1754	铜法兰(氧乙炔焊) φ150内	副	143.62	140.89	84.44	37.75	18.7
6-1755	铜法兰(氧乙炔焊) φ185内	副	186.95	182.88	109.52	50.24	23.12
6-1756	铜法兰(氧乙炔焊) φ200内	副	218.66	214.54	134.67	52.51	27.36
6-1757	铜法兰(氧乙炔焊) φ250内	副	264.28	259.26	159.83	65.95	33.48
6-1758	铜法兰(氧乙炔焊) φ300内	副	322.76	318.36	194.86	82.46	41.04
6-1759	铜翻边活动法兰氧乙炔焊 φ20内	副	15.72	15.46	12.24	3.15	0.07
6-1760	铜翻边活动法兰氧乙炔焊 φ30内	副	22.56	21.85	15.12	6.64	0.09
6-1761	铜翻边活动法兰氧乙炔焊 φ40内	副	26.93	26.21	18.47	7.62	0.12
6-1762	铜翻边活动法兰氧乙炔焊 φ50内	副	29.23	28.51	19.76	8.56	0.19
6-1763	铜翻边活动法兰氧乙炔焊 φ65内	副	39.27	38.55	26.14	12.15	0.26
6-1764	铜翻边活动法兰氧乙炔焊 φ75内	副	48.46	47.13	29.41	17.44	0.28
6-1765	铜翻边活动法兰氧乙炔焊 φ85内	副	61.17	59.84	32.15	18.85	8.84

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1766	铜翻边活动法兰氧乙炔焊 φ100内	副	101.18	99.84	34.43	22.57	42.84
6-1767	铜翻边活动法兰氧乙炔焊 φ120内	副	119.33	117.98	41.8	25.18	51
6-1768	铜翻边活动法兰氧乙炔焊 φ150内	副	154.91	152.19	53.43	35.86	62.9
6-1769	铜翻边活动法兰氧乙炔焊 φ185内	副	199.85	195.79	69.31	47.6	78.88
6-1770	铜翻边活动法兰氧乙炔焊 φ200内	副	237.61	233.46	95.84	50.08	87.54
6-1771	铜翻边活动法兰氧乙炔焊 φ250内	副	308.22	303.17	131.56	62.65	108.96
6-1772	铜翻边活动法兰氧乙炔焊 φ300内	副	372.17	367.73	171.46	64.79	131.48
6-1773	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN15内	副	21.9	21.17	14.21	4.82	2.14
6-1774	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN20内	副	26.53	25.82	17.33	5.14	3.35
6-1775	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN25内	副	30.34	29.65	19.53	5.56	4.56
6-1776	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN32内	副	32.86	32.23	20.82	5.77	5.64
6-1777	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN40内	副	37.25	36.63	24.02	6.15	6.46
6-1778	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN50内	副	44.06	42.79	24.32	10.64	7.83
6-1779	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN65内	副	65.91	62.87	25.76	25.35	11.76
6-1780	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN80内	副	71.74	68.74	28.35	26.54	13.85
6-1781	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN100内	副	131.14	121.07	34.73	67.18	19.16
6-1782	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN125内	副	163.2	151.02	42.56	86.02	22.44
6-1783	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN150内	副	181.87	169.96	50.77	90.78	28.41
6-1784	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN200内	副	357.87	327.66	71.06	212.3	44.3
6-1785	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN250内	副	402.48	373.75	90.21	226.56	56.98
6-1786	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN300内	副	718.6	653.04	115.82	466.03	71.19
6-1787	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN350内	副	695.5	652.23	172.14	383.86	96.23
6-1788	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN400内	副	910.81	853.5	216.07	511.94	125.49
6-1789	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN450内	副	1134.26	1063.93	259.46	647.2	157.27
6-1790	中压碳钢对焊法兰电弧焊 DN500内	副	1196.32	1131	312.13	644.37	174.5
6-1791	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN15内	副	25.88	25.12	17.25	5.27	2.6
6-1792	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN20内	副	31.54	30.76	20.98	6.01	3.77
6-1793	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN25内	副	36.99	36.19	24.24	6.77	5.18
6-1794	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN32内	副	47.29	45.84	28.42	11	6.42
6-1795	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN40内	副	53.57	52.1	33.21	11.58	7.31
6-1796	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN50内	副	61.75	60.13	36.63	13.59	9.91
6-1797	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN65内	副	87.94	84.86	43.62	26.36	14.88
6-1798	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN80内	副	97.26	94.14	48.56	27.95	17.63
6-1799	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN100内	副	163.84	153.59	59.96	68.89	24.74
6-1800	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN125内	副	207.01	194.62	77.44	88.11	29.07
6-1801	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN150内	副	231.14	218.96	84.21	93.1	41.65
6-1802	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN200内	副	428.29	397.67	118.33	215.4	63.94
6-1803	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN250内	副	495.8	466.51	153.82	230.11	82.58

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1804	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN300内	副	833.74	767.64	195.7	469.41	102.53
6-1805	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN350内	副	793.98	749.74	229.82	387.52	132.4
6-1806	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN400内	副	1020.17	961.68	280.82	514.55	166.31
6-1807	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN450内	副	1258.93	1187.29	334.02	649.57	203.7
6-1808	中压碳钢对焊法兰氩电联 DN500内	副	1334.39	1267.59	394.97	647.09	225.53
6-1809	中压不锈钢对焊法兰电弧 DN15内	副	30.67	29.96	19.84	6.67	3.45
6-1810	中压不锈钢对焊法兰电弧 DN20内	副	33.81	33.09	21.81	7.11	4.17
6-1811	中压不锈钢对焊法兰电弧 DN25内	副	40.69	39.96	25.54	8.88	5.54
6-1812	中压不锈钢对焊法兰电弧 DN32内	副	49.44	48.06	28.2	13.13	6.73
6-1813	中压不锈钢对焊法兰电弧 DN40内	副	59.59	58.16	33.67	15.87	8.62
6-1814	中压不锈钢对焊法兰电弧 DN50内	副	71.09	69.31	37.47	21.47	10.37
6-1815	中压不锈钢对焊法兰电弧 DN65内	副	100.75	97.25	45.22	37.56	14.47
6-1816	中压不锈钢对焊法兰电弧 DN80内	副	116.72	113.13	50.62	43.62	18.89
6-1817	中压不锈钢对焊法兰电弧 DN100内	副	195.54	184.55	68.48	91.64	24.43
6-1818	中压不锈钢对焊法兰电弧 DN125内	副	261.25	247.93	70.6	117.77	59.56
6-1819	中压不锈钢对焊法兰电弧 DN150内	副	306.5	292.85	83.6	135.75	73.5
6-1820	中压不锈钢对焊法兰电弧 DN200内	副	546.53	513.04	110.28	293.28	109.48
6-1821	中压不锈钢对焊法兰电弧 DN250内	副	691.93	657.29	151.24	360.09	145.96
6-1822	中压不锈钢对焊法兰电弧 DN300内	副	1117.14	1042.61	188.25	666.26	188.1
6-1823	中压不锈钢对焊法兰电弧 DN350内	副	1221.19	1164.65	237.5	684.92	242.23
6-1824	中压不锈钢对焊法兰电弧 DN400内	副	1594.66	1519.32	290.85	924.9	303.57
6-1825	中压不锈钢对焊法兰氩弧 DN15内	副	33.12	32.43	18.7	6.79	6.94
6-1826	中压不锈钢对焊法兰氩弧 DN20内	副	36.31	35.62	20.6	7.24	7.78
6-1827	中压不锈钢对焊法兰氩弧 DN25内	副	42.37	41.66	23.33	9.01	9.32
6-1828	中压不锈钢对焊法兰氩弧 DN32内	副	51.18	49.84	25.69	13.42	10.73
6-1829	中压不锈钢对焊法兰氩弧 DN40内	副	61.96	60.61	30.93	16.17	13.51
6-1830	中压不锈钢对焊法兰氩弧 DN50内	副	78.34	76.69	36.02	22.31	18.36
6-1831	中压不锈钢对焊法兰氩弧 DN65内	副	113.48	110.24	44.99	39	26.25
6-1832	中压不锈钢对焊法兰氩弧 DN80内	副	135.43	132.15	53.58	45.67	32.9
6-1833	中压不锈钢对焊法兰氩弧 DN100内	副	222.21	211.69	73.04	94.96	43.69
6-1834	中压不锈钢对焊法兰氩弧 DN125内	副	279.78	267.05	82.84	122.16	62.05
6-1835	中压不锈钢对焊法兰氩弧 DN150内	副	337.43	324.64	101.69	141.84	81.11
6-1836	中压不锈钢对焊法兰氩弧 DN200内	副	628.4	596.51	150.33	306.89	139.29
6-1837	中压不锈钢对焊法兰联焊 DN50内	副	93.67	92.01	49.1	22.25	20.66
6-1838	中压不锈钢对焊法兰联焊 DN65内	副	129.81	126.54	60.57	38.42	27.55
6-1839	中压不锈钢对焊法兰联焊 DN80内	副	153.59	150.26	70.76	45.18	34.32
6-1840	中压不锈钢对焊法兰联焊 DN100内	副	239.27	228.61	93.4	93.91	41.3
6-1841	中压不锈钢对焊法兰联焊 DN125内	副	300.83	287.93	107.84	121.29	58.8

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1842	中压不锈钢对焊法兰联焊 DN150内	副	347.26	334.23	123.04	139.52	71.67
6-1843	中压不锈钢对焊法兰联焊 DN200内	副	594.61	562.52	159.9	298.06	104.56
6-1844	中压不锈钢对焊法兰联焊 DN250内	副	737.66	704.05	202.08	365.86	136.11
6-1845	中压不锈钢对焊法兰联焊 DN300内	副	1149.45	1077.33	239.17	669.56	168.6
6-1846	中压不锈钢对焊法兰联焊 DN350内	副	1247.33	1192.06	290.93	688.01	213.12
6-1847	中压不锈钢对焊法兰联焊 DN400内	副	1616.88	1543.39	347.09	930.73	265.57
6-1848	中压合金钢对焊法兰电弧 DN15内	副	51.91	51.28	31.54	5.07	14.67
6-1849	中压合金钢对焊法兰电弧 DN20内	副	58.33	57.82	35.57	5.69	16.56
6-1850	中压合金钢对焊法兰电弧 DN25内	副	62.22	61.8	37.47	6.29	18.04
6-1851	中压合金钢对焊法兰电弧 DN32内	副	72.99	72.01	41.95	10.3	19.76
6-1852	中压合金钢对焊法兰电弧 DN40内	副	77.37	76.45	44.61	10.82	21.02
6-1853	中压合金钢对焊法兰电弧 DN50内	副	87.85	86.89	48.79	14.23	23.87
6-1854	中压合金钢对焊法兰电弧 DN65内	副	119.15	117.18	59.13	27.05	31
6-1855	中压合金钢对焊法兰电弧 DN80内	副	129.35	127.63	65.13	28.6	33.9
6-1856	中压合金钢对焊法兰电弧 DN100内	副	203.63	195.63	82.84	71.52	41.27
6-1857	中压合金钢对焊法兰电弧 DN125内	副	239.94	230.19	93.25	91.38	45.56
6-1858	中压合金钢对焊法兰电弧 DN150内	副	258.28	249.94	98.27	98.07	53.6
6-1859	中压合金钢对焊法兰电弧 DN200内	副	460.95	437.37	134.44	228.12	74.81
6-1860	中压合金钢对焊法兰电弧 DN250内	副	531.37	514	172.06	249.05	92.89
6-1861	中压合金钢对焊法兰电弧 DN300内	副	877.83	829.32	214.09	502.87	112.36
6-1862	中压合金钢对焊法兰电弧 DN350内	副	866.97	849.81	269.5	438.02	142.29
6-1863	中压合金钢对焊法兰电弧 DN400内	副	1133.6	1112.12	342.68	587.77	181.67
6-1864	中压合金钢对焊法兰电弧 DN450内	副	1440.97	1418.89	443.84	750.57	224.48
6-1865	中压合金钢对焊法兰电弧 DN500内	副	1564.99	1553.19	547.05	758.5	247.64
6-1866	中压合金钢对焊法兰氩弧 DN15内	副	51.56	50.8	31.54	5.23	14.03
6-1867	中压合金钢对焊法兰氩弧 DN20内	副	57.67	56.9	35.34	6.02	15.54
6-1868	中压合金钢对焊法兰氩弧 DN25内	副	61.75	60.98	37.16	6.77	17.05
6-1869	中压合金钢对焊法兰氩弧 DN32内	副	72.32	70.88	41.5	10.91	18.47
6-1870	中压合金钢对焊法兰氩弧 DN40内	副	76.77	75.32	44.16	11.52	19.64
6-1871	中压合金钢对焊法兰氩弧 DN50内	副	90.3	88.53	49.25	15.66	23.62
6-1872	中压合金钢对焊法兰氩弧 DN65内	副	127.47	124.03	61.18	29.35	33.5
6-1873	中压合金钢对焊法兰氩弧 DN80内	副	139.2	135.69	67.56	31.41	36.72
6-1874	中压合金钢对焊法兰氩弧 DN100内	副	227.84	216.77	90.14	76.37	50.26
6-1875	中压合金钢对焊法兰氩弧 DN125内	副	255.11	241.79	97.28	94.05	50.46
6-1876	中压合金钢对焊法兰氩弧 DN150内	副	301.76	288.4	111.42	105.54	71.44
6-1877	中压合金钢对焊法兰联焊 DN50内	副	91.08	89.89	50.16	14.55	25.18
6-1878	中压合金钢对焊法兰联焊 DN65内	副	124.26	121.87	60.8	27.34	33.73
6-1879	中压合金钢对焊法兰联焊 DN80内	副	135.7	133.47	67.18	28.97	37.32

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1880	中压合金钢对焊法兰联焊 DN100内	副	213.21	204.53	86.18	71.89	46.46
6-1881	中压合金钢对焊法兰联焊 DN125内	副	241.87	232.77	97.28	83.71	51.78
6-1882	中压合金钢对焊法兰联焊 DN150内	副	263.27	255.38	103.51	90.36	61.51
6-1883	中压合金钢对焊法兰联焊 DN200内	副	480.56	455.71	142.73	226.09	86.89
6-1884	中压合金钢对焊法兰联焊 DN250内	副	563.03	543.45	183.39	251.02	109.04
6-1885	中压合金钢对焊法兰联焊 DN300内	副	908.27	856.59	228.38	506.4	121.81
6-1886	中压合金钢对焊法兰联焊 DN350内	副	903.37	882.52	287.66	439.28	155.58
6-1887	中压合金钢对焊法兰联焊 DN400内	副	1164.02	1138.18	360.77	582.91	194.5
6-1888	中压合金钢对焊法兰联焊 DN450内	副	1472.81	1445.31	463.9	743.3	238.11
6-1889	中压合金钢对焊法兰联焊 DN500内	副	1600.41	1582.62	569.39	750.53	262.7
6-1890	中压铜对焊法兰氧乙炔焊 φ20内	副	28.39	27.68	21.81	5.85	0.02
6-1891	中压铜对焊法兰氧乙炔焊 φ30内	副	42.59	41.26	29.64	11.53	0.09
6-1892	中压铜对焊法兰氧乙炔焊 φ40内	副	45.49	44.16	30.86	13.13	0.17
6-1893	中压铜对焊法兰氧乙炔焊 φ50内	副	58.79	57.09	38.76	18.05	0.28
6-1894	中压铜对焊法兰氧乙炔焊 φ65内	副	74.9	71.56	41.5	29.73	0.33
6-1895	中压铜对焊法兰氧乙炔焊 φ75内	副	79.84	76.49	44.08	32.03	0.38
6-1896	中压铜对焊法兰氧乙炔焊 φ85内	副	167.19	156.55	47.42	73.09	36.04
6-1897	中压铜对焊法兰氧乙炔焊 φ100内	副	175.14	164.42	51.6	75.76	37.06
6-1898	中压铜对焊法兰氧乙炔焊 φ120内	副	232.58	219.61	65.51	101.06	53.04
6-1899	中压铜对焊法兰氧乙炔焊 φ150内	副	266.24	253.18	78.43	108.45	66.3
6-1900	中压铜对焊法兰氧乙炔焊 φ185内	副	359.21	337.64	90.97	164.73	81.94
6-1901	中压铜对焊法兰氧乙炔焊 φ200内	副	499.42	467.15	119.93	251.86	95.36
6-1902	中压铜对焊法兰氧乙炔焊 φ250内	副	571.35	538.89	150.33	270.08	118.48
6-1903	中压铜对焊法兰氧乙炔焊 φ300内	副	904.93	833.8	184.91	506.95	141.94
6-1904	高压碳钢法兰(螺纹连接) DN15内	副	27.03	26.21	10.11	7.04	9.06
6-1905	高压碳钢法兰(螺纹连接) DN20内	副	39.59	37.97	12.77	13.22	11.98
6-1906	高压碳钢法兰(螺纹连接) DN25内	副	44.4	42.78	14.44	13.34	15
6-1907	高压碳钢法兰(螺纹连接) DN32内	副	53.04	51.42	16.42	15.89	19.11
6-1908	高压碳钢法兰(螺纹连接) DN40内	副	65.86	63.47	19.46	20.32	23.69
6-1909	高压碳钢法兰(螺纹连接) DN50内	副	107.27	101.88	26.6	38.29	36.99
6-1910	高压碳钢法兰(螺纹连接) DN65内	副	154.34	146.4	36.1	59.38	50.92
6-1911	高压碳钢法兰(螺纹连接) DN80内	副	165.4	157.46	39.98	59.81	57.67
6-1912	高压碳钢法兰(螺纹连接) DN100内	副	203.48	194.11	46.82	75.45	71.84
6-1913	高压碳钢法兰(螺纹连接) DN125内	副	282.29	265.85	57.08	120.01	88.76
6-1914	高压碳钢法兰(螺纹连接) DN150内	副	371.38	346.73	61.86	179.9	104.97
6-1915	高压碳钢法兰(螺纹连接) DN200内	副	532.26	493.18	78.51	279.03	135.64
6-1916	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN15内	副	47.2	46.38	31.01	7.62	7.75
6-1917	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN20内	副	62.2	60.58	36.94	13.84	9.8

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1918	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN25内	副	73.63	72.14	43.7	14.92	13.52
6-1919	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN32内	副	87.44	85.99	52.14	18.11	15.74
6-1920	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN40内	副	105.01	102.9	62.09	23.15	17.66
6-1921	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN50内	副	140.06	135.3	71.06	42.82	21.42
6-1922	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN65内	副	197.48	190.35	95	68.11	27.24
6-1923	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN80内	副	225.38	218.79	113.47	72.58	32.74
6-1924	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN100内	副	301.95	294.71	153.14	95.28	46.29
6-1925	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN125内	副	468.96	457.2	225.04	157.29	74.87
6-1926	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN150内	副	660.19	643.01	305.9	238.38	98.73
6-1927	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN200内	副	916.97	889.54	360.7	371.39	157.45
6-1928	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN250内	副	1335.67	1292.41	477.96	550.11	264.34
6-1929	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN300内	副	1234.15	1271.99	632.85	268.23	370.91
6-1930	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN350内	副	1571.28	1621.02	808.49	357.97	454.56
6-1931	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN400内	副	1891.73	1950.65	982.22	429.58	538.85
6-1932	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN450内	副	2511.01	2596.83	1244.35	614.86	737.62
6-1933	高压碳钢对焊法兰电弧焊 DN500内	副	3032.48	3136.45	1505.1	742.45	888.9
6-1934	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN15内	副	48.65	47.69	31.24	8.79	7.66
6-1935	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN20内	副	68.14	66.31	38.76	16.16	11.39
6-1936	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN25内	副	86.32	84.48	47.96	18.8	17.72
6-1937	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN32内	副	105.98	104.03	58.52	23.28	22.23
6-1938	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN40内	副	125.95	123.22	69.39	28.94	24.89
6-1939	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN50内	副	145.67	140.85	73.26	43.43	24.16
6-1940	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN65内	副	200.61	193.25	96.22	67.72	29.31
6-1941	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN80内	副	233.81	227.14	116.74	73.31	37.09
6-1942	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN100内	副	314.11	306.76	157.85	96.6	52.31
6-1943	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN125内	副	479.87	467.67	229.6	157.05	81.02
6-1944	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN150内	副	671.09	653.27	310.69	237.3	105.28
6-1945	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN200内	副	929.46	901.05	366.09	369.17	165.79
6-1946	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN250内	副	1352.02	1307.39	485.18	546.86	275.35
6-1947	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN300内	副	1243.64	1279.46	638.48	260.44	380.54
6-1948	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN350内	副	1606.23	1653.71	812.21	350.9	490.6
6-1949	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN400内	副	1946.32	2002.46	990.43	421	591.03
6-1950	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN450内	副	2557.34	2639.22	1248.68	599.5	791.04
6-1951	高压碳钢对焊法兰氩电联 DN500内	副	2946.58	3037.02	1465.51	664.25	907.26
6-1952	高压不锈钢对焊法兰电弧 DN15内	副	45.9	44.98	27.06	10.18	7.74
6-1953	高压不锈钢对焊法兰电弧 DN20内	副	61.64	59.86	32.53	17.72	9.61
6-1954	高压不锈钢对焊法兰电弧 DN25内	副	79.67	77.89	43.02	21.51	13.36
6-1955	高压不锈钢对焊法兰电弧 DN32内	副	97.33	95.44	53.66	25.82	15.96

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1956	高压不锈钢对焊法兰电弧 DN40内	副	119.69	117.04	64.14	34.08	18.82
6-1957	高压不锈钢对焊法兰电弧 DN50内	副	157.25	151.64	72.28	57.23	22.13
6-1958	高压不锈钢对焊法兰电弧 DN65内	副	235.47	226.85	94.85	95.71	36.29
6-1959	高压不锈钢对焊法兰电弧 DN80内	副	266.96	258.34	104.96	117.86	35.52
6-1960	高压不锈钢对焊法兰电弧 DN100内	副	369.92	359.48	154.66	152.08	52.74
6-1961	高压不锈钢对焊法兰电弧 DN125内	副	555.72	538.02	199.2	262.42	76.4
6-1962	高压不锈钢对焊法兰电弧 DN150内	副	759.63	733.07	250.95	382.98	99.14
6-1963	高压不锈钢对焊法兰电弧 DN200内	副	1321.86	1279.59	350.82	723.88	204.89
6-1964	高压不锈钢对焊法兰电弧 DN250内	副	1902.56	1837.63	461.4	1080.89	295.34
6-1965	高压不锈钢对焊法兰电弧 DN300内	副	2098.37	2100.86	623.58	999.69	477.59
6-1966	高压不锈钢对焊法兰电弧 DN350内	副	2654.57	2656.39	727.62	1340.22	588.55
6-1967	高压不锈钢对焊法兰电弧 DN400内	副	3480.93	3481.42	929.25	1782.49	769.68
6-1968	高压不锈钢对焊法兰联焊 DN15内	副	49.32	48.4	27.13	10.95	10.32
6-1969	高压不锈钢对焊法兰联焊 DN20内	副	67.15	65.38	33.06	18.84	13.48
6-1970	高压不锈钢对焊法兰联焊 DN25内	副	89.08	87.31	44.54	23.25	19.52
6-1971	高压不锈钢对焊法兰联焊 DN32内	副	110.59	108.7	55.63	28.17	24.9
6-1972	高压不锈钢对焊法兰联焊 DN40内	副	138.63	135.98	67.64	37.27	31.07
6-1973	高压不锈钢对焊法兰联焊 DN50内	副	170.69	165.08	74.63	59.35	31.1
6-1974	高压不锈钢对焊法兰联焊 DN65内	副	250.13	241.51	98.12	97.43	45.96
6-1975	高压不锈钢对焊法兰联焊 DN80内	副	283.82	275.21	112.18	110.39	52.64
6-1976	高压不锈钢对焊法兰联焊 DN100内	副	393.31	382.88	156.03	157.66	69.19
6-1977	高压不锈钢对焊法兰联焊 DN125内	副	578.29	560.61	199.2	266.56	94.85
6-1978	高压不锈钢对焊法兰联焊 DN150内	副	783.08	756.53	250.34	386.34	119.85
6-1979	高压不锈钢对焊法兰联焊 DN200内	副	1368.46	1326.23	369.28	721.24	235.71
6-1980	高压不锈钢对焊法兰联焊 DN250内	副	1949.12	1884.24	483.06	1072.07	329.11
6-1981	高压不锈钢对焊法兰联焊 DN300内	副	2156.48	2159.04	653.45	982.93	522.66
6-1982	高压不锈钢对焊法兰联焊 DN350内	副	2688.21	2690.13	753.08	1312.24	624.81
6-1983	高压不锈钢对焊法兰联焊 DN400内	副	3521.61	3522.22	962.31	1739.71	820.2
6-1984	高压合金钢对焊法兰电弧 DN15内	副	57.08	56.45	32.22	7.82	16.41
6-1985	高压合金钢对焊法兰电弧 DN20内	副	75.46	74.17	41.27	14.3	18.6
6-1986	高压合金钢对焊法兰电弧 DN25内	副	88.15	87.18	49.86	15.6	21.72
6-1987	高压合金钢对焊法兰电弧 DN32内	副	103.69	102.83	59.13	18.47	25.23
6-1988	高压合金钢对焊法兰电弧 DN40内	副	121.94	120.71	68.17	24.21	28.33
6-1989	高压合金钢对焊法兰电弧 DN50内	副	157.18	153.56	78.36	43.68	31.52
6-1990	高压合金钢对焊法兰电弧 DN65内	副	210.12	205.64	96.22	71.84	37.58
6-1991	高压合金钢对焊法兰电弧 DN80内	副	246.62	244.19	121.83	79.69	42.67
6-1992	高压合金钢对焊法兰电弧 DN100内	副	331.83	329.48	174.88	100.68	53.92
6-1993	高压合金钢对焊法兰电弧 DN125内	副	458.89	455.25	219.41	165.83	70.01

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-1994	高压合金钢对焊法兰电弧 DN150内	副	620.49	615.22	277.02	247.93	90.27
6-1995	高压合金钢对焊法兰电弧 DN200内	副	1034.29	1039.26	428.26	436.83	174.17
6-1996	高压合金钢对焊法兰电弧 DN250内	副	1445.79	1450.81	557.54	645.01	248.26
6-1997	高压合金钢对焊法兰电弧 DN300内	副	1387.01	1493.6	700.87	401.74	390.99
6-1998	高压合金钢对焊法兰电弧 DN350内	副	1658.92	1802.1	814.64	537.95	449.51
6-1999	高压合金钢对焊法兰电弧 DN400内	副	2085.84	2275.65	997.12	712.71	565.82
6-2000	高压合金钢对焊法兰电弧 DN450内	副	2566.76	2810.51	1189.63	909.27	711.61
6-2001	高压合金钢对焊法兰电弧 DN500内	副	3094.14	3389.06	1417.78	1102.51	868.77
6-2002	高压合金钢对焊法兰联焊 DN15内	副	60.93	59.96	35.57	8.4	15.99
6-2003	高压合金钢对焊法兰联焊 DN20内	副	82.12	80.28	46.21	15.22	18.85
6-2004	高压合金钢对焊法兰联焊 DN25内	副	99.35	97.51	57	17.1	23.41
6-2005	高压合金钢对焊法兰联焊 DN32内	副	117.42	115.46	67.79	20.37	27.3
6-2006	高压合金钢对焊法兰联焊 DN40内	副	140.84	138.11	79.34	26.78	31.99
6-2007	高压合金钢对焊法兰联焊 DN50内	副	171.33	167.69	88.46	44.78	34.45
6-2008	高压合金钢对焊法兰联焊 DN65内	副	226.02	221.29	108.15	72.43	40.71
6-2009	高压合金钢对焊法兰联焊 DN80内	副	266.5	263.73	136.95	80.15	46.63
6-2010	高压合金钢对焊法兰联焊 DN100内	副	360.51	357.71	196.69	101.43	59.59
6-2011	高压合金钢对焊法兰联焊 DN125内	副	469.31	464.96	223.36	165.85	75.75
6-2012	高压合金钢对焊法兰联焊 DN150内	副	633.28	626.88	282.04	247.18	97.66
6-2013	高压合金钢对焊法兰联焊 DN200内	副	1051.37	1053.86	435.71	433.05	185.1
6-2014	高压合金钢对焊法兰联焊 DN250内	副	1464.99	1466.4	566.28	638.62	261.5
6-2015	高压合金钢对焊法兰联焊 DN300内	副	1330.46	1431.89	637.87	390.56	403.46
6-2016	高压合金钢对焊法兰联焊 DN350内	副	1625.12	1761.35	740.39	521.63	499.33
6-2017	高压合金钢对焊法兰联焊 DN400内	副	2036.01	2216.59	903.94	689.42	623.23
6-2018	高压合金钢对焊法兰联焊 DN450内	副	2507.13	2738.91	1079.5	879.1	780.31
6-2019	高压合金钢对焊法兰联焊 DN500内	副	3023.22	3303.37	1287.21	1065.24	950.92
6-2020	碳钢板直管制作(电弧焊) DN200内	t	3173.95	3205.25	1708.78	282.98	1213.49
6-2021	碳钢板直管制作(电弧焊) DN250内	t	2717.7	2744.29	1472.88	239.96	1031.45
6-2022	碳钢板直管制作(电弧焊) DN300内	t	2381.33	2405.71	1282.04	217.69	905.98
6-2023	碳钢板直管制作(电弧焊) DN350内	t	1952.91	1976.61	985.87	208.18	782.56
6-2024	碳钢板直管制作(电弧焊) DN400内	t	1825.87	1849.01	921.04	201.66	726.31
6-2025	碳钢板直管制作(电弧焊) DN450内	t	1739.49	1762.39	880.38	197.84	684.17
6-2026	碳钢板直管制作(电弧焊) DN500内	t	1671.16	1693.9	846.18	194.53	653.19
6-2027	碳钢板直管制作(电弧焊) DN600内	t	1586.65	1609.44	835.92	191.63	581.89
6-2028	碳钢板直管制作(电弧焊) DN700内	t	1533.27	1555.57	819.51	185.73	550.33
6-2029	碳钢板直管制作(电弧焊) DN800内	t	1386.72	1408.86	721.7	183.3	503.86
6-2030	碳钢板直管制作(电弧焊) DN900内	t	1319.89	1340.95	687.04	174.51	479.4
6-2031	碳钢板直管制作(电弧焊)DN1000内	t	1164.84	1183.97	608.91	157.64	417.42

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2032	碳钢板直管制作(电弧焊)DN1200内	t	1087.28	1104.87	577.07	145.18	382.62
6-2033	碳钢板直管制作(电弧焊)DN1400内	t	972.38	989.77	524.02	139.8	325.95
6-2034	碳钢板直管制作(电弧焊)DN1600内	t	925.34	942.28	496.2	136.43	309.65
6-2035	碳钢板直管制作(电弧焊)DN1800内	t	884.64	901.07	468.69	132.42	299.96
6-2036	碳钢板直管制作(电弧焊)DN2000内	t	838.6	853.32	448.1	119.57	285.65
6-2037	碳钢板直管制作(电弧焊)DN2200内	t	825.89	840.65	440.27	118.86	281.52
6-2038	碳钢板直管制作(电弧焊)DN2400内	t	783.76	798.57	401.28	118.47	278.82
6-2039	碳钢板直管制作(电弧焊)DN2600内	t	772.34	787.21	395.73	118.33	273.15
6-2040	碳钢板直管制作(电弧焊)DN2800内	t	705.47	720.31	336.6	117.46	266.25
6-2041	碳钢板直管制作(电弧焊)DN3000内	t	671.51	686.52	313.8	117.03	255.69
6-2042	碳钢板直管制作(埋弧焊) DN800内	t	896.55	892.7	508.82	98.21	285.67
6-2043	碳钢板直管制作(埋弧焊) DN900内	t	855.16	851.51	485.18	93.6	272.73
6-2044	碳钢板直管制作(埋弧焊)DN1000内	t	763.35	760.15	435.78	84.25	240.12
6-2045	碳钢板直管制作(埋弧焊)DN1200内	t	718.29	715.3	418	79.28	218.02
6-2046	碳钢板直管制作(埋弧焊)DN1400内	t	678.93	676.38	402.19	77.19	197
6-2047	碳钢板直管制作(埋弧焊)DN1600内	t	649.86	647.35	379.24	76.25	191.86
6-2048	碳钢板直管制作(埋弧焊)DN1800内	t	620.01	617.57	356.36	74.55	186.66
6-2049	碳钢板直管制作(埋弧焊)DN2000内	t	558.39	556.06	327.41	70.1	158.55
6-2050	碳钢板直管制作(埋弧焊)DN2200内	t	558.86	556.67	320.8	64.29	171.58
6-2051	碳钢板直管制作(埋弧焊)DN2400内	t	538.7	536.59	309.24	62.5	164.85
6-2052	碳钢板直管制作(埋弧焊)DN2600内	t	517.68	515.23	264.94	74.53	175.76
6-2053	碳钢板直管制作(埋弧焊)DN2800内	t	460.41	458.2	230.96	68.59	158.65
6-2054	碳钢板直管制作(埋弧焊)DN3000内	t	421.59	419.6	210.29	60.88	148.43
6-2055	不锈钢板直管制作电弧焊 DN200内	t	5212.28	5207.6	2526.09	1005.83	1675.68
6-2056	不锈钢板直管制作电弧焊 DN250内	t	4537.84	4533.89	2202.71	879.37	1451.81
6-2057	不锈钢板直管制作电弧焊 DN300内	t	4033.3	4029.8	1931.69	798.46	1299.65
6-2058	不锈钢板直管制作电弧焊 DN350内	t	3647.59	3644.43	1713.34	732.59	1198.5
6-2059	不锈钢板直管制作电弧焊 DN400内	t	3333.22	3330.3	1515.29	687.21	1127.8
6-2060	不锈钢板直管制作电弧焊 DN450内	t	3422.38	3420.05	1386.47	934.21	1099.37
6-2061	不锈钢板直管制作电弧焊 DN500内	t	3218.17	3216.01	1312.9	866.52	1036.59
6-2062	不锈钢板直管制作电弧焊 DN600内	t	3046.77	3044.65	1291.54	835.78	917.33
6-2063	不锈钢板直管制作电弧焊 DN700内	t	2837.8	2835.69	1216	797.66	822.03
6-2064	不锈钢板直管制作电弧焊 DN800内	t	2601.18	2599.09	1135.52	769.39	694.18
6-2065	不锈钢板直管制作电弧焊 DN900内	t	2332.59	2330.88	1014.9	719.34	596.64
6-2066	不锈钢板直管制作电弧焊DN1000内	t	2255.1	2253.43	982.45	701.64	569.34
6-2067	不锈钢板直管制作电弧焊DN1200内	t	2121.47	2119.88	921.35	666.5	532.03
6-2068	不锈钢板直管制作电弧焊DN1400内	t	1933.11	1931.53	783.1	677.57	470.86
6-2069	不锈钢板直管制作联焊 DN200内	t	6175.18	6170.6	2887.01	1076.65	2206.94

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2070	不锈钢板直管制作联焊 DN250内	t	5362.67	5358.79	2511.95	938.26	1908.58
6-2071	不锈钢板直管制作联焊 DN300内	t	4760.57	4757.15	2198.98	849.76	1708.41
6-2072	不锈钢板直管制作联焊 DN350内	t	4318.69	4315.6	1964.9	778.64	1572.06
6-2073	不锈钢板直管制作联焊 DN400内	t	3966.36	3963.49	1752.33	731.81	1479.35
6-2074	不锈钢板直管制作联焊 DN450内	t	3928.09	3925.8	1583	958.42	1384.38
6-2075	不锈钢板直管制作联焊 DN500内	t	3719.13	3717.02	1513.46	884.33	1319.23
6-2076	不锈钢板直管制作联焊 DN600内	t	3797.44	3795.28	1444	1016.45	1334.83
6-2077	不锈钢板直管制作联焊 DN700内	t	3051.37	3049.68	1224.13	806.7	1018.85
6-2078	不锈钢板直管制作联焊 DN800内	t	2948.86	2947.31	1078.67	963.99	904.65
6-2079	不锈钢板直管制作联焊 DN900内	t	2565.31	2564.02	975.92	807.14	780.96
6-2080	不锈钢板直管制作联焊 DN1000内	t	2484.2	2482.95	946.12	786.37	750.46
6-2081	不锈钢板直管制作联焊 DN1200内	t	2342.02	2340.83	890.04	746.05	704.74
6-2082	不锈钢板直管制作联焊 DN1400内	t	2227.39	2226.2	770.87	814.53	640.8
6-2083	铝板直管制作(氩弧焊) φ159内	t	13672.25	13672.25	5804.04	3179.54	4688.67
6-2084	铝板直管制作(氩弧焊) φ219内	t	11216.97	11216.97	4981.04	2578.73	3657.2
6-2085	铝板直管制作(氩弧焊) φ273内	t	9629.81	9629.81	4360.96	2249.58	3019.27
6-2086	铝板直管制作(氩弧焊) φ325内	t	8904.6	8904.6	4129.46	2088.79	2686.35
6-2087	铝板直管制作(氩弧焊) φ377内	t	7579.83	7579.83	3444.62	1923.37	2211.84
6-2088	铝板直管制作(氩弧焊) φ426内	t	7092.47	7092.47	3200.59	1802.78	2089.1
6-2089	铝板直管制作(氩弧焊) φ478内	t	6798.57	6798.57	3099.81	1741.25	1957.51
6-2090	铝板直管制作(氩弧焊) φ529内	t	6299.15	6299.15	2874.47	1679.89	1744.79
6-2091	铝板直管制作(氩弧焊) φ630内	t	5826.05	5826.05	2663.42	1572.67	1589.96
6-2092	铝板直管制作(氩弧焊) φ720内	t	5600.22	5600.22	2597.76	1510.24	1492.22
6-2093	铝板直管制作(氩弧焊) φ820内	t	5074.63	5074.63	2322.71	1374.68	1377.24
6-2094	铝板直管制作(氩弧焊) φ920内	t	4993.18	4993.18	2290.87	1359.76	1342.55
6-2095	铝板直管制作(氩弧焊) φ1020内	t	4868.29	4868.29	2266.62	1309.19	1292.48
6-2096	碳钢板弯头制作电弧焊 DN200内	t	12504.83	12659.56	6833.54	2282.18	3543.84
6-2097	碳钢板弯头制作电弧焊 DN250内	t	10624.69	10759.39	5780.79	1912.28	3066.32
6-2098	碳钢板弯头制作电弧焊 DN300内	t	9011.02	9125.7	4872.28	1628.48	2624.94
6-2099	碳钢板弯头制作电弧焊 DN350内	t	6939.5	7055.53	3426.84	1490.28	2138.41
6-2100	碳钢板弯头制作电弧焊 DN400内	t	6186.98	6298.34	3006.18	1375.77	1916.39
6-2101	碳钢板弯头制作电弧焊 DN450内	t	5763.63	5873.11	2939.38	1283.15	1650.58
6-2102	碳钢板弯头制作电弧焊 DN500内	t	5495.59	5601.12	2886.02	1208.64	1506.46
6-2103	碳钢板弯头制作电弧焊 DN600内	t	5157.62	5255.98	2688.2	1145.35	1422.43
6-2104	碳钢板弯头制作电弧焊 DN700内	t	5015.73	5110.05	2611.36	1112.7	1385.99
6-2105	碳钢板弯头制作电弧焊 DN800内	t	4727.54	4810.28	2560.06	974.34	1275.88
6-2106	碳钢板弯头制作电弧焊 DN900内	t	4293.46	4368.16	2351.9	876.52	1139.74
6-2107	碳钢板弯头制作电弧焊 DN1000内	t	3708.83	3777.03	2050.33	778.59	948.11

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2108	碳钢板弯头制作电弧焊 DN1200内	t	3137.94	3194.31	1730.52	642.49	821.3
6-2109	碳钢板弯头制作电弧焊 DN1400内	t	2757.41	2816.93	1443.47	658.46	715
6-2110	碳钢板弯头制作电弧焊 DN1600内	t	2131.16	2174.58	1147.45	480.76	546.37
6-2111	碳钢板弯头制作电弧焊 DN1800内	t	1932.31	1971.06	1042.8	428.32	499.94
6-2112	碳钢板弯头制作电弧焊 DN2000内	t	1802.9	1838.56	977.97	391.94	468.65
6-2113	碳钢板弯头制作电弧焊 DN2200内	t	1672.8	1705.26	917.47	359.37	428.42
6-2114	碳钢板弯头制作电弧焊 DN2400内	t	1581.45	1610.74	855.91	331.32	423.51
6-2115	碳钢板弯头制作电弧焊 DN2600内	t	1536.83	1565.04	835.85	319.74	409.45
6-2116	碳钢板弯头制作电弧焊 DN2800内	t	1356.9	1384.46	736.52	295.33	352.61
6-2117	碳钢板弯头制作电弧焊 DN3000内	t	1247.51	1272.44	678.45	266.28	327.71
6-2118	不锈钢板弯头制作电弧焊 DN200内	t	40169.21	40157.12	15477.25	5558.28	19121.59
6-2119	不锈钢板弯头制作电弧焊 DN250内	t	32450.52	32440.87	12688.05	4451.34	15301.48
6-2120	不锈钢板弯头制作电弧焊 DN300内	t	27695.97	27687.74	10815.86	3797.79	13074.09
6-2121	不锈钢板弯头制作电弧焊 DN350内	t	24647.92	24640.82	9348.08	3707.63	11585.11
6-2122	不锈钢板弯头制作电弧焊 DN400内	t	21958.12	21951.27	8204.81	3270.45	10476.01
6-2123	不锈钢板弯头制作电弧焊 DN450内	t	18324.23	18317.45	6872.22	3102.9	8342.33
6-2124	不锈钢板弯头制作电弧焊 DN500内	t	16683.88	16677.94	6239.52	2804.54	7633.88
6-2125	不锈钢板弯头制作电弧焊 DN600内	t	22275.72	22268.6	8578.65	5046.89	8643.06
6-2126	不锈钢板弯头制作电弧焊 DN700内	t	16808.42	16803.26	6584.18	3872.11	6346.97
6-2127	不锈钢板弯头制作电弧焊 DN800内	t	13640.15	13635.26	5003.46	3680.73	4951.07
6-2128	不锈钢板弯头制作电弧焊 DN900内	t	11081.11	11077.34	4140.4	2993.18	3943.76
6-2129	不锈钢板弯头制作电弧焊DN1000内	t	10104.84	10101.44	3832.53	2697.39	3571.52
6-2130	不锈钢板弯头制作电弧焊DN1200内	t	8655.42	8652.55	3358.59	2277.83	3016.13
6-2131	不锈钢板弯头制作电弧焊DN1400内	t	6582.42	6579.97	2458.45	1955.77	2165.75
6-2132	不锈钢板弯头制作联焊 DN200内	t	44438.61	44427.24	17084.5	5736.33	21606.41
6-2133	不锈钢板弯头制作联焊 DN250内	t	35892.61	35883.53	13982.86	4599.96	17300.71
6-2134	不锈钢板弯头制作联焊 DN300内	t	30633.7	30625.96	11920.83	3924.42	14780.71
6-2135	不锈钢板弯头制作联焊 DN350内	t	26501.54	26494.87	10308.11	3384.36	12802.4
6-2136	不锈钢板弯头制作联焊 DN400内	t	23438.93	23433.01	9057.38	2987.34	11388.29
6-2137	不锈钢板弯头制作联焊 DN450内	t	22230.5	22224.13	7841.91	4349.71	10032.51
6-2138	不锈钢板弯头制作联焊 DN500内	t	19985.01	19979.42	7116.64	3814.88	9047.9
6-2139	不锈钢板弯头制作联焊 DN600内	t	23238.85	23232.16	7739.76	5204.16	10288.24
6-2140	不锈钢板弯头制作联焊 DN700内	t	18077.71	18072.86	5967.52	4647.78	7457.56
6-2141	不锈钢板弯头制作联焊 DN800内	t	14783.98	14779.39	4811.18	3873.48	6094.73
6-2142	不锈钢板弯头制作联焊 DN900内	t	12275.44	12271.9	3992.96	3431.63	4847.31
6-2143	不锈钢板弯头制作联焊 DN1000内	t	11179.41	11176.21	3699.38	3091.46	4385.37
6-2144	不锈钢板弯头制作联焊 DN1200内	t	9552.62	9549.93	3243.68	2605.78	3700.47
6-2145	不锈钢板弯头制作联焊 DN1400内	t	7607.22	7604.92	2448.8	2431.05	2725.07

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2146	铝板弯头制作(氩弧焊) φ159内	t	107155.8	107106.48	44077.34	10033.26	52995.88
6-2147	铝板弯头制作(氩弧焊) φ219内	t	84350.04	84315.02	34925.8	7498.17	41891.05
6-2148	铝板弯头制作(氩弧焊) φ273内	t	72717.99	72690.02	29989.98	7934.62	34765.42
6-2149	铝板弯头制作(氩弧焊) φ325内	t	62975.74	62951.89	26439.64	6886.35	29625.9
6-2150	铝板弯头制作(氩弧焊) φ377内	t	48802.92	48782.35	20450.38	6144.81	22187.16
6-2151	铝板弯头制作(氩弧焊) φ426内	t	41911.61	41893.38	17643.1	5297	18953.28
6-2152	铝板弯头制作(氩弧焊) φ478内	t	37273.34	37256.11	15802	4503.18	16950.93
6-2153	铝板弯头制作(氩弧焊) φ529内	t	31423.24	31407.63	12845.75	4378.3	14183.58
6-2154	铝板弯头制作(氩弧焊) φ630内	t	35008.75	34988.13	15074.45	6416.78	13496.9
6-2155	铝板弯头制作(氩弧焊) φ720内	t	30041.71	30026.75	13094.8	5581.13	11350.82
6-2156	铝板弯头制作(氩弧焊) φ820内	t	26019.36	26005.34	10716.38	5352.04	9936.92
6-2157	铝板弯头制作(氩弧焊) φ920内	t	22976.42	22965.39	9407.74	4651.64	8906.01
6-2158	铝板弯头制作(氩弧焊) φ1020内	t	20880.53	20870.59	8594.16	4213.46	8062.97
6-2159	碳钢管虾体弯制作电弧 DN200内	10个	2248.99	2265.59	1318.07	375.72	571.8
6-2160	碳钢管虾体弯制作电弧 DN250内	10个	3254	3290.13	1848.62	629.29	812.22
6-2161	碳钢管虾体弯制作电弧 DN300内	10个	3750.4	3793.48	2094.71	729.95	968.82
6-2162	碳钢管虾体弯制作电弧 DN350内	10个	4701.86	4771.2	2505.87	1058.85	1206.48
6-2163	碳钢管虾体弯制作电弧 DN400内	10个	5285.82	5364.26	2814.81	1184.35	1365.1
6-2164	碳钢管虾体弯制作电弧 DN450内	10个	6363.16	6481.27	3296.2	1578.72	1606.35
6-2165	碳钢管虾体弯制作电弧 DN500内	10个	7070.57	7201.13	3644.28	1781.12	1775.73
6-2166	不锈钢管虾体弯制作电弧 DN200内	10个	4778.24	4767	1802.34	435.01	2529.65
6-2167	不锈钢管虾体弯制作电弧 DN250内	10个	5857.25	5844.95	2153.23	539.49	3152.23
6-2168	不锈钢管虾体弯制作电弧 DN300内	10个	6919.5	6902.37	2502	647.44	3752.93
6-2169	不锈钢管虾体弯制作电弧 DN350内	10个	7981.06	7961.13	2857.75	751.36	4352.02
6-2170	不锈钢管虾体弯制作电弧 DN400内	10个	8992.15	8969.56	3204.92	849.4	4915.24
6-2171	不锈钢管虾体弯制作联焊 DN200内	10个	5076.77	5069.26	1856.53	487.33	2725.4
6-2172	不锈钢管虾体弯制作联焊 DN250内	10个	6265.42	6254.93	2221.94	617.9	3415.09
6-2173	不锈钢管虾体弯制作联焊 DN300内	10个	7402.55	7388.38	2583.7	754.69	4049.99
6-2174	不锈钢管虾体弯制作联焊 DN350内	10个	8528.26	8511.75	2954.27	898.35	4659.13
6-2175	不锈钢管虾体弯制作联焊 DN400内	10个	10054.55	10035.84	3454.96	1148.14	5432.74
6-2176	铝管虾体弯制作(氩弧焊) φ150内	10个	4456.53	4454.39	1192.29	187.01	3075.09
6-2177	铝管虾体弯制作(氩弧焊) φ180内	10个	5250.72	5248.16	1435.87	217.14	3595.15
6-2178	铝管虾体弯制作(氩弧焊) φ200内	10个	6247.1	6244.05	1710.99	257.81	4275.25
6-2179	铝管虾体弯制作(氩弧焊) φ250内	10个	7639.17	7634.12	2281.52	364.13	4988.47
6-2180	铝管虾体弯制作(氩弧焊) φ300内	10个	9950.05	9944.61	3103.54	457.65	6383.42
6-2181	铝管虾体弯制作(氩弧焊) φ350内	10个	12198.15	12190.48	3735.7	830.75	7624.03
6-2182	铝管虾体弯制作(氩弧焊) φ410内	10个	15826.56	15815.33	4863.32	1314.37	9637.64
6-2183	铜管虾体弯制作氧乙炔焊 φ150内	10个	4430.12	4428.68	1317.76	292.49	2818.43

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2184	铜管虾体弯制作氧乙炔焊 φ185内	10个	5592.58	5590.93	1651.25	380.77	3558.91
6-2185	铜管虾体弯制作氧乙炔焊 φ200内	10个	6134.1	6132.38	1811.84	423.69	3896.85
6-2186	铜管虾体弯制作氧乙炔焊 φ250内	10个	7571.25	7568.99	2245.5	515.83	4807.66
6-2187	铜管虾体弯制作氧乙炔焊 φ300内	10个	9026.94	9024	2736.15	651.32	5636.53
6-2188	中压螺旋卷管虾体弯电弧 DN200内	10个	1841.6	1865.76	1045.84	449.66	370.26
6-2189	中压螺旋卷管虾体弯电弧 DN250内	10个	2398.72	2434.85	1335.55	611.83	487.47
6-2190	中压螺旋卷管虾体弯电弧 DN300内	10个	2822.93	2866.02	1582.09	702.43	581.5
6-2191	中压螺旋卷管虾体弯电弧 DN350内	10个	3490.98	3550.13	1931.16	906.9	712.07
6-2192	中压螺旋卷管虾体弯电弧 DN400内	10个	3908.47	3975.37	2161.52	1008.24	805.61
6-2193	中压螺旋卷管虾体弯电弧 DN450内	10个	4407.59	4482.71	2459.89	1118.03	904.79
6-2194	中压螺旋卷管虾体弯电弧 DN500内	10个	6321.68	6437.76	3528.3	1573.3	1336.16
6-2195	中压螺旋卷管虾体弯电弧 DN600内	10个	7226	7310.78	4709.72	1617.52	983.54
6-2196	中压螺旋卷管虾体弯电弧 DN700内	10个	8232.05	8329.1	5372.21	1831	1125.89
6-2197	中压螺旋卷管虾体弯电弧 DN800内	10个	9314.18	9424.88	6064.27	2076.34	1284.27
6-2198	中压螺旋卷管虾体弯电弧 DN900内	10个	10392.52	10516.85	6750.78	2323.55	1442.52
6-2199	中压螺旋卷管虾体弯电弧DN1000内	10个	11485.15	11623.13	7449.82	2572.33	1600.98
6-2200	低中压碳钢合金钢管煨弯 DN20内	10个	23.93	23.93	15.96	1.54	6.43
6-2201	低中压碳钢合金钢管煨弯 DN32内	10个	34.93	34.93	23.56	3.31	8.06
6-2202	低中压碳钢合金钢管煨弯 DN50内	10个	94.18	94.18	70.68	4.14	19.36
6-2203	低中压碳钢合金钢管煨弯 DN65内	10个	129.64	129.64	98.8	5.68	25.16
6-2204	低中压碳钢合金钢管煨弯 DN80内	10个	174.14	174.14	133.76	7.1	33.28
6-2205	低中压碳钢合金钢管煨弯 DN100内	10个	218.02	218.02	167.2	8.4	42.42
6-2206	低中压不锈钢管机械煨弯 DN20内	10个	41.63	41.63	33.44	1.42	6.77
6-2207	低中压不锈钢管机械煨弯 DN32内	10个	57.65	57.65	44.84	3.19	9.62
6-2208	低中压不锈钢管机械煨弯 DN50内	10个	147.55	147.55	118.56	3.79	25.2
6-2209	低中压不锈钢管机械煨弯 DN65内	10个	190.58	190.58	153.52	5.44	31.62
6-2210	低中压不锈钢管机械煨弯 DN80内	10个	248.75	248.75	199.88	6.39	42.48
6-2211	低中压不锈钢管机械煨弯 DN100内	10个	325.38	325.38	266	8.16	51.22
6-2212	铝管机械煨弯 φ20内	10个	19.3	19.3	15.2	0.03	4.07
6-2213	铝管机械煨弯 φ32内	10个	28.52	28.52	22.8	0.03	5.69
6-2214	铝管机械煨弯 φ50内	10个	71.2	71.2	63.84	0.04	7.32
6-2215	铝管机械煨弯 φ70内	10个	99.65	99.65	87.4	0.05	12.2
6-2216	铝管机械煨弯 φ80内	10个	136.05	136.04	119.32	0.05	16.67
6-2217	铝管机械煨弯 φ100内	10个	186.85	186.84	160.36	0.06	26.42
6-2218	铜管机械煨弯 φ20内	10个	20.82	20.82	16.72	0.03	4.07
6-2219	铜管机械煨弯 φ32内	10个	31.97	31.97	25.84	0.03	6.1
6-2220	铜管机械煨弯 φ55内	10个	75.05	75.05	66.88	0.04	8.13
6-2221	铜管机械煨弯 φ65内	10个	106.94	106.94	93.48	0.05	13.41

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2222	铜管机械煨弯 φ85内	10个	145.27	145.26	126.92	0.05	18.29
6-2223	铜管机械煨弯 φ100内	10个	210.01	210	171.76	0.06	38.18
6-2224	塑料管煨弯 φ20内	10个	110.27	110.27	80.56	29.71	
6-2225	塑料管煨弯 φ25内	10个	112.55	112.55	82.84	29.71	
6-2226	塑料管煨弯 φ32内	10个	115.59	115.59	84.36	31.23	
6-2227	塑料管煨弯 φ40内	10个	143.96	143.96	105.64	38.32	
6-2228	塑料管煨弯 φ51内	10个	148.51	148.51	107.16	41.35	
6-2229	塑料管煨弯 φ65内	10个	199.77	199.77	140.6	58.49	0.68
6-2230	塑料管煨弯 φ76内	10个	203.56	203.56	141.36	61.52	0.68
6-2231	塑料管煨弯 φ90内	10个	241.71	241.71	164.92	76.11	0.68
6-2232	塑料管煨弯 φ114内	10个	257.23	257.23	175.56	80.66	1.01
6-2233	低中压碳钢管中频煨弯 DN100内	10个	758.04	758.04	234.23	287.78	236.03
6-2234	低中压碳钢管中频煨弯 DN150内	10个	823.79	823.79	263.19	298.2	262.4
6-2235	低中压碳钢管中频煨弯 DN200内	10个	982.4	982.4	346.56	308.62	327.22
6-2236	低中压碳钢管中频煨弯 DN250内	10个	1159.92	1159.92	420.28	347.19	392.45
6-2237	低中压碳钢管中频煨弯 DN300内	10个	1537.06	1537.06	604.12	385.77	547.17
6-2238	低中压碳钢管中频煨弯 DN350内	10个	2076.71	2076.71	876.66	417.92	782.13
6-2239	低中压碳钢管中频煨弯 DN400内	10个	2379.62	2379.62	1016.65	450.06	912.91
6-2240	低中压碳钢管中频煨弯 DN450内	10个	2826.7	2826.7	1298.23	482.2	1046.27
6-2241	低中压碳钢管中频煨弯 DN500内	10个	4122.03	4122.03	2067.73	514.31	1539.99
6-2242	高压碳钢管中频煨弯 DN100内	10个	1152.17	1152.17	333.72	431.68	386.77
6-2243	高压碳钢管中频煨弯 DN150内	10个	1646.25	1646.25	544.84	447.3	654.11
6-2244	高压碳钢管中频煨弯 DN200内	10个	1850.81	1850.81	641.14	462.92	746.75
6-2245	高压碳钢管中频煨弯 DN250内	10个	2167.39	2167.39	791.84	520.79	854.76
6-2246	高压碳钢管中频煨弯 DN300内	10个	3609.84	3609.84	1225.96	578.66	1805.22
6-2247	高压碳钢管中频煨弯 DN350内	10个	4440.57	4440.57	1630.66	626.88	2183.03
6-2248	高压碳钢管中频煨弯 DN400内	10个	5503.98	5503.98	1997.2	675.1	2831.68
6-2249	高压碳钢管中频煨弯 DN450内	10个	6451.23	6451.23	2492.8	723.3	3235.13
6-2250	高压碳钢管中频煨弯 DN500内	10个	9305.44	9305.44	3927	771.46	4606.98
6-2251	低中压不锈钢管中频煨弯 DN100内	10个	889.18	889.18	272.08	345.34	271.76
6-2252	低中压不锈钢管中频煨弯 DN150内	10个	989.24	989.24	316.16	357.84	315.24
6-2253	低中压不锈钢管中频煨弯 DN200内	10个	1174.32	1174.32	413.9	370.34	390.08
6-2254	低中压不锈钢管中频煨弯 DN250内	10个	1391.82	1391.82	504.41	416.63	470.78
6-2255	低中压不锈钢管中频煨弯 DN300内	10个	1853.51	1853.51	736.52	462.92	654.07
6-2256	低中压不锈钢管中频煨弯 DN350内	10个	2465.06	2465.06	1040.44	501.5	923.12
6-2257	低中压不锈钢管中频煨弯 DN400内	10个	2855.35	2855.35	1219.88	540.08	1095.39
6-2258	高压不锈钢管中频煨弯 DN100内	10个	1296.61	1296.61	400.6	431.68	464.33
6-2259	高压不锈钢管中频煨弯 DN150内	10个	1607.18	1607.18	532.91	447.3	626.97

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2260	高压不锈钢管中频煨弯 DN200内	10个	1943	1943	716.45	462.92	763.63
6-2261	高压不锈钢管中频煨弯 DN250内	10个	2455.73	2455.73	932.37	520.79	1002.57
6-2262	高压不锈钢管中频煨弯 DN300内	10个	3862.55	3862.55	1370.66	578.66	1913.23
6-2263	高压不锈钢管中频煨弯 DN350内	10个	5311.18	5311.18	1987.48	626.88	2696.82
6-2264	高压不锈钢管中频煨弯 DN400内	10个	5972.49	5972.49	2255.53	675.1	3041.86
6-2265	高压不锈钢管中频煨弯 DN450内	10个	7431.76	7431.76	2944.54	723.3	3763.92
6-2266	高压不锈钢管中频煨弯 DN500内	10个	9680.37	9680.37	3977.54	771.46	4931.37
6-2267	低中压合金钢管中频煨弯 DN100内	10个	981.87	981.87	298.22	388.51	295.14
6-2268	低中压合金钢管中频煨弯 DN150内	10个	1077.73	1077.73	340.48	402.57	334.68
6-2269	低中压合金钢管中频煨弯 DN200内	10个	1280	1280	447.72	416.63	415.65
6-2270	低中压合金钢管中频煨弯 DN250内	10个	1515.41	1515.41	545.68	468.71	501.02
6-2271	低中压合金钢管中频煨弯 DN300内	10个	2018.43	2018.43	791.16	520.79	706.48
6-2272	低中压合金钢管中频煨弯 DN350内	10个	2741.36	2741.36	1156.64	564.19	1020.53
6-2273	低中压合金钢管中频煨弯 DN400内	10个	3127.03	3127.03	1335.47	607.59	1183.97
6-2274	低中压合金钢管中频煨弯 DN450内	10个	3724.73	3724.73	1713.19	650.97	1360.57
6-2275	低中压合金钢管中频煨弯 DN500内	10个	5452.65	5452.65	2749.53	694.32	2008.8
6-2276	高压合金钢管中频煨弯 DN100内	10个	1334.35	1334.35	420.28	431.68	482.39
6-2277	高压合金钢管中频煨弯 DN150内	10个	1718.06	1718.06	584.74	447.3	686.02
6-2278	高压合金钢管中频煨弯 DN200内	10个	2075.75	2075.75	783.41	462.92	829.42
6-2279	高压合金钢管中频煨弯 DN250内	10个	2608.41	2608.41	1010.27	520.79	1077.35
6-2280	高压合金钢管中频煨弯 DN300内	10个	4038.84	4038.84	1475.54	578.66	1984.64
6-2281	高压合金钢管中频煨弯 DN350内	10个	5619.89	5619.89	2157.49	626.88	2835.52
6-2282	高压合金钢管中频煨弯 DN400内	10个	6435.72	6435.72	2481.02	675.1	3279.6
6-2283	高压合金钢管中频煨弯 DN450内	10个	7918.98	7918.98	3212.98	723.3	3982.7
6-2284	高压合金钢管中频煨弯 DN500内	10个	11121.49	11121.49	4969.26	771.46	5380.77
6-2285	碳钢板三通制作电弧焊 DN200内	t	7197.62	7274.25	4144.81	795.26	2334.18
6-2286	碳钢板三通制作电弧焊 DN250内	t	5504.82	5557	3351.52	578.52	1626.96
6-2287	碳钢板三通制作电弧焊 DN300内	t	4619.8	4666.36	2828.87	505.14	1332.35
6-2288	碳钢板三通制作电弧焊 DN350内	t	3258.65	3304.49	1888.68	459.85	955.96
6-2289	碳钢板三通制作电弧焊 DN400内	t	2930.83	2971.79	1679.75	410.85	881.19
6-2290	碳钢板三通制作电弧焊 DN450内	t	2636.1	2672.6	1519.47	366.76	786.37
6-2291	碳钢板三通制作电弧焊 DN500内	t	2289.98	2320.11	1335.24	310.13	674.74
6-2292	碳钢板三通制作电弧焊 DN600内	t	2132.99	2160.52	1274.98	277.2	608.34
6-2293	碳钢板三通制作电弧焊 DN700内	t	2068.7	2095.06	1256.13	260.21	578.72
6-2294	碳钢板三通制作电弧焊 DN800内	t	1980.9	2006.61	1221.4	245.51	539.7
6-2295	碳钢板三通制作电弧焊 DN900内	t	2121.91	2145.52	1214.18	267.88	663.46
6-2296	碳钢板三通制作电弧焊 DN1000内	t	1852.14	1873.54	1040.44	241.66	591.44
6-2297	碳钢板三通制作电弧焊 DN1200内	t	1653.67	1673.51	924.01	221.56	527.94

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2298	碳钢板三通制作电弧焊 DN1400内	t	1770.44	1796.23	893.99	298.95	603.29
6-2299	碳钢板三通制作电弧焊 DN1600内	t	1631.81	1672.88	790.55	358.38	523.95
6-2300	碳钢板三通制作电弧焊 DN1800内	t	1583.63	1622.47	784.55	338.48	499.44
6-2301	碳钢板三通制作电弧焊 DN2000内	t	1556.81	1595.68	772.77	335.39	487.52
6-2302	碳钢板三通制作电弧焊 DN2200内	t	1469.73	1508.19	710.45	329.42	468.32
6-2303	碳钢板三通制作电弧焊 DN2400内	t	1361.97	1397.07	645.39	298.58	453.1
6-2304	碳钢板三通制作电弧焊 DN2600内	t	1260.48	1293.85	575.24	284.04	434.57
6-2305	碳钢板三通制作电弧焊 DN2800内	t	1223.48	1256.71	556.09	282.4	418.22
6-2306	碳钢板三通制作电弧焊 DN3000内	t	1180.52	1213.8	522.27	280.17	411.36
6-2307	不锈钢板三通制作电弧焊 DN200内	t	15534.51	15520.72	7508.65	2092.22	5919.85
6-2308	不锈钢板三通制作电弧焊 DN250内	t	12317.78	12307.7	6130.46	1500.03	4677.21
6-2309	不锈钢板三通制作电弧焊 DN300内	t	10408.97	10400.41	5189.05	1279.97	3931.39
6-2310	不锈钢板三通制作电弧焊 DN350内	t	8518.37	8510.99	4015.69	1104.04	3391.26
6-2311	不锈钢板三通制作电弧焊 DN400内	t	7680.06	7673.49	3672.24	980.64	3020.61
6-2312	不锈钢板三通制作电弧焊 DN450内	t	6351.66	6346.95	2908.37	992.65	2445.93
6-2313	不锈钢板三通制作电弧焊 DN500内	t	5679.09	5674.6	2480.41	919.18	2275.01
6-2314	不锈钢板三通制作电弧焊 DN600内	t	4903.11	4899.11	2125.26	1046.8	1727.05
6-2315	不锈钢板三通制作电弧焊 DN700内	t	4653.66	4649.66	2013.7	1043.93	1592.03
6-2316	不锈钢板三通制作电弧焊 DN800内	t	4392.94	4388.92	1935.34	1014.71	1438.87
6-2317	不锈钢板三通制作电弧焊 DN900内	t	4836.92	4833	1862.53	1371.11	1599.36
6-2318	不锈钢板三通制作电弧焊DN1000内	t	4573.84	4570.2	1782.73	1273.19	1514.28
6-2319	不锈钢板三通制作电弧焊DN1200内	t	4104.29	4101.1	1647.15	1121.07	1332.88
6-2320	不锈钢板三通制作电弧焊DN1400内	t	4334.78	4330.61	1545.38	1456.21	1329.02
6-2321	不锈钢板三通制作联焊 DN200内	t	17363.6	17350.95	8197.13	2197.24	6956.58
6-2322	不锈钢板三通制作联焊 DN250内	t	13643.96	13634.71	6629.63	1578.91	5426.17
6-2323	不锈钢板三通制作联焊 DN300内	t	11541.92	11534.07	5615.34	1347.52	4571.21
6-2324	不锈钢板三通制作联焊 DN350内	t	9585.66	9578.89	4384.21	1205.74	3988.94
6-2325	不锈钢板三通制作联焊 DN400内	t	8831.07	8825.04	4001.7	1119.93	3703.41
6-2326	不锈钢板三通制作联焊 DN450内	t	6930.36	6926.04	3195.8	939.88	2790.36
6-2327	不锈钢板三通制作联焊 DN500内	t	6137.87	6133.75	2719.66	852.19	2561.9
6-2328	不锈钢板三通制作联焊 DN600内	t	4830.49	4827.42	2119.11	870.66	1837.65
6-2329	不锈钢板三通制作联焊 DN700内	t	4587.99	4585.17	2033	813.51	1738.66
6-2330	不锈钢板三通制作联焊 DN800内	t	3975.95	3973.82	1853.87	758.48	1361.47
6-2331	不锈钢板三通制作联焊 DN900内	t	4596.87	4594.1	1811.61	1091.9	1690.59
6-2332	不锈钢板三通制作联焊 DN1000内	t	4350.94	4348.37	1735.54	1013.54	1599.29
6-2333	不锈钢板三通制作联焊 DN1200内	t	3909	3906.74	1605.88	893.43	1407.43
6-2334	不锈钢板三通制作联焊 DN1400内	t	4217.99	4214.97	1514.76	1256.07	1444.14
6-2335	铝板三通制作(氩弧焊) Φ219内	t	35141.89	35116.25	13238.14	3239.67	18638.44

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2336	铝板三通制作(氩弧焊) φ273内	t	28922.37	28904.71	11051.24	2655.77	15197.7
6-2337	铝板三通制作(氩弧焊) φ325内	t	25856.6	25841.54	9963.68	2965.55	12912.31
6-2338	铝板三通制作(氩弧焊) φ377内	t	19750.25	19738.79	7910.38	2364.32	9464.09
6-2339	铝板三通制作(氩弧焊) φ426内	t	18019.2	18009.21	7143.62	2325.33	8540.26
6-2340	铝板三通制作(氩弧焊) φ478内	t	16276.15	16267.24	6522.7	2126.77	7617.77
6-2341	铝板三通制作(氩弧焊) φ529内	t	13075.65	13068.3	5062.28	1812.33	6193.69
6-2342	铝板三通制作(氩弧焊) φ630内	t	11106.53	11099.02	4287.24	1650.17	5161.61
6-2343	铝板三通制作(氩弧焊) φ720内	t	10216.84	10209.92	4152.94	1460.52	4596.46
6-2344	铝板三通制作(氩弧焊) φ820内	t	8920.35	8914.12	4044.8	1212.88	3656.44
6-2345	铝板三通制作(氩弧焊) φ920内	t	11186	11177.95	3954.66	1703.95	5519.34
6-2346	铝板三通制作(氩弧焊) φ1020内	t	10698.47	10691.32	3794.3	1624.21	5272.81
6-2347	碳钢板异径管制作电弧焊 DN200内	t	9427.76	9453.54	6679.26	1002.16	1772.12
6-2348	碳钢板异径管制作电弧焊 DN250内	t	7364.01	7380.69	5319.24	769.24	1292.21
6-2349	碳钢板异径管制作电弧焊 DN300内	t	6130.44	6148.49	4421.83	708.48	1018.18
6-2350	碳钢板异径管制作电弧焊 DN350内	t	4826.09	4841.68	3052.77	666.34	1122.57
6-2351	碳钢板异径管制作电弧焊 DN400内	t	4673.28	4686.87	2728.63	645.44	1312.8
6-2352	碳钢板异径管制作电弧焊 DN450内	t	4255.11	4267.12	2438.92	626.91	1201.29
6-2353	碳钢板异径管制作电弧焊 DN500内	t	3940.14	3950.89	2194.8	625.22	1130.87
6-2354	碳钢板异径管制作电弧焊 DN600内	t	3108.84	3119.14	1778.25	465.65	875.24
6-2355	碳钢板异径管制作电弧焊 DN700内	t	2922.9	2932.87	1671.47	458.85	802.55
6-2356	碳钢板异径管制作电弧焊 DN800内	t	2639.11	2650.05	1465.89	456.53	727.63
6-2357	碳钢板异径管制作电弧焊 DN900内	t	2454.89	2464.55	1339.04	444.46	681.05
6-2358	碳钢板异径管制作电弧焊DN1000内	t	2504.37	2521.03	1332.36	470.29	718.38
6-2359	碳钢板异径管制作电弧焊DN1200内	t	2132.28	2146.89	1067.34	441.69	637.86
6-2360	碳钢板异径管制作电弧焊DN1400内	t	1850.33	1863.39	924.08	413.35	525.96
6-2361	碳钢板异径管制作电弧焊DN1600内	t	1730.4	1741.45	869.59	397.64	474.22
6-2362	碳钢板异径管制作电弧焊DN1800内	t	1660.89	1670.94	828.25	389.78	452.91
6-2363	碳钢板异径管制作电弧焊DN2000内	t	1606.75	1615.79	819.74	370.18	425.87
6-2364	碳钢板异径管制作电弧焊DN2200内	t	1569.66	1577.34	809.55	343.74	424.05
6-2365	碳钢板异径管制作电弧焊DN2400内	t	1440.17	1447.46	692.06	339.23	416.17
6-2366	碳钢板异径管制作电弧焊DN2600内	t	1350.25	1357.3	634.22	328.39	394.69
6-2367	碳钢板异径管制作电弧焊DN2800内	t	1290.28	1296.72	600.93	323.62	372.17
6-2368	碳钢板异径管制作电弧焊DN3000内	t	1248.13	1254.26	569.62	321.23	363.41
6-2369	不锈钢板异径管制作电弧 DN200内	t	20741.86	20728.61	12348.63	778.06	7601.92
6-2370	不锈钢板异径管制作电弧 DN250内	t	16500.86	16492.54	10056.85	494.64	5941.05
6-2371	不锈钢板异径管制作电弧 DN300内	t	13844.88	13839.09	8280.81	348.13	5210.15
6-2372	不锈钢板异径管制作电弧 DN350内	t	12476.21	12471.07	7091.56	309.32	5070.19
6-2373	不锈钢板异径管制作电弧 DN400内	t	11414.04	11409.58	6175.53	268.78	4965.27

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2374	不锈钢板异径管制作电弧 DN450内	t	10215.14	10210.93	4643.83	520.16	5046.94
6-2375	不锈钢板异径管制作电弧 DN500内	t	9631.86	9628.14	4217.09	463.06	4947.99
6-2376	不锈钢板异径管制作电弧 DN600内	t	10126.97	10122.51	3711.54	569.35	5841.62
6-2377	不锈钢板异径管制作电弧 DN700内	t	9421.03	9416.73	3421.37	355.78	5639.58
6-2378	不锈钢板异径管制作电弧 DN800内	t	8238.15	8234.1	2952.37	344.98	4936.75
6-2379	不锈钢板异径管制作电弧 DN900内	t	7331.61	7328.49	2702.41	269.53	4356.55
6-2380	不锈钢板异径管制作电弧DN1000内	t	7208.92	7206.12	2647.31	251.03	4307.78
6-2381	不锈钢板异径管制作电弧DN1200内	t	6803.41	6800.97	2542.58	212.84	4045.55
6-2382	不锈钢板异径管制作电弧DN1400内	t	5679.55	5677.54	2069.33	191.25	3416.96
6-2383	不锈钢板异径管制作联焊 DN200内	t	22495.79	22483.59	13577.86	848.74	8056.99
6-2384	不锈钢板异径管制作联焊 DN250内	t	18116.41	18108.75	10944.3	539.64	6624.81
6-2385	不锈钢板异径管制作联焊 DN300内	t	14748.35	14743.02	8977.42	379.02	5386.58
6-2386	不锈钢板异径管制作联焊 DN350内	t	12776.08	12771.35	7214.3	336.75	5220.3
6-2387	不锈钢板异径管制作联焊 DN400内	t	11670.83	11666.73	6282.08	292.58	5092.07
6-2388	不锈钢板异径管制作联焊 DN450内	t	10490.23	10486.36	4742.48	538.62	5205.26
6-2389	不锈钢板异径管制作联焊 DN500内	t	9883.14	9879.71	4306.92	485.08	5087.71
6-2390	不锈钢板异径管制作联焊 DN600内	t	10131.96	10128.54	3622.31	600.2	5906.03
6-2391	不锈钢板异径管制作联焊 DN700内	t	9605.93	9602.83	3367.41	513.1	5722.32
6-2392	不锈钢板异径管制作联焊 DN800内	t	8373.23	8370.17	2929.19	420.71	5020.27
6-2393	不锈钢板异径管制作联焊 DN900内	t	7440.62	7438.27	2685.23	330.9	4422.14
6-2394	不锈钢板异径管制作联焊DN1000内	t	7291.41	7289.3	2629.14	301.51	4358.65
6-2395	不锈钢板异径管制作联焊DN1200内	t	6890.4	6888.57	2529.2	262.65	4096.72
6-2396	不锈钢板异径管制作联焊DN1400内	t	5770.86	5769.35	2058.99	247.9	3462.46
6-2397	铝板异径管制作(氩弧焊) Φ219内	t	52928.86	52897.86	22620.11	1990.5	28287.25
6-2398	铝板异径管制作(氩弧焊) Φ273内	t	41856.79	41837.33	18162.94	1373.02	22301.37
6-2399	铝板异径管制作(氩弧焊) Φ325内	t	39031.21	39017.64	16049.91	1287.83	21679.9
6-2400	铝板异径管制作(氩弧焊) Φ377内	t	35575.16	35563.21	13045.4	1204.38	21313.43
6-2401	铝板异径管制作(氩弧焊) Φ426内	t	34040.03	34029.62	11988.54	1059.81	20981.27
6-2402	铝板异径管制作(氩弧焊) Φ478内	t	33071.72	33062.52	11478.36	963.28	20620.88
6-2403	铝板异径管制作(氩弧焊) Φ529内	t	28961.45	28953.22	9361.76	1058.62	18532.84
6-2404	铝板异径管制作(氩弧焊) Φ630内	t	21209.58	21200.24	7252.15	912.58	13035.51
6-2405	铝板异径管制作(氩弧焊) Φ720内	t	20281.57	20273.48	6640.58	762.8	12870.1
6-2406	铝板异径管制作(氩弧焊) Φ820内	t	17040.59	17032.84	5157.89	595.78	11279.17
6-2407	铝板异径管制作(氩弧焊) Φ920内	t	16762.39	16755.55	5013.49	537.45	11204.61
6-2408	铝板异径管制作(氩弧焊) Φ1020内	t	16500.64	16494.07	4879.5	491.35	11123.22
6-2409	低压碳钢管补强圈(电弧)DN100内	10个	612.94	615.15	350.36	40.36	224.43
6-2410	低压碳钢管补强圈(电弧)DN125内	10个	728.83	732.29	406.6	57.22	268.47
6-2411	低压碳钢管补强圈(电弧)DN150内	10个	827.51	831.62	458.28	67.04	306.3

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2412	低压碳钢管补强圈(电弧)DN200内	10个	1234.98	1245.08	679.44	128.59	437.05
6-2413	低压碳钢管补强圈(电弧)DN250内	10个	1453.23	1473.18	754.68	219.13	499.37
6-2414	低压碳钢管补强圈(电弧)DN300内	10个	1719.68	1742.97	890.72	256.36	595.89
6-2415	低压碳钢管补强圈(电弧)DN350内	10个	1954.62	1994.41	967.48	394.98	631.95
6-2416	低压碳钢管补强圈(电弧)DN400内	10个	2225.18	2269.48	1099.72	440.41	729.35
6-2417	低压碳钢管补强圈(电弧)DN450内	10个	2545.3	2603.24	1227.4	560.6	815.24
6-2418	低压碳钢管补强圈(电弧)DN500内	10个	2794.93	2869.24	1319.36	698.88	851
6-2419	中压碳钢管补强圈(电弧)DN100内	10个	733.16	737.93	411.16	63.01	263.76
6-2420	中压碳钢管补强圈(电弧)DN125内	10个	880.43	888.08	477.28	91.97	318.83
6-2421	中压碳钢管补强圈(电弧)DN150内	10个	999.73	1008.86	535.8	109.76	363.3
6-2422	中压碳钢管补强圈(电弧)DN200内	10个	1498.6	1522.63	767.6	241.54	513.49
6-2423	中压碳钢管补强圈(电弧)DN250内	10个	1817.15	1857.29	890.72	379.09	587.48
6-2424	中压碳钢管补强圈(电弧)DN300内	10个	2247.89	2308.82	1053.36	554.66	700.8
6-2425	中压碳钢管补强圈(电弧)DN350内	10个	2565.21	2651.7	1145.32	761.93	744.45
6-2426	中压碳钢管补强圈(电弧)DN400内	10个	3048.82	3164.43	1304.16	1000.56	859.71
6-2427	中压碳钢管补强圈(电弧)DN450内	10个	3526.19	3672.42	1458.44	1251.81	962.17
6-2428	中压碳钢管补强圈(电弧)DN500内	10个	3978.95	4173.05	1548.88	1620.29	1003.88
6-2429	碳钢板卷管补强圈(电弧)DN200内	10个	1204.29	1214.62	657.4	126.7	430.52
6-2430	碳钢板卷管补强圈(电弧)DN250内	10个	1452.52	1465.16	789.64	155.26	520.26
6-2431	碳钢板卷管补强圈(电弧)DN300内	10个	1662.3	1677.06	903.64	181.85	591.57
6-2432	碳钢板卷管补强圈(电弧)DN350内	10个	1868.8	1895.76	978.12	290.01	627.63
6-2433	碳钢板卷管补强圈(电弧)DN400内	10个	2130.42	2160.43	1111.88	323.29	725.26
6-2434	碳钢板卷管补强圈(电弧)DN450内	10个	2379.91	2413.46	1239.56	363.79	810.11
6-2435	碳钢板卷管补强圈(电弧)DN500内	10个	2626.15	2662.37	1372.56	393.29	896.52
6-2436	碳钢板卷管补强圈(电弧)DN600内	10个	3021.39	3076.32	1526.08	556.39	993.85
6-2437	碳钢板卷管补强圈(电弧)DN700内	10个	3664.54	3727.79	1853.64	644.45	1229.7
6-2438	碳钢板卷管补强圈(电弧)DN800内	10个	4192.06	4263.87	2106.72	731.97	1425.18
6-2439	碳钢板卷管补强圈(电弧)DN900内	10个	4714.53	4795.15	2381.08	821.65	1592.42
6-2440	碳钢板卷管补强圈(电弧)DN1000内	10个	5051.21	5148.11	2517.88	982.49	1647.74
6-2441	不锈钢板卷管补强圈电弧 DN200内	10个	2031.18	2028.15	781.28	239.22	1007.65
6-2442	不锈钢板卷管补强圈电弧 DN250内	10个	2553.84	2550.06	984.2	293.98	1271.88
6-2443	不锈钢板卷管补强圈电弧 DN300内	10个	3000.69	2996.19	1179.52	346.94	1469.73
6-2444	不锈钢板卷管补强圈电弧 DN350内	10个	3346.85	3341.63	1279.84	398.15	1663.64
6-2445	不锈钢板卷管补强圈电弧 DN400内	10个	3850.33	3844.43	1487.32	444.92	1912.19
6-2446	不锈钢板卷管补强圈电弧 DN450内	10个	4763.72	4757.12	1880.24	458.55	2418.33
6-2447	不锈钢板卷管补强圈电弧 DN500内	10个	5622.95	5615.97	2128	763.07	2724.9
6-2448	不锈钢板卷管补强圈电弧 DN600内	10个	6671.63	6663.28	2495.84	902.15	3265.29
6-2449	不锈钢板卷管补强圈电弧 DN700内	10个	7923.87	7914.32	2817.32	1301.95	3795.05

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2450	不锈钢板卷管补强圈电弧 DN800内	10个	9572.88	9562	3383.52	1820.35	4358.13
6-2451	不锈钢板卷管补强圈电弧 DN900内	10个	11683.47	11671.26	4038.64	2471.36	5161.26
6-2452	不锈钢板卷管补强圈电弧DN1000内	10个	12923.13	12909.6	4427.76	2740.88	5740.96
6-2453	低压合金钢管补强圈电弧 DN100内	10个	879.05	888.99	515.28	92.01	281.7
6-2454	低压合金钢管补强圈电弧 DN125内	10个	1119.92	1134.75	639.92	142.56	352.27
6-2455	低压合金钢管补强圈电弧 DN150内	10个	1313.9	1331.57	749.36	170.16	412.05
6-2456	低压合金钢管补强圈电弧 DN200内	10个	2032.6	2072	1126.32	334.88	610.8
6-2457	低压合金钢管补强圈电弧 DN250内	10个	2459.1	2533.25	1219.8	528.74	784.71
6-2458	低压合金钢管补强圈电弧 DN300内	10个	2927.81	3014.15	1539.76	617.27	857.12
6-2459	低压合金钢管补强圈电弧 DN350内	10个	3623.55	3768.18	1909.12	894.73	964.33
6-2460	低压合金钢管补强圈电弧 DN400内	10个	4022.21	4183.37	2110.52	996.05	1076.8
6-2461	低压合金钢管补强圈电弧 DN450内	10个	4673.53	4883.13	2413.76	1241.64	1227.73
6-2462	低压合金钢管补强圈电弧 DN500内	10个	5395.25	5662.19	2753.48	1519.95	1388.76
6-2463	中压合金钢管补强圈电弧 DN100内	10个	1079.41	1098.98	595.08	170.82	333.08
6-2464	中压合金钢管补强圈电弧 DN125内	10个	1376.6	1406.9	735.68	252.89	418.33
6-2465	中压合金钢管补强圈电弧 DN150内	10个	1619.76	1655.91	874	319.15	462.76
6-2466	中压合金钢管补强圈电弧 DN200内	10个	2571.63	2661.5	1295.8	643.74	721.96
6-2467	中压合金钢管补强圈电弧 DN250内	10个	3377.06	3524.68	1653.76	940.71	930.21
6-2468	中压合金钢管补强圈电弧 DN300内	10个	3917.4	4139.85	1818.68	1307.18	1013.99
6-2469	中压合金钢管补强圈电弧 DN350内	10个	4738.03	5051.12	2184.24	1724.2	1142.68
6-2470	中压合金钢管补强圈电弧 DN400内	10个	5500.63	5916.94	2439.6	2200.69	1276.65
6-2471	中压合金钢管补强圈电弧 DN450内	10个	6430.04	6955.69	2793	2705.22	1457.47
6-2472	中压合金钢管补强圈电弧 DN500内	10个	7551.51	8245.84	3160.08	3435.89	1649.87
6-2473	铝板卷管补强圈(氩弧焊)DN600内	10个	7455.67	7452.21	2002.6	587.91	4861.7
6-2474	铝板卷管补强圈(氩弧焊)DN700内	10个	8643.26	8639.3	2299	684.62	5655.68
6-2475	铝板卷管补强圈(氩弧焊)DN800内	10个	10838.21	10833.7	2907	1044	6882.7
6-2476	铝板卷管补强圈(氩弧焊)DN900内	10个	12691.4	12686.34	3372.88	1440.57	7872.89
6-2477	铝板卷管补强圈(氩弧焊)DN1000内	10个	14038.63	14033.02	3702.72	1598.96	8731.34
6-2478	塑料法兰制安(热风焊) Φ20内	副	50.85	50.85	35.72	0.41	14.72
6-2479	塑料法兰制安(热风焊) Φ25内	副	57.41	57.41	39.52	0.62	17.27
6-2480	塑料法兰制安(热风焊) Φ32内	副	63.57	63.57	42.56	0.84	20.17
6-2481	塑料法兰制安(热风焊) Φ40内	副	72.79	72.79	46.36	1.16	25.27
6-2482	塑料法兰制安(热风焊) Φ51内	副	78.42	78.42	48.64	1.95	27.83
6-2483	塑料法兰制安(热风焊) Φ65内	副	89.23	89.23	52.44	2.58	34.21
6-2484	塑料法兰制安(热风焊) Φ76内	副	107.19	107.19	58.52	2.97	45.7
6-2485	塑料法兰制安(热风焊) Φ90内	副	132.25	132.25	68.4	3.77	60.08
6-2486	塑料法兰制安(热风焊) Φ114内	副	157.89	157.89	78.28	4.21	75.4
6-2487	塑料法兰制安(热风焊) Φ140内	副	182.85	182.85	90.44	6.46	85.95

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2488	塑料法兰制安(热风焊) φ166内	副	208.06	208.06	99.56	6.89	101.61
6-2489	塑料法兰制安(热风焊) φ218内	副	261.17	261.17	118.56	9.08	133.53
6-2490	低中压管道液压试验 DN100内	100m	403.61	403.72	351.88	26.13	25.71
6-2491	低中压管道液压试验 DN200内	100m	540.65	540.42	430.16	68.22	42.04
6-2492	低中压管道液压试验 DN300内	100m	737.29	736.77	582.92	110.6	43.25
6-2493	低中压管道液压试验 DN400内	100m	912.15	911.45	692.36	159.51	59.58
6-2494	低中压管道液压试验 DN500内	100m	1109.43	1108.47	827.64	220.04	60.79
6-2495	低中压管道液压试验 DN600内	100m	1269.39	1268.38	890.72	312.79	64.87
6-2496	低中压管道液压试验 DN800内	100m	1529.64	1528.24	985.72	476.44	66.08
6-2497	低中压管道液压试验 DN1000内	100m	1862.49	1860.88	1086.8	674.13	99.95
6-2498	低中压管道液压试验 DN1200内	100m	2162.96	2160.92	1141.52	915.36	104.04
6-2499	高压管道液压试验 DN50内	100m	447.3	447.51	355.68	9.09	82.74
6-2500	高压管道液压试验 DN100内	100m	558.34	558.33	422.56	27.84	107.93
6-2501	高压管道液压试验 DN200内	100m	750.32	749.56	516.04	85.28	148.24
6-2502	高压管道液压试验 DN300内	100m	1049.65	1048.32	699.2	152	197.12
6-2503	高压管道液压试验 DN400内	100m	1273.49	1271.81	830.68	202.19	238.94
6-2504	高压管道液压试验 DN500内	100m	1559.28	1557.07	993.32	275.93	287.82
6-2505	低中压管道气压试验 DN50内	100m	227.46	227.69	183.16	9.18	35.35
6-2506	低中压管道气压试验 DN100内	100m	280.03	280.14	217.36	23.33	39.45
6-2507	低中压管道气压试验 DN200内	100m	366.83	366.6	268.28	54.77	43.55
6-2508	低中压管道气压试验 DN300内	100m	447.28	446.76	320.72	78.39	47.65
6-2509	低中压管道气压试验 DN400内	100m	578.29	577.58	423.32	102.51	51.75
6-2510	低中压管道气压试验 DN500内	100m	658.37	657.4	474.24	127.31	55.85
6-2511	低中压管道气压试验 DN600内	100m	736.62	735.64	532	140.83	62.81
6-2512	低中压管道气压试验 DN800内	100m	874.04	872.64	617.12	185.72	69.8
6-2513	低中压管道气压试验 DN1000内	100m	1036.79	1035.04	736.44	219.39	79.21
6-2514	低中压管道气压试验 DN1200内	100m	1297.51	1295.46	965.96	259.14	70.36
6-2515	低中压管道气压试验 DN1400内	100m	1520.44	1517.96	1135.44	302.85	79.67
6-2516	低中压管道气压试验 DN1600内	100m	1669.3	1666.39	1221.32	344.36	100.71
6-2517	低中压管道气压试验 DN1800内	100m	1920.05	1916.84	1399.92	388.84	128.08
6-2518	低中压管道气压试验 DN2000内	100m	2080.8	2077.16	1485.04	431.45	160.67
6-2519	低中压管道气压试验 DN2200内	100m	2325.31	2321.24	1664.4	474.48	182.36
6-2520	低中压管道气压试验 DN2400内	100m	2562.42	2557.91	1833.12	519.15	205.64
6-2521	低中压管道气压试验 DN2600内	100m	2805.55	2800.75	2004.88	566.95	228.92
6-2522	低中压管道气压试验 DN2800内	100m	3061.38	3056.15	2183.48	616.39	256.28
6-2523	低中压管道气压试验 DN3000内	100m	3308.05	3302.39	2353.72	669.11	279.56
6-2524	低中压管道泄漏性试验 DN50内	100m	272.3	272.53	228	9.18	35.35
6-2525	低中压管道泄漏性试验 DN100内	100m	333.99	334.1	271.32	23.33	39.45

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2526	低中压管道泄漏性试验 DN200内	100m	435.23	435	336.68	54.77	43.55
6-2527	低中压管道泄漏性试验 DN300内	100m	529.36	528.84	402.8	78.39	47.65
6-2528	低中压管道泄漏性试验 DN400内	100m	687.73	687.02	532.76	102.51	51.75
6-2529	低中压管道泄漏性试验 DN500内	100m	782.25	781.28	598.12	127.31	55.85
6-2530	低中压管道真空试验 DN50内	100m	353.68	353.92	268.28	8.57	77.07
6-2531	低中压管道真空试验 DN100内	100m	427	427.11	319.2	22.1	85.81
6-2532	低中压管道真空试验 DN200内	100m	543.04	542.81	395.96	52.31	94.54
6-2533	低中压管道真空试验 DN300内	100m	652.74	652.22	474.24	74.71	103.27
6-2534	低中压管道真空试验 DN400内	100m	838.13	837.43	627	98.42	112.01
6-2535	低中压管道真空试验 DN500内	100m	948.28	947.31	703.76	122.81	120.74
6-2536	管道水冲洗 DN50内	100m	215.42	215.65	192.28	9.79	13.58
6-2537	管道水冲洗 DN100内	100m	257.35	257.46	211.28	25.08	21.1
6-2538	管道水冲洗 DN200内	100m	364.24	364.01	258.4	58.09	47.52
6-2539	管道水冲洗 DN300内	100m	528.89	528.37	349.6	81.71	97.06
6-2540	管道水冲洗 DN400内	100m	625.69	624.99	415.72	110.5	98.77
6-2541	管道水冲洗 DN500内	100m	778.21	777.25	496.28	137.34	143.63
6-2542	管道水冲洗 DN600内	100m	890.86	889.88	534.28	150.62	204.98
6-2543	管道空气吹扫 DN50内	100m	148.72	148.96	110.2	9.18	29.58
6-2544	管道空气吹扫 DN100内	100m	187.88	187.99	130.72	23.59	33.68
6-2545	管道空气吹扫 DN200内	100m	254.33	254.1	161.12	55.2	37.78
6-2546	管道空气吹扫 DN300内	100m	310	309.48	192.28	78.21	38.99
6-2547	管道空气吹扫 DN400内	100m	402.09	401.39	253.84	104.46	43.09
6-2548	管道空气吹扫 DN500内	100m	462.47	461.5	284.24	130.07	47.19
6-2549	管道空气吹扫 DN600内	100m	519.99	518.98	319.2	145.62	54.16
6-2550	管道蒸汽吹扫 DN50内	100m	177.31	177.55	159.6	8.57	9.38
6-2551	管道蒸汽吹扫 DN100内	100m	243.86	243.97	211.28	22.1	10.59
6-2552	管道蒸汽吹扫 DN200内	100m	326.54	326.31	262.2	52.31	11.8
6-2553	管道蒸汽吹扫 DN300内	100m	402.12	401.6	313.88	74.71	13.01
6-2554	管道蒸汽吹扫 DN400内	100m	493.35	492.65	380	98.42	14.23
6-2555	管道蒸汽吹扫 DN500内	100m	595.22	594.25	456	122.81	15.44
6-2556	管道蒸汽吹扫 DN600内	100m	778.2	777.19	619.4	138.27	19.52
6-2557	管道碱洗 DN25内	100m	339.54	354.76	221.16	46.83	86.77
6-2558	管道碱洗 DN50内	100m	387.48	417.12	221.16	89.84	106.12
6-2559	管道碱洗 DN100内	100m	543.05	601.96	281.2	194.08	126.68
6-2560	管道碱洗 DN200内	100m	840.84	937.84	418	372.6	147.24
6-2561	管道碱洗 DN300内	100m	1333.28	1477.91	610.28	578.43	289.2
6-2562	管道碱洗 DN400内	100m	1846.35	2036.36	889.2	822.23	324.93
6-2563	管道碱洗 DN500内	100m	2409.99	2644.63	1206.12	1077.84	360.67

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2564	管道酸洗 DN25内	100m	412.81	416.13	310.84	18.52	86.77
6-2565	管道酸洗 DN50内	100m	444.82	450.93	310.84	33.97	106.12
6-2566	管道酸洗 DN100内	100m	595.59	607.43	395.96	84.79	126.68
6-2567	管道酸洗 DN200内	100m	926.3	949.61	591.28	211.09	147.24
6-2568	管道酸洗 DN300内	100m	1469.67	1504.28	865.64	349.44	289.2
6-2569	管道酸洗 DN400内	100m	2021.96	2068.2	1206.12	537.15	324.93
6-2570	管道酸洗 DN500内	100m	2769.13	2827.07	1716.84	749.56	360.67
6-2571	管道脱脂 DN25内	100m	279.53	276.49	148.96	23.44	104.09
6-2572	管道脱脂 DN50内	100m	319.97	314.69	148.96	39.41	126.32
6-2573	管道脱脂 DN100内	100m	449.17	439.34	208.24	81.33	149.77
6-2574	管道脱脂 DN200内	100m	673.19	653.78	310.84	169.73	173.21
6-2575	管道脱脂 DN300内	100m	1077.99	1055.38	525.16	212.16	318.06
6-2576	管道脱脂 DN400内	100m	1451.94	1425.3	780.52	288.1	356.68
6-2577	管道脱脂 DN500内	100m	1647.57	1614.03	865.64	353.09	395.3
6-2578	管道油清洗 DN15内	100m	814.2	814.47	639.92	6.69	167.86
6-2579	管道油清洗 DN20内	100m	1091.74	1092.01	857.28	8.83	225.9
6-2580	管道油清洗 DN25内	100m	1377.95	1378.22	1076.92	13.49	287.81
6-2581	管道油清洗 DN32内	100m	1768.37	1768.61	1380.16	18.32	370.13
6-2582	管道油清洗 DN40内	100m	2212.57	2212.8	1723.68	24.44	464.68
6-2583	管道油清洗 DN50内	100m	2785.27	2785.51	2158.4	34.6	592.51
6-2584	管道油清洗 DN65内	100m	2108.59	2108.77	1494.16	60.74	553.87
6-2585	管道油清洗 DN80内	100m	2613.36	2613.53	1837.68	81.44	694.41
6-2586	管道油清洗 DN100内	100m	3343.42	3343.53	2323.32	119.57	900.64
6-2587	管道油清洗 DN125内	100m	5133.01	5132.95	3565.16	185.17	1382.62
6-2588	管道油清洗 DN150内	100m	7500.67	7500.61	5222.72	252.03	2025.86
6-2589	管道油清洗 DN200内	100m	10604.31	10604.08	6298.88	445.75	3859.45
6-2590	管材表面磁粉探伤 DN50内	10m	53.34	53.07	25.31	13.23	14.53
6-2591	管材表面磁粉探伤 DN100内	10m	97.27	96.96	45.6	24.95	26.41
6-2592	管材表面磁粉探伤 DN200内	10m	172.48	172.28	76	52.31	43.97
6-2593	管材表面磁粉探伤 DN350内	10m	258.04	257.93	114	77.9	66.03
6-2594	管材表面超声波探伤 DN150内	10m	284.85	284.85	125.4	115.27	44.18
6-2595	管材表面超声波探伤 DN250内	10m	432.53	432.53	179.36	189.96	63.21
6-2596	管材表面超声波探伤 DN350内	10m	538.39	538.39	212.12	251.57	74.7
6-2597	管材表面超声波探伤 >DN350	10m	599.95	599.95	223.74	297.42	78.79
6-2598	焊缝X光射线探伤80X300 δ 16内	10张	584.78	583.36	349.6	161.72	72.04
6-2599	焊缝X光射线探伤80X300 δ 30内	10张	698.05	696.63	434.26	163.36	99.01
6-2600	焊缝X光射线探伤80X300 δ 42内	10张	935.94	934.53	542.64	165.01	226.88
6-2601	焊缝X光射线探伤80X300 δ >42	10张	1125.32	1123.91	675.64	166.98	281.29

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2602	焊缝X光射线探伤80X150 δ 16内	10张	510.84	509.85	349.6	88.21	72.04
6-2603	焊缝X光射线探伤80X150 δ 30内	10张	623.22	622.23	434.26	88.96	99.01
6-2604	焊缝X光射线探伤80X150 δ 42内	10张	860.22	859.23	542.64	89.71	226.88
6-2605	焊缝γ射线探伤80X300 δ 30内	10张	928.41	926.99	570	169.32	187.67
6-2606	焊缝γ射线探伤80X300 δ 40内	10张	1181.63	1180.21	760	170.04	250.17
6-2607	焊缝γ射线探伤80X300 δ 50内	10张	1687.27	1685.85	1140	170.52	375.33
6-2608	焊缝γ射线探伤80X300 δ >50	10张	2503.72	2502.31	1754.08	171	577.23
6-2609	焊缝γ射线探伤80X150 δ 30内	10张	852.68	851.69	570	94.02	187.67
6-2610	焊缝超声波探伤 DN150内	10口	146.75	146.75	62.7	61.96	22.09
6-2611	焊缝超声波探伤 DN250内	10口	267.52	267.52	120.38	104.73	42.41
6-2612	焊缝超声波探伤 DN350内	10口	433.9	433.9	185.59	182.93	65.38
6-2613	焊缝超声波探伤 >DN350	10口	598.73	598.73	239.78	274.45	84.5
6-2614	焊缝普通磁粉探伤 DN150内	10口	44.27	44.27	38	2.34	3.93
6-2615	焊缝普通磁粉探伤 DN250内	10口	75.93	75.93	65.36	3.81	6.76
6-2616	焊缝普通磁粉探伤 DN350内	10口	103.73	103.73	89.68	4.78	9.27
6-2617	焊缝普通磁粉探伤 >DN350	10口	118.63	118.63	101.84	6.26	10.53
6-2618	焊缝荧光磁粉探伤 DN150内	10口	77.35	77.35	68.4	1.88	7.07
6-2619	焊缝荧光磁粉探伤 DN250内	10口	132.19	132.19	117.04	3.05	12.1
6-2620	焊缝荧光磁粉探伤 DN350内	10口	182.45	182.45	161.88	3.83	16.74
6-2621	焊缝荧光磁粉探伤 >DN350	10口	207.13	207.13	183.16	5.03	18.94
6-2622	焊缝渗透探伤 DN100内	10口	152.7	152.7	25.84	125.95	0.91
6-2623	焊缝渗透探伤 DN200内	10口	309.88	309.88	52.44	255.62	1.82
6-2624	焊缝渗透探伤 DN350内	10口	533.03	533.03	89.98	439.9	3.15
6-2625	焊缝渗透探伤 DN500内	10口	748.31	748.31	126.31	617.59	4.41
6-2626	焊缝荧光渗透探伤 DN100内	10口	176.02	176.02	31.01	143.91	1.1
6-2627	焊缝荧光渗透探伤 DN200内	10口	357.19	357.19	62.93	292.06	2.2
6-2628	焊缝荧光渗透探伤 DN350内	10口	614.41	614.41	108	502.61	3.8
6-2629	焊缝荧光渗透探伤 DN500内	10口	862.48	862.48	151.54	705.62	5.32
6-2630	碳钢管电加热片 φ 219X10-20内	10口	996.73	996.73	286.52	199.96	510.25
6-2631	碳钢管电加热片 φ 219X25-40内	10口	1219.62	1219.62	334.4	288.12	597.1
6-2632	碳钢管电加热片 φ 273X10-20内	10口	1100.64	1100.64	308.56	238.4	553.68
6-2633	碳钢管电加热片 φ 273X25-40内	10口	1344.9	1344.9	356.44	353.36	635.1
6-2634	碳钢管电加热片 φ 325X10-20内	10口	1146.44	1146.44	308.56	284.2	553.68
6-2635	碳钢管电加热片 φ 325X25-40内	10口	1429.15	1429.15	356.44	437.61	635.1
6-2636	碳钢管电加热片 φ 377X10-20内	10口	1189.84	1189.84	308.56	327.6	553.68
6-2637	碳钢管电加热片 φ 377X25-40内	10口	1498.97	1498.97	356.44	507.43	635.1
6-2638	碳钢管电加热片 φ 426X10-25内	10口	1667.29	1667.29	439.28	440.92	787.09
6-2639	碳钢管电加热片 φ 426X30-50内	10口	2702.22	2702.22	728.08	671.37	1302.77

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2640	碳钢管电加热片 φ480X15-25内	10口	2019.06	2019.06	551.76	479.37	987.93
6-2641	碳钢管电加热片 φ480X30-60内	10口	2957.03	2957.03	752.4	858.44	1346.19
6-2642	碳钢管电加热片 φ530X15-25内	10口	2061.39	2061.39	551.76	521.7	987.93
6-2643	碳钢管电加热片 φ530X30-60内	10口	3041.31	3041.31	752.4	942.72	1346.19
6-2644	低合金钢管电加热片 φ57X10-15	10口	1115.84	1115.84	371.64	81.96	662.24
6-2645	低合金钢管电加热片 φ76X10-15	10口	1122.06	1122.06	371.64	88.18	662.24
6-2646	低合金钢管电加热片 φ89X10-15	10口	1134.69	1134.69	371.64	100.81	662.24
6-2647	低合金钢管电加热片 φ114X10-15	10口	1144.8	1144.8	371.64	110.92	662.24
6-2648	低合金钢管电加热片 φ133X10-20	10口	1257.99	1257.99	405.08	130.96	721.95
6-2649	低合金钢管电加热片 φ159X10-20	10口	1284.81	1284.81	405.08	157.78	721.95
6-2650	低合金钢管电加热片 φ159X25-30	10口	1509.16	1509.16	472.72	189.64	846.8
6-2651	低合金钢管电加热片 φ219X10-20	10口	1327.19	1327.19	405.08	200.16	721.95
6-2652	低合金钢管电加热片 φ219X25-40	10口	1694.89	1694.89	505.4	288.41	901.08
6-2653	低合金钢管电加热片 φ273X10-20	10口	1441.88	1441.88	432.44	238.64	770.8
6-2654	低合金钢管电加热片 φ273X25-40	10口	1842.6	1842.6	533.52	353.72	955.36
6-2655	低合金钢管电加热片 φ325X10-20	10口	1472.55	1472.55	432.44	269.31	770.8
6-2656	低合金钢管电加热片 φ325X25-40	10口	1926.92	1926.92	533.52	438.04	955.36
6-2657	低合金钢管电加热片 φ377X10-20	10口	1526.58	1526.58	432.44	323.34	770.8
6-2658	低合金钢管电加热片 φ377X25-50	10口	2090.72	2090.72	567.72	507.93	1015.07
6-2659	低合金钢管电加热片 φ426X10-25	10口	2006.46	2006.46	560.88	441.36	1004.22
6-2660	低合金钢管电加热片 φ426X30-50	10口	3703.66	3703.66	1088.32	672.04	1943.3
6-2661	低合金钢管电加热片 φ480X10-25	10口	2181.2	2181.2	610.28	479.85	1091.07
6-2662	低合金钢管电加热片 φ480X30-60	10口	4034.88	4034.88	1140	859.3	2035.58
6-2663	低合金钢管电加热片 φ530X10-25	10口	2562.3	2562.3	731.88	522.22	1308.2
6-2664	低合金钢管电加热片 φ530X30-60	10口	4119.24	4119.24	1140	943.66	2035.58
6-2665	中高合金钢管电加热片 φ57X15内	10口	1301.38	1301.38	437.76	81.96	781.66
6-2666	中高合金钢管电加热片 φ76X15内	10口	1307.6	1307.6	437.76	88.18	781.66
6-2667	中高合金钢管电加热片 φ89X15内	10口	1320.23	1320.23	437.76	100.81	781.66
6-2668	中高合金钢管电加热片 φ114X15内	10口	1330.34	1330.34	437.76	110.92	781.66
6-2669	中高合金钢管电加热片 φ133X20内	10口	1494.34	1494.34	489.44	130.96	873.94
6-2670	中高合金钢管电加热片 φ159X20内	10口	1521.16	1521.16	489.44	157.78	873.94
6-2671	中高合金钢管电加热片 φ159X30内	10口	1847.89	1847.89	594.32	189.64	1063.93
6-2672	中高合金钢管电加热片 φ219X20内	10口	1563.54	1563.54	489.44	200.16	873.94
6-2673	中高合金钢管电加热片 φ219X40内	10口	2090.62	2090.62	646	288.41	1156.21
6-2674	中高合金钢管电加热片 φ273X20内	10口	1686.7	1686.7	519.84	238.64	928.22
6-2675	中高合金钢管电加热片 φ273X40内	10口	2240.61	2240.61	676.4	353.72	1210.49
6-2676	中高合金钢管电加热片 φ325X20内	10口	1717.37	1717.37	519.84	269.31	928.22
6-2677	中高合金钢管电加热片 φ325X40内	10口	2324.93	2324.93	676.4	438.04	1210.49

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2678	中高合金钢管电加热片 φ 377X20内	10口	1771.4	1771.4	519.84	323.34	928.22
6-2679	中高合金钢管电加热片 φ 377X50内	10口	2538.78	2538.78	728.08	507.93	1302.77
6-2680	中高合金钢管电加热片 φ 426X25内	10口	2296.73	2296.73	668.04	434.49	1194.2
6-2681	中高合金钢管电加热片 φ 426X50内	10口	4500.43	4500.43	1374.84	672.04	2453.55
6-2682	中高合金钢管电加热片 φ 480X25内	10口	2502.99	2502.99	725.8	479.85	1297.34
6-2683	中高合金钢管电加热片 φ 480X60内	10口	4906.34	4906.34	1452.36	859.3	2594.68
6-2684	中高合金钢管电加热片 φ 530X25内	10口	2951.07	2951.07	870.96	522.22	1557.89
6-2685	中高合金钢管电加热片 φ 530X60内	10口	4990.7	4990.7	1452.36	943.66	2594.68
6-2686	碳钢管电感应 φ 219X10-20内	10口	1015.11	989.68	265.24	277.81	446.63
6-2687	碳钢管电感应 φ 219X25-40内	10口	1285.86	1246.67	312.36	405.54	528.77
6-2688	碳钢管电感应 φ 273X10-20内	10口	1080.81	1049.19	265.24	337.32	446.63
6-2689	碳钢管电感应 φ 273X25-40内	10口	1439.37	1391.25	334.4	492.14	564.71
6-2690	碳钢管电感应 φ 325X10-20内	10口	1212.87	1175.75	286.52	406.66	482.57
6-2691	碳钢管电感应 φ 325X25-40内	10口	1549.84	1493.47	334.4	594.36	564.71
6-2692	碳钢管电感应 φ 377X10-20内	10口	1280.27	1237.65	286.52	468.56	482.57
6-2693	碳钢管电感应 φ 377X25-50内	10口	1690.82	1625.52	349.6	685.54	590.38
6-2694	碳钢管电感应 φ 426X10-25内	10口	1653.56	1604.75	385.32	567.45	651.98
6-2695	碳钢管电感应 φ 426X30-50内	10口	2664.76	2591.21	662.72	809.34	1119.15
6-2696	碳钢管电感应 φ 480X15-25内	10口	1984.49	1930.18	487.16	621.63	821.39
6-2697	碳钢管电感应 φ 480X30-60内	10口	2852.7	2770.21	687.04	922.95	1160.22
6-2698	碳钢管电感应 φ 530X15-25内	10口	2046.1	1986.3	487.16	677.75	821.39
6-2699	碳钢管电感应 φ 530X30-60内	10口	2908.08	2821.46	687.04	974.2	1160.22
6-2700	低合金钢管电感应 φ 57X10-15内	10口	1041.91	1033.65	344.28	109.26	580.11
6-2701	低合金钢管电感应 φ 76X10-15内	10口	1063.06	1052.73	344.28	128.34	580.11
6-2702	低合金钢管电感应 φ 89X10-15内	10口	1077.61	1065.91	344.28	141.52	580.11
6-2703	低合金钢管电感应 φ 114X10-15内	10口	1100.68	1086.92	344.28	162.53	580.11
6-2704	低合金钢管电感应 φ 133X10-20内	10口	1219.52	1203.01	376.96	189.47	636.58
6-2705	低合金钢管电感应 φ 159X10-20内	10口	1249.39	1230.13	376.96	216.59	636.58
6-2706	低合金钢管电感应 φ 159X25-30内	10口	1523.11	1494.21	444.6	300.09	749.52
6-2707	低合金钢管电感应 φ 219X10-20内	10口	1317.09	1291.63	376.96	278.09	636.58
6-2708	低合金钢管电感应 φ 219X25-40内	10口	1729.2	1689.98	478.04	405.95	805.99
6-2709	低合金钢管电感应 φ 273X10-20内	10口	1457.16	1425.51	405.08	337.65	682.78
6-2710	低合金钢管电感应 φ 273X25-40内	10口	1898.39	1850.22	505.4	492.63	852.19
6-2711	低合金钢管电感应 φ 325X10-20内	10口	1532.08	1494.92	405.08	407.06	682.78
6-2712	低合金钢管电感应 φ 325X25-40内	10口	2008.97	1952.54	505.4	594.95	852.19
6-2713	低合金钢管电感应 φ 377X10-20内	10口	1599.55	1556.88	405.08	469.02	682.78
6-2714	低合金钢管电感应 φ 377X25-50内	10口	2205.75	2140.38	540.36	686.22	913.8
6-2715	低合金钢管电感应 φ 426X10-25内	10口	1956.6	1907.75	497.8	568.02	841.93

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2716	低合金钢管电感应 φ426X30-50内	10口	3581.63	3508.01	1005.48	803.28	1699.25
6-2717	低合金钢管电感应 φ480X10-25内	10口	2131.53	2077.17	541.12	622.25	913.8
6-2718	低合金钢管电感应 φ480X30-60内	10口	3850.13	3767.56	1057.16	923.87	1786.53
6-2719	低合金钢管电感应 φ530X10-25内	10口	2485.94	2426.07	649.04	678.42	1098.61
6-2720	低合金钢管电感应 φ530X30-60内	10口	3905.56	3818.86	1057.16	975.17	1786.53
6-2721	中高压合金钢管电感应 φ57X15内	10口	1105.02	1096.76	366.32	109.26	621.18
6-2722	中高压合金钢管电感应 φ76X15内	10口	1126.17	1115.84	366.32	128.34	621.18
6-2723	中高压合金钢管电感应 φ89X15内	10口	1140.72	1129.02	366.32	141.52	621.18
6-2724	中高压合金钢管电感应 φ114X15内	10口	1163.79	1150.03	366.32	162.53	621.18
6-2725	中高压合金钢管电感应 φ133X20内	10口	1440.21	1423.7	459.04	189.47	775.19
6-2726	中高压合金钢管电感应 φ159X20内	10口	1470.08	1450.82	459.04	216.59	775.19
6-2727	中高压合金钢管电感应 φ159X30内	10口	1838.12	1809.22	563.92	290.43	954.87
6-2728	中高压合金钢管电感应 φ219X20内	10口	1537.78	1512.32	459.04	278.09	775.19
6-2729	中高压合金钢管电感应 φ219X40内	10口	2102.91	2063.69	615.6	405.95	1042.14
6-2730	中高压合金钢管电感应 φ273X20内	10口	1685.27	1653.62	489.44	337.65	826.53
6-2731	中高压合金钢管电感应 φ273X40内	10口	2280.28	2232.11	646	492.63	1093.48
6-2732	中高压合金钢管电感应 φ325X20内	10口	1760.19	1723.03	489.44	407.06	826.53
6-2733	中高压合金钢管电感应 φ325X40内	10口	2390.86	2334.43	646	594.95	1093.48
6-2734	中高压合金钢管电感应 φ377X20内	10口	1827.66	1784.99	489.44	469.02	826.53
6-2735	中高压合金钢管电感应 φ377X50内	10口	2630.02	2564.65	697.68	686.22	1180.75
6-2736	中高压合金钢管电感应 φ426X25内	10口	2226.33	2177.48	598.12	568.02	1011.34
6-2737	中高压合金钢管电感应 φ426X50内	10口	4326.96	4253.34	1283.64	803.28	2166.42
6-2738	中高压合金钢管电感应 φ480X25内	10口	2425.02	2370.66	649.8	622.25	1098.61
6-2739	中高压合金钢管电感应 φ480X60内	10口	4667.5	4584.93	1361.16	923.87	2299.9
6-2740	中高压合金钢管电感应 φ530X25内	10口	2837.41	2777.54	779.76	678.42	1319.36
6-2741	中高压合金钢管电感应 φ530X60内	10口	4722.93	4636.23	1361.16	975.17	2299.9
6-2742	碳钢管氧乙炔 φ22X3内	10口	3.07	3.07	2.2	0.87	
6-2743	碳钢管氧乙炔 φ27X3内	10口	3.52	3.52	2.28	1.24	
6-2744	碳钢管氧乙炔 φ34X3-4内	10口	4.47	4.47	2.74	1.73	
6-2745	碳钢管氧乙炔 φ42X3-4内	10口	5.02	5.02	3.12	1.9	
6-2746	碳钢管氧乙炔 φ48X3-4内	10口	5.89	5.89	3.8	2.09	
6-2747	碳钢管氧乙炔 φ57X3-5内	10口	7.28	7.28	4.71	2.57	
6-2748	碳钢管氧乙炔 φ76X3.5-6内	10口	10.17	10.17	6.38	3.79	
6-2749	碳钢管氧乙炔 φ89X4-6内	10口	14.45	14.45	9.42	5.03	
6-2750	碳钢管氧乙炔 φ114X4-8内	10口	26.65	26.65	16.87	9.78	
6-2751	碳钢管氧乙炔 φ133X4-8内	10口	30.79	30.79	20.82	9.97	
6-2752	碳钢管氧乙炔 φ159X4.5-8内	10口	36.04	36.04	25.76	10.28	
6-2753	碳钢管氧乙炔 φ219X6-10内	10口	97.27	97.27	54.04	43.23	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2754	碳钢管氧乙炔 φ273X6-12内	10口	175.39	175.39	96.6	78.79	
6-2755	碳钢管氧乙炔 φ325X6-14内	10口	221.79	221.79	122.74	99.05	
6-2756	碳钢管氧乙炔 φ377X8-16内	10口	296.02	296.02	162.79	133.23	
6-2757	碳钢管氧乙炔 φ426X8-18内	10口	346.64	346.64	190.61	156.03	
6-2758	碳钢管氧乙炔 φ478X10-20内	10口	388.34	388.34	225.72	162.62	
6-2759	碳钢管氧乙炔 φ530X10-20内	10口	550.6	550.6	303.85	246.75	
6-2760	低合金钢管氧乙炔 φ22X3内	10口	3.38	3.38	2.43	0.95	
6-2761	低合金钢管氧乙炔 φ28X3内	10口	3.88	3.88	2.51	1.37	
6-2762	低合金钢管氧乙炔 φ34X3-4内	10口	4.94	4.94	3.04	1.9	
6-2763	低合金钢管氧乙炔 φ42X3-4内	10口	5.51	5.51	3.42	2.09	
6-2764	低合金钢管氧乙炔 φ48X3-4内	10口	6.48	6.48	4.18	2.3	
6-2765	低合金钢管氧乙炔 φ57X3-5内	10口	8	8	5.17	2.83	
6-2766	低合金钢管氧乙炔 φ76X3.5-6内	10口	11.15	11.15	6.99	4.16	
6-2767	低合金钢管氧乙炔 φ89X4-6内	10口	15.87	15.87	10.34	5.53	
6-2768	低合金钢管氧乙炔 φ114X4-8内	10口	23.77	23.77	14.82	8.95	
6-2769	低合金钢管氧乙炔 φ133X4-8内	10口	31.54	31.54	22.19	9.35	
6-2770	低合金钢管氧乙炔 φ159X4.5-8内	10口	39.67	39.67	28.35	11.32	
6-2771	低合金钢管氧乙炔 φ219X6-10内	10口	106.99	106.99	59.43	47.56	
6-2772	低合金钢管氧乙炔 φ273X6-12内	10口	172.09	172.09	94.77	77.32	
6-2773	低合金钢管氧乙炔 φ325X6-14内	10口	231.26	231.26	127.98	103.28	
6-2774	低合金钢管氧乙炔 φ377X8-16内	10口	325.61	325.61	179.06	146.55	
6-2775	低合金钢管氧乙炔 φ426X8-18内	10口	381.32	381.32	209.68	171.64	
6-2776	低合金钢管氧乙炔 φ478X10-20内	10口	499.81	499.81	273.6	226.21	
6-2777	低合金钢管氧乙炔 φ530X10-20内	10口	605.68	605.68	334.25	271.43	
6-2778	碳钢管口电加热片 φ219X20-30内	10口	2483.99	2483.99	908.96	494.82	1080.21
6-2779	碳钢管口电加热片 φ219X31-50内	10口	3508.65	3508.65	1317.84	622.06	1568.75
6-2780	碳钢管口电加热片 φ273X20-30内	10口	3699.49	3699.49	1420.44	585.45	1693.6
6-2781	碳钢管口电加热片 φ273X31-50内	10口	5218.48	5218.48	2033.76	763.74	2420.98
6-2782	碳钢管口电加热片 φ325X20-30内	10口	3860.46	3860.46	1420.44	746.42	1693.6
6-2783	碳钢管口电加热片 φ325X31-50内	10口	5399.24	5399.24	2033.76	944.5	2420.98
6-2784	碳钢管口电加热片 φ325X51-65内	10口	6871.81	6871.81	2647.08	1070.95	3153.78
6-2785	碳钢管口电加热片 φ377X20-30内	10口	3949.51	3949.51	1420.44	835.47	1693.6
6-2786	碳钢管口电加热片 φ377X31-50内	10口	5676.87	5676.87	2033.76	1222.13	2420.98
6-2787	碳钢管口电加热片 φ377X51-65内	10口	7178.13	7178.13	2647.08	1377.27	3153.78
6-2788	碳钢管口电加热片 φ426X20-30内	10口	4341.78	4341.78	1534.44	978.04	1829.3
6-2789	碳钢管口电加热片 φ426X31-50内	10口	5948.24	5948.24	2147.76	1243.8	2556.68
6-2790	碳钢管口电加热片 φ426X51-65内	10口	7461.38	7461.38	2761.08	1410.81	3289.49
6-2791	碳钢管口电加热片 φ480X20-30内	10口	4448.44	4448.44	1534.44	1084.7	1829.3

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2792	碳钢焊口电加热片 φ480X31-50内	10口	6270.39	6270.39	2147.76	1565.95	2556.68
6-2793	碳钢焊口电加热片 φ480X51-80内	10口	8456.61	8456.61	2966.28	1956.57	3533.76
6-2794	碳钢焊口电加热片 φ530X20-30内	10口	4534.32	4534.32	1534.44	1170.58	1829.3
6-2795	碳钢焊口电加热片 φ530X31-50内	10口	6418.41	6418.41	2147.76	1713.97	2556.68
6-2796	碳钢焊口电加热片 φ530X51-80内	10口	8645.19	8645.19	2966.28	2145.15	3533.76
6-2797	低合金钢焊口电加热片 φ57X14内	10口	1648.54	1648.54	674.88	170.29	803.37
6-2798	低合金钢焊口电加热片 φ76X14内	10口	1662.79	1662.79	674.88	184.54	803.37
6-2799	低合金钢焊口电加热片 φ89X16内	10口	1847.67	1847.67	742.52	220.35	884.8
6-2800	低合金钢焊口电加热片 φ114X18内	10口	2159.2	2159.2	870.2	252.21	1036.79
6-2801	低合金钢焊口电加热片 φ133X25内	10口	2641.93	2641.93	1066.28	305.45	1270.2
6-2802	低合金钢焊口电加热片 φ159X25内	10口	2683.29	2683.29	1066.28	346.81	1270.2
6-2803	低合金钢焊口电加热片 φ159X30内	10口	3147.04	3147.04	1261.6	381.83	1503.61
6-2804	低合金钢焊口电加热片 φ219X25内	10口	2788.36	2788.36	1066.28	451.88	1270.2
6-2805	低合金钢焊口电加热片 φ219X35内	10口	3681.82	3681.82	1455.4	494.82	1731.6
6-2806	低合金钢焊口电加热片 φ273X25内	10口	3381.85	3381.85	1113.4	943.97	1324.48
6-2807	低合金钢焊口电加热片 φ273X50内	10口	6987.15	6987.15	2841.64	763.74	3381.77
6-2808	低合金钢焊口电加热片 φ325X25内	10口	3113.46	3113.46	1113.4	675.58	1324.48
6-2809	低合金钢焊口电加热片 φ325X50内	10口	7167.91	7167.91	2841.64	944.5	3381.77
6-2810	低合金钢焊口电加热片 φ325X75内	10口	9860.57	9860.57	4012.8	1070.95	4776.82
6-2811	低合金钢焊口电加热片 φ377X25内	10口	4415.5	4415.5	1670.48	758.3	1986.72
6-2812	低合金钢焊口电加热片 φ377X50内	10口	7291.2	7291.2	2841.64	1067.79	3381.77
6-2813	低合金钢焊口电加热片 φ426X25内	10口	4867.55	4867.55	1812.6	894.53	2160.42
6-2814	低合金钢焊口电加热片 φ426X50内	10口	9026.13	9026.13	3553.76	1243.8	4228.57
6-2815	低合金钢焊口电加热片 φ480X25内	10口	4951.85	4951.85	1812.6	978.83	2160.42
6-2816	低合金钢焊口电加热片 φ480X50内	10口	7904.05	7904.05	2983.76	1370.25	3550.04
6-2817	低合金钢焊口电加热片 φ480X75内	10口	10994	10994	4155.68	1893.23	4945.09
6-2818	低合金钢焊口电加热片 φ530X25内	10口	5032.2	5032.2	1812.6	1059.18	2160.42
6-2819	低合金钢焊口电加热片 φ530X50内	10口	8024.16	8024.16	2983.76	1490.36	3550.04
6-2820	低合金钢焊口电加热片 φ530X75内	10口	11022.32	11022.32	4155.68	1921.55	4945.09
6-2821	中高压合金焊口电热片 φ57X14内	10口	1926.69	1926.69	801.04	170.29	955.36
6-2822	中高压合金焊口电热片 φ76X14内	10口	1940.94	1940.94	801.04	184.54	955.36
6-2823	中高压合金焊口电热片 φ89X16内	10口	2148.83	2148.83	880.84	220.35	1047.64
6-2824	中高压合金焊口电热片 φ108X18内	10口	2530.28	2530.28	1040.44	252.21	1237.63
6-2825	中高压合金焊口电热片 φ114X18内	10口	2535.03	2535.03	1040.44	256.96	1237.63
6-2826	中高压合金焊口电热片 φ133X25内	10口	3103.67	3103.67	1278.32	305.45	1519.9
6-2827	中高压合金焊口电热片 φ159X25内	10口	3145.03	3145.03	1278.32	346.81	1519.9
6-2828	中高压合金焊口电热片 φ159X30内	10口	3699.43	3699.43	1515.44	381.83	1802.16
6-2829	中高压合金焊口电热片 φ219X25内	10口	3250.1	3250.1	1278.32	451.88	1519.9

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2830	中高压合金焊口电热片 φ 219X35内	10口	4339.52	4339.52	1754.84	494.82	2089.86
6-2831	中高压合金焊口电热片 φ 273X25内	10口	4918.72	4918.72	1999.56	536.18	2382.98
6-2832	中高压合金焊口电热片 φ 273X50内	10口	7493.51	7493.51	3071.16	763.74	3658.61
6-2833	中高压合金焊口电热片 φ 325X25内	10口	5058.88	5058.88	2000.32	675.58	2382.98
6-2834	中高压合金焊口电热片 φ 325X50内	10口	7674.27	7674.27	3071.16	944.5	3658.61
6-2835	中高压合金焊口电热片 φ 325X75内	10口	11716.85	11716.85	4859.44	1070.95	5786.46
6-2836	中高压合金焊口电热片 φ 377X25内	10口	5140.84	5140.84	1999.56	758.3	2382.98
6-2837	中高压合金焊口电热片 φ 377X50内	10口	7797.56	7797.56	3071.16	1067.79	3658.61
6-2838	中高压合金焊口电热片 φ 426X25内	10口	5630.46	5630.46	2162.96	894.53	2572.97
6-2839	中高压合金焊口电热片 φ 426X50内	10口	8326.95	8326.95	3234.56	1243.8	3848.59
6-2840	中高压合金焊口电热片 φ 480X25内	10口	5714.76	5714.76	2162.96	978.83	2572.97
6-2841	中高压合金焊口电热片 φ 480X50内	10口	8453.4	8453.4	3234.56	1370.25	3848.59
6-2842	中高压合金焊口电热片 φ 480X75内	10口	12897.95	12897.95	5022.84	1893.23	5981.88
6-2843	中高压合金焊口电热片 φ 530X25内	10口	5795.11	5795.11	2162.96	1059.18	2572.97
6-2844	中高压合金焊口电热片 φ 530X50内	10口	8573.51	8573.51	3234.56	1490.36	3848.59
6-2845	中高压合金焊口电热片 φ 530X75内	10口	12920.08	12920.08	5022.08	1921.55	5976.45
6-2846	碳钢管焊口电感应 φ 219X30-50内	10口	3681.61	3578.81	1238.8	943.64	1396.37
6-2847	碳钢管焊口电感应 φ 273X30-50内	10口	5229.26	5102.42	1858.2	1149.67	2094.55
6-2848	碳钢管焊口电感应 φ 325X30-50内	10口	5508.18	5358.19	1858.2	1405.44	2094.55
6-2849	碳钢管焊口电感应 φ 325X51-65内	10口	7395.31	7170.37	2428.2	2005.91	2736.26
6-2850	碳钢管焊口电感应 φ 377X30-50内	10口	5752.5	5579.37	1858.2	1626.62	2094.55
6-2851	碳钢管焊口电感应 φ 426X30-50内	10口	6113.88	5919	1915.2	1847.65	2156.15
6-2852	碳钢管焊口电感应 φ 426X51-65内	10口	8204.23	7911.87	2485.2	2628.8	2797.87
6-2853	碳钢管焊口电感应 φ 480X30-50内	10口	6373.24	6154.31	1915.2	2082.96	2156.15
6-2854	碳钢管焊口电感应 φ 480X51-80内	10口	9005.96	8677.54	2674.44	2989.62	3013.48
6-2855	碳钢管焊口电感应 φ 530X30-50内	10口	6589.15	6347.97	1915.2	2276.62	2156.15
6-2856	低合金管焊口电感应 φ 57X14内	10口	1727.57	1697.16	649.8	313.24	734.12
6-2857	低合金管焊口电感应 φ 76X14内	10口	1807.69	1768.52	649.8	384.6	734.12
6-2858	低合金管焊口电感应 φ 89X16内	10口	1863.49	1818.51	649.8	434.59	734.12
6-2859	低合金管焊口电感应 φ 108X18内	10口	2331.31	2277.91	834.48	503.96	939.47
6-2860	低合金管焊口电感应 φ 114X18内	10口	2356.04	2299.95	834.48	526	939.47
6-2861	低合金管焊口电感应 φ 133X25内	10口	2817.52	2752.99	1016.88	591.29	1144.82
6-2862	低合金管焊口电感应 φ 159X25内	10口	2932.97	2856.91	1016.88	695.21	1144.82
6-2863	低合金管焊口电感应 φ 159X30内	10口	3658.52	3544.4	1199.28	994.96	1350.16
6-2864	低合金管焊口电感应 φ 219X25内	10口	3181.38	3078.58	1016.88	916.88	1144.82
6-2865	低合金管焊口电感应 φ 219X35内	10口	4413.24	4259.04	1381.68	1321.85	1555.51
6-2866	低合金管焊口电感应 φ 273X25内	10口	4482.37	4355.54	1524.56	1116.32	1714.66
6-2867	低合金管焊口电感应 φ 273X50内	10口	6823.5	6633.24	2348.4	1640.98	2643.86

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2868	低合金管焊口电感应 Φ 325X25内	10口	4754.29	4604.38	1524.56	1365.16	1714.66
6-2869	低合金管焊口电感应 Φ 325X50内	10口	7203.33	6978.4	2348.4	1986.14	2643.86
6-2870	低合金管焊口电感应 Φ 325X75内	10口	10139.39	9914.45	3719.44	2005.91	4189.1
6-2871	低合金管焊口电感应 Φ 377X25内	10口	4970.13	4797	1524.56	1557.78	1714.66
6-2872	低合金管焊口电感应 Φ 377X50内	10口	7526.29	7266.6	2348.4	2274.34	2643.86
6-2873	低合金管焊口电感应 Φ 426X25内	10口	5383.36	5188.48	1596	1795.68	1796.8
6-2874	低合金管焊口电感应 Φ 426X50内	10口	8041.01	7748.64	2419.84	2602.81	2725.99
6-2875	低合金管焊口电感应 Φ 480X25内	10口	5606.84	5387.91	1596	1995.11	1796.8
6-2876	低合金管焊口电感应 Φ 480X50内	10口	8376.22	8047.8	2419.84	2901.97	2725.99
6-2877	低合金管焊口电感应 Φ 480X75内	10口	11375.02	11046.6	3790.88	2989.62	4266.1
6-2878	低合金管焊口电感应 Φ 530X25内	10口	5813.64	5572.46	1596	2179.66	1796.8
6-2879	低合金管焊口电感应 Φ 530X50内	10口	8158.78	7857.3	2419.84	2711.47	2725.99
6-2880	低合金管焊口电感应 Φ 530X75内	10口	11662.04	11300.25	3790.88	3243.27	4266.1
6-2881	中高压合金焊口电感应 Φ 57X14内	10口	1989.18	1958.78	772.92	313.13	872.73
6-2882	中高压合金焊口电感应 Φ 76X14内	10口	2069.42	2030.25	772.92	384.6	872.73
6-2883	中高压合金焊口电感应 Φ 89X16内	10口	2290.01	2245.03	850.44	434.59	960
6-2884	中高压合金焊口电感应 Φ 108X18内	10口	2723.6	2670.2	1041.96	503.96	1124.28
6-2885	中高压合金焊口电感应 Φ 114X18内	10口	2748.33	2692.24	1041.96	526	1124.28
6-2886	中高压合金焊口电感应 Φ 133X25内	10口	3261.87	3197.35	1222.08	599.44	1375.83
6-2887	中高压合金焊口电感应 Φ 159X25内	10口	3369.18	3293.12	1222.08	695.21	1375.83
6-2888	中高压合金焊口电感应 Φ 159X30内	10口	4182.74	4068.62	1446.28	994.96	1627.38
6-2889	中高压合金焊口电感应 Φ 219X25内	10口	3616.07	3513.27	1220.56	916.88	1375.83
6-2890	中高压合金焊口电感应 Φ 219X35内	10口	5024.7	4870.5	1669.72	1321.85	1878.93
6-2891	中高压合金焊口电感应 Φ 273X25内	10口	5137.74	5010.91	1830.84	1116.32	2063.75
6-2892	中高压合金焊口电感应 Φ 273X50内	10口	7877.83	7687.57	2843.16	1640.98	3203.43
6-2893	中高压合金焊口电感应 Φ 325X25内	10口	5409.66	5259.75	1830.84	1365.16	2063.75
6-2894	中高压合金焊口电感应 Φ 325X50内	10口	8257.66	8032.73	2843.16	1986.14	3203.43
6-2895	中高压合金焊口电感应 Φ 325X75内	10口	11844.72	11619.78	4521.24	2005.91	5092.63
6-2896	中高压合金焊口电感应 Φ 377X25内	10口	5625.5	5452.37	1830.84	1557.78	2063.75
6-2897	中高压合金焊口电感应 Φ 377X50内	10口	8580.62	8320.93	2843.16	2274.34	3203.43
6-2898	中高压合金焊口电感应 Φ 426X25内	10口	6053.74	5858.86	1912.16	1795.68	2151.02
6-2899	中高压合金焊口电感应 Φ 426X50内	10口	9116.26	8823.89	2925.24	2602.81	3295.84
6-2900	中高压合金焊口电感应 Φ 480X25内	10口	6277.22	6058.29	1912.16	1995.11	2151.02
6-2901	中高压合金焊口电感应 Φ 480X50内	10口	9451.47	9123.05	2925.24	2901.97	3295.84
6-2902	中高压合金焊口电感应 Φ 480X75内	10口	13100.5	12772.08	4602.56	2989.62	5179.9
6-2903	中高压合金焊口电感应 Φ 530X25内	10口	6484.02	6242.84	1912.16	2179.66	2151.02
6-2904	中高压合金焊口电感应 Φ 530X50内	10口	9234.03	8932.55	2925.24	2711.47	3295.84
6-2905	中高压合金焊口电感应 Φ 530X75内	10口	13387.52	13025.73	4602.56	3243.27	5179.9

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2906	管材硬度测定	10个点	90.02	89.5	66.88	16.97	5.65
6-2907	一般管架制安	100kg	1179.85	1177.62	810.92	157.3	209.4
6-2908	木垫式管架制安	100kg	946.78	943.65	641.74	158.99	142.92
6-2909	弹簧式管架制安	100kg	907.54	905.11	576.08	146.41	182.62
6-2910	管内局部充氩保护 DN50内	10口	68.34	67.08	45.6	21.48	
6-2911	管内局部充氩保护 DN100内	10口	102.7	99.99	60.8	39.19	
6-2912	管内局部充氩保护 DN200内	10口	184.44	179.08	98.8	80.28	
6-2913	管内局部充氩保护 DN300内	10口	299.76	290.31	152	138.31	
6-2914	管内局部充氩保护 DN400内	10口	411.45	397.09	190	207.09	
6-2915	管内局部充氩保护 DN500内	10口	535.13	517.99	250.8	267.19	
6-2916	管外充氩保护 DN50内	10口	89.76	89.76	72.96	16.8	
6-2917	管外充氩保护 DN100内	10口	122.47	122.47	97.28	25.19	
6-2918	管外充氩保护 DN200内	10口	204.27	204.27	158.08	46.19	
6-2919	管外充氩保护 DN300内	10口	316.68	316.68	243.2	73.48	
6-2920	管外充氩保护 DN400内	10口	404.78	404.78	304	100.78	
6-2921	管外充氩保护 DN500内	10口	525.15	525.15	401.28	123.87	
6-2922	翅片墙排管制安 12根/7m内	100m	1415.26	1418.26	1032.84	112.02	273.4
6-2923	翅片墙排管制安 12根/10m内	100m	1200.01	1202.55	888.44	88.37	225.74
6-2924	翅片墙排管制安 12根/16m内	100m	1008.87	1011.01	758.48	67.67	184.86
6-2925	翅片墙排管制安 12根/22m内	100m	930.8	932.75	709.84	58.17	164.74
6-2926	翅片顶排管制安 12根/7m内	100m	1416.89	1420.27	994.84	107.14	318.29
6-2927	翅片顶排管制安 12根/10m内	100m	1205.62	1208.4	866.4	84.83	257.17
6-2928	翅片顶排管制安 12根/16m内	100m	1027.88	1030.28	755.44	67.56	207.28
6-2929	翅片顶排管制安 12根/22m内	100m	929.5	931.64	698.44	58.23	174.97
6-2930	光滑顶排管制安 60根/7m内	100m	834.87	837.2	674.88	80.74	81.58
6-2931	光滑顶排管制安 60根/10m内	100m	674.56	676.3	546.44	59.35	70.51
6-2932	光滑顶排管制安 60根/16m内	100m	530.82	532.22	450.68	44.34	37.2
6-2933	光滑顶排管制安 60根/22m内	100m	469.73	470.91	407.36	35.79	27.76
6-2934	光滑顶排管制安 60根/28m内	100m	423.72	424.81	370.88	31.3	22.63
6-2935	光滑顶排管制安 60根/34m内	100m	401.84	402.9	354.92	29.26	18.72
6-2936	光滑顶排管制安 60根/37m内	100m	397.28	398.3	352.64	28.15	17.51
6-2937	光滑蛇形墙排管制安 20根/7m内	100m	824.32	824.32	691.6	73.28	59.44
6-2938	光滑蛇形墙排管制安 20根/10m内	100m	648.02	648.02	555.56	51.75	40.71
6-2939	光滑蛇形墙排管制安 20根/16m内	100m	517.9	517.9	455.24	37.59	25.07
6-2940	光滑蛇形墙排管制安 20根/22m内	100m	456.31	456.31	405.84	31.06	19.41
6-2941	立式墙排管制安 40根/2.5m内	100m	1775.52	1779.99	1463	99.4	217.59
6-2942	立式墙排管制安 40根/3m内	100m	1499.68	1503.38	1255.52	82.41	165.45
6-2943	立式墙排管制安 40根/3.5m内	100m	1337.77	1340.97	1114.16	71.08	155.73

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2944	搁架式排管制安 10排/4.5m内	100m	1011.46	1013.87	802.56	116.14	95.17
6-2945	搁架式排管制安 10排/8m内	100m	686.21	688.14	554.8	78.76	54.58
6-2946	搁架式排管制安 10排/10m内	100m	595.73	597.28	490.2	63.15	43.93
6-2947	钢带退火 30-50	t	987.95	994.24	456	302.33	235.91
6-2948	加氨 10内	t	459.65	459.54	421.8	0.46	37.28
6-2949	加氨 20内	t	398.85	398.74	361	0.46	37.28
6-2950	蒸汽分汽缸钢管制作50kg内	100kg	1471	1432.8	605.72	644.17	182.91
6-2951	蒸汽分汽缸钢管制作>50kg	100kg	958.7	918.93	250.8	594.21	73.92
6-2952	蒸汽分汽缸钢板制作	100kg	945.07	935.52	329.08	513.57	92.87
6-2953	蒸汽分汽缸安装 50kg内	个	245.61	245.8	240.92	2.19	2.69
6-2954	蒸汽分汽缸安装 100kg内	个	322.15	322.53	313.12	4.27	5.14
6-2955	蒸汽分汽缸安装 150kg内	个	379.39	379.8	370.12	4.54	5.14
6-2956	蒸汽分汽缸安装 200kg内	个	404.96	405.41	395.2	5.07	5.14
6-2957	蒸汽分汽缸安装 >200kg	个	436.07	436.8	421.04	8.17	7.59
6-2958	集气罐制安 DN150内	个	133.41	131.4	72.96	51.67	6.77
6-2959	集气罐制安 DN200内	个	201.81	197.92	99.56	89.96	8.4
6-2960	集气罐制安 DN250内	个	320.33	312.52	127.68	174.8	10.04
6-2961	集气罐制安 DN300内	个	415.05	404.17	164.84	228.48	10.85
6-2962	集气罐制安 DN400内	个	612.12	594.67	218.2	359.66	16.81
6-2963	空气分气筒制安 100x400内	个	111.85	110.12	49.4	42.28	18.44
6-2964	空气分气筒制安 150x400内	个	151.76	149.14	67.64	57.11	24.39
6-2965	空气分气筒制安 200x400内	个	213.73	209.09	85.88	93.68	29.53
6-2966	空气调节器喷雾管安装 I型	组	901.34	937.18	617.88	302.49	16.81
6-2967	空气调节器喷雾管安装 II型	组	1169.82	1218.39	809.4	392.18	16.81
6-2968	空气调节器喷雾管安装 III型	组	1438.42	1499.24	1000.16	482.27	16.81
6-2969	空气调节器喷雾管安装 IV型	组	1709.82	1778.08	1221.32	539.95	16.81
6-2970	空气调节器喷雾管安装 V型	组	2034.37	2116.66	1456.16	643.69	16.81
6-2971	空气调节器喷雾管安装 VI型	组	2361.46	2452.94	1721.4	714.73	16.81
6-2972	钢制排水漏斗制安 DN50内	个	55.24	55.07	32.68	13.47	8.92
6-2973	钢制排水漏斗制安 DN100内	个	108.6	107.43	50.92	44.77	11.74
6-2974	钢制排水漏斗制安 DN150内	个	168.81	166.47	70.68	82.36	13.43
6-2975	钢制排水漏斗制安 DN200内	个	257.29	253.35	104.88	126.12	22.35
6-2976	柔性防水套管制安 DN50内	个	296.23	293.92	147.82	114.35	31.75
6-2977	柔性防水套管制安 DN80内	个	389.89	385.94	175.41	169.94	40.59
6-2978	柔性防水套管制安 DN100内	个	468.86	464.51	212.72	191.1	60.69
6-2979	柔性防水套管制安 DN125内	个	532.99	527.1	237.96	224.44	64.7
6-2980	柔性防水套管制安 DN150内	个	598.41	592.18	267.82	255.39	68.97
6-2981	柔性防水套管制安 DN200内	个	795.35	787.17	313.58	395.23	78.36

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-2982	柔性防水套管制安 DN250内	个	941.61	932.34	343.29	495.48	93.57
6-2983	柔性防水套管制安 DN300内	个	1095.93	1083.56	376.58	608.11	98.87
6-2984	柔性防水套管制安 DN350内	个	1447.78	1432.49	422.18	863.08	147.23
6-2985	柔性防水套管制安 DN400内	个	1649.12	1631.45	464.97	998.12	168.36
6-2986	柔性防水套管制安 DN450内	个	1895.68	1879.61	553.89	1121.59	204.13
6-2987	柔性防水套管制安 DN500内	个	2118.32	2099.55	583.76	1275.89	239.9
6-2988	柔性防水套管制安 DN600内	个	2714.49	2692.12	650.86	1761.41	279.85
6-2989	柔性防水套管制安 DN700内	个	3061.95	3034.58	738.42	1979.24	316.92
6-2990	柔性防水套管制安 DN800内	个	3827.11	3800.92	891.4	2470	439.52
6-2991	柔性防水套管制安 DN900内	个	4282.42	4253.19	975.61	2801.08	476.5
6-2992	柔性防水套管制安 DN1000内	个	4814.15	4782.04	1106.86	3114.75	560.43
6-2993	刚性防水套管制安 DN50内	个	182.5	181.07	100.24	67.82	13.01
6-2994	刚性防水套管制安 DN80内	个	224.59	222.97	116.05	91.65	15.27
6-2995	刚性防水套管制安 DN100内	个	265.59	263.39	134.82	105.67	22.9
6-2996	刚性防水套管制安 DN125内	个	309.36	305.71	150.71	129.21	25.79
6-2997	刚性防水套管制安 DN150内	个	332.17	328.18	157.47	143.79	26.92
6-2998	刚性防水套管制安 DN200内	个	437.59	432.21	203.07	197.97	31.17
6-2999	刚性防水套管制安 DN250内	个	530.13	523.54	241.53	244.97	37.04
6-3000	刚性防水套管制安 DN300内	个	648.17	640.03	270.1	326.38	43.55
6-3001	刚性防水套管制安 DN350内	个	776.51	764.88	315.1	398.04	51.74
6-3002	刚性防水套管制安 DN400内	个	1037.22	1023.89	367.31	563.74	92.84
6-3003	刚性防水套管制安 DN450内	个	1202.83	1189.12	440.04	645.64	103.44
6-3004	刚性防水套管制安 DN500内	个	1312.12	1296.92	459.5	719.86	117.56
6-3005	刚性防水套管制安 DN600内	个	1570.27	1553.52	513	891.87	148.65
6-3006	刚性防水套管制安 DN700内	个	1792.36	1773.42	576.76	1035.69	160.97
6-3007	刚性防水套管制安 DN800内	个	2085.35	2069.28	669.71	1190.61	208.96
6-3008	刚性防水套管制安 DN900内	个	2412.94	2395.27	794.58	1354.08	246.61
6-3009	刚性防水套管制安 DN1000内	个	2687.89	2667.48	849.53	1552.8	265.15
6-3010	一般穿墙套管制安 DN20内	个	19.23	18.74	8.44	9.48	0.82
6-3011	一般穿墙套管制安 DN32内	个	24.81	24.18	10.72	12.64	0.82
6-3012	一般穿墙套管制安 DN50内	个	41.62	40.53	17.63	22	0.9
6-3013	一般穿墙套管制安 DN65内	个	54.15	52.71	23.41	28.4	0.9
6-3014	一般穿墙套管制安 DN80内	个	67.13	65.69	30.63	34.08	0.98
6-3015	一般穿墙套管制安 DN100内	个	92.64	90.63	42.71	46.94	0.98
6-3016	一般穿墙套管制安 DN125内	个	120.68	118.29	60.04	57.19	1.06
6-3017	一般穿墙套管制安 DN150内	个	153.33	149.07	63.84	84.17	1.06
6-3018	一般穿墙套管制安 DN200内	个	183.85	177.64	66.88	109.62	1.14
6-3019	一般穿墙套管制安 DN250内	个	216.81	208.32	68.4	138.78	1.14

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-3020	一般穿墙套管制安 DN300内	个	256.52	245.43	72.96	171.33	1.14
6-3021	一般穿墙套管制安 DN350内	个	288.2	275.62	82.08	192.32	1.22
6-3022	一般穿墙套管制安 DN400内	个	343.27	328.03	98.8	227.92	1.31
6-3023	一般穿墙套管制安 DN450内	个	388.16	370.73	113.24	256.1	1.39
6-3024	金属软管安装(螺纹连接) DN15内	个	14.48	14.48	14.29	0.19	
6-3025	金属软管安装(螺纹连接) DN20内	个	14.98	14.98	14.74	0.24	
6-3026	金属软管安装(螺纹连接) DN25内	个	15.9	15.9	15.58	0.32	
6-3027	金属软管安装(螺纹连接) DN32内	个	16.99	16.99	16.57	0.42	
6-3028	金属软管安装(螺纹连接) DN40内	个	19.1	19.1	18.54	0.56	
6-3029	金属软管安装(螺纹连接) DN50内	个	22.39	22.39	21.66	0.73	
6-3030	金属软管安装(法兰连接) DN15内	个	17.45	17.35	15.58	1.77	
6-3031	金属软管安装(法兰连接) DN20内	个	18.21	18.11	16.26	1.85	
6-3032	金属软管安装(法兰连接) DN25内	个	19.2	19.1	17.1	2	
6-3033	金属软管安装(法兰连接) DN32内	个	24.67	24.23	19.99	4.24	
6-3034	金属软管安装(法兰连接) DN40内	个	26.42	25.98	21.58	4.4	
6-3035	金属软管安装(法兰连接) DN50内	个	28.85	28.42	23.94	4.48	
6-3036	金属软管安装(法兰连接) DN65内	个	33.09	32.61	27.36	5.25	
6-3037	金属软管安装(法兰连接) DN80内	个	38.4	37.25	27.74	9.51	
6-3038	金属软管安装(法兰连接) DN100内	个	42.47	41.46	31.16	10.3	
6-3039	金属软管安装(法兰连接) DN125内	个	46.98	46.04	35.04	11	
6-3040	金属软管安装(法兰连接) DN150内	个	64.11	61.99	42.71	19.28	
6-3041	金属软管安装(法兰连接) DN200内	个	84.47	80.88	54.04	26.84	
6-3042	金属软管安装(法兰连接) DN250内	个	96.25	91.97	57.38	34.59	
6-3043	金属软管安装(法兰连接) DN300内	个	112	107.75	72.81	34.94	
6-3044	管式水位计安装 φ20内	组	46.93	46.93	16.72	30.21	
6-3045	板式水位计安装 δ20内	组	115.33	115.33	85.12	30.21	
6-3046	阀门操纵装置安装	100kg	691.87	692.51	657.4	15.81	19.3
6-3047	调节阀临时短管制作装拆 DN15内	个	33.23	32.92	25.84	6.28	0.8
6-3048	调节阀临时短管制作装拆 DN25内	个	40.01	39.66	31.92	6.94	0.8
6-3049	调节阀临时短管制作装拆 DN50内	个	52.72	51.99	35.72	15.47	0.8
6-3050	调节阀临时短管制作装拆 DN100内	个	72.62	71.99	42.56	28.07	1.36
6-3051	调节阀临时短管制作装拆 DN150内	个	127.13	125.14	73.72	50.06	1.36
6-3052	调节阀临时短管制作装拆 DN200内	个	154.85	152.26	85.12	65.21	1.93
6-3053	调节阀临时短管制作装拆 DN300内	个	268.8	265.78	138.32	124.41	3.05
6-3054	调节阀临时短管制作装拆 DN400内	个	382.05	375.85	175.56	196.67	3.62
6-3055	调节阀临时短管制作装拆 DN500内	个	558.81	542.7	192.28	345.68	4.74
6-3056	不锈钢翻边短管加工制作 φ20	个	22.88	22.44	11.4	5.9	5.14
6-3057	不锈钢翻边短管加工制作 φ25	个	25.77	25.1	11.4	8.56	5.14

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6-3058	不锈钢翻边短管加工制作 φ32	个	29.56	28.63	11.4	11.65	5.58
6-3059	不锈钢翻边短管加工制作 φ38	个	37.39	36.27	15.2	13.93	7.14
6-3060	不锈钢翻边短管加工制作 φ45	个	40.77	39.43	15.2	16.74	7.49
6-3061	不锈钢翻边短管加工制作 φ57	个	50.31	48.21	15.2	25.52	7.49
6-3062	不锈钢翻边短管加工制作 φ76	个	69.87	66.64	19	38.61	9.03
6-3063	不锈钢翻边短管加工制作 φ89	个	77.85	74.04	19	45.48	9.56
6-3064	不锈钢翻边短管加工制作 φ108	个	97.27	92.37	22.8	58.77	10.8
6-3065	不锈钢翻边短管加工制作 φ133	个	136.93	129.79	26.6	85.29	17.9
6-3066	不锈钢翻边短管加工制作 φ159	个	208.23	196.37	30.4	141.24	24.73
6-3067	不锈钢翻边短管加工制作 φ219	个	279.01	262.51	34.2	196.47	31.84
6-3068	铝翻边短管加工制作 φ20	个	14.46	14.46	7.6	2.43	4.43
6-3069	铝翻边短管加工制作 φ25	个	15.36	15.36	7.6	3.33	4.43
6-3070	铝翻边短管加工制作 φ32	个	16.41	16.41	7.6	4.38	4.43
6-3071	铝翻边短管加工制作 φ38	个	19.95	19.95	9.88	5.19	4.88
6-3072	铝翻边短管加工制作 φ45	个	21	21	9.88	6.24	4.88
6-3073	铝翻边短管加工制作 φ57	个	24.13	24.13	9.88	9.37	4.88
6-3074	铝翻边短管加工制作 φ76	个	33.17	33.17	12.92	13.93	6.32
6-3075	铝翻边短管加工制作 φ89	个	36.09	36.09	12.92	16.49	6.68
6-3076	铝翻边短管加工制作 φ108	个	43.73	43.73	15.2	21.15	7.38
6-3077	铝翻边短管加工制作 φ133	个	60.13	60.13	17.48	30.6	12.05
6-3078	铝翻边短管加工制作 φ159	个	87.67	87.67	20.52	50.6	16.55
6-3079	铝翻边短管加工制作 φ219	个	114.68	114.68	22.8	70.29	21.59
6-3080	铜翻边短管加工制作 φ20	个	29.56	29.56	9.12	15.39	5.05
6-3081	铜翻边短管加工制作 φ25	个	36.94	36.94	9.12	22.77	5.05
6-3082	铜翻边短管加工制作 φ32	个	45.57	45.57	9.12	31.4	5.05
6-3083	铜翻边短管加工制作 φ38	个	54.72	54.72	11.4	37.82	5.5
6-3084	铜翻边短管加工制作 φ45	个	62.5	62.5	11.4	45.25	5.85
6-3085	铜翻边短管加工制作 φ57	个	87.59	87.59	11.4	70.34	5.85
6-3086	铜翻边短管加工制作 φ76	个	129.5	129.5	14.44	107.83	7.23
6-3087	铜翻边短管加工制作 φ89	个	149.22	149.22	14.44	127.2	7.58
6-3088	铜翻边短管加工制作 φ108	个	189.58	189.58	17.48	163.64	8.46
6-3089	铜翻边短管加工制作 φ133	个	272.3	272.3	20.52	238.02	13.76
6-3090	铜翻边短管加工制作 φ159	个	437.73	437.73	23.56	394.83	19.34
6-3091	铜翻边短管加工制作 φ219	个	600.89	600.89	26.6	549.56	24.73
6B-1	碳钢板卷管(氩电联焊) DN200内	10m	286.71	287.34	122.66	18.83	145.85
6B-2	碳钢板卷管(氩电联焊) DN250内	10m	331.11	332.03	143.18	23.07	165.78
6B-3	碳钢板卷管(氩电联焊) DN300内	10m	375.03	376.17	170.01	26.1	180.06
6B-4	碳钢板卷管(氩电联焊) DN350内	10m	447.73	449.88	207.25	38.49	204.14

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6B-5	碳钢板卷管(氩电联焊) DN400内	10m	501.21	503.64	240.77	42.4	220.47
6B-6	碳钢板卷管(氩电联焊) DN450内	10m	592.99	595.8	294.8	46.91	254.09
6B-7	碳钢板卷管(氩电联焊) DN500内	10m	680.35	683.51	344.05	51.71	287.75
6B-8	碳钢板卷管(氩电联焊) DN600内	10m	809.67	812.99	415.04	58.29	339.66
6B-9	碳钢板卷管(氩电联焊) DN700内	10m	963.26	968.85	487.24	81.84	399.77
6B-10	碳钢板卷管(氩电联焊) DN800内	10m	1116.12	1123.25	557.54	103.81	461.9
6B-11	碳钢板卷管(氩电联焊) DN900内	10m	1244.82	1252.83	625.48	116.27	511.08
6B-12	碳钢板卷管(氩电联焊) DN1000内	10m	1473.3	1483.17	699.73	142.07	641.37
6B-13	碳钢板卷管(氩电联焊) DN1200内	10m	1993.79	2009.22	948.1	224.58	836.54
6B-14	碳钢板卷管(氩电联焊) DN1400内	10m	2451	2473.1	1156.19	313.74	1003.17
6B-15	碳钢板卷管(氩电联焊) DN1600内	10m	2784.98	2810.22	1235.46	360.03	1214.73
6B-16	碳钢板卷管(氩电联焊) DN1800内	10m	3349.23	3378.57	1453.12	412.27	1513.18
6B-17	碳钢板卷管(氩电联焊) DN2000内	10m	4298.97	4341.09	1874.77	594.82	1871.5
6B-18	碳钢板卷管(氩电联焊) DN2200内	10m	4895.89	4942.21	2155.44	653.21	2133.56
6B-19	碳钢板卷管(氩电联焊) DN2400内	10m	5449.32	5499.83	2436.03	711.98	2351.82
6B-20	碳钢板卷管(氩电联焊) DN2600内	10m	6536.92	6603.58	2900.24	916.04	2787.3
6B-21	碳钢板卷管(氩电联焊) DN2800内	10m	7322.73	7394.5	3289.36	984.02	3121.12
6B-22	碳钢板卷管(氩电联焊) DN3000内	10m	7990.83	8067.71	3654.76	1054.24	3358.71
6B-23	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN25内	10m	127.13	127.18	83.68	0.42	43.08
6B-24	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN32内	10m	128.42	128.49	84.06	0.59	43.84
6B-25	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN40内	10m	129.68	129.76	84.44	0.64	44.68
6B-26	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN50内	10m	157.06	157.17	103.36	0.92	52.89
6B-27	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN65内	10m	167.82	167.99	108.07	3.51	56.41
6B-28	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN80内	10m	187.55	187.77	119.55	3.96	64.26
6B-29	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN100内	10m	220.07	220.34	125.55	5.44	89.35
6B-30	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN125内	10m	271.75	272.23	160.59	6.91	104.73
6B-31	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN150内	10m	327.13	327.9	195.47	9.81	122.62
6B-32	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN200内	10m	401.49	402.55	228.38	14.99	159.18
6B-33	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN250内	10m	508.81	510.56	283.18	21.69	205.69
6B-34	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN300内	10m	580.62	583.13	346.41	28.35	208.37
6B-35	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN350内	10m	746.61	749.5	406.14	31.98	311.38
6B-36	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN400内	10m	830.9	835.41	471.73	44.26	319.42
6B-37	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN450内	10m	936.2	941.27	520.75	50.28	370.24
6B-38	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN500内	10m	1281.58	1287.14	744.72	55.79	486.63
6B-39	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN600内	10m	1456.7	1464.34	888.97	78.1	497.27
6B-40	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN700内	10m	1657.25	1666	1060.2	88.65	517.15
6B-41	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN800内	10m	1907.4	1920.16	1225.65	124.14	570.37
6B-42	钢套钢直埋保温管(弧焊) DN900内	10m	2060.61	2074.94	1320.04	139.05	615.85

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6B-43	新型塑料排水管(热熔) DN200内	10m	66.78	66.78	38.38	0.32	28.08
6B-44	新型塑料排水管(热熔) DN300内	10m	101.46	101.46	71.59	0.32	29.55
6B-45	新型塑料排水管(热熔) DN400内	10m	112.71	112.71	79.19	0.42	33.1
6B-46	新型塑料排水管(热熔) DN500内	10m	139.33	139.33	95.61	0.63	43.09
6B-47	新型塑料排水管(热熔) DN600内	10m	205.16	205.16	100.85	0.74	103.57
6B-48	新型塑料排水管(热熔) DN700内	10m	213.81	213.81	107.01	0.85	105.95
6B-49	新型塑料排水管(热熔) DN800内	10m	256.12	256.12	131.56	0.85	123.71
6B-50	新型塑料排水管(热熔) DN900内	10m	282.81	282.81	149.34	0.95	132.52
6B-51	新型塑料排水管(热熔) DN1000内	10m	334.18	334.18	184.76	1.06	148.36
6B-52	新型塑料排水管(热熔) DN1200内	10m	379.33	379.33	191.9	1.37	186.06
6B-53	新型塑料排水管(热熔) DN1400内	10m	417.6	417.6	198.97	1.48	217.15
6B-54	新型塑料排水管(热熔) DN1600内	10m	483	483	227.09	1.58	254.33
6B-55	新型塑料排水管(热熔) DN1800内	10m	549.43	549.43	253.23	1.8	294.4
6B-56	新型塑料排水管(热熔) DN2000内	10m	619.63	619.63	275.73	2.01	341.89
6B-57	新型塑料排水管(胶圈) DN200内	10m	79.84	79.84	34.58	34.81	10.45
6B-58	新型塑料排水管(胶圈) DN300内	10m	125.64	125.64	62.85	52.34	10.45
6B-59	新型塑料排水管(胶圈) DN400内	10m	162.72	162.72	70.22	81.29	11.21
6B-60	新型塑料排水管(胶圈) DN500内	10m	246.66	246.66	87.4	140.7	18.56
6B-61	新型塑料排水管(胶圈) DN600内	10m	328.57	328.57	93.78	157.6	77.19
6B-62	新型塑料排水管(胶圈) DN700内	10m	363.99	363.99	97.89	188.14	77.96
6B-63	新型塑料排水管(胶圈) DN800内	10m	437.07	437.07	123.65	220.05	93.37
6B-64	新型塑料排水管(胶圈) DN900内	10m	492.99	492.99	138.47	253.66	100.86
6B-65	新型塑料排水管(胶圈) DN1000内	10m	561.26	561.26	166.29	279.59	115.38
6B-66	新型塑料排水管(胶圈) DN1200内	10m	650.98	650.98	168.26	334.71	148.01
6B-67	新型塑料排水管(胶圈) DN1400内	10m	753.5	753.5	186.05	391.21	176.24
6B-68	新型塑料排水管(胶圈) DN1600内	10m	860.63	860.63	207.56	447.59	205.48
6B-69	新型塑料排水管(胶圈) DN1800内	10m	975.84	975.84	230.43	504.12	241.29
6B-70	新型塑料排水管(胶圈) DN2000内	10m	1091.54	1091.54	248.98	559.14	283.42
6B-71	新型塑料排水管(缩带) DN200内	10m	51.52	51.52	39.52	1.55	10.45
6B-72	新型塑料排水管(缩带) DN300内	10m	86.24	86.24	73.72	2.07	10.45
6B-73	新型塑料排水管(缩带) DN400内	10m	96.06	96.06	81.4	3.45	11.21
6B-74	新型塑料排水管(缩带) DN500内	10m	120.9	120.9	97.96	4.38	18.56
6B-75	新型塑料排水管(缩带) DN600内	10m	186.39	186.39	103.97	5.23	77.19
6B-76	新型塑料排水管(缩带) DN700内	10m	194.02	194.02	109.97	6.09	77.96
6B-77	新型塑料排水管(缩带) DN800内	10m	244.31	244.31	144.1	6.84	93.37
6B-78	新型塑料排水管(缩带) DN900内	10m	259.25	259.25	149.34	9.05	100.86
6B-79	新型塑料排水管(缩带) DN1000内	10m	283.52	283.52	157.62	10.52	115.38
6B-80	新型塑料排水管(缩带) DN1200内	10m	334.23	334.23	174.19	12.03	148.01

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6B-81	新型塑料排水管(缩带) DN1400内	10m	388.39	388.39	198.97	13.18	176.24
6B-82	新型塑料排水管(缩带) DN1600内	10m	447.24	447.24	227.09	14.67	205.48
6B-83	新型塑料排水管(缩带) DN1800内	10m	514.31	514.31	256.5	16.52	241.29
6B-84	新型塑料排水管(缩带) DN2000内	10m	586.78	586.78	285	18.36	283.42
6B-85	玻璃钢夹砂管(胶圈) DN200内	10m	86.78	86.78	43.93	35.76	7.09
6B-86	玻璃钢夹砂管(胶圈) DN300内	10m	128.07	128.07	65.82	53.76	8.49
6B-87	玻璃钢夹砂管(胶圈) DN400内	10m	194.15	194.15	99.64	83.39	11.12
6B-88	玻璃钢夹砂管(胶圈) DN500内	10m	286.81	286.81	124.34	144.08	18.39
6B-89	玻璃钢夹砂管(胶圈) DN600内	10m	343.13	343.13	150.33	161.5	31.3
6B-90	玻璃钢夹砂管(胶圈) DN700内	10m	426.82	426.82	196.31	192.77	37.74
6B-91	玻璃钢夹砂管(胶圈) DN800内	10m	476.19	476.19	204.59	225.47	46.13
6B-92	玻璃钢夹砂管(胶圈) DN900内	10m	603.71	603.71	291.99	259.82	51.9
6B-93	玻璃钢夹砂管(胶圈) DN1000内	10m	649.25	649.25	302.94	286.43	59.88
6B-94	玻璃钢夹砂管(胶圈) DN1200内	10m	816.3	816.3	397.63	342.86	75.81
6B-95	玻璃钢夹砂管(胶圈) DN1400内	10m	966.25	966.25	479.64	400.7	85.91
6B-96	玻璃钢夹砂管(胶圈) DN1600内	10m	1147.09	1147.09	575.09	458.58	113.42
6B-97	玻璃钢夹砂管(胶圈) DN1800内	10m	1370.13	1370.13	690.76	516.44	162.93
6B-98	玻璃钢夹砂管(胶圈) DN2000内	10m	1567.85	1567.85	814.95	572.76	180.14
6B-99	玻璃钢夹砂管(粘接) DN200内	10m	56.42	56.42	48.34	0.99	7.09
6B-100	玻璃钢夹砂管(粘接) DN300内	10m	82.19	82.19	72.43	1.27	8.49
6B-101	玻璃钢夹砂管(粘接) DN400内	10m	122.37	122.37	109.59	1.66	11.12
6B-102	玻璃钢夹砂管(粘接) DN500内	10m	157.16	157.16	136.72	2.05	18.39
6B-103	玻璃钢夹砂管(粘接) DN600内	10m	199.22	199.22	165.38	2.54	31.3
6B-104	玻璃钢夹砂管(粘接) DN700内	10m	256.59	256.59	215.92	2.93	37.74
6B-105	玻璃钢夹砂管(粘接) DN800内	10m	274.39	274.39	225.04	3.22	46.13
6B-106	玻璃钢夹砂管(粘接) DN900内	10m	376.69	376.69	321.18	3.61	51.9
6B-107	玻璃钢夹砂管(粘接) DN1000内	10m	397.13	397.13	333.26	3.99	59.88
6B-108	玻璃钢夹砂管(粘接) DN1200内	10m	518.07	518.07	437.38	4.88	75.81
6B-109	玻璃钢夹砂管(粘接) DN1400内	10m	619.05	619.05	527.59	5.55	85.91
6B-110	玻璃钢夹砂管(粘接) DN1600内	10m	752.37	752.37	632.62	6.33	113.42
6B-111	玻璃钢夹砂管(粘接) DN1800内	10m	860.8	860.8	690.76	7.11	162.93
6B-112	玻璃钢夹砂管(粘接) DN2000内	10m	1002.97	1002.97	814.95	7.88	180.14
6B-113	玻璃钢夹砂管(法兰) DN200内	10m	89.63	89.63	70.45	12.09	7.09
6B-114	玻璃钢夹砂管(法兰) DN300内	10m	131.5	131.5	108	15.01	8.49
6B-115	玻璃钢夹砂管(法兰) DN400内	10m	190.05	190.05	155.72	23.21	11.12
6B-116	玻璃钢夹砂管(法兰) DN500内	10m	275.49	275.49	221.01	36.09	18.39
6B-117	玻璃钢夹砂管(法兰) DN600内	10m	359.83	359.83	276.64	51.89	31.3
6B-118	玻璃钢夹砂管(法兰) DN700内	10m	453.97	453.97	345.8	70.43	37.74

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6B-119	玻璃钢夹砂管(法兰) DN800内	10m	497.23	497.23	359.4	91.7	46.13
6B-120	玻璃钢夹砂管(法兰) DN900内	10m	682.42	682.42	514.6	115.92	51.9
6B-121	玻璃钢夹砂管(法兰) DN1000内	10m	735.3	735.3	532.46	142.96	59.88
6B-122	玻璃钢夹砂管(法兰) DN1200内	10m	980	980	698.52	205.67	75.81
6B-123	玻璃钢夹砂管(法兰) DN1400内	10m	1194.08	1194.08	842.84	265.33	85.91
6B-124	玻璃钢夹砂管(法兰) DN1600内	10m	1470.96	1470.96	1011.26	346.28	113.42
6B-125	玻璃钢夹砂管(法兰) DN1800内	10m	1814.34	1814.34	1213.42	437.99	162.93
6B-126	玻璃钢夹砂管(法兰) DN2000内	10m	2102.86	2102.86	1395.44	527.28	180.14
6B-127	碳钢板卷管件(氩电联焊) DN200内	10个	1052.84	1060.25	537.32	191.72	331.21
6B-128	碳钢板卷管件(氩电联焊) DN250内	10个	1286.88	1297.71	666.52	230.21	400.98
6B-129	碳钢板卷管件(氩电联焊) DN300内	10个	1538.27	1551.17	826.65	260.58	463.94
6B-130	碳钢板卷管件(氩电联焊) DN350内	10个	2074.65	2100.01	1053.89	409.9	636.22
6B-131	碳钢板卷管件(氩电联焊) DN400内	10个	2349.78	2378.45	1189.55	458.58	730.32
6B-132	碳钢板卷管件(氩电联焊) DN450内	10个	2650.24	2683.57	1359.41	509.39	814.77
6B-133	碳钢板卷管件(氩电联焊) DN500内	10个	2920.42	2957.78	1505.56	557.67	894.55
6B-134	碳钢板卷管件(氩电联焊) DN600内	10个	3631.75	3691.17	1593.8	788.18	1309.19
6B-135	碳钢板卷管件(氩电联焊) DN700内	10个	4158.39	4226.39	1821.8	892.87	1511.72
6B-136	碳钢板卷管件(氩电联焊) DN800内	10个	4943.38	5033.07	2094.33	1127.29	1811.45
6B-137	碳钢板卷管件(氩电联焊) DN900内	10个	5597.27	5698.02	2347.49	1262.57	2087.96
6B-138	碳钢板卷管件(氩电联焊)DN1000内	10个	6503.24	6627.56	2638.8	1546.21	2442.55
6B-139	碳钢板卷管件(氩电联焊)DN1200内	10个	7917.43	8066.32	3226.05	1852.76	2987.51
6B-140	碳钢板卷管件(氩电联焊)DN1400内	10个	10146.39	10359.79	3831.54	2592.04	3936.21
6B-141	碳钢板卷管件(氩电联焊)DN1600内	10个	11715.74	11959.4	4378.97	2969.65	4610.78
6B-142	碳钢板卷管件(氩电联焊)DN1800内	10个	13252.63	13526.56	4935.44	3339.95	5251.17
6B-143	碳钢板卷管件(氩电联焊)DN2000内	10个	14840.23	15144.41	5500.04	3702.89	5941.48
6B-144	碳钢板卷管件(氩电联焊)DN2200内	10个	16445.05	16779.48	6059.63	4065.85	6654
6B-145	碳钢板卷管件(氩电联焊)DN2400内	10个	18072.96	18437.66	6618.46	4431.76	7387.44
6B-146	碳钢板卷管件(氩电联焊)DN2600内	10个	22372.63	22853.44	7888.8	5725.91	9238.73
6B-147	碳钢板卷管件(氩电联焊)DN2800内	10个	24344.11	24861.77	8592.64	6160.44	10108.69
6B-148	碳钢板卷管件(氩电联焊)DN3000内	10个	26238.28	26792.79	9207.17	6594.63	10990.99
6B-149	钢套钢保温管管件(弧焊) DN25内	10个	622.74	623.37	497.04	65.13	61.2
6B-150	钢套钢保温管管件(弧焊) DN32内	10个	633.36	634.14	497.04	66.52	70.58
6B-151	钢套钢保温管管件(弧焊) DN40内	10个	654.55	655.43	497.04	67.65	90.74
6B-152	钢套钢保温管管件(弧焊) DN50内	10个	903.01	904.15	705.28	76.98	121.89
6B-153	钢套钢保温管管件(弧焊) DN65内	10个	990.02	992.28	711.36	93.9	187.02
6B-154	钢套钢保温管管件(弧焊) DN80内	10个	1138.69	1141.36	829.92	96.86	214.58
6B-155	钢套钢保温管管件(弧焊) DN100内	10个	1338.43	1341.72	928.72	114.13	298.87
6B-156	钢套钢保温管管件(弧焊) DN125内	10个	1677.52	1683.02	1146.08	155.71	381.23

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6B-157	钢套钢保温管管件(弧焊) DN150内	10个	2109.48	2118.26	1402.96	200.49	514.81
6B-158	钢套钢保温管管件(弧焊) DN200内	10个	2636.12	2648.08	1719.12	279.27	649.69
6B-159	钢套钢保温管管件(弧焊) DN250内	10个	3555.06	3579.46	2321.8	405.46	852.2
6B-160	钢套钢保温管管件(弧焊) DN300内	10个	4443.65	4472.51	2776.28	472.51	1223.72
6B-161	钢套钢保温管管件(弧焊) DN350内	10个	5209.71	5249.47	3270.28	607.12	1372.07
6B-162	钢套钢保温管管件(弧焊) DN400内	10个	6272.85	6325.2	3863.08	768.75	1693.37
6B-163	钢套钢保温管管件(弧焊) DN450内	10个	6948.97	7008.29	4297.8	845.5	1864.99
6B-164	钢套钢保温管管件(弧焊) DN500内	10个	8317.46	8382.69	5187	916.24	2279.45
6B-165	钢套钢保温管管件(弧焊) DN600内	10个	9709.39	9799.92	6150.68	1175.85	2473.39
6B-166	钢套钢保温管管件(弧焊) DN700内	10个	10488.35	10591.22	6290.52	1361.59	2939.11
6B-167	钢套钢保温管管件(弧焊) DN800内	10个	12212.31	12366.06	7508.8	1823.28	3033.98
6B-168	钢套钢保温管管件(弧焊) DN900内	10个	13777.38	13949.58	8584.2	2050.85	3314.53
6B-169	钢套钢保温管附件(弧焊) DN25内	个	66.97	67.03	53.35	6.52	7.16
6B-170	钢套钢保温管附件(弧焊) DN32内	个	68.01	68.09	53.35	6.66	8.08
6B-171	钢套钢保温管附件(弧焊) DN40内	个	68.88	68.96	53.35	6.77	8.84
6B-172	钢套钢保温管附件(弧焊) DN50内	个	97.5	97.61	77.75	7.69	12.17
6B-173	钢套钢保温管附件(弧焊) DN65内	个	108.06	108.29	80.26	9.39	18.64
6B-174	钢套钢保温管附件(弧焊) DN80内	个	124.33	124.6	93.63	9.69	21.28
6B-175	钢套钢保温管附件(弧焊) DN100内	个	149.78	150.11	108	11.41	30.7
6B-176	钢套钢保温管附件(弧焊) DN125内	个	197.93	198.48	143.94	15.57	38.97
6B-177	钢套钢保温管附件(弧焊) DN150内	个	244.42	245.3	172.98	20.04	52.28
6B-178	钢套钢保温管附件(弧焊) DN200内	个	286.28	287.47	192.81	27.92	66.74
6B-179	钢套钢保温管附件(弧焊) DN250内	个	374.79	377.23	250.19	40.55	86.49
6B-180	钢套钢保温管附件(弧焊) DN300内	个	469.63	472.52	301.19	47.25	124.08
6B-181	钢套钢保温管附件(弧焊) DN350内	个	565.98	569.96	370.27	60.72	138.97
6B-182	钢套钢保温管附件(弧焊) DN400内	个	649.71	654.95	404.85	76.88	173.22
6B-183	钢套钢保温管附件(弧焊) DN450内	个	723	728.93	450	84.55	194.38
6B-184	钢套钢保温管附件(弧焊) DN500内	个	865.2	871.72	549.63	91.63	230.46
6B-185	钢套钢保温管附件(弧焊) DN600内	个	993.94	1003	636.27	117.59	249.14
6B-186	钢套钢保温管附件(弧焊) DN700内	个	1075.55	1085.84	654.66	136.16	295.02
6B-187	钢套钢保温管附件(弧焊) DN800内	个	1224.22	1239.59	751.79	182.32	305.48
6B-188	钢套钢保温管附件(弧焊) DN900内	个	1382.52	1399.74	860.7	205.09	333.95
6B-189	管道外套管接口(弧焊) DN200内	个	147.97	150.15	80.79	33.55	35.81
6B-190	管道外套管接口(弧焊) DN250内	个	198.69	201.19	115.22	36.56	49.41
6B-191	管道外套管接口(弧焊) DN300内	个	282.83	287.38	172.98	51.62	62.78
6B-192	管道外套管接口(弧焊) DN350内	个	317.23	323.04	177.92	67.49	77.63
6B-193	管道外套管接口(弧焊) DN400内	个	334.94	341.22	184.38	73.65	83.19
6B-194	管道外套管接口(弧焊) DN450内	个	352.7	359.48	192.58	77.83	89.07

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6B-195	管道外套管接口(弧焊) DN500内	个	384.72	393.35	201.7	91.98	99.67
6B-196	管道外套管接口(弧焊) DN600内	个	488.13	501.43	241.76	127.99	131.68
6B-197	管道外套管接口(弧焊) DN700内	个	537.13	551.93	272.61	142.11	137.21
6B-198	管道外套管接口(弧焊) DN800内	个	659.51	675.76	359.56	157.22	158.98
6B-199	管道外套管接口(弧焊) DN900内	个	714.2	732	395.35	171.71	164.94
6B-200	管道外套管接口(弧焊) DN1000内	个	785.5	804.85	436.7	188.84	179.31
6B-201	管道外套管接口(弧焊) DN1200内	个	897.07	919.53	489.52	221.87	208.14
6B-202	管道外套管接口(弧焊) DN1400内	个	1049.51	1075.06	580.79	257.47	236.8
6B-203	排水管道闭水试验 DN200内	100m	303.27	302.91	215.08	67.62	20.21
6B-204	排水管道闭水试验 DN300内	100m	433.32	432.61	291.46	109.23	31.92
6B-205	排水管道闭水试验 DN400内	100m	540.93	540.01	346.18	163.24	30.59
6B-206	排水管道闭水试验 DN500内	100m	679.18	677.94	413.82	224.14	39.98
6B-207	排水管道闭水试验 DN600内	100m	785.31	783.97	445.36	283.63	54.98
6B-208	排水管道闭水试验 DN700内	100m	895.42	893.85	469.07	357.68	67.1
6B-209	排水管道闭水试验 DN800内	100m	1018.13	1016.33	492.86	440.01	83.46
6B-210	排水管道闭水试验 DN900内	100m	1145.21	1143.26	518.17	522.84	102.25
6B-211	排水管道闭水试验 DN1000内	100m	1285.51	1283.42	543.4	620.19	119.83
6B-212	排水管道闭水试验 DN1200内	100m	1633.11	1630.5	624.95	838	167.55
6B-213	排水管道闭水试验 DN1400内	100m	2028.07	2024.95	718.66	1087.22	219.07
6B-214	排水管道闭水试验 DN1600内	100m	2482.86	2479.35	826.42	1373.86	279.07
6B-215	排水管道闭水试验 DN1800内	100m	3003.75	2999.72	950.38	1694.22	355.12
6B-216	排水管道闭水试验 DN2000内	100m	3572.27	3567.75	1092.96	2046.03	428.76
6B-217	钢管(沟槽卡箍式连接) 公称直径 50mm以内	10m	50.27	50.22	49.7	0.23	0.29
6B-218	钢管(沟槽卡箍式连接) 公称直径 65mm以内	10m	56.01	55.93	55.33	0.38	0.22
6B-219	钢管(沟槽卡箍式连接) 公称直径 80mm以内	10m	64.54	64.45	63.69	0.43	0.33
6B-220	钢管(沟槽卡箍式连接) 公称直径 100mm以内	10m	139.86	139.76	74.02	0.51	65.23
6B-221	钢管(沟槽卡箍式连接) 公称直径 125mm以内	10m	169.14	169.03	83.37	0.66	85
6B-222	钢管(沟槽卡箍式连接) 公称直径 150mm以内	10m	186.43	186.28	98.19	0.77	87.32
6B-223	钢管(沟槽卡箍式连接) 公称直径 200mm以内	10m	229.01	228.76	112.25	1.21	115.3
6B-224	钢管(沟槽卡箍式连接) 公称直径 250mm以内	10m	315.36	314.91	148.28	1.93	164.7
6B-225	钢管(沟槽卡箍式连接) 公称直径 300mm以内	10m	337.54	337.02	164.62	2.19	170.21
6B-226	钢管(环型卡箍式连接) 公称直径 50mm以内	10m	69.62	69.82	56.09	1.94	11.79
6B-227	钢管(环型卡箍式连接) 公称直径 65mm以内	10m	96.22	96.58	72.58	5.23	18.77
6B-228	钢管(环型卡箍式连接) 公称直径 80mm以内	10m	113.31	113.73	85.73	6.04	21.96
6B-229	钢管(环型卡箍式连接) 公称直径 100mm以内	10m	203.9	204.75	97.81	10.26	96.68
6B-230	钢管(环型卡箍式连接) 公称直径 125mm以内	10m	245.96	246.92	115.44	11.02	120.46
6B-231	钢管(环型卡箍式连接) 公称直径 150mm以内	10m	281.44	282.64	136.95	13.97	131.72
6B-232	钢管(环型卡箍式连接) 公称直径 200mm以内	10m	359.49	361.56	160.28	22.92	178.36

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6B-233	钢管(环型卡箍式连接) 公称直径 250mm以内	10m	496.85	500.96	204.97	41.72	254.27
6B-234	钢管(环型卡箍式连接) 公称直径 300mm以内	10m	540.54	545.6	231.12	49.45	265.03
6B-235	钢管(环型卡箍式连接) 公称直径 350mm以内	10m	610.81	616.81	260.91	57.26	298.64
6B-236	钢管(环型卡箍式连接) 公称直径 400mm以内	10m	687.72	694.5	297.46	64.38	332.66
6B-237	钢管(环型卡箍式连接) 公称直径 450mm以内	10m	823.6	833.75	362.29	91.38	380.08
6B-238	钢管(环型卡箍式连接) 公称直径 500mm以内	10m	919.09	930.3	427.8	101.71	400.79
6B-239	钢管(肩型卡箍式连接) 公称直径 50mm以内	10m	93.37	93.8	73.57	3.7	16.53
6B-240	钢管(肩型卡箍式连接) 公称直径 65mm以内	10m	118.44	119.17	90.52	6.52	22.13
6B-241	钢管(肩型卡箍式连接) 公称直径 80mm以内	10m	147.01	147.87	111.87	10.19	25.81
6B-242	钢管(肩型卡箍式连接) 公称直径 100mm以内	10m	256.38	257.85	128.74	16.12	112.99
6B-243	钢管(肩型卡箍式连接) 公称直径 125mm以内	10m	298.01	299.73	133.53	18.7	147.5
6B-244	钢管(肩型卡箍式连接) 公称直径 150mm以内	10m	328.75	331.22	145.46	25.81	159.95
6B-245	钢管(肩型卡箍式连接) 公称直径 200mm以内	10m	466.44	471.16	202.77	46.26	222.13
6B-246	钢管(肩型卡箍式连接) 公称直径 250mm以内	10m	626.13	633.87	250.42	72.26	311.19
6B-247	钢管(肩型卡箍式连接) 公称直径 300mm以内	10m	688.44	697.44	274.44	82.41	340.59
6B-248	钢管(肩型卡箍式连接) 公称直径 350mm以内	10m	822.66	836.16	336.15	116.36	383.65
6B-249	钢管(肩型卡箍式连接) 公称直径 400mm以内	10m	996.48	1015.02	403.18	155.98	455.86
6B-250	钢管(肩型卡箍式连接) 公称直径 450mm以内	10m	1204.62	1227.69	507.83	192.19	527.67
6B-251	钢管(肩型卡箍式连接) 公称直径 500mm以内	10m	1370.4	1398.03	587.94	226.79	583.3
6B-252	卡箍管件(沟槽式)连接 公称直径 50mm以内	10个	151.77	151.15	143.26	4.39	3.5
6B-253	卡箍管件(沟槽式)连接 公称直径 65mm以内	10个	170.83	169.89	161.88	6.1	1.91
6B-254	卡箍管件(沟槽式)连接 公称直径 80mm以内	10个	194.27	193.17	183.16	7.06	2.95
6B-255	卡箍管件(沟槽式)连接 公称直径 100mm以内	10个	234.63	232.78	219.64	9.33	3.81
6B-256	卡箍管件(沟槽式)连接 公称直径 125mm以内	10个	275.41	273.51	257.26	12.44	3.81
6B-257	卡箍管件(沟槽式)连接 公称直径 150mm以内	10个	370.48	367.87	348.46	14.57	4.84
6B-258	卡箍管件(沟槽式)连接 公称直径 200mm以内	10个	477.1	473.57	436.62	20.74	16.21
6B-259	卡箍管件(沟槽式)连接 公称直径 250mm以内	10个	668.32	663.77	609.67	29.08	25.02
6B-260	卡箍管件(沟槽式)连接 公称直径 300mm以内	10个	764.79	759.35	692.21	33.3	33.84
6B-261	卡箍管件(环型)连接 公称直径 50mm以内	10个	312.84	313.7	228.61	15.05	70.04
6B-262	卡箍管件(环型)连接 公称直径 65mm以内	10个	439.87	441.52	295.64	35.57	110.31
6B-263	卡箍管件(环型)连接 公称直径 80mm以内	10个	504.66	506.62	336.6	41.28	128.74
6B-264	卡箍管件(环型)连接 公称直径 100mm以内	10个	678.94	682.79	425.9	69.7	187.19
6B-265	卡箍管件(环型)连接 公称直径 125mm以内	10个	760.72	765.14	478.42	74.74	211.98
6B-266	卡箍管件(环型)连接 公称直径 150mm以内	10个	1005.86	1011.59	644.33	99.08	268.18
6B-267	卡箍管件(环型)连接 公称直径 200mm以内	10个	1343.07	1353.27	815.63	151.85	385.79
6B-268	卡箍管件(环型)连接 公称直径 250mm以内	10个	1909.01	1931.21	1114.77	266.15	550.29
6B-269	卡箍管件(环型)连接 公称直径 300mm以内	10个	2231.79	2258.26	1281.82	312.61	663.83
6B-270	卡箍管件(环型)连接 公称直径 350mm以内	10个	2830.24	2872.69	1585.06	470.34	817.29

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6B-271	卡箍管件(环型)连接 公称直径 400mm以内	10个	3196.05	3244.06	1783.87	528.95	931.24
6B-272	卡箍管件(环型)连接 公称直径 450mm以内	10个	3894.49	3966.68	2111.89	740.37	1114.42
6B-273	卡箍管件(环型)连接 公称直径 500mm以内	10个	4378.41	4458.19	2355.7	826.47	1276.02
6B-274	卡箍管件(肩型)连接 公称直径 50mm以内	10个	400.4	402.34	289.18	25.74	87.42
6B-275	卡箍管件(肩型)连接 公称直径 65mm以内	10个	524.4	527.4	352.56	57.2	117.64
6B-276	卡箍管件(肩型)连接 公称直径 80mm以内	10个	603.58	607.1	402.5	66.14	138.46
6B-277	卡箍管件(肩型)连接 公称直径 100mm以内	10个	786.62	793.82	500.99	101.57	191.26
6B-278	卡箍管件(肩型)连接 公称直径 125mm以内	10个	964.96	973.63	632.17	117.46	224
6B-279	卡箍管件(肩型)连接 公称直径 150mm以内	10个	1171.15	1183.58	740.09	159.31	284.18
6B-280	卡箍管件(肩型)连接 公称直径 200mm以内	10个	1703.09	1728.43	1019.01	277.77	431.65
6B-281	卡箍管件(肩型)连接 公称直径 250mm以内	10个	2289.38	2331.24	1333.27	429.95	568.02
6B-282	卡箍管件(肩型)连接 公称直径 300mm以内	10个	2942.86	3007.01	1662.96	625.35	718.7
6B-283	卡箍管件(肩型)连接 公称直径 350mm以内	10个	3779.72	3876.96	1996.82	896.71	983.43
6B-284	卡箍管件(肩型)连接 公称直径 400mm以内	10个	4735.23	4869.18	2402.59	1200.64	1265.95
6B-285	卡箍管件(肩型)连接 公称直径 450mm以内	10个	5924.5	6105.67	2929.65	1575.07	1600.95
6B-286	卡箍管件(肩型)连接 公称直径 500mm以内	10个	6601.56	6802.01	3248.47	1737.89	1815.65
6B-287	卡箍式法兰(沟槽式)安装 公称直径 50mm以内	副	25.76	24.96	19.46	5.16	0.34
6B-288	卡箍式法兰(沟槽式)安装 公称直径 65mm以内	副	28.68	27.83	22.19	5.46	0.18
6B-289	卡箍式法兰(沟槽式)安装 公称直径 80mm以内	副	37.1	35.59	25.46	9.87	0.26
6B-290	卡箍式法兰(沟槽式)安装 公称直径 100mm以内	副	40.46	38.88	28.12	10.41	0.35
6B-291	卡箍式法兰(沟槽式)安装 公称直径 125mm以内	副	44.32	42.7	31.08	11.27	0.35
6B-292	卡箍式法兰(沟槽式)安装 公称直径 150mm以内	副	56.36	53.31	33.9	18.97	0.44
6B-293	卡箍式法兰(沟槽式)安装 公称直径 200mm以内	副	85.27	80.65	50.08	27.84	2.73
6B-294	卡箍式法兰(沟槽式)安装 公称直径 250mm以内	副	102.97	98.38	67.11	28.54	2.73
6B-295	卡箍式法兰(沟槽式)安装 公称直径 300mm以内	副	123.13	118.28	83.9	30.55	3.83
6B-296	卡箍式法兰(环型)安装 公称直径 50mm以内	副	45.35	44.65	32.38	6.14	6.13
6B-297	卡箍式法兰(环型)安装 公称直径 65mm以内	副	57.23	56.58	38.3	8.28	10
6B-298	卡箍式法兰(环型)安装 公称直径 80mm以内	副	68.22	66.95	42.1	13.09	11.76
6B-299	卡箍式法兰(环型)安装 公称直径 100mm以内	副	82.65	81.55	50.31	15.6	15.64
6B-300	卡箍式法兰(环型)安装 公称直径 125mm以内	副	98.53	97.54	60.88	16.93	19.73
6B-301	卡箍式法兰(环型)安装 公称直径 150mm以内	副	127.35	125.08	74.33	26.38	24.37
6B-302	卡箍式法兰(环型)安装 公称直径 200mm以内	副	166.58	163.25	86.34	40.09	36.82
6B-303	卡箍式法兰(环型)安装 公称直径 250mm以内	副	221.31	218.78	115.37	51.96	51.45
6B-304	卡箍式法兰(环型)安装 公称直径 300mm以内	副	258.82	256.32	136.95	58.43	60.94
6B-305	卡箍式法兰(环型)安装 公称直径 350mm以内	副	347.05	344.27	185.44	83.52	75.31
6B-306	卡箍式法兰(环型)安装 公称直径 400mm以内	副	487.8	470.09	214.17	168.76	87.16
6B-307	卡箍式法兰(环型)安装 公称直径 450mm以内	副	571.79	549.8	243.35	213.31	93.14
6B-308	卡箍式法兰(环型)安装 公称直径 500mm以内	副	683.55	661.04	297.39	249.4	114.25

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6B-309	卡箍式法兰(肩型)安装 公称直径 50mm以内	副	56.68	55.41	36.94	10.64	7.83
6B-310	卡箍式法兰(肩型)安装 公称直径 65mm以内	副	83.47	80.43	43.32	25.35	11.76
6B-311	卡箍式法兰(肩型)安装 公称直径 80mm以内	副	91.04	88.04	47.65	26.54	13.85
6B-312	卡箍式法兰(肩型)安装 公称直径 100mm以内	副	154.02	143.95	57.61	67.18	19.16
6B-313	卡箍式法兰(肩型)安装 公称直径 125mm以内	副	196.41	184.23	75.77	86.02	22.44
6B-314	卡箍式法兰(肩型)安装 公称直径 150mm以内	副	214.55	202.64	83.45	90.78	28.41
6B-315	卡箍式法兰(肩型)安装 公称直径 200mm以内	副	392.91	362.7	106.1	212.3	44.3
6B-316	卡箍式法兰(肩型)安装 公称直径 250mm以内	副	448.92	420.19	136.65	226.56	56.98
6B-317	卡箍式法兰(肩型)安装 公称直径 300mm以内	副	776.74	711.18	173.96	466.03	71.19
6B-318	卡箍式法兰(肩型)安装 公称直径 350mm以内	副	748.85	705.58	225.49	383.86	96.23
6B-319	卡箍式法兰(肩型)安装 公称直径 400mm以内	副	969.02	911.71	274.28	511.94	125.49
6B-320	卡箍式法兰(肩型)安装 公称直径 450mm以内	副	1197.72	1127.39	322.92	647.2	157.27
6B-321	卡箍式法兰(肩型)安装 公称直径 500mm以内	副	1268.22	1202.9	384.03	644.37	174.5
6B-322	钢套钢管道外套弯头制作安装 外保护管公称直径 200mm以内	个	193.79	196.04	109.06	39.49	47.49
6B-323	钢套钢管道外套弯头制作安装 外保护管公称直径 250mm以内	个	224.95	227.47	125.1	46.75	55.62
6B-324	钢套钢管道外套弯头制作安装 外保护管公称直径 300mm以内	个	297.75	302.77	157.7	69.59	75.48
6B-325	钢套钢管道外套弯头制作安装 外保护管公称直径 350mm以内	个	333.19	338.64	173.66	78.83	86.15
6B-326	钢套钢管道外套弯头制作安装 外保护管公称直径 400mm以内	个	370	376.07	192.81	86.77	96.49
6B-327	钢套钢管道外套弯头制作安装 外保护管公称直径 450mm以内	个	423.77	430.7	221.31	97.67	111.72
6B-328	钢套钢管道外套弯头制作安装 外保护管公称直径 500mm以内	个	522.08	533.25	261.44	135.22	136.59
6B-329	钢套钢管道外套弯头制作安装 外保护管公称直径 600mm以内	个	654.18	669.43	314.11	172.15	183.17
6B-330	钢套钢管道外套弯头制作安装 外保护管公称直径 700mm以内	个	752.94	770.13	369.59	192.83	207.71
6B-331	钢套钢管道外套弯头制作安装 外保护管公称直径 800mm以内	个	840.22	859.32	410.78	214.24	234.3
6B-332	钢套钢管道外套弯头制作安装 外保护管公称直径 900mm以内	个	967.77	989.64	469.76	245.51	274.37
6B-333	钢套钢管道外套弯头制作安装 外保护管公称直径 1000mm以内	个	1088.82	1113.43	526.83	275.81	310.79
6B-334	钢套钢管道外套弯头制作安装 外保护管公称直径 1200mm以内	个	1348.02	1377.96	655.12	339.02	383.82
6B-335	钢套钢管道外套弯头制作安装 外保护管公称直径 1400mm以内	个	1537.76	1571.86	739.71	378.32	453.83
6B-336	钢套钢管道外套三通制作安装 外保护管公称直径 200mm以内	个	268.17	271.76	121.3	72.15	78.31
6B-337	钢套钢管道外套三通制作安装 外保护管公称直径 250mm以内	个	310.86	314.8	140.3	84.08	90.42
6B-338	钢套钢管道外套三通制作安装 外保护管公称直径 300mm以内	个	415.52	423.42	178.45	123.46	121.51
6B-339	钢套钢管道外套三通制作安装 外保护管公称直径 350mm以内	个	474.66	483.32	201.93	141.3	140.09

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6B-340	钢套钢管道外套三通制作安装 外保护管公称直径 400mm以内	个	534.83	544.57	229.37	157.12	158.08
6B-341	钢套钢管道外套三通制作安装 外保护管公称直径 450mm以内	个	592.66	603.51	254.07	171.26	178.18
6B-342	钢套钢管道外套三通制作安装 外保护管公称直径 500mm以内	个	730.53	748.06	300.28	233.21	214.57
6B-343	钢套钢管道外套三通制作安装 外保护管公称直径 600mm以内	个	953.35	977.41	386.23	302.9	288.28
6B-344	钢套钢管道外套三通制作安装 外保护管公称直径 700mm以内	个	1103.09	1130.2	465.58	338.68	325.94
6B-345	钢套钢管道外套三通制作安装 外保护管公称直径 800mm以内	个	1242.88	1273.49	519.38	381.58	372.53
6B-346	钢套钢管道外套三通制作安装 外保护管公称直径 900mm以内	个	1386.84	1420.95	574.56	425.08	421.31
6B-347	钢套钢管道外套三通制作安装 外保护管公称直径 1000mm以内	个	1520.91	1558.51	624.87	466.91	466.73
6B-348	钢套钢管道外套三通制作安装 外保护管公称直径 1200mm以内	个	1767.66	1811.41	710.22	551.51	549.68
6B-349	钢套钢管道外套三通制作安装 外保护管公称直径 1400mm以内	个	1991.81	2041.48	790.7	610.49	640.29
6B-350	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	820.61	819.93	155.8	494.55	169.58
6B-351	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	1205.14	1204.36	186.28	759.12	258.96
6B-352	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	1367.49	1366.85	215.84	859.38	291.63
6B-353	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 125mm以内	个	1618.97	1617.75	239.25	1021.01	357.49
6B-354	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	1927.36	1925.87	286.82	1199.62	439.43
6B-355	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 200mm以内	个	2855.42	2853.91	367.38	1910.19	576.34
6B-356	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 250mm以内	个	3620.48	3618.07	463.83	2408.5	745.74
6B-357	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 300mm以内	个	4521.46	4517.24	517.1	3140.95	859.19
6B-358	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 350mm以内	个	5331.54	5327.19	590.9	3761.12	975.17
6B-359	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 400mm以内	个	6030.43	6024.74	666.9	4324.4	1033.44
6B-360	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 450mm以内	个	6731.42	6725.73	744.5	4792.22	1189.01
6B-361	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 500mm以内	个	7591.73	7585.94	826.04	5492.11	1267.79
6B-362	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 600mm以内	个	9701.91	9693.15	895.89	7356.09	1441.17
6B-363	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 700mm以内	个	10976.28	10964.53	999.48	8334.26	1630.79
6B-364	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 800mm以内	个	13290.01	13271.06	1078.21	10385.35	1807.5
6B-365	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 900mm以内	个	15077.22	15058.11	1175.11	11863.7	2019.3
6B-366	不锈钢柔性防水套管制作安装 介质管道公称直径 1000mm以内	个	16540.24	16517.5	1291.77	13047.34	2178.39

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
6B-367	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内	个	464.13	464.33	128.44	236.99	98.9
6B-368	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 80mm以内	个	550.12	550.53	140.22	299.01	111.3
6B-369	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 100mm以内	个	652.93	653.27	151.54	368.03	133.7
6B-370	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 125mm以内	个	830.11	830.42	178.14	488.89	163.39
6B-371	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 150mm以内	个	970.71	971.06	206.57	569.44	195.05
6B-372	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 200mm以内	个	1370.05	1370.42	268.28	848.46	253.68
6B-373	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 250mm以内	个	1700.09	1700.72	298.07	1112.39	290.26
6B-374	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 300mm以内	个	2258.43	2258.91	332.04	1588.98	337.89
6B-375	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 350mm以内	个	2735	2735.45	359.56	1993.92	381.97
6B-376	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 400mm以内	个	3179.78	3180.46	434.11	2318.19	428.16
6B-377	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 450mm以内	个	3621.01	3621.74	516.19	2632.96	472.59
6B-378	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 500mm以内	个	4039.29	4040.14	558.9	2954.41	526.83
6B-379	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 600mm以内	个	4844.07	4845.06	558.9	3682.11	604.05
6B-380	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 700mm以内	个	5557.78	5559.14	621.83	4258.47	678.84
6B-381	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 800mm以内	个	6177.98	6179.33	686.58	4718.72	774.03
6B-382	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 900mm以内	个	7107.15	7108.86	834.86	5339.09	934.91
6B-383	不锈钢刚性防水套管制作安装 介质管道公称直径 1000mm以内	个	8044.16	8045.85	900.83	6122.65	1022.37
7-1	点型感烟探测器安装	只	35.91	35.8	31.16	3.68	0.96
7-2	点型感温探测器安装	只	35.23	35.12	31.16	3.68	0.28
7-3	点型红外光束探测器安装(对)	对	193.28	193.21	183.01	8.16	2.04
7-4	点型火焰探测器安装	只	66.53	66.43	58.44	5.67	2.32
7-5	点型可燃气体探测器安装	只	40	39.89	30.78	8.83	0.28
7-6	线型探测器安装	10m	93.33	93.33	82.08	11.25	
7-7	按钮安装	只	49.82	49.71	42.64	5.65	1.42
7-8	单输出控制模块(接口)安装	只	89.38	89.4	82.99	4.23	2.18
7-9	多输出控制模块(接口)安装	只	120.84	120.88	109.9	7.66	3.32
7-10	报警接口安装	只	83.77	83.78	78.43	2.79	2.56
7-11	壁挂式报警控制器 200点内	台	945.8	945.1	736.44	30.5	178.16
7-12	壁挂式报警控制器 500点内	台	1646.27	1645.6	1319.66	45.16	280.78
7-13	壁挂式报警控制器1000点内	台	2208.39	2207.77	1668.05	75.05	464.67
7-14	壁挂式报警控制器 >1000点	台	2956.23	2954.22	2014.61	143.55	796.06
7-15	落地式报警控制器 200点内	台	985.59	985.38	746.47	25.84	213.07

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
7-16	落地式报警控制器 500点内	台	1683.51	1683.33	1327.42	40.23	315.68
7-17	落地式报警控制器1000点内	台	2248.73	2248.6	1679.45	69.57	499.58
7-18	落地式报警控制器 >1000点	台	2990.05	2989.82	2024.64	134.39	830.79
7-19	壁挂式联动控制器 100点内	台	1143.64	1142.5	957.14	22.26	163.1
7-20	壁挂式联动控制器 200点内	台	1677.61	1676.52	1449.17	31.74	195.61
7-21	壁挂式联动控制器 500点内	台	1804.45	1803.45	1543.56	48.02	211.87
7-22	壁挂式联动控制器 >500点	台	2020.27	2019.4	1634.76	83.37	301.27
7-23	落地式联动控制器 100点内	台	1159.9	1159.65	962.16	19.98	177.51
7-24	落地式联动控制器 200点内	台	1689.87	1689.66	1453.73	25.91	210.02
7-25	落地式联动控制器 500点内	台	1816.4	1816.28	1548.12	41.89	226.27
7-26	落地式联动控制器 >500点	台	2031.57	2031.59	1639.32	76.59	315.68
7-27	壁挂式报警联动一体机 500点内	台	2387.16	2386.48	2140.01	32.57	213.9
7-28	壁挂式报警联动一体机 1000点内	台	3214.94	3214.32	2817.62	67.99	328.71
7-29	壁挂式报警联动一体机 2000点内	台	3903.57	3902.98	3257.21	110.82	534.95
7-30	壁挂式报警联动一体机 >2000点	台	5582.4	5581.37	4485.67	190.92	904.78
7-31	落地式报警联动一体机 500点内	台	2418.02	2417.82	2160.98	28.53	228.31
7-32	落地式报警联动一体机 1000点内	台	3235.43	3235.3	2828.57	63.62	343.11
7-33	落地式报警联动一体机 2000点内	台	3953.78	3953.67	3300.98	103.33	549.36
7-34	落地式报警联动一体机 >2000点	台	5604.49	5604.08	4501.63	183.26	919.19
7-35	重复显示器安装	台	807.68	806.93	708.62	16.49	81.82
7-36	声光警报装置安装	只	59.83	59.83	55.63	2.86	1.34
7-37	警铃警报装置安装	只	32.15	32.16	28.73	2.61	0.82
7-38	远程控制器安装3路内	台	413.79	413.83	400.82	8.96	4.05
7-39	远程控制器安装5路内	台	497.42	497.48	480.62	12.43	4.43
7-40	消防报警备用电源安装	台	51.53	51.56	45.6	5.2	0.76
7-41	正压送风阀检查接线	10个	130.93	130.34	125.4	3.04	1.9
7-42	排烟阀检查接线	10个	127.13	126.54	121.6	3.04	1.9
7-43	防火阀检查接线	10个	119.53	118.94	114	3.04	1.9
7-44	镀锌钢管(螺纹连接) DN25内	10m	294.71	294.83	235.14	43.84	15.85
7-45	镀锌钢管(螺纹连接) DN32内	10m	312.68	312.67	244.42	49.77	18.48
7-46	镀锌钢管(螺纹连接) DN40内	10m	346.72	346.71	268.05	57.26	21.4
7-47	镀锌钢管(螺纹连接) DN50内	10m	369.83	369.79	282.8	64.61	22.38
7-48	镀锌钢管(螺纹连接) DN70内	10m	434.25	432.73	317.53	89.99	25.21
7-49	镀锌钢管(螺纹连接) DN80内	10m	511.65	510.53	369.82	110.59	30.12
7-50	镀锌钢管(螺纹连接) DN100内	10m	581.73	580.17	413.67	133.44	33.06
7-51	镀锌钢管(法兰连接) DN150内	10m	1553.73	1564.82	863.28	328.59	372.95
7-52	镀锌钢管(法兰连接) DN200内	10m	1930.62	1947.82	995.14	431.54	521.14
7-53	无吊顶喷头安装 DN15内	10个	153.76	152.55	120.08	30.06	2.41

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
7-54	有吊顶喷头安装 DN15内	10个	186.39	185.15	147.44	33.07	4.64
7-55	湿式报警装置 DN65内	组	670.74	692.86	330.52	332.29	30.05
7-56	湿式报警装置 DN80内	组	790.72	810.03	421.8	354.63	33.6
7-57	湿式报警装置 DN100内	组	999.45	1025.89	551.15	436.54	38.2
7-58	湿式报警装置 DN150内	组	1274.75	1295.91	755.52	493.59	46.8
7-59	湿式报警装置 DN200内	组	1544.04	1559.68	942.7	545.74	71.24
7-60	温感式水幕装置 DN20内	组	202.32	205.49	130.57	62.41	12.51
7-61	温感式水幕装置 DN25内	组	264.05	268.43	177.69	77.18	13.56
7-62	温感式水幕装置 DN40内	组	418.22	426.43	297.84	111.78	16.81
7-63	温感式水幕装置 DN50内	组	534.73	546.18	350.36	175.38	20.44
7-64	温感雨淋阀安装	组	336.83	345.17	213.41	115.21	16.55
7-65	水流指示器(螺纹连接) DN50内	个	71.44	76.76	40.58	34.96	1.22
7-66	水流指示器(螺纹连接) DN65内	个	104.69	115.1	50.62	63.2	1.28
7-67	水流指示器(螺纹连接) DN80内	个	142.42	148.1	66.12	80.39	1.59
7-68	水流指示器(螺纹连接) DN100内	个	243.63	253.88	115.82	135.85	2.21
7-69	水流指示器(法兰连接) DN50内	个	79.41	78.4	50.54	15.28	12.58
7-70	水流指示器(法兰连接) DN80内	个	113.87	111.67	65.97	27.77	17.93
7-71	水流指示器(法兰连接) DN100内	个	133.75	131.66	79.27	30.95	21.44
7-72	水流指示器(法兰连接) DN150内	个	196.94	191.74	111.72	54.66	25.36
7-73	水流指示器(法兰连接) DN200内	个	285.2	277.96	147.9	81.4	48.66
7-74	减压孔板 DN50内	个	52.81	52.26	33.44	9.41	9.41
7-75	减压孔板 DN70内	个	58.37	57.94	34.96	11.42	11.56
7-76	减压孔板 DN80内	个	73.74	72.65	40.28	18.06	14.31
7-77	减压孔板 DN100内	个	87.83	86.85	47.88	21.43	17.54
7-78	减压孔板 DN150内	个	114.91	112.39	54.72	36.47	21.2
7-79	末端试水装置 DN25内	组	163.02	163.6	114.76	47.36	1.48
7-80	末端试水装置 DN32内	组	177.59	178.44	125.4	50.98	2.06
7-81	集热板制安	个	56.46	55.62	43.32	11.94	0.36
7-82	集热板安装	个	19.84	19.57	17.33	1.95	0.29
7-83	室内消火栓 单栓DN65内	套	92.03	95.67	71.44	23.83	0.4
7-84	室内消火栓 双栓DN65内	套	125.3	128.57	91.2	36.71	0.66
7-85	室内消火栓 自救式DN65内	套	171.24	177.02	100.32	75.84	0.86
7-86	室外地下式消火栓 浅型.深Ⅰ型	套	126.4	123.63	71.44	45.92	6.27
7-87	室外地下式消火栓 深Ⅱ型	套	62.38	61.02	50.16	10.86	
7-88	室外地上式消火栓 浅100型	套	140.84	138.07	85.88	45.92	6.27
7-89	室外地上式消火栓 深100型	套	153	150.23	98.04	45.92	6.27
7-90	室外地上式消火栓 浅150型	套	212.04	206.44	114	82.72	9.72
7-91	室外地上式消火栓 深150型	套	223.44	217.84	125.4	82.72	9.72

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
7-92	地下式消防水泵接合器 DN100	套	210.73	207.03	134.52	63.71	8.8
7-93	地下式消防水泵接合器 DN150	套	296.79	288.53	163.4	112.22	12.91
7-94	地上式消防水泵接合器 DN100	套	244.11	238.77	158.84	71.13	8.8
7-95	地上式消防水泵接合器 DN150	套	339.04	327.5	184.68	129.91	12.91
7-96	墙壁式消防水泵接合器 DN100	套	269.74	263.44	181.64	72.57	9.23
7-97	墙壁式消防水泵接合器 DN150	套	385.18	372.68	228	131.34	13.34
7-98	隔膜式气压水罐 DN800内	台	737.66	737.91	608	17.68	112.23
7-99	隔膜式气压水罐 DN1000内	台	820.6	820.85	684	20.21	116.64
7-100	隔膜式气压水罐 DN1200内	台	903.54	903.79	760	22.74	121.05
7-101	隔膜式气压水罐 DN1400内	台	986.48	986.73	836	25.27	125.46
7-102	无缝钢管(螺纹连接) DN15内	10m	323.06	324.07	188.63	50.89	84.55
7-103	无缝钢管(螺纹连接) DN20内	10m	331.63	332.63	192.51	50.98	89.14
7-104	无缝钢管(螺纹连接) DN25内	10m	372.19	373.43	209.99	63.27	100.17
7-105	无缝钢管(螺纹连接) DN32内	10m	503.28	504.67	267.75	77.63	159.29
7-106	无缝钢管(螺纹连接) DN40内	10m	560.11	561.72	294.2	86.99	180.53
7-107	无缝钢管(螺纹连接) DN50内	10m	581.34	582.94	305.82	95.09	182.03
7-108	无缝钢管(螺纹连接) DN70内	10m	673.32	673.8	355.76	127.88	190.16
7-109	无缝钢管(螺纹连接) DN80内	10m	719.27	720.26	391.1	146.93	182.23
7-110	无缝钢管(法兰连接) DN100内	10m	1189.56	1195.83	780.06	193.89	221.88
7-111	无缝钢管(法兰连接) DN150内	10m	1347.16	1361.07	825.13	294.8	241.14
7-112	气体驱动装置管道 φ10内	10m	135.18	133.17	102.75	25.44	4.98
7-113	气体驱动装置管道 φ14内	10m	151.9	149.89	119.47	25.44	4.98
7-114	喷头 DN15内	10个	281.66	282.66	165.68	61	55.98
7-115	喷头 DN20内	10个	287.15	288.14	167.2	61.43	59.51
7-116	喷头 DN25内	10个	330.3	331.5	195.32	69.61	66.57
7-117	喷头 DN32内	10个	388.45	389.64	227.24	70.26	92.14
7-118	喷头 DN40内	10个	511.21	512.7	328.32	81.44	102.94
7-119	选择阀(螺纹连接) DN25内	个	122.15	121.56	54.72	41.4	25.44
7-120	选择阀(螺纹连接) DN32内	个	126.69	126.1	56.24	41.42	28.44
7-121	选择阀(螺纹连接) DN40内	个	142.33	141.77	69.92	42.69	29.16
7-122	选择阀(螺纹连接) DN50内	个	142.37	141.81	69.92	42.73	29.16
7-123	选择阀(螺纹连接) DN65内	个	160.08	159.59	84.36	45.33	29.9
7-124	选择阀(螺纹连接) DN80内	个	177.79	177.37	99.56	47.91	29.9
7-125	选择阀(法兰连接) DN100内	个	262.14	252.13	127.68	99.39	25.06
7-126	贮存装置 40L	套	778.8	773.71	494.76	255.39	23.56
7-127	贮存装置 70L	套	980.5	975.4	661.96	289.88	23.56
7-128	贮存装置 90L	套	1099.81	1094.71	745.56	325.59	23.56
7-129	贮存装置 155L	套	1523.7	1518.89	1088.32	407.01	23.56

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
7-130	贮存装置 270L	套	2204.59	2200.51	1673.52	503.43	23.56
7-131	贮存装置 4L	套	380.11	373.33	188.48	161.29	23.56
7-132	二氧化碳称重检漏装置	套	144.94	144.78	140.6	4.18	
7-133	水轮机式泡沫发生器 PFS3	台	156.46	156.42	146.68	8.86	0.88
7-134	水轮机式泡沫发生器 PF4 PFS4	台	179.26	179.22	169.48	8.86	0.88
7-135	水轮机式泡沫发生器 PFS10	台	517.01	518.7	378.48	64.85	75.37
7-136	电动机式泡沫发生器 PF20	台	903.19	906.02	705.28	94.39	106.35
7-137	电动机式泡沫发生器 BGP-200	台	225.62	225.58	215.84	8.86	0.88
7-138	压力储罐泡沫比例混合器PHY32/30	台	1080.85	1083.37	799.52	175.41	108.44
7-139	压力储罐泡沫比例混合器PHY48/55	台	1322.24	1325.33	975.08	220.43	129.82
7-140	压力储罐泡沫比例混合器PHY64/76	台	1582.73	1587.02	1147.6	302.53	136.89
7-141	压力罐泡沫比例混合器 PHY72/110	台	1999.09	2004.08	1390.8	402.53	210.75
7-142	平衡压力式比例混合器 PHP20	台	220.64	220.8	190.76	18.55	11.49
7-143	平衡压力式比例混合器 PHP40	台	276.62	276.91	235.6	28.94	12.37
7-144	平衡压力式比例混合器 PHP80	台	380.8	381.34	325.28	38.39	17.67
7-145	环泵式负压比例混合器 PH32	台	109.14	109.21	89.68	10.58	8.95
7-146	环泵式负压比例混合器 PH48	台	128.94	129.03	104.88	14.3	9.85
7-147	环泵式负压比例混合器 PH64	台	142.39	142.48	113.24	18.64	10.6
7-148	管线式负压比例混合器 PHF	台	51.46	51.69	43.32	8.37	
7-149	门磁开关	套	54.45	54.45	41.95	3.03	9.47
7-150	行程开关	套	64.18	64.18	51.68	3.03	9.47
7-151	紧急脚踏开关	套	65.27	65.27	51.68	3.54	10.05
7-152	紧急手动开关	套	55.54	55.54	41.95	3.54	10.05
7-153	隐藏式开关	套	88.37	88.37	74.78	3.54	10.05
7-154	其他开关	套	87.28	87.28	74.78	3.03	9.47
7-155	主动红外探测器	套	218.21	218.22	170.24	13.57	34.41
7-156	被动红外探测器.微波探测器	套	141.62	141.63	113.09	7.66	20.88
7-157	微波墙式探测器	套	236.78	236.79	170.24	11.85	54.7
7-158	声控探测器	套	92.44	92.45	57.15	7.66	27.64
7-159	声控头	套	98.49	98.49	57.15	13.7	27.64
7-160	玻璃破碎探测器	套	166.85	166.85	131.33	7.88	27.64
7-161	无线报警探测器	套	50.83	50.84	24.93	11.8	14.11
7-162	泄漏电缆探测器	100m	2036.87	2036.88	1909.12	18.94	108.82
7-163	地音.周界探测器	100m	2029.72	2029.74	1909.12	11.8	108.82
7-164	其他探测器	套	148.61	148.61	113.09	7.88	27.64
7-165	警灯.警铃.警号.照明灯	套	37.18	37.18	24.93	6.26	5.99
7-166	多线制防盗报警控制器 8路	套	759.26	758.59	684	9.81	64.78
7-167	多线制防盗报警控制器 16路	套	854.11	853.45	758.71	13.07	81.67

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
7-168	多线制防盗报警控制器 32路	套	1099.86	1098.7	967.86	28.92	101.92
7-169	多线制防盗报警控制器 64路	套	1571.73	1570.61	1386.24	41.95	142.42
7-170	总线制报警控制器 32路	套	1066.66	1066.01	951.9	12.19	101.92
7-171	总线制报警控制器 64路	套	1429.62	1428.99	1208.4	78.17	142.42
7-172	总线制报警控制器 128路	套	2013.64	2012.51	1801.2	28.39	182.92
7-173	总线制报警控制器 256路	套	3198.28	3197.16	2933.83	39.91	223.42
7-174	有线对讲 8路	套	754.02	754.04	684	5.84	64.2
7-175	有线对讲 16路	套	1349.74	1349.79	1254	14.7	81.09
7-176	地址码板	套	132.03	132.05	102.6	5.84	23.61
7-177	联动通讯接口	套	133.62	133.64	102.6	7.43	23.61
7-178	报警信号天线传输发送器	套	1850.68	1850.69	1710	5.57	135.12
7-179	专用线. 电话线. 电源线传输发送器	套	1384.12	1384.13	1311	5.57	67.56
7-180	无线报警发送设备 200W内	台	1503.62	1505.21	912	521.48	71.73
7-181	无线报警发送设备 >200W	台	1924.03	1925.62	1311	530.47	84.15
7-182	无线报警接收机	台	1420.33	1421.92	855	530.47	36.45
7-183	专用线. 电话线. 电源线接收机	台	2018.6	2018.61	1938	13.05	67.56
7-184	共用天线报警信号接收机	台	2086.16	2086.17	1938	13.05	135.12
7-185	报警指挥中心	台	8291.94	8291.98	8094	49.42	148.56
7-186	读卡器	台	144.13	144.08	135.13	2.18	6.77
7-187	读卡器(带键盘)	台	208.5	208.45	199.5	2.18	6.77
7-188	对讲分机	台	77.4	77.35	68.4	2.18	6.77
7-189	可视对讲分机	台	96.13	96.08	72.96	2.18	20.94
7-190	密码键盘	台	265.5	265.45	256.5	2.18	6.77
7-191	可视门镜	台	180.57	180.53	142.5	2.31	35.72
7-192	电控锁	台	121.26	121.26	114	1.85	5.41
7-193	电磁吸力锁	台	239.27	238.75	228	5.05	5.7
7-194	自动闭门器	台	96.17	95.66	85.5	4.46	5.7
7-195	对讲主机	台	207	206.15	171	7.51	27.64
7-196	可视对讲主机	台	413.44	412.59	342	7.51	63.08
7-197	控制器	台	407.94	407.77	342	3.27	62.5
7-198	X射线安全检查设备 单通道	台	1254.6	1254.61	739.48	6.48	508.65
7-199	X射线安全检查设备 双通道	台	1500.98	1500.99	904.4	6.48	590.11
7-200	X射线安检数据管理系统 10道内	台	3158.62	3158.62	2591.9	219.45	347.27
7-201	X射线安检数据管理系统 11-20道	台	5009.27	5009.27	4209.18	384.3	415.79
7-202	X射线安检数据管理系统 21-30道	台	6909.45	6909.45	5869.02	556.13	484.3
7-203	X射线安检数据管理系统 31-40道	台	8774.87	8774.87	7507.58	714.47	552.82
7-204	金属武器探测门	台	714.16	714.16	457.52	5.67	250.97
7-205	摄像设备 黑白CCD(含半球)	台	261.11	261.11	212.8	2	46.31

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
7-206	摄像设备 彩色CCD(含半球)	台	381.44	381.44	319.2	2	60.24
7-207	摄像设备 微光	台	418.35	418.35	345.8	2	70.55
7-208	摄像设备 X光	台	573.58	573.58	478.8	2	92.78
7-209	摄像设备 摄录一体机	台	437.55	437.55	345.8	2	89.75
7-210	摄像设备 门镜	台	314.31	314.31	266	2	46.31
7-211	摄像设备 红外光源CCD	台	187.37	187.37	133	2	52.37
7-212	黑白监视器安装在台面上 37cm内	台	134.93	134.93	117.04	1.68	16.21
7-213	黑白监视器安装在台面上 56cm内	台	187.22	187.23	159.6	2.15	25.48
7-214	黑白监视器安装在台面上 >56cm	台	245.63	245.64	212.8	2.15	30.69
7-215	黑白监视器安装在立柜上 37cm内	台	178.07	178.07	159.6	1.68	16.79
7-216	黑白监视器安装在立柜上 56cm内	台	267.6	267.61	239.4	2.15	26.06
7-217	黑白监视器安装在立柜上 >56cm	台	299.99	300	266	2.15	31.85
7-218	彩色监视器安装在台面上 37cm内	台	208.4	208.4	170.24	1.68	36.48
7-219	彩色监视器安装在台面上 56cm内	台	297.71	297.72	239.4	2.15	56.17
7-220	彩色监视器安装在台面上 >56cm	台	362.49	362.5	292.6	2.15	67.75
7-221	彩色监视器安装在立柜上 37cm内	台	266.92	266.92	228.76	1.68	36.48
7-222	彩色监视器安装在立柜上 56cm内	台	406.43	406.44	345.8	2.15	58.49
7-223	彩色监视器安装在立柜上 >56cm	台	498.97	498.98	425.6	2.15	71.23
7-224	手动光圈镜头安装 定焦距	台	159.54	159.54	79.8	2	77.74
7-225	自动光圈镜头安装 定焦距	台	186.14	186.14	106.4	2	77.74
7-226	自动光圈镜头安装 变焦变倍	台	205.52	205.52	117.04	2	86.48
7-227	电动光圈镜头安装 变焦变倍	台	230.22	230.22	133	2	95.22
7-228	小孔镜头安装	台	230.22	230.22	133	2	95.22
7-229	电动云台 8kg内	台	294.02	293.89	292.6	1.29	
7-230	电动云台 25kg内	台	427.54	427.32	425.6	1.72	
7-231	手动云台	台	161.02	160.89	159.6	1.29	
7-232	快速云台(含球)	台	427.54	427.32	425.6	1.72	
7-233	普通防护罩	台	107.82	107.69	106.4	1.29	
7-234	密封防护罩	台	161.02	160.89	159.6	1.29	
7-235	全天候防护罩	台	320.62	320.49	319.2	1.29	
7-236	防爆防护罩	台	480.46	480.29	478.8	1.49	
7-237	防酸外罩	台	107.59	107.43	106.4	1.03	
7-238	壁式摄像机支架	台	166.62	165.8	159.6	5.62	0.58
7-239	悬挂式摄像机支架	台	219.82	219	212.8	5.62	0.58
7-240	单联控制台机架	台	292.6	292.6	292.6		
7-241	双联控制台机架	台	399	399	399		
7-242	监视器柜	台	106.87	106.87	106.4	0.47	
7-243	监视器吊架	台	219.82	219	212.8	5.62	0.58

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
7-244	立柜	台	106.4	106.4	106.4		
7-245	云台控制器	台	131.44	131.39	106.4	1.43	23.56
7-246	键盘控制器	台	191.01	190.96	159.6	1.43	29.93
7-247	视频切换器	台	254.41	254.37	212.8	2.25	39.32
7-248	全电脑视频切换设备 8路内	台	561.4	561.37	532	5.81	23.56
7-249	全电脑视频切换设备 16路内	台	833.77	833.74	798	5.81	29.93
7-250	全电脑视频切换设备 32路内	台	1384.95	1384.92	1330	9.35	45.57
7-251	全电脑视频切换设备 64路内	台	2489.55	2489.52	2394	12.5	83.02
7-252	全电脑视频切换设备 >64路	台	4481.51	4481.49	4256	24.7	200.79
7-253	音视频脉冲分配器安在台面上6路	台	203.84	203.84	186.2	1.89	15.75
7-254	音视频脉冲分配器安在台面上12路	台	241.03	241.03	212.8	1.89	26.34
7-255	音视频脉冲分配器安在立柜上6路	台	204.19	204.15	186.2	2.2	15.75
7-256	音视频脉冲分配器安在立柜上12路	台	267.98	267.94	239.4	2.2	26.34
7-257	视频补偿器安在台面上单通道	台	117.37	117.37	106.4	1.13	9.84
7-258	视频补偿器安在台面上4-6通道	台	182.74	182.74	159.6	1.13	22.01
7-259	视频补偿器安在立柜上单通道	台	120.62	120.57	106.4	1.43	12.74
7-260	视频补偿器安在立柜上4-6通道	台	240.92	240.87	212.8	1.43	26.64
7-261	汉字字符.时间信号发生器	台	187.7	187.65	159.6	1.43	26.62
7-262	光端发送机	台	189.98	189.93	159.6	1.43	28.9
7-263	光端接收机	台	216.58	216.53	186.2	1.43	28.9
7-264	多路遥控发射设备	台	1883.04	1873.91	1596	46.75	231.16
7-265	天线伺服系统	台	972.12	968.38	798	19.31	151.07
7-266	接收设备	台	2042.03	2040.09	1808.8	9.96	221.33
7-267	前端控制器解码器	台	406.45	406.4	372.4	1.51	32.49
7-268	电视信号补偿器	台	533.52	533.47	478.8	1.43	53.24
7-269	勤务电话	台	106.87	106.87	106.4	0.47	
7-270	录像.录音设备 1/2"	台	212.8	212.8	212.8		
7-271	录像.录音设备(带编辑器) 1/2"	台	345.8	345.8	345.8		
7-272	录像.录音设备 3/4"	台	399	399	399		
7-273	录像.录音设备(带编辑器) 3/4"	台	585.2	585.2	585.2		
7-274	磁带录像机	台	159.6	159.6	159.6		
7-275	录音机.扩音机	台	79.8	79.8	79.8		
7-276	多画面分割器	台	202.16	202.16	202.16		
7-277	交流变压器	台	59.92	59.88	53.2	1.94	4.74
7-278	明装摄像机直流电源	台	113.12	113.08	106.4	1.94	4.74
7-279	暗装摄像机直流电源	台	139.72	139.68	133	1.94	4.74
7-280	交流稳压电源 5kVA内	台	168.38	168.39	159.6	2.02	6.77
7-281	交流稳压电源 >5kVA	台	221.58	221.59	212.8	2.02	6.77

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
7-282	UPS不间断电源 5kW内	台	194.98	194.99	186.2	2.02	6.77
7-283	UPS不间断电源 >5kW	台	248.18	248.19	239.4	2.02	6.77
7-284	配电柜	台	236.03	236.03	212.8	2.93	20.3
7-285	插头插座焊接 5芯内	套	47.21	47.21	42.56	1.21	3.44
7-286	插头插座焊接 12芯内	套	73.81	73.81	69.16	1.21	3.44
7-287	插头插座焊接 19芯内	套	146.41	146.41	138.32	1.21	6.88
7-288	插头插座焊接 32芯内	套	279.59	279.6	266	3.28	10.32
7-289	插头插座焊接 55芯内	套	390.37	390.39	372.4	5.95	12.04
7-290	插头插座焊接 射频电缆用	套	48.38	48.39	42.56	2.39	3.44
7-291	插头插座焊接 BP-18. BP-19	套	46.77	46.78	42.56	1.98	2.24
7-292	插头插座焊接 BNC-50KY	套	41.45	41.46	37.24	1.98	2.24
7-293	插头插座焊接 双绞明线用	套	67.29	67.29	63.84	1.21	2.24
7-294	插头插座焊接 光纤接续用	套	313.99	313.41	159.6	5.46	148.35
7-295	排风扇	套	135.88	135.78	133	2.78	
7-296	高温系统	套	1544.49	1544.09	1436.4	6.53	101.16
7-297	半导体制冷设备	套	916.06	915.98	851.2	4.69	60.09
7-298	风冷系统	套	1091.4	1091.14	1010.8	5.8	74.54
7-299	水冷系统	套	1031.58	1031.5	957.6	4.69	69.21
7-300	彩色不带键CRT显示终端	台	454.03	454.03	402.19	15.63	36.21
7-301	彩色带键CRT显示终端	台	701.74	701.74	621.38	44.15	36.21
7-302	监控模拟盘	m2	1175.91	1175.91	843.22	131.46	201.23
7-303	彩色显示屏	m2	1571.46	1571.46	940.04	582.62	48.8
7-304	程控用户交换机 PABX 32门内	台	736.63	736.76	699.96	36.8	
7-305	程控用户交换机 PABX 64门内	台	842.66	842.86	788.12	54.74	
7-306	程控用户交换机 PABX 128门内	台	1385.55	1385.82	1313.28	72.54	
7-307	程控用户交换机 PABX 300门内	台	2348.1	2348.44	2257.96	90.48	
7-308	程控用户交换机 PABX 500门内	台	3186.77	3187.18	3078.76	108.42	
7-309	程控用户交换机 PABX 1000门内	台	4913.88	4914.36	4788	126.36	
7-310	明装电话分线箱 半周长700内	个	74.92	74.58	72.5	2.08	
7-311	明装电话分线箱 半周长1500内	个	101.27	100.8	98.04	2.76	
7-312	暗装电话分线箱 半周长700内	个	81.13	81.13	80.56	0.57	
7-313	暗装电话分线箱 半周长1500内	个	124.15	124.15	123.12	1.03	
7-314	话机安装	部	14.73	14.73	10.03	4.53	0.17
7-315	消防电话插孔	个	16.12	16.05	12.77	3.11	0.17
7-316	电话插座.出线口安装	个	11.82	11.76	9.96	1.63	0.17
7-317	设备.接线端子板接线 电缆20对	个	20.5	20.5	15.96	0.97	3.57
7-318	设备.接线端子板接线 电缆50对	个	26.79	26.79	21.28	0.97	4.54
7-319	设备.接线端子板接线 电缆100对	个	36.24	36.24	28.12	1.95	6.17

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
7-320	设备.接线端子板接线 电缆150对	个	39.6	39.6	31.16	1.95	6.49
7-321	设备.接线端子板接线 电缆300对	个	45.55	45.55	34.2	3.89	7.46
7-322	市话电缆穿管敷设 50内	100m	241.55	235.94	205.35	30.59	
7-323	市话电缆穿管敷设 100内	100m	278	272.4	241.6	30.8	
7-324	市话电缆穿管敷设 150内	100m	314.69	309.09	278.08	31.01	
7-325	市话电缆穿管敷设 200内	100m	349.09	343.5	312.28	31.22	
7-326	市话电缆穿管敷设 300内	100m	385.98	380.4	348.76	31.64	
7-327	市话电缆埋地敷设 50内	100m	208.95	208.93	208.24	0.69	
7-328	市话电缆埋地敷设 100内	100m	209.15	209.15	208.24	0.91	
7-329	市话电缆埋地敷设 150内	100m	245.84	245.85	244.72	1.13	
7-330	市话电缆埋地敷设 200内	100m	280.25	280.26	278.92	1.34	
7-331	市话电缆埋地敷设 300内	100m	353.93	353.95	352.18	1.77	
7-332	吊线式敷设墙壁电缆 50内	100m	1414.98	1409.65	674.88	732.17	2.6
7-333	吊线式敷设墙壁电缆 100内	100m	1535.26	1529.94	794.96	732.38	2.6
7-334	钉固式敷设墙壁电缆 50内	100m	487.99	488	430.92	57.08	
7-335	钉固式敷设墙壁电缆 100内	100m	564.19	564.21	506.92	57.29	
7-336	自承式敷设墙壁电缆 50内	100m	673.49	667.16	621.68	42.45	3.03
7-337	自承式敷设墙壁电缆 100内	100m	781.98	775.78	731.12	41.63	3.03
7-338	全频道天线	套	1368	1368	1368		
7-339	明装前端箱 半周长700内	个	67.7	67.36	65.28	2.08	
7-340	明装前端箱 半周长1500内	个	91.47	91	88.24	2.76	
7-341	暗装前端箱 半周长700内	个	73.07	73.07	72.5	0.57	
7-342	暗装前端箱 半周长1500内	个	111.84	111.84	110.81	1.03	
7-343	明装放大器	个	228.11	227.43	205.2	4.06	18.17
7-344	暗装放大器	个	168.24	168.24	156.56		11.68
7-345	分支器.分配器.混合器 明装	个	18.18	18.18	16.57	1.35	0.26
7-346	分支器.分配器.混合器 暗装	个	12.16	12.16	12.16		
7-347	均衡器.衰减器	个	24.88	24.88	23.26	1.36	0.26
7-348	明装用户终端盒	个	21.25	21.25	13.3	7.95	
7-349	暗装用户终端盒	个	15.67	15.67	11.02	4.65	
7-350	音箱FM	个	12.46	12.46	12.46		
7-351	用户终端预埋盒	个	4.11	4.05	3.65	0.4	
7-352	同轴电缆沿桥架.支架敷设 2芯内	100m	160.3	160.26	152.76	3.97	3.53
7-353	同轴电缆沿桥架.支架敷设 8芯内	100m	245.96	245.9	232.56	3.47	9.87
7-354	同轴电缆穿管敷设	100m	95.27	95.23	91.2	0.5	3.53
7-355	同轴电缆头制作	个	16.68	16.98	14.44	2.06	0.48
7-356	广播控制柜	台	1304.65	1305.18	1014.6	76.57	214.01
7-357	功放机 125W	台	38.11	38.25	27.36	10.89	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
7-358	功放机 250W	台	45.7	45.85	34.2	11.65	
7-359	录音机	台	39.45	39.59	28.73	10.86	
7-360	吸顶式扬声器	只	21.09	21.11	17.78	2.6	0.73
7-361	壁挂式音箱	只	16.92	16.9	13.68	1.84	1.38
7-362	广播分配器	台	243.26	243.02	211.13	30.94	0.95
7-363	电母钟	部	102.08	101.99	100.32	1.67	
7-364	电子钟	个	6.32	6.23	4.56	1.67	
7-365	自动报警系统装置调试 128点内	系统	4788.23	4787.86	4059.92	111.57	616.37
7-366	自动报警系统装置调试 256点内	系统	8872.48	8872.11	7541.48	156.99	1173.64
7-367	自动报警系统装置调试 500点内	系统	13850.91	13850.54	11799.38	249.23	1801.93
7-368	自动报警系统装置调试 1000点内	系统	18743.95	18743.59	15885.9	407.79	2449.9
7-369	自动报警系统装置调试 2000点内	系统	25196.81	25196.44	20835.4	777.83	3583.21
7-370	水灭火系统控制装置调试 200点内	系统	3977.22	3976.83	3638.88	77.13	260.82
7-371	水灭火系统控制装置调试 500点内	系统	12413.16	12412.79	11892.1	170.58	350.11
7-372	水灭火系统控制装置调试 >500点	系统	14508.94	14508.57	13865.44	203.72	439.41
7-373	气体灭火系统装置调试 40L	个	599.53	599.53	304	295.53	
7-374	气体灭火系统装置调试 70L	个	874.23	874.23	456	418.23	
7-375	气体灭火系统装置调试 90L	个	1054.77	1054.77	608	446.77	
7-376	气体灭火系统装置调试 155L	个	1433.58	1433.58	836	597.58	
7-377	气体灭火系统装置调试 270L	个	1967.87	1967.87	1216	751.87	
7-378	气体灭火系统装置调试 4L	个	155.92	155.92	152	3.92	
7-379	电动防火门系统装置调试	10处	421.71	421.71	406.98	0.79	13.94
7-380	防火卷帘门系统装置调试	10处	2138.42	2138.32	1980.56	46.84	110.92
7-381	正压送风阀, 排烟阀, 防火阀	10处	569.71	569.53	263.72	232.46	73.35
7-382	广播喇叭及音箱, 通讯分机及插孔	10只(个)	149.36	142.34	87.78	11.96	42.6
7-383	电梯系统装置调试	部	571.98	557.94	504.64	28.95	24.35
7-384	入侵报警系统调试 16点内	系统	644.03	644.03	524.4	10.2	109.43
7-385	入侵报警系统调试 32点内	系统	1358.39	1358.39	1005.1	20.4	332.89
7-386	入侵报警系统调试 64点内	系统	2673.07	2673.07	1966.5	40.8	665.77
7-387	入侵报警系统调试 128点内	系统	5302.44	5302.44	3889.3	81.6	1331.54
7-388	入侵报警系统调试 256点内	系统	10561.18	10561.18	7734.9	163.2	2663.08
7-389	电视监控系统调试 头尾数20	系统	478.43	478.47	393.3	6.37	78.8
7-390	电视监控系统调试 头尾数40	系统	913.16	913.24	742.9	12.75	157.59
7-391	电视监控系统调试 头尾数72	系统	1642.77	1642.94	1302.26	25.5	315.18
7-392	电视监控系统调试 头尾数144	系统	3241.85	3242.18	2560.82	51	630.36
7-393	电视监控系统调试 头尾数288	系统	6440	6440.65	5077.94	101.99	1260.72
7-394	楼栋放大器共用天线系统装置调试	个	301.36	301.36	281.2		20.16
7-395	用户终端共用天线系统装置调试	户	9.62	9.62	7.6		2.02

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
7B-1	水灭火钢管(沟槽连接) DN50内	10m	361.47	361.53	273.75	69.99	17.79
7B-2	水灭火钢管(沟槽连接) DN65内	10m	421.09	419.21	295.87	102.24	21.1
7B-3	水灭火钢管(沟槽连接) DN80内	10m	481.81	480.5	327.79	127.35	25.36
7B-4	水灭火钢管(沟槽连接) DN100内	10m	539.06	537.1	351.04	157.1	28.96
7B-5	水灭火钢管(沟槽连接) DN125内	10m	641.95	640.39	411.92	197.02	31.45
7B-6	水灭火钢管(沟槽连接) DN150内	10m	710.09	708.75	447.41	220.72	40.62
7B-7	水灭火钢管(沟槽连接) DN200内	10m	923.6	921.32	520.22	291.55	109.55
7B-8	水灭火钢管(沟槽连接) DN250内	10m	1083.28	1080.66	617.8	328.01	134.85
7B-9	水灭火钢管(沟槽连接) DN300内	10m	1228.54	1225.48	705.66	377.59	142.23
8-1	室外采暖镀锌钢管丝接DN15内	10m	53.89	53.82	50.69	3.13	
8-2	室外采暖镀锌钢管丝接DN20内	10m	55.27	55.2	50.69	4.51	
8-3	室外采暖镀锌钢管丝接DN25内	10m	79.21	79.13	61.86	12	5.27
8-4	室外采暖镀锌钢管丝接DN32内	10m	82.57	82.47	61.71	15.31	5.45
8-5	室外采暖镀锌钢管丝接DN40内	10m	94.36	94.24	68.25	20.54	5.45
8-6	室外采暖镀锌钢管丝接DN50内	10m	118.81	118.7	80.26	30.36	8.08
8-7	室外采暖镀锌钢管丝接DN65内	10m	138.53	138.48	88.46	39.36	10.66
8-8	室外采暖镀锌钢管丝接DN80内	10m	173.09	173.05	108.98	53.23	10.84
8-9	室外采暖镀锌钢管丝接DN100内	10m	248.01	247.98	137.79	81.58	28.61
8-10	室外采暖镀锌钢管丝接DN125内	10m	291.17	291.15	152.53	106.09	32.53
8-11	室外采暖镀锌钢管丝接DN150内	10m	353.52	353.47	183.01	130.75	39.71
8-12	室外采暖焊接钢管丝接DN15内	10m	64.6	64.49	57.15	7.34	
8-13	室外采暖焊接钢管丝接DN20内	10m	68.52	68.41	58.82	9.59	
8-14	室外采暖焊接钢管丝接DN25内	10m	98.21	98.08	74.63	18.18	5.27
8-15	室外采暖焊接钢管丝接DN32内	10m	102.98	102.82	74.63	22.74	5.45
8-16	室外采暖焊接钢管丝接DN40内	10m	117.29	117.09	82.92	28.72	5.45
8-17	室外采暖焊接钢管丝接DN50内	10m	147.38	147.17	98.72	40.37	8.08
8-18	室外采暖焊接钢管丝接DN65内	10m	172.49	172.32	111.57	50.09	10.66
8-19	室外采暖焊接钢管丝接DN80内	10m	211.91	211.75	136.12	64.79	10.84
8-20	室外采暖焊接钢管丝接DN100内	10m	296.04	295.86	172.67	94.58	28.61
8-21	室外采暖焊接钢管丝接DN125内	10m	349.6	349.39	194.48	122.38	32.53
8-22	室外采暖焊接钢管丝接DN150内	10m	424.95	424.69	233.62	151.36	39.71
8-23	室外采暖钢管(焊接) DN32内	10m	102.97	102.72	78.96	17.82	5.94
8-24	室外采暖钢管(焊接) DN40内	10m	112.95	112.64	85.04	21.66	5.94
8-25	室外采暖钢管(焊接) DN50内	10m	144.34	143.98	101.61	33.98	8.39
8-26	室外采暖钢管(焊接) DN65内	10m	187.24	187.39	117.34	43.73	26.32
8-27	室外采暖钢管(焊接) DN80内	10m	225.14	225.25	148.35	50.58	26.32
8-28	室外采暖钢管(焊接) DN100内	10m	270.58	270.63	177	66.17	27.46
8-29	室外采暖钢管(焊接) DN125内	10m	330.69	331.21	210.6	87.37	33.24

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-30	室外采暖钢管(焊接) DN150内	10m	385.19	385.87	240.84	99.65	45.38
8-31	室外采暖钢管(焊接) DN200内	10m	657.37	658.72	345.19	156.22	157.31
8-32	室外采暖钢管(焊接) DN250内	10m	911.54	914.45	464.59	224.35	225.51
8-33	室外采暖钢管(焊接) DN300内	10m	1120.22	1123.56	620.92	256.75	245.89
8-34	室外采暖钢管(焊接) DN350内	10m	1439.55	1445.07	823.08	332.16	289.83
8-35	室外采暖钢管(焊接) DN400内	10m	1840.96	1847.78	1101.24	399.09	347.45
8-36	管道支架制安	100kg	1455.25	1484.3	835.39	278.47	370.44
8-37	室内采暖镀锌钢管丝接DN15内	10m	157.11	156.86	135.89	20.97	
8-38	室内采暖镀锌钢管丝接DN20内	10m	169.16	169.07	135.96	33.11	
8-39	室内采暖镀锌钢管丝接DN25内	10m	219.23	219.13	166.97	49.36	2.8
8-40	室内采暖镀锌钢管丝接DN32内	10m	235.23	235.13	167.88	64.07	3.18
8-41	室内采暖镀锌钢管丝接DN40内	10m	339.67	339.97	236.89	83.3	19.78
8-42	室内采暖镀锌钢管丝接DN50内	10m	374.43	374.84	248.67	101.39	24.78
8-43	室内采暖镀锌钢管丝接DN65内	10m	441	441.72	276.41	129.31	36
8-44	室内采暖镀锌钢管丝接DN80内	10m	518.16	519.18	322.85	152.06	44.27
8-45	室内采暖镀锌钢管丝接DN100内	10m	677.88	679.19	385.47	230.43	63.29
8-46	室内采暖镀锌钢管丝接DN125内	10m	798.25	799.89	481.46	238.07	80.36
8-47	室内采暖镀锌钢管丝接DN150内	10m	970.89	972.94	546.14	318.54	108.26
8-48	室内采暖焊接钢管丝接DN15内	10m	164.29	164.09	142.42	21.67	
8-49	室内采暖焊接钢管丝接DN20内	10m	178.24	178.13	144.1	34.03	
8-50	室内采暖焊接钢管丝接DN25内	10m	230.35	230.18	177.23	50.15	2.8
8-51	室内采暖焊接钢管丝接DN32内	10m	249.19	248.99	180.88	64.93	3.18
8-52	室内采暖焊接钢管丝接DN40内	10m	357.11	357.32	251.64	85.9	19.78
8-53	室内采暖焊接钢管丝接DN50内	10m	396.31	396.66	267.14	104.74	24.78
8-54	室内采暖焊接钢管丝接DN65内	10m	467.68	468.32	299.52	132.61	36.19
8-55	室内采暖焊接钢管丝接DN80内	10m	550.25	551.16	349.98	156.91	44.27
8-56	室内采暖焊接钢管丝接DN100内	10m	713.18	714.36	420.36	230.16	63.84
8-57	室内采暖焊接钢管丝接DN125内	10m	850.29	851.76	524.25	246.22	81.29
8-58	室内采暖焊接钢管丝接DN150内	10m	1024.6	1026.45	596.83	320.46	109.16
8-59	室内采暖钢管(焊接) DN32内	10m	221.44	221.5	166.9	36.75	17.85
8-60	室内采暖钢管(焊接) DN40内	10m	266.6	266.75	193.12	49.42	24.21
8-61	室内采暖钢管(焊接) DN50内	10m	312.41	312.56	217.36	66.35	28.85
8-62	室内采暖钢管(焊接) DN65内	10m	434.8	436.2	263.42	96.95	75.83
8-63	室内采暖钢管(焊接) DN80内	10m	530.77	532.55	323.99	120.07	88.49
8-64	室内采暖钢管(焊接) DN100内	10m	675.56	677.65	409.49	155.59	112.57
8-65	室内采暖钢管(焊接) DN125内	10m	837.58	840.36	511.94	198.28	130.14
8-66	室内采暖钢管(焊接) DN150内	10m	984.01	987.51	580.18	239.03	168.3
8-67	室内采暖钢管(焊接) DN200内	10m	1479.7	1485.31	816.32	357.89	311.1

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-68	室内采暖钢管(焊接) DN250内	10m	2006.29	2013.56	1094.17	488.59	430.8
8-69	室内采暖钢管(焊接) DN300内	10m	2509.96	2522.55	1434.65	594.67	493.23
8-70	地板辐射采暖管道 φ16内	10m	21.58	21.58	16.04	5.54	
8-71	地板辐射采暖管道 φ20内	10m	27.2	27.2	22.42	4.78	
8-72	地板辐射采暖管道 φ25内	10m	33.15	33.15	26.75	6.4	
8-73	地板辐射采暖管道 φ32内	10m	34.6	34.6	28.12	6.48	
8-74	铸铁散热器组成安装 长翼型	10片	502.46	494.65	316.24	178.41	
8-75	铸铁散热器组成安装 园翼型	10片	811.29	792.67	441.71	350.96	
8-76	铸铁散热器组成安装 M132型	10片	165.25	161.36	80.86	80.5	
8-77	铸铁散热器组成安装 柱型	10片	174.69	170.49	84.59	85.9	
8-78	铸铁散热器(柱型.柱翼型) 6片内	组	28.08	28.03	26.6	1.43	
8-79	铸铁散热器(柱型.柱翼型) 10片内	组	36.49	36.43	34.96	1.47	
8-80	铸铁散热器(柱型.柱翼型) 15片内	组	47.95	47.88	45.6	2.28	
8-81	铸铁散热器(柱型.柱翼型) 20片内	组	67.78	67.69	64.6	3.09	
8-82	铸铁散热器(柱型.柱翼型) >20片	组	86.97	86.87	83.6	3.27	
8-83	钢制闭式散热器 H200X2000内	片	30.67	29.96	16.72	13.24	
8-84	钢制闭式散热器 H400X1000内	片	35.23	34.52	21.28	13.24	
8-85	钢制闭式散热器 H600X1000内	片	39.03	38.32	25.08	13.24	
8-86	钢制闭式散热器 H600X2000内	片	41.31	40.6	27.36	13.24	
8-87	钢制板式散热器 H600X1000内	组	37.58	36.89	23.56	13.33	
8-88	钢制板式散热器 H600X2000内	组	40.39	39.7	26.37	13.33	
8-89	钢制壁式散热器 15kg内	组	33.64	32.96	19.76	13.2	
8-90	钢制壁式散热器 >15kg	组	39.42	38.74	25.54	13.2	
8-91	钢制柱式散热器 10片内	组	44.91	43.88	24.32	19.56	
8-92	钢制柱式散热器 >10片	组	54.79	53.76	34.2	19.56	
8-93	光排管散热器 A型 DN50内	10m	310.57	314.31	195.85	78.12	40.34
8-94	光排管散热器 A型 DN65内	10m	395.59	401.18	248.52	100.4	52.26
8-95	光排管散热器 A型 DN80内	10m	434.84	442.63	256.58	125.46	60.59
8-96	光排管散热器 A型 DN100内	10m	564.53	576.7	328.62	174.1	73.98
8-97	光排管散热器 A型 DN125内	10m	707.99	725.05	418.91	224.81	81.33
8-98	光排管散热器 A型 DN150内	10m	1003.92	987.29	494.3	371.97	121.02
8-99	光排管散热器 B型 DN50内	10m	291.06	294.09	173.66	76.09	44.34
8-100	光排管散热器 B型 DN65内	10m	351.54	354.56	216.3	88.28	49.98
8-101	光排管散热器 B型 DN80内	10m	408.3	411.42	247.15	99.11	65.16
8-102	光排管散热器 B型 DN100内	10m	464.8	467.91	278.08	116.58	73.25
8-103	光排管散热器 B型 DN125内	10m	557.34	560.31	341.09	136.99	82.23
8-104	光排管散热器 B型 DN150内	10m	673.11	676.42	404.47	169.71	102.24
8-105	暖风机 50Kg内	台	534.18	538.02	316.62	143.68	77.72

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-106	暖风机 100Kg内	台	728.14	734.06	413.97	205.33	114.76
8-107	暖风机 150Kg内	台	826.35	832.88	483.13	223.77	125.98
8-108	暖风机 200Kg内	台	1087.21	1095.61	657.78	278.55	159.28
8-109	暖风机 500Kg内	台	1284.25	1293.9	756.88	316.31	220.71
8-110	暖风机 1000Kg内	台	547.81	544.01	459.8	33.1	51.11
8-111	暖风机 1500Kg内	台	734.91	731.11	631.56	33.1	66.45
8-112	暖风机 2000Kg内	台	850.79	845.46	717.44	41.76	86.26
8-113	热空气幕 150kg内	台	731.56	734.45	470.21	175.3	88.94
8-114	热空气幕 200kg内	台	846.96	850.74	522.96	216.65	111.13
8-115	热空气幕 >200kg	台	1075.09	1081.08	628.44	297	155.64
8-116	室内空调水镀锌钢管丝接DN15内	10m	193.8	193.83	152.3	34.07	7.46
8-117	室内空调水镀锌钢管丝接DN20内	10m	208.7	208.81	156.79	42.75	9.27
8-118	室内空调水镀锌钢管丝接DN25内	10m	253.46	253.65	184.83	56.68	12.14
8-119	室内空调水镀锌钢管丝接DN32内	10m	269.59	269.78	190.53	67.23	12.02
8-120	室内空调水镀锌钢管丝接DN40内	10m	315.83	316.15	226.25	74.07	15.83
8-121	室内空调水镀锌钢管丝接DN50内	10m	348	348.43	234.84	94.33	19.26
8-122	室内空调水镀锌钢管丝接DN65内	10m	394.98	395.66	252.93	117.86	24.87
8-123	室内空调水镀锌钢管丝接DN80内	10m	441.17	442.04	276.94	134.22	30.88
8-124	室内空调水镀锌钢管丝接DN100内	10m	547.7	548.74	317.6	184.6	46.54
8-125	室内空调水镀锌钢管丝接DN125内	10m	616.42	617.86	369.89	182.09	65.88
8-126	室内空调水镀锌钢管丝接DN150内	10m	755.94	757.72	433.28	244.69	79.75
8-127	室内空调水焊接钢管丝接DN15内	10m	200.95	201.02	159.14	34.42	7.46
8-128	室内空调水焊接钢管丝接DN20内	10m	217.94	218.03	165	43.76	9.27
8-129	室内空调水焊接钢管丝接DN25内	10m	267	267.12	197.9	57.08	12.14
8-130	室内空调水焊接钢管丝接DN32内	10m	282.05	282.16	200.64	69.5	12.02
8-131	室内空调水焊接钢管丝接DN40内	10m	333.95	334.19	241	77.36	15.83
8-132	室内空调水焊接钢管丝接DN50内	10m	369.1	369.46	253.31	96.89	19.26
8-133	室内空调水焊接钢管丝接DN65内	10m	420.35	420.94	276.03	119.93	24.98
8-134	室内空调水焊接钢管丝接DN80内	10m	472.72	473.48	304	138.6	30.88
8-135	室内空调水焊接钢管丝接DN100内	10m	585.16	586.07	352.56	186.42	47.09
8-136	室内空调水焊接钢管丝接DN125内	10m	674.09	675.36	412.76	195.97	66.63
8-137	室内空调水焊接钢管丝接DN150内	10m	818.16	819.74	483.82	255.09	80.83
8-138	室内空调水钢管(焊接) DN32内	10m	211.36	211.43	161.65	34.2	15.58
8-139	室内空调水钢管(焊接) DN40内	10m	246.71	246.87	182.63	43.8	20.44
8-140	室内空调水钢管(焊接) DN50内	10m	283.35	283.5	203.45	56.86	23.19
8-141	室内空调水钢管(焊接) DN65内	10m	385.63	386.94	239.86	82.45	64.63
8-142	室内空调水钢管(焊接) DN80内	10m	449.25	450.83	278.01	97.54	75.28
8-143	室内空调水钢管(焊接) DN100内	10m	556.69	558.48	341.7	119.38	97.4

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-144	室内空调水钢管(焊接) DN125内	10m	665.64	668.29	400.52	156.49	111.28
8-145	室内空调水钢管(焊接) DN150内	10m	784.72	788.07	467.17	186.71	134.19
8-146	室内空调水钢管(焊接) DN200内	10m	1068.09	1073.55	567.19	248.56	257.8
8-147	室内空调水钢管(焊接) DN250内	10m	1352.59	1359.37	704.29	312.73	342.35
8-148	室内空调水钢管(焊接) DN300内	10m	1598.36	1610.4	828.32	387.51	394.57
8-149	室外给水镀锌钢管丝接DN15内	10m	53.9	53.82	50.69	3.13	
8-150	室外给水镀锌钢管丝接DN20内	10m	55.3	55.22	50.69	4.53	
8-151	室外给水镀锌钢管丝接DN25内	10m	57.98	57.89	50.69	6.65	0.55
8-152	室外给水镀锌钢管丝接DN32内	10m	61.47	61.36	50.69	9.94	0.73
8-153	室外给水镀锌钢管丝接DN40内	10m	69.39	69.25	55.02	13.5	0.73
8-154	室外给水镀锌钢管丝接DN50内	10m	84.03	83.88	62.93	20.04	0.91
8-155	室外给水镀锌钢管丝接DN65内	10m	97.28	97.11	68.48	27.72	0.91
8-156	室外给水镀锌钢管丝接DN80内	10m	112.71	112.53	73.49	37.94	1.1
8-157	室外给水镀锌钢管丝接DN100内	10m	164.7	164.51	87.25	58.72	18.54
8-158	室外给水镀锌钢管丝接DN125内	10m	211.72	211.44	112.25	77.68	21.51
8-159	室外给水镀锌钢管丝接DN150内	10m	239.91	239.58	120.92	97.69	20.97
8-160	室外给水焊接钢管丝接DN15内	10m	64.6	64.49	57.15	7.34	
8-161	室外给水焊接钢管丝接DN20内	10m	68.55	68.43	58.82	9.61	
8-162	室外给水焊接钢管丝接DN25内	10m	74.49	74.35	60.95	12.85	0.55
8-163	室外给水焊接钢管丝接DN32内	10m	82.08	81.9	63.69	17.48	0.73
8-164	室外给水焊接钢管丝接DN40内	10m	92.41	92.2	69.77	21.7	0.73
8-165	室外给水焊接钢管丝接DN50内	10m	112.42	112.19	81.4	30.06	0.73
8-166	室外给水焊接钢管丝接DN65内	10m	131.22	130.94	91.58	38.45	0.91
8-167	室外给水焊接钢管丝接DN80内	10m	151.45	151.14	100.55	49.49	1.1
8-168	室外给水焊接钢管丝接DN100内	10m	212.67	212.31	122.06	71.71	18.54
8-169	室外给水焊接钢管丝接DN125内	10m	259.28	258.81	155.19	82.11	21.51
8-170	室外给水焊接钢管丝接DN150内	10m	301.06	300.5	171.53	108	20.97
8-171	室外给排水钢管(焊接) DN32内	10m	82.07	81.8	68.02	12.56	1.22
8-172	室外给排水钢管(焊接) DN40内	10m	88.08	87.75	71.9	14.63	1.22
8-173	室外给排水钢管(焊接) DN50内	10m	107.96	107.56	84.28	22.06	1.22
8-174	室外给排水钢管(焊接) DN65内	10m	144.6	144.53	97.36	30.6	16.57
8-175	室外给排水钢管(焊接) DN80内	10m	164.47	164.4	112.86	34.97	16.57
8-176	室外给排水钢管(焊接) DN100内	10m	185.88	185.84	126.39	42.06	17.39
8-177	室外给排水钢管(焊接) DN125内	10m	225.93	226.12	155.19	53.7	17.23
8-178	室外给排水钢管(焊接) DN150内	10m	267.7	268.09	178.75	65.53	23.81
8-179	室外给排水钢管(焊接) DN200内	10m	425.85	426.86	208.24	90.63	127.99
8-180	室外给排水钢管(焊接) DN250内	10m	546.42	548.65	250.19	121.57	176.89
8-181	室外给排水钢管(焊接) DN300内	10m	625.65	628.25	292.07	142.5	193.68

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-182	室外给排水钢管(焊接) DN350内	10m	748.98	753.16	336.07	188.17	228.92
8-183	室外给排水钢管(焊接) DN400内	10m	872.98	878.08	377.8	219.03	281.25
8-184	室外承铸铁给水管青铅接口DN75内	10m	444.81	444.77	106.25	338.52	
8-185	室外承铸铁给水管青铅接口DN100内	10m	560.12	560.08	138.93	421.15	
8-186	室外承铸铁给水管青铅接口DN150内	10m	698.89	698.77	164.54	531.42	2.81
8-187	室外承铸铁给水管青铅接口DN200内	10m	953.91	953.79	193.42	718.56	41.81
8-188	室外承铸铁给水管青铅接口DN250内	10m	1455.69	1455.47	219.41	1194.25	41.81
8-189	室外承铸铁给水管青铅接口DN300内	10m	1793.35	1793.12	231.57	1471.78	89.77
8-190	室外承铸铁给水管青铅接口DN350内	10m	1973.85	1973.45	237.65	1646.03	89.77
8-191	室外承铸铁给水管青铅接口DN400内	10m	2295.22	2294.82	255.89	1934.34	104.59
8-192	室外承铸铁给水管青铅接口DN450内	10m	2724.44	2723.82	344.36	2270.81	108.65
8-193	室外承铸铁给水管青铅接口DN500内	10m	3316.59	3315.96	370.96	2836.35	108.65
8-194	室外承铸铁给水管膨胀水泥DN75内	10m	167.72	167.67	91.81	75.86	
8-195	室外承铸铁给水管膨胀水泥DN100内	10m	213.14	213.08	118.41	94.67	
8-196	室外承铸铁给水管膨胀水泥DN150内	10m	289.15	289.03	146.3	139.92	2.81
8-197	室外承铸铁给水管膨胀水泥DN200内	10m	427.41	427.27	169.86	215.6	41.81
8-198	室外承铸铁给水管膨胀水泥DN250内	10m	632.24	631.97	183.69	406.47	41.81
8-199	室外承铸铁给水管膨胀水泥DN300内	10m	859.41	859.09	191.29	578.03	89.77
8-200	室外承铸铁给水管膨胀水泥DN350内	10m	1008.12	1007.54	195.09	722.68	89.77
8-201	室外承铸铁给水管膨胀水泥DN400内	10m	1238.75	1238.06	203.45	930.02	104.59
8-202	室外承铸铁给水管膨胀水泥DN450内	10m	1489.6	1488.57	277.48	1102.44	108.65
8-203	室外承铸铁给水管膨胀水泥DN500内	10m	1837.14	1836	298.76	1428.59	108.65
8-204	室外承铸铁给水管石棉水泥DN75内	10m	176.01	175.94	99.41	76.53	
8-205	室外承铸铁给水管石棉水泥DN100内	10m	224.61	224.53	129.05	95.48	
8-206	室外承铸铁给水管石棉水泥DN150内	10m	296.24	296.08	152.38	140.89	2.81
8-207	室外承铸铁给水管石棉水泥DN200内	10m	437.83	437.64	178.98	216.85	41.81
8-208	室外承铸铁给水管石棉水泥DN250内	10m	646.44	646.11	195.85	408.45	41.81
8-209	室外承铸铁给水管石棉水泥DN300内	10m	876.93	876.54	206.49	580.28	89.77
8-210	室外承铸铁给水管石棉水泥DN350内	10m	1026.51	1025.85	211.05	725.03	89.77
8-211	室外承铸铁给水管石棉水泥DN400内	10m	1260.38	1259.61	222.45	932.57	104.59
8-212	室外承铸铁给水管石棉水泥DN450内	10m	1517	1515.88	301.8	1105.43	108.65
8-213	室外承铸铁给水管石棉水泥DN500内	10m	1867.46	1866.21	325.36	1432.2	108.65
8-214	室外承铸铁给水管胶圈接口DN100内	10m	237.95	237.91	94.47	143.44	
8-215	室外承铸铁给水管胶圈接口DN150内	10m	308.64	308.53	126.01	179.71	2.81
8-216	室外承铸铁给水管胶圈接口DN200内	10m	479.77	479.65	152	285.84	41.81
8-217	室外承铸铁给水管胶圈接口DN250内	10m	777	776.78	191.82	543.15	41.81
8-218	室外承铸铁给水管胶圈接口DN300内	10m	1041.28	1041.05	196.16	755.12	89.77
8-219	室外承铸铁给水管胶圈接口DN350内	10m	1172.18	1171.78	200.49	881.52	89.77

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-220	室外承铸铁给水管胶圈接口DN400内	10m	1427.91	1427.51	211.36	1111.56	104.59
8-221	室外承铸铁给水管胶圈接口DN450内	10m	1704.16	1703.54	286.67	1308.22	108.65
8-222	室外承铸铁给水管胶圈接口DN500内	10m	2072.68	2072.06	309.09	1654.32	108.65
8-223	室外铝塑复合管 卡套式连接 φ16内	10m	35.74	35.74	28.27	7.47	
8-224	室外铝塑复合管 卡套式连接 φ20内	10m	41.72	41.72	31.31	10.41	
8-225	室外铝塑复合管 卡套式连接 φ25内	10m	48.23	48.23	32.83	15.4	
8-226	室外铝塑复合管 卡套式连接 φ32内	10m	66.86	66.86	35.87	30.99	
8-227	室外铝塑复合管 卡套式连接 φ40内	10m	95.15	95.14	35.87	59.27	
8-228	室外铝塑复合管 卡套式连接 φ50内	10m	121.96	121.93	38.91	83.02	
8-229	室外铝塑复合管 卡套式连接 φ63内	10m	162.15	162.12	38.91	123.21	
8-230	室外铝塑复合管 卡套式连接 φ75内	10m	220.24	220.2	41.65	178.55	
8-231	室外塑料给水管 熔接 φ32内	10m	59.4	59.39	41.5	17.31	0.58
8-232	室外塑料给水管 熔接 φ40内	10m	67.85	67.84	44.08	23.18	0.58
8-233	室外塑料给水管 熔接 φ50内	10m	85.29	85.27	52.44	32.25	0.58
8-234	室外塑料给水管 熔接 φ63内	10m	95.88	95.85	53.12	42	0.73
8-235	室外塑料给水管 熔接 φ75内	10m	134.39	134.35	55.4	75.82	3.13
8-236	室外塑料给水管 熔接 φ90内	10m	149.17	149.13	58.67	86.81	3.65
8-237	室外塑料给水管 熔接 φ110内	10m	188.46	188.41	65.74	117.98	4.69
8-238	室外塑料给水管 熔接 φ140内	10m	260.26	260.14	73.34	180.55	6.25
8-239	室外塑料给水管 熔接 φ160内	10m	313.49	313.38	82.99	222.58	7.81
8-240	室外塑料给水管 熔接 φ200内	10m	326.99	326.87	94.01	168.03	64.83
8-241	室外塑料给水管 熔接 φ250内	10m	385.39	385.16	110.88	194.49	79.79
8-242	室外塑料给水管 熔接 φ315内	10m	518.56	518.33	127.68	290.91	99.74
8-243	室外塑料给水管 粘接 φ32内	10m	46.43	46.42	42.03	4.39	
8-244	室外塑料给水管 粘接 φ40内	10m	51.31	51.3	44.92	6.38	
8-245	室外塑料给水管 粘接 φ50内	10m	66.69	66.67	52.82	13.85	
8-246	室外塑料给水管 粘接 φ63内	10m	74.69	74.66	53.58	21.08	
8-247	室外塑料给水管 粘接 φ75内	10m	88.76	88.71	56.16	32.55	
8-248	室外塑料给水管 粘接 φ90内	10m	103.46	103.42	59.81	43.61	
8-249	室外塑料给水管 粘接 φ110内	10m	135.71	135.67	67.03	68.64	
8-250	室外塑料给水管 粘接 φ140内	10m	197.39	197.27	74.71	122.56	
8-251	室外塑料给水管 粘接 φ160内	10m	218.32	218.2	84.13	134.07	
8-252	室外塑料给水管 粘接 φ200内	10m	246.23	246.11	94.92	151.19	
8-253	室外塑料给水管 粘接 φ250内	10m	289.66	289.44	112.4	177.04	
8-254	室外塑料给水管 粘接 φ315内	10m	395.19	394.97	129.05	265.92	
8-255	室外承铸铁排水管道石棉水泥DN50内	10m	151.23	151.25	117.65	33.6	
8-256	室外承铸铁排水管道石棉水泥DN75内	10m	199.9	199.92	150.4	49.52	
8-257	室外承铸铁排水管道石棉水泥DN100内	10m	252.41	252.43	186.81	65.62	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-258	室外承铸铁排水管石棉水泥DN125内	10m	299	299.02	216.98	82.04	
8-259	室外承铸铁排水管石棉水泥DN150内	10m	328.39	328.42	232.1	96.32	
8-260	室外承铸铁排水管石棉水泥DN200内	10m	433.88	433.92	287.96	145.96	
8-261	室外承铸铁排水管水泥接口DN50内	10m	140.31	140.32	108.53	31.79	
8-262	室外承铸铁排水管水泥接口DN75内	10m	185.82	185.84	139	46.84	
8-263	室外承铸铁排水管水泥接口DN100内	10m	235.1	235.12	173.13	61.99	
8-264	室外承铸铁排水管水泥接口DN125内	10m	278.94	278.96	201.78	77.18	
8-265	室外承铸铁排水管水泥接口DN150内	10m	307.52	307.55	216.9	90.65	
8-266	室外承铸铁排水管水泥接口DN200内	10m	407.81	407.84	269.72	138.12	
8-267	室外承铸铁排水管胶圈接口DN75内	10m	200.08	200.13	111.87	88.26	
8-268	室外承铸铁排水管胶圈接口DN100内	10m	273.37	273.43	139.23	134.2	
8-269	室外承铸铁排水管胶圈接口DN150内	10m	364.94	365.03	193.04	171.99	
8-270	室外承铸铁排水管胶圈接口DN200内	10m	481.68	481.79	241.83	239.96	
8-271	抗震铸铁排水管 柔性接口DN50内	10m	280.42	274.6	103.13	171.47	
8-272	抗震铸铁排水管 柔性接口DN75内	10m	373.2	364.77	132.09	232.68	
8-273	抗震铸铁排水管 柔性接口DN100内	10m	480.26	470.38	164.46	305.92	
8-274	抗震铸铁排水管 柔性接口DN150内	10m	747.34	727.34	206.04	521.3	
8-275	抗震铸铁排水管 柔性接口DN200内	10m	1016.67	989.28	256.27	733.01	
8-276	室外承塑料排水管 粘接DN50内	10m	54.7	54.83	50.16	4.67	
8-277	室外承塑料排水管 粘接DN75内	10m	59.64	59.87	51.68	8.19	
8-278	室外承塑料排水管 粘接DN100内	10m	72.96	73.28	62.32	10.96	
8-279	室外承塑料排水管 粘接DN150内	10m	96.11	96.71	78.28	18.43	
8-280	室外承塑料排水管 粘接DN200内	10m	127.26	128.71	88.92	39.79	
8-281	室外承塑料排水管 粘接DN250内	10m	162.57	164.75	105.64	59.11	
8-282	承插陶土管 水泥砂浆接口DN100内	10m	65.12	65.36	62.32	3.04	
8-283	承插陶土管 水泥砂浆接口DN150内	10m	67.15	67.55	62.32	5.23	
8-284	承插陶土管 水泥砂浆接口DN200内	10m	100.52	101.06	93.48	7.58	
8-285	承插陶土管 水泥砂浆接口DN250内	10m	103.61	104.37	93.48	10.89	
8-286	承插陶土管 水泥砂浆接口DN300内	10m	126.08	127.02	113.24	13.78	
8-287	室内给水镀锌钢管丝接DN15内	10m	163.53	163.28	135.89	27.39	
8-288	室内给水镀锌钢管丝接DN20内	10m	165.55	165.42	135.89	29.53	
8-289	室内给水镀锌钢管丝接DN25内	10m	201.52	201.43	162.56	37.96	0.91
8-290	室内给水镀锌钢管丝接DN32内	10m	211.29	211.2	162.56	47.73	0.91
8-291	室内给水镀锌钢管丝接DN40内	10m	293.75	293.93	217.97	63.46	12.5
8-292	室内给水镀锌钢管丝接DN50内	10m	339.44	339.78	230.66	91.63	17.49
8-293	室内给水镀锌钢管丝接DN65内	10m	375.82	376.36	244.57	110.67	21.12
8-294	室内给水镀锌钢管丝接DN80内	10m	432.56	433.34	272.76	131.89	28.69
8-295	室内给水镀锌钢管丝接DN100内	10m	514.48	515.36	309.32	163.33	42.71

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-296	室内给水镀锌钢管丝接DN125内	10m	569.7	570.78	353.17	162.88	54.73
8-297	室内给水镀锌钢管丝接DN150内	10m	682.29	683.57	408.12	212.78	62.67
8-298	室内给水焊接钢管丝接DN15内	10m	169.69	169.48	142.35	27.13	
8-299	室内给水焊接钢管丝接DN20内	10m	175.12	174.96	144.1	30.86	
8-300	室内给水焊接钢管丝接DN25内	10m	215.3	215.14	172.82	41.41	0.91
8-301	室内给水焊接钢管丝接DN32内	10m	228.74	228.56	175.56	52.09	0.91
8-302	室内给水焊接钢管丝接DN40内	10m	312.93	313.02	232.71	67.81	12.5
8-303	室内给水焊接钢管丝接DN50内	10m	361.17	361.44	249.13	94.82	17.49
8-304	室内给水焊接钢管丝接DN65内	10m	402.25	402.71	267.67	113.74	21.3
8-305	室内给水焊接钢管丝接DN80内	10m	463.99	464.67	299.9	136.08	28.69
8-306	室内给水焊接钢管丝接DN100内	10m	555.59	556.33	344.2	168.87	43.26
8-307	室内给水焊接钢管丝接DN125内	10m	638.48	639.39	396.11	188.18	55.1
8-308	室内给水焊接钢管丝接DN150内	10m	748.56	749.65	458.74	226.77	64.14
8-309	室内给排水钢管(焊接) DN32内	10m	209.83	209.88	161.65	32.65	15.58
8-310	室内给排水钢管(焊接) DN40内	10m	226.71	226.7	174.19	35.58	16.93
8-311	室内给排水钢管(焊接) DN50内	10m	271.81	271.86	199.27	51.13	21.46
8-312	室内给排水钢管(焊接) DN65内	10m	363.74	364.81	231.57	72.36	60.88
8-313	室内给排水钢管(焊接) DN80内	10m	435.87	437.27	273.9	90.07	73.3
8-314	室内给排水钢管(焊接) DN100内	10m	533.16	534.7	333.34	107.63	93.73
8-315	室内给排水钢管(焊接) DN125内	10m	619.24	621.34	383.8	133.6	103.94
8-316	室内给排水钢管(焊接) DN150内	10m	718.05	720.66	442.17	155.62	122.87
8-317	室内给排水钢管(焊接) DN200内	10m	1015.63	1020.34	550.54	219.36	250.44
8-318	室内给排水钢管(焊接) DN250内	10m	1278.05	1283.74	679.29	273.08	331.37
8-319	室内给排水钢管(焊接) DN300内	10m	1536.99	1547.73	811.6	349.02	387.11
8-320	室内承铸铁给水管青铅接口DN75内	10m	828.07	873.36	124.79	748.57	
8-321	室内承铸铁给水管青铅接口DN100内	10m	1177.19	1250.52	189.01	1061.51	
8-322	室内承铸铁给水管青铅接口DN150内	10m	1892.27	2021.65	253.08	1765.76	2.81
8-323	室内承铸铁给水管青铅接口DN200内	10m	2546.63	2750.61	253.08	2461.66	35.87
8-324	室内承铸铁给水管青铅接口DN250内	10m	3491.86	3768.27	275.58	3444.48	48.21
8-325	室内承铸铁给水管青铅接口DN300内	10m	4508.79	4918.97	345.65	4521.04	52.28
8-326	室内承铸铁给水管膨胀水泥DN75内	10m	358.31	403.69	92.26	311.43	
8-327	室内承铸铁给水管膨胀水泥DN100内	10m	532.62	606.1	138.47	467.63	
8-328	室内承铸铁给水管膨胀水泥DN150内	10m	910.73	1040.37	194.56	843	2.81
8-329	室内承铸铁给水管膨胀水泥DN200内	10m	1301.14	1505.52	194.56	1275.09	35.87
8-330	室内承铸铁给水管膨胀水泥DN250内	10m	1744.97	2021.93	207.71	1766.01	48.21
8-331	室内承铸铁给水管膨胀水泥DN300内	10m	2914.71	3382.21	264.02	3065.91	52.28
8-332	室内承铸铁给水管石棉水泥DN75内	10m	376.07	421.41	108.91	312.5	
8-333	室内承铸铁给水管石棉水泥DN100内	10m	560.12	633.55	164.46	469.09	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-334	室内承铸铁给水管石棉水泥DN150内	10m	934.73	1064.3	216.22	845.27	2.81
8-335	室内承铸铁给水管石棉水泥DN200内	10m	1329.48	1533.77	219.87	1278.03	35.87
8-336	室内承铸铁给水管石棉水泥DN250内	10m	1765.17	2042	223.59	1770.2	48.21
8-337	室内承铸铁给水管石棉水泥DN300内	10m	2458.1	2868.95	274.13	2542.54	52.28
8-338	室内承铸铁给水管胶圈接口DN100内	10m	610.08	683.4	125.48	557.92	
8-339	室内承铸铁给水管胶圈接口DN150内	10m	1003.34	1132.72	189.54	940.37	2.81
8-340	室内承铸铁给水管胶圈接口DN200内	10m	1474.52	1678.49	196	1446.62	35.87
8-341	室内承铸铁给水管胶圈接口DN250内	10m	2074.74	2351.15	237.35	2065.59	48.21
8-342	室内承铸铁给水管胶圈接口DN300内	10m	2891.17	3301.35	320.34	2928.73	52.28
8-343	室内承铸铁给水管胶圈接口DN350内	10m	3461.49	3927.88	327.56	3548.04	52.28
8-344	室内铝塑复合管 卡套式 φ 16内	10m	152.64	152.65	72.35	80.3	
8-345	室内铝塑复合管 卡套式 φ 20内	10m	183.85	183.87	81.47	102.4	
8-346	室内铝塑复合管 卡套式 φ 25内	10m	231.68	231.01	81.47	149.54	
8-347	室内铝塑复合管 卡套式 φ 32内	10m	293.39	293.12	92.11	201.01	
8-348	室内铝塑复合管 卡套式 φ 40内	10m	386.82	386.82	92.11	294.71	
8-349	室内铝塑复合管 卡套式 φ 50内	10m	440.45	440.58	108.83	331.75	
8-350	室内铝塑复合管 卡套式 φ 63内	10m	623.73	624.15	130.8	484.06	9.29
8-351	室内铝塑复合管 卡套式 φ 75内	10m	670.26	670.74	142.5	517.02	11.22
8-352	室内塑料给水管 熔接 φ 20内	10m	144.73	144.75	91.88	51.41	1.46
8-353	室内塑料给水管 熔接 φ 25内	10m	157.14	157.18	97.66	58.06	1.46
8-354	室内塑料给水管 熔接 φ 32内	10m	169.38	169.14	109.97	57.42	1.75
8-355	室内塑料给水管 熔接 φ 40内	10m	196.12	196.25	117.04	77.46	1.75
8-356	室内塑料给水管 熔接 φ 50内	10m	256.28	256.41	139	115.52	1.89
8-357	室内塑料给水管 熔接 φ 63内	10m	314.43	314.88	160.28	143.42	11.18
8-358	室内塑料给水管 熔接 φ 75内	10m	346.45	346.95	168.26	160.17	18.52
8-359	室内塑料给水管 熔接 φ 90内	10m	401.02	401.69	184.15	194.47	23.07
8-360	室内塑料给水管 熔接 φ 110内	10m	471.03	472	219.11	221.39	31.5
8-361	室内塑料给水管 熔接 φ 140内	10m	554.21	555.23	253.92	261.24	40.07
8-362	室内塑料给水管 熔接 φ 160内	10m	681.7	683	296.02	336.83	50.15
8-363	室内塑料给水管 熔接 φ 200内	10m	875.04	876.62	340.71	421.66	114.25
8-364	室内塑料给水管 粘接 φ 20内	10m	119.11	119.12	89.68	29.44	
8-365	室内塑料给水管 粘接 φ 25内	10m	128.32	128.36	96.14	32.22	
8-366	室内塑料给水管 粘接 φ 32内	10m	160.31	160.07	107.01	53.06	
8-367	室内塑料给水管 粘接 φ 40内	10m	193.17	193.3	114.91	78.39	
8-368	室内塑料给水管 粘接 φ 50内	10m	242.93	243.07	126.46	116.61	
8-369	室内塑料给水管 粘接 φ 63内	10m	306.72	307.17	153.14	144.74	9.29
8-370	室内塑料给水管 粘接 φ 75内	10m	285.58	286.08	168.57	106.29	11.22
8-371	室内塑料给水管 粘接 φ 90内	10m	336.68	337.35	184.91	137.71	14.73

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-372	室内塑料给水管 粘接 φ110内	10m	397.26	398.23	208.77	167.34	22.12
8-373	室内塑料给水管 粘接 φ140内	10m	499.43	500.45	241.91	228.89	29.65
8-374	室内塑料给水管 粘接 φ160内	10m	591.58	592.87	276.64	279.1	37.13
8-375	室内塑料给水管 粘接 φ200内	10m	756.4	757.99	312.21	401.34	44.44
8-376	铜给水管 氧乙炔焊接 φ20内	10m	335.1	335.21	278.84	45.78	10.59
8-377	铜给水管 氧乙炔焊接 φ30内	10m	346.52	346.7	285.08	49.43	12.19
8-378	铜给水管 氧乙炔焊接 φ40内	10m	357.65	357.86	291.76	53.1	13
8-379	铜给水管 氧乙炔焊接 φ50内	10m	370.28	370.49	298.38	58.77	13.34
8-380	铜给水管 氧乙炔焊接 φ65内	10m	401.75	402.12	308.33	76.54	17.25
8-381	铜给水管 氧乙炔焊接 φ75内	10m	422.93	423.43	314.94	87.72	20.77
8-382	铜给水管 氧乙炔焊接 φ85内	10m	484.77	485.36	321.56	104.5	59.3
8-383	铜给水管 氧乙炔焊接 φ100内	10m	611.89	612.15	331.51	117.76	162.88
8-384	铜给水管 氧乙炔焊接 φ120内	10m	670.64	671.37	335.92	136.79	198.66
8-385	铜给水管 氧乙炔焊接 φ150内	10m	782.4	783.25	381.75	172.51	228.99
8-386	室内承铸铁排水管石棉水泥DN50内	10m	347.14	370.84	200.87	162.51	7.46
8-387	室内承铸铁排水管石棉水泥DN75内	10m	515.84	554.03	245.86	298.9	9.27
8-388	室内承铸铁排水管石棉水泥DN100内	10m	794.76	828.94	315.55	502.29	11.1
8-389	室内承铸铁排水管石棉水泥DN150内	10m	740.48	838.68	349.45	478.11	11.12
8-390	室内承铸铁排水管石棉水泥DN200内	10m	898.38	1022.99	366.55	656.44	
8-391	室内承铸铁排水管石棉水泥DN250内	10m	878.23	877.91	421.8	456.11	
8-392	室内承铸铁排水管水泥接口DN50内	10m	324.86	348.55	179.74	161.35	7.46
8-393	室内承铸铁排水管水泥接口DN75内	10m	487.59	525.75	219.94	296.54	9.27
8-394	室内承铸铁排水管水泥接口DN100内	10m	757.26	791.41	282.34	497.97	11.1
8-395	室内承铸铁排水管水泥接口DN150内	10m	699.47	797.63	312.66	473.85	11.12
8-396	室内承铸铁排水管水泥接口DN200内	10m	854.97	979.54	327.94	651.6	
8-397	室内承铸铁排水管水泥接口DN250内	10m	823.67	823.28	377.34	445.94	
8-398	抗震铸铁排水管 柔性接口DN50内	10m	727.14	789.53	200.87	581.2	7.46
8-399	抗震铸铁排水管 柔性接口DN75内	10m	1250.52	1316.22	245.86	1061.09	9.27
8-400	抗震铸铁排水管 柔性接口DN100内	10m	1858.33	1940.28	315.55	1613.63	11.1
8-401	抗震铸铁排水管 柔性接口DN150内	10m	2079.19	2074.94	349.45	1714.37	11.12
8-402	抗震铸铁排水管 柔性接口DN200内	10m	2347.37	2372.25	366.55	2005.7	
8-403	无承口柔性铸铁排水管W型DN50内	10m	445.35	474.63	182.93	283.34	8.36
8-404	无承口柔性铸铁排水管W型DN75内	10m	591.85	676.06	223.59	441.41	11.06
8-405	无承口柔性铸铁排水管W型DN100内	10m	965.39	1088.55	287.36	788.38	12.81
8-406	无承口柔性铸铁排水管W型DN150内	10m	876.9	987.18	317.38	656.28	13.52
8-407	无承口柔性铸铁排水管W型DN200内	10m	1040.81	1152.91	330.6	820.48	1.83
8-408	硬聚氯乙烯螺旋消声排水管 50内	10m	224.75	225.2	139.76	76.15	9.29
8-409	硬聚氯乙烯螺旋消声排水管 75内	10m	312.05	312.68	175.79	121.71	15.18

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-410	硬聚氯乙烯螺旋消声排水管 100内	10m	423.44	424.18	208.85	196.52	18.81
8-411	硬聚氯乙烯螺旋消声排水管 150内	10m	614.54	615.48	278.69	308.45	28.34
8-412	室内承塑料排水管 粘接DN50内	10m	220.4	220.91	138.24	73.38	9.29
8-413	室内承塑料排水管 粘接DN75内	10m	333.86	334.55	193.27	126.43	14.85
8-414	室内承塑料排水管 粘接DN100内	10m	428.08	428.84	220.25	190.03	18.56
8-415	室内承塑料排水管 粘接DN150内	10m	635.17	636.21	314.49	293.95	27.77
8-416	室内承塑料排水管 粘接DN200内	10m	582.07	582.13	269.8	312.33	
8-417	室内承塑料排水管 粘接DN250内	10m	624.93	625.03	301.8	323.23	
8-418	承插铸铁雨水管 石棉水泥DN100内	10m	306.75	306.53	155.8	150.73	
8-419	承插铸铁雨水管 石棉水泥DN150内	10m	466.14	465.84	180.12	285.72	
8-420	承插铸铁雨水管 石棉水泥DN200内	10m	694.1	693.96	231.04	433.93	28.99
8-421	承插铸铁雨水管 石棉水泥DN250内	10m	912.46	912.25	290.32	576.52	45.41
8-422	承插铸铁雨水管 石棉水泥DN300内	10m	1116.07	1115.85	388.36	678.02	49.47
8-423	承插铸铁雨水管 水泥接口DN100内	10m	291.8	291.57	148.05	143.52	
8-424	承插铸铁雨水管 水泥接口DN150内	10m	446.83	446.52	171.15	275.37	
8-425	承插铸铁雨水管 水泥接口DN200内	10m	669.58	669.42	219.49	420.94	28.99
8-426	承插铸铁雨水管 水泥接口DN250内	10m	879.32	879.11	275.8	557.9	45.41
8-427	承插铸铁雨水管 水泥接口DN300内	10m	1076.46	1076.24	368.98	657.79	49.47
8-428	钢管雨水管 焊接 DN100内	10m	559.03	561	344.66	121.81	94.53
8-429	钢管雨水管 焊接 DN125内	10m	626.23	628.39	381.75	140.98	105.66
8-430	钢管雨水管 焊接 DN150内	10m	734.42	737.13	442.02	170.91	124.2
8-431	钢管雨水管 焊接 DN200内	10m	990.92	995.48	532.61	221.13	241.74
8-432	钢管雨水管 焊接 DN250内	10m	1242.51	1248.04	652.16	276.86	319.02
8-433	钢管雨水管 焊接 DN300内	10m	1479.43	1489.9	776.19	342.65	371.06
8-434	承插塑料雨水管 粘接 DN100内	10m	212.14	212.57	138.85	61.41	12.31
8-435	承插塑料雨水管 粘接 DN150内	10m	388.59	389.4	204.36	165.27	19.77
8-436	承插塑料雨水管 粘接 DN200内	10m	541.59	542.5	258.78	260.32	23.4
8-437	承插塑料雨水管 粘接 DN250内	10m	809.26	810.75	329.54	450.41	30.8
8-438	搪瓷浴盆 冷水	10组	770.45	767	622.67	144.33	
8-439	搪瓷浴盆 冷热水	10组	901.67	900.35	730.89	169.46	
8-440	搪瓷浴盆 冷热水带喷头	10组	1041.13	1042.63	849.6	193.03	
8-441	净身盆 冷热水	10组	656.6	668.47	470.21	198.26	
8-442	玻璃钢浴盆 冷热水	10组	747.39	746.07	576.61	169.46	
8-443	玻璃钢浴盆 冷热水带喷头	10组	874.69	876.19	683.16	193.03	
8-444	塑料浴盆 冷热水	10组	717.75	716.43	546.97	169.46	
8-445	塑料浴盆 冷热水带喷头	10组	838.97	840.47	647.44	193.03	
8-446	按摩浴盆 1200L内	10套	1998.47	1997.15	1827.04	170.11	
8-447	按摩浴盆 >1200L	10套	2741.22	2742.71	2549.04	193.67	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-448	洗脸盆 钢管组成普通冷水嘴	10组	586.53	592.59	381.29	211.3	
8-449	洗脸盆 钢管组成冷水	10组	683.83	705.05	425.83	279.22	
8-450	洗脸盆 钢管组成冷热水	10组	854.57	891.1	522.2	368.9	
8-451	洗脸盆 铜管组成冷热水	10组	649.83	659.31	424.61	234.7	
8-452	洗脸盆 立式冷热水	10组	1151.36	1152.57	1087.56	65.01	
8-453	洗脸盆 理发用冷热水	10组	1941.65	1994.79	1553.67	441.12	
8-454	洗脸盆 肘式开关	10组	752.12	761.32	499.55	261.77	
8-455	洗脸盆 脚踏开关	10组	827.03	846.45	506.39	340.06	
8-456	洗手盆 冷水	10组	250.87	264.91	197.98	66.93	
8-457	洗涤盆 单嘴	10组	950.84	941.61	383.8	557.81	
8-458	洗涤盆 双嘴	10组	1022.36	1016.11	406.3	609.81	
8-459	洗涤盆 单把肘式开关	10组	1002.82	993.56	435.48	558.08	
8-460	洗涤盆 双把肘式开关	10组	1087.57	1082	495.67	586.33	
8-461	洗涤盆 脚踏开关	10组	1223.52	1239.27	503.12	736.15	
8-462	洗涤盆 回转龙头	10组	1004.05	996.41	435.48	560.93	
8-463	洗涤盆 回转混合龙头	10组	1087.57	1082	495.67	586.33	
8-464	化验盆 单联	10组	998.43	1001.98	429.4	572.58	
8-465	化验盆 双联	10组	1019.71	1023.26	450.68	572.58	
8-466	化验盆 三联	10组	1040.99	1044.54	471.96	572.58	
8-467	化验盆 脚踏开关	10组	1261.41	1289.13	547.73	741.4	
8-468	化验盆 鹅颈水嘴	10组	998.43	1001.98	429.4	572.58	
8-469	淋浴器 钢管组成冷水	10组	356.98	382.16	182.4	199.76	
8-470	淋浴器 钢管组成冷热水	10组	708.43	743.88	442.47	301.41	
8-471	淋浴器 铜管制品冷水	10组	163.93	203.04	85.8	117.24	
8-472	淋浴器 铜管制品冷热水	10组	268.86	321.81	146.45	175.36	
8-473	淋浴房 冷热水	10组	1069.94	1046.56	806.89	239.67	
8-474	蹲式大便器 瓷高水箱	10套	1469.95	1531.51	747.16	784.35	
8-475	蹲式大便器 瓷低水箱	10套	1465.53	1526.79	742.82	783.97	
8-476	蹲式大便器 普通阀冲洗	10套	995.08	1035.05	444.37	590.68	
8-477	蹲式大便器 手压阀冲洗	10套	995.08	1035.05	444.37	590.68	
8-478	蹲式大便器 脚踏阀冲洗	10套	979	1016.99	445.51	571.48	
8-479	蹲式大便器 自闭式阀冲洗DN20	10套	905.16	910.91	518.78	392.13	
8-480	蹲式大便器 自闭式阀冲洗DN25	10套	986.83	996.47	552.37	444.1	
8-481	坐式大便器 低水箱	10套	738	766.33	612.33	154	
8-482	坐式大便器 带水箱	10套	592.33	607.52	518.09	89.43	
8-483	坐式大便器 连体水箱	10套	550.12	552.17	518.09	34.08	
8-484	坐式大便器 自闭冲洗阀	10套	596.23	600.18	549.02	51.16	
8-485	普通挂斗式小便器	10套	540.51	540.25	256.35	283.9	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-486	自动冲洗(一联)挂斗式小便器	10套	716.56	731.42	375.97	355.45	
8-487	自动冲洗(二联)挂斗式小便器	10套	1205.86	1219.93	603.21	616.72	
8-488	自动冲洗(三联)挂斗式小便器	10套	1771.64	1784.94	907.97	876.97	
8-489	普通立式小便器	10套	810.35	792.15	316.77	475.38	
8-490	自动冲洗(一联)立式小便器	10套	967.85	964.69	419.6	545.09	
8-491	自动冲洗(二联)立式小便器	10套	1709.98	1688.12	691.45	996.67	
8-492	自动冲洗(三联)立式小便器	10套	2517.51	2477	1028.51	1448.49	
8-493	大便槽自动冲洗水箱 40L	10套	2375.92	2378.54	551.91	1826.63	
8-494	大便槽自动冲洗水箱 48L	10套	2403.66	2405.4	559.51	1845.89	
8-495	大便槽自动冲洗水箱 64.4L	10套	2442.51	2442.95	569.32	1873.63	
8-496	大便槽自动冲洗水箱 67.5L	10套	2420.84	2422.03	563.84	1858.19	
8-497	大便槽自动冲洗水箱 81L	10套	2455.5	2455.51	572.51	1883	
8-498	大便槽自动冲洗水箱 94.5L	10套	2465.94	2465.69	574.71	1890.98	
8-499	大便槽自动冲洗水箱 108L	10套	2496.19	2494.96	582.31	1912.65	
8-500	小便槽自动冲洗水箱 8.4L	10套	955.01	923.97	314.26	609.71	
8-501	小便槽自动冲洗水箱 10.9L	10套	956.68	925.63	315.32	610.31	
8-502	小便槽自动冲洗水箱 16.1L	10套	1062.49	1026.36	317.45	708.91	
8-503	小便槽自动冲洗水箱 20.7L	10套	1106.83	1070.69	361.15	709.54	
8-504	小便槽自动冲洗水箱 25.9L	10套	1188.58	1148.56	363.28	785.28	
8-505	水龙头 DN15内	10个	22.16	22.13	21.28	0.85	
8-506	水龙头 DN20内	10个	22.16	22.13	21.28	0.85	
8-507	水龙头 DN25内	10个	29	28.97	28.12	0.85	
8-508	排水栓(带存水弯) 32	10组	223.66	220.29	144.4	75.89	
8-509	排水栓(带存水弯) 40	10组	228.65	224.97	144.4	80.57	
8-510	排水栓(带存水弯) 50	10组	237.44	233.26	144.4	88.86	
8-511	排水栓(不带存水弯) 32	10组	212.32	222.19	110.58	111.61	
8-512	排水栓(不带存水弯) 40	10组	238.14	250.05	111.95	138.1	
8-513	排水栓(不带存水弯) 50	10组	282.41	297.07	114.68	182.39	
8-514	地漏 50	10个	147.72	151.42	124.34	27.08	
8-515	地漏 75	10个	325.88	332.05	287.51	44.54	
8-516	地漏 100	10个	338.14	346.12	288.65	57.47	
8-517	地漏 150	10个	531.83	544.77	452.88	91.89	
8-518	地面扫除口 50	10个	58.18	58.34	57	1.34	
8-519	地面扫除口 75	10个	73.52	73.71	72.2	1.51	
8-520	地面扫除口 100	10个	75.19	75.4	73.72	1.68	
8-521	地面扫除口 125	10个	92.82	93.05	91.2	1.85	
8-522	地面扫除口 150	10个	92.96	93.22	91.2	2.02	
8-523	小便槽冲洗管制安 DN15内	10m	579.44	579.75	496.05	23.1	60.6

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-524	小便槽冲洗管制安 DN20内	10m	588.07	588.08	496.74	30.74	60.6
8-525	小便槽冲洗管制安 DN25内	10m	674.12	674.14	557.69	43.74	72.71
8-526	螺纹阀 DN15内	个	10.65	11.45	7.6	3.85	
8-527	螺纹阀 DN20内	个	11.24	12.21	7.6	4.61	
8-528	螺纹阀 DN25内	个	14.22	15.59	9.12	6.47	
8-529	螺纹阀 DN32内	个	18.5	20.45	11.4	9.05	
8-530	螺纹阀 DN40内	个	28.6	31.25	19	12.25	
8-531	螺纹阀 DN50内	个	31.7	34.56	19	15.56	
8-532	螺纹阀 DN65内	个	51.63	57.53	28.12	29.41	
8-533	螺纹阀 DN80内	个	70.87	80.08	38	42.08	
8-534	螺纹阀 DN100内	个	129.64	145.72	73.72	72	
8-535	螺纹法兰阀 DN15内	个	41.41	39.76	15.2	24.56	
8-536	螺纹法兰阀 DN20内	个	45.08	43.25	15.2	28.05	
8-537	螺纹法兰阀 DN25内	个	51.09	49.18	19	30.18	
8-538	螺纹法兰阀 DN32内	个	62.3	59.6	22.04	37.56	
8-539	螺纹法兰阀 DN40内	个	82.02	79.1	37.24	41.86	
8-540	螺纹法兰阀 DN50内	个	88.55	85.32	37.24	48.08	
8-541	焊接法兰阀 DN32内	个	74.2	71.98	28.88	32.48	10.62
8-542	焊接法兰阀 DN40内	个	82.22	79.73	30.4	38.71	10.62
8-543	焊接法兰阀 DN50内	个	96.65	93.87	37.24	46.01	10.62
8-544	焊接法兰阀 DN65内	个	128.47	125.54	50.16	56.6	18.78
8-545	焊接法兰阀 DN80内	个	152.72	148.28	57	72.5	18.78
8-546	焊接法兰阀 DN100内	个	183.46	178.54	70.68	85.81	22.05
8-547	焊接法兰阀 DN125内	个	225.32	219.62	90.44	106.32	22.86
8-548	焊接法兰阀 DN150内	个	297.05	287.36	107.16	155.7	24.5
8-549	焊接法兰阀 DN200内	个	433.46	421.62	155.8	211.92	53.9
8-550	焊接法兰阀 DN250内	个	660.57	643.77	177.08	351.74	114.95
8-551	焊接法兰阀 DN300内	个	751.34	734.03	206.72	391.94	135.37
8-552	焊接法兰阀 DN350内	个	920.3	896.78	253.08	502.3	141.4
8-553	焊接法兰阀 DN400内	个	1230.77	1191.32	307.8	692.36	191.16
8-554	法兰阀(带短管)青铅接口 DN80内	个	288.05	285.75	63.84	221.91	
8-555	法兰阀(带短管)青铅接口 DN100内	个	358.01	355.72	88.16	267.56	
8-556	法兰阀(带短管)青铅接口 DN150内	个	544.95	540.19	139.08	401.11	
8-557	法兰阀(带短管)青铅接口 DN200内	个	722.5	715.35	174.8	540.55	
8-558	法兰阀(带短管)青铅接口 DN250内	个	1038.79	1028.92	224.96	765.77	38.19
8-559	法兰阀(带短管)青铅接口 DN300内	个	1260.68	1250.82	269.8	942.83	38.19
8-560	法兰阀(带短管)青铅接口 DN350内	个	1605.92	1592.76	348.08	1203.73	40.95
8-561	法兰阀(带短管)青铅接口 DN400内	个	1924.83	1897.15	382.28	1445.39	69.48

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-562	法兰阀(带短管)青铅接口 DN450内	个	2324.83	2290.23	430.92	1787.07	72.24
8-563	法兰阀(带短管)青铅接口 DN500内	个	2750.77	2702.15	466.64	2134.74	100.77
8-564	法兰阀(带短管)石棉水泥 DN80内	个	171.52	169.26	51.68	117.58	
8-565	法兰阀(带短管)石棉水泥 DN100内	个	209.21	206.96	72.96	134	
8-566	法兰阀(带短管)石棉水泥 DN150内	个	330.67	325.97	116.28	209.69	
8-567	法兰阀(带短管)石棉水泥 DN200内	个	446.39	439.31	144.4	294.91	
8-568	法兰阀(带短管)石棉水泥 DN250内	个	654.86	645.1	194.56	412.35	38.19
8-569	法兰阀(带短管)石棉水泥 DN300内	个	811.75	802.01	234.08	529.74	38.19
8-570	法兰阀(带短管)石棉水泥 DN350内	个	1050.09	1037.09	301.72	694.42	40.95
8-571	法兰阀(带短管)石棉水泥 DN400内	个	1310.04	1282.53	335.92	877.13	69.48
8-572	法兰阀(带短管)石棉水泥 DN450内	个	1608.24	1573.83	375.44	1126.15	72.24
8-573	法兰阀(带短管)石棉水泥 DN500内	个	1885.4	1837.01	411.16	1325.08	100.77
8-574	法兰阀(带短管)膨胀水泥 DN80内	个	166.7	164.4	47.12	117.28	
8-575	法兰阀(带短管)膨胀水泥 DN100内	个	202.8	200.5	66.88	133.62	
8-576	法兰阀(带短管)膨胀水泥 DN150内	个	320.4	315.63	106.4	209.23	
8-577	法兰阀(带短管)膨胀水泥 DN200内	个	433.67	426.51	132.24	294.27	
8-578	法兰阀(带短管)膨胀水泥 DN250内	个	642.6	632.72	183.16	411.37	38.19
8-579	法兰阀(带短管)膨胀水泥 DN300内	个	797.09	787.22	220.4	528.63	38.19
8-580	法兰阀(带短管)膨胀水泥 DN350内	个	1030.67	1017.49	283.48	693.06	40.95
8-581	法兰阀(带短管)膨胀水泥 DN400内	个	1290.49	1262.79	317.68	875.63	69.48
8-582	法兰阀(带短管)膨胀水泥 DN450内	个	1584.65	1550.02	353.4	1124.38	72.24
8-583	法兰阀(带短管)膨胀水泥 DN500内	个	1861.55	1812.88	389.12	1322.99	100.77
8-584	螺纹浮球阀 DN15内	个	8.71	8.67	7.6	1.07	
8-585	螺纹浮球阀 DN20内	个	9.07	9.07	7.6	1.47	
8-586	螺纹浮球阀 DN25内	个	11.35	11.34	9.12	2.22	
8-587	螺纹浮球阀 DN32内	个	14.69	14.55	11.4	3.15	
8-588	螺纹浮球阀 DN40内	个	23.34	23.14	19	4.14	
8-589	螺纹浮球阀 DN50内	个	25.41	25.11	19	6.11	
8-590	螺纹浮球阀 DN65内	个	37.98	38.67	28.12	10.55	
8-591	螺纹浮球阀 DN80内	个	49.78	52.23	38	14.23	
8-592	螺纹浮球阀 DN100内	个	95.13	97.09	73.72	23.37	
8-593	法兰浮球阀 DN32内	个	51.26	50.16	26.6	16.21	7.35
8-594	法兰浮球阀 DN50内	个	58.33	56.94	26.6	22.99	7.35
8-595	法兰浮球阀 DN80内	个	89.58	87.36	39.52	36.41	11.43
8-596	法兰浮球阀 DN100内	个	107.22	104.78	48.64	43.07	13.07
8-597	法兰浮球阀 DN150内	个	158.73	153.89	59.28	78.28	16.33
8-598	法兰液压式水位控制阀 DN50内	个	128.88	128.97	45.52	67.12	16.33
8-599	法兰液压式水位控制阀 DN80内	个	204.62	205.18	68.55	108.05	28.58

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-600	法兰液压式水位控制阀 DN100内	个	247.62	249.18	83.98	131.72	33.48
8-601	法兰液压式水位控制阀 DN150内	个	390.9	394.34	110.12	247.47	36.75
8-602	法兰液压式水位控制阀 DN200内	个	686.02	661.82	194.64	386.34	80.84
8-603	螺纹法兰安装 DN20内	副	11.69	11.37	9.12	2.25	
8-604	螺纹法兰安装 DN25内	副	12.59	12.27	9.88	2.39	
8-605	螺纹法兰安装 DN32内	副	16.01	15.4	11.4	4	
8-606	螺纹法兰安装 DN40内	副	19.27	18.66	14.44	4.22	
8-607	螺纹法兰安装 DN50内	副	21.7	21.09	16.72	4.37	
8-608	螺纹法兰安装 DN65内	副	32.01	31.4	26.6	4.8	
8-609	螺纹法兰安装 DN80内	副	43.93	42.73	34.2	8.53	
8-610	螺纹法兰安装 DN100内	副	66.54	65.35	56.24	9.11	
8-611	螺纹法兰安装 DN125内	副	118.81	117.62	107.92	9.7	
8-612	螺纹法兰安装 DN150内	副	214.07	211.6	193.8	17.8	
8-613	焊接法兰安装 DN32内	副	37.9	37.49	21.28	5.59	10.62
8-614	焊接法兰安装 DN40内	副	38.45	38.08	21.28	6.18	10.62
8-615	焊接法兰安装 DN50内	副	40.49	40.17	22.04	6.7	11.43
8-616	焊接法兰安装 DN65内	副	61.9	61.83	34.2	8.85	18.78
8-617	焊接法兰安装 DN80内	副	66.72	66.16	34.2	13.18	18.78
8-618	焊接法兰安装 DN100内	副	75.36	74.93	38	14.88	22.05
8-619	焊接法兰安装 DN125内	副	87.71	87.44	47.88	16.7	22.86
8-620	焊接法兰安装 DN150内	副	101.15	99.82	49.4	25.92	24.5
8-621	焊接法兰安装 DN200内	副	188.65	187.92	87.4	46.62	53.9
8-622	焊接法兰安装 DN250内	副	270.71	271.71	117.8	77.15	76.76
8-623	焊接法兰安装 DN300内	副	328.62	330.74	148.2	85.36	97.18
8-624	焊接法兰安装 DN350内	副	408.7	410.45	204.44	105.57	100.44
8-625	焊接法兰安装 DN400内	副	498.46	495.93	204.44	169.82	121.67
8-626	焊接法兰安装 DN500内	副	638.12	627.7	234.08	249.9	143.72
8-627	浮标液面计 FQ- II 型	组	33.6	33.59	23.64	5.87	4.08
8-628	水塔浮漂水位标尺一	套	2777.38	2770.69	1407.6	1294.56	68.53
8-629	水塔浮漂水位标尺二	套	3778.49	3742.72	1717.52	1952.59	72.61
8-630	水池浮漂水位标尺一	套	2692.12	2722.51	1044.92	1612.33	65.26
8-631	水池浮漂水位标尺二	套	1042.94	1068	447.64	574.7	45.66
8-632	水池浮漂水位标尺三	套	756.48	790.69	337.67	453.02	
8-633	集气罐制作安装 DN150内	个	139.72	140.19	92.8	32.87	14.52
8-634	集气罐制作安装 DN200内	个	242.45	243.6	148.35	67.21	28.04
8-635	集气罐制作安装 DN250内	个	326.79	328.31	186.5	108.51	33.3
8-636	集气罐制作安装 DN300内	个	384.42	385.94	224.73	127.1	34.11
8-637	集气罐制作安装 DN400内	个	523.73	525.13	290.24	190.7	44.19

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-638	自动排气阀 DN15	个	22.11	22.17	13.98	8.19	
8-639	自动排气阀 DN20	个	27.47	27.66	17.78	9.88	
8-640	自动排气阀 DN25	个	34.01	34.25	21.58	12.67	
8-641	手动放风阀 DN10	个	2.31	2.31	2.28	0.03	
8-642	丝接(法兰)式套筒补偿器DN25内	个	23.22	23.18	22.8	0.38	
8-643	丝接(法兰)式套筒补偿器DN32内	个	23.3	23.27	22.8	0.47	
8-644	丝接(法兰)式套筒补偿器DN40内	个	31.76	31.72	31.16	0.56	
8-645	丝接(法兰)式套筒补偿器DN50内	个	99.77	95.82	39.52	56.3	
8-646	焊接法兰式套筒伸缩器DN50内	个	97.29	94.51	36.48	46.6	11.43
8-647	焊接法兰式套筒伸缩器DN65内	个	124.31	121.34	45.6	56.96	18.78
8-648	焊接法兰式套筒伸缩器DN80内	个	148.09	143.64	51.68	73.18	18.78
8-649	焊接法兰式套筒伸缩器DN100内	个	186.02	181.11	72.96	86.1	22.05
8-650	焊接法兰式套筒伸缩器DN125内	个	230.15	224.42	95	106.56	22.86
8-651	焊接法兰式套筒伸缩器DN150内	个	298.59	288.87	107.92	156.45	24.5
8-652	焊接法兰式套筒伸缩器DN200内	个	426.65	414.76	147.44	213.42	53.9
8-653	焊接法兰式套筒伸缩器DN300内	个	731.55	714.14	222.68	394.28	97.18
8-654	焊接法兰式套筒伸缩器DN400内	个	1188.06	1148.4	331.36	695.37	121.67
8-655	焊接法兰式套筒伸缩器DN500内	个	1777.56	1701.1	370.88	1186.5	143.72
8-656	法兰式橡胶挠性接头安装DN50内	个	93.87	91.1	33.44	46.23	11.43
8-657	法兰式橡胶挠性接头安装DN65内	个	120.88	117.93	42.56	56.59	18.78
8-658	法兰式橡胶挠性接头安装DN80内	个	144.36	139.91	48.64	72.49	18.78
8-659	法兰式橡胶挠性接头安装DN100内	个	176.61	171.71	63.84	85.82	22.05
8-660	法兰式橡胶挠性接头安装DN125内	个	216.21	210.5	81.32	106.32	22.86
8-661	法兰式橡胶挠性接头安装DN150内	个	286.41	276.72	96.52	155.7	24.5
8-662	法兰式橡胶挠性接头安装DN200内	个	418.6	407.03	140.6	212.53	53.9
8-663	法兰式橡胶挠性接头安装DN250内	个	605.34	588.86	159.6	352.5	76.76
8-664	法兰式橡胶挠性接头安装DN300内	个	693.14	676.24	186.2	392.86	97.18
8-665	法兰式橡胶挠性接头安装DN350内	个	854.85	831.82	228	503.38	100.44
8-666	法兰式橡胶挠性接头安装DN400内	个	1131.57	1092.66	277.4	693.59	121.67
8-667	减压器丝接DN20内	组	511.49	514.15	175.18	338.97	
8-668	减压器丝接DN25内	组	679.92	676.49	222.98	453.51	
8-669	减压器丝接DN32内	组	882.73	876.88	306.96	569.92	
8-670	减压器丝接DN40内	组	1289.91	1274.87	348.23	926.64	
8-671	减压器丝接DN50内	组	1719.78	1693.25	434.34	1258.91	
8-672	减压器丝接DN65内	组	2596.57	2554.01	592.95	1955.47	5.59
8-673	减压器丝接DN80内	组	3722.75	3694.52	775.28	2906.66	12.58
8-674	减压器丝接DN100内	组	4786.75	4751.39	1086.8	3635.24	29.35
8-675	减压器(焊接) DN20内	组	682.56	666.18	138.62	488.36	39.2

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-676	减压器(焊接) DN25内	组	850.38	828.7	155.27	634.23	39.2
8-677	减压器(焊接) DN32内	组	1051.02	1023.12	198.89	760.54	63.69
8-678	减压器(焊接) DN40内	组	1386.29	1350.15	275.12	1010.53	64.5
8-679	减压器(焊接) DN50内	组	1870.63	1821.26	379.7	1333.78	107.78
8-680	减压器(焊接) DN65内	组	2507.97	2441.02	516.27	1783.49	141.26
8-681	减压器(焊接) DN80内	组	3247.18	3165.34	692.06	2273.22	200.06
8-682	减压器(焊接) DN100内	组	4063.92	3963.58	939.21	2778.6	245.77
8-683	疏水器丝接DN20内	组	269.86	270	59.81	210.19	
8-684	疏水器丝接DN25内	组	321.14	320.53	81.85	238.68	
8-685	疏水器丝接DN32内	组	384.01	384.5	101.69	282.81	
8-686	疏水器丝接DN40内	组	445.32	448.99	120.38	328.61	
8-687	疏水器丝接DN50内	组	595.23	608.46	190.3	418.16	
8-688	疏水器(焊接) DN20内	组	265.6	261.83	47.35	213.67	0.81
8-689	疏水器(焊接) DN25内	组	312.36	307.03	63.69	241.71	1.63
8-690	疏水器(焊接) DN32内	组	351.99	345.3	64.45	279.22	1.63
8-691	疏水器(焊接) DN40内	组	414.18	409.03	87.7	319.7	1.63
8-692	疏水器(焊接) DN50内	组	710.9	698.15	121.14	566.4	10.61
8-693	疏水器(焊接) DN65内	组	1057.71	1034.56	154.66	863.58	16.32
8-694	疏水器(焊接) DN80内	组	1472.11	1439.7	186.88	1233.65	19.17
8-695	疏水器(焊接) DN100内	组	1901.04	1863.7	257.49	1582.96	23.25
8-696	螺纹水表组成. 安装 DN15内	组	35.76	37.09	25.84	11.25	
8-697	螺纹水表组成. 安装 DN20内	组	42.8	44.53	30.4	14.13	
8-698	螺纹水表组成. 安装 DN25内	组	53.17	52.38	36.48	15.9	
8-699	螺纹水表组成. 安装 DN32内	组	65.98	64.87	42.56	22.31	
8-700	螺纹水表组成. 安装 DN40内	组	85.54	83.93	51.68	32.25	
8-701	螺纹水表组成. 安装 DN50内	组	108.83	106.52	60.8	45.72	
8-702	螺纹水表组成. 安装 DN80内	组	252.06	243.57	79.8	163.77	
8-703	螺纹水表组成. 安装 DN100内	组	348.44	361.36	88.92	272.44	
8-704	螺纹水表组成. 安装 DN125内	组	517.5	543.39	98.04	445.35	
8-705	螺纹水表组成. 安装 DN150内	组	683.18	674.5	107.92	566.58	
8-706	法兰水表带旁通管止回阀 DN50内	组	1141.77	1106.55	222.15	793.76	90.64
8-707	法兰水表带旁通管止回阀 DN80内	组	1816.22	1769.27	332.5	1295.5	141.27
8-708	法兰水表带旁通管止回阀 DN100内	组	2240.45	2187.87	377.26	1644.84	165.77
8-709	法兰水表带旁通管止回阀 DN150内	组	3902.78	3872.76	516.57	3172.45	183.74
8-710	法兰水表带旁通管止回阀 DN200内	组	6381.35	6296.62	889.96	5002.44	404.22
8-711	法兰水表带旁通管止回阀 DN250内	组	8859.34	8531.81	1182.56	6680.13	669.12
8-712	焊接法兰水表带旁通管 DN50内	组	1019.73	990.21	206.95	692.62	90.64
8-713	焊接法兰水表带旁通管 DN80内	组	1607.11	1569.81	309.7	1118.84	141.27

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-714	焊接法兰水表带旁通管 DN100内	组	1974.72	1934.49	344.58	1424.14	165.77
8-715	焊接法兰水表带旁通管 DN150内	组	3360.01	3355.69	458.81	2713.14	183.74
8-716	焊接法兰水表带旁通管 DN200内	组	5648.4	5598.36	821.56	4372.58	404.22
8-717	焊接法兰水表带旁通管 DN250内	组	7800.39	7524.2	1123.28	5749.67	651.25
8-718	焊接法兰水表带止回阀 DN50内	组	504.02	481.04	82.84	390.03	8.17
8-719	焊接法兰水表带止回阀 DN80内	组	814.02	779.78	125.4	635.6	18.78
8-720	焊接法兰水表带止回阀 DN100内	组	1007.17	967.54	168.72	776.77	22.05
8-721	焊接法兰水表带止回阀 DN150内	组	1896.95	1866.89	280.44	1561.95	24.5
8-722	焊接法兰水表带止回阀 DN200内	组	2762.19	2745.26	361	2330.36	53.9
8-723	焊接法兰水表带止回阀 DN250内	组	3890.78	3718.43	354.92	3211.2	152.31
8-724	焊接法兰水表 DN50内	组	381.97	364.7	67.64	288.08	8.98
8-725	焊接法兰水表 DN80内	组	604.29	579.69	102.6	458.31	18.78
8-726	焊接法兰水表 DN100内	组	740.63	713.37	136.04	555.28	22.05
8-727	焊接法兰水表 DN150内	组	1353.38	1349.02	222.68	1101.84	24.5
8-728	焊接法兰水表 DN200内	组	2028.04	2045.8	292.6	1699.3	53.9
8-729	焊接法兰水表 DN250内	组	2830.62	2709.62	295.64	2279.54	134.44
8-730	分水器安装 三分路内	个	63.94	64.15	33.21	19.84	11.1
8-731	分水器安装 六分路内	个	70.02	70.23	39.29	19.84	11.1
8-732	分水器安装 六分路以上	个	93.25	93.59	52.67	26.07	14.85
8-733	蒸汽间断式开水炉 1#	台	280.75	282	141.82	140.18	
8-734	蒸汽间断式开水炉 2#	台	280.75	282	141.82	140.18	
8-735	蒸汽间断式开水炉 3#	台	306.59	307.84	167.66	140.18	
8-736	挂式电热水器 RS15型	台	53	52.37	47.12	5.25	
8-737	挂式电热水器 RS30型	台	61.36	60.73	55.48	5.25	
8-738	挂式电热水器 RS50型	台	98.73	97.94	89.68	8.26	
8-739	立式电热水器 RS50型	台	95.32	95.01	89.68	5.33	
8-740	立式电热水器 RS100型	台	130.28	129.97	124.64	5.33	
8-741	立式电热水器 RS300型	台	215.29	214.71	204.44	10.27	
8-742	立式电开水炉 KSA型	台	75.08	74.94	72.2	2.74	
8-743	立式电开水炉 KSC型	台	75.08	74.94	72.2	2.74	
8-744	容积式热交换器 1#	台	536.19	537.52	314.64	200.74	22.14
8-745	容积式热交换器 2#	台	622.28	623.61	399.76	201.71	22.14
8-746	容积式热交换器 3#	台	682.49	684.21	433.96	226.64	23.61
8-747	容积式热交换器 4#	台	952.6	954.82	553.28	272.43	129.11
8-748	容积式热交换器 5#	台	991.43	994.13	553.28	304.26	136.59
8-749	容积式热交换器 6#	台	1291.31	1294.47	793.44	337.94	163.09
8-750	容积式热交换器 7#	台	1592.9	1596.88	1028.28	396.72	171.88
8-751	小型单管式蒸汽-水加热器	10套	936.76	929.76	525.84	403.92	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-752	小型冷热水混合器	10套	748.47	748.18	212.8	535.38	
8-753	大型冷热水混合器	10套	958.64	958.21	422.56	535.65	
8-754	湿式消毒器 250X400	台	49.04	49.01	42.56	6.45	
8-755	湿式消毒器 900X900	台	63.48	63.45	57	6.45	
8-756	干式消毒器 700X1600	台	94.15	94.1	85.12	8.98	
8-757	消毒锅 1#	台	83.23	83.2	77.52	5.68	
8-758	消毒锅 2#	台	99.19	99.16	93.48	5.68	
8-759	消毒锅 3#	台	109.63	109.61	101.84	7.77	
8-760	消毒锅 4#	台	127.87	127.85	120.08	7.77	
8-761	饮水器	套	43.13	43.11	42.56	0.55	
8-762	矩形钢板水箱制作 150-300kg	100kg	437.07	436.35	321.48	80.79	34.08
8-763	矩形钢板水箱制作 301-700kg	100kg	348.03	349.12	237.88	71.98	39.26
8-764	矩形钢板水箱制作 701-1000kg	100kg	322.63	323.48	220.4	67.41	35.67
8-765	矩形钢板水箱制作 1001-1900kg	100kg	257.97	258.85	174.8	55.66	28.39
8-766	矩形钢板水箱制作 1901-2600kg	100kg	262.34	264.08	152.76	67.32	44
8-767	矩形钢板水箱制作 2601-3700kg	100kg	238.01	239.29	146.68	57.86	34.75
8-768	矩形钢板水箱安装 1.4m3内	个	233.2	229.2	213.56	15.64	
8-769	矩形钢板水箱安装 3.6m3内	个	315.31	314.65	242.44	2.61	69.6
8-770	矩形钢板水箱安装 6m3内	个	335.07	334.41	262.2	2.61	69.6
8-771	矩形钢板水箱安装 12.4m3内	个	492.39	491.73	419.52	2.61	69.6
8-772	矩形钢板水箱安装 22.5m3内	个	514.27	513.2	419.52	4.17	89.51
8-773	矩形钢板水箱安装 33.8m3内	个	613.92	612.85	504.64	4.17	104.04
8-774	圆形钢板水箱制作 150-300kg	100kg	360.26	360.95	239.4	73.76	47.79
8-775	圆形钢板水箱制作 301-500kg	100kg	325.62	326.43	209	72.88	44.55
8-776	圆形钢板水箱制作 501-700kg	100kg	303.48	304.24	191.52	71.14	41.58
8-777	圆形钢板水箱制作 701-1300kg	100kg	273.45	275.59	142.12	74.33	59.14
8-778	圆形钢板水箱制作 1301-2200kg	100kg	240.01	241.98	124.64	67.62	49.72
8-779	圆形钢板水箱制作 2201-3000kg	100kg	210.56	212.53	102.6	63.18	46.75
8-780	圆形钢板水箱安装 0.8m3内	个	233.2	229.2	213.56	15.64	
8-781	圆形钢板水箱安装 1.4m3内	个	233.2	229.2	213.56	15.64	
8-782	圆形钢板水箱安装 3.9m3内	个	300.87	300.21	228	2.61	69.6
8-783	圆形钢板水箱安装 5.7m3内	个	315.31	314.65	242.44	2.61	69.6
8-784	圆形钢板水箱安装 11.7m3内	个	492.39	491.73	419.52	2.61	69.6
8-785	圆形钢板水箱安装 21.8m3内	个	514.27	513.2	419.52	4.17	89.51
8-786	圆形钢板水箱安装 32.6m3内	个	528.8	527.73	419.52	4.17	104.04
8-787	小便槽冲洗水箱制作 1#-5#	100kg	1228	1474.9	316.16	1151.28	7.46
8-788	大便槽冲洗水箱制 1#-7#	100kg	1169.47	1315.13	316.84	934.87	63.42
8-789	室外燃气镀锌钢管丝接DN25内	10m	132.03	131.97	81.24	39.67	11.06

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-790	室外燃气镀锌钢管丝接DN32内	10m	153.99	153.91	85.58	57.16	11.17
8-791	室外燃气镀锌钢管丝接DN40内	10m	152.72	152.65	89.91	51.19	11.55
8-792	室外燃气镀锌钢管丝接DN50内	10m	184.56	184.52	94.24	77.58	12.7
8-793	室外燃气钢管(焊接) DN15内	10m	102.28	102.23	84.82	7.66	9.75
8-794	室外燃气钢管(焊接) DN20内	10m	106.01	105.95	87.25	8.95	9.75
8-795	室外燃气钢管(焊接) DN25内	10m	110.42	110.35	90.06	10.54	9.75
8-796	室外燃气钢管(焊接) DN32内	10m	116.25	116.16	93.48	12.81	9.87
8-797	室外燃气钢管(焊接) DN40内	10m	128.77	128.64	103.89	14.64	10.11
8-798	室外燃气钢管(焊接) DN50内	10m	135.9	135.75	108.3	17.46	9.99
8-799	室外燃气钢管(焊接) DN65内	10m	186.54	186.5	126.31	30.77	29.42
8-800	室外燃气钢管(焊接) DN80内	10m	203.33	203.28	135.28	35.28	32.72
8-801	室外燃气钢管(焊接) DN100内	10m	233.77	233.65	151.77	42.85	39.03
8-802	室外燃气钢管(焊接) DN125内	10m	315.97	315.98	198.51	61.79	55.68
8-803	室外燃气钢管(焊接) DN150内	10m	349.5	349.57	213.41	71.44	64.72
8-804	室外燃气钢管(焊接) DN200内	10m	415.72	415.81	216.14	88.97	110.7
8-805	室外燃气钢管(焊接) DN250内	10m	502.43	503.37	266.46	109.93	126.98
8-806	室外燃气钢管(焊接) DN300内	10m	586.52	587.43	301.11	136.54	149.78
8-807	室外燃气钢管(焊接) DN350内	10m	686.83	688.1	351.12	169.58	167.4
8-808	室外燃气钢管(焊接) DN400内	10m	766.17	767.66	384.86	188.39	194.41
8-809	承插燃气铸铁管 机械接口DN100内	10m	438.94	440.66	148.73	281.73	10.2
8-810	承插燃气铸铁管 机械接口DN150内	10m	555.74	552.93	169.4	369.62	13.91
8-811	承插燃气铸铁管 机械接口DN200内	10m	763.43	768.67	184	531.76	52.91
8-812	承插燃气铸铁管 机械接口DN300内	10m	1417.46	1447.6	214.4	1131.8	101.4
8-813	承插燃气铸铁管 机械接口DN400内	10m	1920.94	1967.12	321.25	1527.36	118.51
8-814	塑料燃气管 熔接DN50内	10m	180.05	178.77	93.86	77.83	7.08
8-815	塑料燃气管 熔接DN63内	10m	207.81	206.51	99.71	99.17	7.63
8-816	塑料燃气管 熔接DN75内	10m	180.35	179.04	103.28	65.32	10.44
8-817	塑料燃气管 熔接DN90内	10m	196.47	195.16	107.08	77.12	10.96
8-818	塑料燃气管 熔接DN110内	10m	226.18	224.87	117.72	94.63	12.52
8-819	塑料燃气管 熔接DN160内	10m	322.79	321.42	145.54	159.41	16.47
8-820	室内燃气镀锌钢管丝接DN15内	10m	201.44	201.05	165.45	24.59	11.01
8-821	室内燃气镀锌钢管丝接DN20内	10m	202.17	201.8	165.68	25.11	11.01
8-822	室内燃气镀锌钢管丝接DN25内	10m	227.3	227.02	182.93	34.16	9.93
8-823	室内燃气镀锌钢管丝接DN32内	10m	264.4	264.12	198.59	55.24	10.29
8-824	室内燃气镀锌钢管丝接DN40内	10m	297.25	296.94	216.14	69.41	11.39
8-825	室内燃气镀锌钢管丝接DN50内	10m	366.34	366.09	245.94	107.3	12.85
8-826	室内燃气镀锌钢管丝接DN65内	10m	442.94	442.77	283.63	143.46	15.68
8-827	室内燃气镀锌钢管丝接DN80内	10m	506.01	505.83	325.66	164.31	15.86

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-828	室内燃气镀锌钢管丝接DN100内	10m	693.54	693.36	389.5	230.7	73.16
8-829	铸铁抽水缸0.05MPa机械接DN100内	个	519.65	523.35	196.38	326.97	
8-830	铸铁抽水缸0.05MPa机械接DN150内	个	604.78	605.14	234.16	370.98	
8-831	铸铁抽水缸0.05MPa机械接DN200内	个	689.57	693.06	263.64	429.42	
8-832	铸铁抽水缸0.05MPa机械接DN300内	个	1079.54	1095.84	358.11	720.09	17.64
8-833	铸铁抽水缸0.05MPa机械接DN400内	个	1251	1264.16	426.06	820.46	17.64
8-834	铸铁抽水缸0.05MPa机械接DN500内	个	1552.61	1564.24	571.06	966.72	26.46
8-835	碳钢抽水缸0.05MPa φ89内	个	403.63	410.86	149.95	224.98	35.93
8-836	碳钢抽水缸0.05MPa φ108内	个	420.89	428.88	157.02	231.03	40.83
8-837	碳钢抽水缸0.05MPa φ159内	个	521.07	531.51	202.39	285.84	43.28
8-838	碳钢抽水缸0.05MPa φ219内	个	565.07	576.9	224.58	297.61	54.71
8-839	碳钢抽水缸0.05MPa φ273内	个	807.61	832.51	261.59	509.82	61.1
8-840	碳钢抽水缸0.05MPa φ325内	个	894.16	921.74	301.34	530.8	89.6
8-841	碳钢抽水缸0.05MPa φ426内	个	1028.86	1062.63	380.46	578.36	103.81
8-842	调压器安装 DN100内	个	212.78	217.1	92.72	83.55	40.83
8-843	调压器安装 DN150内	个	280.16	282.52	114.76	124.48	43.28
8-844	调压器安装 DN200内	个	375.25	374.82	147.44	177.57	49.81
8-845	调压器安装 DN300内	个	541.51	538.91	193.04	278.91	66.96
8-846	调压器安装 DN400内	个	747.63	746.54	269.04	396.66	80.84
8-847	调压器与阀门联装 DN100内	个	268.6	272.35	143.64	87.88	40.83
8-848	调压器与阀门联装 DN150内	个	349.59	350.79	174.8	132.71	43.28
8-849	调压器与阀门联装 DN200内	个	491.7	488.88	240.92	193.25	54.71
8-850	调压器与阀门联装 DN300内	个	772.68	766.5	380	301.9	84.6
8-851	调压器与阀门联装 DN400内	个	976.02	970.87	439.28	433.1	98.49
8-852	民用燃气表 1.2m³/h	块	46.82	46.95	37.54	6.05	3.36
8-853	民用燃气表 1.5m³/h	块	46.95	47.08	37.62	6.09	3.37
8-854	民用燃气表 2m³/h	块	66.53	66.74	51.15	9.96	5.63
8-855	民用燃气表 3m³/h单表头	块	75.65	75.86	60.27	9.96	5.63
8-856	民用燃气表 3m³/h双表头	块	79.45	79.66	64.07	9.96	5.63
8-857	公用燃气表(螺纹连接) 6m³/h	块	63.98	63.98	63.84	0.14	
8-858	公用燃气表(螺纹连接) 10m³/h	块	76.9	76.9	76.76	0.14	
8-859	公用燃气表(螺纹连接) 20m³/h	块	93.69	93.69	93.48	0.21	
8-860	公用燃气表(螺纹连接) 34m³/h	块	123.33	123.33	123.12	0.21	
8-861	公用燃气表(法兰连接) 57m³/h	块	222.44	218.49	157.32	61.17	
8-862	公用燃气表(法兰连接) 100m³/h	块	299.2	295.25	234.08	61.17	
8-863	公用燃气表(法兰连接) 200m³/h	块	358.88	354.37	281.96	72.41	
8-864	公用燃气表(法兰连接) 300m³/h	块	472.12	464.45	319.96	109.38	35.11
8-865	公用燃气表(法兰连接) 500m³/h	块	611.18	602.45	380.76	147.38	74.31

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8-866	公用燃气表(法兰连接) 1000m³/h	块	793.03	781.57	454.48	195.62	131.47
8-867	开水炉 JL(YL)-150型	台	89.75	89.75	89.68	0.07	
8-868	箱式采暖炉	台	49.29	49.29	42.56	6.73	
8-869	红外线采暖炉YHR0型	台	62.21	62.21	55.48	6.73	
8-870	辐设采暖炉	台	75.13	75.13	68.4	6.73	
8-871	容积式沸水器	台	53.85	53.85	47.12	6.73	
8-872	自动沸水器	台	64.81	68.02	55.48	12.54	
8-873	消毒器	台	53.85	53.85	47.12	6.73	
8-874	平衡式快速热水器	台	259.21	257.78	106.4	151.38	
8-875	烟道式快速热水器	台	274.41	272.98	121.6	151.38	
8-876	民用灶具 JZ. JZR. JZY. YZ. JZT	台	28.81	28.81	19	9.81	
8-877	民用灶具 SB-2. F-1型	台	25.19	26.6	21.28	5.32	
8-878	公用灶具 MR3-1	台	41.81	42.92	37.24	5.68	
8-879	公用灶具 MR3-2	台	47.47	48.81	41.8	7.01	
8-880	公用灶具 MR3-3 4	台	53.82	55.67	45.6	10.07	
8-881	公用灶具 YR-2	台	29.99	31.14	26.6	4.54	
8-882	公用灶具 YR-2.5	台	34.55	35.7	31.16	4.54	
8-883	公用灶具 YR-4	台	39.83	41.24	35.72	5.52	
8-884	公用灶具 YR-6	台	45.36	47.33	39.52	7.81	
8-885	公用灶具YZT3. YZ-S32. YZ-3GZY3-W	台	30.75	31.9	27.36	4.54	
8-886	砖砌灶燃气嘴 8个内	组	34.2	34.2	34.05	0.15	
8-887	砖砌灶燃气嘴 13个内	组	55.57	55.57	55.33	0.24	
8-888	砖砌灶燃气嘴 18个内	组	76.94	76.94	76.61	0.33	
8-889	砖砌灶燃气嘴 24个内	组	102.58	102.58	102.14	0.44	
8-890	砖砌灶燃气嘴 30个内	组	128.23	128.23	127.68	0.55	
8-891	砖砌灶燃气嘴 33个内	组	141.05	141.05	140.45	0.6	
8B-1	室内采暖塑料管(熔接) Φ20内	10m	86.84	86.85	78.13	7.12	1.6
8B-2	室内采暖塑料管(熔接) Φ25内	10m	107.33	107.38	95.46	10.32	1.6
8B-3	室内采暖塑料管(熔接) Φ32内	10m	117.03	116.78	107.01	7.83	1.94
8B-4	室内采暖塑料管(熔接) Φ40内	10m	130.53	130.66	116.96	11.73	1.97
8B-5	室内采暖塑料管(熔接) Φ50内	10m	152.18	152.33	139	11.19	2.14
8B-6	复合散热器 1m2内	组	28.27	27.57	23.56	3.84	0.17
8B-7	复合散热器 3m2内	组	29.79	29.09	25.08	3.84	0.17
8B-8	复合散热器 5m2内	组	35.7	34.66	28.73	5.67	0.26
8B-9	复合散热器 >5m²	组	39.5	38.46	32.53	5.67	0.26
8B-10	工程塑料(ABS)散热器 1m2内	组	27.51	26.81	22.8	3.84	0.17
8B-11	工程塑料(ABS)散热器 3m2内	组	29.03	28.33	24.32	3.84	0.17
8B-12	工程塑料(ABS)散热器 5m2内	组	34.33	33.29	27.36	5.67	0.26

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8B-13	工程塑料(ABS)散热器 >5㎡	组	38.13	37.09	31.16	5.67	0.26
8B-14	钢管艺术造型散热器 1㎡内	组	27.51	26.81	22.8	3.84	0.17
8B-15	钢管艺术造型散热器 >1㎡	组	36.61	35.57	29.64	5.67	0.26
8B-16	空调制冷剂铜管 φ10内	10m	122.63	122.05	79.04	35.23	7.78
8B-17	空调制冷剂铜管 φ13内	10m	147.73	147.14	98.8	40.16	8.18
8B-18	空调制冷剂铜管 φ16内	10m	188.9	188.71	129.96	48.4	10.35
8B-19	空调制冷剂铜管 φ20内	10m	213.19	213.27	142.12	57.46	13.69
8B-20	空调制冷剂铜管 φ26内	10m	262.61	264.42	169.48	71.71	23.23
8B-21	空调制冷剂铜管 φ32内	10m	316.81	320.94	222.68	67.7	30.56
8B-22	空调制冷剂铜管 φ42内	10m	418.27	423.39	300.2	82.41	40.78
8B-23	空调制冷剂铜管 φ51内	10m	524.2	530.78	378.48	101.6	50.7
8B-24	空调分液(分支)器 φ10内	个	18.44	18.88	14.29	4.59	
8B-25	空调分液(分支)器 φ13内	个	21.17	21.68	16.42	5.26	
8B-26	空调分液(分支)器 φ16内	个	24.93	25.69	18.39	7.3	
8B-27	空调分液(分支)器 φ20内	个	27.26	28.15	19.46	8.69	
8B-28	空调分液(分支)器 φ26内	个	31.67	32.81	21.89	10.92	
8B-29	空调分液(分支)器 φ32内	个	41.02	42.42	29.03	13.39	
8B-30	空调分液(分支)器 φ42内	个	50.73	52.4	35.87	16.53	
8B-31	空调分液(分支)器 φ51内	个	57.64	59.8	38.91	20.89	
8B-32	空调专用铜球阀 φ10内	个	11.42	11.64	9.12	2.52	
8B-33	空调专用铜球阀 φ13内	个	12.48	12.73	9.73	3	
8B-34	空调专用铜球阀 φ16内	个	14.89	15.31	10.64	4.67	
8B-35	空调专用铜球阀 φ20内	个	19.48	20.12	13.68	6.44	
8B-36	空调专用铜球阀 φ26内	个	22.79	23.43	16.72	6.71	
8B-37	空调专用铜球阀 φ32内	个	26.15	27	18.24	8.76	
8B-38	空调专用铜球阀 φ42内	个	34.72	35.79	24.32	11.47	
8B-39	空调专用铜球阀 φ51内	个	46.36	47.86	31.92	15.94	
8B-40	空调管路橡塑管套绝热 φ10/7内	10m/双管	19.32	19.33	14.97	4.36	
8B-41	空调管路橡塑管套绝热 φ13/10内	10m/双管	23.28	23.29	17.94	5.35	
8B-42	空调管路橡塑管套绝热 φ16/10内	10m/双管	25.82	25.82	19.84	5.98	
8B-43	空调管路橡塑管套绝热 φ20/10内	10m/双管	28.19	28.19	21.66	6.53	
8B-44	空调管路橡塑管套绝热 φ26/13内	10m/双管	32.65	32.66	25.16	7.5	
8B-45	空调管路橡塑管套绝热 φ32/16内	10m/双管	37.04	37.05	28.58	8.47	
8B-46	空调管路橡塑管套绝热 φ32/20内	10m/双管	42.9	42.91	32.68	10.23	
8B-47	空调管路橡塑管套绝热 φ42/26内	10m/双管	50.31	50.32	38.23	12.09	
8B-48	空调管路橡塑管套绝热 φ51/26内	10m/双管	57.49	57.5	43.85	13.65	
8B-49	室外给水复合管(丝接) DN15内	10m	58.21	58.15	57	1.15	
8B-50	室外给水复合管(丝接) DN20内	10m	58.85	58.78	57.23	1.55	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8B-51	室外给水复合管(丝接) DN25内	10m	60.99	60.92	58.29	2.08	0.55
8B-52	室外给水复合管(丝接) DN32内	10m	62.32	62.22	58.75	2.74	0.73
8B-53	室外给水复合管(丝接) DN40内	10m	69.95	69.83	65.51	3.59	0.73
8B-54	室外给水复合管(丝接) DN50内	10m	78.38	78.26	72.2	5.15	0.91
8B-55	室外给水复合管(丝接) DN65内	10m	92.5	92.36	85.58	5.87	0.91
8B-56	室外给水复合管(丝接) DN80内	10m	102.9	102.74	94.54	7.1	1.1
8B-57	室外给水复合管(丝接) DN100内	10m	137.84	137.68	110.05	9.09	18.54
8B-58	室外给水复合管(丝接) DN125内	10m	165.2	164.95	130.8	12.64	21.51
8B-59	室外给水复合管(丝接) DN150内	10m	180.08	179.81	142.35	15.1	22.36
8B-60	室外承插塑料排水管 DN150内	10m	103.33	103.25	72.43	30.82	
8B-61	室外承插塑料排水管 DN200内	10m	122.52	122.41	82.23	40.18	
8B-62	室外承插塑料排水管 DN250内	10m	144.1	143.97	97.74	46.23	
8B-63	室外塑料排水管(熔接) DN150内	10m	89.89	89.8	76.38	1.74	11.68
8B-64	室外塑料排水管(熔接) DN200内	10m	102.77	102.66	86.72	2.64	13.3
8B-65	室外塑料排水管(熔接) DN250内	10m	122.67	122.54	103.06	3.69	15.79
8B-66	室内给水复合管(丝接) DN15内	10m	155.8	155.59	146.76	8.83	
8B-67	室内给水复合管(丝接) DN20内	10m	155.78	155.68	146.76	8.92	
8B-68	室内给水复合管(丝接) DN25内	10m	187.07	187.01	175.56	10.54	0.91
8B-69	室内给水复合管(丝接) DN32内	10m	189.41	189.36	175.56	12.89	0.91
8B-70	室内给水复合管(丝接) DN40内	10m	274.24	274.47	235.37	26.6	12.5
8B-71	室内给水复合管(丝接) DN50内	10m	301.12	301.5	249.13	34.88	17.49
8B-72	室内给水复合管(丝接) DN65内	10m	326.53	327.12	264.1	41.9	21.12
8B-73	室内给水复合管(丝接) DN80内	10m	377.61	378.45	294.58	55.18	28.69
8B-74	室内给水复合管(丝接) DN100内	10m	438.21	439.15	334.1	62.34	42.71
8B-75	室内给水复合管(丝接) DN125内	10m	513.61	514.75	381.44	78.58	54.73
8B-76	室内给水复合管(丝接) DN150内	10m	594.59	595.93	440.8	92.46	62.67
8B-77	室内给水不锈钢管(卡套) DN15内	10m	94.06	94.08	89.6	4.3	0.18
8B-78	室内给水不锈钢管(卡套) DN20内	10m	95.24	95.28	89.6	5.5	0.18
8B-79	室内给水不锈钢管(卡套) DN25内	10m	107.31	107.21	101.38	5.65	0.18
8B-80	室内给水不锈钢管(卡套) DN32内	10m	110.83	110.96	101.38	9.4	0.18
8B-81	室内给水不锈钢管(卡套) DN40内	10m	129.36	129.5	119.78	9.54	0.18
8B-82	室内给水不锈钢管(卡套) DN50内	10m	174.64	175.08	143.87	21.74	9.47
8B-83	室内给水钢管(槽接) DN50内	10m	268.62	269.02	222.45	29.25	17.32
8B-84	室内给水钢管(槽接) DN65内	10m	292.61	293.13	235.83	36.35	20.95
8B-85	室内给水钢管(槽接) DN80内	10m	340.63	341.4	263.04	49.84	28.52
8B-86	室内给水钢管(槽接) DN100内	10m	386.87	387.72	298.3	57.07	32.35
8B-87	室内给水钢管(槽接) DN125内	10m	450.96	451.99	340.56	73.08	38.35
8B-88	室内给水钢管(槽接) DN150内	10m	527.07	528.28	393.53	88.72	46.03

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8B-89	室内给水钢管(槽接) DN200内	10m	726.02	727.66	489.97	114.54	123.15
8B-90	室内给水钢管(槽接) DN250内	10m	885.88	887.6	604.58	130.97	152.05
8B-91	室内给水钢管(槽接) DN300内	10m	1054.4	1056.58	722.38	162.98	171.22
8B-92	排水塑料管阻火圈 DN50内	件	10.38	10.14	6.08	3.71	0.35
8B-93	排水塑料管阻火圈 DN75内	件	11.32	11.09	6.84	3.9	0.35
8B-94	排水塑料管阻火圈 DN100内	件	12.08	11.85	7.6	3.9	0.35
8B-95	排水塑料管阻火圈 DN150内	件	13.75	13.53	9.12	4.06	0.35
8B-96	排水塑料管阻火圈 DN200内	件	16.21	16.01	11.4	4.26	0.35
8B-97	排水塑料管阻火圈 DN250内	件	20.01	19.81	15.2	4.26	0.35
8B-98	塑料阀门(熔接) DN15内	个	8.92	8.92	3.8	4.83	0.29
8B-99	塑料阀门(熔接) DN20内	个	9.47	9.47	3.8	5.38	0.29
8B-100	塑料阀门(熔接) DN25内	个	11.06	11.06	4.56	6.14	0.36
8B-101	塑料阀门(熔接) DN32内	个	13.1	13.1	6.08	6.66	0.36
8B-102	塑料阀门(熔接) DN40内	个	16.98	16.98	9.12	7.42	0.44
8B-103	塑料阀门(熔接) DN50内	个	20.58	20.58	9.88	10.26	0.44
8B-104	法兰阀门(沟槽连接) DN50内	个	31.02	29.66	20.14	9.52	
8B-105	法兰阀门(沟槽连接) DN65内	个	33.02	31.67	21.74	9.93	
8B-106	法兰阀门(沟槽连接) DN80内	个	50.46	47.75	29.18	18.57	
8B-107	法兰阀门(沟槽连接) DN100内	个	61.94	59.23	39.9	19.33	
8B-108	法兰阀门(沟槽连接) DN125内	个	73.19	70.48	50.24	20.24	
8B-109	法兰阀门(沟槽连接) DN150内	个	110.86	104.92	66.04	38.88	
8B-110	法兰阀门(沟槽连接) DN200内	个	142.44	133.52	76.68	56.84	
8B-111	法兰阀门(沟槽连接) DN250内	个	193.37	183.18	80.26	64.73	38.19
8B-112	法兰阀门(沟槽连接) DN300内	个	195.24	185.05	81.4	65.46	38.19
8B-113	不锈钢组合式水箱 3m3内	台	384.94	384.43	311.6	18.98	53.85
8B-114	不锈钢组合式水箱 5m3内	台	509.41	508.57	418	30.11	60.46
8B-115	不锈钢组合式水箱 10m3内	台	742.69	741.01	623.2	57.35	60.46
8B-116	不锈钢组合式水箱 20m3内	台	1116.34	1112.96	934.8	111.1	67.06
8B-117	不锈钢组合式水箱 30m3内	台	1406.98	1401.92	1170.4	164.46	67.06
8B-118	不锈钢组合式水箱 50m3内	台	1880.46	1872.02	1527.6	270.76	73.66
8B-119	玻璃钢组合式水箱 3m3内	台	313.37	312.86	250.8	18.98	43.08
8B-120	玻璃钢组合式水箱 5m3内	台	421.31	420.47	342	30.11	48.36
8B-121	玻璃钢组合式水箱 10m3内	台	601.39	599.71	494	57.35	48.36
8B-122	玻璃钢组合式水箱 20m3内	台	912.93	909.55	744.8	111.1	53.65
8B-123	玻璃钢组合式水箱 30m3内	台	1157.97	1152.91	934.8	164.46	53.65
8B-124	玻璃钢组合式水箱 50m3内	台	1561.73	1553.29	1223.6	270.76	58.93
8B-125	燃气室内无缝钢管(焊接) DN32内	10m	257.74	258	187.72	39.69	30.59
8B-126	燃气室内无缝钢管(焊接) DN40内	10m	287.73	288.02	212.04	44.4	31.58

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8B-127	燃气室内无缝钢管(焊接) DN50内	10m	335.77	336.3	239.4	58.14	38.76
8B-128	燃气室内无缝钢管(焊接) DN65内	10m	400.6	402.2	281.2	69.7	51.3
8B-129	燃气室内无缝钢管(焊接) DN80内	10m	471.92	474.18	322.24	89.65	62.29
8B-130	燃气室内无缝钢管(焊接) DN100内	10m	573.27	575.49	392.16	107.42	75.91
8B-131	燃气室内无缝钢管(焊接) DN125内	10m	642.33	644.56	421.04	126.38	97.14
8B-132	燃气室内无缝钢管(焊接) DN150内	10m	751.56	754.23	487.92	149.35	116.96
8B-133	室外塑套钢预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公称直径 32mm以内	10m	140.76	142.43	63.38	36.03	43.02
8B-134	室外塑套钢预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公称直径 40mm以内	10m	159.93	161.63	77.37	38.37	45.89
8B-135	室外塑套钢预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公称直径 50mm以内	10m	182.65	184.46	87.17	42.69	54.6
8B-136	室外塑套钢预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公称直径 65mm以内	10m	201.82	203.67	97.81	49.4	56.46
8B-137	室外塑套钢预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公称直径 80mm以内	10m	227.51	229.18	112.02	51.71	65.45
8B-138	室外塑套钢预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公称直径 100mm以内	10m	242.7	244.49	120.84	55.88	67.77
8B-139	室外塑套钢预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公称直径 125mm以内	10m	296.78	298.72	155.19	65.92	77.61
8B-140	室外塑套钢预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公称直径 150mm以内	10m	417.9	420.1	188.25	77.5	154.35
8B-141	室外塑套钢预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公称直径 200mm以内	10m	536.5	539.11	206.57	101.62	230.92
8B-142	室外塑套钢预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公称直径 250mm以内	10m	635.44	638.98	264.94	123.6	250.44
8B-143	室外塑套钢预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公称直径 300mm以内	10m	744.67	748.69	311.45	150.09	287.15
8B-144	室外塑套钢预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公称直径 350mm以内	10m	925.51	930.05	387.68	192.76	349.61
8B-145	室外塑套钢预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道公称直径 400mm以内	10m	1096.76	1101.72	467.02	221.85	412.85
8B-146	室外塑套钢预制直埋保温管管件(电弧焊) 介质管道公称直径 32mm以内	个	134.61	136.56	40.96	37.01	58.59
8B-147	室外塑套钢预制直埋保温管管件(电弧焊) 介质管道公称直径 40mm以内	个	147.72	149.71	48.34	38.93	62.44
8B-148	室外塑套钢预制直埋保温管管件(电弧焊) 介质管道公称直径 50mm以内	个	174.51	176.63	58.98	43.44	74.21
8B-149	室外塑套钢预制直埋保温管管件(电弧焊) 介质管道公称直径 65mm以内	个	216.72	218.95	69.62	50.67	98.66
8B-150	室外塑套钢预制直埋保温管管件(电弧焊) 介质管道公称直径 80mm以内	个	248.97	251.34	78.13	59.18	114.03
8B-151	室外塑套钢预制直埋保温管管件(电弧焊) 介质管道公称直径 100mm以内	个	288.54	291.29	92.72	76.45	122.12
8B-152	室外塑套钢预制直埋保温管管件(电弧焊) 介质管道公称直径 125mm以内	个	332.16	335.1	108.68	87.08	139.34
8B-153	室外塑套钢预制直埋保温管管件(电弧焊) 介质管道公称直径 150mm以内	个	391.76	395.1	124.26	99.76	171.08
8B-154	室外塑套钢预制直埋保温管管件(电弧焊) 介质管道公称直径 200mm以内	个	535.24	539.18	156.1	134.71	248.37
8B-155	室外塑套钢预制直埋保温管管件(电弧焊) 介质管道公称直径 250mm以内	个	638.66	643.99	204.97	162.58	276.44

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8B-156	室外塑套钢预制直埋保温管管件(电弧焊) 介质管道公称直径 300mm以内	个	776.15	782.16	241.6	195.52	345.04
8B-157	室外塑套钢预制直埋保温管管件(电弧焊) 介质管道公称直径 350mm以内	个	936.86	943.56	275.42	250.62	417.52
8B-158	室外塑套钢预制直埋保温管管件(电弧焊) 介质管道公称直径 400mm以内	个	1113.76	1121.07	306.96	281.75	532.36
8B-159	太阳能热水器安装 单台重量 100-140kg	台	102.38	101.66	86.94	14.72	
8B-160	太阳能热水器安装 单台重量 141-200kg	台	136.74	136.02	121.3	14.72	
8B-161	太阳能热水器安装 单台重量 201-250kg	台	220.46	219.74	190.91	14.72	14.11
8B-162	太阳能热水器安装 单台重量 251-300kg	台	244.83	244.11	214.02	14.72	15.37
8B-163	太阳能热水器安装 单台重量 300kg以上	台	279.48	278.76	248.67	14.72	15.37
8B-164	室外钢丝网骨架聚乙烯给水管 管外径 50mm以内	10m	105.34	105.31	65.74	3.67	35.9
8B-165	室外钢丝网骨架聚乙烯给水管 管外径 63mm以内	10m	120.28	120.21	73.49	5.24	41.48
8B-166	室外钢丝网骨架聚乙烯给水管 管外径 75mm以内	10m	139.73	139.62	83.98	7.52	48.12
8B-167	室外钢丝网骨架聚乙烯给水管 管外径 90mm以内	10m	152.36	152.21	90.44	8.93	52.84
8B-168	室外钢丝网骨架聚乙烯给水管 管外径 110mm以内	10m	185.57	185.62	108.45	12.9	64.27
8B-169	室外钢丝网骨架聚乙烯给水管 管外径 140mm以内	10m	242.73	242.41	138.78	17.72	85.91
8B-170	室外钢丝网骨架聚乙烯给水管 管外径 160mm以内	10m	260.11	259.74	146.38	23.07	90.29
8B-171	室外钢丝网骨架聚乙烯给水管 管外径 200mm以内	10m	298.05	297.6	167.43	26.58	103.59
8B-172	室外钢丝网骨架聚乙烯给水管 管外径 225mm以内	10m	316.34	315.75	172.52	31.34	111.89
8B-173	室外钢丝网骨架聚乙烯给水管 管外径 250mm以内	10m	327.87	327.15	178.07	37.19	111.89
8B-174	室外钢丝网骨架聚乙烯给水管 管外径 315mm以内	10m	435.66	434.7	209.99	49.32	175.39
8B-175	室外钢丝网骨架聚乙烯给水管 管外径 355mm以内	10m	503.09	501.68	233.7	62.67	205.31
8B-176	室外钢丝网骨架聚乙烯给水管 管外径 400mm以内	10m	576.13	574.47	261.97	76.23	236.27
8B-177	室外承插塑料排水管(粘接) 公称直径 300mm以内	10m	194.92	195.21	120.46	74.75	
8B-178	室外承插塑料排水管(粘接) 公称直径 400mm以内	10m	241.39	241.76	140.6	101.16	
8B-179	室外承插塑料排水管(粘接) 公称直径 500mm以内	10m	323.1	323.57	199.12	124.45	
8B-180	室外承插塑料排水管(粘接) 公称直径 600mm以内	10m	405.55	406.13	248.22	157.91	
8B-181	室外承插塑料排水管(密封胶圈连接) 公称直径 300mm以内	10m	175.98	175.81	112.48	63.33	
8B-182	室外承插塑料排水管(密封胶圈连接) 公称直径 400mm以内	10m	231.61	231.39	133.76	97.63	
8B-183	室外承插塑料排水管(密封胶圈连接) 公称直径 500mm以内	10m	339.19	338.92	174.8	164.12	
8B-184	室外承插塑料排水管(密封胶圈连接) 公称直径 600mm以内	10m	390.68	390.35	200.64	189.71	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8B-185	室外塑料排水管(电热熔带连接) 公称直径 300mm以内	10m	146.77	146.6	122.36	5.51	18.73
8B-186	室外塑料排水管(电热熔带连接) 公称直径 400mm以内	10m	179.9	179.68	147.44	8.73	23.51
8B-187	室外塑料排水管(电热熔带连接) 公称直径 500mm以内	10m	248.36	248.09	208.09	12.82	27.18
8B-188	室外塑料排水管(电热熔带连接) 公称直径 600mm以内	10m	302	301.67	250.8	17.81	33.06
8B-189	室内给水铜管(卡套、卡压连接) 公称直径 15mm以内	10m	88.79	88.8	85.12	3.61	0.07
8B-190	室内给水铜管(卡套、卡压连接) 公称直径 20mm以内	10m	89.89	89.93	85.12	4.72	0.09
8B-191	室内给水铜管(卡套、卡压连接) 公称直径 25mm以内	10m	101.42	101.34	96.29	4.94	0.11
8B-192	室内给水铜管(卡套、卡压连接) 公称直径 32mm以内	10m	104.54	104.66	96.29	8.26	0.11
8B-193	室内给水铜管(卡套、卡压连接) 公称直径 40mm以内	10m	122.23	122.37	113.77	8.45	0.15
8B-194	室内给水铜管(卡套、卡压连接) 公称直径 50mm以内	10m	167.34	167.78	136.65	22.13	9
8B-195	室内给水不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 15mm以内	10m	338.76	338.99	235.22	27.91	75.86
8B-196	室内给水不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 20mm以内	10m	346.05	346.15	241.83	30.64	73.68
8B-197	室内给水不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 25mm以内	10m	383.64	383.68	278.69	34.11	70.88
8B-198	室内给水不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 32mm以内	10m	407.84	409.58	291.23	52.13	66.22
8B-199	室内给水不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 40mm以内	10m	506.38	508.09	350.74	59.04	98.31
8B-200	室内给水不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 50mm以内	10m	545.12	546.95	368.9	69.86	108.19
8B-201	室内给水不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 65mm以内	10m	684.08	686.1	461.09	92.86	132.15
8B-202	室内给水不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 80mm以内	10m	757.03	759.24	499.85	112.43	146.96
8B-203	室内给水不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 100mm以内	10m	992.09	995.74	611.19	167.73	216.82
8B-204	室内给水不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 125mm以内	10m	1115.39	1119.16	665.38	157.95	295.83
8B-205	室内给水不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 150mm以内	10m	1289.32	1293.3	714.63	216.23	362.44
8B-206	室内给水不锈钢管(氩弧焊) 公称直径 200mm以内	10m	1708.22	1713.84	918.16	311.27	484.41
8B-207	室内柔性抗震铸铁排水管(柔性接口) 公称直径 250mm以内	10m	2685.16	2679.29	421.8	2257.49	
8B-208	室内柔性抗震铸铁排水管(柔性接口) 公称直径 300mm以内	10m	2954.69	2949.68	495.52	2454.16	
8B-209	室内W型(无承口)柔性接口铸铁排水管(接套连接) 公称直径 250mm以内	10m	1334.58	1334.39	399	933.2	2.19
8B-210	室内W型(无承口)柔性接口铸铁排水管(接套连接) 公称直径 300mm以内	10m	1510.02	1509.8	469.68	1037.74	2.38
8B-211	室内HDPE雨水管(熔接) 公称直径 100mm以内	10m	263.14	263.1	208.32	39.12	15.66
8B-212	室内HDPE雨水管(熔接) 公称直径 150mm以内	10m	388.13	388.1	306.58	40.81	40.71

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
8B-213	室内HDPE雨水管(熔接) 公称直径 200mm以内	10m	482.61	482.53	388.21	42.33	51.99
8B-214	室内HDPE雨水管(熔接) 公称直径 250mm以内	10m	614.16	614.07	494.3	51.5	68.27
8B-215	室内HDPE雨水管(熔接) 公称直径 300mm以内	10m	779.92	779.81	635.28	54.29	90.24
8B-216	塑料阀门(热容连接) 公称直径 65mm以内	个	28.21	28.21	11.4	14.73	2.08
8B-217	塑料阀门(热容连接) 公称直径 80mm以内	个	32.72	32.72	12.16	18.48	2.08
8B-218	塑料阀门(热容连接) 公称直径 100mm以内	个	39.96	39.96	14.06	23.3	2.6
8B-219	钢丝网骨架聚乙烯管法兰 管外径 50mm以内	副	40.87	40.28	25.31	4.4	10.57
8B-220	钢丝网骨架聚乙烯管法兰 管外径 63mm以内	副	45.67	45.07	28.42	4.71	11.94
8B-221	钢丝网骨架聚乙烯管法兰 管外径 75mm以内	副	51.18	50.57	31.84	5.31	13.42
8B-222	钢丝网骨架聚乙烯管法兰 管外径 90mm以内	副	62.6	61.4	36.78	8.96	15.66
8B-223	钢丝网骨架聚乙烯管法兰 管外径 110mm以内	副	72.03	70.81	42.48	10.15	18.18
8B-224	钢丝网骨架聚乙烯管法兰 管外径 140mm以内	副	82.57	81.33	48.56	11.53	21.24
8B-225	钢丝网骨架聚乙烯管法兰 管外径 160mm以内	副	96.9	94.8	53.73	17.69	23.38
8B-226	钢丝网骨架聚乙烯管法兰 管外径 20mm以内	副	122.23	119.08	65.74	24.87	28.47
8B-227	钢丝网骨架聚乙烯管法兰 管外径 225mm以内	副	133.8	130.6	72.73	26.47	31.4
8B-228	钢丝网骨架聚乙烯管法兰 管外径 250mm以内	副	149.56	146.31	81.62	29.78	34.91
8B-229	钢丝网骨架聚乙烯管法兰 管外径 315mm以内	副	178.89	175.51	100.24	32.93	42.34
8B-230	钢丝网骨架聚乙烯管法兰 管外径 355mm以内	副	202.13	197.65	109.82	41.36	46.47
8B-231	钢丝网骨架聚乙烯管法兰 管外径 400mm以内	副	222.17	217.57	121.6	44.71	51.26
9-1	镀锌钢板圆风管 δ 0.5内	10m2	1313.78	1302.2	1078.14	178.41	45.65
9-2	镀锌钢板圆风管 δ 0.8内	10m2	948.14	947.02	686.28	229.57	31.17
9-3	镀锌钢板圆风管 δ 1.0内	10m2	764.06	765.07	524.1	225.98	14.99
9-4	镀锌钢板圆风管 δ 1.2内	10m2	959.52	958.57	665.76	283.1	9.71
9-5	镀锌钢板矩形风管 δ 0.5内	10m2	1058.67	1057.3	701.86	308.32	47.12
9-6	镀锌钢板矩形风管 δ 0.8内	10m2	794.99	795.19	517.64	248.98	28.57
9-7	镀锌钢板矩形风管 δ 1.0内	10m2	631.15	633.3	397.48	219.76	16.06
9-8	镀锌钢板矩形风管 δ 1.2内	10m2	758.54	761.65	482.98	266.88	11.79
9-9	普通钢板圆形风管 δ 2内	10m2	1820.79	1824.86	1272.54	395.41	156.91
9-10	普通钢板圆形风管 δ 3内	10m2	2070.73	2081.5	1429.03	490.72	161.75
9-11	普通钢板矩形风管 δ 2内	10m2	1523.51	1529	981.84	418.18	128.98
9-12	普通钢板矩形风管 δ 3内	10m2	1778.36	1791.47	1113.78	547.3	130.39
9-13	镀锌钢板矩形风管(插条) δ 0.5内	10m2	683.65	681.38	542.64	116.93	21.81
9-14	镀锌钢板矩形风管(插条) δ 0.6内	10m2	580.81	580.72	468.92	91.72	20.08
9-15	镀锌钢板矩形风管(插条) δ 0.8内	10m2	498.59	499.22	395.96	83.53	19.73
9-16	风机盘管连接管 δ 0.5内	10m2	1296.17	1296.58	827.87	419.18	49.53
9-17	风机盘管连接管 δ 0.8内	10m2	1073.92	1075.65	665.91	378.42	31.32
9-18	风机盘管连接管 δ 1.0内	10m2	1062.89	1068.63	625.48	418.83	24.32
9-19	风机盘管连接管 δ 1.2内	10m2	1105.12	1111.94	668.95	424.66	18.33

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-20	柔性软风管 φ150内	根	25.98	25.57	13	12.02	0.55
9-21	柔性软风管 φ250内	根	34.85	34.4	16.42	17.38	0.6
9-22	柔性软风管 φ500内	根	48.89	48.13	22.65	24.5	0.98
9-23	柔性软风管 φ710内	根	63.01	62.16	29.49	31.52	1.15
9-24	柔性软风管 φ910内	根	79.54	78.6	37.85	39.49	1.26
9-25	弯头导流叶片	m2	153.77	152.61	114.08	38.53	
9-26	软管接口	m2	325.91	324.41	175.56	146.61	2.24
9-27	风管检查孔T614	100kg	2592.17	2576.38	1617.28	698.52	260.58
9-28	温度、风量测定孔T615	个	64.35	64.21	44.08	12.37	7.76
9-29	支架制作安装50kg内	100kg	1123.51	1136.44	599.64	512.86	23.94
9-30	支架制作安装>50kg	100kg	830.65	842.19	337.44	491.16	13.59
9-31	空气加热器上通阀T101-1 1#	个	294.04	290.91	180.5	96.98	13.43
9-32	空气加热器上通阀T101-1 2# 3#	个	385.05	382.37	231.04	131.78	19.55
9-33	空气加热器上通阀T101-1 4#	个	473.3	470.45	277.86	167.38	25.21
9-34	空气加热器上通阀T101-1 5#	个	436.53	433.5	257.49	153.33	22.68
9-35	空气加热器上通阀T101-1 6#	个	504.39	501.7	295.18	179.31	27.21
9-36	空气加热器上通阀T101-1 7#	个	580.68	578.37	337.44	208.46	32.47
9-37	空气加热器旁通阀T101-2 I 710	个	240.78	240.32	152.38	75.71	12.23
9-38	空气加热器旁通阀T101-2 I 1250	个	353.14	352.63	212.5	120.51	19.62
9-39	空气加热器旁通阀T101-2 I 1750	个	448.03	448	265.24	156.88	25.88
9-40	空气加热器旁通阀T101-2 II 710	个	295.13	294.94	182.55	96.49	15.9
9-41	空气加热器旁通阀T101-2 II 1250	个	421.22	421.05	250.42	146.61	24.02
9-42	空气加热器旁通阀T101-2 II 1750	个	544.03	544.48	318.44	193.45	32.59
9-43	空气加热器旁通阀T101-2 III 710	个	301.48	301.33	186.12	98.99	16.22
9-44	空气加热器旁通阀T101-2 III 1250	个	423.72	423.57	251.79	147.57	24.21
9-45	空气加热器旁通阀T101-2 III 1750	个	535.72	536.14	313.88	190.39	31.87
9-46	空气加热器旁通阀T101-2 IV 710	个	362.91	363.07	220.25	122.47	20.35
9-47	空气加热器旁通阀T101-2 IV 1250	个	502.8	503.05	295.64	177.81	29.6
9-48	空气加热器旁通阀T101-2 IV 1750	个	638.91	639.84	371.18	229.81	38.85
9-49	圆形瓣式启动阀T301-5 φ455内	个	960.39	957.77	515.74	103.96	338.07
9-50	圆形瓣式启动阀T301-5 φ585内	个	1218.86	1215.7	645.85	132.61	437.24
9-51	圆形瓣式启动阀T301-5 φ650内	个	1507.42	1502.71	776.57	182.03	544.11
9-52	圆形瓣式启动阀T301-5 φ840内	个	1725.41	1717.76	872.71	265.99	579.06
9-53	圆形瓣式启动阀T301-5 φ910内	个	1884.95	1876.22	930.77	322.31	623.14
9-54	圆形瓣式启动阀T301-5 φ1040内	个	2285.54	2274.94	1153.45	395.39	726.1
9-55	圆形瓣式启动阀T301-5 φ1300内	个	3056.57	3042.64	1523.72	536.32	982.6
9-56	圆形保温蝶阀T302-2 φ250内	个	168.39	167.29	91.5	31.22	44.57
9-57	圆形保温蝶阀T302-2 φ450内	个	253.43	252.22	148.81	48.92	54.49

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-58	圆形保温蝶阀T302-2 φ630内	个	362.22	360.94	207.25	84.5	69.19
9-59	圆形保温蝶阀T302-2 φ800内	个	512.11	510.67	296.4	120.36	93.91
9-60	圆形保温蝶阀T302-2 φ1000内	个	704.33	702.77	419.29	173.91	109.57
9-61	圆形保温蝶阀T302-2 φ1120内	个	910.14	908.58	541.35	219.58	147.65
9-62	方.矩形保温蝶阀T302-4.6 L 800	个	128.65	127.67	74.71	29.78	23.18
9-63	方.矩形保温蝶阀T302-4.6 L 1200	个	231.92	230.9	119.47	46.07	65.36
9-64	方.矩形保温蝶阀T302-4.6 L 1600	个	268.47	267.34	126.69	65.86	74.79
9-65	方.矩形保温蝶阀T302-4.6 L 2000	个	316.27	315.74	133.23	97.96	84.55
9-66	方.矩形保温蝶阀T302-4.6 L 2400	个	355.93	355.4	152.15	116.28	86.97
9-67	方.矩形保温蝶阀T302-4.6 L 2800	个	448.27	447.82	193.8	145.24	108.78
9-68	方.矩形保温蝶阀T302-4.6 L 3200	个	541.39	541.29	237.88	184.98	118.43
9-69	方.矩形保温蝶阀T302-4.6 L 4000	个	707.31	707.53	312.28	237.19	158.06
9-70	圆形蝶阀T302-1.7 φ250内	个	159.76	158.78	107.08	29.29	22.41
9-71	圆形蝶阀T302-1.7 φ450内	个	303.21	302.18	188.71	48.94	64.53
9-72	圆形蝶阀T302-1.7 φ630内	个	394.94	393.11	189.32	100.26	103.53
9-73	圆形蝶阀T302-1.7 φ800内	个	573.63	571.35	277.25	147.57	146.53
9-74	圆形蝶阀T302-1.7 φ1000内	个	787.85	785.01	385.93	212.24	186.84
9-75	圆形蝶阀T302-1.7 φ1120内	个	952.76	949.7	466.03	249.15	234.52
9-76	方.矩形蝶阀T302-3.5.8.9 L 800	个	132.3	131.36	68.7	31.64	31.02
9-77	方.矩形蝶阀T302-3.5.8.9 L 1200	个	220.24	219.26	101.38	45.18	72.7
9-78	方.矩形蝶阀T302-3.5.8.9 L 1600	个	296.33	295.27	147.74	67.29	80.24
9-79	方.矩形蝶阀T302-3.5.8.9 L 2000	个	362.81	361.98	157.47	104.92	99.59
9-80	方.矩形蝶阀T302-3.5.8.9 L 2400	个	445.95	445.12	199.8	138.26	107.06
9-81	方.矩形蝶阀T302-3.5.8.9 L 2800	个	537.57	536.85	243.66	164.39	128.8
9-82	方.矩形蝶阀T302-3.5.8.9 L 3200	个	685.2	684.6	317	222.02	145.58
9-83	方.矩形蝶阀T302-3.5.8.9 L 4000	个	904.19	903.74	418.99	288.5	196.25
9-84	圆形风管止回阀T303-1 φ250内	个	176.53	175.5	84.51	67.11	23.88
9-85	圆形风管止回阀T303-1 φ360内	个	247.53	246.2	118.03	93.37	34.8
9-86	圆形风管止回阀T303-1 φ450内	个	303.7	302.12	140.83	114.7	46.59
9-87	圆形风管止回阀T303-1 φ630内	个	422.91	420.73	180.2	170.2	70.33
9-88	圆形风管止回阀T303-1 φ800内	个	552.67	550.63	222.91	240.54	87.18
9-89	圆形风管止回阀T303-1 φ900内	个	641.42	639.17	258.86	288.02	92.29
9-90	方形风管止回阀T303-2 L 800内	个	172.09	171.3	74.4	67.15	29.75
9-91	方形风管止回阀T303-2 L 1000内	个	225.39	224.44	96.06	84.82	43.56
9-92	方形风管止回阀T303-2 L 1200内	个	270.52	269.48	116.28	106.44	46.76
9-93	方形风管止回阀T303-2 L 1600内	个	326.25	324.84	140.22	134.02	50.6
9-94	方形风管止回阀T303-2 L 2000内	个	444.67	442.84	176.7	192.12	74.02
9-95	方形风管止回阀T303-2 L 2400内	个	546.48	545.3	210.44	256.04	78.82

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-96	方形风管止回阀T303-2 L 3200内	个	722.56	720.97	283.33	341.04	96.6
9-97	密闭式斜插板阀T309 φ 120内	个	128.34	127.18	89.45	30.82	6.91
9-98	密闭式斜插板阀T309 φ 160内	个	178.22	176.99	124.87	42.02	10.1
9-99	密闭式斜插板阀T309 φ 200内	个	204.79	203.48	136.65	53.61	13.22
9-100	密闭式斜插板阀T309 φ 250内	个	227.82	226.22	137.94	72.94	15.34
9-101	密闭式斜插板阀T309 φ 300内	个	298.71	296.85	152.46	95.03	49.36
9-102	密闭式斜插板阀T309 φ 340内	个	387.69	385.65	200.03	117.09	68.53
9-103	矩形风管三通调节阀T310-1.2 800	个	101.71	100.42	65.89	16.67	17.86
9-104	矩形风管三通调节阀T310-1.21200	个	130.94	129.47	85.73	20.51	23.23
9-105	矩形风管三通调节阀T310-1.21400	个	164.84	163.17	108.83	24.91	29.43
9-106	矩形风管三通调节阀T310-1.21600	个	194.47	192.53	128.59	29.26	34.68
9-107	矩形风管三通调节阀T310-1.21800	个	217.6	214.98	141.74	34.96	38.28
9-108	矩形风管三通调节阀T310-1.22000	个	255.99	253.23	168.19	39.46	45.58
9-109	矩形风管三通调节阀T310-1.22460	个	347.38	344.14	230.81	51.07	62.26
9-110	矩形风管三通调节阀T310-1.22760	个	405.8	402.17	270.41	58.89	72.87
9-111	对开多叶调节阀T311 L 1600内	个	432.98	429.99	197.14	126.8	106.05
9-112	对开多叶调节阀T311 L 2400内	个	647.67	644.01	304.76	176.14	163.11
9-113	对开多叶调节阀T311 L 3200内	个	914.95	909.16	362.67	314.8	231.69
9-114	对开多叶调节阀T311 L 4000内	个	1203.56	1196.83	490.12	391.03	315.68
9-115	对开多叶调节阀T311 L 5200内	个	1800.35	1789.21	731.42	589.64	468.15
9-116	对开多叶调节阀T311 L 6500内	个	2401.76	2387.41	973.86	795.95	617.6
9-117	空气加热器上通阀	个	116.07	112.8	86.64	24.96	1.2
9-118	空气加热器旁通阀	个	60.51	60.01	57	3.01	
9-119	圆形瓣式启动阀 φ 600内	个	85.62	84.95	77.52	6.87	0.56
9-120	圆形瓣式启动阀 φ 800内	个	113.06	111.39	97.28	13.55	0.56
9-121	圆形瓣式启动阀 φ 1000内	个	168.12	164.61	119.32	24.01	21.28
9-122	圆形瓣式启动阀 φ 1300内	个	219.73	216.22	158.84	26.09	31.29
9-123	蝶阀止回阀插板阀多叶调节阀800	个	20.53	20.11	15.96	3.94	0.21
9-124	蝶阀止回阀插板阀多叶调节阀1600	个	60.46	59.96	22.8	5.87	31.29
9-125	蝶阀止回阀插板阀多叶调节阀2400	个	95.92	95.26	39.52	8.18	47.56
9-126	蝶阀止回阀插板阀多叶调节阀3200	个	128.02	127.18	53.2	11.39	62.59
9-127	蝶阀止回阀插板阀多叶调节阀4000	个	175.28	174.27	72.96	13.69	87.62
9-128	蝶阀止回阀插板阀多叶调节阀5200	个	220.63	217.95	87.55	25.26	105.14
9-129	蝶阀止回阀插板阀多叶调节阀6500	个	258.96	255.62	102.14	30.81	122.67
9-130	风管防火阀 周长2200内	个	226.47	225.29	131.1	44.74	49.45
9-131	风管防火阀 周长3600内	个	290.26	289.22	148.05	63.56	77.61
9-132	风管防火阀 周长5400内	个	506.95	504.38	255.66	138.39	110.33
9-133	风管防火阀 周长8000内	个	709.54	706.93	365.26	184.04	157.63

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-134	余压阀 周长1200内	个	140.57	136.92	84.82	47.3	4.8
9-135	余压阀 周长1600内	个	264.41	259.51	126.77	64.34	68.4
9-136	余压阀 周长2400内	个	340.27	332.83	164.54	91.54	76.75
9-137	风阀电(气)动执行机构	套	172.91	171.54	130.11	36.94	4.49
9-138	带调节板活动百叶风口 300X150	个	126.16	125.2	98.57	18.58	8.05
9-139	带调节板活动百叶风口 450X225	个	170.33	169.17	131.18	28.61	9.38
9-140	带调节板活动百叶风口 600X300	个	244.59	243.2	191.14	38.63	13.43
9-141	单层百叶风口T202-2 300X150内	个	86.17	85.76	73.19	12.18	0.39
9-142	单层百叶风口T202-2 400X240内	个	143.71	143.11	122.06	20.56	0.49
9-143	单层百叶风口T202-2 550X375内	个	180.73	179.77	146.07	33.12	0.58
9-144	双层百叶风口T202-2 300X150内	个	133.91	133.35	113.01	19.68	0.66
9-145	双层百叶风口T202-2 400X240内	个	237.71	236.8	201.78	34	1.02
9-146	双层百叶风口T202-2 550X375内	个	265.79	264.29	205.96	57.02	1.31
9-147	三层百叶风口T202-3 290X180内	个	158.27	157.64	125.55	29.56	2.53
9-148	三层百叶风口T202-3 410X250内	个	247.5	246.57	198.59	45.4	2.58
9-149	三层百叶风口T202-3 570X320内	个	326.01	324.7	252.62	68.8	3.28
9-150	连动百叶风口T202-4 300X195内	个	137.86	137.3	96.82	17.86	22.62
9-151	连动百叶风口T202-4 350X285内	个	194.98	194.22	139.38	24.85	29.99
9-152	连动百叶风口T202-4 500X375内	个	261.17	259.99	190.53	36.97	32.49
9-153	矩形送风口T203 100X87内	个	125.12	122.71	89.98	31.18	1.55
9-154	矩形送风口T203 160X139内	个	150.67	147.88	97.96	47.45	2.47
9-155	矩形送风口T203 200X173内	个	200.9	197.82	133.68	60.75	3.39
9-156	矩形空气分布器T206-1.2 300X150	个	209.19	208.14	144.02	58.94	5.18
9-157	矩形空气分布器T206-1.2 500X250	个	324.63	323.1	219.94	94.62	8.54
9-158	矩形空气分布器T206-1.2 700X350	个	575.22	572.81	384.26	172.4	16.15
9-159	风管插板风口T208-1.2周长660内	个	19.83	19.74	14.74	4.72	0.28
9-160	风管插板风口T208-1.2周长840内	个	24.18	24.03	15.96	7.72	0.35
9-161	风管插板风口T208-1.2周长1200内	个	31.01	30.8	19.08	11.3	0.42
9-162	风管插板风口T208-1.2周长1680内	个	38.38	38.08	20.9	16.76	0.42
9-163	旋转吹风口T209-1.2 1#/250内	个	263	261.27	140.98	91.33	28.96
9-164	旋转吹风口T209-1.2 2#/280内	个	301.49	299.56	160.36	105.16	34.04
9-165	旋转吹风口T209-1.2 3#/320内	个	360	357.77	191.37	125	41.4
9-166	旋转吹风口T209-1.2 4#/360内	个	455.88	453.14	248.06	155.01	50.07
9-167	旋转吹风口T209-1.2 5#/400内	个	514.52	511.48	278.01	175.78	57.69
9-168	旋转吹风口T209-1.2 6#/450内	个	607.37	603.84	326.27	207.77	69.8
9-169	圆形直片散流器CT211-1 2#/140	个	194.28	193.57	138.47	25.83	29.27
9-170	圆形直片散流器CT211-1 5#/250	个	323.45	322.36	231.27	42.32	48.77
9-171	圆形直片散流器CT211-1 8#/360	个	425.68	424.44	276.64	68.07	79.73

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-172	圆形直片散流器CT211-1 10#/450	个	566.52	564.82	367.84	90.71	106.27
9-173	圆形直片散流器CT211-1 11#/500	个	615.39	613.57	398.77	98.86	115.94
9-174	方形直片散流器CT211-2 160X160	个	170.3	169.84	124.79	22.8	22.25
9-175	方形直片散流器CT211-2 250X250	个	250.6	249.93	164.62	43.31	42
9-176	方形直片散流器CT211-2 400X400	个	409.41	408.36	266.91	70.89	70.56
9-177	方形直片散流器CT211-2 500X500	个	547.88	546.49	354.16	95.79	96.54
9-178	流线形散流器CT211-4 1#/160内	个	246.4	245.86	180.12	30.35	35.39
9-179	流线形散流器CT211-4 2#/200内	个	332.5	331.81	242.21	40.83	48.77
9-180	流线形散流器CT211-4 3#/250内	个	480.33	479.42	351.73	57.8	69.89
9-181	流线形散流器CT211-4 4#/320内	个	619.1	617.82	451.14	75.49	91.19
9-182	单面送吸风口T212-1 周长640内	个	78.52	78.15	54.87	22.31	0.97
9-183	单面送吸风口T212-1 周长800内	个	102.15	101.7	70.76	29.7	1.24
9-184	单面送吸风口T212-1 周长1000内	个	173	172.31	119.17	51.47	1.67
9-185	单面送吸风口T212-1 周长1280内	个	187.17	185.9	111.19	72.68	2.03
9-186	单面送吸风口T212-1 周长1600内	个	254.3	252.52	146.91	103.22	2.39
9-187	单面送吸风口T212-1 周长2000内	个	373.24	370.72	217.44	149.9	3.38
9-188	双面送吸风口T212-2 周长640内	个	88.34	87.98	66.58	20.45	0.95
9-189	双面送吸风口T212-2 周长800内	个	111.48	111.07	83.9	25.99	1.18
9-190	双面送吸风口T212-2 周长1000内	个	180.43	179.81	135.2	42.84	1.77
9-191	双面送吸风口T212-2 周长1280内	个	228.36	227.46	161.58	63.41	2.47
9-192	双面送吸风口T212-2 周长1600内	个	295.05	293.79	206.72	85.1	1.97
9-193	双面送吸风口T212-2 周长2000内	个	360.68	358.89	234.76	121.37	2.76
9-194	活动算板式风口T261 周长1200内	个	164.4	164.06	128.06	9.66	26.34
9-195	活动算板式风口T261 周长1600内	个	217.1	216.57	172.67	15.01	28.89
9-196	活动算板式风口T261 周长2000内	个	246.09	245.46	192.81	19.24	33.41
9-197	活动算板式风口T261 周长2400内	个	304.38	303.5	239.48	27.02	37
9-198	活动算板式风口T261 周长2600内	个	337.57	336.58	264.78	30.31	41.49
9-199	网式矩形风口T262 3#/350X250内	个	52.69	52.03	36.1	14.45	1.48
9-200	网式矩形风口T262 5#/550X350内	个	115.07	113.86	84.13	27.24	2.49
9-201	网式矩形风口T262 8#/800X500内	个	133.92	132.27	88.54	41.65	2.08
9-202	网式三面风口T262 2#/300X200内	个	141.63	139.31	70.07	65.02	4.22
9-203	网式三面风口T262 4#/500X250内	个	257.27	253.58	130.72	115.3	7.56
9-204	网式三面风口T262 6#/620X300内	个	339.51	334.67	175.71	149.27	9.69
9-205	单百叶风口135型CT263-1 190X150	个	100.14	99.24	85.73	13.11	0.4
9-206	单百叶风口135型CT263-1 310X240	个	176.11	174.55	150.86	23.14	0.55
9-207	单百叶风口135型CT263-1 490X390	个	290.45	286.81	235.83	49.96	1.02
9-208	单百叶风口135型CT263-1 615X490	个	361.79	357.2	292.75	63.18	1.27
9-209	单百叶风口135型CT263-1 775X620	个	500.55	494.15	405.61	86.85	1.69

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-210	单百叶风口135型CT263-1 975X620	个	656.86	648.33	532.15	113.94	2.24
9-211	双百叶风口135型CT263-1 190X150	个	145.51	143.95	122.44	20.87	0.64
9-212	双百叶风口135型CT263-1 310X240	个	242.26	239.68	203.53	35.21	0.94
9-213	双百叶风口135型CT263-1 490X390	个	406.72	401.51	331.36	68.46	1.69
9-214	双百叶风口135型CT263-1 615X490	个	528.02	520.4	420.2	98.12	2.08
9-215	双百叶风口135型CT263-1 775X620	个	595.04	584.79	451.06	131	2.73
9-216	双百叶风口135型CT263-1 975X620	个	790.02	775.96	594.85	177.39	3.72
9-217	带导流片百叶风口135型 190X150	个	156.3	154.56	131.02	22.89	0.65
9-218	带导流片百叶风口135型 310X240	个	265.04	262.1	222.07	39.06	0.97
9-219	带导流片百叶风口135型 490X390	个	358.02	351.85	268.74	81.52	1.59
9-220	带导流片百叶风口135型 615X490	个	508.51	499.42	381.98	115.14	2.3
9-221	带导流片百叶风口135型 775X620	个	700.94	688.34	526.53	158.69	3.12
9-222	带导流片百叶风口135型 975X620	个	876.48	860.52	656.56	200.03	3.93
9-223	钢百叶窗风口J718-1 0.5m2内	个	303.32	301.97	154.89	131.24	15.84
9-224	钢百叶窗风口J718-1 1m2内	个	445.48	442.7	234.16	189.39	19.15
9-225	钢百叶窗风口J718-1 1.5m2内	个	676.35	672.14	359.56	283.86	28.72
9-226	钢百叶窗风口J718-1 2.0m2内	个	884.82	879.33	462.08	378.96	38.29
9-227	钢百叶窗风口J718-1 3.0m2内	个	1143.65	1135.13	558.75	531.19	45.19
9-228	钢百叶窗风口J718-1 4.0m2内	个	1501.19	1489.98	723.29	706.43	60.26
9-229	活动金属百叶风口T718-1	m2	860.71	851.94	737.2	113.49	1.25
9-230	条缝形风口 KS-11 600X100	个	275.85	274.58	223.9	49.74	0.94
9-231	条缝形风口 KS-11 1200X100	个	529.97	527.66	431.76	94.23	1.67
9-232	条缝形风口 KS-11 2000X100	个	851.41	847.71	693.35	151.75	2.61
9-233	百叶风口安装 800内	个	18.55	18.35	14.44	3.7	0.21
9-234	百叶风口安装 1200内	个	24.44	24.18	18.47	5.5	0.21
9-235	百叶风口安装 1600内	个	44.78	44.42	35.64	8.57	0.21
9-236	百叶风口安装 2400内	个	65.77	65.26	53.66	11.39	0.21
9-237	百叶风口安装 3200内	个	85.44	84.77	69.46	15.1	0.21
9-238	百叶风口安装 >3200	个	102.54	101.74	83.37	18.12	0.25
9-239	矩形送风口安装 400内	个	25.74	23.7	11.48	12.22	
9-240	矩形送风口安装 600内	个	29.25	27.18	14.67	12.51	
9-241	矩形送风口安装 800内	个	33.22	31.14	18.47	12.67	
9-242	矩形空气分布器安装 1200内	个	44.7	44.37	40.28	4.09	
9-243	矩形空气分布器安装 1500内	个	53.49	52.99	47.12	5.87	
9-244	矩形空气分布器安装 2100内	个	64.43	63.76	56.24	7.52	
9-245	旋转吹风口安装 Φ320内	个	47.8	47.48	35.72	11.76	
9-246	旋转吹风口安装 Φ450内	个	77.6	77.29	59.28	18.01	
9-247	方、圆形散流器安装 500内	个	16.77	16.64	15.2	1.44	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-248	方.圆形散流器安装 1000内	个	27.87	27.68	25.84	1.84	
9-249	方.圆形散流器安装 2000内	个	37.63	37.25	33.44	3.81	
9-250	条缝形风口(分布器)	m	55.95	55.51	45.37	9.93	0.21
9-251	活动算板式风口安装 1330内	个	27.56	27.56	26.6	0.4	0.56
9-252	活动算板式风口安装 1910内	个	32.23	32.23	31.16	0.44	0.63
9-253	活动算板式风口安装 2590内	个	40.73	40.73	39.52	0.51	0.7
9-254	钢百叶窗安装 0.5m2内	个	27.77	27.58	25.31	2.27	
9-255	钢百叶窗安装 1m2内	个	40.63	40.4	37.54	2.86	
9-256	钢百叶窗安装 2m2内	个	69.89	69.51	65.06	4.45	
9-257	钢百叶窗安装 4m2内	个	74.93	74.46	68.93	5.53	
9-258	多叶排烟口 1200内	个	181.41	181.4	134.98	44.31	2.11
9-259	多叶排烟口 1600内	个	214.52	214.62	159.07	53.13	2.42
9-260	多叶排烟口 2400内	个	357.09	357.86	256.04	97.07	4.75
9-261	多叶排烟口 2800内	个	444.7	445.45	323.91	116.09	5.45
9-262	多叶排烟口 3200内	个	497.62	498.41	363.36	129.09	5.96
9-263	多叶排烟口 4000内	个	687.44	689.91	466.18	213.5	10.23
9-264	多叶排烟口带远控装置 1200	个	302.17	295.96	239.93	53.92	2.11
9-265	多叶排烟口带远控装置 1600	个	335.28	329.18	264.02	62.74	2.42
9-266	多叶排烟口带远控装置 2400	个	481.29	475.9	361	110.15	4.75
9-267	多叶排烟口带远控装置 2800	个	565.47	560.02	428.87	125.7	5.45
9-268	多叶排烟口带远控装置 3200	个	618.38	612.98	468.31	138.71	5.96
9-269	多叶排烟口带远控装置 4000	个	808.13	804.41	571.06	223.12	10.23
9-270	板式排烟口带远控装置 1200	个	256.2	249.72	202.31	45.72	1.69
9-271	板式排烟口带远控装置 1600	个	269	262.53	206.26	54.3	1.97
9-272	板式排烟口带远控装置 2400	个	328.62	322.26	249.58	70.01	2.67
9-273	板式排烟口带远控装置 2800	个	377.34	370.74	285.15	82.33	3.26
9-274	板式排烟口带远控装置 3200	个	471.31	465.33	338.88	121.3	5.15
9-275	板式排烟口带远控装置 4000	个	543.51	537.6	384.41	146.91	6.28
9-276	圆伞形风帽T609 3#/250内	个	255.9	251.22	128.97	120.94	1.31
9-277	圆伞形风帽T609 5#/320内	个	334.28	328.96	173.74	153.57	1.65
9-278	圆伞形风帽T609 7#/400内	个	440.92	434.62	234.54	197.81	2.27
9-279	圆伞形风帽T609 10#/560内	个	527.26	519.41	241.76	275.01	2.64
9-280	圆伞形风帽T609 12#/700内	个	692.45	682.11	319.05	360.08	2.98
9-281	圆伞形风帽T609 13#/800内	个	874.5	861.54	373.24	484.19	4.11
9-282	圆伞形风帽T609 14#/900内	个	1006.77	991.75	427.35	560.18	4.22
9-283	圆伞形风帽T609 15#/1000内	个	1154.73	1137.8	481.46	651.16	5.18
9-284	圆伞形风帽T609 16#/1120内	个	1374.79	1355.08	572.89	775.82	6.37
9-285	圆伞形风帽T609 17#/1250内	个	1587.8	1565.48	659.6	898.41	7.47

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-286	锥形风帽T610 3#/250内	个	446.8	440.22	226.63	208.6	4.99
9-287	锥形风帽T610 5#/320内	个	613.24	604.9	318.29	280.29	6.32
9-288	锥形风帽T610 7#/400内	个	706.4	696.35	328.09	360.74	7.52
9-289	锥形风帽T610 10#/560内	个	1102.74	1088.05	526.68	553.37	8
9-290	锥形风帽T610 12#/700内	个	1550.82	1530.29	748.14	772.72	9.43
9-291	锥形风帽T610 13#/800内	个	1861.05	1836.54	844.06	981.59	10.89
9-292	锥形风帽T610 14#/900内	个	2255.02	2225.95	1026.91	1188.18	10.86
9-293	锥形风帽T610 15#/1000内	个	2637.2	2603.65	1203.23	1388.89	11.53
9-294	锥形风帽T610 16#/1120内	个	3211.76	3171.64	1468.17	1689.38	14.09
9-295	锥形风帽T610 17#/1250内	个	3825.35	3778	1749.52	2011.63	16.85
9-296	筒形风帽T611 2#/200内	个	341.94	335.65	173.36	160.57	1.72
9-297	筒形风帽T611 3#/280内	个	468.01	460.16	242.44	215.25	2.47
9-298	筒形风帽T611 4#/400内	个	734.4	723.43	386.31	333.66	3.46
9-299	筒形风帽T611 5#/500内	个	1026.92	1013.65	469.6	539.66	4.39
9-300	筒形风帽T611 6#/630内	个	1379.37	1361.8	623.58	732.97	5.25
9-301	筒形风帽T611 7#/700内	个	1584.64	1565.04	716.22	842.92	5.9
9-302	筒形风帽T611 8#/800内	个	1718.73	1696.61	724.43	965.45	6.73
9-303	筒形风帽T611 9#/900内	个	2333.01	2304.09	972.04	1324.34	7.71
9-304	筒形风帽T611 10#/1000内	个	2695.08	2662.23	1119.4	1534.38	8.45
9-305	皮带防护罩T108 B式	100kg	3822.73	3819.14	3072.45	646.37	100.32
9-306	皮带防护罩T108 C式	100kg	3095.1	3082.32	2359.95	676.75	45.62
9-307	电机防雨罩T110	100kg	1766.89	1752.28	858.34	850.65	43.29
9-308	上吸式侧吸罩T401-1.2	100kg	1588.01	1581.85	887.68	681.34	12.83
9-309	下吸式侧吸罩T401-1.2	100kg	1501.01	1493.8	780.22	700.75	12.83
9-310	中小型零件焊接台排气罩T401-3	100kg	1909.08	1902.08	1164.7	728.34	9.04
9-311	整体.分组式槽边侧吸罩T403-1	100kg	1766.76	1757.38	1040.67	673.9	42.81
9-312	吹.吸式槽边通风罩94T459	100kg	1787.13	1778.15	1050.93	681.11	46.11
9-313	各型风罩调节阀	100kg	1775	1775.73	867.69	624.09	283.95
9-314	条缝槽边抽风罩86T414	100kg	1793.37	1788.94	1020.53	722.3	46.11
9-315	泥心烘炉排气罩T407-1	100kg	1792	1794.57	1141.37	627.85	25.35
9-316	升降式回转排气罩T409	100kg	3548.16	3534.64	2874.62	657.58	2.44
9-317	墙.砼柱上下吸式圆形回转罩T410	100kg	1387.16	1389.58	781.74	604.64	3.2
9-318	钢柱上下吸式圆形回转罩T410	100kg	1046.04	1056.5	426.21	624.56	5.73
9-319	升降式排气罩T412	100kg	1217.65	1213.86	651.24	493.49	69.13
9-320	手锻炉排气罩T413	100kg	1185.15	1176.27	542.34	606.73	27.2
9-321	镀锌钢板排气罩制安 2400内	m2	418.45	415.41	284.16	128.13	3.12
9-322	镀锌钢板排气罩制安 4000内	m2	301.42	298.49	184.38	111.69	2.42
9-323	镀锌钢板排气罩制安 5600内	m2	207.68	204.8	98.95	104.45	1.4

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-324	不锈钢排气罩安装	m2	141.95	141.4	109.36	30.94	1.1
9-325	片式消声器T701-1 1#	组	12709.49	12484.32	5754.49	5968.63	761.2
9-326	片式消声器T701-1 2#	组	17227.08	16913.67	7750.02	8166.89	996.76
9-327	片式消声器T701-1 3#	组	21731.4	21329.96	9750.65	10347.23	1232.08
9-328	片式消声器T701-1 4#	组	30767.44	30189.72	13747.94	14739.03	1702.75
9-329	矿棉管式消声器T701-2 1#	组	455.09	446.27	274.28	153.88	18.11
9-330	矿棉管式消声器T701-2 2# 4#	组	535.32	525.3	323.3	180.81	21.19
9-331	矿棉管式消声器T701-2 3# 7#	组	616.53	604.95	373.24	207.45	24.26
9-332	矿棉管式消声器T701-2 5#	组	639.46	627.67	386.54	216.02	25.11
9-333	矿棉管式消声器T701-2 6# 8#	组	739.26	725.59	448.02	248.64	28.93
9-334	矿棉管式消声器T701-2 9#	组	860.71	845.12	522.73	288.79	33.6
9-335	聚酯泡沫管式消声器T701-3 1#	组	264.07	256.43	97.81	155.53	3.09
9-336	聚酯泡沫管式消声器T701-3 2#	组	308.63	299.93	114.91	181.55	3.47
9-337	聚酯泡沫管式消声器T701-3 3#	组	354.64	344.72	132.24	208.64	3.84
9-338	聚酯泡沫管式消声器T701-3 6#	组	415.54	404.04	155.27	244.46	4.31
9-339	聚酯泡沫管式消声器T701-3 9#	组	475.18	462.28	178.3	279.2	4.78
9-340	卡普隆纤维管式消声器T701-4 1#	组	434.01	425.06	234.99	177.76	12.31
9-341	卡普隆纤维管式消声器T701-4 2#	组	501.06	490.97	272.23	204.64	14.1
9-342	卡普隆纤维管式消声器T701-4 5#	组	587.78	576.42	323.15	236.74	16.53
9-343	卡普隆纤维管式消声器T701-4 3#	组	570.62	559.6	313.2	230.37	16.03
9-344	卡普隆纤维管式消声器T701-4 6#	组	682.99	669.38	372.25	278.21	18.92
9-345	卡普隆纤维管式消声器T701-4 9#	组	788.12	772.6	431.07	319.81	21.72
9-346	弧形声流式消声器T701-5 1#	组	8679.5	8520.32	5149.3	2770.71	600.31
9-347	弧形声流式消声器T701-5 2#	组	12047.41	11828.09	7154.94	3840.11	833.04
9-348	阻抗复合式消声器T701-6 1#	组	1674.69	1663.43	1015.21	636.83	11.39
9-349	阻抗复合式消声器T701-6 2#	组	1948.23	1935.41	1181.27	740.84	13.3
9-350	阻抗复合式消声器T701-6 3#	组	2424.89	2408.99	1473.64	919.5	15.85
9-351	阻抗复合式消声器T701-6 4#	组	2698.44	2680.66	1640.46	1022.76	17.44
9-352	阻抗复合式消声器T701-6 5#	组	2234.75	2219.6	1354.7	850.15	14.75
9-353	阻抗复合式消声器T701-6 6#	组	2483.74	2466.89	1508.07	942.67	16.15
9-354	阻抗复合式消声器T701-6 7#	组	3139.5	3119.44	1904.56	1193.69	21.19
9-355	阻抗复合式消声器T701-6 8#	组	4350.63	4322.5	2638.87	1654.93	28.7
9-356	阻抗复合式消声器T701-6 9#	组	5132.27	5098.54	3116.38	1948.6	33.56
9-357	阻抗复合式消声器T701-6 10#	组	6867.42	6822.12	4178.25	2600.41	43.46
9-358	弧形声流式消声器安装T701-5 1#	组	891.14	887.4	649.65	228.18	9.57
9-359	弧形声流式消声器安装T701-5 2#	组	1258.92	1252.63	908.5	331.79	12.34
9-360	管式消声器安装 周长1280内	组	110.78	109.96	65.36	42.14	2.46
9-361	管式消声器安装 周长1600内	组	144.7	143.9	90.44	50.65	2.81

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-362	管式消声器安装 周长2400内	组	167.48	166.68	111.72	52.15	2.81
9-363	管式消声器安装 周长3200内	组	199.28	198.32	141.36	54.15	2.81
9-364	管式消声器安装 周长4000内	组	276.02	275.66	180.88	90.43	4.35
9-365	阻抗复合式消声器安装T701-6 1#	组	165.05	165.2	95	66.54	3.66
9-366	阻抗复合式消声器安装T701-6 2#	组	194.91	195.39	109.44	81.6	4.35
9-367	阻抗复合式消声器安装T701-6 3#	组	276.55	277.18	183.92	88.63	4.63
9-368	阻抗复合式消声器安装T701-6 4#	组	304.13	304.92	205.2	94.81	4.91
9-369	阻抗复合式消声器安装T701-6 5#	组	336.43	336.66	243.2	88.65	4.81
9-370	阻抗复合式消声器安装T701-6 6#	组	357.1	357.24	258.4	94.3	4.54
9-371	阻抗复合式消声器安装T701-6 7#	组	435.88	436.17	294.12	135.42	6.63
9-372	阻抗复合式消声器安装T701-6 8#	组	603.4	603.58	408.12	186.72	8.74
9-373	阻抗复合式消声器安装T701-6 9#	组	712.52	712.88	490.2	213.09	9.59
9-374	阻抗复合式消声器安装T701-6 10#	组	925.41	926.68	661.2	254.35	11.13
9-375	消声弯头安装 周长800内	个	88.12	87.64	42.56	42.62	2.46
9-376	消声弯头安装 周长1200内	个	112.45	112.22	54.72	54.52	2.98
9-377	消声弯头安装 周长1800内	个	137.52	137.4	64.6	69.37	3.43
9-378	消声弯头安装 周长2400内	个	210.96	210.08	115.52	90.32	4.24
9-379	消声弯头安装 周长3200内	个	282.41	281.97	159.6	117.17	5.2
9-380	消声弯头安装 周长4000内	个	376.37	374.79	214.32	154.3	6.17
9-381	消声弯头安装 周长5200内	个	508.09	505.22	275.88	221.06	8.28
9-382	消声弯头安装 周长6300内	个	604.48	602.43	322.24	270.03	10.16
9-383	消声弯头安装 周长7600内	个	725.79	723.3	392.16	320.01	11.13
9-384	空气加热器(冷却器) 100kg内	台	149.93	149.02	97.89	41	10.13
9-385	空气加热器(冷却器) 200kg内	台	193.77	192.67	126.69	53.45	12.53
9-386	空气加热器(冷却器) 400kg内	台	295.82	294.14	196.92	77.02	20.2
9-387	离心式通风机 4#	台	140.72	141.33	120.08	21.25	
9-388	离心式通风机 6#	台	262.97	263.61	238.64	24.97	
9-389	离心式通风机 8#	台	567.88	568.68	538.08	30.6	
9-390	离心式通风机 12#	台	1229.31	1232.27	1126.32	105.95	
9-391	离心式通风机 16#	台	2062.52	2066.46	1925.08	141.38	
9-392	离心式通风机 20#	台	2883.02	2887.19	2736	151.19	
9-393	轴流式通风机 4#	台	93.48	93.48	91.2	2.28	
9-394	轴流式通风机 6#	台	134.22	134.22	131.94	2.28	
9-395	轴流式通风机 8#	台	200.4	200.4	197.9	2.5	
9-396	轴流式通风机 10#	台	514.27	514.27	511.18	3.09	
9-397	轴流式通风机 12#	台	649.12	649.12	645.7	3.42	
9-398	轴流式通风机 16#	台	1114.12	1114.12	1110.44	3.68	
9-399	轴流式通风机 20#	台	1740.25	1740.25	1735.69	4.56	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-400	屋顶式通风机 3.6#	台	108.32	108.79	72.2	36.59	
9-401	屋顶式通风机 4.5#	台	130.53	131	88.16	42.84	
9-402	屋顶式通风机 6.3#	台	160.29	160.76	110.96	49.8	
9-403	屋顶式通风机 8#	台	214.65	215.12	154.28	60.84	
9-404	屋顶式通风机 10#	台	366.74	367.21	293.36	73.85	
9-405	屋顶式通风机 >10#	台	424.5	424.98	334.4	90.58	
9-406	墙上安装空气幕	台	310.13	309.78	236.36	69.53	3.89
9-407	吊架安装空气幕	台	400.55	398.67	305.52	88.46	4.69
9-408	通风机 风量160内	台	45.95	44.68	27.82	16.08	0.78
9-409	通风机 风量>160	台	79.04	77.37	41.65	32.74	2.98
9-410	除尘设备 100kg内	台	295.68	297.8	223.44	65.25	9.11
9-411	除尘设备 500kg内	台	521.42	523.73	446.88	66.48	10.37
9-412	除尘设备 1000kg内	台	1299.18	1302.51	1184.84	98.83	18.84
9-413	除尘设备 3000kg内	台	2504.11	2508.53	2346.88	131.54	30.11
9-414	窗式空调器	台	174.72	172.98	119.32	50.89	2.77
9-415	壁挂式空调器 2.5kW内	台	99.23	97.39	78.28	17.72	1.39
9-416	壁挂式空调器 4kW内	台	108.35	106.51	87.4	17.72	1.39
9-417	壁挂式空调器 6kW内	台	114.43	112.59	93.48	17.72	1.39
9-418	壁挂式空调器 8kW内	台	137.23	135.39	116.28	17.72	1.39
9-419	吊顶式空调器 3kW内	台	124.17	121.54	98.04	21.94	1.56
9-420	吊顶式空调器 5kW内	台	135.57	132.94	109.44	21.94	1.56
9-421	吊顶式空调器 8kW内	台	157.95	154.25	123.12	28.71	2.42
9-422	吊顶式空调器 12kW内	台	186.35	182.42	148.96	30.34	3.12
9-423	吊顶式空调器 14kW内	台	198.51	194.58	161.12	30.34	3.12
9-424	落地式空调器 3kW内	台	97.28	95.82	72.96	21.82	1.04
9-425	落地式空调器 5kW内	台	109.44	107.98	85.12	21.82	1.04
9-426	落地式空调器 8kW内	台	123.12	121.66	98.8	21.82	1.04
9-427	落地式空调器 12kW内	台	143.64	142.18	119.32	21.82	1.04
9-428	落地式空调器 14kW内	台	153.52	152.06	129.2	21.82	1.04
9-429	多分体空调器室外机 10kW内	台	204.69	204.24	157.4	40.24	6.6
9-430	多分体空调器室外机 20kW内	台	319.39	318.94	283.02	29.32	6.6
9-431	多分体空调器室外机 30kW内	台	421.14	419.97	368.98	44.39	6.6
9-432	多分体空调器室外机 >30kW	台	540.54	539.37	488.38	44.39	6.6
9-433	整体空调箱 风3km³/h 重0.3t内	台	471.06	471.06	320.72	123.92	26.42
9-434	整体空调箱 风5km³/h 重0.4t内	台	605.2	605.2	415.72	163.06	26.42
9-435	整体空调箱 风8km³/h 重0.8t内	台	880.04	880.04	653.6	173.61	52.83
9-436	整体空调箱 风10km³/h 重0.75t内	台	1069.97	1069.97	832.2	184.94	52.83
9-437	整体空调箱 风15km³/h 重1.0t内	台	1462.9	1462.9	1188.64	208.22	66.04

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-438	整体空调箱 风20km³/h 重1.2t内	台	1653.79	1653.79	1356.6	231.15	66.04
9-439	整体空调箱 风30km³/h 重1.5t内	台	2023.17	2023.17	1695.56	261.57	66.04
9-440	整体空调箱 风45km³/h 重1.8t内	台	2319.44	2319.44	1948.64	291.55	79.25
9-441	整体空调箱 风60km³/h 重2.2t内	台	2892.87	2892.87	2475.32	325.09	92.46
9-442	整体空调箱 风80km³/h 重3.0t内	台	3353.53	3353.53	2899.4	355.07	99.06
9-443	整体空调箱 风>80km³/h 重>3t	台	3930.74	3930.74	3438.24	386.84	105.66
9-444	分段组装式空调机组	100kg	152.7	152.7	125.4	17.64	9.66
9-445	吊顶式风机盘管	台	220.69	221.9	110.2	104.82	6.88
9-446	落地式风机盘管	台	82.61	81.44	72.96	7.44	1.04
9-447	壁挂式风机盘管	台	170.78	170.64	95	71.64	4
9-448	活塞式冷水机组 0.3t内	台	571.91	573.73	483.36	84.74	5.63
9-449	活塞式冷水机组 0.5t内	台	701.61	703.43	604.2	86.69	12.54
9-450	活塞式冷水机组 0.8t内	台	881.58	884.65	744.04	128.07	12.54
9-451	活塞式冷水机组 1t 内	台	1011.61	1014.68	873.24	128.9	12.54
9-452	活塞式冷水机组 1.5t内	台	1179.26	1182.52	1033.6	136.38	12.54
9-453	活塞式冷水机组 2t内	台	1451.66	1454.96	1302.64	137.02	15.3
9-454	活塞式冷水机组 2.5t内	台	1736.06	1739.43	1573.96	147.41	18.06
9-455	活塞式冷水机组 3t内	台	1933.91	1937.37	1763.96	149.77	23.64
9-456	活塞式冷水机组 4t 内	台	2486.21	2490.12	2292.92	166.61	30.59
9-457	活塞式冷水机组 5t内	台	3010.69	3014.71	2801.36	177.23	36.12
9-458	活塞式冷水机组 6t内	台	3772.76	3778.43	3437.48	237.13	103.82
9-459	活塞式冷水机组 8t内	台	4495.32	4502.67	4081.96	307.22	113.49
9-460	活塞式冷水机组 10t内	台	5147.2	5157.88	4609.4	425.33	123.15
9-461	螺杆式冷水机组 1t内	台	1042.94	1044.38	960.64	71.5	12.24
9-462	螺杆式冷水机组 2t内	台	1613.15	1615.23	1507.08	93.27	14.88
9-463	螺杆式冷水机组 3t内	台	1928.21	1930.21	1807.28	99.95	22.98
9-464	螺杆式冷水机组 5t内	台	3045.4	3050.37	2804.4	209.85	36.12
9-465	螺杆式冷水机组 8t内	台	4475	4481.51	4092.6	275.42	113.49
9-466	螺杆式冷水机组 10t内	台	5199.56	5206.18	4800.16	282.87	123.15
9-467	离心式冷水机组 0.5t内	台	745.69	747.33	655.88	78.91	12.54
9-468	离心式冷水机组 1t内	台	1069.9	1072.11	960.64	98.93	12.54
9-469	离心式冷水机组 2t内	台	1654.26	1657.52	1507.08	135.14	15.3
9-470	离心式冷水机组 3t内	台	1982.56	1986.13	1807.28	155.21	23.64
9-471	离心式冷水机组 5t内	台	3049.7	3054.74	2804.4	214.22	36.12
9-472	离心式冷水机组 8t内	台	4475	4481.51	4092.6	275.42	113.49
9-473	离心式冷水机组 10t内	台	5371.93	5383.59	4800.16	460.28	123.15
9-474	离心式冷水机组 15t内	台	6848.37	6865.44	5999.44	668.3	197.7
9-475	模块式冷水机组 15kw内	块	489.56	489.68	408.65	64.41	16.62

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-476	模块式冷水机组 30kw内	块	573.34	573.45	490.35	66.48	16.62
9-477	模块式冷水机组 45kw内	块	682.19	682.81	572.13	85.46	25.22
9-478	模块式冷水机组 60kw内	块	966.42	967.17	817.3	116.62	33.25
9-479	模块式冷水机组 130kw内	块	1403.75	1405.13	1225.96	145.92	33.25
9-480	模块式冷水机组 250kw内	块	1883.16	1884.79	1634.76	202.98	47.05
9-481	热泵机组 0.5t内	台	724.41	726.05	634.6	78.91	12.54
9-482	热泵机组 1t内	台	1025.82	1028.03	916.56	98.93	12.54
9-483	热泵机组 2t内	台	1515.18	1518.44	1368	135.14	15.3
9-484	热泵机组 3t内	台	1939.24	1942.81	1763.96	155.21	23.64
9-485	热泵机组 5t内	台	3046.66	3051.7	2801.36	214.22	36.12
9-486	热泵机组 8t内	台	4464.36	4470.87	4081.96	275.42	113.49
9-487	热泵机组 10t内	台	5181.17	5192.83	4609.4	460.28	123.15
9-488	热泵机组 15t内	台	6608.21	6625.28	5759.28	668.3	197.7
9-489	钢板密闭门T704-7 带视孔	个	1036.08	1033.17	592.34	308.37	132.46
9-490	钢板密闭门T704-7 无视孔	个	987.43	982.92	529.72	341.3	111.9
9-491	钢板挡水板T704-9 三折曲板30	m2	1311.79	1286.71	552.75	693.37	40.59
9-492	钢板挡水板T704-9 三折曲板50	m2	1014.95	1001.47	464.21	514.06	23.2
9-493	钢板挡水板T704-9 六折曲板30	m2	1700.6	1650.44	653.83	956.02	40.59
9-494	钢板挡水板T704-9 六折曲板50	m2	1285.17	1256.92	561.72	669.18	26.02
9-495	滤水器T704-11 I型/φ70	个	302.46	301.22	205.96	83.84	11.42
9-496	滤水器T704-11 II型/φ100	个	389.91	388.25	265.32	108.31	14.62
9-497	滤水器T704-11 III型/φ150	个	496.99	495.33	340.33	136.16	18.84
9-498	溢水盘T704-11 I型/φ150	个	319.24	314.48	221.77	90.07	2.64
9-499	溢水盘T704-11 II型/φ200	个	468.74	461.67	325.2	132.6	3.87
9-500	溢水盘T704-11 III型/φ250	个	576.05	567.29	399.23	163.31	4.75
9-501	电加热器外壳	100kg	5676.67	5623.05	4588.35	923.76	110.94
9-502	金属空调器壳体	100kg	1251.85	1246.21	597.13	577.2	71.88
9-503	镀锌薄钢板矩形净化风管 δ0.5内	10m2	1558.24	1557.24	951.22	559.02	47
9-504	镀锌薄钢板矩形净化风管 δ0.8内	10m2	1283.12	1285.54	747.61	508.84	29.09
9-505	镀锌薄钢板矩形净化风管 δ1.0内	10m2	1130.92	1136.35	621.38	498.58	16.39
9-506	镀锌薄钢板矩形净化风管 δ1.2内	10m2	1113.32	1119.1	608	495.14	15.96
9-507	静压箱 δ0.8内	10m2	1306.87	1307.01	1012.32	258.31	36.38
9-508	静压箱 δ1.0内	10m2	1170.57	1171.52	880.84	255.08	35.6
9-509	静压箱 δ1.2内	10m2	1045.24	1045.56	748.6	261.45	35.51
9-510	静压箱贴吸音材料	10m2	209.78	209.41	176.32	24.52	8.57
9-511	铝制孔板风口	100kg	22846.19	22848.12	18297	4062.07	489.05
9-512	高效过滤器安装	台	60.4	57.38	38	19.38	
9-513	中、低效过滤器安装	台	23.09	20.91	6.08	14.83	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-514	过滤器框架制安	100kg	1593.31	1602.8	506.16	1078.35	18.29
9-515	洁净室安装	100kg	159.19	157.74	147.44	10.3	
9-516	净化工作台安装	台	564.99	562.57	547.2	15.37	
9-517	风淋室安装 0.5t内	台	644.33	641.91	626.54	15.37	
9-518	风淋室安装 1t内	台	957.89	954.98	937.08	17.9	
9-519	风淋室安装 2t内	台	1611.07	1607.79	1587.64	20.15	
9-520	风淋室安装 3t内	台	1946.99	1943.35	1919.76	23.59	
9-521	不锈钢板圆形风管 电焊 φ200X2内	10m2	6195.26	6199.25	4799.4	417.55	982.3
9-522	不锈钢板圆形风管 电焊 φ400X2内	10m2	4625.82	4630.14	3550.72	356.03	723.39
9-523	不锈钢板圆形风管 电焊 φ560X2内	10m2	3449.49	3452.25	2556.64	319.45	576.16
9-524	不锈钢板圆形风管 电焊 φ700X3内	10m2	3261.47	3301.94	2191.84	560.58	549.52
9-525	不锈钢板圆形风管 电焊 φ>700X3	10m2	2553.81	2591.73	1741.16	526.28	324.29
9-526	不锈钢风口 电焊	100kg	11594.59	11566.21	9249.2	1927.25	389.76
9-527	不锈钢圆形法兰(氩.电焊) 5kg内	100kg	10073.21	10039.77	2074.8	5735.02	2229.95
9-528	不锈钢圆形法兰(氩.电焊) >5kg	100kg	7358.49	7349.54	760	5435.03	1154.51
9-529	不锈钢吊托支架	100kg	1594.56	1583.85	656.64	898.36	28.85
9-530	铝板圆形风管(气焊) φ200X2内	10m2	4540.12	4543.18	3750.6	438.39	354.19
9-531	铝板圆形风管(气焊) φ400X2内	10m2	3355.72	3358.96	2767.16	365.25	226.55
9-532	铝板圆形风管(气焊) φ630X2内	10m2	2544.86	2548.05	2081.64	341.96	124.45
9-533	铝板圆形风管(气焊) φ700X2内	10m2	2197.78	2200.89	1725.2	386.34	89.35
9-534	铝板圆形风管(气焊) φ200X3内	10m2	4981.45	4984.5	4016.6	575.42	392.48
9-535	铝板圆形风管(气焊) φ400X3内	10m2	3687.05	3690.18	2958.68	479.42	252.08
9-536	铝板圆形风管(气焊) φ630X3内	10m2	2789.97	2793.16	2207.8	444.96	140.4
9-537	铝板圆形风管(气焊) φ700X3内	10m2	2426.82	2429.92	1824.76	506.24	98.92
9-538	铝板圆形风管(气焊) φ>700X3	10m2	2129.46	2132.56	1583.08	476.09	73.39
9-539	铝板矩形风管(气焊) L 800X2内	10m2	3121.74	3127.68	2406.92	532.68	188.08
9-540	铝板矩形风管(气焊) L 1600X2内	10m2	1925.05	1928.53	1484.28	308.19	136.06
9-541	铝板矩形风管(气焊) L 2000X2内	10m2	1460.78	1464.27	1147.6	216.62	100.05
9-542	铝板矩形风管(气焊) L 800X3内	10m2	3151.78	3155.23	2334.72	640.43	180.08
9-543	铝板矩形风管(气焊) L 1800X3内	10m2	2081.11	2084.56	1482	440.49	162.07
9-544	铝板矩形风管(气焊) L 2400X3内	10m2	1530.73	1534.24	1147.6	302.6	84.04
9-545	铝圆伞形风帽(气焊)	100kg	4612.34	4590.16	1352.8	3175.5	61.86
9-546	铝圆形法兰(气焊.氩焊) 3kg内	100kg	14619.48	14481.75	3997.6	7371.22	3112.93
9-547	铝圆形法兰(气焊.氩焊) >3kg	100kg	9678.4	9628.05	1489.6	6702.96	1435.49
9-548	铝矩形法兰(气焊.氩焊) 3kg内	100kg	11705.78	11451.1	3929.2	6231.43	1290.47
9-549	铝矩形法兰(气焊.氩焊) >3kg	100kg	7423.44	7323.26	1512.4	5249.12	561.74
9-550	塑料圆形风管 φ300X3内	10m2	4743.05	4757.88	2827.2	363.17	1567.51
9-551	塑料圆形风管 φ630X4内	10m2	2943.7	2960.3	1751.8	335.48	873.02

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-552	塑料圆形风管 φ1000X5内	10m2	3099.51	3116.47	1707.72	430.92	977.83
9-553	塑料圆形风管 φ2000X6内	10m2	3257.22	3274.88	1889.36	433.91	951.61
9-554	塑料矩形风管 L1300X3内	10m2	3265.82	3283.17	2111.28	296.91	874.98
9-555	塑料矩形风管 L2000X4内	10m2	3283.51	3301.52	2010.96	367.86	922.7
9-556	塑料矩形风管 L3200X5内	10m2	3373.14	3390.37	1905.32	499.52	985.53
9-557	塑料矩形风管 L4500X6内	10m2	3308.97	3326.42	1877.2	549.02	900.2
9-558	塑料矩形风管 L6500X8内	10m2	3104.48	3122.14	1684.92	541.97	895.25
9-559	网格式楔形空气分布器 5kg内	100kg	11037.52	11029	5266.04	2186.44	3576.52
9-560	网格式楔形空气分布器 >5kg	100kg	7545.63	7540.7	3260.4	2063.33	2216.97
9-561	活动百叶式楔形空气分布器10kg内	100kg	10375.02	10370.22	4737.84	1921.93	3710.45
9-562	活动百叶式楔形空气分布器 >10kg	100kg	6829.12	6826.63	2868.24	1826.08	2132.31
9-563	圆形空气分布器T234-3 10kg内	100kg	7634.92	7628.42	3464.84	1933.53	2230.05
9-564	圆形空气分布器T234-3 >10kg	100kg	5671.06	5668.56	2375	1795.4	1498.16
9-565	矩形空气分布器T231-2	100kg	7121.32	7118.27	3055.96	1976.79	2085.52
9-566	直片式散流器T235-1 10kg内	100kg	16819.44	16811.7	9935.48	2040.13	4836.09
9-567	直片式散流器T235-1 >10kg	100kg	9182.24	9178.89	4940.76	1875.25	2362.88
9-568	圆形插板式风口T236-1	100kg	13759.59	13759.59	6665.2	1993.75	5100.64
9-569	矩形插板式风口T236-1	100kg	11866.03	11866.03	4999.28	1766.11	5100.64
9-570	圆形蝶阀T354-1	100kg	8307.01	8277.54	4081.2	2283.41	1912.93
9-571	方.矩形蝶阀T354-1	100kg	7072.12	7039.62	3150.96	2411.69	1476.97
9-572	圆形插板阀T351-1	100kg	12509	12466.62	5388.4	2448.29	4629.93
9-573	方.矩形插板阀T355	100kg	9782.77	9747.89	3952	2321.37	3474.52
9-574	分组式槽边侧吸罩T451-1	100kg	7939.07	7931.12	3982.4	1887.56	2061.16
9-575	整体式槽边侧吸罩T451-1	100kg	6211.24	6204.62	2865.2	1902.04	1437.38
9-576	槽边风罩 吹T451-2	100kg	7661.37	7649.11	3635.84	1952.11	2061.16
9-577	槽边风罩 吸T451-2	100kg	6011.15	6005.75	2796.8	1771.57	1437.38
9-578	周边条缝槽边抽风罩94T415	100kg	5581.86	5579.37	2401.6	1741.78	1435.99
9-579	单侧条缝槽边抽风罩94T415	100kg	5753.12	5748.09	2500.4	1811.7	1435.99
9-580	双侧条缝槽边抽风罩94T415	100kg	5374.11	5371.87	2188.8	1747.08	1435.99
9-581	各型风罩调节阀	100kg	8522.36	8506.21	3952	2246.1	2308.11
9-582	圆伞形风帽T654-1	100kg	5678.66	5675.2	2302.8	1834.08	1538.32
9-583	锥形风帽T654-2 20kg内	100kg	8061.05	8057.7	3594.8	1836.06	2626.84
9-584	锥形风帽T654-2 40kg内	100kg	5753.2	5751.62	2310.4	1825.32	1615.9
9-585	锥形风帽T654-2 >40kg	100kg	4391.46	4390.57	1748	1759.1	883.47
9-586	筒形风帽T654-3 20kg内	100kg	8057.78	8054.82	3572	1855.98	2626.84
9-587	筒形风帽T654-3 40kg内	100kg	5538.12	5536.87	2128	1792.97	1615.9
9-588	筒形风帽T654-3 >40kg	100kg	4387.31	4386.5	1732.8	1770.23	883.47
9-589	柔性接口及伸缩节 无法兰	m2	393.96	393.96	199.12	101.64	93.2

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-590	柔性接口及伸缩节 有法兰	m2	971.53	969.76	509.2	201.69	258.87
9-591	玻璃钢圆形风管 φ 200内	10m2	876.87	868.31	703	140.29	25.02
9-592	玻璃钢圆形风管 φ 500内	10m2	520.4	515.72	376.35	128.14	11.23
9-593	玻璃钢圆形风管 φ 1120内	10m2	523.93	519.32	370.04	142.4	6.88
9-594	玻璃钢圆形风管 φ >1120	10m2	651.65	647.91	472.19	171.45	4.27
9-595	玻璃钢矩形风管 L 800内	10m2	686.07	675.56	463.68	192.94	18.94
9-596	玻璃钢矩形风管 L 2000内	10m2	517.49	512.68	362.82	140.38	9.48
9-597	玻璃钢矩形风管 L 4000内	10m2	411.96	408.12	277.7	124.65	5.77
9-598	玻璃钢矩形风管 L >4000	10m2	483.95	481.8	337.29	139.86	4.65
9-599	玻璃钢双层圆形风管 φ 200内	10m2	1342.95	1333.38	1124.8	176.92	31.66
9-600	玻璃钢双层圆形风管 φ 500内	10m2	813.97	807.15	602.22	191.04	13.89
9-601	玻璃钢双层圆形风管 φ 1120内	10m2	924.9	917.22	592.04	310.26	14.92
9-602	玻璃钢双层圆形风管 φ >1120	10m2	1135.87	1128.74	755.52	363.36	9.86
9-603	玻璃钢双层矩形风管 L 800内	10m2	1011.96	1001.78	741.84	236.32	23.62
9-604	玻璃钢双层矩形风管 L 2000内	10m2	805.82	799.54	580.49	206.02	13.03
9-605	玻璃钢双层矩形风管 L 4000内	10m2	738.28	731.72	444.3	274.86	12.56
9-606	玻璃钢双层矩形风管 L >4000	10m2	852.68	848.05	539.68	298.56	9.81
9-607	玻璃钢圆伞形风帽 10kg内	个	310.55	304.76	152.23	151.1	1.43
9-608	玻璃钢圆伞形风帽 30kg内	个	429.26	421.83	208.62	211.12	2.09
9-609	玻璃钢圆伞形风帽 50kg内	个	577.85	568.41	289.71	275.41	3.29
9-610	玻璃钢圆伞形风帽 80kg内	个	743.24	729.85	378.94	346.1	4.81
9-611	玻璃钢圆伞形风帽 100kg内	个	811.23	796.92	422.41	368.92	5.59
9-612	玻璃钢圆伞形风帽 150kg内	个	1204.79	1185.19	633.76	543.07	8.36
9-613	玻璃钢锥形风帽 25kg内	个	339.95	333.81	179.36	152.88	1.57
9-614	玻璃钢锥形风帽 50kg内	个	398.46	391.67	213.26	176.68	1.73
9-615	玻璃钢锥形风帽 100kg内	个	620.09	608.81	347.17	258.46	3.18
9-616	玻璃钢锥形风帽 150kg内	个	788.88	775.54	462.23	308.89	4.42
9-617	玻璃钢锥形风帽 200kg内	个	961.15	944.56	575.55	363.23	5.78
9-618	玻璃钢锥形风帽 300kg内	个	1425.45	1403.06	863.51	530.89	8.66
9-619	玻璃钢筒形风帽 25kg内	个	312.58	306.38	155.5	147.38	3.5
9-620	玻璃钢筒形风帽 50kg内	个	410.08	402.23	219.26	176.51	6.46
9-621	玻璃钢筒形风帽 100kg内	个	544.34	532.66	264.1	260.85	7.71
9-622	玻璃钢筒形风帽 150kg内	个	651.88	638.24	327.26	299.78	11.2
9-623	玻璃钢筒形风帽 200kg内	个	733.97	717.56	374.53	328.54	14.49
9-624	玻璃钢筒形风帽 300kg内	个	1021.06	999.78	533.67	444.4	21.71
9-625	复合型矩形风管安装 L 1300内	10m2	238.05	235.93	100.7	87.39	47.84
9-626	复合型矩形风管安装 L 2000内	10m2	238.63	238.88	89.68	101.25	47.95
9-627	复合型矩形风管安装 L 3200内	10m2	186.37	185.66	84.82	57.65	43.19

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
9-628	复合型矩形风管安装 L 4500内	10m2	194.73	194.06	83.22	68.69	42.15
9-629	复合型矩形风管安装 L 6500内	10m2	202	201.75	79.04	75.07	47.64
9-630	复合型圆形风管安装 Φ 300内	10m2	253.48	248.49	106.86	72.1	69.53
9-631	复合型圆形风管安装 Φ 630内	10m2	189.72	186.87	94.39	44.76	47.72
9-632	复合型圆形风管安装 Φ 1000内	10m2	182.86	180.99	88.69	52.31	39.99
9-633	复合型圆形风管安装 Φ 2000内	10m2	187.94	186.54	82.54	62.18	41.82
9B-1	镀锌钢板共板法兰风管安装 矩形风管 厚度 0.5mm以内	10m2	871.01	865.57	491.34	335.27	38.96
9B-2	镀锌钢板共板法兰风管安装 矩形风管 厚度 0.8mm以内	10m2	622.8	625.08	362.37	236.4	26.31
9B-3	镀锌钢板共板法兰风管安装 矩形风管 厚度 1mm以内	10m2	495.61	502.89	278.24	204.5	20.15
9B-4	镀锌钢板共板法兰风管安装 矩形风管 厚度 1.2mm以内	10m2	597.69	607.46	338.12	252.67	16.67
10-1	工业液体温度计	支	18.29	18.29	15.96	2.33	
10-2	双金属温度计	支	41.91	41.85	36.48	4.49	0.88
10-3	压力式温度计控制器控制开关10m	支	160.18	160.14	142.12	11.72	6.3
10-4	压力式温度计控制器控制开关20m	支	190.97	190.89	170.24	14.35	6.3
10-5	压力式温度计控制器控制开关40m	支	232	231.86	208.24	17.32	6.3
10-6	压力式温度计控制器控制开关60m	支	331.67	331.6	302.48	22.82	6.3
10-7	温度控制器/温度开关	支	62.61	62.55	51.68	5.13	5.74
10-8	光电温度计 带轻型辅助装置	支	113.2	113.74	97.28	16.46	
10-9	光电温度计 带重型辅助装置	支	149.39	149.93	131.48	18.45	
10-10	热电偶(阻) 普通式	支	54.34	54.34	48.64	4.86	0.84
10-11	热电偶(阻) 双支	支	61.36	61.36	53.2	7.28	0.88
10-12	热电偶(阻) 多点多对式	支	194.81	194.69	164.92	22.35	7.42
10-13	热电偶(阻) 室内固定式	支	52.61	52.42	43.32	8.3	0.8
10-14	热电偶(阻) 油罐平均温度计	支	120.96	120.77	109.44	8.92	2.41
10-15	热电偶(阻) 表面温度计	支	32.09	32.03	27.36	3.87	0.8
10-16	热电偶(阻) 耐磨式	支	70.65	70.59	63.84	5.91	0.84
10-17	热电偶(阻) 吹气式	支	126.14	126.02	116.28	8.9	0.84
10-18	铠装热电偶(阻) 2m内	支	59.31	59.25	53.2	5.21	0.84
10-19	铠装热电偶(阻) 5m内	支	67.31	67.24	60.8	5.6	0.84
10-20	铠装热电偶(阻) 10m内	支	73.83	73.74	66.88	6.02	0.84
10-21	铠装热电偶(阻) 20m内	支	85.22	85.09	77.52	6.73	0.84
10-22	铠装热电偶(阻) 30m内	支	97.53	97.35	88.92	7.59	0.84
10-23	单管压力计	块	44.74	44.53	33.44	11.09	
10-24	多管压力计	块	130.81	130.48	85.12	45.36	
10-25	就地压力表. 真空表	块	45.32	45.26	39.52	5.33	0.41
10-26	盘装压力表. 真空表	块	43.91	43.84	41.04	2.39	0.41
10-27	压力记录仪	台	100.34	100.22	75.24	7.45	17.53
10-28	电远传指示压力表	块	108.81	108.75	82.84	7.58	18.33

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-29	气远传指示压力表	块	116.75	116.69	85.12	7.74	23.83
10-30	霍尔变送器传感器	块	97.26	97.2	73.72	7.11	16.37
10-31	电接点压力表	块	88.29	88.23	71.44	6.99	9.8
10-32	膜盒微压计	块	66.46	66.4	47.88	7.79	10.73
10-33	压力开关压力控制器	块	77.37	77.3	64.6	6.63	6.07
10-34	光电编码压力表	块	104.58	104.52	77.52	7.31	19.69
10-35	隔膜/膜片式压力表	块	54.89	54.61	47.88	6.32	0.41
10-36	玻璃式金属转子流量计	台	52.34	52.34	49.4	2.94	
10-37	气远传式金属转子流量计	台	221.6	221.6	177.84	12.59	31.17
10-38	电远传式金属转子流量计	台	190.58	190.58	174.04	12.34	4.2
10-39	就地指示式椭圆齿轮流量计	台	316.76	317.58	269.04	43.8	4.74
10-40	电远传式椭圆齿轮流量计	台	375.76	376.58	307.8	45.74	23.04
10-41	光电流速测量仪	台	295.61	296.35	253.84	22.41	20.1
10-42	电磁流量计	台	497.2	498.1	413.44	48.49	36.17
10-43	智能电磁流量计	台	697.7	698.6	586.72	57.5	54.38
10-44	涡街流量计	台	529.36	530.26	434.72	50.06	45.48
10-45	智能涡街流量计	台	762.41	763.31	592.04	58.24	113.03
10-46	内藏孔板流量计	台	305.57	306.43	253.08	45.88	7.47
10-47	温压补偿/蒸汽流量计	台	466.52	467.38	360.24	51.45	55.69
10-48	震荡球流量计	台	626.66	626.6	539.6	41.73	45.27
10-49	涡轮式流量计(带放大器)	台	391.21	392.18	311.6	46.75	33.83
10-50	智能涡轮式流量计	台	526.49	527.45	417.24	52.24	57.97
10-51	冲量式/圆盘流量计	台	339.27	340.32	285	43.41	11.91
10-52	毕托管流量计	台	104.63	104.42	93.48	10.94	
10-53	均速管流量计	台	208.09	207.92	190	17.92	
10-54	质量流量计	台	613.47	614.31	525.16	61.96	27.19
10-55	智能质量流量计	台	657.82	658.62	566.96	59.11	32.55
10-56	热式质量流量计	台	449.31	449.84	392.16	30.31	27.37
10-57	电容式流量计	台	418.12	418.72	372.4	29.84	16.48
10-58	超声波流量计	台	481.65	482.19	436.24	34.45	11.5
10-59	单路智能流量计	台	389.76	390.64	282.72	20.66	87.26
10-60	多路智能流量计	台	646.05	646.81	470.44	30.94	145.43
10-61	差压接受仪表 就地指示/记录型	台	211.28	210.92	174.04	13.07	23.81
10-62	差压接受仪表 电远传型	台	282.32	281.96	215.08	15.24	51.64
10-63	差压接受仪表 气远传型	台	342.01	341.65	231.8	16.16	93.69
10-64	流量开关	台	60.76	60.76	51.68	6.17	2.91
10-65	节流装置 DN50内	套	51.45	51.46	47.12	4.34	
10-66	节流装置 DN100内	套	139.48	139.5	133	6.5	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-67	节流装置 DN200内	套	182.7	182.73	172.52	10.21	
10-68	节流装置 DN300内	套	214.99	215.02	201.4	13.62	
10-69	节流装置 DN400内	套	248.14	248.18	229.52	18.66	
10-70	节流装置 DN600内	套	721.72	721.82	307.8	66.45	347.57
10-71	节流装置 DN800内	套	1020.58	1020.69	391.4	75.76	553.53
10-72	节流装置 DN1000内	套	1440.66	1440.78	468.16	84.39	888.23
10-73	节流装置 >DN1000	套	1642.69	1642.89	528.2	123.48	991.21
10-74	文丘里管 >DN600	套	1519.26	1519.34	506.16	21.97	991.21
10-75	孔板阀	套	343.7	343.78	228.76	9.21	105.81
10-76	直读玻璃管(板)液位计 500内	台	80.47	80.36	72.96	7.4	
10-77	直读玻璃管(板)液位计 1100内	台	93.39	93.28	85.88	7.4	
10-78	直读玻璃管(板)液位计 1700内	台	101.75	101.64	94.24	7.4	
10-79	磁浮子液位标尺 6m内	台	636.51	636.54	577.6	51.42	7.52
10-80	磁浮子液位标尺 20m内	台	762.51	762.53	696.92	57.93	7.68
10-81	浮标(子)液位计	台	280.57	280.66	247	28.78	4.88
10-82	浮球液位控制器/液位开关	台	71.52	70.99	55.48	12.41	3.1
10-83	音叉物位计	台	200.61	199.93	154.28	21.33	24.32
10-84	可编程雷达物位计	台	1125.26	1124.92	977.36	72.07	75.49
10-85	智能多功能贮罐液位计	台	749.47	749.78	637.64	51.15	60.99
10-86	就地指示钢带液位计	台	1281.44	1276.2	1152.92	113.68	9.6
10-87	远传变送钢带液位计	台	1449.77	1444.39	1296.56	122.14	25.69
10-88	阻旋式物位计/料位开关	台	198.36	198.8	171.76	24.29	2.75
10-89	双色磁翻板液位计 1m内	台	328.7	329.71	293.36	25.04	11.31
10-90	双色磁翻板液位计 6m内	台	472.73	472.59	409.64	51.27	11.68
10-91	双色磁翻板液位计 16m内	台	526.72	526.45	458.28	56.23	11.94
10-92	重锤探测物位计	台	823.46	824.13	694.64	52.1	77.39
10-93	贮罐液位称重仪	台	1385.42	1386.11	1202.32	80.04	103.75
10-94	超声波物位计/物位开关	台	451.2	451.48	393.68	37.46	20.34
10-95	放射性物位计	台	1793.15	1793.91	1604.36	102.68	86.87
10-96	多功能磁致伸缩液位计	台	755.71	756.34	684.76	47.59	23.99
10-97	电接触式液位计(电极)10只内	台	190.17	191.16	165.68	20.89	4.59
10-98	电接触式液位计(电极)>10只	台	218.88	219.84	190	23.25	6.59
10-99	光导电子液位计	台	1468.01	1468.67	1337.6	89.97	41.1
10-100	电容式物位计/物位开关	台	268.93	269.39	226.48	29.23	13.68
10-101	一体化智能式电容式物位计	台	369.48	370.06	318.44	30.94	20.68
10-102	电阻式物位计/信号器	台	168.67	168.46	140.6	6.71	21.15
10-103	差压开关	台	89.56	89.59	68.4	7.08	14.11
10-104	吹气装置	台	78.88	78.92	76	2.92	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-105	动圈指示仪	台	152.27	152.2	107.16	7.27	37.77
10-106	动圈仪表 二位式指示调节	台	228.46	228.4	176.32	10.94	41.14
10-107	动圈仪表 带PID调节	台	276.52	276.45	212.04	12.83	51.58
10-108	单点数字显示仪	台	195.81	195.74	136.8	8.57	50.37
10-109	数字显示调节仪	台	483.98	483.91	381.52	21.9	80.49
10-110	智能多屏幕数字显示仪	台	562.05	561.97	453.72	25.72	82.53
10-111	智能多通道. 多功能. 多笔记录仪	台	728.75	728.63	600.4	37.08	91.15
10-112	四通道固定热印头记录仪	台	428.89	428.76	327.56	20.19	81.01
10-113	单点电位差计/平衡电桥	台	320.93	320.93	243.96	14.1	62.87
10-114	多点电位差计/平衡电桥	台	391.49	391.5	291.84	17.18	82.48
10-115	电位差计/平衡电桥 带电动调节器	台	385.4	385.41	300.2	18.12	67.09
10-116	电位差计/平衡电桥 带气动调节器	台	493.8	493.81	326.04	18.99	148.78
10-117	电位差计/平衡电桥 带顺序控制器	台	456.7	456.73	351.88	23.07	81.78
10-118	电位差计/平衡电桥 带模数转换	台	369.73	369.74	297.16	17.46	55.12
10-119	X-Y 函数记录仪	台	518.43	518.43	441.56	24.84	52.03
10-120	多通道无纸记录仪	台	588.34	588.34	496.28	27.74	64.32
10-121	压力式温度变送器	台	341.27	341.07	299.44	21.35	20.28
10-122	温度变送器	台	216.93	216.6	176.32	13.24	27.04
10-123	温差变送器	台	254.84	254.51	207.48	14.89	32.14
10-124	一体化温度变送器	台	239.34	239.21	170.24	11.87	57.1
10-125	压力变送器	台	295.38	295.05	234.08	16.3	44.67
10-126	差压变送器	台	299.26	298.94	249.28	17.11	32.55
10-127	单法兰变送器	台	346.69	345.53	257.64	31.44	56.45
10-128	双法兰变送器	台	510.86	508.54	416.48	57.68	34.38
10-129	浓度变送器	台	336.45	335.58	281.2	31.03	23.35
10-130	插入式安装液位变送器	台	372.85	371.7	249.28	28.06	94.36
10-131	内藏孔板流量变送器	台	299.96	299.71	240.92	33.66	25.13
10-132	智能压力变送器	台	489.05	488.73	305.52	20.09	163.12
10-133	智能差压变送器	台	641.34	641.02	408.88	25.57	206.57
10-134	外浮筒液位变送器	台	383.37	382.21	324.52	37.93	19.76
10-135	内浮筒液位变送器	台	252.2	251.56	209	22.8	19.76
10-136	靶式流量变送器 DN100内	台	340.88	340.01	281.2	31.03	27.78
10-137	靶式流量变送器 DN300内	台	416.07	414.79	335.92	51.09	27.78
10-138	电压、电流、脉冲信号变送器	台	161.37	161.24	129.96	9.65	21.63
10-139	单双针指示仪	台	195.67	195.6	158.84	8.72	28.04
10-140	单双针记录仪	台	220.81	220.75	168.72	9.25	42.78
10-141	色带指示仪	台	190.17	190.11	152.76	8.4	28.95
10-142	单双针报警仪	台	229.04	228.98	183.16	10.01	35.81

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-143	多点指示记录仪	台	337.48	337.41	266	14.4	57.01
10-144	比例积算器	台	200.38	200.31	158.08	8.68	33.55
10-145	开方积算器	台	276.7	276.63	210.52	11.46	54.65
10-146	指示调节器	台	512.7	512.57	352.64	19.25	140.68
10-147	特殊功能调节器	台	573.98	573.86	392.92	21.39	159.55
10-148	多通道阀位跟踪调节器	台	676.48	676.35	478.8	25.94	171.61
10-149	后备调节器SPC/DDC	台	636.48	636.35	431.68	23.44	181.23
10-150	微分器	台	136.37	136.3	117.04	6.46	12.8
10-151	积分器	台	167.44	167.38	139.08	7.63	20.67
10-152	加减器	台	152.99	152.9	115.52	6.75	30.63
10-153	乘除器	台	175.42	175.34	134.52	7.78	33.04
10-154	开方器	台	172.87	172.79	127.68	7.41	37.7
10-155	电流信号转换器	台	133.84	133.75	101.84	5.91	26
10-156	脉冲/电压转换器	台	149.08	148.99	104.88	6.07	38.04
10-157	频率/电流转换器	台	93.8	93.71	72.2	4.34	17.17
10-158	阻抗转换器	台	132.92	132.83	101.84	5.91	25.08
10-159	函数转换器	台	127.53	127.44	101.84	5.91	19.69
10-160	电/气转换器	台	220.5	220.42	142.12	8.05	70.25
10-161	气/电转换器	台	207.33	207.25	142.12	8.05	57.08
10-162	恒流给定器	台	134.53	134.44	105.64	6.11	22.69
10-163	比值给定器	台	136.15	136.06	102.6	5.95	27.51
10-164	比率给定器	台	132.65	132.56	103.36	5.99	23.21
10-165	报警给定器	台	150.14	150.05	110.96	6.39	32.7
10-166	参数程序给定器	台	143.51	143.43	114.76	6.6	22.07
10-167	时间程序给定器	台	147.31	147.23	118.56	6.8	21.87
10-168	操作器D型	台	142.17	142.11	107.16	5.94	29.01
10-169	安全栅	台	48.82	48.82	41.8	3.41	3.61
10-170	信号选择器	台	69.14	69.06	56.24	3.89	8.93
10-171	配电器	台	95.28	95.13	82.08	5.12	7.93
10-172	隔离器. 反向器. 升降器	台	41.04	40.95	38	2.79	0.16
10-173	电源箱	台	104.8	104.65	96.52	5.89	2.24
10-174	比例偏置器	台	57.88	57.79	38	2.79	17
10-175	信号限幅器	台	62.97	62.88	38	2.79	22.09
10-176	信号阻尼器	台	46.22	46.13	38	1.65	6.48
10-177	信号倒相器	台	50.66	50.58	39.52	2.89	8.17
10-178	变化率限制器	台	59.12	59.03	44.84	3.2	10.99
10-179	操作器DDC	台	200.76	200.7	152.76	8.36	39.58
10-180	操作器Q型	台	164.45	164.35	117.8	6.66	39.89

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-181	温度变送器	台	326.54	326.27	220.4	15.95	89.92
10-182	气动压力式温度变送器	台	424.72	424.29	299.44	22.23	102.62
10-183	压力变送器	台	389.17	388.9	228.76	16.39	143.75
10-184	差压变送器	台	412.81	412.5	256.12	18.79	137.59
10-185	单法兰液位变送器	台	457.29	456	274.36	33.85	147.79
10-186	双法兰液位变送器	台	622.69	620.36	424.08	56.97	139.31
10-187	靶式流量变送器 DN100内	台	418.5	418.52	267.52	34.98	116.02
10-188	靶式流量变送器 DN300内	台	512.08	512.1	348.08	48	116.02
10-189	毕托管流量变送器	台	441.73	441.75	289.56	36.13	116.06
10-190	外浮筒液位变送器	台	435.42	434.6	324.52	38.21	71.87
10-191	内浮筒液位变送器	台	319.93	319.52	224.2	23.45	71.87
10-192	气动积算器	台	217.02	216.96	165.68	9.08	42.2
10-193	指示记录仪	台	333.41	333.35	220.4	11.98	100.97
10-194	色带.条形指示仪	台	212.3	212.23	159.6	8.75	43.88
10-195	气动报警器	台	118.21	118.15	97.28	5.45	15.42
10-196	多针指示仪	台	242.26	242.2	175.56	9.64	57
10-197	记录.串级调节仪	台	602.06	602.06	390.64	21.9	189.52
10-198	指示.报警记录调节仪	台	587.77	587.77	416.48	23.25	148.04
10-199	指示调节仪	台	594.22	594.22	379.24	21.28	193.7
10-200	记录调节仪	台	644.89	644.89	397.48	22.24	225.17
10-201	微分器.积分器.比例调节器	台	231.26	231.26	155.8	8.31	67.15
10-202	比例.积分调节仪	台	370.36	370.26	280.44	15.56	74.26
10-203	比例.积分.微分调节仪	台	385.62	385.52	291.08	16.12	78.32
10-204	计算机给定调节仪	台	727.76	727.76	446.88	25.09	255.79
10-205	比值器	台	107.5	107.41	40.28	2.74	64.39
10-206	乘除器	台	172.22	172.13	85.12	5.18	81.83
10-207	加减器	台	186.65	186.57	98.8	5.94	81.83
10-208	定值器	台	44.67	44.67	33.44	1.84	9.39
10-209	参数时间定值器	台	161.43	161.43	76.76	4.18	80.49
10-210	电脉冲/气压转换器	台	157.45	157.36	96.52	5.76	55.08
10-211	高.低值选择器	台	68.11	68.01	50.92	3.67	13.42
10-212	切换器	台	61.67	61.57	48.64	3.54	9.39
10-213	限幅器	台	35.9	35.81	24.32	2.1	9.39
10-214	配比器	台	73.5	73.4	54.72	3.92	14.76
10-215	继电器	台	69.75	69.65	51.68	5.9	12.07
10-216	恒差器/负荷分配器	台	68.31	68.22	52.44	3.71	12.07
10-217	带指示手动操作器	台	135	134.94	91.96	5.26	37.72
10-218	手-自动切换双指示操作器	台	190.33	190.27	122.36	6.96	60.95

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-219	Q 型操作器	台	193.72	193.66	136.04	7.75	49.87
10-220	大流量过滤器减压阀	台	22.83	22.74	15.96	1.41	5.37
10-221	过滤器减压阀	台	21.31	21.23	14.44	1.42	5.37
10-222	三通/六通阀	台	51.34	51.22	38.76	3.07	9.39
10-223	气动重复器	台	105.96	105.78	76.76	7.52	21.5
10-224	气动压力开关	台	62.59	62.49	49.4	3.7	9.39
10-225	气动差压开关	台	65.55	65.45	50.92	3.8	10.73
10-226	气动电开关	台	78.74	78.73	50.16	3.08	25.49
10-227	配比气插座	台	37.7	37.69	26.6	1.7	9.39
10-228	五孔气插座	台	44.46	44.44	34.2	2.19	8.05
10-229	积算功率驱动组件	件	160.32	160.32	122.36	7.52	30.44
10-230	输出转换组件	件	148.14	148.14	118.56	7.29	22.29
10-231	输入转换组件	件	121.22	121.22	95	5.88	20.34
10-232	脉冲转换组件	件	161.81	161.81	120.08	7.38	34.35
10-233	m V / V 转换组件	件	151.39	151.39	118.56	7.29	25.54
10-234	P / E 转换组件	件	214.91	214.91	151.24	9.25	54.42
10-235	信号缓冲组件	件	127.39	127.39	101.84	6.29	19.26
10-236	斜坡发生器组件	件	217.37	217.37	156.56	9.57	51.24
10-237	积算组件	件	198.68	198.68	135.28	8.3	55.1
10-238	乘除/开方组件	件	165.49	165.49	124.64	7.66	33.19
10-239	加法/减法组件	件	129.82	129.82	104.88	6.47	18.47
10-240	报警组件	件	154.06	154.06	123.12	7.57	23.37
10-241	逻辑组件	件	279.19	279.19	231.04	12.66	35.49
10-242	动态补偿组件	件	154.8	154.8	119.32	6.5	28.98
10-243	跟踪组件	件	133.52	133.52	100.32	5.5	27.7
10-244	组件PID	件	337.66	337.66	260.68	15.82	61.16
10-245	多输出接口组件	件	434.17	434.17	318.44	19.64	96.09
10-246	声光控制组件	件	249.7	249.7	194.56	11.85	43.29
10-247	电源分配组件	件	90.68	90.68	72.2	4.87	13.61
10-248	信号分配组件	件	143.38	143.38	114	7.38	22
10-249	切换组件	件	108.43	108.43	84.36	5.6	18.47
10-250	给定组件	件	99.08	99.08	75.24	5.05	18.79
10-251	继电器组件	件	169.86	169.86	142.12	9.07	18.67
10-252	监控组件	件	248.19	248.19	205.2	12.85	30.14
10-253	控制显示操作器	台	136.23	136.23	98.8	6.47	30.96
10-254	手操器	台	100.17	100.17	76	5.1	19.07
10-255	趋势记录仪	台	298.11	298.11	234.08	13.54	50.49
10-256	三笔/四笔记录仪	台	263.04	263.04	208.24	12.14	42.66

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-257	单. 双针记录仪	台	166.93	166.93	126.92	7.75	32.26
10-258	单. 双针指示仪	台	161.42	161.42	127.68	7.79	25.95
10-259	简易式调节器	台	256.49	256.28	171.76	12.15	72.37
10-260	调节器PID	台	406.39	406.18	308.56	19.26	78.36
10-261	时间比例调节器	台	261.95	261.73	178.6	12.5	70.63
10-262	配比调节器	台	403.78	403.56	305.52	19.1	78.94
10-263	程序控制调节器	台	365.48	365.27	325.28	20.13	19.86
10-264	指示记录式气动调节器 盘上	台	562.47	562.34	359.48	21.44	181.42
10-265	指示记录式气动调节器 支架上	台	576.81	576.6	372.4	22.63	181.57
10-266	电信号气动长行程执行机构	台	412.43	412.15	327.56	25.35	59.24
10-267	气动长行程执行机构	台	384.96	384.08	297.92	27.12	59.04
10-268	气动活塞式执行机构	台	256.23	256.29	197.6	17.2	41.49
10-269	气动薄膜执行机构	台	130.63	130.67	80.56	8.5	41.61
10-270	电动直行程执行机构	台	195.99	196.03	163.4	13.05	19.58
10-271	电动角行程执行机构 250N.m内	台	283.67	282.77	240.16	23.03	19.58
10-272	电动角行程执行机构 >250N.m	台	302.06	301.16	257.64	23.94	19.58
10-273	智能执行机构	台	383.98	384.02	318.44	21.11	44.47
10-274	直柄式液动执行机构	台	384.58	383.59	344.28	39.31	
10-275	双侧直柄式液动执行机构	台	413.83	411.75	359.48	52.27	
10-276	曲柄式液动执行机构	台	426.33	425.51	377.72	47.79	
10-277	气动活塞式调节阀	台	393.12	393.18	281.2	20.64	91.34
10-278	气动薄膜调节阀	台	320.83	320.85	221.92	15.24	83.69
10-279	电动调节阀	台	380.35	381.18	289.56	23.16	68.46
10-280	智能调节阀	台	648.24	649.07	535.04	36.17	77.86
10-281	管道上安装电磁阀	台	224.55	225.58	178.6	18.27	28.71
10-282	伺服放大器	台	138.53	138.53	116.28	6.29	15.96
10-283	气动蝶阀阀门检查接线	台	108.89	108.83	76.76	4.43	27.64
10-284	电动蝶阀阀门检查接线	台	67.96	68.97	56.24	8.48	4.25
10-285	多通电动阀阀门检查接线	台	70.57	71.58	60.04	8.68	2.86
10-286	多通电磁阀阀门检查接线	台	56.2	57.2	47.12	7.98	2.1
10-287	防爆阀门控制箱	台	143.5	144.76	126.92	16.05	1.79
10-288	自力式压力调节阀 重锤式	台	147.91	147.95	135.28	12.67	
10-289	自力式压力调节阀 带指挥器	台	173.69	173.73	159.6	14.13	
10-290	自力式流量调节阀	台	220.41	220.45	203.68	16.77	
10-291	自力式温度调节阀	台	221.29	221.37	202.16	19.21	
10-292	电/气阀门定位器	台	125.84	125.78	88.92	7.19	29.67
10-293	气动阀门定位器	台	183.89	183.83	135.28	9.65	38.9
10-294	气控气阀	台	65.68	65.65	51.68	3.24	10.73

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-295	电控气阀	台	65.51	65.48	50.92	3.19	11.37
10-296	电磁换气阀	台	60.12	60.1	42.56	2.4	15.14
10-297	气路二位多通电磁阀	台	64.66	64.53	46.36	3.03	15.14
10-298	三断自锁装置	台	140.07	140.07	101.84	6.43	31.8
10-299	气动保位阀/安保器	台	65.52	65.52	46.36	3.06	16.1
10-300	阀位传送器	台	92.95	92.95	81.32	4.39	7.24
10-301	限位/微动开关	台	30.45	30.45	26.6	1.78	2.07
10-302	趋近开关	台	42.19	42.19	38	2	2.19
10-303	检测温度回路	套	140.02	140.02	124.64	6.48	8.9
10-304	检测压力回路	套	238.36	238.36	155.8	8.1	74.46
10-305	检测流量/差压回路	套	218.7	218.7	166.44	8.65	43.61
10-306	多点检测回路 20点内	套	345.15	345.15	300.2	15.61	29.34
10-307	多点检测回路 60点内	套	401.78	401.78	341.24	17.74	42.8
10-308	多点检测回路 100点内	套	493.13	493.13	416.48	21.66	54.99
10-309	调节简单回路	套	345.19	345.19	290.32	15.39	39.48
10-310	调节复杂双回路	套	512.01	512.01	427.88	22.68	61.45
10-311	调节复杂多回路	套	767.27	767.27	642.2	34.04	91.03
10-312	调节手操回路	套	143.07	143.07	126.92	6.73	9.42
10-313	接触式测厚仪	套	2247.19	2248.07	2024.64	117.47	105.96
10-314	同位素测厚仪(直接测量)	套	4478.02	4478.65	4031.04	228.65	218.96
10-315	同位素测厚仪带"C"型架 100kg内	套	5126.05	5126.78	4625.36	269	232.42
10-316	同位素测厚仪带"C"型架 >100kg	套	6722.63	6723.36	6116.48	355.4	251.48
10-317	电容/光电式厚度检测装置	套	2322.01	2322.89	2066.44	123.95	132.5
10-318	宽度检测装置	套	6654.56	6655.44	6070.12	335.93	249.39
10-319	挠度检测	套	831.68	831.55	743.28	42.84	45.43
10-320	轴位移量检测	套	843.22	843.1	769.88	44.28	28.94
10-321	热膨胀检测	套	840.78	840.65	766.84	44.11	29.7
10-322	转速检测	套	733.97	733.85	601.92	35.21	96.72
10-323	振动检测	套	978.73	978.6	825.36	47.27	105.97
10-324	称重传感器 10-1000kg	台	432.03	432.09	397.48	27.67	6.94
10-325	称重传感器 1-10t	台	483.89	483.99	445.36	31.69	6.94
10-326	称重传感器 10-50t	台	545.57	545.67	503.88	34.85	6.94
10-327	电子皮带称 单托辊	台	700.13	700.71	638.4	44.16	18.15
10-328	电子皮带称 双托辊	台	761.05	761.25	693.88	49.22	18.15
10-329	皮带跑偏检测	台	691.25	692.13	612.56	41.22	38.35
10-330	皮带打滑检测	台	579.41	580.3	514.52	35.93	29.85
10-331	数字称重显示仪	台	1193.25	1193.08	950	54.12	188.96
10-332	智能称重显示仪	台	1663.63	1663.46	1315.56	73.86	274.04

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-333	可编程称重装袋装置	台	7015.6	7015.35	6372.6	376.59	266.16
10-334	电子皮带称 挂码标定 20kg内	次/套	971.17	970.58	882.36	52.56	35.66
10-335	电子皮带称 挂码标定 50kg内	次/套	1194.06	1193.47	1084.52	63.68	45.27
10-336	电子皮带称 挂码标定 80kg内	次/套	1516.57	1515.98	1377.12	79.77	59.09
10-337	电子皮带称 挂码标定 100kg内	次/套	1966.35	1965.76	1785.24	102.22	78.3
10-338	电子皮带称 链码标定 50kg内	次/套	1191.59	1191	1086.8	63.8	40.4
10-339	电子皮带称 链码标定 100kg内	次/套	1468.04	1467.45	1337.6	77.6	52.25
10-340	电子皮带称 链码标定 200kg内	次/套	1603.35	1602.76	1463	84.49	55.27
10-341	电子皮带称 实物标定 5kg内	次/套	2913.68	2913.68	1058.68	63.52	1791.48
10-342	电子皮带称 实物标定 8kg内	次/套	3280.85	3280.85	1304.16	78.25	1898.44
10-343	电子皮带称 实物标定 15kg内	次/套	4038.57	4038.57	1780.68	106.84	2151.05
10-344	电子皮带称 实物标定 25kg内	次/套	4966.65	4966.65	2251.12	135.07	2580.46
10-345	电子皮带称 实物标定 50kg内	次/套	5631.38	5631.38	2606.04	156.36	2868.98
10-346	电导式气体分析仪	套	1940.68	1939.97	1724.44	102.16	113.37
10-347	电导式液体分析仪	套	1272.38	1271.75	1055.64	62.02	154.09
10-348	电磁浓度计分析仪	套	837.58	836.95	684	42.12	110.83
10-349	流通式P H分析仪	套	1383.08	1382.45	1237.28	72.4	72.77
10-350	沉入式P H分析仪	套	1343.42	1342.79	1200.04	69.98	72.77
10-351	氧化锆分析仪	套	1935.31	1934.68	1698.6	99.49	136.59
10-352	去极化式分析仪	套	1978.15	1977.52	1753.32	103.63	120.57
10-353	热导式分析仪	套	2110.15	2109.52	1813.36	103.51	192.65
10-354	热化学式分析仪	套	1471.83	1471.2	1222.08	71.58	177.54
10-355	磁导式分析仪	套	1776.4	1775.77	1596	92.68	87.09
10-356	红外线分析仪	套	2604.03	2604.03	2346.88	135.51	121.64
10-357	光电比色分析仪 硅酸根自动分析	套	1917.48	1917.48	1744.96	103.81	68.71
10-358	光电比色分析仪 浊度分析	套	899.75	899.75	804.08	52.2	43.47
10-359	工业气相色谱仪	套	4638.62	4638.62	4154.16	241.86	242.6
10-360	质谱仪	套	4248.47	4247.84	3880.56	214.33	152.95
10-361	可燃气体热值指数仪	套	2525.16	2524.26	2150.04	123.75	250.47
10-362	水质分析 ORP	套	1700.79	1700.41	1552.68	87.58	60.15
10-363	水质分析 TOD	套	2153.98	2153.61	1970.68	110.16	72.77
10-364	水质分析 COD	套	1506.62	1506.25	1385.48	78.56	42.21
10-365	温度分析	套	874.45	874.45	824.6	32.69	17.16
10-366	密度和比重测定	套	1014.12	1013.74	934.04	50.44	29.26
10-367	水分计	套	2491.55	2491.55	2141.68	117.83	232.04
10-368	粘度测定 设备上安装	套	3108.94	3108.31	2845.44	138.51	124.36
10-369	粘度测定 管道上安装	套	3390.73	3390.1	3126.64	139.22	124.24
10-370	烟道脏气取样装置	套	701.97	701.34	693.88	2.59	4.87

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-371	炉气高温气体取样装置	套	785.57	784.94	777.48	2.59	4.87
10-372	重油分析取样装置	套	546.17	545.54	538.08	2.59	4.87
10-373	单点环境监测取样装置	套	372.78	372.53	370.88	1.04	0.61
10-374	多点环境监测取样装置	套	609.6	608.97	604.96	2.59	1.42
10-375	腐蚀组分取样装置	套	440.47	440.22	437.76	1.04	1.42
10-376	高粘度脏物取样装置	套	869.17	868.54	861.08	2.59	4.87
10-377	分析柜安装	台	1062.04	1062.73	902.88	17.24	142.61
10-378	分析金属小屋	台	3453.75	3451.42	2190.32	132.63	1128.47
10-379	取样冷却器安装	台	160.55	159.91	149.72	10.19	
10-380	风向、风速检测仪	套	854.36	853.17	725.04	45.17	82.96
10-381	雨量检测仪	套	889.46	888.74	765.32	44.74	78.68
10-382	日照检测仪	套	796.89	796.17	677.16	40.33	78.68
10-383	飘尘检测仪	套	1069.3	1068.58	932.52	53.1	82.96
10-384	可燃气体报警器	套	335.53	335.13	247	17.65	70.48
10-385	智能多点气体报警器	套	866.71	866.37	659.68	39.57	167.12
10-386	火焰监测器	套	831.54	831.2	649.8	39.03	142.37
10-387	固定式自动点火装置	套	485.03	484.8	431.68	26.8	26.32
10-388	自动点火系统	套	3379.26	3379.01	2922.96	161.22	294.83
10-389	燃烧安全保护装置	套	1411.84	1411.61	1199.28	68.49	143.84
10-390	漏油检测装置	套	674.96	674.71	598.12	40.59	36
10-391	高阻检测装置	套	470.15	469.68	405.84	26.38	37.46
10-392	摄象机安装调试 9m内	台	356.33	356.16	325.28	23.06	7.82
10-393	摄象机安装调试 20m内	台	390.84	390.67	359.48	24.94	6.25
10-394	摄象机安装调试 60m内	台	426.12	425.95	392.92	26.78	6.25
10-395	摄象机安装调试 >60m	台	497.48	497.31	460.56	30.5	6.25
10-396	摄象机照明装置	台	58.52	58.35	52.44	1.19	4.72
10-397	摄象机吹扫装置	台	169	168.71	165.68	3.03	
10-398	摄象机冷却装置	台	172.87	172.62	169.48	3.14	
10-399	摄象机电动转台	台	342.28	342.03	315.4	18.39	8.24
10-400	显示器安装调试 台装	台	859.57	859.57	755.44	46.18	57.95
10-401	显示器安装调试 棚顶吊装	台	1005.32	1005.23	893	54.28	57.95
10-402	显示器安装调试 盘装	台	895.41	895.33	788.88	48.5	57.95
10-403	操作器	台	58.95	58.95	53.96	3.24	1.75
10-404	分配器	台	58.95	58.95	53.96	3.24	1.75
10-405	补偿器	台	26.42	26.42	24.32	1.46	0.64
10-406	切换器	台	37.37	37.37	34.2	2.05	1.12
10-407	远动装置 输入输出60点内	套	3550.73	3550.73	3116	186.96	247.77
10-408	远动装置 输入输出100点内	套	4410.24	4410.24	3828.88	229.73	351.63

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-409	远动装置 输入输出300点内	套	8605.02	8605.02	7372	442.32	790.7
10-410	远动装置 输入输出500点内	套	12094.98	12094.98	10331.44	619.89	1143.65
10-411	远动装置 输入输出1000点内	套	17161.14	17161.14	14774.4	886.46	1500.28
10-412	继电联锁保护系统 2点内	套	172.5	172.51	156.56	8.99	6.96
10-413	继电联锁保护系统 6点内	套	667.59	667.6	604.96	35.79	26.85
10-414	继电联锁保护系统 10点内	套	1051.1	1051.11	953.04	57.4	40.67
10-415	继电联锁保护系统 20点内	套	1992.53	1992.55	1808.8	107.44	76.31
10-416	继电联锁保护系统 30点内	套	3395.61	3395.63	3087.88	180.58	127.17
10-417	矩阵编程逻辑监控装置 16点内	套	1271.51	1271.51	1063.24	58.57	149.7
10-418	矩阵编程逻辑监控装置 32点内	套	2097.48	2097.48	1726.72	95.18	275.58
10-419	矩阵编程逻辑监控装置 64点内	套	3263.17	3263.17	2682.8	147.89	432.48
10-420	插件式逻辑监控装置 32点内	套	3352.71	3352.71	2821.88	155.42	375.41
10-421	插件式逻辑监控装置 64点内	套	5426.22	5426.22	4564.56	251.4	610.26
10-422	凸轮式顺控装置	套	1692.28	1691.85	1404.48	82.45	204.92
10-423	气动顺序控制器	套	1494.56	1494.22	1196.24	67.37	230.61
10-424	智能顺序控制器	套	1770.18	1769.93	1421.96	77.95	270.02
10-425	继电线路报警系统 4点内	套	244.06	243.99	222.68	13.37	7.94
10-426	继电线路报警系统 10点内	套	440.09	439.95	399	24.99	15.96
10-427	继电线路报警系统 20点内	套	758.73	758.47	690.08	43.53	24.86
10-428	继电线路报警系统 30点内	套	1225.15	1224.75	1117.2	69.28	38.27
10-429	微机多功能组件报警装置 4点内	套	331.14	331.07	275.12	17.13	38.82
10-430	微机多功能组件报警装置 8点内	套	413.05	412.9	344.28	21.32	47.3
10-431	微机多功能组件报警装置 16点内	套	574.39	574.17	478.04	29.04	67.09
10-432	微机多功能组件报警装置 24点内	套	870.84	870.54	732.64	45.06	92.84
10-433	微机多功能组件报警装置 40点内	套	1159.23	1158.79	979.64	59.36	119.79
10-434	微机多功能组件报警装置 48点内	套	1347.84	1347.4	1143.8	70.11	133.49
10-435	微机多功能组件报警装置 64点内	套	1981	1980.41	1665.16	101.02	214.23
10-436	微机多功能组件报警装置每增4点	套	101.06	101.05	84.36	5.31	11.38
10-437	微机自容式报警装置(12点)	套	604.7	605.56	511.48	35.92	58.16
10-438	单回路闪光报警器 1点	套	98.15	98.14	71.44	4.37	22.33
10-439	单回路闪光报警器增1点	套	36.99	36.98	31.16	1.93	3.89
10-440	多回路闪光报警器8回路	套	372.32	372.32	282.72	17.15	72.45
10-441	多回路闪光报警器20回路	套	667.65	667.65	509.2	29.5	128.95
10-442	多回路闪光报警器50回路	套	1114.34	1114.34	848.16	48.05	218.13
10-443	多回路闪光报警器100回路	套	1674.88	1674.88	1272.24	71.41	331.23
10-444	多回路闪光报警器150回路	套	2096.9	2096.9	1590.68	89.06	417.16
10-445	继电器柜安装	台	800.83	801.07	724.28	70.03	6.76
10-446	继电器箱安装	台	550.65	550.61	500.84	46.71	3.06

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-447	组件机箱	台	80.08	81.11	64.6	13.08	3.43
10-448	电源装置	台	229.84	230.56	200.64	22	7.92
10-449	可编程多音蜂鸣器	个	157.45	157.16	110.2	8.74	38.22
10-450	现场安装音响设备	个	33.6	33.45	28.88	4.19	0.38
10-451	数据采集巡回检测报警装置 40内	套	573.46	573.46	447.64	27.76	98.06
10-452	数据采集巡回检测报警装置 60内	套	794.32	794.32	601.16	36.05	157.11
10-453	数据采集巡回检测报警装置 100内	套	913.96	913.96	695.4	41.14	177.42
10-454	数据采集巡回检测报警装置 200内	套	1599.38	1599.38	1187.88	67.73	343.77
10-455	数据采集巡回检测报警装置 300内	套	2150.69	2150.69	1597.52	89.85	463.32
10-456	数据采集巡回检测报警装置 400内	套	2846.72	2846.72	2099.12	116.94	630.66
10-457	数据采集巡回检测报警装置 600内	套	3791.27	3791.27	2769.44	153.14	868.69
10-458	标准机柜	台	1509.8	1512.16	1221.32	107.66	183.18
10-459	非标准机柜 半周长	m	1351.43	1353.73	1067.8	102.75	183.18
10-460	操作显示报警台柜	台	1702.18	1704.46	1404.48	116.63	183.35
10-461	通用计算机及台柜	台	219.13	219.89	174.8	16.23	28.86
10-462	编组柜	台	1693.69	1694.17	1376.36	113.32	204.49
10-463	组件柜	台	1136.2	1136.68	854.24	86.88	195.56
10-464	激光台式打印机安装调试	台	123	123.8	101.84	11.54	10.42
10-465	激光柜式打印机安装调试	台	155.28	156.09	123.12	11.97	21
10-466	喷墨打印机安装调试	台	155.28	156.09	123.12	11.97	21
10-467	普通打印机安装调试	台	123	123.8	101.84	11.54	10.42
10-468	彩色硬拷贝机安装调试	台	155.28	156.09	123.12	11.97	21
10-469	打印机拷贝机选择器安装调试	台	119.22	119.3	96.52	12.28	10.5
10-470	CRT式编程器. 组态器. 终端器	台	166.46	166.46	159.6	3.19	3.67
10-471	通讯控制器安装	台	23.53	23.53	22.8		0.73
10-472	软盘驱动装置安装调试	台	571.97	571.97	392.16	11.43	168.38
10-473	M级硬盘安装调试	台	1270.12	1270.12	912	21.83	336.29
10-474	G级硬盘安装调试	台	1968.49	1968.49	1422.72	32.04	513.73
10-475	M级光盘安装调试	台	2069.72	2069.72	1623.36	36.06	410.3
10-476	G级光盘安装调试	台	2336.48	2336.48	1840.72	40.4	455.36
10-477	控制计算机硬件调试 终端5台内	台	2941.16	2941.16	2371.2	56.91	513.05
10-478	控制计算机硬件调试 终端8台内	台	4750.66	4750.66	3921.6	94.12	734.94
10-479	控制计算机硬件调试 终端12台内	台	6245.91	6245.91	5107.2	122.57	1016.14
10-480	控制计算机硬件调试 终端15台内	台	8963.29	8963.29	7347.68	176.34	1439.27
10-481	控制计算机功能调试 终端5台内	台	17202.37	17202.37	16215.36	405.38	581.63
10-482	控制计算机功能调试 终端8台内	台	21509.53	21509.53	20136.96	503.42	869.15
10-483	控制计算机功能调试 终端12台内	台	29524.8	29524.8	27745.32	693.63	1085.85
10-484	控制计算机功能调试 终端15台内	台	39994.08	39994.08	37620	940.5	1433.58

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-485	管理计算机硬件调试 终端5台内	台	3090.73	3090.73	2257.2	56.43	777.1
10-486	管理计算机硬件调试 终端8台内	台	4692.67	4692.67	3422.28	85.56	1184.83
10-487	管理计算机硬件调试 终端12台内	台	6435.6	6435.6	4607.88	115.2	1712.52
10-488	管理计算机硬件调试 终端15台内	台	9277.1	9277.1	6469.88	161.75	2645.47
10-489	管理计算机功能调试 终端5台内	套	19300.43	19300.43	18677.76	448.27	174.4
10-490	管理计算机功能调试 终端8台内	套	29380.98	29380.98	28509.12	684.22	187.64
10-491	管理计算机功能调试 终端12台内	套	35604.95	35604.95	34572.4	829.74	202.81
10-492	管理计算机功能调试 终端15台内	套	42503.91	42503.91	41303.72	991.29	208.9
10-493	双机切换装置调试 自动	台	1367.76	1367.76	1276.8	25.54	65.42
10-494	双机切换装置调试 半自动	台	1280.96	1280.96	1185.6	23.71	71.65
10-495	双机切换装置调试 手动	台	1128.97	1128.97	1048.8	20.98	59.19
10-496	服务器安装调试	台	1113.11	1113.11	775.2	15.5	322.41
10-497	调制解调器安装调试	台	574.62	574.62	554.8	11.1	8.72
10-498	固定程序单回路调节器调试	台	488.02	488.02	427.88	15.06	45.08
10-499	可编程单回路调节器调试	台	626.66	626.66	527.44	18.05	81.17
10-500	可编程运算器调试	台	445.44	445.44	378.48	13.58	53.38
10-501	可编程记录仪调试	台	510.62	510.62	427.88	15.06	67.68
10-502	多功能可编程记录仪调试	台	816.97	816.97	679.44	22.61	114.92
10-503	多功能可编程选择调节器调试	台	1079.82	1079.82	877.8	28.56	173.46
10-504	多功能可编程调节器调试	台	773.27	773.27	617.12	20.74	135.41
10-505	多功能可编程四回路调节器调试	台	1332.48	1332.48	1076.92	34.53	221.03
10-506	多功能可编程八回路调节器调试	台	1951.87	1951.87	1570.92	49.35	331.6
10-507	现场控制器/数据采集单元 32点内	台	1571.47	1571.47	1390.04	37.53	143.9
10-508	过程操作站调试	台	1624.24	1624.24	1421.2	38.37	164.67
10-509	低速通讯网络调试	台	786.68	786.68	729.6	19.7	37.38
10-510	中规模调试 控制单元8回路内	套	3262.8	3262.8	2800.6	75.62	386.58
10-511	中规模调试 控制单元16回路内	套	4725.72	4725.72	4052.32	109.41	563.99
10-512	中规模调试 控制单元32回路内	套	6034.73	6034.73	5164.96	139.45	730.32
10-513	中规模调试 数据采集/监视单元	套	5039.65	5039.65	4469.56	120.68	449.41
10-514	中规模调试 基本操作站	套	3131.38	3131.38	2894.08	78.14	159.16
10-515	中规模调试 复合多功能操作站	套	3962.25	3962.25	3674.6	99.21	188.44
10-516	中规模调试 辅助操作站	套	2162.22	2162.22	1986.64	53.64	121.94
10-517	中规模调试 工程技术站	套	874.91	874.91	827.64	22.35	24.92
10-518	中规模调试 控制级中速通讯网络	套	1656.48	1656.48	1571.68	42.44	42.36
10-519	大规模调试 过程控制站16回路内	套	5984.87	5984.87	5124.68	138.37	721.82
10-520	大规模调试 过程控制站32回路内	套	7035.37	7035.37	6028.32	162.76	844.29
10-521	大规模调试 过程控制站50回路内	套	8854.73	8854.73	7568.08	204.34	1082.31
10-522	大规模调试 过程控制站80回路内	套	12269.01	12269.01	10412	281.12	1575.89

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-523	大规模调试 双重控制站16回路内	套	6574.15	6574.15	5641.48	152.32	780.35
10-524	大规模调试 双重控制站32回路内	套	8107.55	8107.55	6922.08	186.9	998.57
10-525	大规模调试 双重控制站50回路内	套	10270.1	10270.1	8740	235.98	1294.12
10-526	大规模调试 双重控制站80回路内	套	12884.15	12884.15	10936.4	295.28	1652.47
10-527	大规模调试 高分散控制站8回路	套	4577.28	4577.28	4002.16	108.06	467.06
10-528	大规模调试高分散控制站扩展单元	套	2537.62	2537.62	2187.28	59.06	291.28
10-529	大规模调试 监视站/数据采集站	套	5895.27	5895.27	5144.44	138.9	611.93
10-530	大规模调试 基本操作站	套	4415.65	4415.65	4091.84	110.48	213.33
10-531	大规模调试 辅助操作站	套	2761.15	2761.15	2542.2	68.64	150.31
10-532	大规模调试 复合多功能操作站	套	5133.53	5133.53	4747.72	128.19	257.62
10-533	大规模调试 工程技术站	套	1289.22	1289.22	1170.4	31.6	87.22
10-534	大规模调试 数据库站	套	1601.5	1601.5	1504.8	40.63	56.07
10-535	大规模调试 控制级通讯网络	套	2488.62	2488.62	2390.96	47.82	49.84
10-536	大规模调试 管理级通讯网络	套	1363.03	1363.03	1287.44	25.75	49.84
10-537	小规模PLC调试 过程控制点24内	套	1112.67	1112.67	993.32	26.82	92.53
10-538	小规模PLC调试 过程控制点48内	套	2330.43	2330.43	2085.44	56.31	188.68
10-539	小规模PLC调试 过程控制点64内	套	3107.62	3107.62	2780.84	75.08	251.7
10-540	小规模PLC调试 过程控制点128内	套	3781.08	3781.08	3376.68	91.17	313.23
10-541	中规模PLC调试 过程控制点256内	套	4454.67	4454.67	3972.52	107.26	374.89
10-542	中规模PLC调试 过程控制点512内	套	5227.25	5227.25	4667.92	126.03	433.3
10-543	中规模PLC调试 过程控制点1024内	套	6107.4	6107.4	5462.12	147.48	497.8
10-544	大规模PLC调试 过程控制点2048内	套	7087.45	7087.45	6356.64	171.63	559.18
10-545	大规模PLC调试 过程控制点4096内	套	7967.22	7967.22	7150.84	193.07	623.31
10-546	大规模PLC调试 过程控制点8192内	套	9620.23	9620.23	8541.64	230.62	847.97
10-547	可编程逻辑控制过程操作站测试	套	3830.71	3830.71	3511.2	94.8	224.71
10-548	可编程逻辑控制技术工作站测试	套	2457.58	2457.58	2340.8	63.2	53.58
10-549	可编程逻辑控制低速数据通道测试	套	1423.56	1423.56	1337.6	36.12	49.84
10-550	可编程逻辑控制高速数据通道测试	套	2411.59	2411.59	2257.2	60.94	93.45
10-551	过程输I/O组件测试 脉冲量	点	98.97	98.97	74.48	1.49	23
10-552	过程输I/O组件测试 模拟量	点	99.46	99.46	72.2	1.44	25.82
10-553	过程输I/O组件测试 数字量(8点)	8点	88.16	88.16	72.96	1.46	13.74
10-554	与其他设备接口测试 脉冲量	点	53.91	53.91	44.08	0.88	8.95
10-555	与其他设备接口测试 模拟量	点	50.15	50.15	38.76	0.78	10.61
10-556	与其他设备接口测试 数字量(8点)	8点	48.46	48.46	41.8	0.84	5.82
10-557	直接数控系统DDC调试 24点内	套	1763.14	1763.14	1589.16	42.91	131.07
10-558	直接数控系统DDC调试 48点内	套	3417.24	3417.24	3078.76	83.13	255.35
10-559	直接数控系统DDC调试 64点内	套	5737.98	5737.98	5166.48	139.49	432.01
10-560	直接数控系统DDC调试 128点内	套	7164.44	7164.44	6406.04	172.96	585.44

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-561	直接数控系统DDC调试 256点内	套	9510.23	9510.23	8442.08	227.94	840.21
10-562	直接数控系统DDC调试 512点内	套	12540.3	12540.3	11124.12	300.35	1115.83
10-563	现场总线控制系统FCS调试 低速	套	2037.78	2037.78	1949.4	58.48	29.9
10-564	现场总线控制系统FCS调试 高速	套	3494.13	3494.13	3337.92	100.14	56.07
10-565	总线控制FCS调试 辅助操作站	套	1831.48	1831.48	1641.6	41.04	148.84
10-566	总线控制FCS调试 多功能操作站	套	3105.57	3105.57	2827.2	70.68	207.69
10-567	压力/差压变送控制器安装调试	台	1929.33	1930.27	1109.6	41.17	779.5
10-568	温度变送控制器安装调试	台	956.48	957.43	646.76	27.29	283.38
10-569	网络接口 电流转换器安装调试	台	414.76	415.7	268.28	15.93	131.49
10-570	网络接口 气动转换器安装调试	台	687.58	688.53	311.6	17.26	359.67
10-571	总线安全栅安装调试	台	53.82	53.82	47.88	1.44	4.5
10-572	碳钢管敷设 焊接 φ 14内	10m	129.86	129.88	114.76	11.82	3.3
10-573	碳钢管敷设 焊接 φ 22内	10m	178.56	178.59	152.76	17.36	8.47
10-574	碳钢管敷设 焊接 φ 32内	10m	199.67	199.72	164.92	23.15	11.65
10-575	碳钢管敷设 焊接 φ 50内	10m	258.23	258.48	190.76	36.26	31.46
10-576	镀锌钢管敷设 丝接DN15内	10m	115.25	115.26	100.32	5.14	9.8
10-577	镀锌钢管敷设 丝接DN20内	10m	125.67	125.68	108.68	5.64	11.36
10-578	镀锌钢管敷设 丝接DN32内	10m	138.76	138.78	118.56	7.3	12.92
10-579	镀锌钢管敷设 丝接DN50内	10m	163.24	163.22	138.32	10.3	14.6
10-580	不锈钢管敷设 φ 10内	10m	117.99	117.89	105.64	4.32	7.93
10-581	不锈钢管敷设 φ 14内	10m	159.03	158.93	138.32	6.46	14.15
10-582	不锈钢管敷设 φ 22内	10m	179.72	179.61	150.48	8.13	21
10-583	不锈钢管敷设 φ 32内	10m	199.82	199.7	164.16	10.23	25.31
10-584	不锈钢管敷设 φ 50内	10m	260.96	260.8	194.56	16.65	49.59
10-585	高压管敷设 碳钢 φ 15内	10m	147.76	147.73	117.8	11.83	18.1
10-586	高压管敷设 不锈钢 φ 15内	10m	163.25	163.08	136.04	8.94	18.1
10-587	紫铜管敷设 φ 10内	10m	58.01	57.91	54.72	1.91	1.28
10-588	紫铜管敷设 φ 14内	10m	105.9	105.81	96.52	5.07	4.22
10-589	紫铜管敷设 φ 22内	10m	146.81	146.7	135.28	7.2	4.22
10-590	紫铜管敷设 φ 32内	10m	194.49	194.38	144.4	34.27	15.71
10-591	黄铜管敷设 φ 32内	10m	258.38	258.26	155.8	59.23	43.23
10-592	黄铜管敷设 φ 50内	10m	356.78	356.67	212.04	86.78	57.85
10-593	铝管敷设 φ 14内	10m	113.5	113.49	101.08	6.25	6.16
10-594	铝管敷设 φ 22内	10m	124.46	124.46	108.68	9.01	6.77
10-595	铝管敷设 φ 32内	10m	149.14	149.12	123.12	14.12	11.88
10-596	聚乙烯管敷设 φ 32内	10m	334.69	334.68	177.08	129.51	28.09
10-597	尼龙管缆敷设 单芯	10m	48.92	48.91	47.12	1.79	
10-598	尼龙管缆敷设 7芯内	10m	119	118.99	96.52	2.52	19.95

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-599	尼龙管缆敷设 12芯内	10m	184.81	184.8	152.76	4.04	28
10-600	尼龙管缆敷设 19芯内	10m	254.18	254.16	202.16	6.99	45.01
10-601	铜管缆敷设 单芯	10m	68.76	68.76	60.8	1.81	6.15
10-602	铜管缆敷设 7芯内	10m	159.81	159.8	136.04	2.53	21.23
10-603	铜管缆敷设 14芯内	10m	225.77	225.76	191.52	4.08	30.16
10-604	铜管缆敷设 19芯内	10m	280.62	280.61	226.48	6.76	47.37
10-605	铜管缆敷设 24芯内	10m	337.57	337.56	274.36	9.25	53.95
10-606	拌热管 不锈钢管 φ10内	10m	103.2	103.15	94.24	1.23	7.68
10-607	拌热管 碳钢管 φ22内	10m	125.43	125.36	105.64	12.67	7.05
10-608	拌热管 铜管 φ10内	10m	65.32	65.32	60.04	1.05	4.23
10-609	拌热管 铜管 φ22内	10m	109.97	109.9	102.6	2.01	5.29
10-610	电拌热带/拌热电缆	10m	143.75	144.45	104.12	36.13	4.2
10-611	拌热元件	根	48.73	49.74	39.52	9.76	0.46
10-612	压力表	块	95.78	95.8	90.44	5.36	
10-613	变送器调节阀	台	322.22	322.71	287.28	35.43	
10-614	仪表附件	套	21.37	21.32	18.24	3.08	
10-615	孔板	块	67.73	67.54	54.72	12.82	
10-616	仪表阀门	个	42.47	42.36	36.48	5.88	
10-617	仪表管路	10m	86.93	86.83	77.52	9.31	
10-618	带专用插头系统电缆敷设 20芯	根	281.6	281.6	270.56	4.53	6.51
10-619	带专用插头系统电缆敷设 36芯	根	321.71	321.71	310.08	4.59	7.04
10-620	带专用插头系统电缆敷设 50芯	根	397.02	397.02	384.56	4.65	7.81
10-621	补偿导线敷设 穿管	100m	113.54	113.41	110.96	2.45	
10-622	补偿导线敷设 沿槽架	100m	216.82	216.82	212.8	0.49	3.53
10-623	屏蔽电缆敷设 4芯内	100m	284.62	284.58	244.72	29.99	9.87
10-624	屏蔽电缆敷设 10芯内	100m	300.22	300.18	267.52	22.79	9.87
10-625	屏蔽电缆敷设 20芯内	100m	344.82	344.8	312.36	22.57	9.87
10-626	屏蔽电缆敷设 38芯内	100m	481.23	481.22	456	15.35	9.87
10-627	屏蔽电缆敷设 >38芯	100m	586.9	586.88	561.64	15.37	9.87
10-628	双绞线穿管敷设	100m	124.07	123.88	110.96	3.05	9.87
10-629	屏蔽电缆头制安 2芯内	个	28.55	29.08	16.72	9.76	2.6
10-630	屏蔽电缆头制安 4芯内	个	40.2	40.73	24.32	12.77	3.64
10-631	屏蔽电缆头制安 7芯内	个	54.36	54.89	31.92	17.54	5.43
10-632	屏蔽电缆头制安 14芯内	个	86.59	87.11	51.68	28.17	7.26
10-633	屏蔽电缆头制安 24芯内	个	134.69	135.15	82.08	43.58	9.49
10-634	屏蔽电缆头制安 37芯内	个	194.57	195.03	120.08	63.15	11.8
10-635	屏蔽电缆头制安 60芯内	个	302.03	302.49	188.48	97.31	16.7
10-636	光缆敷设 沿槽盒支架	100m	495.04	495.04	432.44	34.88	27.72

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-637	光缆敷设 沿电缆沟	100m	449.61	449.61	393.68	28.21	27.72
10-638	光缆敷设 穿保护管	100m	370.26	370.13	323	19.41	27.72
10-639	光缆接头制作 6芯内	个	630.22	630.24	518.32	30.73	81.19
10-640	光缆接头制作 12芯内	个	923.76	923.79	725.8	42.21	155.78
10-641	光缆成端头	芯	69.83	69.83	63.84	5.63	0.36
10-642	光缆堵塞	个	85	85.03	63.08	21.59	0.36
10-643	光缆中继段测试	段	750.24	750.24	593.56	32.05	124.63
10-644	光电端机	台	973.4	973.99	702.24	45.43	226.32
10-645	自动指令呼叫设备安装校线40门	套	3297.13	3284.14	3085.6	178.36	20.18
10-646	自动指令呼叫装置测试 1kW	套	2790.31	2790.31	2128	127.68	534.63
10-647	自动指令呼叫装置测试 3kW	套	3886.51	3886.51	2964	177.84	744.67
10-648	载波电话安装调试 固定局	套	455.44	454.67	418	27.48	9.19
10-649	载波电话安装调试 移动局	套	555.41	554.79	509.96	31.96	12.87
10-650	载波电话系统调试	套	1458.59	1458.51	1128.6	62.59	267.32
10-651	对讲电话安装 主机	台	851.56	851.54	829.16	10.88	11.5
10-652	对讲电话安装 分机	对	74.02	73.18	68.4	4.58	0.2
10-653	集中放大式对讲电话调试	套	1483.94	1483.94	1094.4	65.66	323.88
10-654	相互式对讲电话调试	套	817.96	817.96	657.4	19.06	141.5
10-655	复合式对讲电话调试	套	1941.78	1941.78	1395.36	83.72	462.7
10-656	感应电话装置地面站 对讲点1个	个	304.21	304.28	294.12	10.16	
10-657	感应电话装置地面站 对讲点增1个	个	185.46	185.43	183.16	2.27	
10-658	感应电话装置移动局 对讲点1个	个	363.28	364.38	348.84	15.54	
10-659	感应电话装置移动局 对讲点增1个	个	214.74	214.77	212.8	1.97	
10-660	环形天线安装	10m	43.03	42.56	40.28	2.28	
10-661	感应电话装置系统调试	套	1692.82	1692.82	1170.4	64.37	458.05
10-662	不间断电源柜安装	台	729.47	729.13	582.92	16.19	130.02
10-663	供电盘安装调试	台	868.62	868.65	769.88	51.42	47.35
10-664	不间断电源调试 1kVA	套	860.47	860.24	668.8	38.65	152.79
10-665	不间断电源调试 10kVA	套	2270.21	2269.76	1755.6	100.3	413.86
10-666	不间断电源调试 30kVA	套	4531.76	4531.07	3762	212.24	556.83
10-667	不间断电源调试 60kVA	套	8404.37	8403.45	7273.2	406.95	723.3
10-668	不间断电源调试 150kVA	套	11250.06	11248.9	9781.2	546.48	921.22
10-669	不间断电源调试 300kVA	套	13536.2	13534.81	11704	653.83	1176.98
10-670	普通型金属挠性管	10根	62.48	62.54	58.52	4.02	
10-671	防爆型金属挠性管	10根	117.36	117.3	117.04	0.26	
10-672	普通型金属穿线盒	10个	42.96	42.98	41.8	1.18	
10-673	防爆型金属穿线盒	10个	69.22	69.21	69.16	0.05	
10-674	埋设降阻剂	100kg	651.23	651.23	630.8	2.8	17.63

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-675	大型通道盘	台	1274.72	1273.26	884.64	36.99	351.63
10-676	柜式. 框架式盘	台	688.58	688.05	517.56	29.56	140.93
10-677	组合盘台	台	892.72	891.81	650.56	29.87	211.38
10-678	屏式盘	台	365.79	365.97	275.88	14.54	75.55
10-679	半模拟盘	台	271.3	271.25	250.8	3.81	16.64
10-680	操作台	台	540.05	539.97	384.56	14.72	140.69
10-681	挂式盘	台	194.06	194.35	180.12	10.28	3.95
10-682	盘. 柜转角板. 侧壁板	台	118.94	118.6	98.04	2.93	17.63
10-683	保护(温)箱	台	199.34	199.52	170.24	14.56	14.72
10-684	接线箱端子数 14对内	台	192.23	192.23	156.56	12.88	22.79
10-685	接线箱端子数 48对内	台	327.65	327.21	269.8	15.94	41.47
10-686	接线箱端子数 60对内	台	518.58	517.4	437	32.5	47.9
10-687	接管箱出口点 5点内	台	152.96	152.45	120.08	17.25	15.12
10-688	接管箱出口点 12点内	台	187.65	187.14	139.08	32.54	15.52
10-689	接管箱出口点 19点内	台	220.97	220.46	156.56	47.99	15.91
10-690	供电箱	台	149.9	149.46	116.28	15.17	18.01
10-691	盘柜照明罩	个	59.08	58.82	42.56	1.54	14.72
10-692	端子板安装	10节	18.5	18.48	18.24	0.24	
10-693	盘内汇线槽安装	10m	128.48	128.23	125.4	2.83	
10-694	盘内汇流排制作	m	116.83	112.2	44.84	27.06	40.3
10-695	盘内汇流排安装	m	31.1	31.88	27.36	4.52	
10-696	线路电阻配制	10个	42.97	42.97	34.96	2.46	5.55
10-697	稳压稳频供电源	个	39.25	39.98	32.68	6.72	0.58
10-698	冷端温度补偿器	个	31.22	31.22	31.16	0.06	
10-699	多点切换开关	个	45.18	45	39.52	4.72	0.76
10-700	盘上其他元件安装	10个	24.06	24.06	21.28	2.4	0.38
10-701	减震器制作	个	228.63	228.73	192.28	14.31	22.14
10-702	减震器安装	个	63.31	63.16	60.04	2.38	0.74
10-703	仪表盘开孔 80X160内	个	39.66	39.66	34.96	4.7	
10-704	控制室密封剂	100kg	544.08	544.08	509.96	4.67	29.45
10-705	端子板校接线 直压式	10头	27.02	26.5	21.28	4.64	0.58
10-706	端子板校接线 端头压接式	10头	46.67	46.16	25.08	20.5	0.58
10-707	端子板校接线 锡焊式	10头	32.61	32.61	29.64	2.39	0.58
10-708	专用插头安装校线	10个	102.97	102.97	91.96	8.62	2.39
10-709	盘柜接线检查	10头	18.44	18.44	14.44	3.5	0.5
10-710	盘柜配线	10m	26.82	26.82	22.8	3.44	0.58
10-711	焊接式碳钢阀门 DN50内	个	40.15	40.21	34.2	0.89	5.12
10-712	焊接式不锈钢阀门 DN50内	个	49.44	49.43	41.04	2.02	6.37

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
10-713	法兰式阀门 DN50内	个	22.67	22.34	15.96	4.98	1.4
10-714	碳钢取压球阀 DN32内	个	21.98	21.99	19	0.84	2.15
10-715	不锈钢取压球阀 DN32内	个	26.12	26.11	21.28	1.44	3.39
10-716	卡套式阀门	个	13.12	13.12	12.92	0.2	
10-717	外螺纹碳钢阀门	个	29.41	29.42	23.56	1.41	4.45
10-718	外螺纹不锈钢阀门	个	39.76	39.75	34.96	1.33	3.46
10-719	内螺纹碳钢阀门	个	23.84	23.85	19.76	1.13	2.96
10-720	内螺纹不锈钢阀门	个	30.34	30.33	25.84	1.03	3.46
10-721	气源球阀	个	10.42	10.42	9.12	0.02	1.28
10-722	碳钢三阀组. 五阀组	个	40.72	40.73	34.96	2.06	3.71
10-723	不锈钢三阀组. 五阀组	个	47.01	47	40.28	1.76	4.96
10-724	高压角阀 DN6	个	28.49	28.49	26.6	0.41	1.48
10-725	表用阀门研磨	个	28.97	28.99	18.24	6.46	4.29
10-726	双杆吊架安装	5对	571.94	571.55	548.72	9.3	13.53
10-727	电缆穿墙密封架安装	个	234.99	235.07	229.52	2.58	2.97
10-728	冲孔板/槽安装	m	23.14	23.05	19	1.08	2.97
10-729	仪表立柱制安	10根	741.26	736.79	661.2	66.4	9.19
10-730	砼基础 400X400	10个	1888.79	1958.35	1261.6	618.79	77.96
10-731	辅助容器制作	个	239.89	240.14	192.28	12.1	35.76
10-732	辅助容器安装	个	47.59	46.57	41.8	4.77	
10-733	气源分配器(供气12点)制作	个	209.1	209.29	166.44	15.24	27.61
10-734	气源分配器(供气12点)安装	个	123.12	122.19	72.96	47.95	1.28
10-735	水封制安	个	213.03	212.53	177.08	20.61	14.84
10-736	排污漏斗制安	个	57.43	57.51	43.32	10.48	3.71
10-737	防雨罩制安	100kg	776.29	776.63	651.32	80.78	44.53
10-738	取源部件配合安装	个	13.81	13.82	12.92	0.9	
10-739	碳钢温度计套管安装	个	31.62	31.75	22.04	1.87	7.84
10-740	不锈钢温度计套管安装	个	43.36	43.32	28.12	5.61	9.59
10-741	碳钢压力表弯制作	10个	126.08	126.09	98.04	14	14.05
10-742	不锈钢压力表弯制作	10个	151.29	151.19	119.32	15.84	16.03
10-743	压力表弯安装	10套	37.59	37.61	35.72	1.89	
10-744	方型均压环制安	套	610.19	610.23	579.12	17.06	14.05
10-745	圆型均压环制安	套	776.58	776.65	749.36	13.24	14.05
11-1	手工除管道轻锈	10m2	28.09	28.09	25.08	3.01	
11-2	手工除管道中锈	10m2	64.54	64.54	58.52	6.02	
11-3	手工除管道重锈	10m2	220.28	220.27	208.24	12.03	
11-4	手工除铸铁管轻锈	10m2	33.25	33.25	29.64	3.61	
11-5	手工除铸铁管中锈	10m2	97.19	97.18	88.16	9.02	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-6	手工除铸铁管重锈	10m2	263.73	263.72	249.28	14.44	
11-7	手工除铸铁管散热器轻锈	10m2	52.54	52.53	47.12	5.41	
11-8	手工除铸铁管散热器中锈	10m2	136.36	136.36	123.12	13.24	
11-9	手工除铸铁管散热器重锈	10m2	316.76	316.75	299.44	17.31	
11-10	手工除设备 $\phi > 1000$ 轻锈	10m2	28.85	28.85	25.84	3.01	
11-11	手工除设备 $\phi > 1000$ 中锈	10m2	46.3	46.3	40.28	6.02	
11-12	手工除设备 $\phi > 1000$ 重锈	10m2	144.28	144.27	132.24	12.03	
11-13	手工除一般钢结构轻锈	100kg	36.66	36.66	25.08	2.23	9.35
11-14	手工除一般钢结构中锈	100kg	52.48	52.48	38.76	4.37	9.35
11-15	手工除一般钢结构重锈	100kg	67.48	67.47	49.4	8.72	9.35
11-16	手工除H型钢制钢结构轻锈	10m2	57.97	57.97	31.16	3.61	23.2
11-17	手工除H型钢制钢结构中锈	10m2	79.06	79.06	48.64	7.22	23.2
11-18	手工除H型钢制钢结构重锈	10m2	196.49	196.48	158.84	14.44	23.2
11-19	动力工具除金属面轻锈	10m2	34.05	34.29	31.92	2.37	
11-20	动力工具除金属面中锈	10m2	88.95	90.14	78.28	11.86	
11-21	动力工具除金属面重锈	10m2	313.18	315.57	291.84	23.73	
11-22	设备内壁喷石英砂除锈 $\phi 1000$ 内	10m2	559.36	560.98	149.72	58.29	352.97
11-23	设备外壁喷石英砂除锈 $\phi 1000$ 内	10m2	376.09	377.71	100.32	58.29	219.1
11-24	设备内壁喷石英砂除锈 $\phi > 1000$	10m2	459.24	460.86	126.16	47.05	287.65
11-25	设备外壁喷石英砂除锈 $\phi > 1000$	10m2	324.13	325.75	95	47.05	183.7
11-26	管道内壁喷石英砂除锈	10m2	497.85	499.48	158.84	70.45	270.19
11-27	管道外壁喷石英砂除锈	10m2	364.5	366.13	104.12	70.37	191.64
11-28	钢结构喷石英砂除锈	100kg	312.49	314.12	62.32	44.11	207.69
11-29	H型钢制钢结构喷石英砂除锈	10m2	434.31	436.26	133	60.96	242.3
11-30	设备内壁喷河砂除锈 $\phi 1000$ 内	10m2	761.36	762.99	213.56	81.6	467.83
11-31	设备外壁喷河砂除锈 $\phi 1000$ 内	10m2	472.82	474.45	142.88	70.36	261.21
11-32	设备内壁喷河砂除锈 $\phi > 1000$	10m2	717.44	719.07	180.88	70.36	467.83
11-33	设备外壁喷河砂除锈 $\phi > 1000$	10m2	464.84	466.47	135.28	59.12	272.07
11-34	管道内壁喷河砂除锈	10m2	729.95	731.58	226.48	81.6	423.5
11-35	管道外壁喷河砂除锈	10m2	565.31	566.94	184.68	70.36	311.9
11-36	钢结构喷河砂除锈	100kg	434.29	435.92	88.92	55.95	291.05
11-37	H型钢制钢结构喷河砂除锈	10m2	620.35	623.11	190	98.01	335.1
11-38	气柜水槽壁板喷石英砂除锈	10m2	1226.02	1228.18	106.4	764.53	357.25
11-39	气柜水槽底板喷石英砂除锈	10m2	660.8	662.43	204.44	59.12	398.87
11-40	气柜中罩板喷石英砂除锈	10m2	557.91	559.54	106.4	59.12	394.02
11-41	气柜钢结构喷石英砂除锈	100kg	396.45	398.08	62.32	44.71	291.05
11-42	气柜水槽壁板喷河砂除锈	10m2	1393.32	1395.47	138.32	787	470.15
11-43	气柜水槽底板喷河砂除锈	10m2	944.23	945.86	292.6	81.6	571.66

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-44	气柜中罩板喷河砂除锈	10m2	750.2	751.83	155.04	81.6	515.19
11-45	气柜钢结构喷河砂除锈	100kg	567.22	568.85	88.92	67.19	412.74
11-46	带钩钉金属面喷石英砂除锈	10m2	707.98	709.6	227.24	70.25	412.11
11-47	带龟甲网设备内表面喷石英砂除锈	10m2	967.06	968.68	321.48	70.25	576.95
11-48	单片龟甲网喷石英砂除锈	10m2	752.58	754.2	272.08	70.01	412.11
11-49	端板及零星板喷石英砂除锈	10m2	1621.2	1622.82	397.48	71.45	1153.89
11-50	一般金属面化学除锈	10m2	44.8	45.31	19.76	22.66	2.89
11-51	特殊金属面化学除锈	10m2	52.12	52.64	25.08	24.67	2.89
11-52	管道刷红丹防锈漆 第一遍	10m2	51.84	51.65	19.53	32.12	
11-53	管道刷红丹防锈漆 第二遍	10m2	48.12	47.95	19.53	28.42	
11-54	管道刷防锈漆 第一遍	10m2	46.12	46.2	19.53	26.67	
11-55	管道刷防锈漆 第二遍	10m2	42.37	42.45	19.53	22.92	
11-56	管道刷带锈底漆一遍	10m2	31.85	31.09	19.53	11.56	
11-57	管道刷银粉 第一遍	10m2	31.73	31.16	20.22	10.94	
11-58	管道刷银粉 第二遍	10m2	30.08	29.57	19.53	10.04	
11-59	管道刷厚漆 第一遍	10m2	33.24	33.79	20.22	13.57	
11-60	管道刷厚漆 第二遍	10m2	31.02	31.51	19.53	11.98	
11-61	管道刷调合漆 第一遍	10m2	31.66	31.68	20.22	11.46	
11-62	管道刷调合漆 第二遍	10m2	29.75	29.77	19.53	10.24	
11-63	管道刷磁漆 第一遍	10m2	39.43	39.65	20.22	19.43	
11-64	管道刷磁漆 第二遍	10m2	37.23	37.42	19.53	17.89	
11-65	管道刷耐酸漆 第一遍	10m2	29.81	29.85	20.22	9.63	
11-66	管道刷耐酸漆 第二遍	10m2	28.01	28.04	19.53	8.51	
11-67	管道刷沥青漆 第一遍	10m2	41.36	41.36	20.22	21.14	
11-68	管道刷沥青漆 第二遍	10m2	37.7	37.7	19.53	18.17	
11-69	管道刷沥青船底漆 第一遍	10m2	26.3	26.3	20.22	6.08	
11-70	管道刷沥青船底漆 第二遍	10m2	25.4	25.4	19.53	5.87	
11-71	管道刷环氧富锌漆 第一遍	10m2	96.78	92.02	25.31	66.71	
11-72	管道刷环氧富锌漆 第二遍	10m2	92.38	87.91	25.31	62.6	
11-73	管道刷热沥青 第一遍	10m2	154.98	194.51	64.3	130.21	
11-74	管道刷热沥青 第二遍	10m2	72.81	90.6	31.77	58.83	
11-75	管道刷醇酸磁漆 第一遍	10m2	41.17	41.34	20.22	21.12	
11-76	管道刷醇酸磁漆 第二遍	10m2	38.66	38.86	19.53	19.33	
11-77	管道刷醇酸清漆 第一遍	10m2	34.64	34.51	20.22	14.29	
11-78	管道刷醇酸清漆 第二遍	10m2	32.33	32.21	19.53	12.68	
11-79	管道刷有机硅耐热漆 第一遍	10m2	73.26	73.1	25.31	47.79	
11-80	管道刷有机硅耐热漆 第二遍	10m2	70.87	70.74	25.31	45.43	
11-81	管道冷底子油 第一遍	10m2	36.05	37.75	20.22	17.53	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-82	管道冷底子油 第二遍	10m2	34.31	36.42	19.53	16.89	
11-83	管道刷银粉漆 第一遍	10m2	28.75	31.43	18.77	12.66	
11-84	管道刷银粉漆 第二遍	10m2	26.49	28.97	18.09	10.88	
11-85	设备矩形管道刷红丹防锈漆第一遍	10m2	50.2	50.01	18.09	31.92	
11-86	设备矩形管道刷红丹防锈漆第二遍	10m2	45.52	45.35	17.33	28.02	
11-87	设备矩形管道刷防锈漆第一遍	10m2	44.63	44.71	18.09	26.62	
11-88	设备矩形管道刷防锈漆第二遍	10m2	40.19	40.27	17.33	22.94	
11-89	设备矩形管道刷带锈底漆一遍	10m2	29.51	28.77	17.33	11.44	
11-90	设备矩形管道刷银粉漆第一遍	10m2	30.08	29.57	19.53	10.04	
11-91	设备矩形管道刷银粉漆第二遍	10m2	28.02	27.57	18.09	9.48	
11-92	设备矩形管道刷厚漆 第一遍	10m2	30.38	30.9	18.09	12.81	
11-93	设备矩形管道刷厚漆 第二遍	10m2	28.73	29.21	17.33	11.88	
11-94	设备矩形管道刷调合漆第一遍	10m2	29.43	29.45	18.09	11.36	
11-95	设备矩形管道刷调合漆第二遍	10m2	27.38	27.4	17.33	10.07	
11-96	设备矩形管道刷磁漆 第一遍	10m2	37.17	37.43	18.09	19.34	
11-97	设备矩形管道刷磁漆 第二遍	10m2	34.26	34.45	17.33	17.12	
11-98	设备矩形管道刷烟囱漆第一遍	10m2	27.06	27.1	18.09	9.01	
11-99	设备矩形管道刷烟囱漆第二遍	10m2	25.31	25.34	17.33	8.01	
11-100	设备矩形管道刷酚醛耐酸漆第一遍	10m2	27.5	27.54	18.09	9.45	
11-101	设备矩形管道刷酚醛耐酸漆第二遍	10m2	25.69	25.73	17.33	8.4	
11-102	设备矩形管道刷沥青漆第一遍	10m2	37.98	37.98	18.09	19.89	
11-103	设备矩形管道刷沥青漆第二遍	10m2	34.05	34.05	17.33	16.72	
11-104	设备矩形管道刷沥青船底漆第一遍	10m2	23.62	23.62	18.09	5.53	
11-105	设备矩形管道刷沥青船底漆第二遍	10m2	22.65	22.65	17.33	5.32	
11-106	设备矩形管道刷环氧富锌漆第一遍	10m2	87.84	83.52	23.1	60.42	
11-107	设备矩形管道刷环氧富锌漆第二遍	10m2	83.28	79.22	22.42	56.8	
11-108	设备矩形管道刷醇酸磁漆第一遍	10m2	39.19	39.36	18.09	21.27	
11-109	设备矩形管道刷醇酸磁漆第二遍	10m2	36.45	36.59	17.33	19.26	
11-110	设备矩形管道刷醇酸清漆第一遍	10m2	32.39	32.26	18.09	14.17	
11-111	设备矩形管道刷醇酸清漆第二遍	10m2	30.01	29.89	17.33	12.56	
11-112	设备矩形管道有机硅耐热漆第一遍	10m2	71.05	70.89	23.1	47.79	
11-113	设备矩形管道有机硅耐热漆第二遍	10m2	67.98	67.85	22.42	45.43	
11-114	设备矩形管道刷冷底子油第一遍	10m2	32.28	33.81	18.09	15.72	
11-115	设备矩形管道刷冷底子油第二遍	10m2	30.59	32.5	17.33	15.17	
11-116	设备矩形管道刷银粉漆第一遍	10m2	27.03	29.59	17.33	12.26	
11-117	设备矩形管道刷银粉漆第二遍	10m2	24.85	27.25	16.64	10.61	
11-118	一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍	100kg	51.54	51.39	16.64	25.4	9.35
11-119	一般钢结构刷红丹防锈漆 第二遍	100kg	46.25	46.13	15.88	20.9	9.35

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-120	一般钢结构刷防锈漆 第一遍	100kg	44. 7	44. 76	16. 64	18. 77	9. 35
11-121	一般钢结构刷防锈漆 第二遍	100kg	41. 18	41. 23	15. 88	16	9. 35
11-122	一般钢结构刷带锈底漆一遍	100kg	34. 96	34. 41	16. 64	8. 42	9. 35
11-123	一般钢结构刷银粉漆 第一遍	100kg	33. 81	33. 37	15. 88	8. 14	9. 35
11-124	一般钢结构刷银粉漆 第二遍	100kg	32. 72	32. 35	15. 88	7. 12	9. 35
11-125	一般钢结构刷厚漆 第一遍	100kg	36. 98	37. 45	15. 88	12. 22	9. 35
11-126	一般钢结构刷厚漆 第二遍	100kg	35. 79	36. 21	15. 88	10. 98	9. 35
11-127	一般钢结构刷调合漆 第一遍	100kg	33. 99	34	15. 88	8. 77	9. 35
11-128	一般钢结构刷调合漆 第二遍	100kg	32. 9	32. 92	15. 88	7. 69	9. 35
11-129	一般钢结构刷磁漆 第一遍	100kg	40. 26	40. 47	15. 88	15. 24	9. 35
11-130	一般钢结构刷磁漆 第二遍	100kg	38. 17	38. 3	15. 88	13. 07	9. 35
11-131	一般钢结构刷耐酸漆 第一遍	100kg	32. 48	32. 51	15. 88	7. 28	9. 35
11-132	一般钢结构刷耐酸漆 第二遍	100kg	31. 62	31. 64	15. 88	6. 41	9. 35
11-133	一般钢结构刷沥青漆 第一遍	100kg	40. 01	40. 01	15. 88	14. 78	9. 35
11-134	一般钢结构刷沥青漆 第二遍	100kg	37. 89	37. 89	15. 88	12. 66	9. 35
11-135	一般钢结构刷环氧富锌漆 第一遍	100kg	103. 67	98. 92	23. 1	66. 47	9. 35
11-136	一般钢结构刷环氧富锌漆 第二遍	100kg	99. 52	95. 05	23. 1	62. 6	9. 35
11-137	一般钢结构刷醇酸磁漆 第一遍	100kg	40. 92	41. 04	15. 88	15. 81	9. 35
11-138	一般钢结构刷醇酸磁漆 第二遍	100kg	39. 61	39. 75	15. 88	14. 52	9. 35
11-139	一般钢结构刷醇酸清漆 第一遍	100kg	36. 05	35. 96	15. 88	10. 73	9. 35
11-140	一般钢结构刷醇酸清漆 第二遍	100kg	34. 92	34. 82	15. 88	9. 59	9. 35
11-141	一般钢结构刷有机硅耐热漆第一遍	100kg	72. 74	72. 61	23. 1	40. 16	9. 35
11-142	一般钢结构刷有机硅耐热漆第二遍	100kg	68. 73	68. 6	23. 1	36. 15	9. 35
11-143	一般钢结构刷冷底子油 第一遍	100kg	37. 87	39. 14	16. 64	13. 15	9. 35
11-144	一般钢结构刷冷底子油 第二遍	100kg	36. 32	37. 91	15. 88	12. 68	9. 35
11-145	H型钢结构刷红丹防锈漆 第一遍	10m2	83. 32	83. 09	21. 66	38. 23	23. 2
11-146	H型钢结构刷红丹防锈漆 第二遍	10m2	78. 79	78. 59	21. 66	33. 73	23. 2
11-147	H型钢结构刷防锈漆 第一遍	10m2	76. 09	76. 17	21. 66	31. 31	23. 2
11-148	H型钢结构刷防锈漆 第二遍	10m2	71. 88	71. 96	21. 66	27. 1	23. 2
11-149	H型钢结构刷带锈底漆一遍	10m2	59. 32	58. 41	21. 66	13. 55	23. 2
11-150	H型钢结构刷银粉漆 第一遍	10m2	57. 65	57. 02	21. 66	12. 16	23. 2
11-151	H型钢结构刷银粉漆 第二遍	10m2	56. 65	56. 12	21. 66	11. 26	23. 2
11-152	H型钢结构刷厚漆 第一遍	10m2	59. 69	60. 32	21. 66	15. 46	23. 2
11-153	H型钢结构刷厚漆 第二遍	10m2	58. 6	59. 18	21. 66	14. 32	23. 2
11-154	H型钢结构刷调合漆 第一遍	10m2	58. 47	58. 5	21. 66	13. 64	23. 2
11-155	H型钢结构刷调合漆 第二遍	10m2	56. 94	56. 97	21. 66	12. 11	23. 2
11-156	H型钢结构刷磁漆 第一遍	10m2	66. 47	66. 74	21. 66	21. 88	23. 2
11-157	H型钢结构刷磁漆 第二遍	10m2	63. 97	64. 1	21. 66	19. 24	23. 2

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-158	H型钢结构刷耐酸漆 第一遍	10m2	55.76	55.78	21.66	10.92	23.2
11-159	H型钢结构刷耐酸漆 第二遍	10m2	54.85	54.87	21.66	10.01	23.2
11-160	H型钢结构刷沥青漆 第一遍	10m2	68.29	68.29	21.66	23.43	23.2
11-161	H型钢结构刷沥青漆 第二遍	10m2	64.47	64.47	21.66	19.61	23.2
11-162	H型钢结构刷环氧富锌漆 第一遍	10m2	128.33	123.15	27.44	72.51	23.2
11-163	H型钢结构刷环氧富锌漆 第二遍	10m2	123.67	118.8	27.44	68.16	23.2
11-164	H型钢结构刷醇酸磁漆 第一遍	10m2	70.13	70.33	21.66	25.47	23.2
11-165	H型钢结构刷醇酸磁漆 第二遍	10m2	67.18	67.34	20.98	23.16	23.2
11-166	H型钢结构刷醇酸清漆 第一遍	10m2	62.02	61.87	21.66	17.01	23.2
11-167	H型钢结构刷醇酸清漆 第二遍	10m2	59.34	59.2	20.98	15.02	23.2
11-168	H型钢结构刷有机硅耐热漆第一遍	10m2	118.27	118.09	27.44	67.45	23.2
11-169	H型钢结构刷有机硅耐热漆第二遍	10m2	113.68	113.53	26.75	63.58	23.2
11-170	H型钢结构刷冷底子油 第一遍	10m2	61.89	63.73	21.66	18.87	23.2
11-171	H型钢结构刷冷底子油 第二遍	10m2	60.11	62.39	20.98	18.21	23.2
11-172	铸铁管暖气片刷防锈漆一遍	10m2	45.83	45.91	23.86	22.05	
11-173	铸铁管暖气片刷带锈底漆一遍	10m2	39.12	38.18	23.86	14.32	
11-174	铸铁管暖气片刷银粉漆 第一遍	10m2	38.36	37.7	24.55	13.15	
11-175	铸铁管暖气片刷银粉漆 第二遍	10m2	36.19	35.59	23.86	11.73	
11-176	铸铁管暖气片刷沥青漆 第一遍	10m2	47.13	47.13	25.99	21.14	
11-177	铸铁管暖气片刷沥青漆 第二遍	10m2	45.34	45.34	25.31	20.03	
11-178	铸铁管暖气片刷环氧富锌漆第一遍	10m2	109.46	104.28	31.77	72.51	
11-179	铸铁管暖气片刷环氧富锌漆第二遍	10m2	103.35	98.48	30.32	68.16	
11-180	铸铁管暖气片刷热沥青 第一遍	10m2	182.27	227.07	78.74	148.33	
11-181	铸铁管暖气片刷热沥青 第二遍	10m2	85.01	105.17	37.54	67.63	
11-182	设备灰面刷厚漆 第一遍	10m2	58.54	59.21	42.64	16.57	
11-183	设备灰面刷厚漆 第二遍	10m2	47.39	47.9	35.42	12.48	
11-184	设备灰面刷调合漆 第一遍	10m2	57.44	57.47	42.64	14.83	
11-185	设备灰面刷调合漆 第二遍	10m2	46.45	46.47	35.42	11.05	
11-186	设备灰面刷煤焦油 第一遍	10m2	47.55	47.55	42.64	4.91	
11-187	设备灰面刷煤焦油 第二遍	10m2	39.24	39.24	35.42	3.82	
11-188	设备灰面刷沥青漆 第一遍	10m2	65.96	65.96	39.75	26.21	
11-189	设备灰面刷沥青漆 第二遍	10m2	53.84	53.84	35.42	18.42	
11-190	设备灰面刷银粉 第一遍	10m2	56.26	55.6	42.64	12.96	
11-191	设备灰面刷银粉 第二遍	10m2	48.3	47.72	35.42	12.3	
11-192	设备灰面刷冷底子油 第一遍	10m2	61.19	63.19	42.64	20.55	
11-193	设备灰面刷冷底子油 第二遍	10m2	52.81	55.31	35.42	19.89	
11-194	管道灰面刷厚漆 第一遍	10m2	63.99	64.71	46.97	17.74	
11-195	管道灰面刷厚漆 第二遍	10m2	51.61	52.15	38.99	13.16	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-196	管道灰面刷调合漆 第一遍	10m2	61.87	61.9	46.97	14.93	
11-197	管道灰面刷调合漆 第二遍	10m2	50.12	50.14	38.99	11.15	
11-198	管道灰面刷煤焦油 第一遍	10m2	71.38	71.38	66.42	4.96	
11-199	管道灰面刷煤焦油 第二遍	10m2	42.85	42.85	38.99	3.86	
11-200	管道灰面刷沥青漆 第一遍	10m2	72.31	72.31	44.76	27.55	
11-201	管道灰面刷沥青漆 第二遍	10m2	58.99	58.99	38.99	20	
11-202	管道灰面刷银粉 第一遍	10m2	62.06	61.31	46.97	14.34	
11-203	管道灰面刷银粉 第二遍	10m2	52.61	51.95	38.99	12.96	
11-204	管道灰面刷冷底子油 第一遍	10m2	80.6	82.9	59.2	23.7	
11-205	管道灰面刷冷底子油 第二遍	10m2	72.54	75.43	52.74	22.69	
11-206	设备玻璃布白布面刷厚漆第一遍	10m2	80.59	81.49	59.2	22.29	
11-207	设备玻璃布白布面刷厚漆第二遍	10m2	69.02	69.75	51.98	17.77	
11-208	设备玻璃布白布面刷调合漆第一遍	10m2	79.6	79.64	59.2	20.44	
11-209	设备玻璃布白布面刷调合漆第二遍	10m2	67.63	67.66	51.98	15.68	
11-210	设备玻璃布白布面刷煤焦油第一遍	10m2	66.51	66.51	59.2	7.31	
11-211	设备玻璃布白布面刷煤焦油第二遍	10m2	57.72	57.72	51.98	5.74	
11-212	设备玻璃布白布面刷沥青漆第一遍	10m2	97.97	97.97	62.09	35.88	
11-213	设备玻璃布白布面刷沥青漆第二遍	10m2	78.92	78.92	52.74	26.18	
11-214	设备玻璃布白布面刷银粉 第一遍	10m2	78.19	77.27	59.2	18.07	
11-215	设备玻璃布白布面刷银粉 第二遍	10m2	69.99	69.17	51.98	17.19	
11-216	设备玻璃布白布面冷底子油第一遍	10m2	87.77	90.53	62.09	28.44	
11-217	设备玻璃布白布面冷底子油第二遍	10m2	76.8	80.27	52.74	27.53	
11-218	管道玻璃布白布面刷厚漆第一遍	10m2	89.24	90.24	65.74	24.5	
11-219	管道玻璃布白布面刷厚漆第二遍	10m2	74.99	75.76	57.08	18.68	
11-220	管道玻璃布白布面刷调合漆第一遍	10m2	86.58	86.62	65.74	20.88	
11-221	管道玻璃布白布面刷调合漆第二遍	10m2	72.93	72.96	57.08	15.88	
11-222	管道玻璃布白布面刷煤焦油第一遍	10m2	73.17	73.17	65.74	7.43	
11-223	管道玻璃布白布面刷煤焦油第二遍	10m2	62.87	62.87	57.08	5.79	
11-224	管道玻璃布白布面刷沥青漆第一遍	10m2	100.28	100.28	62.09	38.19	
11-225	管道玻璃布白布面刷沥青漆第二遍	10m2	81.09	81.09	52.74	28.35	
11-226	管道玻璃布白布面刷银粉 第一遍	10m2	86.72	85.67	65.74	19.93	
11-227	管道玻璃布白布面刷银粉 第二遍	10m2	75.89	74.97	57.08	17.89	
11-228	管道玻璃布白布面冷底子油第一遍	10m2	95.32	98.51	65.74	32.77	
11-229	管道玻璃布白布面冷底子油第二遍	10m2	84.73	88.71	57.08	31.63	
11-230	设备麻、石棉布面刷厚漆第一遍	10m2	86.25	87.1	66.42	20.68	
11-231	设备麻、石棉布面刷厚漆第二遍	10m2	70.87	71.53	55.63	15.9	
11-232	设备麻、石棉布面刷调合漆第一遍	10m2	85.53	85.57	66.42	19.15	
11-233	设备麻、石棉布面刷调合漆第二遍	10m2	70.19	70.22	55.63	14.59	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-234	设备麻. 石棉布面刷煤焦油第一遍	10m2	73.31	73.31	66.42	6.89	
11-235	设备麻. 石棉布面刷煤焦油第二遍	10m2	61	61	55.63	5.37	
11-236	设备麻. 石棉布面刷沥青漆第一遍	10m2	93.47	93.47	59.96	33.51	
11-237	设备麻. 石棉布面刷沥青漆第二遍	10m2	76.37	76.37	51.98	24.39	
11-238	设备麻. 石棉布面刷银粉 第一遍	10m2	83.95	83.1	66.42	16.68	
11-239	设备麻. 石棉布面刷银粉 第二遍	10m2	72.29	71.54	55.63	15.91	
11-240	设备麻. 石棉布面冷底子油第一遍	10m2	91.16	93.82	66.42	27.4	
11-241	设备麻. 石棉布面冷底子油第二遍	10m2	78.68	82	55.63	26.37	
11-242	管道麻. 石棉布面刷厚漆第一遍	10m2	95.56	96.47	74.4	22.07	
11-243	管道麻. 石棉布面刷厚漆第二遍	10m2	78.92	79.64	62.09	17.55	
11-244	管道麻. 石棉布面刷调合漆第一遍	10m2	93.78	93.82	74.4	19.42	
11-245	管道麻. 石棉布面刷调合漆第二遍	10m2	76.96	76.99	62.09	14.9	
11-246	管道麻. 石棉布面刷煤焦油第一遍	10m2	82.14	82.14	74.4	7.74	
11-247	管道麻. 石棉布面刷煤焦油第二遍	10m2	67.49	67.49	62.09	5.4	
11-248	管道麻. 石棉布面刷沥青漆第一遍	10m2	102.06	102.06	66.42	35.64	
11-249	管道麻. 石棉布面刷沥青漆第二遍	10m2	84.28	84.28	57.76	26.52	
11-250	管道麻. 石棉布面刷银粉 第一遍	10m2	93.59	92.63	74.4	18.23	
11-251	管道麻. 石棉布面刷银粉 第二遍	10m2	77.49	76.64	59.96	16.68	
11-252	管道麻. 石棉布面冷底子油第一遍	10m2	94.74	97.79	66.42	31.37	
11-253	管道麻. 石棉布面冷底子油第二遍	10m2	84.42	88.27	57.76	30.51	
11-254	水槽壁内外板刷红丹防锈漆第一遍	10m2	58.52	58.31	23.1	35.21	
11-255	水槽壁内外板刷红丹防锈漆第二遍	10m2	44.15	43.97	16.64	27.33	
11-256	水槽壁内外板刷调合漆第一遍	10m2	27.98	28	16.64	11.36	
11-257	水槽壁内外板刷调合漆第二遍	10m2	26.69	26.71	16.64	10.07	
11-258	中罩塔内外壁刷红丹防锈漆第一遍	10m2	67.95	67.74	32.53	35.21	
11-259	中罩塔内外壁刷红丹防锈漆第二遍	10m2	51.29	51.12	23.1	28.02	
11-260	中罩塔内外壁刷沥青漆第一遍	10m2	52.2	52.29	31.77	20.52	
11-261	中罩塔内外壁刷沥青漆第二遍	10m2	41.13	41.21	23.86	17.35	
11-262	气柜顶盖内刷红丹防锈漆第一遍	10m2	70.84	70.63	35.42	35.21	
11-263	气柜顶盖内刷红丹防锈漆第二遍	10m2	52.82	52.64	25.31	27.33	
11-264	气柜顶盖内刷沥青漆第一遍	10m2	55.85	55.94	35.42	20.52	
11-265	气柜顶盖内刷沥青漆第二遍	10m2	45.21	45.29	25.31	19.98	
11-266	气柜顶盖外. 罐底刷调合漆第一遍	10m2	27.84	27.86	16.64	11.22	
11-267	气柜顶盖外. 罐底刷调合漆第二遍	10m2	26.55	26.57	16.64	9.93	
11-268	气柜顶盖外. 罐底刷烫沥青 δ 10内	10m2	649.27	802.79	204.36	598.43	
11-269	气柜顶盖外. 罐底刷烫沥青 δ 15内	10m2	1051.84	1282.12	311.9	970.22	
11-270	气柜顶盖外. 罐底刷烫沥青 δ 25内	10m2	1290.28	1597.32	402.88	1194.44	
11-271	玛碲脂面刷调合漆第一遍	10m2	93.78	93.82	74.4	19.42	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-272	玛碲脂面刷调合漆第二遍	10m2	76.01	76.03	61.41	14.62	
11-273	玛碲脂面刷银粉 第一遍	10m2	93.59	92.63	74.4	18.23	
11-274	玛碲脂面刷银粉 第二遍	10m2	78.94	78.09	61.41	16.68	
11-275	管道喷防锈漆第一遍	10m2	55.98	56.09	5.78	30.86	19.45
11-276	管道喷防锈漆第二遍	10m2	47.88	47.97	5.78	26.63	15.56
11-277	管道喷银粉 第一遍	10m2	34.97	34.36	5.78	13.02	15.56
11-278	管道喷银粉 第二遍	10m2	33.91	33.35	5.78	12.01	15.56
11-279	设备喷调合漆第一遍	10m2	34.62	34.65	5.78	13.31	15.56
11-280	设备喷调合漆第二遍	10m2	33.12	33.15	5.78	11.81	15.56
11-281	一般钢结构喷防锈漆第一遍	100kg	50.28	50.34	3.65	17.89	28.8
11-282	一般钢结构喷防锈漆第二遍	100kg	43.97	44.03	3.65	15.47	24.91
11-283	一般钢结构喷银粉 第一遍	100kg	36.53	36.17	3.65	7.61	24.91
11-284	一般钢结构喷银粉 第二遍	100kg	35.81	35.49	3.65	6.93	24.91
11-285	一般钢结构喷调合漆第一遍	100kg	36.28	36.3	3.65	7.74	24.91
11-286	一般钢结构喷调合漆第二遍	100kg	35.39	35.41	3.65	6.85	24.91
11-287	H型钢结构喷防锈漆第一遍	10m2	80.94	81.07	7.22	37.03	36.82
11-288	H型钢结构喷防锈漆第二遍	10m2	73.98	74.09	7.22	32	34.87
11-289	H型钢结构喷银粉 第一遍	10m2	58.45	57.72	7.22	15.63	34.87
11-290	H型钢结构喷银粉 第二遍	10m2	57.25	56.56	7.22	14.47	34.87
11-291	H型钢结构喷调合漆第一遍	10m2	58.04	58.08	7.22	15.99	34.87
11-292	H型钢结构喷调合漆第二遍	10m2	56.16	56.19	7.22	14.1	34.87
11-293	埋地管道刷沥青油毡 一毡两油	10m2	317.83	366.75	104.88	216.46	45.41
11-294	埋地管道刷沥青油毡 增一毡一油	10m2	239.6	262.28	83.6	133.27	45.41
11-295	埋地管道刷沥青玻璃布 一布两油	10m2	327.04	395.77	126.16	224.2	45.41
11-296	埋地管道沥青玻璃布一布两油一膜	10m2	429.04	499.09	161.88	291.8	45.41
11-297	埋地管道刷沥青玻璃布增一布一油	10m2	252.99	298.21	104.88	147.92	45.41
11-298	埋地管道环氧煤沥青漆一底两面	10m2	360.95	394.5	154.28	194.81	45.41
11-299	埋地管道环氧煤沥青1底2面1布1油	10m2	531.1	586.8	243.96	297.43	45.41
11-300	埋地管道环氧煤沥青1底2面2布2油	10m2	665.97	735.98	331.36	359.21	45.41
11-301	埋地管道刷防腐绝缘胶带普通级	10m2	152.81	152.72	98.04	9.27	45.41
11-302	埋地管道刷防腐绝缘胶带加强级	10m2	154.33	154.24	99.56	9.27	45.41
11-303	埋地管道刷防腐绝缘胶带特强级	10m2	155.85	155.76	101.08	9.27	45.41
11-304	设备涂漆酚树脂底漆两遍	10m2	158.63	159.43	76.53	53.63	29.27
11-305	设备涂漆酚树脂底漆增一遍	10m2	78.03	78.15	40.43	20.62	17.1
11-306	设备涂漆酚树脂中间漆两遍	10m2	116.73	116.9	59.2	32.99	24.71
11-307	设备涂漆酚树脂中间漆增一遍	10m2	58.92	59.01	30.32	16.15	12.54
11-308	设备涂漆酚树脂面漆两遍	10m2	103.13	103.29	52.74	28.5	22.05
11-309	设备涂漆酚树脂面漆增一遍	10m2	51.59	51.67	26.75	13.9	11.02

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-310	管道涂漆酚树脂底漆两遍	10m2	171.95	172.82	112.63	60.19	
11-311	管道涂漆酚树脂底漆增一遍	10m2	78.91	79.05	55.63	23.42	
11-312	管道涂漆酚树脂中间漆两遍	10m2	131.08	131.28	89.53	41.75	
11-313	管道涂漆酚树脂中间漆增一遍	10m2	64.8	64.9	44.76	20.14	
11-314	管道涂漆酚树脂面漆两遍	10m2	120.22	120.41	80.86	39.55	
11-315	管道涂漆酚树脂面漆增一遍	10m2	59.6	59.69	40.43	19.26	
11-316	一般钢结构涂漆酚树脂底漆两遍	100kg	83.92	84.39	44.08	30.96	9.35
11-317	一般钢结构涂漆酚树脂底漆增一遍	100kg	44.15	44.22	23.1	11.77	9.35
11-318	一般钢结构涂漆酚树脂中间漆两遍	100kg	62.1	62.2	33.97	18.88	9.35
11-319	一般钢结构涂漆酚树脂中间漆增一遍	100kg	35.91	35.96	17.33	9.28	9.35
11-320	一般钢结构涂漆酚树脂面漆两遍	100kg	56.11	56.2	30.32	16.53	9.35
11-321	一般钢结构涂漆酚树脂面漆增一遍	100kg	32.61	32.66	15.2	8.11	9.35
11-322	H型钢结构涂漆酚树脂底漆两遍	10m2	178.32	179.28	91.73	64.35	23.2
11-323	H型钢结构涂漆酚树脂底漆增一遍	10m2	96.24	96.38	48.41	24.77	23.2
11-324	H型钢结构涂漆酚树脂中间漆两遍	10m2	133.33	133.53	70.76	39.57	23.2
11-325	H型钢结构涂漆酚树脂中间漆增一遍	10m2	78.58	78.68	36.1	19.38	23.2
11-326	H型钢结构涂漆酚树脂面漆两遍	10m2	120.77	120.96	63.54	34.22	23.2
11-327	H型钢结构涂漆酚树脂面漆增一遍	10m2	71.61	71.7	31.77	16.73	23.2
11-328	设备涂聚氨酯底漆两遍	10m2	173.05	175.23	66.42	79.54	29.27
11-329	设备涂聚氨酯底漆增一遍	10m2	92.04	92.85	41.88	33.87	17.1
11-330	设备涂聚氨酯中间漆一遍	10m2	66.23	67.06	31.08	23.44	12.54
11-331	设备涂聚氨酯中间漆增一遍	10m2	65.58	66.41	31.08	22.79	12.54
11-332	设备涂聚氨酯面漆每一遍	10m2	71.75	72.6	31.08	28.98	12.54
11-333	管道涂聚氨酯底漆两遍	10m2	179.9	182.56	89.53	93.03	
11-334	管道涂聚氨酯底漆增一遍	10m2	102.09	103.13	62.85	40.28	
11-335	管道涂聚氨酯中间漆一遍	10m2	70.83	71.98	46.21	25.77	
11-336	管道涂聚氨酯中间漆增一遍	10m2	66.08	67.24	46.21	21.03	
11-337	管道涂聚氨酯面漆每一遍	10m2	82.68	83.79	46.21	37.58	
11-338	一般钢结构涂聚氨酯底漆两遍	100kg	92.57	93.85	38.3	46.2	9.35
11-339	一般钢结构涂聚氨酯底漆增一遍	100kg	52.33	52.79	24.55	18.89	9.35
11-340	一般钢结构涂聚氨酯涂中间漆一遍	100kg	40.96	41.47	18.09	14.03	9.35
11-341	一般钢结构涂聚氨酯涂中间漆增一遍	100kg	40.6	41.07	18.09	13.63	9.35
11-342	一般钢结构涂聚氨酯涂面漆每一遍	100kg	40.96	41.49	18.09	14.05	9.35
11-343	H型钢结构涂聚氨酯底漆两遍	10m2	195.45	198.07	79.42	95.45	23.2
11-344	H型钢结构涂聚氨酯底漆增一遍	10m2	113.41	114.38	50.54	40.64	23.2
11-345	H型钢结构涂聚氨酯涂中间漆一遍	10m2	89.26	90.25	37.54	29.51	23.2
11-346	H型钢结构涂聚氨酯涂中间漆增一遍	10m2	80.84	81.83	37.54	21.09	23.2
11-347	H型钢结构涂聚氨酯涂面漆每一遍	10m2	94.62	95.66	37.54	34.92	23.2

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-348	设备涂环氧. 酚醛树脂底漆两遍	10m2	183.77	184.67	66.42	88.98	29.27
11-349	设备涂环氧. 酚醛树脂底漆增一遍	10m2	88.79	88.95	35.42	36.43	17.1
11-350	设备涂环氧. 酚醛树脂面漆两遍	10m2	144.33	144.61	46.97	75.59	22.05
11-351	设备涂环氧. 酚醛树脂面漆增一遍	10m2	70.88	71.02	23.86	36.14	11.02
11-352	管道涂环氧. 酚醛树脂底漆两遍	10m2	202.51	203.49	96.75	106.74	
11-353	管道涂环氧. 酚醛树脂底漆增一遍	10m2	93.1	93.29	48.41	44.88	
11-354	管道涂环氧. 酚醛树脂面漆两遍	10m2	165.72	166.04	69.31	96.73	
11-355	管道涂环氧. 酚醛树脂面漆增一遍	10m2	80.75	80.91	34.66	46.25	
11-356	一般钢结构环氧酚醛树脂底漆两遍	100kg	100.84	101.37	38.3	53.72	9.35
11-357	一般钢结构环氧酚醛树脂底漆增一	100kg	51.4	51.49	20.22	21.92	9.35
11-358	一般钢结构环氧酚醛树脂面漆两遍	100kg	83.49	83.66	28.2	46.11	9.35
11-359	一般钢结构环氧酚醛树脂面漆增一	100kg	45.06	45.14	13.76	22.03	9.35
11-360	H型钢结构环氧酚醛树脂底漆两遍	10m2	208.4	209.47	79.42	106.85	23.2
11-361	H型钢结构环氧酚醛树脂底漆增一	10m2	109.4	109.59	42.64	43.75	23.2
11-362	H型钢结构环氧酚醛树脂面漆两遍	10m2	169.79	170.13	56.32	90.61	23.2
11-363	H型钢结构环氧酚醛树脂面漆增一	10m2	95.5	95.66	28.88	43.58	23.2
11-364	设备涂冷固环氧树脂底漆两遍	10m2	193.49	194.4	67.18	97.95	29.27
11-365	设备涂冷固环氧树脂底漆增一遍	10m2	92.86	93.02	35.42	40.5	17.1
11-366	设备涂冷固环氧树脂面漆两遍	10m2	153.46	153.75	46.97	84.73	22.05
11-367	设备涂冷固环氧树脂面漆增一遍	10m2	75.16	75.3	23.86	40.42	11.02
11-368	管道涂冷固环氧树脂底漆两遍	10m2	216.4	217.4	97.51	119.89	
11-369	管道涂冷固环氧树脂底漆增一遍	10m2	98.8	98.99	48.41	50.58	
11-370	管道涂冷固环氧树脂面漆两遍	10m2	181.12	181.55	70.07	111.48	
11-371	管道涂冷固环氧树脂面漆增一遍	10m2	88.39	88.6	35.42	53.18	
11-372	一般结构涂冷固环氧树脂底漆两遍	100kg	105.69	106.23	38.99	57.89	9.35
11-373	一般结构冷固环氧树脂底漆增一遍	100kg	54.08	54.18	20.98	23.85	9.35
11-374	一般结构涂冷固环氧树脂面漆两遍	100kg	87.56	87.74	26.75	51.64	9.35
11-375	一般结构冷固环氧树脂面漆增一遍	100kg	48.04	48.14	13.76	25.03	9.35
11-376	H型结构涂冷固环氧树脂底漆两遍	10m2	220.61	221.7	80.86	117.64	23.2
11-377	H型结构冷固环氧树脂底漆增一遍	10m2	114.23	114.42	42.64	48.58	23.2
11-378	H型结构涂冷固环氧树脂面漆两遍	10m2	180.64	180.99	56.32	101.47	23.2
11-379	H型结构冷固环氧树脂面漆增一遍	10m2	100.36	100.53	28.88	48.45	23.2
11-380	设备涂环氧呋喃树脂底漆两遍	10m2	183.48	184.38	67.18	87.93	29.27
11-381	设备涂环氧呋喃树脂底漆增一遍	10m2	88.19	88.35	35.42	35.83	17.1
11-382	设备涂环氧呋喃树脂面漆两遍	10m2	144.99	145.34	46.97	76.32	22.05
11-383	设备涂环氧呋喃树脂面漆增一遍	10m2	71.23	71.39	23.86	36.51	11.02
11-384	管道涂环氧呋喃树脂底漆两遍	10m2	199.1	200.08	97.51	102.57	
11-385	管道涂环氧呋喃树脂底漆增一遍	10m2	90.66	90.85	48.41	42.44	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-386	管道涂环氧呋喃树脂面漆两遍	10m2	167.53	167.95	70.07	97.88	
11-387	管道涂环氧呋喃树脂面漆增一遍	10m2	82.03	82.23	35.42	46.81	
11-388	一般结构涂环氧呋喃树脂底漆两遍	100kg	98.89	99.4	38.99	51.06	9.35
11-389	一般结构环氧呋喃树脂底漆增一遍	100kg	51.59	51.68	20.98	21.35	9.35
11-390	一般结构涂环氧呋喃树脂面漆两遍	100kg	83.69	83.9	28.2	46.35	9.35
11-391	一般结构环氧呋喃树脂面漆增一遍	100kg	45.35	45.46	13.76	22.35	9.35
11-392	H型结构涂环氧呋喃树脂底漆两遍	10m2	208.57	209.65	80.86	105.59	23.2
11-393	H型结构环氧呋喃树脂底漆增一遍	10m2	108.61	108.8	42.64	42.96	23.2
11-394	H型结构涂环氧呋喃树脂面漆两遍	10m2	170.74	171.15	56.32	91.63	23.2
11-395	H型结构环氧呋喃树脂面漆增一遍	10m2	95.77	95.98	28.88	43.9	23.2
11-396	设备涂酚醛树脂底漆两遍	10m2	169.39	170.11	79.42	61.42	29.27
11-397	设备涂酚醛树脂底漆增一遍	10m2	83.03	83.1	42.64	23.36	17.1
11-398	设备涂酚醛树脂中间漆两遍	10m2	139.31	139.44	68.63	43.06	27.75
11-399	设备涂酚醛树脂中间漆增一遍	10m2	68.59	68.65	34.66	19.93	14.06
11-400	设备涂酚醛树脂面漆两遍	10m2	125.65	125.78	57.08	46.65	22.05
11-401	设备涂酚醛树脂面漆增一遍	10m2	61.5	61.56	28.2	22.34	11.02
11-402	管道涂酚醛树脂底漆两遍	10m2	185.74	186.53	116.96	69.57	
11-403	管道涂酚醛树脂底漆增一遍	10m2	84.85	84.93	58.52	26.41	
11-404	管道涂酚醛树脂中间漆两遍	10m2	141.67	141.83	92.42	49.41	
11-405	管道涂酚醛树脂中间漆增一遍	10m2	69.04	69.12	46.21	22.91	
11-406	管道涂酚醛树脂面漆两遍	10m2	144.4	144.56	84.51	60.05	
11-407	管道涂酚醛树脂面漆增一遍	10m2	71.33	71.41	42.64	28.77	
11-408	一般钢结构涂酚醛树脂底漆两遍	100kg	91.33	91.75	46.21	36.19	9.35
11-409	一般钢结构涂酚醛树脂底漆增一遍	100kg	48.33	48.37	25.31	13.71	9.35
11-410	一般钢结构涂酚醛树脂中间漆两遍	100kg	73.95	74.03	39.75	24.93	9.35
11-411	一般钢结构酚醛树脂中间漆增一遍	100kg	41.14	41.18	20.22	11.61	9.35
11-412	一般钢结构涂酚醛树脂面漆两遍	100kg	69.56	69.63	33.21	27.07	9.35
11-413	一般钢结构涂酚醛树脂面漆增一遍	100kg	39.58	39.62	17.33	12.94	9.35
11-414	H型钢结构涂酚醛树脂底漆两遍	10m2	191.32	192.19	95.3	73.69	23.2
11-415	H型钢结构涂酚醛树脂底漆增一遍	10m2	102.46	102.55	51.3	28.05	23.2
11-416	H型钢结构涂酚醛树脂中间漆两遍	10m2	157.03	157.18	82.31	51.67	23.2
11-417	H型钢结构酚醛树脂中间漆增一遍	10m2	88.98	89.06	41.88	23.98	23.2
11-418	H型钢结构涂酚醛树脂面漆两遍	10m2	147.7	147.86	68.63	56.03	23.2
11-419	H型钢结构涂酚醛树脂面漆增一遍	10m2	83.86	83.94	33.97	26.77	23.2
11-420	设备涂氯磺化聚乙烯底漆一遍	10m2	181.3	181.86	83.07	64.58	34.21
11-421	设备涂氯磺化聚乙烯中间漆一遍	10m2	150.21	150.21	67.87	48.13	34.21
11-422	设备涂氯磺化聚乙烯中间漆增一遍	10m2	143.87	143.87	67.87	41.79	34.21
11-423	设备涂氯磺化聚乙烯面漆一遍	10m2	136.87	136.87	60.65	42.01	34.21

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-424	管道涂氯磺化聚乙烯底漆一遍	10m2	212.7	213.27	111.19	67.87	34.21
11-425	管道涂氯磺化聚乙烯中间漆一遍	10m2	173.31	173.31	90.97	48.13	34.21
11-426	管道涂氯磺化聚乙烯中间漆增一遍	10m2	166.29	166.29	90.29	41.79	34.21
11-427	管道涂氯磺化聚乙烯面漆一遍	10m2	157.84	157.84	81.62	42.01	34.21
11-428	一般结构氯磺化聚乙烯底漆一遍	100kg	94.2	94.54	47.65	37.54	9.35
11-429	一般结构氯磺化聚乙烯中间漆一遍	100kg	76.24	76.24	38.99	27.9	9.35
11-430	一般结构氯磺化聚乙烯中间漆增一	100kg	72.64	72.64	38.99	24.3	9.35
11-431	一般结构氯磺化聚乙烯面漆一遍	100kg	68.43	68.43	34.66	24.42	9.35
11-432	H型结构氯磺化聚乙烯底漆一遍	10m2	199.68	200.36	99.64	77.52	23.2
11-433	H型结构氯磺化聚乙烯中间漆一遍	10m2	162.54	162.54	81.62	57.72	23.2
11-434	H型结构氯磺化聚乙烯中间漆增一	10m2	154.16	154.16	80.86	50.1	23.2
11-435	H型结构氯磺化聚乙烯面漆一遍	10m2	146.6	146.6	72.96	50.44	23.2
11-436	设备涂无机富锌底漆两遍	10m2	235.77	236.41	67.18	139.96	29.27
11-437	设备涂无机富锌磷酸水两遍	10m2	80.09	80.31	38.3	12.74	29.27
11-438	设备涂无机富锌水两遍	10m2	49.08	49.08	38.3	10.78	
11-439	设备涂无机富锌环氧银粉面漆两遍	10m2	151.51	150.71	46.97	81.69	22.05
11-440	管道涂无机富锌底漆两遍	10m2	269.06	269.75	99.64	170.11	
11-441	管道涂无机富锌磷酸水两遍	10m2	73.92	74.14	57.08	17.06	
11-442	管道涂无机富锌水两遍	10m2	71.96	71.96	57.08	14.88	
11-443	管道涂无机富锌环氧银粉面漆两遍	10m2	177.62	176.57	70.76	105.81	
11-444	一般结构涂无机富锌底漆两遍	100kg	129.32	129.69	38.99	81.35	9.35
11-445	一般结构涂无机富锌磷酸水两遍	100kg	39.14	39.28	22.42	7.51	9.35
11-446	一般结构涂无机富锌水两遍	100kg	38.02	38.02	22.42	6.25	9.35
11-447	一般结构无机富锌环氧银粉漆两遍	100kg	84.89	84.39	27.44	47.6	9.35
11-448	H型结构涂无机富锌底漆两遍	10m2	271.23	272	80.86	167.94	23.2
11-449	H型结构涂无机富锌磷酸水两遍	10m2	84.53	84.8	46.21	15.39	23.2
11-450	H型结构涂无机富锌水两遍	10m2	82.35	82.35	46.21	12.94	23.2
11-451	H型结构无机富锌环氧银粉漆两遍	10m2	178.49	177.52	56.32	98	23.2
11-452	设备过氯乙烯磷化底漆一遍	10m2	100.56	103	48.41	37.49	17.1
11-453	设备过氯乙烯喷底漆两遍	10m2	105.31	115.94	14.44	54.99	46.51
11-454	设备过氯乙烯喷底漆增一遍	10m2	53.41	58.73	7.98	27.5	23.25
11-455	设备过氯乙烯喷中间漆两遍	10m2	160.97	179.21	21.66	85.46	72.09
11-456	设备过氯乙烯喷中间漆增一遍	10m2	81.69	90.81	10.87	42.73	37.21
11-457	设备过氯乙烯喷面漆两遍	10m2	71.86	79.46	10.87	33.71	34.88
11-458	设备过氯乙烯喷面漆增一遍	10m2	36.74	40.54	5.09	16.85	18.6
11-459	管道过氯乙烯磷化底漆一遍	10m2	93.78	96.76	54.19	42.57	
11-460	管道过氯乙烯喷底漆两遍	10m2	116.8	130.34	16.64	67.01	46.69
11-461	管道过氯乙烯喷底漆增一遍	10m2	58.74	65.51	8.66	33.51	23.34

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-462	管道过氯乙烯喷中间漆两遍	10m2	189.97	215.12	25.31	117.83	71.98
11-463	管道过氯乙烯喷中间漆增一遍	10m2	96.3	108.87	13	58.91	36.96
11-464	管道过氯乙烯喷面漆两遍	10m2	81.96	91.84	13	43.82	35.02
11-465	管道过氯乙烯喷面漆增一遍	10m2	41.82	46.79	7.22	22.06	17.51
11-466	一般结构过氯乙烯磷化底漆一遍	100kg	57.96	59.38	28.2	21.83	9.35
11-467	一般结构过氯乙烯喷底漆两遍	100kg	69.96	76.18	9.42	32.13	34.63
11-468	一般结构过氯乙烯喷底漆增一遍	100kg	38.58	41.76	4.33	16.41	21.02
11-469	一般结构过氯乙烯喷中间漆两遍	100kg	96.32	106.89	13	49.53	44.36
11-470	一般结构过氯乙烯喷中间漆增一遍	100kg	53	58.32	6.54	24.93	26.85
11-471	一般结构过氯乙烯喷面漆两遍	100kg	48.58	53	6.54	19.61	26.85
11-472	一般结构过氯乙烯喷面漆增一遍	100kg	30.32	32.53	3.65	9.81	19.07
11-473	H型结构过氯乙烯磷化底漆一遍	10m2	122.94	125.86	57.76	44.9	23.2
11-474	H型结构过氯乙烯喷底漆两遍	10m2	140.5	153.28	17.33	66.06	69.89
11-475	H型结构过氯乙烯喷底漆增一遍	10m2	82.46	88.82	9.42	32.86	46.54
11-476	H型结构过氯乙烯喷中间漆两遍	10m2	199.93	221.83	25.99	102.61	93.23
11-477	H型结构过氯乙烯喷中间漆增一遍	10m2	113.39	124.31	13	51.15	60.16
11-478	H型结构过氯乙烯喷面漆两遍	10m2	102.55	111.67	13	40.45	58.22
11-479	H型结构过氯乙烯喷面漆增一遍	10m2	64.1	68.65	5.78	20.22	42.65
11-480	设备涂环氧银粉漆面漆两遍	10m2	186.8	185.79	46.97	109.55	29.27
11-481	设备涂环氧银粉漆面漆增一遍	10m2	88.5	87.88	23.86	46.92	17.1
11-482	管道涂环氧银粉漆面漆两遍	10m2	209.68	208.34	70.07	138.27	
11-483	管道涂环氧银粉漆面漆增一遍	10m2	96.98	96.2	35.42	60.78	
11-484	一般结构涂环氧银粉漆面漆两遍	100kg	102.44	101.8	28.2	64.25	9.35
11-485	一般结构涂环氧银粉漆面漆增一遍	100kg	51.29	50.91	13.76	27.8	9.35
11-486	H型结构涂环氧银粉漆面漆两遍	10m2	211.88	210.68	56.32	131.16	23.2
11-487	H型结构涂环氧银粉漆面漆增一遍	10m2	109.1	108.37	28.88	56.29	23.2
11-488	设备涂KJ-130涂料底漆一遍	10m2	70.06	70.81	38.3	20.35	12.16
11-489	设备涂KJ-130涂料底漆增一遍	10m2	54.78	54.91	36.1	6.65	12.16
11-490	设备涂KJ-130涂料面漆每一遍	10m2	41.05	41.11	28.2	1.89	11.02
11-491	管道涂KJ-130涂料底漆一遍	10m2	78	78.8	59.2	19.6	
11-492	管道涂KJ-130涂料底漆增一遍	10m2	61.79	61.94	57.08	4.86	
11-493	管道涂KJ-130涂料面漆每一遍	10m2	43.71	43.77	41.88	1.89	
11-494	一般结构涂KJ-130涂料底漆一遍	100kg	43.2	43.65	22.42	11.88	9.35
11-495	一般结构涂KJ-130涂料底漆增一遍	100kg	34.87	34.95	21.66	3.94	9.35
11-496	一般结构涂KJ-130涂料面漆每一遍	100kg	27.09	27.12	16.64	1.13	9.35
11-497	设备红丹环氧防锈.磁漆底漆两遍	10m2	167.3	168.16	67.87	71.02	29.27
11-498	设备红丹环氧防锈.磁漆底漆增一	10m2	86.73	87.14	35.42	34.62	17.1
11-499	设备红丹环氧防锈.磁漆面漆两遍	10m2	148.77	149.04	48.41	78.58	22.05

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-500	设备红丹环氧防锈.磁漆面漆增一	10m2	74.17	74.29	24.55	38.34	11.4
11-501	管道红丹环氧防锈.磁漆底漆两遍	10m2	177.64	178.58	98.19	80.39	
11-502	管道红丹环氧防锈.磁漆底漆增一	10m2	88.96	89.42	48.41	41.01	
11-503	管道红丹环氧防锈.磁漆面漆两遍	10m2	173.1	173.45	71.52	101.93	
11-504	管道红丹环氧防锈.磁漆面漆增一	10m2	82.44	82.62	33.97	48.65	
11-505	一般结构环氧防锈.磁漆底漆两遍	100kg	91.64	92.17	39.75	43.07	9.35
11-506	一般结构环氧防锈.磁漆底漆增一	100kg	51.62	51.89	20.22	22.32	9.35
11-507	一般结构环氧防锈.磁漆面漆两遍	100kg	83.9	84.04	27.44	47.25	9.35
11-508	一般结构环氧防锈.磁漆面漆增一	100kg	47.48	47.56	14.44	23.77	9.35
11-509	H型结构环氧防锈.磁漆底漆两遍	10m2	188.99	190.01	81.62	85.19	23.2
11-510	H型结构环氧防锈.磁漆底漆增一	10m2	106.92	107.42	42.64	41.58	23.2
11-511	H型结构环氧防锈.磁漆面漆两遍	10m2	174.93	175.24	57.76	94.28	23.2
11-512	H型结构环氧防锈.磁漆面漆增一	10m2	98.68	98.83	29.64	45.99	23.2
11-513	设备弹性聚氨酯漆底漆两遍	10m2	197.35	197.91	109.06	59.58	29.27
11-514	设备弹性聚氨酯漆底漆增一遍	10m2	92.39	92.66	48.41	29.43	14.82
11-515	设备弹性聚氨酯漆中间漆每一遍	10m2	95.11	95.25	40.43	42.28	12.54
11-516	设备弹性聚氨酯漆面漆每一遍	10m2	137.94	138.09	40.43	41.03	56.63
11-517	管道弹性聚氨酯漆底漆两遍	10m2	238.25	238.94	134.29	75.38	29.27
11-518	管道弹性聚氨酯漆底漆增一遍	10m2	115.59	115.9	63.54	37.54	14.82
11-519	管道弹性聚氨酯漆中间漆每一遍	10m2	122.42	122.56	56.32	53.7	12.54
11-520	管道弹性聚氨酯漆面漆每一遍	10m2	120.52	120.67	56.32	51.81	12.54
11-521	一般结构弹性聚氨酯底漆两遍	100kg	107.15	107.5	63.54	34.61	9.35
11-522	一般结构弹性聚氨酯底漆增一遍	100kg	54.58	54.75	28.2	17.2	9.35
11-523	一般结构弹性聚氨酯中间漆每一遍	100kg	57.95	58.04	23.86	24.83	9.35
11-524	一般结构弹性聚氨酯面漆每一遍	100kg	56.22	56.3	23.1	23.85	9.35
11-525	H型结构弹性聚氨酯底漆两遍	10m2	224.8	225.48	130.72	71.56	23.2
11-526	H型结构弹性聚氨酯底漆增一遍	10m2	115.88	116.21	57.76	35.25	23.2
11-527	H型结构弹性聚氨酯中间漆每一遍	10m2	122.34	122.52	48.41	50.91	23.2
11-528	H型结构弹性聚氨酯面漆每一遍	10m2	120.71	120.88	48.41	49.27	23.2
11-529	管道H87防腐涂料底漆一遍	10m2	57.86	56.31	9.42	18.99	27.9
11-530	管道H87防腐涂料底漆增一遍	10m2	57.77	56.22	9.42	18.9	27.9
11-531	管道H87防腐涂料中间漆两遍	10m2	171.98	166.01	25.99	53.98	86.04
11-532	管道H87防腐涂料中间漆增一遍	10m2	84.1	81.22	12.31	27.05	41.86
11-533	管道H87防腐涂料面漆两遍	10m2	90.79	87.3	12.31	33.13	41.86
11-534	管道H8701防腐涂料底漆两遍	10m2	113.52	110.43	16.64	37.98	55.81
11-535	管道H8701防腐涂料中间漆两遍	10m2	171.6	165.76	25.99	53.73	86.04
11-536	管道H8701防腐涂料面漆两遍	10m2	71.66	68.23	12.31	32.67	23.25
11-537	管道硅酸锌防腐涂料底漆两遍	10m2	251.94	252.2	165.38	31.01	55.81

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-538	管道硅酸锌防腐涂料中间漆两遍	10m2	247.2	247.34	138.62	25.01	83.71
11-539	管道硅酸锌防腐涂料中间漆增一遍	10m2	123.51	123.65	67.87	11.6	44.18
11-540	管道硅酸锌防腐涂料面漆两遍	10m2	241.26	241.39	131.4	21.62	88.37
11-541	管道硅酸锌防腐涂料面漆增一遍	10m2	117.13	117.26	62.09	10.99	44.18
11-542	设备NSJ特种防腐涂料底漆两遍	10m2	169.82	168.57	70.76	70.44	27.37
11-543	设备NSJ特种防腐涂料底漆增一遍	10m2	89.67	89.12	38.3	37.14	13.68
11-544	设备NSJ特种防腐涂料面漆两遍	10m2	161.06	159.81	67.18	65.26	27.37
11-545	设备NSJ特种防腐涂料面漆增一遍	10m2	82.63	82.07	33.97	34.42	13.68
11-546	管道NSJ- II 特种涂料底漆一遍	10m2	78.8	78.52	38.3	26.54	13.68
11-547	管道NSJ- II 特种涂料中间漆两遍	10m2	146.52	145.85	67.87	50.61	27.37
11-548	管道NSJ- II 特种涂料面漆一遍	10m2	70.75	70.47	31.08	25.71	13.68
11-549	设备通用型仿瓷涂料底漆一遍	10m2	126.26	124.3	74.4	19.49	30.41
11-550	设备通用型仿瓷涂料中间漆一遍	10m2	120.33	118.47	65.74	18.52	34.21
11-551	设备通用型仿瓷涂料面漆一遍	10m2	114.02	112.25	64.3	17.54	30.41
11-552	管道通用型仿瓷涂料底漆一遍	10m2	143.01	140.85	85.2	21.44	34.21
11-553	管道通用型仿瓷涂料中间漆一遍	10m2	126.11	124.25	71.52	18.52	34.21
11-554	管道通用型仿瓷涂料面漆一遍	10m2	123.9	122.04	69.31	18.52	34.21
11-555	设备T0树脂漆涂料底漆第一遍	10m2	73.07	73.58	37.54	30.54	5.5
11-556	设备T0树脂漆涂料底漆第二遍	10m2	65.83	66.28	36.1	26.88	3.3
11-557	设备T0树脂漆涂料面漆第一遍	10m2	58.51	58.96	36.1	19.56	3.3
11-558	设备T0树脂漆涂料面漆第二遍	10m2	58.51	58.96	36.1	19.56	3.3
11-559	管道T0树脂漆涂料底漆第一遍	10m2	80.01	80.55	41.88	33.17	5.5
11-560	管道T0树脂漆涂料底漆第二遍	10m2	68.05	68.5	37.54	27.66	3.3
11-561	管道T0树脂漆涂料面漆第一遍	10m2	60.47	60.92	37.54	20.08	3.3
11-562	管道T0树脂漆涂料面漆第二遍	10m2	60.47	60.92	37.54	20.08	3.3
11-563	一般钢结构T0树脂涂料底漆第一遍	100kg	61.75	62.05	21.66	18.4	21.99
11-564	一般钢结构T0树脂涂料底漆第二遍	100kg	56.47	56.74	20.98	15.97	19.79
11-565	一般钢结构T0树脂涂料面漆第一遍	100kg	52.13	52.4	20.98	11.63	19.79
11-566	一般钢结构T0树脂涂料面漆第二遍	100kg	52.13	52.4	20.98	11.63	19.79
11-567	H型钢结构T0树脂涂料底漆第一遍	10m2	110.49	111.09	44.76	36.53	29.8
11-568	H型钢结构T0树脂涂料底漆第二遍	10m2	102.63	103.16	43.32	32.24	27.6
11-569	H型钢结构T0树脂涂料面漆第一遍	10m2	93.84	94.38	43.32	23.46	27.6
11-570	H型钢结构T0树脂涂料面漆第二遍	10m2	93.84	94.38	43.32	23.46	27.6
11-571	金属油罐内壁防静电涂料底漆两遍	10m2	187.94	189.28	72.96	86.67	29.65
11-572	金属油罐内壁防静电涂料底漆增一	10m2	93.39	93.77	38.99	37.3	17.48
11-573	金属油罐内壁防静电涂料面漆两遍	10m2	185.15	188.21	51.3	109.54	27.37
11-574	金属油罐内壁防静电涂料面漆增一	10m2	90.38	91.84	25.99	52.17	13.68
11-575	设备蒸汽涂料聚合一次	10m2	3005.19	3005.19	469.3	2535.89	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-576	管道蒸汽涂料聚合一次	10m2	1813.72	1813.72	286.67	1527.05	
11-577	钢结构蒸汽涂料聚合一次	100kg	716.81	716.81	114.08	602.73	
11-578	设备红外线涂料聚合一次	10m2	163.22	163.22	161.04	0.23	1.95
11-579	管道红外线涂料聚合一次	10m2	147.34	147.34	145.16	0.23	1.95
11-580	钢结构红外线涂料聚合一次	100kg	87.27	87.27	85.2	0.12	1.95
11-581	碳钢设备环氧树脂玻璃钢底漆一遍	10m2	97.15	97.71	36.1	44.51	17.1
11-582	碳钢设备环氧树脂玻璃钢刮腻子	10m2	33.21	33.29	13	12.69	7.6
11-583	碳钢设备环氧树脂玻璃钢衬布一层	10m2	493.12	500.09	374	78.96	47.13
11-584	碳钢设备环氧树脂玻璃钢面漆一遍	10m2	75.44	75.61	25.99	38.6	11.02
11-585	塑料管道环氧树脂玻璃钢底漆一遍	10m2	184.22	184.65	140.83	43.82	
11-586	塑料管道环氧树脂玻璃钢缠布一层	10m2	428.62	437.06	353.78	83.28	
11-587	塑料管道环氧树脂玻璃钢缠布两层	10m2	665.25	682.01	545.83	136.18	
11-588	塑料管道环氧树脂玻璃钢面漆一遍	10m2	74.02	74.17	36.1	38.07	
11-589	碳钢设备环氧酚醛玻璃钢底漆一遍	10m2	97.15	97.71	36.1	44.51	17.1
11-590	碳钢设备环氧酚醛玻璃钢刮腻子	10m2	33.21	33.29	13	12.69	7.6
11-591	碳钢设备环氧酚醛玻璃钢衬布一层	10m2	487.1	494.08	374	72.95	47.13
11-592	碳钢设备环氧酚醛玻璃钢面漆一遍	10m2	71.05	71.21	25.99	34.2	11.02
11-593	塑料管道环氧酚醛玻璃钢底漆一遍	10m2	184.22	184.65	140.83	43.82	
11-594	塑料管道环氧酚醛玻璃钢缠布一层	10m2	422.61	431.05	353.78	77.27	
11-595	塑料管道环氧酚醛玻璃钢缠布两层	10m2	656.58	673.35	545.83	127.52	
11-596	塑料管道环氧酚醛玻璃钢面漆一遍	10m2	70.14	70.3	36.1	34.2	
11-597	碳钢设备环氧呋喃玻璃钢底漆一遍	10m2	97.15	97.71	36.1	44.51	17.1
11-598	碳钢设备环氧呋喃玻璃钢刮腻子	10m2	33.21	33.29	13	12.69	7.6
11-599	碳钢设备环氧呋喃玻璃钢衬布一层	10m2	485.68	492.66	374	71.53	47.13
11-600	碳钢设备环氧呋喃玻璃钢面漆一遍	10m2	70.11	70.27	25.99	33.26	11.02
11-601	塑料管道环氧呋喃玻璃钢底漆一遍	10m2	184.22	184.65	140.83	43.82	
11-602	塑料管道环氧呋喃玻璃钢缠布一层	10m2	421.18	429.63	353.78	75.85	
11-603	塑料管道环氧呋喃玻璃钢缠布两层	10m2	654.43	671.2	545.83	125.37	
11-604	塑料管道环氧呋喃玻璃钢面漆一遍	10m2	69.2	69.36	36.1	33.26	
11-605	碳钢设备酚醛树脂玻璃钢底漆一遍	10m2	97.15	97.71	36.1	44.51	17.1
11-606	碳钢设备酚醛树脂玻璃钢刮腻子	10m2	33.21	33.29	13	12.69	7.6
11-607	碳钢设备酚醛树脂玻璃钢衬布一层	10m2	476.25	483.13	374	62	47.13
11-608	碳钢设备酚醛树脂玻璃钢面漆一遍	10m2	64	64.09	25.99	27.08	11.02
11-609	塑料管道酚醛树脂玻璃钢底漆一遍	10m2	184.22	184.65	140.83	43.82	
11-610	塑料管道酚醛树脂玻璃钢缠布一层	10m2	411.76	420.1	353.78	66.32	
11-611	塑料管道酚醛树脂玻璃钢缠布两层	10m2	641.7	658.37	545.83	112.54	
11-612	塑料管道酚醛树脂玻璃钢面漆一遍	10m2	63.09	63.18	36.1	27.08	
11-613	碳钢设备环氧煤焦玻璃钢底漆一遍	10m2	97.15	97.71	36.1	44.51	17.1

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-614	碳钢设备环氧煤焦玻璃钢刮腻子	10m2	33.21	33.29	13	12.69	7.6
11-615	碳钢设备环氧煤焦玻璃钢衬布一层	10m2	463.14	469.94	374	48.81	47.13
11-616	碳钢设备环氧煤焦玻璃钢面漆一遍	10m2	55.14	55.18	25.99	18.17	11.02
11-617	塑料管道环氧煤焦玻璃钢底漆一遍	10m2	184.22	184.65	140.83	43.82	
11-618	塑料管道环氧煤焦玻璃钢缠布一层	10m2	398.64	406.9	353.78	53.12	
11-619	塑料管道环氧煤焦玻璃钢缠布两层	10m2	620.37	636.87	545.83	91.04	
11-620	塑料管道环氧煤焦玻璃钢面漆一遍	10m2	54.26	54.29	36.1	18.19	
11-621	碳钢设备酚醛呋喃玻璃钢底漆一遍	10m2	97.15	97.71	36.1	44.51	17.1
11-622	碳钢设备酚醛呋喃玻璃钢刮腻子	10m2	33.21	33.29	13	12.69	7.6
11-623	碳钢设备酚醛呋喃玻璃钢衬布一层	10m2	469.8	476.75	374	55.62	47.13
11-624	碳钢设备酚醛呋喃玻璃钢面漆一遍	10m2	60.08	60.24	25.99	23.23	11.02
11-625	塑料管道酚醛呋喃玻璃钢底漆一遍	10m2	184.22	184.65	140.83	43.82	
11-626	塑料管道酚醛呋喃玻璃钢缠布一层	10m2	405.31	413.71	353.78	59.93	
11-627	塑料管道酚醛呋喃玻璃钢缠布两层	10m2	643.99	661.11	545.83	115.28	
11-628	塑料管道酚醛呋喃玻璃钢面漆一遍	10m2	58.77	58.92	36.1	22.82	
11-629	碳钢设备YJ型呋喃玻璃钢底漆一遍	10m2	97.15	97.71	36.1	44.51	17.1
11-630	碳钢设备YJ型呋喃玻璃钢刮腻子	10m2	33.21	33.29	13	12.69	7.6
11-631	碳钢设备YJ型呋喃玻璃钢衬布一层	10m2	519.03	525.77	374	104.64	47.13
11-632	碳钢设备YJ型呋喃玻璃钢面漆一遍	10m2	84.94	84.94	25.99	47.93	11.02
11-633	塑料管道YJ型呋喃玻璃钢底漆一遍	10m2	184.22	184.65	140.83	43.82	
11-634	塑料管道YJ型呋喃玻璃钢缠布一层	10m2	454.54	462.74	353.78	108.96	
11-635	塑料管道YJ型呋喃玻璃钢缠布两层	10m2	704.13	720.53	545.83	174.7	
11-636	塑料管道YJ型呋喃玻璃钢面漆一遍	10m2	84.03	84.03	36.1	47.93	
11-637	碳钢设备聚酯树脂玻璃钢底漆一遍	10m2	97.15	97.71	36.1	44.51	17.1
11-638	碳钢设备聚酯树脂玻璃钢刮腻子	10m2	33.21	33.29	13	12.69	7.6
11-639	碳钢设备聚酯树脂玻璃钢衬布一层	10m2	470.99	477.73	374	56.6	47.13
11-640	碳钢设备聚酯树脂玻璃钢面漆一遍	10m2	60.3	60.3	25.99	23.29	11.02
11-641	塑料管道聚酯树脂玻璃钢底漆一遍	10m2	184.22	184.65	140.83	43.82	
11-642	塑料管道聚酯树脂玻璃钢缠布一层	10m2	406.49	414.69	353.78	60.91	
11-643	塑料管道聚酯树脂玻璃钢缠布两层	10m2	632.11	648.51	545.83	102.68	
11-644	塑料管道聚酯树脂玻璃钢面漆一遍	10m2	59.39	59.39	36.1	23.29	
11-645	碳钢设备漆酚树脂玻璃钢底漆一遍	10m2	104.99	105.8	41.19	47.51	17.1
11-646	碳钢设备漆酚树脂玻璃钢刮腻子	10m2	40.11	40.18	13.76	18.82	7.6
11-647	碳钢设备漆酚树脂玻璃钢衬布一层	10m2	540.53	526.71	382.66	96.92	47.13
11-648	碳钢设备漆酚树脂玻璃钢面漆一遍	10m2	57.73	57.82	28.88	17.92	11.02
11-649	碳钢设备漆酚树脂玻璃钢面漆增一	10m2	56.28	56.36	28.2	17.52	10.64
11-650	各种玻璃钢聚合一次	10m2	4046.03	4046.03	631.03	3415	
11-651	塔槽热硫硬橡胶衬里一层Φ1.5m内	10m2	1441.43	1441.43	853.4	463.28	124.75

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-652	塔槽热硫硬橡胶衬里两层 ϕ 1.5m内	10m2	1999.84	1999.84	1327.8	519.28	152.76
11-653	塔槽热硫硬橡胶衬里一层 $\phi > 1.5$ m	10m2	1370.68	1370.68	782.65	463.28	124.75
11-654	塔槽热硫硬橡胶衬里两层 $\phi > 1.5$ m	10m2	1868.43	1868.43	1196.39	519.28	152.76
11-655	锥形设备热硫硬橡胶一层 ϕ 1.5m内	10m2	1485.51	1485.51	897.48	463.28	124.75
11-656	锥形设备热硫硬橡胶两层 ϕ 1.5m内	10m2	2117.48	2117.48	1445.44	519.28	152.76
11-657	锥形设备热硫硬橡胶一层 $\phi > 1.5$ m	10m2	1403.89	1403.89	815.86	463.28	124.75
11-658	锥形设备热硫硬橡胶两层 $\phi > 1.5$ m	10m2	1959.4	1959.4	1287.36	519.28	152.76
11-659	多孔板热硫化硬橡胶衬里 一层	10m2	4694.44	4694.44	4094.5	473.56	126.38
11-660	多孔板热硫化硬橡胶衬里 两层	10m2	7543.59	7543.59	6852.54	535.73	155.32
11-661	管道热硫硬橡胶衬里一层 ϕ 108内	10m2	1571.14	1571.14	1155.96	287.63	127.55
11-662	管道热硫硬橡胶衬里两层 ϕ 108内	10m2	2555.5	2555.5	2042.58	357.6	155.32
11-663	管道热硫硬橡胶衬里一层 ϕ 426内	10m2	1216.6	1216.6	801.42	287.63	127.55
11-664	管道热硫硬橡胶衬里两层 ϕ 426内	10m2	1785.84	1785.84	1272.92	357.6	155.32
11-665	阀门热硫硬橡胶衬里一层 ϕ 76内	10m2	1606.2	1606.2	1189.86	287.63	128.71
11-666	阀门热硫硬橡胶衬里两层 ϕ 76内	10m2	2267.98	2267.98	1751.57	357.6	158.81
11-667	阀门热硫硬橡胶衬里一层 ϕ 133内	10m2	1504.1	1504.1	1124.88	250.51	128.71
11-668	阀门热硫硬橡胶衬里两层 ϕ 133内	10m2	2036.23	2036.23	1571.83	305.59	158.81
11-669	弯头热硫硬橡胶衬里一层 ϕ 133内	10m2	1521.42	1521.42	1142.2	250.51	128.71
11-670	弯头热硫硬橡胶衬里两层 ϕ 133内	10m2	2053.25	2053.25	1573.96	320.48	158.81
11-671	弯头热硫硬橡胶衬里一层 ϕ 426内	10m2	1204.5	1204.5	825.28	250.51	128.71
11-672	弯头热硫硬橡胶衬里两层 ϕ 426内	10m2	1718.24	1718.24	1238.95	320.48	158.81
11-673	管件热硫硬橡胶衬里一层 ϕ 108内	10m2	1351.79	1351.79	972.57	250.51	128.71
11-674	管件热硫硬橡胶衬里两层 ϕ 108内	10m2	1843.19	1843.19	1363.9	320.48	158.81
11-675	管件热硫硬橡胶衬里一层 ϕ 426内	10m2	1161.18	1161.18	781.96	250.51	128.71
11-676	管件热硫硬橡胶衬里两层 ϕ 426内	10m2	1617.92	1617.92	1138.63	320.48	158.81
11-677	塔槽热硫软橡胶衬里一层 ϕ 1.5m内	10m2	1486.03	1486.03	853.4	507.88	124.75
11-678	塔槽热硫软橡胶衬里两层 ϕ 1.5m内	10m2	2079.68	2079.68	1327.8	599.12	152.76
11-679	塔槽热硫软橡胶衬里一层 $\phi > 1.5$ m	10m2	1415.28	1415.28	782.65	507.88	124.75
11-680	塔槽热硫软橡胶衬里两层 $\phi > 1.5$ m	10m2	1948.27	1948.27	1196.39	599.12	152.76
11-681	锥形设备热硫软橡胶一层 ϕ 1.5m内	10m2	1530.11	1530.11	897.48	507.88	124.75
11-682	锥形设备热硫软橡胶两层 ϕ 1.5m内	10m2	2197.32	2197.32	1445.44	599.12	152.76
11-683	锥形设备热硫软橡胶一层 $\phi > 1.5$ m	10m2	1448.49	1448.49	815.86	507.88	124.75
11-684	锥形设备热硫软橡胶两层 $\phi > 1.5$ m	10m2	2039.24	2039.24	1287.36	599.12	152.76
11-685	多孔板热硫化软橡胶衬里 一层	10m2	4728.76	4728.76	4094.5	507.88	126.38
11-686	多孔板热硫化软橡胶衬里 两层	10m2	7606.98	7606.98	6852.54	599.12	155.32
11-687	塔槽热硫化硬胶衬里两层 ϕ 1.5m内	10m2	2035.08	2035.08	1327.8	554.52	152.76
11-688	塔槽热硫化硬胶衬里两层 $\phi > 1.5$ m	10m2	1903.67	1903.67	1196.39	554.52	152.76
11-689	锥形设备热硫化硬胶两层 ϕ 1.5m内	10m2	2152.72	2152.72	1445.44	554.52	152.76

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-690	锥形设备热硫化硬胶两层 $\phi > 1.5m$	10m2	1994.64	1994.64	1287.36	554.52	152.76
11-691	多孔板热硫化硬胶衬里 两层	10m2	7562.38	7562.38	6852.54	554.52	155.32
11-692	设备预硫化橡胶衬里 一层	10m2	1492.43	1492.92	1164.62	234.95	93.35
11-693	设备预硫化橡胶衬里 两层	10m2	2271.78	2272.75	1662.04	462.09	148.62
11-694	设备自然硫化橡胶衬里 一层	10m2	984.09	984.45	867.84	23.26	93.35
11-695	热硫化橡胶衬里5m长管段 $\phi 108$ 内	10m2	1920.37	1920.37	1329.24	490.59	100.54
11-696	热硫化橡胶衬里5m长管段 $\phi 426$ 内	10m2	1501.04	1501.04	922.72	490.59	87.73
11-697	金属表面软聚氯乙烯板衬里 一层	10m2	822.56	825.22	669.33	136.88	19.01
11-698	金属表面软聚氯乙烯板衬里 两层	10m2	1588.48	1593.8	1277.94	277.85	38.01
11-699	设备衬铅 压板法	10m2	3860.83	3821.73	1563.17	1262.42	996.14
11-700	设备衬铅 螺栓固定法	10m2	2951.56	2950.88	1401.44	501.44	1048
11-701	设备衬铅 搪钉法	10m2	9363.21	9362.94	2483	5891.68	988.26
11-702	型钢及支架包铅	10m2	4028.73	4028.51	3311.09	196.46	520.96
11-703	设备封头.底搪铅 搪层 $\delta 4$	10m2	7416.08	7410.64	5234.5	1594.59	581.55
11-704	搅拌叶轮.轴类搪铅 搪层 $\delta 4$	10m2	10704.7	10699.26	8762.95	1596.79	339.52
11-705	设备喷铝 $\delta 0.3$	10m2	1153.99	1153.99	532.15	101.79	520.05
11-706	设备喷铝 $\delta 0.15$	10m2	860.97	860.97	433.2	70.21	357.56
11-707	管道喷铝 $\delta 0.3$	10m2	1214.55	1214.55	571.14	101.79	541.62
11-708	管道喷铝 $\delta 0.15$	10m2	957.93	957.93	472.19	70.21	415.53
11-709	型钢喷铝 $\delta 0.3$	100kg	649.69	649.69	332.88	56.45	260.36
11-710	设备喷钢 $\delta 0.1$	10m2	1537	1537	929.94	119.6	487.46
11-711	设备喷钢 $\delta 0.05$	10m2	1212.79	1212.79	745.1	77.72	389.97
11-712	零部件喷钢 $\delta 0.1$	100kg	1151.84	1151.84	540.82	69.4	541.62
11-713	设备喷锌 $\delta 0.15$	10m2	833.18	833.18	421.65	50.16	361.37
11-714	设备喷锌 $\delta 0.2$	10m2	986.08	986.08	488.07	64.71	433.3
11-715	设备喷锌 $\delta 0.3$	10m2	1112.33	1112.33	522.04	95.23	495.06
11-716	管道喷锌 $\delta 0.15$	10m2	872.17	872.17	460.64	50.16	361.37
11-717	管道喷锌 $\delta 0.2$	10m2	1025.07	1025.07	527.06	64.71	433.3
11-718	管道喷锌 $\delta 0.3$	10m2	1200.01	1200.01	563.16	95.23	541.62
11-719	型钢喷锌 $\delta 0.15$	100kg	421.88	421.88	223.82	25.12	172.94
11-720	型钢喷锌 $\delta 0.2$	100kg	499.25	499.25	256.35	32.05	210.85
11-721	型钢喷锌 $\delta 0.3$	100kg	580.72	580.72	272.92	47.44	260.36
11-722	设备喷铜 $\delta 0.05$	10m2	1209.47	1209.47	736.44	43.53	429.5
11-723	设备喷铜 $\delta 0.1$	10m2	1489.18	1489.18	919.14	82.58	487.46
11-724	设备喷铜 $\delta 0.15$	10m2	1851.28	1851.28	1102.53	114.01	634.74
11-725	设备喷铜 $\delta 0.2$	10m2	2264.13	2264.13	1277.26	146.88	839.99
11-726	型钢喷铜 $\delta 0.05$	100kg	660.22	660.22	430.31	20.96	208.95
11-727	型钢喷铜 $\delta 0.1$	100kg	829.59	829.59	518.4	39.9	271.29

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-728	型钢喷铜 δ 0.15	100kg	969.51	969.51	607.24	55.35	306.92
11-729	型钢喷铜 δ 0.2	100kg	1154.11	1154.11	678.68	70.93	404.5
11-730	设备喷塑	10m2	239.98	239.98	108.3	5.4	126.28
11-731	管道喷塑	10m2	262.54	262.54	117.72	5.92	138.9
11-732	一般钢结构喷塑	100kg	141.08	141.08	64.3	3.12	73.66
11-733	硅质胶泥砌圆形立式耐酸砖230	10m2	2836.19	2836.15	2666.69	9.53	159.93
11-734	硅质胶泥砌圆形卧式耐酸砖230	10m2	3047.01	3046.97	2877.51	9.53	159.93
11-735	硅质胶泥砌矩形耐酸砖230	10m2	2644.97	2644.93	2475.47	9.53	159.93
11-736	硅质胶泥砌锥(塔)形耐酸砖230	10m2	3451.64	3451.6	3282.14	9.53	159.93
11-737	硅质胶泥砌圆形立式耐酸砖113	10m2	1795.18	1795.14	1629.29	5.92	159.93
11-738	硅质胶泥砌圆形卧式耐酸砖113	10m2	1854.91	1854.87	1689.02	5.92	159.93
11-739	硅质胶泥砌矩形耐酸砖113	10m2	1607	1606.96	1441.11	5.92	159.93
11-740	硅质胶泥砌锥(塔)形耐酸砖113	10m2	1964.2	1964.16	1798.31	5.92	159.93
11-741	硅质胶泥砌圆形立式耐酸砖65	10m2	1205.94	1205.9	1041.5	4.47	159.93
11-742	硅质胶泥砌圆形卧式耐酸砖65	10m2	1255.95	1255.91	1091.51	4.47	159.93
11-743	硅质胶泥砌矩形耐酸砖65	10m2	1104.56	1104.52	940.12	4.47	159.93
11-744	硅质胶泥砌锥(塔)形耐酸砖65	10m2	1314.93	1314.89	1150.49	4.47	159.93
11-745	硅质胶泥砌圆形立式耐酸板75x75	10m2	1523.33	1523.29	1358.58	4.78	159.93
11-746	硅质胶泥砌圆形卧式耐酸板75x75	10m2	1714.39	1714.35	1549.64	4.78	159.93
11-747	硅质胶泥砌矩形耐酸板75x75	10m2	1400.81	1400.77	1236.06	4.78	159.93
11-748	硅质胶泥砌锥(塔)形耐酸板75x75	10m2	1937.68	1937.64	1772.93	4.78	159.93
11-749	硅质胶泥砌圆形立式耐酸板100x50	10m2	1542.9	1542.85	1377.88	5.04	159.93
11-750	硅质胶泥砌圆形卧式耐酸板100x50	10m2	1737.76	1737.71	1572.74	5.04	159.93
11-751	硅质胶泥砌矩形耐酸板100x50	10m2	1382.08	1382.03	1217.06	5.04	159.93
11-752	硅质胶泥砌锥(塔)形耐酸板100x50	10m2	1964.09	1964.04	1799.07	5.04	159.93
11-753	硅质胶泥砌圆立式耐酸板100x100	10m2	1507.39	1507.34	1342.77	4.64	159.93
11-754	硅质胶泥砌圆卧式耐酸板100x100	10m2	1718.67	1718.62	1554.05	4.64	159.93
11-755	硅质胶泥砌矩形耐酸板100x100	10m2	1375.45	1375.4	1210.83	4.64	159.93
11-756	硅质胶泥砌锥(塔)耐酸板100x100	10m2	1880.09	1880.04	1715.47	4.64	159.93
11-757	硅质胶泥砌圆形立式耐酸板150x70	10m2	1363.45	1363.4	1198.52	4.95	159.93
11-758	硅质胶泥砌圆形卧式耐酸板150x70	10m2	1546	1545.95	1381.07	4.95	159.93
11-759	硅质胶泥砌矩形耐酸板150x70	10m2	1254.47	1254.42	1089.54	4.95	159.93
11-760	硅质胶泥砌锥(塔)形耐酸板150x70	10m2	1702.26	1702.21	1537.33	4.95	159.93
11-761	硅质胶泥砌圆形立式耐酸板150x75	10m2	1336.19	1336.14	1171.39	4.82	159.93
11-762	硅质胶泥砌圆形卧式耐酸板150x75	10m2	1519.73	1519.68	1354.93	4.82	159.93
11-763	硅质胶泥砌矩形耐酸板150x75	10m2	1227.74	1227.69	1062.94	4.82	159.93
11-764	硅质胶泥砌锥(塔)形耐酸板150x75	10m2	1675.6	1675.55	1510.8	4.82	159.93
11-765	硅质胶泥砌圆立式耐酸板150x150	10m2	1194.53	1194.48	1029.95	4.6	159.93

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-766	硅质胶泥砌圆卧式耐酸板150x150	10m2	1336.2	1336.15	1171.62	4.6	159.93
11-767	硅质胶泥砌矩形耐酸板150x150	10m2	1079.24	1079.19	914.66	4.6	159.93
11-768	硅质胶泥砌锥(塔)耐酸板150x150	10m2	1514.87	1514.82	1350.29	4.6	159.93
11-769	硅质胶泥砌圆形立式耐酸板180x90	10m2	1193.15	1193.1	1028.13	5.04	159.93
11-770	硅质胶泥砌圆形卧式耐酸板180x90	10m2	1333.6	1333.55	1168.58	5.04	159.93
11-771	硅质胶泥砌矩形耐酸板180x90	10m2	1064.1	1064.05	899.08	5.04	159.93
11-772	硅质胶泥砌锥(塔)形耐酸板180x90	10m2	1488.79	1488.74	1323.77	5.04	159.93
11-773	硅质胶泥砌圆立式耐酸板180x110	10m2	1212.7	1212.66	1048.04	4.69	159.93
11-774	硅质胶泥砌圆卧式耐酸板180x110	10m2	1356.49	1356.45	1191.83	4.69	159.93
11-775	硅质胶泥砌矩形耐酸板180x110	10m2	1102.04	1102	937.38	4.69	159.93
11-776	硅质胶泥砌锥(塔)耐酸板180x110	10m2	1523.54	1523.5	1358.88	4.69	159.93
11-777	硅质胶泥砌圆立式耐酸板200x100	10m2	1209.01	1208.96	1044.39	4.64	159.93
11-778	硅质胶泥砌圆卧式耐酸板200x100	10m2	1352.2	1352.15	1187.58	4.64	159.93
11-779	硅质胶泥砌矩形耐酸板200x100	10m2	1098.36	1098.31	933.74	4.64	159.93
11-780	硅质胶泥砌锥(塔)耐酸板200x100	10m2	1519.85	1519.8	1355.23	4.64	159.93
11-781	树脂胶泥砌圆形立式耐酸砖230	10m2	2809.76	2809.67	2641.76	7.98	159.93
11-782	树脂胶泥砌圆形卧式耐酸砖230	10m2	3021.19	3021.1	2853.19	7.98	159.93
11-783	树脂胶泥砌矩形耐酸砖230	10m2	2619.15	2619.06	2451.15	7.98	159.93
11-784	树脂胶泥砌锥(塔)形耐酸砖230	10m2	3425.21	3425.12	3257.21	7.98	159.93
11-785	树脂胶泥砌圆形立式耐酸砖113	10m2	1768.6	1768.51	1604.21	4.37	159.93
11-786	树脂胶泥砌圆形卧式耐酸砖113	10m2	1828.49	1828.4	1664.1	4.37	159.93
11-787	树脂胶泥砌矩形耐酸砖113	10m2	1581.18	1581.09	1416.79	4.37	159.93
11-788	树脂胶泥砌锥(塔)形耐酸砖113	10m2	1938.38	1938.29	1773.99	4.37	159.93
11-789	树脂胶泥砌圆形立式耐酸砖65	10m2	1179.52	1179.43	1016.58	2.92	159.93
11-790	树脂胶泥砌圆形卧式耐酸砖65	10m2	1229.52	1229.43	1066.58	2.92	159.93
11-791	树脂胶泥砌矩形耐酸砖65	10m2	1078.74	1078.65	915.8	2.92	159.93
11-792	树脂胶泥砌锥(塔)形耐酸砖65	10m2	1289.11	1289.02	1126.17	2.92	159.93
11-793	树脂胶泥砌圆形立式耐酸板75x75	10m2	1497.51	1497.42	1334.26	3.23	159.93
11-794	树脂胶泥砌圆形卧式耐酸板75x75	10m2	1688.57	1688.48	1525.32	3.23	159.93
11-795	树脂胶泥砌矩形耐酸板75x75	10m2	1374.84	1374.75	1211.59	3.23	159.93
11-796	树脂胶泥砌锥(塔)形耐酸板75x75	10m2	1911.25	1911.16	1748	3.23	159.93
11-797	树脂胶泥砌圆形立式耐酸板100x50	10m2	1516.46	1516.37	1352.95	3.49	159.93
11-798	树脂胶泥砌圆形卧式耐酸板100x50	10m2	1711.93	1711.84	1548.42	3.49	159.93
11-799	树脂胶泥砌矩形耐酸板100x50	10m2	1356.25	1356.16	1192.74	3.49	159.93
11-800	树脂胶泥砌锥(塔)形耐酸板100x50	10m2	1893.88	1893.79	1730.37	3.49	159.93
11-801	树脂胶泥砌圆立式耐酸板100x100	10m2	1481.57	1481.48	1318.45	3.1	159.93
11-802	树脂胶泥砌圆卧式耐酸板100x100	10m2	1692.09	1692	1528.97	3.1	159.93
11-803	树脂胶泥砌矩形耐酸板100x100	10m2	1350.7	1350.61	1187.58	3.1	159.93

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-804	树脂胶泥砌锥(塔)耐酸板100x100	10m2	1854.12	1854.03	1691	3.1	159.93
11-805	树脂胶泥砌圆形立式耐酸板150x70	10m2	1337.01	1336.93	1173.59	3.41	159.93
11-806	树脂胶泥砌圆形卧式耐酸板150x70	10m2	1519.41	1519.33	1355.99	3.41	159.93
11-807	树脂胶泥砌矩形耐酸板150x70	10m2	1228.64	1228.56	1065.22	3.41	159.93
11-808	树脂胶泥砌锥(塔)形耐酸板150x70	10m2	1676.43	1676.35	1513.01	3.41	159.93
11-809	树脂胶泥砌圆形立式耐酸板150x75	10m2	1310.21	1310.12	1146.92	3.27	159.93
11-810	树脂胶泥砌圆形卧式耐酸板150x75	10m2	1492.91	1492.82	1329.62	3.27	159.93
11-811	树脂胶泥砌矩形耐酸板150x75	10m2	1201.68	1201.59	1038.39	3.27	159.93
11-812	树脂胶泥砌锥(塔)形耐酸板150x75	10m2	1649.62	1649.53	1486.33	3.27	159.93
11-813	树脂胶泥砌圆立式耐酸板150x150	10m2	1168.4	1168.31	1005.33	3.05	159.93
11-814	树脂胶泥砌圆卧式耐酸板150x150	10m2	1310.82	1310.73	1147.75	3.05	159.93
11-815	树脂胶泥砌矩形耐酸板150x150	10m2	1052.95	1052.86	889.88	3.05	159.93
11-816	树脂胶泥砌锥(塔)耐酸板150x150	10m2	1448.84	1448.75	1285.77	3.05	159.93
11-817	树脂胶泥砌圆形立式耐酸板180x90	10m2	1167.32	1167.23	1003.81	3.49	159.93
11-818	树脂胶泥砌圆形卧式耐酸板180x90	10m2	1307.46	1307.37	1143.95	3.49	159.93
11-819	树脂胶泥砌矩形耐酸板180x90	10m2	1038.27	1038.18	874.76	3.49	159.93
11-820	树脂胶泥砌锥(塔)形耐酸板180x90	10m2	1460.98	1460.89	1297.47	3.49	159.93
11-821	树脂胶泥砌圆立式耐酸板180x110	10m2	1186.73	1186.64	1023.57	3.14	159.93
11-822	树脂胶泥砌圆卧式耐酸板180x110	10m2	1330.37	1330.28	1167.21	3.14	159.93
11-823	树脂胶泥砌矩形耐酸板180x110	10m2	1090.82	1090.73	927.66	3.14	159.93
11-824	树脂胶泥砌锥(塔)耐酸板180x110	10m2	1497.72	1497.63	1334.56	3.14	159.93
11-825	树脂胶泥砌圆立式耐酸板200x100	10m2	1183.42	1183.33	1020.3	3.1	159.93
11-826	树脂胶泥砌圆卧式耐酸板200x100	10m2	1326.53	1326.44	1163.41	3.1	159.93
11-827	树脂胶泥砌矩形耐酸板200x100	10m2	1072.76	1072.67	909.64	3.1	159.93
11-828	树脂胶泥砌锥(塔)耐酸板200x100	10m2	1494.56	1494.47	1331.44	3.1	159.93
11-829	聚酯树脂砌圆形立式耐酸砖230	10m2	2907.04	2906.95	2739.04	7.98	159.93
11-830	聚酯树脂砌圆形卧式耐酸砖230	10m2	3126.22	3126.13	2958.22	7.98	159.93
11-831	聚酯树脂砌矩形耐酸砖230	10m2	2708.38	2708.29	2540.38	7.98	159.93
11-832	聚酯树脂砌锥(塔)形耐酸砖230	10m2	3539.21	3539.12	3371.21	7.98	159.93
11-833	聚酯树脂砌圆形立式耐酸砖113	10m2	1804.77	1804.68	1640.38	4.37	159.93
11-834	聚酯树脂砌圆形卧式耐酸砖113	10m2	1849.61	1849.52	1685.22	4.37	159.93
11-835	聚酯树脂砌矩形耐酸砖113	10m2	1609.91	1609.82	1445.52	4.37	159.93
11-836	聚酯树脂砌锥(塔)形耐酸砖113	10m2	1987.93	1987.84	1823.54	4.37	159.93
11-837	聚酯树脂砌圆形立式耐酸砖65	10m2	1201.86	1201.77	1038.92	2.92	159.93
11-838	聚酯树脂砌圆形卧式耐酸砖65	10m2	1253.84	1253.75	1090.9	2.92	159.93
11-839	聚酯树脂砌矩形耐酸砖65	10m2	1096.52	1096.43	933.58	2.92	159.93
11-840	聚酯树脂砌锥(塔)形耐酸砖65	10m2	1314.34	1314.25	1151.4	2.92	159.93
11-841	聚酯树脂砌圆形立式耐酸板75x75	10m2	1528.51	1528.42	1365.26	3.23	159.93

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-842	聚酯树脂砌圆形卧式耐酸板75x75	10m2	1727.03	1726.94	1563.78	3.23	159.93
11-843	聚酯树脂砌矩形耐酸板75x75	10m2	1401.29	1401.2	1238.04	3.23	159.93
11-844	聚酯树脂砌锥(塔)形耐酸板75x75	10m2	1958.67	1958.58	1795.42	3.23	159.93
11-845	聚酯树脂砌圆形立式耐酸板100x50	10m2	1547.32	1547.23	1383.81	3.49	159.93
11-846	聚酯树脂砌圆形卧式耐酸板100x50	10m2	1750.24	1750.15	1586.73	3.49	159.93
11-847	聚酯树脂砌矩形耐酸板100x50	10m2	1380.57	1380.48	1217.06	3.49	159.93
11-848	聚酯树脂砌锥(塔)形耐酸板100x50	10m2	1986.75	1986.66	1823.24	3.49	159.93
11-849	聚酯树脂砌圆立式耐酸板100x100	10m2	1508.02	1507.93	1344.9	3.1	159.93
11-850	聚酯树脂砌圆卧式耐酸板100x100	10m2	1736.47	1736.38	1573.35	3.1	159.93
11-851	聚酯树脂砌矩形耐酸板100x100	10m2	1378.36	1378.27	1215.24	3.1	159.93
11-852	聚酯树脂砌锥(塔)耐酸板100x100	10m2	1895.31	1895.22	1732.19	3.1	159.93
11-853	聚酯树脂砌圆形立式耐酸板150x70	10m2	1362.24	1362.16	1198.82	3.41	159.93
11-854	聚酯树脂砌圆形卧式耐酸板150x70	10m2	1532.18	1532.1	1368.76	3.41	159.93
11-855	聚酯树脂砌矩形耐酸板150x70	10m2	1251.13	1251.05	1087.71	3.41	159.93
11-856	聚酯树脂砌锥(塔)形耐酸板150x70	10m2	1711.39	1711.31	1547.97	3.41	159.93
11-857	聚酯树脂砌圆形立式耐酸板150x75	10m2	1335.82	1335.73	1172.53	3.27	159.93
11-858	聚酯树脂砌圆形卧式耐酸板150x75	10m2	1505.83	1505.74	1342.54	3.27	159.93
11-859	聚酯树脂砌矩形耐酸板150x75	10m2	1225.31	1225.22	1062.02	3.27	159.93
11-860	聚酯树脂砌锥(塔)形耐酸板150x75	10m2	1690.97	1690.88	1527.68	3.27	159.93
11-861	聚酯树脂砌圆立式耐酸板150x150	10m2	1187.25	1187.16	1024.18	3.05	159.93
11-862	聚酯树脂砌圆卧式耐酸板150x150	10m2	1340.31	1340.22	1177.24	3.05	159.93
11-863	聚酯树脂砌矩形耐酸板150x150	10m2	1066.63	1066.54	903.56	3.05	159.93
11-864	聚酯树脂砌锥(塔)耐酸板150x150	10m2	1518.53	1518.44	1355.46	3.05	159.93
11-865	聚酯树脂砌圆形立式耐酸板180x90	10m2	1193.16	1193.07	1029.65	3.49	159.93
11-866	聚酯树脂砌圆形卧式耐酸板180x90	10m2	1368.11	1368.02	1204.6	3.49	159.93
11-867	聚酯树脂砌矩形耐酸板180x90	10m2	1063.05	1062.96	899.54	3.49	159.93
11-868	聚酯树脂砌锥(塔)形耐酸板180x90	10m2	1498.37	1498.28	1334.86	3.49	159.93
11-869	聚酯树脂砌圆立式耐酸板180x110	10m2	1211.2	1211.11	1048.04	3.14	159.93
11-870	聚酯树脂砌圆卧式耐酸板180x110	10m2	1367.3	1367.21	1204.14	3.14	159.93
11-871	聚酯树脂砌矩形耐酸板180x110	10m2	1087.78	1087.69	924.62	3.14	159.93
11-872	聚酯树脂砌锥(塔)耐酸板180x110	10m2	1544.38	1544.29	1381.22	3.14	159.93
11-873	聚酯树脂砌圆立式耐酸板200x100	10m2	1212.6	1212.51	1049.48	3.1	159.93
11-874	聚酯树脂砌圆卧式耐酸板200x100	10m2	1364	1363.91	1200.88	3.1	159.93
11-875	聚酯树脂砌矩形耐酸板200x100	10m2	1083.94	1083.85	920.82	3.1	159.93
11-876	聚酯树脂砌锥(塔)耐酸板200x100	10m2	1540.24	1540.15	1377.12	3.1	159.93
11-877	环氧煤焦油圆形立式耐酸砖113	10m2	1872.72	1872.63	1708.33	4.37	159.93
11-878	环氧煤焦油圆形卧式耐酸砖113	10m2	1933.21	1933.12	1768.82	4.37	159.93
11-879	环氧煤焦油矩形耐酸砖113	10m2	1685.3	1685.21	1520.91	4.37	159.93

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-880	环氧煤焦油锥(塔)形耐酸砖113	10m2	2042.05	2041.96	1877.66	4.37	159.93
11-881	环氧煤焦油圆形立式耐酸砖65	10m2	1257.64	1257.55	1094.7	2.92	159.93
11-882	环氧煤焦油圆形卧式耐酸砖65	10m2	1307.65	1307.56	1144.71	2.92	159.93
11-883	环氧煤焦油矩形耐酸砖65	10m2	1155.65	1155.56	992.71	2.92	159.93
11-884	环氧煤焦油锥(塔)形耐酸砖65	10m2	1366.63	1366.54	1203.69	2.92	159.93
11-885	环氧煤焦油圆形立式耐酸板75x75	10m2	1556.03	1555.94	1392.78	3.23	159.93
11-886	环氧煤焦油圆形卧式耐酸板75x75	10m2	1746.94	1746.85	1583.69	3.23	159.93
11-887	环氧煤焦油矩形耐酸板75x75	10m2	1449.78	1449.69	1286.53	3.23	159.93
11-888	环氧煤焦油锥(塔)形耐酸板75x75	10m2	1969.62	1969.53	1806.37	3.23	159.93
11-889	环氧煤焦油圆形立式耐酸板100x50	10m2	1574.98	1574.89	1411.47	3.49	159.93
11-890	环氧煤焦油圆形卧式耐酸板100x50	10m2	1769.85	1769.76	1606.34	3.49	159.93
11-891	环氧煤焦油矩形耐酸板100x50	10m2	1414.77	1414.68	1251.26	3.49	159.93
11-892	环氧煤焦油锥(塔)形耐酸板100x50	10m2	1996.17	1996.08	1832.66	3.49	159.93
11-893	环氧煤焦油圆立式耐酸板100x100	10m2	1538.57	1538.48	1375.45	3.1	159.93
11-894	环氧煤焦油圆卧式耐酸板100x100	10m2	1749.09	1749	1585.97	3.1	159.93
11-895	环氧煤焦油矩形耐酸板100x100	10m2	1407.7	1407.61	1244.58	3.1	159.93
11-896	环氧煤焦油锥(塔)耐酸板100x100	10m2	1910.51	1910.42	1747.39	3.1	159.93
11-897	环氧煤焦油圆形立式耐酸板150x70	10m2	1393.86	1393.78	1230.44	3.41	159.93
11-898	环氧煤焦油圆形卧式耐酸板150x70	10m2	1576.87	1576.79	1413.45	3.41	159.93
11-899	环氧煤焦油矩形耐酸板150x70	10m2	1285.64	1285.56	1122.22	3.41	159.93
11-900	环氧煤焦油锥(塔)形耐酸板150x70	10m2	1733.43	1733.35	1570.01	3.41	159.93
11-901	环氧煤焦油圆形立式耐酸板150x75	10m2	1369.33	1369.24	1206.04	3.27	159.93
11-902	环氧煤焦油圆形卧式耐酸板150x75	10m2	1552.34	1552.25	1389.05	3.27	159.93
11-903	环氧煤焦油矩形耐酸板150x75	10m2	1260.96	1260.87	1097.67	3.27	159.93
11-904	环氧煤焦油锥(塔)形耐酸板150x75	10m2	1710.27	1710.18	1546.98	3.27	159.93
11-905	环氧煤焦油圆立式耐酸板150x150	10m2	1228.59	1228.5	1065.52	3.05	159.93
11-906	环氧煤焦油圆卧式耐酸板150x150	10m2	1369.19	1369.1	1206.12	3.05	159.93
11-907	环氧煤焦油矩形耐酸板150x150	10m2	1113.37	1113.28	950.3	3.05	159.93
11-908	环氧煤焦油锥(塔)耐酸板150x150	10m2	1546.95	1546.86	1383.88	3.05	159.93
11-909	环氧煤焦油圆形立式耐酸板180x90	10m2	1226.6	1226.51	1063.09	3.49	159.93
11-910	环氧煤焦油圆形卧式耐酸板180x90	10m2	1367.05	1366.96	1203.54	3.49	159.93
11-911	环氧煤焦油矩形耐酸板180x90	10m2	1096.79	1096.7	933.28	3.49	159.93
11-912	环氧煤焦油锥(塔)形耐酸板180x90	10m2	1522.09	1522	1358.58	3.49	159.93
11-913	环氧煤焦油圆立式耐酸板180x110	10m2	1246.54	1246.45	1083.38	3.14	159.93
11-914	环氧煤焦油圆卧式耐酸板180x110	10m2	1389.19	1389.1	1226.03	3.14	159.93
11-915	环氧煤焦油矩形耐酸板180x110	10m2	1136.49	1136.4	973.33	3.14	159.93
11-916	环氧煤焦油锥(塔)耐酸板180x110	10m2	1556.77	1556.68	1393.61	3.14	159.93
11-917	环氧煤焦油圆立式耐酸板200x100	10m2	1239.96	1239.87	1076.84	3.1	159.93

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-918	环氧煤焦油圆卧式耐酸板200x100	10m2	1386.34	1386.25	1223.22	3.1	159.93
11-919	环氧煤焦油矩形耐酸板200x100	10m2	1130.14	1130.05	967.02	3.1	159.93
11-920	环氧煤焦油锥(塔)耐酸板200x100	10m2	1553.62	1553.53	1390.5	3.1	159.93
11-921	酚醛树脂胶泥砌石墨板 圆形立式	10m2	1383.07	1382.98	1220.26	2.79	159.93
11-922	酚醛树脂胶泥砌石墨板 圆形卧式	10m2	1568.96	1568.87	1406.15	2.79	159.93
11-923	酚醛树脂胶泥砌石墨板 矩形	10m2	1229.39	1229.3	1066.58	2.79	159.93
11-924	酚醛树脂胶泥砌石墨板 锥形	10m2	1784.95	1784.86	1622.14	2.79	159.93
11-925	硅质胶泥抹面 δ 20	10m2	2165.65	2147.66	1561.04	212.25	374.37
11-926	硅质胶泥抹面 δ 25	10m2	2416.45	2398.46	1811.84	212.25	374.37
11-927	硅质胶泥抹面 δ 30	10m2	2584.41	2566.42	1979.8	212.25	374.37
11-928	设备金属表面涂刮磷片胶泥	10m2	1576.78	1576.8	887.68	3.59	685.53
11-929	设备布表面涂刮磷片胶泥	10m2	1277.81	1277.84	806.36	4.46	467.02
11-930	衬石墨管接 DN150内	10个	270.55	270.55	164.16	92.17	14.22
11-931	衬石墨管接 >DN150	10个	322.43	322.43	179.36	128.85	14.22
11-932	设备衬铺石棉板	10m2	729.17	729.17	331.36	350.37	47.44
11-933	耐酸砖板衬砌体热处理	10m2	461.3	462.14	244.72	191.95	25.47
11-934	管道硬质瓦块 φ57内	m3	416.61	414.78	338.2	61.48	15.1
11-935	管道硬质瓦块 φ133内	m3	269.65	268.42	201.32	52	15.1
11-936	管道硬质瓦块 φ325内	m3	243.47	242.17	174.04	53.03	15.1
11-937	管道硬质瓦块 φ529内	m3	187.56	186.28	118.41	52.77	15.1
11-938	管道硬质瓦块 φ720内	m3	175.79	172.98	106.7	51.18	15.1
11-939	立式设备硬质瓦块	m3	399.55	393.38	310.08	68.2	15.1
11-940	卧式设备硬质瓦块	m3	403.27	397.02	313.12	68.8	15.1
11-941	球形设备硬质瓦块	m3	505.65	499.12	413.44	70.58	15.1
11-942	管道泡沫玻璃瓦块 φ57内	m3	1069.46	1067.64	792.6	259.94	15.1
11-943	管道泡沫玻璃瓦块 φ133内	m3	662.46	661.27	426.89	219.28	15.1
11-944	管道泡沫玻璃瓦块 φ325内	m3	549.04	547.78	320.11	212.57	15.1
11-945	管道泡沫玻璃瓦块 φ529内	m3	489.79	488.48	259.92	213.46	15.1
11-946	管道泡沫玻璃瓦块 φ720内	m3	414.05	408.72	165.68	227.94	15.1
11-947	立式设备泡沫玻璃瓦块	m3	608.45	602.58	355.98	231.5	15.1
11-948	卧式设备泡沫玻璃瓦块	m3	700.72	694.85	448.25	231.5	15.1
11-949	立式设备泡沫玻璃板	m3	1300.17	1294.3	1008.52	231.5	54.28
11-950	卧式设备泡沫玻璃板	m3	1411.74	1405.87	1120.09	231.5	54.28
11-951	球形设备泡沫玻璃板	m3	1573.82	1566.89	1221.62	292.46	52.81
11-952	管道纤维类制品 φ57内	m3	472.13	470.38	427.88	27.4	15.1
11-953	管道纤维类制品 φ133内	m3	243.23	242.04	208.24	18.7	15.1
11-954	管道纤维类制品 φ325内	m3	206.96	205.75	171.76	18.89	15.1
11-955	管道纤维类制品 φ529内	m3	159.55	158.27	123.12	20.05	15.1

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-956	管道纤维类制品 φ 720内	m3	142.21	139.27	104.88	19.29	15.1
11-957	立式设备纤维类制品	m3	506.2	496.14	414.96	66.08	15.1
11-958	卧式设备纤维类制品	m3	556.55	546.43	464.89	66.44	15.1
11-959	球形设备纤维类制品	m3	719.52	702.46	575.32	112.04	15.1
11-960	通风管道纤维类制品	m3	672.85	673.14	451.44	206.6	15.1
11-961	管道泡沫塑料瓦块 φ 57	m3	607.05	605.32	370.12	220.1	15.1
11-962	管道泡沫塑料瓦块 φ 133	m3	458	456.82	230.28	211.44	15.1
11-963	管道泡沫塑料瓦块 φ 325	m3	418.93	417.67	190	212.57	15.1
11-964	管道泡沫塑料瓦块 φ 529	m3	387.88	386.58	158.08	213.4	15.1
11-965	管道泡沫塑料瓦块 φ 720	m3	332.55	329.35	100.32	213.93	15.1
11-966	立式设备泡沫塑料瓦块	m3	450.09	444.32	198.36	230.86	15.1
11-967	卧式设备泡沫塑料瓦块	m3	511.63	505.76	259.16	231.5	15.1
11-968	立式设备泡沫塑料板	m3	1044.08	1038.21	753.16	231.5	53.55
11-969	卧式设备泡沫塑料板	m3	1117.09	1111.22	801.8	254.65	54.77
11-970	球形设备泡沫塑料板	m3	1235.71	1229.83	866.4	308.66	54.77
11-971	通风管道泡沫塑料瓦块	m3	847.34	846.9	560.88	226.84	59.18
11-972	管道毡类制品 φ 57内	m3	445.13	443.63	405	23.53	15.1
11-973	管道毡类制品 φ 133内	m3	221.46	220.16	184.68	20.38	15.1
11-974	管道毡类制品 φ 325内	m3	178.44	177.14	141.66	20.38	15.1
11-975	管道毡类制品 φ 529内	m3	159.18	157.54	116.81	25.63	15.1
11-976	管道毡类制品 φ 720内	m3	146.49	142.89	104.12	23.67	15.1
11-977	立式设备毡类制品	m3	206.95	196.92	115.98	65.84	15.1
11-978	卧式设备毡类制品	m3	215	204.97	124.03	65.84	15.1
11-979	球形设备毡类制品	m3	279.18	262.12	134.98	112.04	15.1
11-980	通风管道毡类制品	m3	375.48	375.14	317.68	42.36	15.1
11-981	立式设备棉席(被)类制品	m3	384.34	374.22	292.68	66.44	15.1
11-982	卧式设备棉席(被)类制品	m3	422.34	412.22	330.68	66.44	15.1
11-983	球形设备棉席(被)类制品	m3	560.91	543.85	416.71	112.04	15.1
11-984	法兰. 阀门棉席(被)类制品 φ 50内	m3	2775.61	2772.04	2701.04	55.9	15.1
11-985	法兰. 阀门棉席(被)类制品 φ 125内	m3	1807.74	1803.95	1729.53	59.32	15.1
11-986	法兰. 阀门棉席(被)类制品 φ 300内	m3	1688.99	1684.97	1606.94	62.93	15.1
11-987	法兰. 阀门棉席(被)类制品 φ 500内	m3	1444.06	1439.79	1357.89	66.8	15.1
11-988	法兰. 阀门棉席(被)类制品 φ 700内	m3	1322.07	1312.44	1234.09	63.25	15.1
11-989	法兰. 阀门棉席(被)类制品> φ 700	m3	1213.87	1203.98	1123.89	64.99	15.1
11-990	管道纤维类散状材料 φ 57内	m3	300.05	298.55	259.92	23.53	15.1
11-991	管道纤维类散状材料 φ 133内	m3	202.77	201.27	162.64	23.53	15.1
11-992	管道纤维类散状材料 φ 325内	m3	197.41	195.77	155.04	25.63	15.1
11-993	管道纤维类散状材料 φ 529内	m3	190.57	188.93	148.2	25.63	15.1

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-994	管道纤维类散状材料 φ 720内	m3	199.12	193.48	141.36	37.02	15.1
11-995	法兰. 阀门纤维类散状材料 φ 50内	m3	2594.23	2590.3	2513.62	61.58	15.1
11-996	法兰. 阀门纤维类散状材料 φ 125内	m3	1586.58	1582.54	1504.19	63.25	15.1
11-997	法兰. 阀门纤维类散状材料 φ 300内	m3	1580.69	1576.53	1496.44	64.99	15.1
11-998	法兰. 阀门纤维类散状材料 φ 500内	m3	1348.83	1344.56	1262.66	66.8	15.1
11-999	法兰. 阀门纤维类散状材料 φ 700内	m3	1246.55	1236.52	1155.58	65.84	15.1
11-1000	法兰. 阀门纤维类散状材料> φ 700	m3	1221.62	1211.59	1130.65	65.84	15.1
11-1001	立式设备纤维类散状材料	m3	246.34	233.56	134.52	83.94	15.1
11-1002	卧式设备纤维类散状材料	m3	299.93	286.7	184.68	86.92	15.1
11-1003	球形设备纤维类散状材料	m3	365.01	345.39	201.4	128.89	15.1
11-1004	管道橡塑保温管(板) φ 57内	m3	1122.09	1122.36	744.8	377.56	
11-1005	管道橡塑保温管(板) φ 133内	m3	917.32	917.59	627	290.59	
11-1006	管道橡塑保温管(板) φ 325内	m3	768.86	769.13	534.28	234.85	
11-1007	管道橡塑保温管(板) φ 529内	m3	707.79	708.05	501.6	206.45	
11-1008	管道橡塑保温管(板) φ 720内	m3	584.02	584.29	398.24	186.05	
11-1009	立式设备管道橡塑保温管(板)	m3	874.21	874.48	658.92	215.56	
11-1010	卧式设备管道橡塑保温管(板)	m3	907.65	907.92	692.36	215.56	
11-1011	球形设备管道橡塑保温管(板)	m3	1119.09	1119.35	881.6	237.75	
11-1012	通风管道橡塑保温管(板)	m3	840.2	840.47	554.04	286.43	
11-1013	管道聚氨酯塑料喷涂发泡 φ 57内	m3	800.65	801.9	546.44	61.62	193.84
11-1014	管道聚氨酯塑料喷涂发泡 φ 133内	m3	592.93	594.18	344.28	56.06	193.84
11-1015	管道聚氨酯塑料喷涂发泡 φ 325内	m3	572.04	573.29	327.56	51.89	193.84
11-1016	管道聚氨酯塑料喷涂发泡 φ 529内	m3	556.81	558.05	313.12	51.09	193.84
11-1017	管道聚氨酯塑料喷涂发泡 φ 720内	m3	540.65	541.89	297.92	50.13	193.84
11-1018	立式设备聚氨酯塑料喷涂发泡	m3	492.46	493.73	279.22	52.98	161.53
11-1019	卧式设备聚氨酯塑料喷涂发泡	m3	523.65	524.92	309.17	54.22	161.53
11-1020	球形设备聚氨酯塑料喷涂发泡	m3	534.12	535.39	319.2	54.66	161.53
11-1021	管道铝箔玻璃棉管壳(毡.板) φ 57	m3	506.12	476.03	418	58.03	
11-1022	管道铝箔玻璃棉管壳(毡.板) φ 133	m3	247.14	228.38	190	38.38	
11-1023	管道铝箔玻璃棉管壳(毡.板) φ 325	m3	157.91	147.76	117.8	29.96	
11-1024	管道铝箔玻璃棉管壳(毡.板) φ 529	m3	126.31	118.45	89.68	28.77	
11-1025	管道铝箔玻璃棉管壳(毡.板) φ 720	m3	97.47	88.36	60.8	27.56	
11-1026	立式设备铝箔玻璃棉管壳(毡.板)	m3	421.45	391.79	303.24	88.55	
11-1027	卧式设备铝箔玻璃棉管壳(毡.板)	m3	506.57	476.91	388.36	88.55	
11-1028	球形设备铝箔玻璃棉管壳(毡.板)	m3	553.15	521.48	430.92	90.56	
11-1029	通风管道铝箔玻璃棉管壳(毡.板)	m3	498.37	469.76	345.04	124.72	
11-1030	管道硅酸盐类涂抹材料 φ 57内	m3	1002.28	1002.28	912.46	4.88	84.94
11-1031	管道硅酸盐类涂抹材料 φ 133内	m3	863.55	863.55	788.58	4.88	70.09

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-1032	管道硅酸盐类涂抹材料 φ325内	m3	763.75	763.75	699.35	4.88	59.52
11-1033	管道硅酸盐类涂抹材料 φ529内	m3	712.64	712.64	654.28	4.88	53.48
11-1034	管道硅酸盐类涂抹材料 φ720内	m3	628.44	628.44	579.27	4.88	44.29
11-1035	管道硅酸盐类涂抹材料 φ720外	m3	584.83	584.83	540.06	4.88	39.89
11-1036	法兰、阀门硅酸盐涂抹材料 φ50内	m3	1862.29	1862.29	1772.47	4.88	84.94
11-1037	法兰、阀门硅酸盐涂抹材料 φ125内	m3	1607.97	1607.97	1533	4.88	70.09
11-1038	法兰、阀门硅酸盐涂抹材料 φ300内	m3	1425.41	1425.41	1361.01	4.88	59.52
11-1039	法兰、阀门硅酸盐涂抹材料 φ500内	m3	1332.8	1332.8	1274.44	4.88	53.48
11-1040	法兰、阀门硅酸盐涂抹材料 φ700内	m3	1186.51	1186.51	1137.34	4.88	44.29
11-1041	法兰、阀门硅酸盐涂抹材料>φ700	m3	1112.34	1112.34	1067.57	4.88	39.89
11-1042	设备硅酸盐涂抹材料	m3	632.07	632.07	574.86	4.74	52.47
11-1043	复合硅酸铝绳 φ57内	m3	411.04	410.03	379.09	15.84	15.1
11-1044	涂抹耐磨粘接剂A884 φ57内	10m2	212.69	212.69	164.62	48.07	
11-1045	管道玻璃布保护层	10m2	34.19	34.18	33.97	0.21	
11-1046	设备玻璃布保护层	10m2	29.86	29.85	29.64	0.21	
11-1047	管道麻袋布保护层	10m2	34.19	34.18	33.97	0.21	
11-1048	设备麻袋布保护层	10m2	29.86	29.85	29.64	0.21	
11-1049	管道塑料布保护层	10m2	34.19	34.18	33.97	0.21	
11-1050	设备塑料布保护层	10m2	29.86	29.85	29.64	0.21	
11-1051	管道油毡纸保护层	10m2	46.69	50.03	34.66	15.37	
11-1052	设备油毡纸保护层	10m2	46.69	50.03	34.66	15.37	
11-1053	管道铁丝网保护层	10m2	92.44	92.22	88.84	3.38	
11-1054	设备铁丝网保护层	10m2	71.47	71.25	67.87	3.38	
11-1055	管道铝箔-复合玻璃钢保护层	10m2	198.25	198.25	164.62	33.63	
11-1056	设备铝箔-复合玻璃钢保护层	10m2	181.03	181.03	150.18	30.85	
11-1057	管道铝箔保护层	10m2	102.06	102.05	101.84	0.21	
11-1058	管道抹面保护层 δ10内	10m2	103.73	103.73	101.84	0.47	1.42
11-1059	管道抹面保护层 δ15内	10m2	143.61	143.61	140.07	0.7	2.84
11-1060	管道抹面保护层 δ20内	10m2	198.04	198.04	194.26	0.94	2.84
11-1061	管道抹面保护层 δ25内	10m2	243.02	243.02	237.58	1.17	4.27
11-1062	管道抹面保护层 δ30内	10m2	255.49	255.49	249.81	1.41	4.27
11-1063	管道抹面保护层 δ35内	10m2	305.55	305.55	298.22	1.64	5.69
11-1064	管道抹面保护层 δ40内	10m2	353.45	353.45	345.88	1.88	5.69
11-1065	管道抹面保护层 δ50内	10m2	394.32	394.32	384.86	2.35	7.11
11-1066	设备抹面保护层 δ10内	10m2	68.31	68.31	66.42	0.47	1.42
11-1067	设备抹面保护层 δ15内	10m2	82.96	82.96	79.42	0.7	2.84
11-1068	设备抹面保护层 δ20内	10m2	99.08	99.08	95.3	0.94	2.84
11-1069	设备抹面保护层 δ25内	10m2	118.83	118.83	113.39	1.17	4.27

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-1070	设备抹面保护层 δ 30内	10m2	134.96	134.96	129.28	1.41	4.27
11-1071	设备抹面保护层 δ 35内	10m2	151.73	151.73	144.4	1.64	5.69
11-1072	设备抹面保护层 δ 40内	10m2	184.5	184.5	176.93	1.88	5.69
11-1073	设备抹面保护层 δ 50内	10m2	220.28	220.28	210.82	2.35	7.11
11-1074	沥青玛啼脂保护层3内	10m2	245.13	245.13	212.8	32.33	
11-1075	沥青玛啼脂保护层5内	10m2	314.56	314.56	260.68	53.88	
11-1076	沥青玛啼脂保护层8内	10m2	350.25	350.25	276.64	73.61	
11-1077	沥青玛啼脂保护层10内	10m2	392.07	392.07	302.48	89.59	
11-1078	T0树脂玻璃钢管道 一布二油	10m2	656.28	643.98	592.04	46.44	5.5
11-1079	T0树脂玻璃钢管道 两布二油	10m2	751.73	724.83	651.24	66.99	6.6
11-1080	T0树脂玻璃钢管道 两布三油	10m2	804.97	779.63	693.12	78.81	7.7
11-1081	T0树脂玻璃钢管道 三布四油	10m2	901.96	862.97	742.22	111.95	8.8
11-1082	T0树脂玻璃钢管道 四布五油	10m2	1089.82	1037.15	880.84	145.3	11.01
11-1083	涂抹防火土保护层 δ 10内	10m2	172.81	173.97	85.96	86.59	1.42
11-1084	涂抹防火土保护层 δ 15内	10m2	242.18	243.92	111.19	129.89	2.84
11-1085	涂抹防火土保护层 δ 20内	10m2	341.77	344.08	171.15	170.09	2.84
11-1086	涂抹防火土保护层 δ 30内	10m2	515.47	518.94	254.9	259.77	4.27
11-1087	涂抹防火土保护层 δ 40内	10m2	684.81	689.44	337.9	345.85	5.69
11-1088	涂抹防火土保护层 δ 50内	10m2	797.48	803.26	363.2	432.95	7.11
11-1089	设备防腐防火涂料 0.5h/2	10m2	382.65	382.65	26.75	239.5	116.4
11-1090	设备防腐防火涂料 1.0h/4	10m2	765.23	765.23	53.43	479	232.8
11-1091	设备防腐防火涂料 1.5h/6	10m2	1147.88	1147.88	80.18	718.5	349.2
11-1092	设备防腐防火涂料 2.0h/8	10m2	1530.46	1530.46	106.86	958	465.6
11-1093	设备防腐防火涂料 3.0h/12	10m2	2288.47	2288.47	153.06	1437.01	698.4
11-1094	管道防腐防火涂料 0.5h/2	10m2	396.34	396.34	28.88	246.4	121.06
11-1095	管道防腐防火涂料 1.0h/4	10m2	798.86	798.86	58.52	498.23	242.11
11-1096	管道防腐防火涂料 1.5h/6	10m2	1197.84	1197.84	87.4	747.27	363.17
11-1097	管道防腐防火涂料 2.0h/8	10m2	1596.81	1596.81	116.28	996.31	484.22
11-1098	管道防腐防火涂料 3.0h/12	10m2	2387.69	2387.69	166.82	1494.53	726.34
11-1099	一般钢结构防腐防火涂料 0.5h/2	100kg	225.14	225.14	15.88	139.42	69.84
11-1100	一般钢结构防腐防火涂料 1.0h/4	100kg	447.09	447.09	31.77	280.3	135.02
11-1101	一般钢结构防腐防火涂料 1.5h/6	100kg	668.33	668.33	48.41	419.71	200.21
11-1102	一般钢结构防腐防火涂料 2.0h/8	100kg	895.63	895.63	64.98	560.6	270.05
11-1103	一般钢结构防腐防火涂料 3.0h/12	100kg	1350.1	1350.1	93.86	851.17	405.07
11-1104	H钢制结构防腐防火涂料 0.5h/2	10m2	458.79	458.79	31.77	287.34	139.68
11-1105	H钢制结构防腐防火涂料 1.0h/4	10m2	918.49	918.49	64.3	574.83	279.36
11-1106	H钢制结构防腐防火涂料 1.5h/6	10m2	1377.27	1377.27	96.06	862.17	419.04
11-1107	H钢制结构防腐防火涂料 2.0h/8	10m2	1836.9	1836.9	128.52	1149.66	558.72

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-1108	H 钢制结构防腐防火涂料 3.0h/12	10m2	2745.82	2745.82	183.39	1724.35	838.08
11-1109	防火涂料 1.5h/7	10m2	1351.63	1351.63	249.81	1101.82	
11-1110	防火涂料 防水剂两遍	10m2	140.43	140.43	135.74	4.69	
11-1111	管道金属薄板钉口	10m2	251.05	251.39	177.61	19.62	54.16
11-1112	一般设备金属薄板钉口	10m2	240.55	240.9	172.6	19.44	48.86
11-1113	球形设备金属薄板钉口	10m2	458.03	458.38	402.88	14.85	40.65
11-1114	一般设备金属薄板挂口	10m2	428.89	428.92	366.78	5.87	56.27
11-1115	球形设备金属薄板挂口	10m2	516.29	516.32	454.18	5.87	56.27
11-1116	铁皮保护层涂抹密封胶	10m2	60.91	57.03	47.65	9.38	
11-1117	铁皮保护层铆钉固定	10m2	30.56	30.56	28.88	1.68	
11-1118	铁皮保护层钢带安装	10m2	125.66	126.44	104.73	21.71	
11-1119	托盘制安	100kg	584.39	586.72	465.73	83.81	37.18
11-1120	钩钉制安	100kg	2629.09	2646.85	1971.82	158.01	517.02
11-1121	阀门普通钢板盒制安	10m2	1275.79	1272.52	1156.72	99.41	16.39
11-1122	人孔普通钢板盒制安	10m2	1224.22	1220.96	1105.34	99.23	16.39
11-1123	阀门镀锌铁皮盒制安	10m2	752.07	752.07	735.68		16.39
11-1124	人孔镀锌铁皮盒制安	10m2	616.79	616.79	600.4		16.39
11-1125	法兰镀锌铁皮盒制安	10m2	682.61	682.61	670.32		12.29
11-1126	金属薄板压筋	10m2	44.44	44.44	19.76		24.68
11-1127	管道补口环氧煤沥青防腐 ϕ 108	10个口	34.74	37.87	15.96	17.85	4.06
11-1128	管道补口环氧煤沥青防腐 ϕ 133	10个口	45.09	48.9	19	21.77	8.13
11-1129	管道补口环氧煤沥青防腐 ϕ 159	10个口	52.57	57.16	22.8	26.23	8.13
11-1130	管道补口环氧煤沥青防腐 ϕ 219	10个口	69.73	76.04	31.92	35.99	8.13
11-1131	管道补口环氧煤沥青防腐 ϕ 273	10个口	88.52	96.35	39.52	44.64	12.19
11-1132	管道补口环氧煤沥青防腐 ϕ 325	10个口	107.48	116.85	47.12	53.47	16.26
11-1133	管道补口环氧煤沥青防腐 ϕ 377	10个口	122.07	132.91	54.72	61.93	16.26
11-1134	管道补口环氧煤沥青防腐 ϕ 426	10个口	139.6	151.82	61.56	69.94	20.32
11-1135	管道补口环氧煤沥青防腐 ϕ 529	10个口	241.21	264.04	97.28	130.18	36.58
11-1136	管道补口环氧煤沥青防腐 ϕ 630	10个口	284.71	311.85	116.28	154.93	40.64
11-1137	管道补口环氧煤沥青防腐 ϕ 720	10个口	327.97	359.02	133	177.25	48.77
11-1138	管道补口环氧煤沥青防腐 ϕ 820	10个口	370.49	405.83	151.24	201.75	52.84
11-1139	管道补口环氧煤沥青防腐 ϕ 920	10个口	417.98	457.64	170.24	226.43	60.97
11-1140	管口环氧煤沥青加强防腐 ϕ 108	10个口	44.58	49.89	18.24	27.59	4.06
11-1141	管口环氧煤沥青加强防腐 ϕ 133	10个口	57.34	63.85	22.04	33.68	8.13
11-1142	管口环氧煤沥青加强防腐 ϕ 159	10个口	67.39	75.17	26.6	40.44	8.13
11-1143	管口环氧煤沥青加强防腐 ϕ 219	10个口	89.42	100.13	36.48	55.52	8.13
11-1144	管口环氧煤沥青加强防腐 ϕ 273	10个口	112.7	126.02	44.84	68.99	12.19
11-1145	管口环氧煤沥青加强防腐 ϕ 325	10个口	136.83	152.7	53.96	82.48	16.26

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-1146	管口环氧煤沥青加强防腐 φ 377	10个口	155.89	174.33	62.32	95.75	16.26
11-1147	管口环氧煤沥青加强防腐 φ 426	10个口	178.28	199.12	70.68	108.12	20.32
11-1148	管口环氧煤沥青加强防腐 φ 529	10个口	310.96	349.8	111.72	201.5	36.58
11-1149	管口环氧煤沥青加强防腐 φ 630	10个口	367.26	413.49	133	239.85	40.64
11-1150	管口环氧煤沥青加强防腐 φ 720	10个口	422.14	475.01	152	274.24	48.77
11-1151	管口环氧煤沥青加强防腐 φ 820	10个口	477.54	537.74	172.52	312.38	52.84
11-1152	管口环氧煤沥青加强防腐 φ 920	10个口	537.53	605.04	193.8	350.27	60.97
11-1153	管口环氧煤沥青特加强防腐 φ 108	10个口	50.67	57.43	19.76	33.61	4.06
11-1154	管口环氧煤沥青特加强防腐 φ 133	10个口	66.06	74.36	25.08	41.15	8.13
11-1155	管口环氧煤沥青特加强防腐 φ 159	10个口	77.19	87.15	29.64	49.38	8.13
11-1156	管口环氧煤沥青特加强防腐 φ 219	10个口	103.29	116.97	41.04	67.8	8.13
11-1157	管口环氧煤沥青特加强防腐 φ 273	10个口	130.34	147.37	50.92	84.26	12.19
11-1158	管口环氧煤沥青特加强防腐 φ 325	10个口	156.58	176.87	60.04	100.57	16.26
11-1159	管口环氧煤沥青特加强防腐 φ 377	10个口	179.23	202.77	69.92	116.59	16.26
11-1160	管口环氧煤沥青特加强防腐 φ 426	10个口	204.47	231.05	79.04	131.69	20.32
11-1161	管口环氧煤沥青特加强防腐 φ 529	10个口	357.94	407.51	125.4	245.53	36.58
11-1162	管口环氧煤沥青特加强防腐 φ 630	10个口	422.89	481.89	148.96	292.29	40.64
11-1163	管口环氧煤沥青特加强防腐 φ 720	10个口	485.8	553.27	170.24	334.26	48.77
11-1164	管口环氧煤沥青特加强防腐 φ 820	10个口	551.16	628	194.56	380.6	52.84
11-1165	管口环氧煤沥青特加强防腐 φ 920	10个口	619.92	706.13	218.12	427.04	60.97
11-1166	管涂氯磺化聚乙烯底漆一遍 φ 108	10个口	22.32	22.32	14.44	7.88	
11-1167	管氯磺化聚乙烯中间漆一遍 φ 108	10个口	19.08	19.08	12.16	6.92	
11-1168	管氯磺化聚乙烯中间漆增一 φ 108	10个口	18.02	18.02	12.16	5.86	
11-1169	管涂氯磺化聚乙烯面漆一遍 φ 108	10个口	20.67	20.67	10.64	5.97	4.06
11-1170	管涂氯磺化聚乙烯底漆一遍 φ 133	10个口	27.06	27.06	17.48	9.58	
11-1171	管氯磺化聚乙烯中间漆一遍 φ 133	10个口	22.85	22.85	14.44	8.41	
11-1172	管氯磺化聚乙烯中间漆增一 φ 133	10个口	21.79	21.79	14.44	7.35	
11-1173	管涂氯磺化聚乙烯面漆一遍 φ 133	10个口	28.52	28.52	12.92	7.47	8.13
11-1174	管涂氯磺化聚乙烯底漆一遍 φ 159	10个口	32.67	32.67	21.28	11.39	
11-1175	管氯磺化聚乙烯中间漆一遍 φ 159	10个口	27.6	27.6	17.48	10.12	
11-1176	管氯磺化聚乙烯中间漆增一 φ 159	10个口	26.33	26.33	17.48	8.85	
11-1177	管涂氯磺化聚乙烯面漆一遍 φ 159	10个口	32.18	32.18	15.2	8.85	8.13
11-1178	管涂氯磺化聚乙烯底漆一遍 φ 219	10个口	44.63	44.63	28.88	15.75	
11-1179	管氯磺化聚乙烯中间漆一遍 φ 219	10个口	37.51	37.51	23.56	13.95	
11-1180	管氯磺化聚乙烯中间漆增一 φ 219	10个口	35.61	35.61	23.56	12.05	
11-1181	管涂氯磺化聚乙烯面漆一遍 φ 219	10个口	41.57	41.57	21.28	12.16	8.13
11-1182	管涂氯磺化聚乙烯底漆一遍 φ 273	10个口	56.17	56.17	36.48	19.69	
11-1183	管氯磺化聚乙烯中间漆一遍 φ 273	10个口	47	47	29.64	17.36	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-1184	管氯磺化聚乙烯中间漆增一 φ 273	10个口	44.67	44.67	29.64	15.03	
11-1185	管涂氯磺化聚乙烯面漆一遍 φ 273	10个口	53.82	53.82	26.6	15.03	12.19
11-1186	管涂氯磺化聚乙烯底漆一遍 φ 325	10个口	66.63	66.63	43.32	23.31	
11-1187	管氯磺化聚乙烯中间漆一遍 φ 325	10个口	55.62	55.62	34.96	20.66	
11-1188	管氯磺化聚乙烯中间漆增一 φ 325	10个口	52.87	52.87	34.96	17.91	
11-1189	管涂氯磺化聚乙烯面漆一遍 φ 325	10个口	65.44	65.44	31.16	18.02	16.26
11-1190	管涂氯磺化聚乙烯底漆一遍 φ 377	10个口	77.3	77.3	50.16	27.14	
11-1191	管氯磺化聚乙烯中间漆一遍 φ 377	10个口	65.11	65.11	41.04	24.07	
11-1192	管氯磺化聚乙烯中间漆增一 φ 377	10个口	61.93	61.93	41.04	20.89	
11-1193	管涂氯磺化聚乙烯面漆一遍 φ 377	10个口	73.75	73.75	36.48	21.01	16.26
11-1194	管涂氯磺化聚乙烯底漆一遍 φ 426	10个口	86.89	86.89	56.24	30.65	
11-1195	管氯磺化聚乙烯中间漆一遍 φ 426	10个口	73.3	73.3	46.36	26.94	
11-1196	管氯磺化聚乙烯中间漆增一 φ 426	10个口	69.92	69.92	46.36	23.56	
11-1197	管涂氯磺化聚乙烯面漆一遍 φ 426	10个口	85.03	85.03	41.04	23.67	20.32
11-1198	管涂氯磺化聚乙烯底漆一遍 φ 529	10个口	162.89	162.89	105.64	57.25	
11-1199	管氯磺化聚乙烯中间漆一遍 φ 529	10个口	136.9	136.9	86.64	50.26	
11-1200	管氯磺化聚乙烯中间漆增一 φ 529	10个口	130.35	130.35	86.64	43.71	
11-1201	管涂氯磺化聚乙烯面漆一遍 φ 529	10个口	157.27	157.27	76.76	43.93	36.58
11-1202	管涂氯磺化聚乙烯底漆一遍 φ 630	10个口	193.62	193.62	125.4	68.22	
11-1203	管氯磺化聚乙烯中间漆一遍 φ 630	10个口	162.56	162.56	102.6	59.96	
11-1204	管氯磺化聚乙烯中间漆增一 φ 630	10个口	154.73	154.73	102.6	52.13	
11-1205	管涂氯磺化聚乙烯面漆一遍 φ 630	10个口	184.19	184.19	91.2	52.35	40.64
11-1206	管涂氯磺化聚乙烯底漆一遍 φ 720	10个口	221.65	221.65	143.64	78.01	
11-1207	管氯磺化聚乙烯中间漆一遍 φ 720	10个口	186.38	186.38	117.8	68.58	
11-1208	管氯磺化聚乙烯中间漆增一 φ 720	10个口	177.29	177.29	117.8	59.49	
11-1209	管涂氯磺化聚乙烯面漆一遍 φ 720	10个口	212.71	212.71	104.12	59.82	48.77
11-1210	管涂氯磺化聚乙烯底漆一遍 φ 820	10个口	252.16	252.16	163.4	88.76	
11-1211	管氯磺化聚乙烯中间漆一遍 φ 820	10个口	211.92	211.92	133.76	78.16	
11-1212	管氯磺化聚乙烯中间漆增一 φ 820	10个口	201.56	201.56	133.76	67.8	
11-1213	管涂氯磺化聚乙烯面漆一遍 φ 820	10个口	239.65	239.65	118.56	68.25	52.84
11-1214	管涂氯磺化聚乙烯底漆一遍 φ 920	10个口	282.77	282.77	183.16	99.61	
11-1215	管氯磺化聚乙烯中间漆一遍 φ 920	10个口	237.36	237.36	149.72	87.64	
11-1216	管氯磺化聚乙烯中间漆增一 φ 920	10个口	225.94	225.94	149.72	76.22	
11-1217	管涂氯磺化聚乙烯面漆一遍 φ 920	10个口	271.29	271.29	133.76	76.56	60.97
11-1218	管口涂聚氨酯底漆两遍 φ 108	10个口	30.33	30.72	17.48	13.24	
11-1219	管口涂聚氨酯底漆增一遍 φ 108	10个口	16.14	16.28	10.64	5.64	
11-1220	管口涂聚氨酯中间漆一遍 φ 108	10个口	11.9	12.06	8.36	3.7	
11-1221	管口涂聚氨酯中间漆增一遍 φ 108	10个口	11.25	11.42	8.36	3.06	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-1222	管口涂聚氨酯面漆每一遍 φ 108	10个口	17.67	17.83	8.36	5.41	4.06
11-1223	管口涂聚氨酯底漆两遍 φ 133	10个口	31.06	31.53	15.2	16.33	
11-1224	管口涂聚氨酯底漆增一遍 φ 133	10个口	20.44	20.63	13.68	6.95	
11-1225	管口涂聚氨酯中间漆一遍 φ 133	10个口	14.21	14.42	9.88	4.54	
11-1226	管口涂聚氨酯中间漆增一遍 φ 133	10个口	13.35	13.56	9.88	3.68	
11-1227	管口涂聚氨酯面漆每一遍 φ 133	10个口	24.41	24.6	9.88	6.59	8.13
11-1228	管口涂聚氨酯底漆两遍 φ 159	10个口	44.98	45.54	25.84	19.7	
11-1229	管口涂聚氨酯底漆增一遍 φ 159	10个口	24.2	24.41	15.96	8.45	
11-1230	管口涂聚氨酯中间漆一遍 φ 159	10个口	16.52	16.78	11.4	5.38	
11-1231	管口涂聚氨酯中间漆增一遍 φ 159	10个口	15.66	15.91	11.4	4.51	
11-1232	管口涂聚氨酯面漆每一遍 φ 159	10个口	27.15	27.39	11.4	7.86	8.13
11-1233	管口涂聚氨酯底漆两遍 φ 219	10个口	61.97	62.75	35.72	27.03	
11-1234	管口涂聚氨酯底漆增一遍 φ 219	10个口	33.38	33.68	22.04	11.64	
11-1235	管口涂聚氨酯中间漆一遍 φ 219	10个口	23.03	23.36	15.96	7.4	
11-1236	管口涂聚氨酯中间漆增一遍 φ 219	10个口	21.74	22.06	15.96	6.1	
11-1237	管口涂聚氨酯面漆每一遍 φ 219	10个口	34.59	34.92	15.96	10.83	8.13
11-1238	管口涂聚氨酯底漆两遍 φ 273	10个口	76.63	77.58	44.08	33.5	
11-1239	管口涂聚氨酯底漆增一遍 φ 273	10个口	41.45	41.82	27.36	14.46	
11-1240	管口涂聚氨酯中间漆一遍 φ 273	10个口	28.64	29.06	19.76	9.3	
11-1241	管口涂聚氨酯中间漆增一遍 φ 273	10个口	26.91	27.33	19.76	7.57	
11-1242	管口涂聚氨酯面漆每一遍 φ 273	10个口	45.04	45.44	19.76	13.49	12.19
11-1243	管口涂聚氨酯底漆两遍 φ 325	10个口	91.12	92.26	52.44	39.82	
11-1244	管口涂聚氨酯底漆增一遍 φ 325	10个口	49.52	49.96	32.68	17.28	
11-1245	管口涂聚氨酯中间漆一遍 φ 325	10个口	34.17	34.66	23.56	11.1	
11-1246	管口涂聚氨酯中间漆增一遍 φ 325	10个口	32.02	32.5	23.56	8.94	
11-1247	管口涂聚氨酯面漆每一遍 φ 325	10个口	55.57	56.06	23.56	16.24	16.26
11-1248	管口涂聚氨酯底漆两遍 φ 377	10个口	106.54	107.85	61.56	46.29	
11-1249	管口涂聚氨酯底漆增一遍 φ 377	10个口	57.59	58.1	38	20.1	
11-1250	管口涂聚氨酯中间漆一遍 φ 377	10个口	40.33	40.9	28.12	12.78	
11-1251	管口涂聚氨酯中间漆增一遍 φ 377	10个口	37.95	38.53	28.12	10.41	
11-1252	管口涂聚氨酯面漆每一遍 φ 377	10个口	62.51	63.06	28.12	18.68	16.26
11-1253	管口涂聚氨酯底漆两遍 φ 426	10个口	119.1	120.59	68.4	52.19	
11-1254	管口涂聚氨酯底漆增一遍 φ 426	10个口	63.85	64.42	41.8	22.62	
11-1255	管口涂聚氨酯中间漆一遍 φ 426	10个口	44.88	45.52	31.16	14.36	
11-1256	管口涂聚氨酯中间漆增一遍 φ 426	10个口	42.29	42.93	31.16	11.77	
11-1257	管口涂聚氨酯面漆每一遍 φ 426	10个口	71.98	72.61	31.16	21.13	20.32
11-1258	管口涂聚氨酯底漆两遍 φ 529	10个口	223.83	226.61	129.2	97.41	
11-1259	管口涂聚氨酯底漆增一遍 φ 529	10个口	120.11	121.2	79.04	42.16	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-1260	管口涂聚氨酯中间漆一遍 φ 529	10个口	84.37	85.57	58.52	27.05	
11-1261	管口涂聚氨酯中间漆增一遍 φ 529	10个口	79.4	80.61	58.52	22.09	
11-1262	管口涂聚氨酯面漆每一遍 φ 529	10个口	133.22	134.38	58.52	39.28	36.58
11-1263	管口涂聚氨酯底漆两遍 φ 630	10个口	266.24	269.55	153.52	116.03	
11-1264	管口涂聚氨酯底漆增一遍 φ 630	10个口	143.27	144.57	94.24	50.33	
11-1265	管口涂聚氨酯中间漆一遍 φ 630	10个口	100.6	102.04	69.92	32.12	
11-1266	管口涂聚氨酯中间漆增一遍 φ 630	10个口	94.78	96.21	69.92	26.29	
11-1267	管口涂聚氨酯面漆每一遍 φ 630	10个口	156.09	157.48	69.92	46.92	40.64
11-1268	管口涂聚氨酯底漆两遍 φ 720	10个口	304.21	307.99	175.56	132.43	
11-1269	管口涂聚氨酯底漆增一遍 φ 720	10个口	163.71	165.19	107.92	57.27	
11-1270	管口涂聚氨酯中间漆一遍 φ 720	10个口	114.82	116.46	79.8	36.66	
11-1271	管口涂聚氨酯中间漆增一遍 φ 720	10个口	108.13	109.77	79.8	29.97	
11-1272	管口涂聚氨酯面漆每一遍 φ 720	10个口	180.51	182.08	79.8	53.51	48.77
11-1273	管口涂聚氨酯底漆两遍 φ 820	10个口	346.55	350.84	199.88	150.96	
11-1274	管口涂聚氨酯底漆增一遍 φ 820	10个口	186.87	188.56	123.12	65.44	
11-1275	管口涂聚氨酯中间漆一遍 φ 820	10个口	130.29	132.17	90.44	41.73	
11-1276	管口涂聚氨酯中间漆增一遍 φ 820	10个口	122.74	124.61	90.44	34.17	
11-1277	管口涂聚氨酯面漆每一遍 φ 820	10个口	202.41	204.21	90.44	60.93	52.84
11-1278	管口涂聚氨酯底漆两遍 φ 920	10个口	388.61	393.44	224.2	169.24	
11-1279	管口涂聚氨酯底漆增一遍 φ 920	10个口	208.99	210.89	137.56	73.33	
11-1280	管口涂聚氨酯中间漆一遍 φ 920	10个口	146.74	148.85	101.84	47.01	
11-1281	管口涂聚氨酯中间漆增一遍 φ 920	10个口	138.11	140.21	101.84	38.37	
11-1282	管口涂聚氨酯面漆每一遍 φ 920	10个口	229.28	231.29	101.84	68.48	60.97
11-1283	管口涂无机富锌底漆两遍 φ 108	10个口	37.22	37.31	14.44	22.87	
11-1284	管口涂无机富锌磷酸水两遍 φ 108	10个口	10.47	10.46	8.36	2.1	
11-1285	管口涂无机富锌水两遍 φ 108	10个口	10.36	10.36	8.36	2	
11-1286	管口涂无机富锌环氧银粉两遍108	10个口	29.32	29.17	10.64	14.47	4.06
11-1287	管口涂无机富锌底漆两遍 φ 133	10个口	46.32	46.43	18.24	28.19	
11-1288	管口涂无机富锌磷酸水两遍 φ 133	10个口	13.22	13.21	10.64	2.57	
11-1289	管口涂无机富锌水两遍 φ 133	10个口	13.08	13.08	10.64	2.44	
11-1290	管口涂无机富锌环氧银粉两遍133	10个口	38.65	38.46	12.92	17.41	8.13
11-1291	管口涂无机富锌底漆两遍 φ 159	10个口	54.83	54.97	21.28	33.69	
11-1292	管口涂无机富锌磷酸水两遍 φ 159	10个口	15.29	15.28	12.16	3.12	
11-1293	管口涂无机富锌水两遍 φ 159	10个口	15.12	15.12	12.16	2.96	
11-1294	管口涂无机富锌环氧银粉两遍159	10个口	44.61	44.39	15.2	21.06	8.13
11-1295	管口涂无机富锌底漆两遍 φ 219	10个口	76.1	76.29	29.64	46.65	
11-1296	管口涂无机富锌磷酸水两遍 φ 219	10个口	21.76	21.75	17.48	4.27	
11-1297	管口涂无机富锌水两遍 φ 219	10个口	21.53	21.53	17.48	4.05	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-1298	管口涂无机富锌环氧银粉两遍219	10个口	58.66	58.35	21.28	28.94	8.13
11-1299	管口涂无机富锌底漆两遍 φ 273	10个口	94.83	95.07	37.24	57.83	
11-1300	管口涂无机富锌磷酸水两遍 φ 273	10个口	26.57	26.55	21.28	5.27	
11-1301	管口涂无机富锌水两遍 φ 273	10个口	26.33	26.33	21.28	5.05	
11-1302	管口涂无机富锌环氧银粉两遍273	10个口	75.04	74.67	26.6	35.88	12.19
11-1303	管口涂无机富锌底漆两遍 φ 325	10个口	112.45	112.73	44.08	68.65	
11-1304	管口涂无机富锌磷酸水两遍 φ 325	10个口	31.43	31.41	25.08	6.33	
11-1305	管口涂无机富锌水两遍 φ 325	10个口	31.09	31.09	25.08	6.01	
11-1306	管口涂无机富锌环氧银粉两遍325	10个口	90.68	90.24	31.16	42.82	16.26
11-1307	管口涂无机富锌底漆两遍 φ 377	10个口	130.42	130.74	50.92	79.82	
11-1308	管口涂无机富锌磷酸水两遍 φ 377	10个口	36.99	36.97	29.64	7.33	
11-1309	管口涂无机富锌水两遍 φ 377	10个口	36.61	36.61	29.64	6.97	
11-1310	管口涂无机富锌环氧银粉两遍377	10个口	102.65	102.15	36.48	49.41	16.26
11-1311	管口涂无机富锌底漆两遍 φ 426	10个口	147.59	147.97	57.76	90.21	
11-1312	管口涂无机富锌磷酸水两遍 φ 426	10个口	41.71	41.68	33.44	8.24	
11-1313	管口涂无机富锌水两遍 φ 426	10个口	41.32	41.32	33.44	7.88	
11-1314	管口涂无机富锌环氧银粉两遍426	10个口	117.93	117.36	41.04	56	20.32
11-1315	管口涂无机富锌底漆两遍 φ 520	10个口	275.26	275.95	107.92	168.03	
11-1316	管口涂无机富锌磷酸水两遍 φ 520	10个口	77.77	77.72	62.32	15.4	
11-1317	管口涂无机富锌水两遍 φ 520	10个口	77	77	62.32	14.68	
11-1318	管口涂无机富锌环氧银粉两遍520	10个口	218.77	217.7	76.76	104.36	36.58
11-1319	管口涂无机富锌底漆两遍 φ 630	10个口	327.67	328.49	128.44	200.05	
11-1320	管口涂无机富锌磷酸水两遍 φ 630	10个口	92.11	92.05	73.72	18.33	
11-1321	管口涂无机富锌水两遍 φ 630	10个口	91.19	91.19	73.72	17.47	
11-1322	管口涂无机富锌环氧银粉两遍630	10个口	257.59	256.31	91.2	124.47	40.64
11-1323	管口涂无机富锌底漆两遍 φ 720	10个口	374.4	375.34	146.68	228.66	
11-1324	管口涂无机富锌磷酸水两遍 φ 720	10个口	105.37	105.3	84.36	20.94	
11-1325	管口涂无机富锌水两遍 φ 720	10个口	104.35	104.35	84.36	19.99	
11-1326	管口涂无机富锌环氧银粉两遍720	10个口	300.66	299.2	104.12	142.24	52.84
11-1327	管口涂无机富锌底漆两遍 φ 820	10个口	425.83	426.89	166.44	260.45	
11-1328	管口涂无机富锌磷酸水两遍 φ 820	10个口	120.47	120.39	96.52	23.87	
11-1329	管口涂无机富锌水两遍 φ 820	10个口	119.26	119.26	96.52	22.74	
11-1330	管口涂无机富锌环氧银粉两遍820	10个口	335.07	333.4	118.56	162	52.84
11-1331	管口涂无机富锌底漆两遍 φ 920	10个口	477.92	479.12	186.96	292.16	
11-1332	管口涂无机富锌磷酸水两遍 φ 920	10个口	134.82	134.72	107.92	26.8	
11-1333	管口涂无机富锌水两遍 φ 920	10个口	133.44	133.44	107.92	25.52	
11-1334	管口涂无机富锌环氧银粉两遍920	10个口	377.6	375.74	133	181.77	60.97
11-1335	恒电位仪及电气连接安装	站	2603.27	2623.5	1010.8	1560.59	52.11

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11-1336	检查头制安	处	293	332.92	134.52	192.97	5.43
11-1337	通电点制安	个	1329.5	1316.35	763.04	551.14	2.17
11-1338	废钻杆安装阳极接地	100m	8981.18	8996.03	8509.72	421.17	65.14
11-1339	高硅铁安装阳极接地	个	791.96	795.24	148.2	647.04	
11-1340	石墨安装阳极接地	个	1080.97	1070.92	148.2	922.72	
11-1341	均压线安装	处	2052.6	2201.94	1078.44	1123.5	
11-1342	锌合金牺牲阳极安装	个	314.03	316.46	148.2	168.26	
11-1343	镁合金牺牲阳极安装	个	241.63	236.53	148.2	88.33	
11-1344	铝合金牺牲阳极安装	个	234.03	236.04	148.2	87.84	
11B-1	地板辐射采暖隔热层 隔热板	10m2	33.33	33.33	27.36	1.56	4.41
11B-2	地板辐射采暖隔热层 铁丝网	10m2	36.69	36.52	33.97	2.55	
11B-3	地板辐射采暖隔热层 反射膜	10m2	53.36	53.36	40.74	12.62	
11B-4	喷石英砂 设备Φ1000m以下 内壁	10m2	260.42	262.47	42.56	168.44	51.47
11B-5	喷石英砂 设备Φ1000m以下 外壁	10m2	231.48	233.53	28.12	170.81	34.6
11B-6	喷石英砂 设备Φ1000m以上 内壁	10m2	209.55	211.59	35.72	134.57	41.3
11B-7	喷石英砂 设备Φ1000m以上 外壁	10m2	189.03	191.07	26.6	136.35	28.12
11B-8	喷石英砂 管道内壁	10m2	308.33	310.38	44.84	230.52	35.02
11B-9	喷石英砂 管道外壁	10m2	288.63	290.67	29.64	236.35	24.68
11B-10	喷石英砂 一般钢结构	100kg	119.32	120.29	16.72	77.9	25.67
11B-11	喷石英砂 H型钢制钢结构	10m2	259.48	261.52	34.2	177.55	49.77
11B-12	喷河砂 设备Φ1000m以下 内壁	10m2	224.98	227.02	60.8	98.87	67.35
11B-13	喷河砂 设备Φ1000m以下 外壁	10m2	177.74	179.79	40.28	93.28	46.23
11B-14	喷河砂 设备Φ1000m以上 内壁	10m2	208.72	210.77	50.92	92.5	67.35
11B-15	喷河砂 设备Φ1000m以上 外壁	10m2	173.43	175.47	38	92.82	44.65
11B-16	喷河砂 管道内壁	10m2	220.61	222.66	64.6	103.43	54.63
11B-17	喷河砂 管道外壁	10m2	185.02	187.06	42.56	104.53	39.97
11B-18	喷河砂 一般钢结构	100kg	105.44	106.41	23.56	46.6	36.25
11B-19	喷河砂 H型钢制钢结构	10m2	205.5	207.55	48.64	97.6	61.31
11B-20	喷石英砂 气柜水槽壁板	10m2	366.17	368.61	30.4	213.33	124.88
11B-21	喷石英砂 气柜水槽底板	10m2	260.9	262.95	59.28	144.44	59.23
11B-22	喷石英砂 气柜钟罩板	10m2	323.52	325.57	30.4	144.44	150.73
11B-23	喷石英砂 钢结构	100kg	126.92	127.89	16.72	83.65	27.52
11B-24	喷河砂 气柜水槽壁板	10m2	343.12	345.56	40.28	165.94	139.34
11B-25	喷河砂 气柜水槽底板	10m2	263.92	265.97	84.36	97.05	84.56
11B-26	喷河砂 气柜钟罩板	10m2	309.71	311.76	44.84	97.05	169.87
11B-27	喷河砂 钢结构	100kg	98.81	99.78	24.32	37.33	38.13
11B-28	喷石英砂 带钩钉金属面	10m2	343.99	346.04	63.84	222.61	59.59
11B-29	喷石英砂 带龟甲网设备内表面	10m2	406.08	408.12	90.44	234.45	83.23

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
11B-30	喷石英砂 单片龟甲网	10m2	361.45	363.5	76.76	226.5	60.24
11B-31	喷石英砂 端板及零星板	10m2	824.59	826.63	111.72	549.01	165.9
11B-32	PF-01防腐涂料 设备 底漆 两遍	10m2	217.68	218.25	77.22	135.53	5.5
11B-33	PF-01防腐涂料 设备 底漆 增一遍	10m2	104.69	104.69	40.96	60.43	3.3
11B-34	PF-01防腐涂料 设备 面漆 两遍	10m2	188.73	188.73	54.72	128.51	5.5
11B-35	PF-01防腐涂料 设备 面漆 增一遍	10m2	94.85	94.85	27.28	64.27	3.3
11B-36	PF-01防腐涂料 管道 底漆 两遍	10m2	254.72	255.35	110.81	139.04	5.5
11B-37	PF-01防腐涂料 管道 底漆 增一遍	10m2	120.67	120.67	55.78	61.59	3.3
11B-38	PF-01防腐涂料 管道 面漆 两遍	10m2	217.33	217.33	80.86	130.97	5.5
11B-39	PF-01防腐涂料 管道 面漆 增一遍	10m2	109.23	109.23	40.43	65.5	3.3
11B-40	PF-01防腐涂料 一般钢结构 底漆 两遍	100kg	132.45	132.74	41.72	69.03	21.99
11B-41	PF-01防腐涂料 一般钢结构 底漆 增一遍	100kg	64.77	64.77	22.57	30.65	11.55
11B-42	PF-01防腐涂料 一般钢结构 面漆 两遍	100kg	117.86	117.86	30.7	65.17	21.99
11B-43	PF-01防腐涂料 一般钢结构 面漆 增一遍	100kg	58.97	58.97	14.82	32.6	11.55
11B-44	PF-01防腐涂料 H型钢制钢结构 底漆 两遍	10m2	275.05	275.73	92.64	141.69	41.4
11B-45	PF-01防腐涂料 H型钢制钢结构 底漆 增一遍	10m2	138.94	138.94	49.17	62.17	27.6
11B-46	PF-01防腐涂料 H型钢制钢结构 面漆 两遍	10m2	239.19	239.19	65.59	132.2	41.4
11B-47	PF-01防腐涂料 H型钢制钢结构 面漆 增一遍	10m2	126.49	126.49	32.76	66.13	27.6
11B-48	PAP保护层 机房内	10m2	163.85	163.85	145.31	18.54	
11B-49	PAP保护层 机房外	10m2	141.8	141.8	125.25	16.55	
13-1	管/暗槽内穿放双绞线 4对	100m	104.62	104.43	98.8	1.25	4.38
13-2	管/暗槽内穿放双绞线 25对	100m	129.41	129.22	121.6	1.25	6.37
13-3	管/暗槽内穿放双绞线 50对	100m	178.2	178.01	167.2	1.25	9.56
13-4	管/暗槽内穿放双绞线 100对	100m	259.8	259.61	243.2	1.25	15.16
13-5	管/暗槽内穿放双绞线 200对	100m	365.82	365.63	342	1.25	22.38
13-6	线槽/活动地板内布放双绞线 4对	100m	133.11	133.11	114	14.73	4.38
13-7	线槽/活动地板内布放双绞线 25对	100m	160.49	160.49	144.4	9.72	6.37
13-8	线槽/活动地板内布放双绞线 50对	100m	201.68	201.68	182.4	9.72	9.56
13-9	线槽/活动地板内布放双绞线 100对	100m	280.92	280.92	258.4	7.36	15.16
13-10	线槽/活动地板内布放双绞线 200对	100m	393.07	393.07	364.8	5.89	22.38
13-11	跳线制作	条	8.39	8.39	7.6		0.79
13-12	跳线卡接	对	1.52	1.52	1.52		
13-13	跳线架安装打结 100对	条	155.69	155.65	152	0.3	3.35
13-14	跳线架安装打结 200对	条	295.83	295.79	288.8	0.3	6.69
13-15	跳线架安装打结 400对	条	583.72	583.68	570	0.3	13.38
13-16	配线架安装打接 12口	条	93.55	93.51	91.2	0.3	2.01
13-17	配线架安装打接 24口	条	187.09	187.05	182.4	0.3	4.35
13-18	配线架安装打接 48口	条	357.97	357.93	349.6	0.3	8.03

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-19	配线架安装打接 96口	条	701.07	701.03	684	0.3	16.73
13-20	安装8位模块式信息插座 单口	个	4.56	4.56	4.56		
13-21	安装8位模块式信息插座 双口	个	7.6	7.6	7.6		
13-22	跳块打接	个	0.83	0.83	0.76		0.07
13-23	安装过线(路)盒(半周长) 200mm	个	15.68	15.68	15.2	0.31	0.17
13-24	安装过线(路)盒(半周长) >200mm	个	18.72	18.72	18.24	0.31	0.17
13-25	信息插座底盒 明装	个	3.52	3.52	3.04	0.31	0.17
13-26	信息插座底盒 砖墙内安装	个	3.8	3.8	3.8		
13-27	信息插座底盒 砼墙内安装	个	5.32	5.32	5.32		
13-28	信息插座底盒 木地板内安装	个	3.15	3.15	3.04	0.11	
13-29	信息插座底盒防静电钢板内安装	个	4.62	4.62	4.56	0.06	
13-30	双绞线缆测试 五类	链路 (信息点)	17.8	17.8	12.16		5.64
13-31	双绞线缆测试 六类	链路 (信息点)	22.75	22.75	13.68		9.07
13-32	管/暗槽内穿放光缆 12芯	100m	134.61	134.42	129.2	1.25	3.97
13-33	管/暗槽内穿放光缆 36芯	100m	199.38	199.19	190	1.25	7.94
13-34	管/暗槽内穿放光缆 72芯	100m	264.15	263.96	250.8	1.25	11.91
13-35	管/暗槽内穿放光缆 96芯	100m	306.42	306.23	291.08	1.25	13.9
13-36	线槽/活动地板内布光缆 12芯	100m	155.5	155.5	136.8	14.73	3.97
13-37	线槽/活动地板内布光缆 36芯	100m	215.26	215.26	197.6	9.72	7.94
13-38	线槽/活动地板内布光缆 72芯	100m	277.67	277.67	258.4	7.36	11.91
13-39	线槽/活动地板内布光缆 96芯	100m	319.94	319.94	298.68	7.36	13.9
13-40	布放光缆护套	100m	142.53	142.41	136.8	1.64	3.97
13-41	气流法布放光纤束	100m	95.87	95.94	83.6	0.39	11.95
13-42	安装光纤信息插座 双口	个	3.8	3.8	3.8		
13-43	安装光纤信息插座 四口	个	6.08	6.08	6.08		
13-44	安装光纤连接盘	块	41.88	41.41	38	3.06	0.35
13-45	光纤连接 机械法 单模	芯	99.73	99.73	32.68	13.5	53.55
13-46	光纤连接 机械法 多模	芯	75.04	75.04	25.84	13.5	35.7
13-47	光纤连接 熔接法 单模	芯	111.01	111.01	38	13.5	59.51
13-48	光纤连接 熔接法 多模	芯	103.41	103.41	30.4	13.5	59.51
13-49	光纤连接 磨制法 单模	端口	122.9	122.9	38	13.5	71.4
13-50	光纤连接 磨制法 多模	端口	101.25	101.25	34.2	13.5	53.55
13-51	终端盒至光纤配线架布放尾纤	根	35.79	35.79	30.4		5.39
13-52	光纤配线架至设备布放尾纤	根	27.8	27.8	19		8.8
13-53	光纤配线架架内跳线布放尾纤	根	16.79	16.79	11.4		5.39
13-54	光缆终端盒安装测试 20芯	个	335.09	334.88	152	1.22	181.66
13-55	光缆终端盒安装测试 28芯	个	418.6	418.39	212.8	1.22	204.37

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-56	光缆终端盒安装测试 48芯	个	638.73	638.52	364.8	1.22	272.5
13-57	光缆终端盒安装测试 60芯	个	1002.42	1002.21	456	1.22	544.99
13-58	光缆终端盒安装测试 72芯	个	1139.04	1138.83	547.2	1.22	590.41
13-59	光缆终端盒安装测试 96芯	个	1412.27	1412.06	729.6	1.22	681.24
13-60	室外架设架空光缆(卡钩式) 12芯	100m	277.7	277.7	212.8	56.97	7.93
13-61	室外架设架空光缆(卡钩式) 36芯	100m	316.32	316.3	243.2	57.23	15.87
13-62	室外架设架空光缆(卡钩式) 72芯	100m	392.98	392.96	304	57.23	31.73
13-63	室外架设架空光缆(卡钩式) 96芯	100m	431.32	431.3	334.4	57.23	39.67
13-64	室外敷设埋式光缆 12芯	100m	191.7	191.6	182.4	1.27	7.93
13-65	室外敷设埋式光缆 36芯	100m	230.04	229.94	212.8	1.27	15.87
13-66	室外敷设埋式光缆 72芯	100m	291.5	291.4	258.4	1.27	31.73
13-67	室外敷设埋式光缆 96芯	100m	329.84	329.74	288.8	1.27	39.67
13-68	室外敷设管道光缆 12芯	100m	427.38	425.5	304	113.57	7.93
13-69	室外敷设管道光缆 36芯	100m	473.32	471.44	342	113.57	15.87
13-70	室外敷设管道光缆 72芯	100m	527.18	525.3	380	113.57	31.73
13-71	室外敷设管道光缆 96芯	100m	573.12	571.24	418	113.57	39.67
13-72	气流穿放管道光缆 12芯	100m	219.58	219.58	86.64	103.06	29.88
13-73	气流穿放管道光缆 36芯	100m	229.04	229.04	88.16	103.06	37.82
13-74	气流穿放管道光缆 72芯	100m	268.38	268.38	89.68	103.06	75.64
13-75	气流穿放管道光缆 96芯	100m	277.83	277.83	91.2	103.06	83.57
13-76	室外光缆接续 12芯	头	924.33	924.33	114		810.33
13-77	室外光缆接续 24芯	头	1524.53	1524.53	228		1296.53
13-78	室外光缆接续 36芯	头	1962.66	1962.66	342		1620.66
13-79	室外光缆接续 48芯	头	2400.79	2400.79	456		1944.79
13-80	室外光缆接续 60芯	头	2838.92	2838.92	570		2268.92
13-81	室外光缆接续 72芯	头	3277.06	3277.06	684		2593.06
13-82	室外光缆接续 84芯	头	3715.19	3715.19	798		2917.19
13-83	室外光缆接续 96芯	头	4153.32	4153.32	912		3241.32
13-84	光缆成端接头	套	90.21	90.21	38	2.25	49.96
13-85	光缆堵塞	个	80.19	80.19	63.08	16.75	0.36
13-86	光纤测试	链路 (芯)	47.1	47.1	11.4		35.7
13-87	架设漏泄同轴电缆 地下 无衬砌	100m	1888.57	2106.32	1368	721.31	17.01
13-88	架设漏泄同轴电缆 地下 有衬砌	100m	1449.49	1440.67	1292	129.33	19.34
13-89	架设漏泄同轴电缆 地上	100m	1252.76	1473.39	760	701.48	11.91
13-90	漏泄电缆与电力电缆同杆架设	100m	1628.36	1628.36	1520.76	40.57	67.03
13-91	漏泄同轴电缆调相接头 地下	处	223.24	222.06	190	31.71	0.35
13-92	漏泄同轴电缆调相接头 地上	处	339.01	338.89	228	110.89	
13-93	漏泄同轴电缆固定接头	处	122.16	122.2	98.8	23.4	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-94	漏泄同轴电缆终端负载	处	96.01	94.83	76	18.48	0.35
13-95	漏泄同轴电缆终端接头 地下	处	104.1	102.92	76	26.57	0.35
13-96	漏泄同轴电缆终端接头 地上	处	155.9	155.98	76	79.98	
13-97	管/暗槽内穿放电话线 2对	100m	52.24	51.87	44.08	5.8	1.99
13-98	管/暗槽内穿放电话线 10对	100m	120.08	119.45	106.4	9.87	3.18
13-99	管/暗槽内穿放电话线 20对	100m	145.88	144.66	121.6	19.09	3.97
13-100	管/暗槽内穿放电话线 30对	100m	169.47	168.25	144.4	19.09	4.76
13-101	管/暗槽内穿放电话线 50对	100m	208.67	207.45	182.4	19.09	5.96
13-102	管/暗槽内穿放电话线 100对	100m	330.52	324.05	273.6	42.51	7.94
13-103	管/暗槽内穿放电话线 200对	100m	452.9	444.58	380	54.65	9.93
13-104	线槽/活动地板内布电话线 2对	100m	49.11	49.11	47.12		1.99
13-105	线槽/活动地板内布电话线 10对	100m	138.82	138.82	121.6	14.04	3.18
13-106	线槽/活动地板内布电话线 20对	100m	154.81	154.81	136.8	14.04	3.97
13-107	线槽/活动地板内布电话线 30对	100m	201.2	201.2	182.4	14.04	4.76
13-108	线槽/活动地板内布电话线 50对	100m	220.43	220.43	205.2	9.27	5.96
13-109	线槽活动地板内布电话线 100对	100m	303.76	303.76	288.8	7.02	7.94
13-110	线槽活动地板内布电话线 200对	100m	425.95	425.95	410.4	5.62	9.93
13-111	成套电话组线箱 明装 50对	台	64.03	63.22	57.76	5.11	0.35
13-112	成套电话组线箱 明装 100对	台	79.33	78.45	72.2	5.9	0.35
13-113	成套电话组线箱 明装 200对	台	87.79	86.85	79.8	6.7	0.35
13-114	成套电话组线箱 暗装 50对	台	67.92	67.99	64.6	2.26	1.13
13-115	成套电话组线箱 暗装 100对	台	83.96	84.08	79.8	3.15	1.13
13-116	成套电话组线箱 暗装 200对	台	100.13	100.24	95	4.11	1.13
13-117	电话出线口 普通型 单联	个	3.9	3.78	3.04	0.74	
13-118	电话出线口 普通型 双联	个	3.9	3.78	3.04	0.74	
13-119	电话出线口 插座型 单联	个	3.9	3.78	3.04	0.74	
13-120	电话出线口 插座型 双联	个	3.9	3.78	3.04	0.74	
13-121	电话中途箱	台	65.06	68.64	43.32	24.76	0.56
13-122	电话电缆架空引入装置	套	49.86	53.16	14.44	38.63	0.09
13-123	管/暗槽穿广播线 RVP 0.5mm2	100m	64.12	64.04	56.24	5.81	1.99
13-124	管/暗槽穿广播线 RVP 1.5mm2	100m	65.78	65.69	57	6.7	1.99
13-125	管/暗槽穿广播线RVVP 2X1mm2	100m	68.12	68.04	59.28	6.77	1.99
13-126	管/暗槽穿广播线RVVP 2X1.5mm2	100m	69.47	69.39	60.04	7.36	1.99
13-127	管/暗槽穿广播线RVVP 4X1.0mm2	100m	82.32	82.24	70.68	9.57	1.99
13-128	管/暗槽穿广播线RVVP 4X1.5mm2	100m	83.98	83.89	71.44	10.46	1.99
13-129	线槽布放广播线 RVP 0.5mm2	100m	82.9	82.9	76	4.52	2.38
13-130	线槽布放广播线 RVP 1.5mm2	100m	85.31	85.31	77.52	5.41	2.38
13-131	线槽布放广播线 RVVP 2X1.0mm2	100m	91.46	91.46	83.6	5.48	2.38

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-132	线槽布放广播线 RVVP 2X1.5mm ²	100m	93.57	93.57	85.12	6.07	2.38
13-133	线槽布放广播线 RVVP 4X1.0mm ²	100m	98.06	98.06	87.4	8.28	2.38
13-134	线槽布放广播线 RVVP 4X1.5mm ²	100m	99.71	99.71	88.16	9.17	2.38
13-135	安装机柜、机架 落地式	台	205.08	203.91	197.6	5.96	0.35
13-136	安装机柜、机架 墙挂式	台	319.08	317.91	311.6	5.96	0.35
13-137	安装抗震底座	个	190	190	190		
13-138	地面铁塔架设 25m	t	1558.06	1559.33	1216	27.93	315.4
13-139	地面铁塔架设 45m	t	1794.65	1796.46	1368	34.21	394.25
13-140	地面铁塔架设 65m	t	2033.61	2036.48	1520	43.38	473.1
13-141	地面铁塔架设 80m	t	2423.73	2427.66	1824	51.71	551.95
13-142	地面铁塔架设 90m	t	2965	2969.95	2280	59.15	630.8
13-143	地面铁塔架设 100m	t	4265.59	4271.09	3496	65.44	709.65
13-144	地面铁塔架设 增10m	t	1697.77	1698.51	1520	20.81	157.7
13-145	Φ2天线楼顶铁塔吊装 水泥底座上	副	543.22	543.47	456	8.62	78.85
13-146	Φ2天线楼顶铁塔吊装 4m铁架上	副	619.22	619.47	532	8.62	78.85
13-147	Φ2天线楼顶铁塔吊装 挂高10m	副	1016.38	1016.67	912	10.05	94.62
13-148	Φ2天线楼顶铁塔吊装 挂高30m	副	1769.04	1769.5	1596	15.8	157.7
13-149	Φ2天线楼顶铁塔吊装 增10m	副	370.57	370.67	304	3.59	63.08
13-150	Φ2天线地面铁塔吊装 挂高30m	副	1523.87	1524.29	1368	14.36	141.93
13-151	Φ2天线地面铁塔吊装 挂高50m	副	2574.95	2575.37	2356	14.36	205.01
13-152	Φ2天线地面铁塔吊装 挂高70m	副	3474.03	3474.45	3192	14.36	268.09
13-153	Φ2天线地面铁塔吊装 增10m	副	699.52	699.73	456	7.18	236.55
13-154	Φ3.2天线楼顶铁塔吊装 水泥底座	副	619.22	619.47	532	8.62	78.85
13-155	Φ3.2天线楼顶铁塔吊装 4m铁架	副	710.99	711.24	608	8.62	94.62
13-156	Φ3.2天线楼顶铁塔吊装 挂高10m	副	1199.92	1200.21	1064	10.05	126.16
13-157	Φ3.2天线楼顶铁塔吊装 挂高30m	副	1951.18	1951.6	1748	14.36	189.24
13-158	Φ3.2天线楼顶铁塔吊装 增10m	副	509.65	509.75	380	3.59	126.16
13-159	Φ3.2天线地面铁塔吊装 挂高30m	副	1767.64	1768.06	1596	14.36	157.7
13-160	Φ3.2天线地面铁塔吊装 挂高50m	副	3078.26	3078.68	2812	14.36	252.32
13-161	Φ3.2天线地面铁塔吊装 挂高70m	副	4008.88	4009.3	3648	14.36	346.94
13-162	Φ3.2天线地面铁塔吊装 增10m	副	782.49	782.91	532	14.36	236.55
13-163	天线加边加罩	面	190	190	190		
13-164	分瓣天线拼装	副	190	190	190		
13-165	安装馈线矩形波导 10m	条	190.98	190.98	190	0.98	
13-166	安装馈线矩形波导 增5m	条	61.78	61.78	60.8	0.98	
13-167	安装馈线椭圆波导 楼顶铁塔10m	条	266.98	266.98	266	0.98	
13-168	安装馈线椭圆波导 楼顶铁塔 增5m	条	76.98	76.98	76	0.98	
13-169	安装馈线椭圆波导 地面铁塔 10m	条	228.98	228.98	228	0.98	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-170	安装馈线椭圆波导 地面铁塔 增5m	条	76.98	76.98	76	0.98	
13-171	Φ2天线调试 楼顶铁塔	副	902.96	902.96	342	0.44	560.52
13-172	Φ2天线调试 地面铁塔	副	864.96	864.96	304	0.44	560.52
13-173	Φ3.2天线调试 楼顶铁塔	副	997.96	997.96	437	0.44	560.52
13-174	Φ3.2天线调试 地面铁塔	副	902.96	902.96	342	0.44	560.52
13-175	馈线调试	条	126.52	126.52	114	0.44	12.08
13-176	微波窄带机柜安装	个	243.84	243.37	228	12.12	3.25
13-177	微波窄带基站主设备安装	台	236.95	236.95	228	4.89	4.06
13-178	微波窄带基站网管设备安装	台	81.7	81.7	76	4.89	0.81
13-179	微波窄带基站直流电源设备安装	台	17.57	17.57	15.2	1.96	0.41
13-180	窄带基站接口单元安装 8话路	个	40.77	40.77	38	1.96	0.81
13-181	窄带基站接口单元安装 增4路	个	9.88	9.88	7.6	1.96	0.32
13-182	窄带基站接口单元安装 4路数据	个	63.98	63.98	60.8	1.96	1.22
13-183	窄带基站接口单元安装 增2路	个	13.52	13.52	11.4	1.96	0.16
13-184	微波窄带用户站主设备安装	台	347.52	347.52	190	1.96	155.56
13-185	窄带用户站直流电源单元安装	台	24.27	24.27	22.8	0.98	0.49
13-186	窄带用户站接口单元安装 4话路	个	25.37	25.37	22.8	1.96	0.61
13-187	窄带用户站接口单元安装 增4路	个	9.8	9.8	7.6	1.96	0.24
13-188	窄带用户站接口单元安装 1路数据	个	17.57	17.57	15.2	1.96	0.41
13-189	窄带用户站接口单元安装 增1路	个	17.57	17.57	15.2	1.96	0.41
13-190	微波窄带 基站主设备调试	台	353.82	353.82	152	0.49	201.33
13-191	微波窄带 基站网络管理设备调试	台	549.09	549.09	304	0.49	244.6
13-192	微波窄带 基站直流电源设备调试	台	8.33	8.33	7.6	0.49	0.24
13-193	窄带基站接口单元调试 8话路	个	44.96	44.96	38	0.49	6.47
13-194	窄带基站接口单元调试 增4路	个	9.38	9.38	7.6	0.49	1.29
13-195	窄带基站接口单元调试 4路数据	个	62.75	62.75	53.2	0.49	9.06
13-196	窄带基站接口单元调试 增2路	个	18.28	18.28	15.2	0.49	2.59
13-197	窄带用户站主设备调试	台	318.51	318.51	136.8	0.49	181.22
13-198	窄带用户站直流电源单元调试	台	1.93	1.93	1.52		0.41
13-199	窄带用户站接口单元调试 4话路	个	18.28	18.28	15.2	0.49	2.59
13-200	窄带用户站接口单元调试 增4路	个	8.74	8.74	7.6	0.49	0.65
13-201	窄带用户站接口单元调试 1路数据	个	22.08	22.08	19	0.49	2.59
13-202	窄带用户站接口单元调试 增1路	个	9.38	9.38	7.6	0.49	1.29
13-203	窄带系统联试 基站对1用户站	站	4178.5	4178.5	760		3418.5
13-204	窄带系统联试 基站对1用户站增1	站	2241.5	2241.5	608		1633.5
13-205	窄带系统联试 基站对2用户站	系统(站)	12247.5	12247.5	6840		5407.5
13-206	窄带系统联试 基站对2用户站增	系统(站)	861.46	861.46	456		405.46
13-207	微波宽带 机柜安装	个	156.19	155.72	152	3.72	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-208	微波宽带 基站主设备安装	台	7906.82	7906.82	1520	0.98	6385.84
13-209	微波宽带 变频设备安装	台	718.09	718.09	152	0.98	565.11
13-210	微波宽带 网管设备安装	台	2844.2	2844.2	2280	0.98	563.22
13-211	微波宽带 基站室外收发单元一体	台	205.93	205.93	136.8	0.98	68.15
13-212	微波宽带 基站室外收发单元分体	台	117.46	117.46	114	0.98	2.48
13-213	微波宽带 用户站主设备安装	台	1962.97	1962.97	304	1.86	1657.11
13-214	微波宽带 用户站室外单元安装	个	192.02	192.02	114	1.86	76.16
13-215	微波宽带系统联调 10用户站	站	5846.79	5846.79	456	0.89	5389.9
13-216	微波宽带系统联调 50用户站	站	4710.28	4710.28	395.2	0.89	4314.19
13-217	微波宽带系统联调 100用户站	站	3603.98	3603.98	304	0.89	3299.09
13-218	微波宽带系统联调 增10用户站	站	1827.01	1827.01	152	0.09	1674.92
13-219	微波宽带系统试运行 10用户站	站	2990.03	2990.03	197.6	0.89	2791.54
13-220	微波宽带系统试运行 50用户站	站	2183.1	2183.1	152	0.89	2030.21
13-221	微波宽带系统试运行 100用户站	站	2018.21	2018.21	114	0.89	1903.32
13-222	微波宽带系统试运行 增10用户站	站	837.42	837.42	76	0.09	761.33
13-223	卫星通信地面站室外单元安装	站	2584.98	2584.98	2584	0.98	
13-224	卫星通信地面站室外单元调试	站	13742.58	13742.58	6080	0.98	7661.6
13-225	卫星通信地面站室内单元安装调试	站	16799.78	16799.78	8360	0.98	8438.8
13-226	卫星通信地面站监控设备安装调试	站	6416.5	6416.5	3040	0.98	3375.52
13-227	卫星通信地面站端站设备安装调试	站	6501.7	6501.7	2280	2.3	4219.4
13-228	卫星通信地面站中心站站内环测	站(系统)	3917.4	3917.4	1216	0.98	2700.42
13-229	卫星通信全网系统对测 30个端站	站(系统)	14687.54	14687.54	4560	0.98	10126.56
13-230	卫星通信全网系统对测 增1端站	站(系统)	370.09	370.09	114	2.93	253.16
13-231	全向天线安装 楼顶铁塔20m	副	533.96	533.96	532	1.96	
13-232	全向天线安装 楼顶铁塔增10m	副	77.96	77.96	76	1.96	
13-233	全向天线安装 地面铁塔40m	副	609.96	609.96	608	1.96	
13-234	全向天线安装 地面铁塔70m	副	913.96	913.96	912	1.96	
13-235	全向天线安装 地面铁塔90m	副	1217.96	1217.96	1216	1.96	
13-236	全向天线安装 地面铁塔增10m	副	153.96	153.96	152	1.96	
13-237	全向天线安装 拉线塔上	副	685.96	685.96	684	1.96	
13-238	全向天线安装 支撑杆上	副	381.96	381.96	380	1.96	
13-239	定向天线安装 楼顶铁塔20m	副	609.96	609.96	608	1.96	
13-240	定向天线安装 楼顶铁塔增10m	副	77.96	77.96	76	1.96	
13-241	定向天线安装 地面铁塔40m	副	685.96	685.96	684	1.96	
13-242	定向天线安装 地面铁塔70m	副	989.96	989.96	988	1.96	
13-243	定向天线安装 地面铁塔90m	副	1293.96	1293.96	1292	1.96	
13-244	定向天线安装 地面铁塔增10m	副	153.96	153.96	152	1.96	
13-245	定向天线安装 拉线塔上	副	837.96	837.96	836	1.96	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-246	定向天线安装 支撑杆上	副	457.96	457.96	456	1.96	
13-247	定向天线安装 楼外墙上	副	989.96	989.96	988	1.96	
13-248	移动通信室内天线安装	副	305.96	305.96	304	1.96	
13-249	布射频同轴电缆7/8'' 以下 10m	条	61.37	61.37	53.2	8.17	
13-250	布射频同轴电缆7/8'' 以下 增10m	条	45.47	45.47	38	7.47	
13-251	布射频同轴电缆7/8'' 以上 10m	条	68.97	68.97	60.8	8.17	
13-252	布射频同轴电缆7/8'' 以上 增10m	条	53.07	53.07	45.6	7.47	
13-253	移动设备安装调试 放大器	个	114.98	114.98	114	0.98	
13-254	移动设备安装调试 分路器	个	57.98	57.98	57	0.98	
13-255	移动设备安装调试 匹配器	个	38.98	38.98	38	0.98	
13-256	安装调试光纤分布主控单元	架	228.98	228.98	228	0.98	
13-257	安装调试光纤分布远端单元	单元	76.98	76.98	76	0.98	
13-258	移动设备安装 馈线密封窗	个	307.12	306.8	304	2.8	
13-259	移动基站天线. 馈线系统调试	副	573.85	573.85	456	0.89	116.96
13-260	分布式天线. 馈线系统调试	副	190.29	190.29	152	0.89	37.4
13-261	移动设备泄漏式电缆调试	条	382.87	382.87	304	0.89	77.98
13-262	移动设备安装 落地式基站	台	768.54	767.52	760	7.17	0.35
13-263	移动设备安装 壁挂式基站	台	614.91	614.4	608	6.05	0.35
13-264	移动设备安装 载频信道板	个	77.87	77.87	76	1.87	
13-265	移动设备安装调试 直放站	站	3549.02	3548	1216	7.17	2324.83
13-266	移动设备安基站壁挂式监控配线箱	个	120.91	120.4	114	6.05	0.35
13-267	GSM基站系统调试 3频道	站	5741.72	5741.72	2280	1.78	3459.94
13-268	GSM基站系统调试 6频道	站	10681.24	10681.24	4560	1.78	6119.46
13-269	GSM基站系统调试 增1频道	站	557.7	557.7	228	1.78	327.92
13-270	CDMA基站调试 6个扇. 载	站	13776.1	13776.1	4560	1.78	9214.32
13-271	CDMA基站调试 增1个扇. 载	站	705.99	705.99	304	1.78	400.21
13-272	寻呼基站调试 1个频点	站	3829.42	3829.42	1520	1.78	2307.64
13-273	寻呼基站调试 增1个频点	站	313.86	313.86	152	1.78	160.08
13-274	安装调试自动寻呼终端设备	架	1368.98	1368.98	1368	0.98	
13-275	安装调试数据处理中心设备	套	1520.98	1520.98	1520	0.98	
13-276	寻呼专用调度交换机	台	760.98	760.98	760	0.98	
13-277	寻呼台人工操作终端 10台	台	1900.98	1900.98	1900	0.98	
13-278	寻呼台人工操作终端 增1台	台	152.98	152.98	152	0.98	
13-279	安装调试短信. 语音信箱设备	架	1900.49	1900.49	1900	0.49	
13-280	安装调试操作维护中心设备(OMC)	套	2660.49	2660.49	2660	0.49	
13-281	安装基站控制器、变码器设备	架	912.49	912.49	912	0.49	
13-282	调试基站控制器、变码器设备	套	304.49	304.49	304	0.49	
13-283	GSM全向天线基站联网调试	站	3297.19	3297.19	2280	0.44	1016.75

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-284	GSM定向天线基站及CDMA基	站	5453.94	5453.94	3420	0.44	2033.5
13-285	GSM寻呼基站联网调试	站	1167.14	1167.14	760	0.44	406.7
13-286	安装调试SDH 10Gb/S终端复用器	端	2696.32	2696.32	2356	0.49	339.83
13-287	安装调试SDH 10Gb/S分插复用器	端	2428.15	2428.15	1748	0.49	679.66
13-288	安装调试SDH 2.5Gb/S终端复用器	端	2103.52	2103.52	1763.2	0.49	339.83
13-289	安装调试SDH 2.5Gb/S分插复用器	端	1782.15	1782.15	1102	0.49	679.66
13-290	安装调试SDH 622Mb/S终端复用器	端	872.32	872.32	532	0.49	339.83
13-291	安装调试SDH 622Mb/S分插复用器	端	2336.95	2336.95	1656.8	0.49	679.66
13-292	安装调试SDH 155Mb/S终端复用器	端	796.32	796.32	456	0.49	339.83
13-293	安装调试SDH 155Mb/S分插复用器	端	1972.15	1972.15	1292	0.49	679.66
13-294	安装调试SDH 再生中继器 2系统	端	795.21	795.21	532	0.49	262.72
13-295	安装调试SDH 再生中继器 增1	端	359.85	359.85	228	0.49	131.36
13-296	安装调试SDH 2Mb/S电接口板	端	374.41	374.41	351.12	0.49	22.8
13-297	SDH 155(140)Mb/S光.电接口板	端	281.97	281.97	142.12	0.49	139.36
13-298	安装调试SDH 数字交叉连接设备	端	4769.69	4769.69	3800	0.49	969.2
13-299	安装调试PDH 光端机	端	274.96	274.96	152	0.49	122.47
13-300	PDH 光端机主/备用自动转换设备	套	654.96	654.96	532	0.49	122.47
13-301	安装调试PDH 递级复用端机	端	350.96	350.96	228	0.49	122.47
13-302	安装调试PDH 跳级复用端机	端	654.96	654.96	532	0.49	122.47
13-303	安装调试PDH PCM基群设备	端	530.59	530.59	380	0.49	150.1
13-304	安装调试PDH接入网 局端设备	端	4565.07	4565.07	2090	0.49	2474.58
13-305	安装调试PDH接入网 网络单元	端	4109.47	4109.47	2006.4	0.49	2102.58
13-306	安装调试PDH接入网 信令转换	端	2359.45	2359.45	1839.2	0.49	519.76
13-307	安装调试DWDN 光终端复用器 40波	端	19940.49	19940.49	11096	0.49	8844
13-308	安装调试DWDN 光终端复用器 16波	端	11262.49	11262.49	6840	0.49	4422
13-309	安装调试DWDN 光线路放大器 46波	端	4339.49	4339.49	2128	0.49	2211
13-310	安装调试DWDN 光线路放大器 16波	端	2670.21	2670.21	1520	0.49	1149.72
13-311	安装调试DWDN 光分插设备 OADM	端	6163.49	6163.49	3952	0.49	2211
13-312	DWDN 光波长转换器 OUT 单向	端	1284.6	1284.6	228	0.49	1056.11
13-313	安装调试DWDN 光波长复用器	套	2518.21	2518.21	1368	0.49	1149.72
13-314	安装调试DWDN/SDH 网络管理系统	系统	12160.49	12160.49	12160	0.49	
13-315	安装调试DWDN/SDH 网元管理系统	系统	6840.49	6840.49	6840	0.49	
13-316	安装调试DWDN/SDH 本地维护终端	系统	836.49	836.49	836	0.49	
13-317	DWDN/SDH网络管理系统运行测试	系统	6156.44	6156.44	6156	0.44	
13-318	DWDN/SDH网络管元系统运行测试	系统	2052.44	2052.44	2052	0.44	
13-319	DWDN/SDH本地维护终端运行测试	系统	684.44	684.44	684	0.44	
13-320	安装调试PDH监控 中心站	站	2432.49	2432.49	2432	0.49	
13-321	安装调试PDH监控 分站	站	1368.49	1368.49	1368	0.49	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-322	PDH监控系统运行试验	站	2052.44	2052.44	2052	0.44	
13-323	安装调试PDH接入网网络管理系	站	2432.49	2432.49	2432	0.49	
13-324	安装调试PDH同步网网络管理系	站	12160.49	12160.49	12160	0.49	
13-325	光中继段测试	系统	338.53	338.53	304	0.49	34.04
13-326	数字段测试	系统	697.62	697.62	380	0.49	317.13
13-327	通路对端调试	系统	61.29	61.29	38	0.49	22.8
13-328	2-4次群复用设备对端调试	系统	389.07	389.07	243.2	0.49	145.38
13-329	移动通信设备稳定观测	站	1900.49	1900.49	1900	0.49	
13-330	光、电调试中间站配合	站	684.49	684.49	684	0.49	
13-331	安装调试综合定时供给设备BTTS	台	760.49	760.49	760	0.49	
13-332	安装调试铍钟	台	228.49	228.49	228	0.49	
13-333	安装调试GPS接收机	台	228.49	228.49	228	0.49	
13-334	安装调试程控交换机 300用户线	部	8255.19	8255.19	5320	36.11	2899.08
13-335	安装调试程控交换机 500用户线	部	10983.55	10983.55	7068	50.11	3865.44
13-336	安装调试程控交换机 1000用户线	部	17124.27	17124.27	11248	78.11	5798.16
13-337	安装调试程控交换机 2000用户线	部	21379.93	21379.93	13528	121.05	7730.88
13-338	安装调试程控交换机 增1000用户	部	11950.89	11950.89	6080	72.73	5798.16
13-339	安装调试 模拟中继	30路	821.67	821.67	760	0.98	60.69
13-340	安装调试 数字中继 1号信令	30路	3397.7	3397.7	1216	0.98	2180.72
13-341	安装调试 数字中继 7号信令	30路	4792.06	4792.06	1520	0.98	3271.08
13-342	安装调试 数字中继 Q信令	30路	5082.42	5082.42	1216	0.98	3865.44
13-343	安装调试 数字中继 ETSI	30路	5234.42	5234.42	1368	0.98	3865.44
13-344	安装调试 数字中继 仿其它	30路	2845.7	2845.7	912	0.98	1932.72
13-345	安装调试 终端	台	232.06	232.06	228		4.06
13-346	安装调试 数字话机或其他接口	台	199.19	199.19	190	5.13	4.06
13-347	安装调试 电脑话务员	台	232.06	232.06	228		4.06
13-348	安装调试 话务台	台	236.26	236.26	228	4.2	4.06
13-349	安装调试 远程维护	台	232.06	232.06	228		4.06
13-350	安装调试 计费系统(微机打印机)	台	1016.48	1016.48	912	84.18	20.3
13-351	安装调试 语音信箱设备	台	1308.3	1308.3	1216	84.18	8.12
13-352	安装调试 酒店管理系统	台	1991.23	1991.23	1900	79.05	12.18
13-353	安装调试会议电话汇接机	架	1009.5	1009.41	988	1.11	20.3
13-354	安装调试会议电话总机	台	1002.58	1002.58	988	0.49	14.09
13-355	安装调试会议电话分机	台	573.29	573.29	570	0.49	2.8
13-356	会议电话联网(全分配式)	端	652.54	652.54	608	0.49	44.05
13-357	会议电视多点控制器 24端口	台	793.45	793.45	722	0.49	70.96
13-358	会议电视多点控制器 >24端口	台	1282.41	1282.41	1140	0.49	141.92
13-359	会议电视编解码器	台	236.58	236.58	228	0.49	8.09

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-360	会议电视联网系统试验 一级级联	对端	1263.81	1263.81	760	0.49	503.32
13-361	会议电视联网系统试验 两级级联	对端	1557.65	1557.65	950	0.49	607.16
13-362	会议电视安装调试网管系统	系统	20387.42	20387.42	16492	0.49	3894.93
13-363	会议电视业务功能检查	系统	7802.15	7802.15	6004	0.49	1797.66
13-364	会议电视系统技术指标检查	系统	2143.58	2143.58	1444	0.49	699.09
13-365	会议电视系统稳定性测试	系统	8918.28	8918.28	7220	0.49	1697.79
13-366	安装微机硬件	台	37.08	37.08	36.48	0.6	
13-367	安装微机系统软件	台	46.39	46.39	36.48	9.91	
13-368	安装微机工具软件	台	42.66	42.66	36.48	6.18	
13-369	安装微机网络软件	台	26.76	26.76	24.32	2.44	
13-370	安装微机应用软件	台	54.82	54.82	48.64	6.18	
13-371	安装针式打印机	台	28.07	28.07	12.16	15.91	
13-372	安装喷墨打印机	台	102.27	102.27	18.24	84.03	
13-373	安装激光打印机	台	53.33	53.33	26.6	26.73	
13-374	安装热转印打印机	台	21.55	21.55	15.2	6.35	
13-375	安装笔式绘图仪	台	46.27	46.27	32.3	13.97	
13-376	安装喷墨绘图仪	台	46.27	46.27	32.3	13.97	
13-377	安装数字绘图仪	台	33.71	33.71	32.3	1.41	
13-378	安装复印机	台	78.33	78.33	53.2	25.13	
13-379	安装刻录机	台	32.32	32.32	7.6	24.72	
13-380	安装扫描仪	台	16.61	16.61	15.2	1.41	
13-381	安装传真机	台	19.69	19.69	15.2	4.49	
13-382	安装投影仪	台	16.61	16.61	15.2	1.41	
13-383	安装打印共享器	台	7.49	7.49	6.08	1.41	
13-384	安装打印机控制器	台	7.49	7.49	6.08	1.41	
13-385	安装串并转换器	台	7.49	7.49	6.08	1.41	
13-386	安装各种卡	个	6.68	6.68	6.08	0.6	
13-387	安装内存条	条	6.08	6.08	6.08		
13-388	安装光盘库 50盒	台	244.44	244.44	152	0.6	91.84
13-389	安装光盘库 100盒	台	412.87	412.87	228	1.19	183.68
13-390	安装光盘库 200盒	台	618.71	618.71	342	1.19	275.52
13-391	安装调试工作站	台	135.03	135.03	121.6	12.62	0.81
13-392	安装调试工作组级服务器	台	203.71	203.71	190	11.68	2.03
13-393	安装调试部门级服务器	台	241.71	241.71	228	11.68	2.03
13-394	安装调试企业级服务器	台	317.71	317.71	304	11.68	2.03
13-395	安装调试以太网卡 10Mb/s-1000Mb/s(自适应)	块	45.52	45.52	44.84	0.6	0.08
13-396	安装调试多用户卡无线网卡	块	16.21	16.21	15.2	0.6	0.41
13-397	安装调试视频卡	块	16.21	16.21	15.2	0.6	0.41

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-398	安装调试普通型集线器	台	28.97	28.97	27.36	1.41	0.2
13-399	安装调试2-4单元堆叠式集线器	套	83.9	83.9	82.08	1.41	0.41
13-400	安装调试5-8单元堆叠式集线器	套	111.26	111.26	109.44	1.41	0.41
13-401	安装调试工作组级交换机	台	194.6	194.6	102.6	1.41	90.59
13-402	安装调试部门级二层交换机	台	365.43	365.43	116.28	1.41	247.74
13-403	安装调试部门级三层交换机	台	488.72	488.72	123.12	1.41	364.19
13-404	安装调试企业级二层交换机	台	640.22	640.22	123.12	1.41	515.69
13-405	安装调试企业级三层交换机	台	839.27	839.27	129.96	1.41	707.9
13-406	安装调试局域网路由器	台	208.19	208.19	102.6	1.48	104.11
13-407	安装调试广域网接入路由器	台	240.65	240.65	116.28	1.48	122.89
13-408	安装调试小型企业级防火墙设备	台	83.87	83.87	76	3.28	4.59
13-409	安装调试大型企业级防火墙设备	台	167.35	167.35	152	8	7.35
13-410	安装调试ICP/ISP级	台	248.92	248.92	228	11.74	9.18
13-411	安装调试音频调制解调器	台	130.16	130.16	123.12	1.41	5.63
13-412	安装调试基带调制解调器	台	79.2	79.2	68.4	1.41	9.39
13-413	安装调试XDSL接入设备	台	72.96	72.96	72.96		
13-414	安装调试工作组级服务器软件	台	112.7	112.7	102.6	8.88	1.22
13-415	安装调试部门级服务器系统软件	台	149.51	149.51	136.8	9.87	2.84
13-416	安装调试企业级服务器系统软件	台	254.55	254.55	239.4	9.87	5.28
13-417	局域网路由器设置 2个子网	台	122.31	122.31	102.6	1.34	18.37
13-418	局域网路由器设置 增1个子网	台	19.61	19.61	13.68	1.34	4.59
13-419	广域网接入路由器设置	台	111.78	111.78	102.6		9.18
13-420	局域网交换机功能测试 2子网	个	131.49	131.49	102.6	1.34	27.55
13-421	局域网交换机功能测试 增1子网	个	19.61	19.61	13.68	1.34	4.59
13-422	网管系统软件安装	套	47.94	47.94	34.2	13.33	0.41
13-423	网管系统 系统搜索	套	696.18	696.18	684		12.18
13-424	网管系统 拓扑生成	套	140.86	140.86	136.8		4.06
13-425	网管系统 流量监控	套	210.59	210.59	205.2	1.33	4.06
13-426	网管系统 安全策略设置	套	351.45	351.45	342	1.33	8.12
13-427	网络调试 50个信息点	系统	5175	5175	1216	1.08	3957.92
13-428	网络调试 100个信息点	系统	8685.14	8685.14	2432	1.08	6252.06
13-429	网络调试 增10个信息点	系统	393.87	393.87	121.6	0.54	271.73
13-430	系统试运行 200个信息点	系统	17312.42	17312.42	4788	72.92	12451.5
13-431	系统试运行 500个信息点	系统	18940.87	18940.87	6384	105.37	12451.5
13-432	系统试运行 800个信息点	系统	20584.87	20584.87	7980	153.37	12451.5
13-433	系统试运行 增100个信息点	系统	3873.34	3873.34	532	20.94	3320.4
13-434	远传冷/热水表	个	38.73	38.73	38	0.73	
13-435	远传脉冲电表	个	28.11	28.11	26.6	1.16	0.35

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-436	远传煤气表	个	42.8	42.8	41.8	1	
13-437	远传冷/热量表	个	35.2	35.2	34.2	1	
13-438	多表远传 燃气用电动阀 DN32	个	24.74	26.76	17.48	9.28	
13-439	多表远传 冷/热水用电动阀 DN32	个	23.22	25.24	15.96	9.28	
13-440	安装调试电力载波抄表集中器	个	39.61	38.67	26.6	11.72	0.35
13-441	集中式远程总线抄表采集器	个	52.2	51.29	38	12.94	0.35
13-442	集中式远程总线抄表主机	个	192.83	192.52	159.6	32.57	0.35
13-443	分散式远程总线抄表采集器	个	124.5	123.95	98.8	24.8	0.35
13-444	分散式远程总线抄表主机	个	90.18	89.49	68.4	20.57	0.52
13-445	安装. 调试抄表控制箱	个	41.28	40.5	22.8	17.18	0.52
13-446	多表采集智能终端(含控制)	个	43.6	42.97	34.2	8.42	0.35
13-447	多表采集智能终端调试	个	118.52	118.52	114	0.46	4.06
13-448	安装. 调试读表器	个	19.97	19.33	12.16	6.82	0.35
13-449	安装. 调试通讯接口卡	个	28.85	28.85	27.36	1.49	
13-450	安装. 调试便携式抄收仪	个	15.2	15.2	15.2		
13-451	安装. 调试分线器	个	9.92	9.92	9.88	0.04	
13-452	多表采集中央管理计算机	台	280	280	266	14	
13-453	抄表数据管理软件系统联调	台	463	463	456	7	
13-454	通讯接口转换器	个	22.89	22.89	22.8	0.09	
13-455	楼宇自控中央站计算机	台	447.73	447.73	304	143.73	
13-456	楼宇自控中央系统调试 1000点	系统	427.8	427.8	380	31.74	16.06
13-457	楼宇自控中央系统调试 2000点	系统	527.7	527.7	456	47.61	24.09
13-458	楼宇自控中央系统调试 5000点	系统	848.59	848.59	760	56.47	32.12
13-459	楼宇自控中央系统调试 >5000点	系统	1017.49	1017.49	912	65.34	40.15
13-460	楼宇自控中央系统 网卡	套	19	19	19		
13-461	楼宇自控用户软件调试 1000点	套	268.09	268.09	228	31.74	8.35
13-462	楼宇自控用户软件调试 2000点	套	364.33	364.33	304	47.61	12.72
13-463	楼宇自控用户软件调试 5000点	套	696.51	696.51	608	63.47	25.04
13-464	楼宇自控用户软件调试 >5000点	套	865.72	865.72	760	72.34	33.38
13-465	楼宇自控 控制网路由器	台	120.56	120.13	114	2.48	3.65
13-466	楼宇自控 终端电阻	个	8.06	8.06	7.6		0.46
13-467	楼宇自控 干线连接器	台	40.03	40.03	38		2.03
13-468	楼宇自控 干线隔离/扩充器	台	53.55	52.87	45.6	3.99	3.28
13-469	楼宇自控 控制网中继器	台	125.59	124.47	114	6.47	4
13-470	楼宇自控 通讯接口机	台	38.71	38.71	38	0.47	0.24
13-471	楼宇自控 通讯电源	台	19.71	19.71	19	0.47	0.24
13-472	楼宇自控 计算机通讯接口卡	台	8.31	8.31	7.6	0.47	0.24
13-473	楼宇自控 调制解调器接口卡	台	8.31	8.31	7.6	0.47	0.24

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-474	楼宇自控 控制网分支器	台	8.07	8.07	7.6	0.47	
13-475	楼宇自控 控制网适配器	台	38.47	38.47	38	0.47	
13-476	楼宇自控 控制器安装接线 24点	台	102.45	102.45	91.2	0.2	11.05
13-477	楼宇自控 控制器安装接线 40点	台	130.33	130.33	114	0.26	16.07
13-478	楼宇自控 控制器安装接线 60点	台	182.36	181.67	152	4.38	25.29
13-479	控制器DDC用户软件安装调试 24点	台	647.62	647.62	456		191.62
13-480	控制器DDC用户软件安装调试 40点	台	847.53	847.53	608		239.53
13-481	控制器DDC用户软件安装调试 60点	台	1047.43	1047.43	760		287.43
13-482	楼宇自控 远端模块 12点	台	591.43	591.43	304		287.43
13-483	楼宇自控 远端模块 24点	台	743.43	743.43	456		287.43
13-484	楼宇自控 独立控制器	台	90.27	89.15	76	7.09	6.06
13-485	楼宇自控 压差控制器	台	74.22	73.1	60.8	7.09	5.21
13-486	楼宇自控 温度控制器	台	37.66	36.98	26.6	4.46	5.92
13-487	楼宇自控 变风量控制器	台	35.65	34.97	26.6	4.46	3.91
13-488	楼宇自控 气动输出模块	台	16.01	16.01	15.2	0.61	0.2
13-489	楼宇自控 风机盘管温控器	台	32.79	32.79	26.6	0.61	5.58
13-490	房间空气压力控制器 电子输出	台	102.6	102.61	98.8	1.12	2.69
13-491	房间空气压力控制器 气动输出	台	77.46	77.47	76	1.12	0.35
13-492	楼宇自控 手操器	台	9.82	9.82	9.12	0.7	
13-493	楼宇自控 电梯接口 20点	个	480.03	480.03	304	8.65	167.38
13-494	楼宇自控 电梯接口 50点	个	728.21	728.21	456	21.45	250.76
13-495	楼宇自控 电梯接口 80点	个	1105.47	1105.47	608	30.1	467.37
13-496	楼宇自控 冷水机组接口 20点	个	480.03	480.03	304	8.65	167.38
13-497	楼宇自控 冷水机组接口 50点	个	728.21	728.21	456	21.45	250.76
13-498	楼宇自控 冷水机组接口 80点	个	1105.47	1105.47	608	30.1	467.37
13-499	智能配电设备接口 20点	个	429.79	429.79	304	7.37	118.42
13-500	智能配电设备接口 50点	个	674.39	674.39	456	18.24	200.15
13-501	智能配电设备接口 80点	个	840.65	840.65	608	25.6	207.05
13-502	柴油发电机组接口 20点	个	429.79	429.79	304	7.37	118.42
13-503	柴油发电机接口 50点	个	674.39	674.39	456	18.24	200.15
13-504	柴油发电机组接口 80点	个	840.65	840.65	608	25.6	207.05
13-505	门禁系统接口	个	610.82	610.82	456	7.65	147.17
13-506	风管式温度传感器	支	24.91	24.91	17.48	5.98	1.45
13-507	风管式湿度传感器	支	24.99	24.99	17.48	5.98	1.53
13-508	风管式温度、湿度传感器	支	34.76	34.76	22.8	8.73	3.23
13-509	室内壁挂式温度传感器	支	18.11	18.12	15.2	1.12	1.8
13-510	室内壁挂式湿度传感器	支	18.19	18.2	15.2	1.12	1.88
13-511	室内壁挂式温度、湿度传感器	支	23.28	23.29	19	1.12	3.17

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-512	室外壁挂式温度传感器	支	64.68	64.7	53.2	10.1	1.4
13-513	室外壁挂式湿度传感器	支	64.73	64.75	53.2	10.1	1.45
13-514	室外壁挂式温度、湿度传感器	支	73.22	73.24	60.8	10.1	2.34
13-515	浸入式温度传感器 普通型	支	46.07	47.53	38	8.72	0.81
13-516	浸入式温度传感器 本安型	支	61.27	62.73	53.2	8.72	0.81
13-517	浸入式温度传感器 隔爆型	支	68.87	70.33	60.8	8.72	0.81
13-518	水道压力传感器	支	34.97	36.43	26.6	8.72	1.11
13-519	水道压差传感器	支	61.76	64.67	49.4	14.16	1.11
13-520	液体流量开关	支	30.11	31.56	22.8	8.76	
13-521	空气压差开关	支	43.18	43.18	38	3.32	1.86
13-522	静压、压差变送器	支	31.78	31.78	26.6	3.32	1.86
13-523	风管式静压变送器	支	35.58	35.58	30.4	3.32	1.86
13-524	电流变送器	支	77.52	77.52	76	1.32	0.2
13-525	电压变送器	支	77.52	77.52	76	1.32	0.2
13-526	有功功率变送器	支	62.2	62.2	60.8	1.32	0.08
13-527	无功功率变送器	支	62.2	62.2	60.8	1.32	0.08
13-528	有功、无功功率变送器	支	69.84	69.84	68.4	1.32	0.12
13-529	功率因数变送器	支	62.2	62.2	60.8	1.32	0.08
13-530	相位角变送器	支	62.32	62.32	60.8	1.32	0.2
13-531	有功电度变送器	支	62.32	62.32	60.8	1.32	0.2
13-532	无功电度变送器	支	62.2	62.2	60.8	1.32	0.08
13-533	频率变送器	支	62.2	62.2	60.8	1.32	0.08
13-534	电压/频率变送器	支	69.84	69.84	68.4	1.32	0.12
13-535	风道式空气质量传感器	支	39.07	39.07	38	1.03	0.04
13-536	室内壁挂式空气质量传感器	支	12.85	12.87	11.4	1.04	0.43
13-537	风道式烟感探测器	支	39.07	39.07	38	1.03	0.04
13-538	风道式气体探测器	支	39.07	39.07	38	1.03	0.04
13-539	室内壁挂式气体传感器	支	13.02	13.03	11.4	1.12	0.51
13-540	防霜冻开关	支	13.02	13.03	11.4	1.12	0.51
13-541	风速传感器	支	13.51	13.53	11.4	1.45	0.68
13-542	液位开关	支	21.11	21.13	19	1.45	0.68
13-543	静压液位变送器 普通型	支	67.59	66.22	57	8.45	0.77
13-544	静压液位变送器 本安型	支	71.39	70.02	60.8	8.45	0.77
13-545	静压液位变送器 隔爆型	支	71.39	70.02	60.8	8.45	0.77
13-546	液位计 普通型	支	67.59	66.22	57	8.45	0.77
13-547	液位计 本安型	支	71.39	70.02	60.8	8.45	0.77
13-548	液位计 隔爆型	支	71.39	70.02	60.8	8.45	0.77
13-549	电磁流量计	台	152.41	152.41	136.8	0.26	15.35

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-550	涡街流量计	台	156.21	156.21	140.6	0.26	15.35
13-551	超声波流量计	台	167.61	167.61	152	0.26	15.35
13-552	弯管流量计	台	167.61	167.61	152	0.26	15.35
13-553	转子流量计	台	167.61	167.61	152	0.26	15.35
13-554	光照度传感器	支	243.8	243.8	228	0.45	15.35
13-555	电动二通调节阀及执行机构 DN50	个	166.99	165.59	110.2	33.38	22.01
13-556	电动二通调节阀及执行机构 DN100	个	384.31	382.13	277.4	65.03	39.7
13-557	电动二通调节阀及执行机构 DN200	个	561.89	561.4	368.6	143.47	49.33
13-558	电动三通调节阀及执行机构 DN50	个	199.44	197.33	125.4	49.97	21.96
13-559	电动三通调节阀及执行机构 DN100	个	441.36	438.1	300.2	97.41	40.49
13-560	电动三通调节阀及执行机构 DN200	个	670.87	670.13	399	214.97	56.16
13-561	电动蝶阀及执行机构 DN100	个	338.15	335.02	266	58.64	10.38
13-562	电动蝶阀及执行机构 DN250	个	673.13	663.11	478.8	165.99	18.32
13-563	电动蝶阀及执行机构 DN400	个	951.18	934.78	608	299.96	26.82
13-564	电动风阀执行机构	个	135.87	133.47	114	13.63	5.84
13-565	两通电动阀 DN20	个	24.15	25.61	19	6	0.61
13-566	两通电动阀 DN25	个	29.66	31.68	22.8	8.27	0.61
13-567	水泵风机启动柜楼控接线 5点	个	42.71	42.71	38	0.1	4.61
13-568	水泵风机启动柜楼控接线 10点	个	85.21	85.21	76	0.2	9.01
13-569	水泵风机启动柜楼控接线 20点	个	167.93	167.93	152	0.29	15.64
13-570	水泵风机启动柜楼控接线 35点	个	251.45	251.45	228	0.39	23.06
13-571	变压器温度接线	个	9.55	9.42	7.6	1.11	0.71
13-572	电视设备箱	台	81.02	80.34	76	3.99	0.35
13-573	电线杆基础安装	套	76	76	76		
13-574	天线杆安装	套	426.53	424.71	342	82.71	
13-575	电线安装1-12频道	副	72.2	72.2	72.2		
13-576	电线安装13-57频道	副	72.2	72.2	72.2		
13-577	Φ2卫星天线楼顶天线架吊装	副	1235.74	1236.06	494	10.98	731.08
13-578	Φ3.2卫星天线楼顶天线架吊装	副	1345.41	1345.79	570	13.17	762.62
13-579	Φ4卫星天线楼顶天线架吊装	副	1572.34	1572.77	760	14.64	798.13
13-580	Φ6卫星天线楼顶天线架吊装	副	3307.83	3308.3	2356	16.1	936.2
13-581	Φ7.2卫星天线楼顶天线架吊装	副	5083.81	5084.33	4028	17.57	1038.76
13-582	Φ15卫星天线楼顶天线架吊装	副	7305.93	7306.58	6080	21.96	1204.62
13-583	Φ2卫星天线地面水泥底座吊装	副	1136.26	1136.58	410.4	10.98	715.2
13-584	Φ3.2卫星天线地面水泥底座吊装	副	1261.13	1261.51	501.6	13.17	746.74
13-585	Φ4卫星天线地面水泥底座吊装	副	1476.49	1476.92	684	14.64	778.28
13-586	Φ6卫星天线地面水泥底座吊装	副	2801.45	2801.92	1976	16.1	809.82
13-587	Φ7.2卫星天线地面水泥底座吊装	副	4278.41	4278.93	3420	17.57	841.36

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-588	Φ15卫星天线地面水泥底座吊装	副	6245.75	6246.4	5320	21.96	904.44
13-589	管/暗槽内穿放射频电缆 Φ9	100m	104.97	104.78	98.8	1.21	4.77
13-590	管/暗槽内穿放射频电缆 Φ>9	100m	137.69	137.41	129.2	1.85	6.36
13-591	线槽/活动地板布放射频电缆 Φ9	100m	133.97	133.97	114	17.18	2.79
13-592	线槽/活动地板布放射频电缆 Φ>9	100m	165.16	165.16	144.4	17.18	3.58
13-593	电杆上架设射频电缆 Φ9	100m	226.74	226.73	190	30.38	6.35
13-594	电杆上架设射频电缆 Φ>9	100m	265.54	265.53	228	30.38	7.15
13-595	墙壁上架设射频电缆 Φ9	100m	616.48	612.75	228	376.81	7.94
13-596	墙壁上架设射频电缆 Φ>9	100m	654.48	650.75	266	376.81	7.94
13-597	射频电缆接头制作 架空	个	9.97	9.97	7.6	2.37	
13-598	射频电缆接头制作 地面	个	8.41	8.41	6.08	2.33	
13-599	前端机柜(卫星接收机) 1.6~2.0m	个	280.07	281.21	182.4	84.73	14.08
13-600	带抽屉电视墙安装 监视器12台	套	704.51	705.11	608	91.48	5.63
13-601	带抽屉电视墙安装 监视器24台	套	1526.53	1525.98	1368	152.35	5.63
13-602	安装调试全频道前端 10频道	套	202.63	202.63	190	0.48	12.15
13-603	安装调试全频道前端 增1频道	个	20.7	20.7	19	0.48	1.22
13-604	安装调试邻频前端 12频道	套	189.71	189.71	174.8	2.76	12.15
13-605	安装调试邻频前端 增1频道	个	20.88	20.88	19	0.66	1.22
13-606	安装调试挂式邻频前端 12频道	套	197.31	197.31	182.4	2.76	12.15
13-607	安装调试挂式邻频前端 增1频道	个	20.88	20.88	19	0.66	1.22
13-608	安装调试卫星地面接收机	台	220.67	220.67	53.2	0.48	166.99
13-609	安装调试卫星地面解码\解压器	台	283.93	283.93	60.8	0.48	222.65
13-610	安装调试卫星地面数字信号转换器	台	280.13	280.13	57	0.48	222.65
13-611	安装调试卫星地面制式转换器	台	209.27	209.27	41.8	0.48	166.99
13-612	安装调试卫星地面功分器	台	71.34	71.34	15.2	0.48	55.66
13-613	安装模拟光发射机 直接调制	台	2354.69	2354.69	228		2126.69
13-614	安装模拟光发射机 外调制	台	3139.58	3139.58	304		2835.58
13-615	安装FM光发射机	台	3291.58	3291.58	456		2835.58
13-616	安装数字光发射	台	4709.37	4709.37	456		4253.37
13-617	安装反向光接收机	台	512.66	512.66	76		436.66
13-618	安装光系统终端盒 12芯	套	1051.98	1051.98	456		595.98
13-619	光端设备调试	套	1025.32	1025.32	152		873.32
13-620	有线电视寻址控制器安装调试	台	155.4	155.4	152	3.4	
13-621	有线电视视频加密器安装调试	台	158.33	158.33	152	6.33	
13-622	有线电视数据通道调制器安装调试	台	155.4	155.4	152	3.4	
13-623	有线电视数据分支器安装调试	台	80.87	80.87	76	4.87	
13-624	有线电视数据控制器安装调试	台	155.4	155.4	152	3.4	
13-625	有线电视网络管理控制器安装调试	台	152.47	152.47	152	0.47	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-626	有线电视收费管理系统调试	台	850.97	850.97	304	0.47	546.5
13-627	有线电视网络管理系统调试	台	850.97	850.97	304	0.47	546.5
13-628	有线电视播控台安装 1.6m	台	397.08	397.08	364.8	32.28	
13-629	有线电视播控台安装 2.0m	台	518.68	518.68	486.4	32.28	
13-630	有线电视播控台安装 1.2组合式	台	275.48	275.48	243.2	32.28	
13-631	有线电视电源自控器	台	54.97	54.97	48.64	6.33	
13-632	有线电视矩阵切换器	台	49.11	49.11	48.64	0.47	
13-633	有线电视时钟控制器	台	52.04	52.04	48.64	3.4	
13-634	有线电视电平循环监测报警器	台	34.61	34.61	30.4	3.4	0.81
13-635	有线电视台标发生器	台	45.96	45.96	42.56	3.4	
13-636	有线电视时标发生器	台	45.96	45.96	42.56	3.4	
13-637	有线电视字幕叠加器	台	67.64	67.64	48.64	18.59	0.41
13-638	有线电视监视器	台	21.62	21.62	12.16	9.05	0.41
13-639	有线电视视(音)频处理器	台	64.3	64.3	48.64	15.66	
13-640	有线电视时钟校正器	台	54.75	54.75	48.64	6.11	
13-641	有线电视视频分配器	台	77.74	77.74	48.64	29.1	
13-642	有线电视画中画播出机	台	54.75	54.75	48.64	6.11	
13-643	有线电视控制台调试	台	364.8	364.8	364.8		
13-644	有线电视室外地面光接收机	台	504.01	504.01	60.8	0.47	442.74
13-645	有线电视室外架空光接收机	台	1008.24	1008.14	121.6	1.07	885.47
13-646	有线电视室内光接收机安装调试	台	403.3	403.3	48.64	0.47	354.19
13-647	有线电视室内光放大器安装调试	台	1306.23	1306.23	243.2	0.47	1062.56
13-648	有线电视室外地面线路放大器	台	100.96	100.96	91.2	1.11	8.65
13-649	有线电视室外架空线路放大器	台	260.98	260.88	243.2	1.07	16.61
13-650	有线电视室内线路放大器安装调试	台	69.14	69.14	60.8	1.11	7.23
13-651	有线电视室外地面供电器安装调试	台	93.7	93.7	91.2	0.47	2.03
13-652	有线电视室外电杆上供电器	台	124.1	124.1	121.6	0.47	2.03
13-653	有线电视室内供电器安装调试	台	63.3	63.3	60.8	0.47	2.03
13-654	有线电视室外地面无源器件	台	32.32	32.32	30.4	1.57	0.35
13-655	有线电视室外架空无源器件	台	36.95	36.95	36.48	0.47	
13-656	有线电视室内无源器件安装调试	台	24.79	24.79	24.32	0.47	
13-657	有线电视单向地面调试器放大器	台	65.66	65.66	60.8		4.86
13-658	有线电视单向架空调试器放大器	台	97.28	97.28	91.2		6.08
13-659	有线电视双向地面调试器放大器	台	82.08	82.08	76		6.08
13-660	有线电视双向架空调试器放大器	台	113.69	113.69	106.4		7.29
13-661	有线电视地面调试器供电器 10台	台	92.42	92.42	91.2		1.22
13-662	有线电视电杆调试器供电器10台	台	153.62	153.62	152		1.62
13-663	有线电视地面调试器供电器>10台	台	108.02	108.02	106.4		1.62

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-664	有线电视电杆调试器供电>10台	台	169.23	169.23	167.2		2.03
13-665	有线电视放大器 明装	个	33.63	32.95	26.6	4.18	2.17
13-666	有线电视放大器 暗装	个	21.01	21.01	19	0.19	1.82
13-667	有线电视用户分支器、分配器 明装	10个	158.63	158.63	152	4.46	2.17
13-668	有线电视用户分支器、分配器 暗装	10个	106.87	106.87	106.4	0.47	
13-669	有线电视均衡器、衰减器	10个	238.73	238.73	232.56	4	2.17
13-670	有线电视用户终端盒 明装	10个	138.38	138.38	133	3.65	1.73
13-671	有线电视用户终端盒 暗装	10个	110.67	110.67	110.2	0.47	
13-672	有线电视FM音箱安装	10个	124.64	124.64	124.64		
13-673	有线电视暗盒埋设 86X86.75X100	10个	36.95	36.95	36.48	0.47	
13-674	有线电视暗盒埋设 200X150	10个	96.23	96.23	95.76	0.47	
13-675	有线电视楼预制板层打孔 ϕ 25	个	8.78	8.86	7.6	0.72	0.54
13-676	有线电视楼预制板层打孔 ϕ 35	个	10.5	10.64	9.12	0.88	0.64
13-677	有线电视混凝土楼层打孔 ϕ 25	个	10.41	10.49	9.12	0.73	0.64
13-678	有线电视混凝土楼层打孔 ϕ 35	个	12.14	12.27	10.64	0.88	0.75
13-679	有线电视 240砖墙打孔	个	10.5	10.64	9.12	0.88	0.64
13-680	有线电视370砖墙打孔	个	11.38	11.51	9.88	0.88	0.75
13-681	有线电视 \leq 180砼墙打孔	个	12.14	12.27	10.64	0.88	0.75
13-682	有线电视>180砼墙打孔	个	15.4	15.53	13.68	0.89	0.96
13-683	有线电视调试放大器	个	96.83	96.83	76		20.83
13-684	有线电视调试用户终端	户	9.68	9.68	7.6		2.08
13-685	安装调音台 4/2	台	231.47	231.47	228	2.25	1.22
13-686	安装调音台 6/2	台	345.47	345.47	342	2.25	1.22
13-687	安装调音台 8/2	台	459.47	459.47	456	2.25	1.22
13-688	安装调音台 10/4/2	台	573.47	573.47	570	2.25	1.22
13-689	安装调音台 12+2/4/2	台	916.03	916.03	912	2.81	1.22
13-690	安装调音台 12/3	台	688.03	688.03	684	2.81	1.22
13-691	安装调音台 12+4/4/2	台	1144.03	1144.03	1140	2.81	1.22
13-692	安装调音台 16+4/4/2	台	1373.55	1373.55	1368	3.93	1.62
13-693	安装调音台 16/3	台	917.55	917.55	912	3.93	1.62
13-694	安装调音台 16+4/8/2	台	1373.55	1373.55	1368	3.93	1.62
13-695	安装调音台 16/8/2	台	917.55	917.55	912	3.93	1.62
13-696	安装调音台 24/4/2	台	1375.5	1375.5	1368	5.06	2.44
13-697	安装调音台 24/3	台	1375.5	1375.5	1368	5.06	2.44
13-698	安装调音台 24+4/4/2	台	1831.5	1831.5	1824	5.06	2.44
13-699	安装调音台 24+4/8/2	台	1831.5	1831.5	1824	5.06	2.44
13-700	安装调音台 24/8/2	台	1375.5	1375.5	1368	5.06	2.44
13-701	安装调音台 24+2/4/2	台	1603.5	1603.5	1596	5.06	2.44

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-702	安装调音台 32+4/4/2	台	2289.43	2289.43	2280	6.18	3.25
13-703	安装调音台 32+4/8/2	台	2289.43	2289.43	2280	6.18	3.25
13-704	安装调音台 32/8/2	台	1833.43	1833.43	1824	6.18	3.25
13-705	安装均衡器 双31段双15段	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-706	安装均衡器 单31段	台	57.76	57.76	57	0.56	0.2
13-707	安装均衡器 参数均衡器	台	57.76	57.76	57	0.56	0.2
13-708	安装均衡器 双31段+20dB降噪限幅	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-709	安装均衡器 双15段+20dB降噪限幅	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-710	安装压限器 单路压/限(噪声门)	台	57.76	57.76	57	0.56	0.2
13-711	安装压限器 双路压/限(噪声门)	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-712	安装压限器 四路压/限	台	231.6	231.6	228	2.79	0.81
13-713	安装激励器	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-714	安装噪声门 超级双路	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-715	安装噪声门四路	台	231.6	231.6	228	2.79	0.81
13-716	安装延时器	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-717	安装反馈抑制器	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-718	安装双路入、双路输出功率放大器	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-719	安装桥接单路入、输出功率放大器	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-720	安装降噪器	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-721	安装分配器	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-722	安装切换器	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-723	安装变调器	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-724	安装数字音频信号处理器ISP-100	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-725	安装赛宾工作站ADF-4000	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-726	安装主音箱	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-727	安装返送音箱	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-728	安装近次反射声音箱	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-729	安装拉声像音箱	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-730	安装辅助音箱	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-731	安装壁挂音箱	台	22.33	22.14	19	2.56	0.58
13-732	安装效果音箱	台	39.8	39.8	38	1.39	0.41
13-733	安装监听音箱	台	39.8	39.8	38	1.39	0.41
13-734	安装室内音柱	台	9.4	9.4	7.6	1.39	0.41
13-735	安装室外音柱(全天候)	台	24.6	24.6	22.8	1.39	0.41
13-736	安装草坪扬声器	台	29.53	28.86	22.8	5.31	0.75
13-737	安装室外防盐雾扬声器	台	17	17	15.2	1.39	0.41
13-738	安装室外号筒扬声器	台	33.73	33.54	30.4	2.56	0.58
13-739	安装水下扬声器	台	41.33	41.14	38	2.56	0.58

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-740	安装投射式扬声器	台	32.2	32.2	30.4	1.39	0.41
13-741	安装墙上平嵌型扬声器	台	22.33	22.14	19	2.56	0.58
13-742	安装厢式扬声器	台	17	17	15.2	1.39	0.41
13-743	安装平板扬声器	台	28.4	28.4	26.6	1.39	0.41
13-744	安装镜框扬声器	台	20.8	20.8	19	1.39	0.41
13-745	安装球形扬声器	台	20.8	20.8	19	1.39	0.41
13-746	安装吸顶式扬声器	台	31.6	31.6	29.64	1.55	0.41
13-747	安装嵌入式扬声器	台	39.96	39.96	38	1.55	0.41
13-748	安装分频器 二分频(高、低)	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-749	安装分频器 三分频(高、中、低)	台	116.36	116.36	114	1.95	0.41
13-750	安装效果图(混响器)	台	39.8	39.8	38	1.39	0.41
13-751	安装阻抗匹配器 单路入.单路出	台	57.76	57.76	57	0.56	0.2
13-752	安装阻抗匹配器 双路入.双路出	台	115.8	115.8	114	1.39	0.41
13-753	安装阻抗匹配器 桥接单路入出	台	114.97	114.97	114	0.56	0.41
13-754	安装无线传声器	台	39.8	39.8	38	1.39	0.41
13-755	安装卡座	台	42.36	42.36	38	3.95	0.41
13-756	安装CD机或双CD	台	117	117	114	2.59	0.41
13-757	安装VCD或DVD音频部分	台	117	117	114	2.59	0.41
13-758	安装搓盘机	台	117	117	114	2.59	0.41
13-759	安装稳压电源	台	62.42	62.42	60.8		1.62
13-760	安装专用机柜	台	140.14	140.14	114	26.14	
13-761	调试传声器 驻极体	只	7.92	7.92	7.6		0.32
13-762	调试传声器 动圈	只	7.92	7.92	7.6		0.32
13-763	调试传声器 电容	只	15.61	15.61	15.2		0.41
13-764	调试耳机 动圈	副	7.92	7.92	7.6		0.32
13-765	调试耳机 电容	副	7.92	7.92	7.6		0.32
13-766	调试数字音频信号处理器ISP-100	台	350.33	350.33	304		46.33
13-767	调试赛宾工作站ADF-4000	台	304.41	304.41	304		0.41
13-768	扩声系统设备级间调试	台	304.41	304.41	304		0.41
13-769	扩声系统语言调试	系统	4045.44	4045.44	3040		1005.44
13-770	扩声系统多功能调度	系统	5562.48	5562.48	4180		1382.48
13-771	扩声系统音乐调试	系统	7079.52	7079.52	5320		1759.52
13-772	扩声系统语言试运行	系统	1883.4	1883.4	1824		59.4
13-773	扩声系统多功能试运行	系统	2567.4	2567.4	2508		59.4
13-774	扩声系统音乐试运行	系统	3251.4	3251.4	3192		59.4
13-775	安装数字调谐器	台	114.98	114.98	114	0.57	0.41
13-776	安装LD(音频部分)	台	114.98	114.98	114	0.57	0.41
13-777	安装可录CD机(MD)	台	114.98	114.98	114	0.57	0.41

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-778	安装数字信息播放器	台	114.98	114.98	114	0.57	0.41
13-779	安装遥控传声器≤12路	台	115.55	115.55	114	1.14	0.41
13-780	安装遥控传声器>12路	台	153.55	153.55	152	1.14	0.41
13-781	安装无线传声器接收机	台	114.98	114.98	114	0.57	0.41
13-782	安装多通道台式机箱	台	16.75	16.75	15.2	1.14	0.41
13-783	安装传声器输入单元	台	16.18	16.18	15.2	0.57	0.41
13-784	安装继电器切换单元(模块与通道)	台	16.18	16.18	15.2	0.57	0.41
13-785	安装数据接收单元	台	16.18	16.18	15.2	0.57	0.41
13-786	安装钟声单元	台	16.18	16.18	15.2	0.57	0.41
13-787	安装语言信息单元	台	16.18	16.18	15.2	0.57	0.41
13-788	安装警报信号单元	台	16.18	16.18	15.2	0.57	0.41
13-789	安装报警/钟声信号单元	台	16.18	16.18	15.2	0.57	0.41
13-790	安装传声器前置放大器	台	17.03	17.03	15.2	1.42	0.41
13-791	安装辅助前置放大器	台	17.03	17.03	15.2	1.42	0.41
13-792	安装节目选择单元	台	17.03	17.03	15.2	1.42	0.41
13-793	安装分区选择单元	台	17.03	17.03	15.2	1.42	0.41
13-794	安装线路放大器	台	17.03	17.03	15.2	1.42	0.41
13-795	安装直流电源单元	台	17.03	17.03	15.2	1.42	0.41
13-796	安装转接单元	台	17.03	17.03	15.2	1.42	0.41
13-797	安装音频矩阵切换器 4×4	台	61.78	61.78	60.8	0.57	0.41
13-798	安装音频矩阵切换器 8×4	台	92.18	92.18	91.2	0.57	0.41
13-799	安装音频矩阵切换器 8×8	台	122.58	122.58	121.6	0.57	0.41
13-800	安装音频矩阵切换器 16×4	台	153.26	153.26	152	0.85	0.41
13-801	安装音频矩阵切换器 16×16	台	244.46	244.46	243.2	0.85	0.41
13-802	安装音频矩阵切换器 32×32	台	488.52	488.52	486.4	1.71	0.41
13-803	安装带前级功放	台	115.83	115.83	114	1.42	0.41
13-804	安装带前级广播机	台	115.83	115.83	114	1.42	0.41
13-805	安装功放(定压)	台	115.83	115.83	114	1.42	0.41
13-806	安装功放(定压带优先)	台	138.63	138.63	136.8	1.42	0.41
13-807	安装功放(定压)带分区输出	台	138.63	138.63	136.8	1.42	0.41
13-808	安装功率信号切换器	台	115.83	115.83	114	1.42	0.41
13-809	安装定压变压器	台	115.83	115.83	114	1.42	0.41
13-810	安装机房配线箱	台	115.83	115.83	114	1.42	0.41
13-811	安装节目定时器	台	62.63	62.63	60.8	1.42	0.41
13-812	安装监听检测盘	台	77.83	77.83	76	1.42	0.41
13-813	安装电源控制器	台	47.43	47.43	45.6	1.42	0.41
13-814	安装电源定时器(程序控制)	台	62.63	62.63	60.8	1.42	0.41
13-815	安装风扇单元	台	39.83	39.83	38	1.42	0.41

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-816	背景音乐系统安装接线箱	台	120.85	120.16	114	5.41	0.75
13-817	背景音乐系统安装楼层接线盒	台	67.65	66.96	60.8	5.41	0.75
13-818	安装数字式遥控传声器	台	115.83	115.83	114	1.42	0.41
13-819	安装媒体矩阵控制主机	台	429.05	429.05	425.6	1.42	2.03
13-820	背景音乐系统安装周边设备	台	116.23	116.23	114	1.42	0.81
13-821	背景音乐系统安装接口设备	台	116.23	116.23	114	1.42	0.81
13-822	调试控制室前级信号处理单元	台	17.92	17.92	15.2		2.72
13-823	调试控制室调音台(含前级设备)	台	180.17	180.17	152		28.17
13-824	调试控制室音频切换器 8×8	台	76.41	76.41	76		0.41
13-825	调试控制室音频切换器 16×16	台	114.41	114.41	114		0.41
13-826	调试控制室音频切换器 32×32	台	152.41	152.41	152		0.41
13-827	调试控制室媒体矩阵控制主机	台	46.01	46.01	45.6		0.41
13-828	控制室其余设备级间调试	台	78.72	78.72	76		2.72
13-829	背景音乐系统试运行	系统	1452.34	1452.34	1444		8.34
13-830	基础底座安太阳能电池方阵铁架	10m2	1058.75	1044.04	190	146.25	707.79
13-831	铁塔40m安太阳能电池方阵铁架	10m2	1202.41	1203.35	456	53.43	693.92
13-832	安装太阳能电池 500Wp	组	472.95	472.95	304	9.86	159.09
13-833	安装太阳能电池 1000Wp	组	564.15	564.15	395.2	9.86	159.09
13-834	安装太阳能电池 1500Wp	组	678.96	678.96	501.6	14.21	163.15
13-835	安装太阳能电池 2000Wp	组	891.66	891.66	608	17.15	266.51
13-836	安装太阳能电池 3000Wp	组	1199.72	1199.72	912	17.15	270.57
13-837	安装太阳能电池 5000Wp	组	1610.01	1610.01	1216	20.08	373.93
13-838	安装太阳能电池 7000Wp	组	1921.14	1921.14	1520	23.15	377.99
13-839	安装太阳能电池 10000Wp内	组	2456.17	2456.17	1900	23.15	533.02
13-840	太阳能电池, 控制屏联测(单方阵)	组	320.24	320.24	304		16.24
13-841	安装柴油发电机组 30kW	组	1557.15	1566.01	1003.2	399.32	163.49
13-842	安装柴油发电机组 75kW	组	2119.8	2131.64	1406	497.94	227.7
13-843	安装柴油发电机组 120kW	组	2647.34	2660.04	1778.4	526.99	354.65
13-844	安装柴油发电机组 200kW	组	3225.81	3240.26	2090	636.97	513.29
13-845	安装柴油发电机组 300kW	组	4888.01	4902.91	3686	652.82	564.09
13-846	安装柴油发电机组 500kW	组	6069.55	6086.78	4742.4	729.48	614.9
13-847	安装柴油发电机组 800kW	组	7440.55	7462.59	5525.2	954.41	982.98
13-848	安装柴油发电机组 >800kW	组	8259.64	8287.45	6114.96	1144.34	1028.15
13-849	安装机组体外排气系统 120kW	套	554.18	554.52	532	11.25	11.27
13-850	安装机组体外排气系统 500kW	套	707.13	707.46	684	12.19	11.27
13-851	安装机组体外排气系统 800kW	套	866.49	866.93	836	14.03	16.9
13-852	安装机组体外排气系统 >800kW	套	1019.45	1019.89	988	14.99	16.9
13-853	安装燃油箱	套	918.85	917.95	912	5.6	0.35

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-854	安装机油箱	套	994.85	993.95	988	5.6	0.35
13-855	安装开关电源 50A	台	171.76	170.99	152	4.88	14.11
13-856	安装开关电源 100A	台	211.79	211.02	190	4.88	16.14
13-857	安装开关电源 200A	台	251.82	251.05	228	4.88	18.17
13-858	安装开关电源 600A	台	289.82	289.05	266	4.88	18.17
13-859	安装开关电源 1200A	台	327.82	327.05	304	4.88	18.17
13-860	安装整流模块	块	76.47	76.47	76	0.47	
13-861	开关电源系统调试	系统	236.59	236.59	228	0.47	8.12
13-862	安装可控硅整流器 48V/30A	台	140.28	140.41	114	19.53	6.88
13-863	安装可控硅整流器 48V/60A	台	181.45	181.64	152	19.95	9.69
13-864	安装可控硅整流器 ≤48V/200A	台	311.01	311.2	266	31.45	13.75
13-865	安装可控硅整流器 ≤48V/400A	台	859.73	859.98	304	536.59	19.39
13-866	安装硅整流器 10kW	台	99.54	99.67	91.2	2.41	6.06
13-867	安装硅整流器 14kW	台	115.56	115.69	106.4	2.41	6.88
13-868	安装硅整流器 27kW	台	130.97	131.1	121.6	2.62	6.88
13-869	安装硅整流器 54kW	台	146.17	146.3	136.8	2.62	6.88
13-870	安装调压器 100kV. A	台	309.48	309.48	304	1.42	4.06
13-871	安装调压器 500kV. A	台	461.48	461.48	456	1.42	4.06
13-872	安装组合变换器400W	盘	117.45	117.45	114	1.42	2.03
13-873	安装变换器>400W	架	305.42	305.42	304	1.42	
13-874	安装电子交流稳压器	台	157.48	157.48	152	1.42	4.06
13-875	架设天线铁塔安装避雷针	处	232.1	231.82	215.08	5.56	11.18
13-876	架设天线铁塔安装消雷器	处	157.65	156.82	152	4.82	
13-877	架设天线铁塔安装波导馈线接地	处	141.58	143	76	55.82	11.18
13-878	中长波天馈避雷器 8/20 μ S 10kA	个	111.5	111.26	30.4	80.08	0.78
13-879	短波双级避雷器 8/20 μ S 10kA	个	103.9	103.66	22.8	80.08	0.78
13-880	超短波单极避雷器 8/20 μ S 8kA	个	103.9	103.66	22.8	80.08	0.78
13-881	微波通信站避雷器 8/20 μ S 8kA	个	103.9	103.66	22.8	80.08	0.78
13-882	寻呼发信站避雷器 8/20 μ S 8kA	个	23.88	23.88	22.8	0.47	0.61
13-883	卫星地球站避雷器 8/20 μ S 8kA	个	19.89	19.89	19	0.48	0.41
13-884	新结构超短波避雷器 8/20 μ S 8kA	个	19.89	19.89	19	0.48	0.41
13-885	移动电话基站避雷器 8/20 μ S 5kA	个	97.93	97.93	19	78.52	0.41
13-886	共用天线避雷器 8/20 μ S 5kA	个	97.93	97.93	19	78.52	0.41
13-887	干线电路避雷器 8/20 μ S 5kA	个	103.7	103.46	22.8	80.08	0.58
13-888	大功率天馈避雷器 8/20 μ S 16kA	个	32.26	32.14	30.4	1.25	0.49
13-889	计算机信号避雷器 8/20 μ S 1kA	个	12.08	12.08	11.4	0.48	0.2
13-890	组合型调制解调器 8/20 μ S 1.5kA	个	38.89	38.89	38	0.48	0.41
13-891	组合型计算机信号 8/20 μ S 1.5kA	个	46.49	46.49	45.6	0.48	0.41

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-892	程控电话避雷器 8/20 μ S 2.5kA	个	12.08	12.08	11.4	0.48	0.2
13-893	程控电话避雷器 8/20 μ S 5.0kA	个	15.88	15.88	15.2	0.48	0.2
13-894	户用天线避雷器 8/20 μ S 2.5kA	个	45.16	44.92	22.8	21.54	0.58
13-895	电视摄像头避雷器 8/20 μ S 1kA	个	45.16	44.92	22.8	21.54	0.58
13-896	云台对讲避雷器 8/20 μ S 1.5kA	个	35.59	35.59	15.2	19.98	0.41
13-897	传真机避雷器 8/20 μ S 0.6kA	个	35.59	35.59	15.2	19.98	0.41
13-898	接口双绞线防雷器 8/20 μ S 7.5kA	个	16.08	16.08	15.2	0.47	0.41
13-899	同轴线防雷器 8/20 μ S 15kA	个	16.08	16.08	15.2	0.47	0.41
13-900	地极保护器 8/20 μ S 100kA	个	23.68	23.68	22.8	0.47	0.41
13-901	安装防雷箱 10/350 μ S 125kA	个	76.88	76.88	76	0.47	0.41
13-902	总电源避雷器220V 8/20 μ S 60kA	台	38.47	38.7	30.4	7.34	0.96
13-903	总电源避雷器380V 8/20 μ S 60kA	台	38.47	38.7	30.4	7.34	0.96
13-904	分电源避雷器220V 8/20 μ S 20kA	台	28.02	28.29	22.8	4.71	0.78
13-905	分电源避雷器380V 8/20 μ S 60kA	台	31.82	32.09	26.6	4.71	0.78
13-906	单机电源避雷器 8/20 μ S 10kA	台	19.38	19.32	15.2	3.63	0.49
13-907	直流电源避雷器 8/20 μ S 5kA	台	23.18	23.12	19	3.63	0.49
13-908	隔离避雷器 8/20 μ S 20kA	台	23.18	23.12	19	3.63	0.49
13-909	立柱型优化避雷器 8/20 μ S 200kA	台	345.63	346.51	304	6.43	36.08
13-910	安装防雷接地模块 φ100×500	个	198.84	199.62	152	28.44	19.18
13-911	安装防雷接地模块 φ150×800	个	214.4	215.25	167.2	28.87	19.18
13-912	安装防雷接地模块 φ260×1000	个	235.6	236.5	182.4	29.29	24.81
13-913	安装防雷接地模块 500×400×60	个	211.19	212.16	152	29.72	30.44
13-914	停车场电感线圈车辆探测器	套	282.98	280.84	152	96.32	32.52
13-915	安装调试停车场红外车辆探测器	套	337.21	332.93	304	24.18	4.75
13-916	安装调试停车场车位探测器	套	176.99	176.99	136.8	28.84	11.35
13-917	安装调试停车场车辆分离器	套	177.08	171.72	136.8	29.99	4.93
13-918	安装调试停车场红外车型识别仪	套	535.63	524.92	456	59.07	9.85
13-919	安装调试停车场车牌识别装置	套	276.55	276.55	273.6	0.92	2.03
13-920	安装调试停车场出入口控制机	套	321.33	321.33	319.2	0.1	2.03
13-921	安装调试停车场终端显示器	套	45.7	45.7	45.6	0.1	
13-922	安装调试停车场专用键盘	套	46.11	46.11	45.6	0.1	0.41
13-923	安装调试停车场收费员操作台	套	91.3	91.3	91.2	0.1	
13-924	安装调试停车场出入口对讲分机	套	19.15	19.15	18.24	0.1	0.81
13-925	安装调试停车场手动栏杆	套	146.69	145.68	136.8	6.33	2.55
13-926	安装调试停车场电动栏杆	套	371.27	370.26	319.2	6.33	44.73
13-927	安装调试停车场车辆计数器	套	210.97	202.4	152	46.98	3.42
13-928	安装调试停车场磁卡通行券发卡机	套	184.92	184.92	182.4	0.49	2.03
13-929	安装调试停车场IC卡通行券发卡机	套	93.72	93.72	91.2	0.49	2.03

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-930	停车场非接触式IC卡发卡机	套	93.72	93.72	91.2	0.49	2.03
13-931	安装调试停车场通行券自动发券机	套	255.97	252.75	152	17.9	82.85
13-932	安装调试停车场磁卡通行券阅读机	套	114.71	114.71	114	0.1	0.61
13-933	安装调试停车场IC卡通行券阅读机	套	114.71	114.71	114	0.1	0.61
13-934	停车场非接触式IC卡阅读机	套	115.1	115.1	114	0.49	0.61
13-935	安装调试停车场通行券自动阅读机	套	174.08	170.87	152	17.54	1.33
13-936	安装调试停车场纸币自动收款机	套	174.08	170.87	152	17.54	1.33
13-937	安装调试停车场硬币自动收款机	套	174.45	171.23	152	17.9	1.33
13-938	安装调试停车场停车计费显示器	套	50.33	49.87	45.6	3.52	0.75
13-939	安装调试停车场语音报价器	套	79.92	79.54	76	2.79	0.75
13-940	安装调试停车场收据打印机	套	60.2	60.2	45.6	14.19	0.41
13-941	安装调试停车场紧急报警器	套	161.01	160.09	152	6.59	1.5
13-942	安装调试停车场标志牌	套	596.94	588.36	456	46.61	85.75
13-943	安装调试停车场空满显示板	套	520.94	512.36	380	46.61	85.75
13-944	安装调试停车场出入口标志板	套	673.75	665.17	532	46.61	86.56
13-945	安装调试停车场内车位显示板	套	474.31	472.97	380	7.92	85.05
13-946	安装调试停车场通行诱导信息牌	套	546.82	545.48	532	7.92	5.56
13-947	安装调试停车场通行信号灯	套	101.96	100.62	91.2	7.92	1.5
13-948	安装调试停车场限速标志	套	390.72	386.25	304	44.23	38.02
13-949	安装调试停车场投影仪50"	套	170.28	170.28	152	0.49	17.79
13-950	安装调试停车场大屏幕投影屏50"	块	538.82	538.82	456	0.49	82.33
13-951	安装调试停车场模拟地图屏1m×1m	套	657.37	657.37	562.4	0.49	94.48
13-952	安装调试停车场监视器架2×6	台	194.79	194.79	114	0.49	80.3
13-953	安装调试停车场监控中心控制台	套	1009.03	1009.03	912	0.49	96.54
13-954	安装调试停车场管理软件	套	1463.48	1463.48	1368	85.33	10.15
13-955	停车场系统调试	系统	1277.84	1277.84	1140	85.78	52.06
13-956	安装门磁开关	套	24.01	24.01	22.8	0.8	0.41
13-957	安装窗磁开关	套	24.01	24.01	22.8	0.8	0.41
13-958	安装紧急脚踏开关	套	12.61	12.61	11.4	0.8	0.41
13-959	安装紧急手动开关	套	12.61	12.61	11.4	0.8	0.41
13-960	安装紧急无线脚踏开关	套	24.01	24.01	22.8	0.8	0.41
13-961	安装紧急无线手动开关	套	31.61	31.61	30.4	0.8	0.41
13-962	安装主动红外探测器	对	117.2	117.2	114	1.58	1.62
13-963	安装被动红外探测器	套	78.73	78.73	76	1.11	1.62
13-964	安装红外幕帘探测器	套	139.53	139.53	136.8	1.11	1.62
13-965	安装红外微波双鉴探测器	套	139.53	139.53	136.8	1.11	1.62
13-966	安装微波探测器	套	116.73	116.73	114	1.11	1.62
13-967	安装微波墙式探测器	对	117.2	117.2	114	1.58	1.62

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-968	安装超声波探测器	套	115.92	115.92	114	1.11	0.81
13-969	安装激光探测器(一收、一发)	套	116.39	116.39	114	1.58	0.81
13-970	安装玻璃破碎探测器	套	153.92	153.92	152	1.11	0.81
13-971	安装振动探测器	套	115.92	115.92	114	1.11	0.81
13-972	安装驻波探测器	套	115.92	115.92	114	1.11	0.81
13-973	安装泄漏电缆探测器(不含线缆)	套	115.92	115.92	114	1.11	0.81
13-974	安装感应式探测器(不含线缆)	套	115.92	115.92	114	1.11	0.81
13-975	安装无线报警探测器	套	108.32	108.32	106.4	1.11	0.81
13-976	安装报警声音复核装置(声音探头)	套	77.92	77.92	76	1.11	0.81
13-977	安装无线传输报警按钮	套	30.81	30.81	30.4		0.41
13-978	安装多线制报警控制器 8路	套	637.58	637.58	608	3.29	26.29
13-979	安装多线制报警控制器 16路	套	877.36	877.36	836	6.58	34.78
13-980	安装多线制报警控制器 32路	套	1128.93	1128.93	1064	13.17	51.76
13-981	安装多线制报警控制器 64路	套	1403.24	1403.24	1292	26.33	84.91
13-982	安装总线制报警控制器 8路	套	485.58	485.58	456	3.29	26.29
13-983	安装总线制报警控制器 16路	套	725.36	725.36	684	6.58	34.78
13-984	安装总线制报警控制器 34路	套	900.93	900.93	836	13.17	51.76
13-985	安装总线制报警控制器 64路	套	1175.24	1175.24	1064	26.33	84.91
13-986	安装总线制报警控制器 128路	套	1462.93	1462.93	1292	52.66	118.27
13-987	安装总线制报警控制器 256路	套	2536.94	2536.94	2280	105.32	151.62
13-988	安装有线对讲主机 8路	套	464.3	464.3	456	0.18	8.12
13-989	安装有线对讲主机 16路	套	696.64	696.64	684	0.46	12.18
13-990	安装用户机	套	38	38	38		
13-991	安装报警灯	套	24.64	24.64	22.8	1.09	0.75
13-992	安装警铃	套	24.64	24.64	22.8	1.09	0.75
13-993	安装报警警号	套	24.64	24.64	22.8	1.09	0.75
13-994	安装有线报警电话线传输发送器	套	248.7	248.7	228	0.47	20.23
13-995	安装有线报警电源线传输发送器	套	372.82	372.82	342	0.47	30.35
13-996	安装有线报警专线传输发送器	套	496.93	496.93	456	0.47	40.46
13-997	安装有线报警网络传输接口	套	40.03	40.03	38		2.03
13-998	安装报警信号专用线接收机	套	286.7	286.7	266	0.47	20.23
13-999	安装报警信号电话线接收机	套	286.7	286.7	266	0.47	20.23
13-1000	安装报警信号电源线接收机	套	362.7	362.7	342	0.47	20.23
13-1001	安装无线报警发送设备 2W	套	229.38	229.38	152		77.38
13-1002	安装无线报警发送设备 5W内	套	458.07	458.07	342		116.07
13-1003	安装无线报警接收设备	套	304	304	304		
13-1004	安装出入口读卡器	台	155.87	155.49	152	2.33	1.16
13-1005	安装出入口键盘	台	79.46	79.08	76	2.33	0.75

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-1006	安装门禁控制器 单门	台	80.44	80.24	76	3.08	1.16
13-1007	安装门禁控制器 双门	台	157.53	157.33	152	3.36	1.97
13-1008	安装门禁控制器 四门	台	272.62	272.42	266	3.64	2.78
13-1009	安装门禁控制器 八门	台	465.37	465.08	456	4.67	4.41
13-1010	安装门禁控制器 十六门	台	773.99	773.7	760	5.23	8.47
13-1011	安装电控锁	台	153.62	153.62	152		1.62
13-1012	安装电磁吸力锁	台	193.26	193.03	190	1.41	1.62
13-1013	安装自动闭门器	台	117.26	117.03	114	1.41	1.62
13-1014	安装X射线单通道安全设备检查	台	1208.65	1208.66	722	6.48	480.18
13-1015	安装X射线双通道安全设备检查	台	1480.11	1480.12	912	6.48	561.64
13-1016	X射线≤10通道安检设备数据系统	台	3063.2	3063.2	2584	226.03	253.17
13-1017	X射线11-20通道安检设备数据系统	台	4850.29	4850.29	4180	395.95	274.34
13-1018	X射线21-30通道安检设备数据系统	台	6720.07	6720.07	5852	572.57	295.5
13-1019	X射线31-40通道安检设备数据系统	台	8500.47	8500.47	7448	735.8	316.67
13-1020	安装金属探测门	台	693.68	693.68	456	5.67	232.01
13-1021	安装黑白CCD带定焦镜头	台	108.7	108.7	91.2	0.68	16.82
13-1022	安装黑白CCD带电动变焦镜头	台	123.9	123.9	106.4	0.68	16.82
13-1023	安装彩色CCD带定焦镜头	台	116.3	116.3	98.8	0.68	16.82
13-1024	安装彩色CCD带电动变焦镜头	台	131.5	131.5	114	0.68	16.82
13-1025	安装带红外光源CCD	台	164.78	164.78	152	0.57	12.21
13-1026	安装微光摄像机	台	213.39	213.39	190	0.65	22.74
13-1027	安装球型一体机	台	135.4	135.4	114	0.65	20.75
13-1028	安装带预置球型一体机	台	184.24	184.24	152	0.65	31.59
13-1029	安装摄录一体	台	135.43	135.43	114	0.68	20.75
13-1030	安装照明灯(含红外灯)	台	24.18	24.18	22.8	0.57	0.81
13-1031	安装定焦距 手动光圈镜头	台	19.25	19.25	15.2	0.62	3.43
13-1032	安装定焦距 自动光圈镜头	台	19.25	19.25	15.2	0.62	3.43
13-1033	安装变焦变倍 自动光圈	台	45.6	45.61	38	0.71	6.9
13-1034	安装变焦变倍 电动光圈	台	53.99	54	45.6	0.71	7.69
13-1035	小孔镜头 明装	台	100.34	100.35	91.2	0.85	8.3
13-1036	小孔镜头 隐蔽安装	台	161.14	161.15	152	0.85	8.3
13-1037	安装电动云台≤8kg	台	123.21	123.06	121.6	1.46	
13-1038	安装电动云台≤25kg	台	154.24	153.98	152	1.98	
13-1039	安装快速云台(含球型防护罩)	台	154.24	153.98	152	1.98	
13-1040	安装普通防护罩	套	24.18	24.06	22.8	1.26	
13-1041	安装密封防护罩	套	46.98	46.86	45.6	1.26	
13-1042	安装全天候防护罩	套	77.38	77.26	76	1.26	
13-1043	安装防爆防护罩	套	92.81	92.66	91.2	1.46	

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-1044	安装壁式摄像机支架	个	82.32	81.52	76	5.17	0.35
13-1045	安装悬挂式摄像机支架	个	120.32	119.52	114	5.17	0.35
13-1046	安装单联控制台机架	台	114.47	114.47	114	0.47	
13-1047	安装双联控制台机架	台	152.47	152.47	152	0.47	
13-1048	安装监视器柜	台	68.87	68.87	68.4	0.47	
13-1049	安装监视器吊架	台	82.43	81.62	76	5.27	0.35
13-1050	安装云台控制器	台	108.87	108.83	91.2	0.85	16.78
13-1051	安装视频切换器	台	56.08	56.04	38	0.85	17.19
13-1052	安装微机矩阵切换设备 8路	台	202.76	202.71	152	0.57	50.14
13-1053	安装微机矩阵切换设备 16路	台	326.45	326.41	228	0.85	97.56
13-1054	安装微机矩阵切换设备 32路	台	543.36	543.32	380	1.13	162.19
13-1055	安装微机矩阵切换设备 64路	台	814.02	813.98	608	1.41	204.57
13-1056	安装微机矩阵切换设备 128路	台	1092.72	1092.68	836	1.69	254.99
13-1057	安装微机矩阵切换设备 256路	台	1456.83	1456.78	1140	2.52	314.26
13-1058	安装音频、视频及脉冲分配器 6路	台	122.97	122.97	114	0.47	8.5
13-1059	安装音频、视频及脉冲分配器 12路	台	164.2	164.2	152	0.47	11.73
13-1060	安装音频、视频及脉冲分配器 24路	台	246.67	246.67	228	0.47	18.2
13-1061	安装视频补偿器 单通道	台	49.72	49.68	45.6	0.85	3.23
13-1062	安装视频补偿器 4~6通道	台	121.36	121.32	114	0.85	6.47
13-1063	安装视频多路遥控发射设备	台	352.3	352.26	304	0.75	47.51
13-1064	安装视频接收设备	台	268.35	268.31	228	0.75	39.56
13-1065	安装视频解码驱动器	台	57.4	57.35	45.6	0.83	10.92
13-1066	安装录像机1/2" 不带编辑器	台	54.04	54.05	53.2	0.85	
13-1067	安装录像机1/2" 带编辑器	台	114.84	114.85	114	0.85	
13-1068	安装录像机3/4" 不带编辑器	台	76.84	76.85	76	0.85	
13-1069	安装录像机3/4" 带编辑器	台	152.84	152.85	152	0.85	
13-1070	安装时滞录像机	台	53.2	53.2	53.2		
13-1071	安装磁带录像机	台	60.24	60.24	45.6		14.64
13-1072	安装数字录像机 4路输入	台	200.79	200.79	152		48.79
13-1073	安装数字录像机 8路输入	台	401.58	401.58	304		97.58
13-1074	安装数字录像机 16路输入	台	602.37	602.37	456		146.37
13-1075	安装视频打印机	台	76	76	76		
13-1076	安装监视器 ≤37cm	台	108.84	108.85	106.4	1.31	1.14
13-1077	安装监视器 ≤56cm	台	139.89	139.9	136.8	1.31	1.79
13-1078	安装监视器 >56cm	台	155.45	155.46	152	1.31	2.15
13-1079	安装中心控制器	台	153.3	153.31	152	1.31	
13-1080	安装主控键盘	台	115.3	115.31	114	1.31	
13-1081	安装监控模拟盘	m2	427.88	427.88	380	0.57	47.31

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-1082	安装液晶显示屏	m2	496.26	496.26	456	0.57	39.69
13-1083	调试入侵报警系统	系统(点)	62.17	62.17	60.8	0.54	0.83
13-1084	调试出入口系统 2门	系统(点)	124.78	124.78	121.6		3.18
13-1085	调试出入口系统 4门	系统(点)	202.76	202.76	197.6		5.16
13-1086	调试出入口系统 8门	系统(点)	358.33	358.33	349.6		8.73
13-1087	调试出入口系统 16门	系统(点)	547.88	547.88	532		15.88
13-1088	调试出入口系统 增1门	系统(点)	62.79	62.79	60.8		1.99
13-1089	调试电视监控系统 摄像机	台	39.37	39.37	38	0.54	0.83
13-1090	楼宇安全入侵报警系统试运行	系统	3579.7	3579.7	3420		159.7
13-1091	楼宇安全出入口系统试运行	系统	3579.7	3579.7	3420		159.7
13-1092	楼宇安全电视监控系统试运行	系统	3579.7	3579.7	3420		159.7
13-1093	安装家居报警控制装置	台	295.94	294.43	190	9.78	94.65
13-1094	安装三表计量与远程传输	台	374.58	373.07	266	9.78	97.29
13-1095	安装电器监控装置8点	台	207.03	206.08	152	6.28	47.8
13-1096	安装可视对讲户内机	台	80.13	79.75	76	2.79	0.96
13-1097	安装可视对讲户外机	台	117.92	117.54	114	2.79	0.75
13-1098	家居智能控制箱 明装	台	34.73	34.27	30.4	3.52	0.35
13-1099	家居智能控制箱 暗装	台	38.46	38.46	38	0.46	
13-1100	家居智能控制箱内智能控制器	台	66.09	65.92	60.8	0.67	4.45
13-1101	安装家居智能控制扩展器	台	33.26	33.09	30.4	0.67	2.02
13-1102	家居智能布线箱 明装	台	35.11	34.65	30.4	3.9	0.35
13-1103	家居智能布线箱 暗装	台	38.83	38.83	38	0.83	
13-1104	安装家居智能布线箱内配线架	套	8.44	8.27	7.6	0.67	
13-1105	安装家居智能网络设备	台	31.24	31.07	30.4	0.67	
13-1106	安装家居控制管理中心管理机	台	210.55	210.55	190	0.49	20.06
13-1107	家居控制管理中心设备管理软件	套	228	228	228		
13-1108	调试住宅安防系统 6点	台	219.28	219.28	190	0.49	28.79
13-1109	调试三表计量与远程传输系统	台	171.66	171.66	152	0.49	19.17
13-1110	调试电器监控系统 8点	台	406.83	406.83	228	0.49	178.34
13-1111	调试可视对讲户内机	台	65.69	65.69	38	0.49	27.2
13-1112	调试可视对讲户外机	每户	51.48	51.48	30.4	0.49	20.59
13-1113	调试小区安防控制系统设备	系统	8692.72	8692.72	4560	0.93	4131.79
13-1114	调试小区建筑设备自控系统设备	系统	8692.72	8692.72	4560	0.93	4131.79
13-1115	调试小区物业管理分系统设备	系统	4877.73	4877.73	3040	0.93	1836.8
13-1116	调试可视对讲信息网络设备	系统	10871.43	10871.43	6080	0.93	4790.5
13-1117	小区家居智能系统调试 1000户	每户	14.11	14.11	8.36		5.75
13-1118	小区家居智能系统调试 3000户	每户	18.31	18.31	10.64		7.67
13-1119	小区家居智能系统调试 5000户	每户	23.27	23.27	13.68		9.59

聊城市2016年安装工程价目表

二〇一六年五月

定额编号	项目名称	单位	省价 (除税)	聊城价			
				基价 (除税)	人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
13-1120	小区家居智能系统调试 >5000户	每户	26.71	26.71	15.2		11.51
13-1121	小区安防控制系统试运行	系统	3593.43	3593.43	3420	13.73	159.7
13-1122	小区建筑设备自控系统试运行	系统	3593.43	3593.43	3420	13.73	159.7
13-1123	小区物业管理系统试运行	系统	2453.43	2453.43	2280	13.73	159.7
13-1124	可视对讲信息网络系统试运行	系统	7027.17	7027.17	6840	27.47	159.7