

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-1	人工挖土方一、二类土	hm3	1459.96	1459.96		
1-2	人工挖土方三类土	hm3	2482.16	2482.16		
1-3	人工挖土方四类土	hm3	3819.76	3819.76		
1-4	人工挖路槽一、二类土 30cm内	hm3	1824.00	1824.00		
1-5	人工挖路槽三类土 30cm内	hm3	3219.36	3219.36		
1-6	人工挖路槽一、二类土 50cm内	hm3	1634.00	1634.00		
1-7	人工挖路槽三类土 50cm内	hm3	2982.24	2982.24		
1-8	人工挖沟槽、基坑一、二类土 2m内	hm3	2007.16	2007.16		
1-9	人工挖沟槽、基坑一、二类土 4m内	hm3	2629.60	2629.60		
1-10	人工挖沟槽、基坑三类土 2m内	hm3	3401.00	3401.00		
1-11	人工挖沟槽、基坑三类土 4m内	hm3	3961.12	3961.12		
1-12	人工挖沟槽、基坑三类土 6m内	hm3	4775.84	4775.84		
1-13	人工挖沟槽、基坑三类土 8m内	hm3	5765.36	5765.36		
1-14	人工挖沟槽、基坑四类土 2m内	hm3	5700.00	5700.00		
1-15	人工挖沟槽、基坑四类土 4m内	hm3	6116.48	6116.48		
1-16	人工挖沟槽、基坑四类土 6m内	hm3	6903.84	6903.84		
1-17	人工挖沟槽、基坑四类土 8m内	hm3	7999.00	7999.00		
1-18	人工清理土堤基础 厚10cm	hm2	234.08	234.08		
1-19	人工清理土堤基础 厚20cm	hm2	434.72	434.72		
1-20	人工清理土堤基础 厚30cm	hm2	652.08	652.08		
1-21	人工挖土堤台阶 一、二类土	hm2	117.04	117.04		
1-22	人工挖土堤台阶 三类土	hm2	209.00	209.00		
1-23	人工挖土堤台阶 四类土	hm2	334.40	334.40		
1-24	人工满铺草皮	hm2	1921.20	372.40	1548.80	
1-25	人工花格铺草皮	hm2	764.29	228.00	536.29	
1-26	人工运土方20m内	hm3	1489.60	1489.60		
1-27	人工运土方200m内每增20m	hm3	337.44	337.44		
1-28	人力车运土方50m内	hm3	1200.80	1200.80		
1-29	人力车运土方500m内每增50m	hm3	190.00	190.00		
1-30	翻斗车运土方(人装)200m内	hm3	2083.11	794.96		1288.15
1-31	翻斗车运土(人装)1km内每增200m	hm3	190.24			190.24
1-32	人工装汽车土方	hm3	1254.00	1254.00		
1-33	翻斗车运土方(机装)200m内	hm3	1100.73	158.84		941.89
1-34	翻斗车运土(机装)1km内每增200m	hm3	190.24			190.24
1-35	人工挖淤泥、流砂	hm3	7629.64	7629.64		
1-36	人工运淤泥、流砂运距50m内	hm3	2698.00	2698.00		
1-37	人工运淤泥、流砂500m内每增50m	hm3	288.80	288.80		
1-38	人工开挖冻土 厚0.5m内	hm3	9426.28	9426.28		
1-39	爆破开挖冻土 厚0.5m内	hm3	3442.00	3002.00	440.00	
1-40	人工平整场地	hm2	481.84	481.84		
1-41	人工填土(松填)	hm3	1092.88	1092.88		
1-42	人工填土夯实(平地)	hm3	2586.26	2579.44	6.82	
1-43	人工填土夯实(槽、坑)	hm3	3022.50	3015.68	6.82	
1-44	人工原土夯实(平地)	hm2	124.64	124.64		
1-45	人工原土夯实(槽、坑)	hm2	142.12	142.12		
1-46	人工松填沟槽石碴	hm3	6932.56	2132.56	4800.00	
1-47	人工松填沟槽石粉(灌水)	hm3	6482.92	1064.00	5418.92	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-48	人工回填砂	hm3	11144.00	1064.00	10080.00	
1-49	75kW内推土机推一、二类土 20m内	hm3	276.55	45.60		230.95
1-50	75kW内推土机推三类土 20m内	hm3	320.33	45.60		274.73
1-51	75kW内推土机推四类土 20m内	hm3	370.13	45.60		324.53
1-52	75kW内推土机推土 80m内每增10m	hm3	98.73			98.73
1-53	90kW内推土机推一、二类土 20m内	hm3	277.93	45.60		232.33
1-54	90kW内推土机推三类土 20m内	hm3	321.99	45.60		276.39
1-55	90kW内推土机推四类土 20m内	hm3	372.06	45.60		326.46
1-56	90kW内推土机推土 80m内每增10m	hm3	96.14			96.14
1-57	105kW内推土机推一、二类土 20m内	hm3	222.23	45.60		176.63
1-58	105kW内推土机推三类土 20m内	hm3	260.01	45.60		214.41
1-59	105kW内推土机推四类土 20m内	hm3	290.64	45.60		245.04
1-60	105kW内推土机推土 80m内每增10m	hm3	65.34			65.34
1-61	135kW内推土机推一、二类土 20m内	hm3	239.44	45.60		193.84
1-62	135kW内推土机推三类土 20m内	hm3	275.79	45.60		230.19
1-63	135kW内推土机推四类土 20m内	hm3	312.13	45.60		266.53
1-64	135kW内推土机推土 80m内每增10m	hm3	72.69			72.69
1-65	165kW内推土机推一、二类土 20m内	hm3	193.72	45.60		148.12
1-66	165kW内推土机推三类土 20m内	hm3	223.34	45.60		177.74
1-67	165kW内推土机推四类土 20m内	hm3	267.78	45.60		222.18
1-68	165kW内推土机推土 80m内每增10m	hm3	66.65			66.65
1-69	240kW内推土机推一、二类土 20m内	hm3	194.72	45.60		149.12
1-70	240kW内推土机推三类土 20m内	hm3	214.97	45.60		169.37
1-71	240kW内推土机推四类土 20m内	hm3	259.15	45.60		213.55
1-72	240kW内推土机推土 80m内每增10m	hm3	58.91			58.91
1-73	8m3自行铲运机运一、二类土300m内	hm3	488.04	45.60	2.20	440.24
1-74	8m3自行铲运机运三类土 300m内	hm3	557.92	45.60	2.20	510.12
1-75	8m3自行铲运机运四类土 300m内	hm3	601.79	45.60	2.20	553.99
1-76	8m3自行铲运机每增运50m	hm3	36.58			36.58
1-77	10m3自行铲运机运一、二类土300m内	hm3	433.90	45.60	2.20	386.10
1-78	10m3自行铲运机运三类土300m内	hm3	493.91	45.60	2.20	446.11
1-79	10m3自行铲运机运四类土300m内	hm3	531.63	45.60	2.20	483.83
1-80	10m3自行铲运机每增运50m	hm3	36.01			36.01
1-81	6m3拖式铲运机运一、二类土300m内	hm3	500.17	45.60	2.20	452.37
1-82	6m3拖式铲运机运三类土 300m内	hm3	571.81	45.60	2.20	524.01
1-83	6m3拖式铲运机运四类土 300m内	hm3	613.76	45.60	2.20	565.96
1-84	6m3拖式铲运机每增运50m	hm3	37.19			37.19
1-85	10m3拖式铲运机运一、二类土200m内	hm3	464.31	45.60	2.20	416.51
1-86	10m3拖式铲运机运三类土 200m内	hm3	541.66	45.60	2.20	493.86
1-87	10m3拖式铲运机运四类土 200m内	hm3	667.13	45.60	2.20	619.33
1-88	10m3拖式铲运机每增运50m	hm3	68.18			68.18
1-89	12m3拖式铲运机运一、二类土200m内	hm3	430.82	45.60	2.20	383.02
1-90	12m3拖式铲运机运三类土 200m内	hm3	501.68	45.60	2.20	453.88
1-91	12m3拖式铲运机运四类土 200m内	hm3	617.43	45.60	2.20	569.63
1-92	12m3拖式铲运机每增运50m	hm3	60.82			60.82
1-93	1m3装载机装土方	hm3	230.13	45.60		184.53
1-94	1.5m3装载机装土方	hm3	202.37	45.60		156.77

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-95	3m3装载机装土方	hm3	216.26	45.60		170.66
1-96	1m3装载机装石方	hm3	440.93	45.60		395.33
1-97	1.5m3装载机装石方	hm3	362.92	45.60		317.32
1-98	3m3装载机装石方	hm3	390.42	45.60		344.82
1-99	1m3装载机装运土方 20m内	hm3	306.97	45.60		261.37
1-100	1m3装载机装运150m内每增运20m	hm3	72.24			72.24
1-101	1.5m3装载机装运土方 20m内	hm3	228.75	45.60		183.15
1-102	1.5m3装载机装运150m内每增运20m	hm3	52.76			52.76
1-103	6t内自卸汽车运土 1km内	hm3	692.83		5.28	687.55
1-104	6t内自卸汽车 10km内每增运1km	hm3	178.68			178.68
1-105	8t内自卸汽车运土 1km内	hm3	783.83		5.28	778.55
1-106	8t内自卸汽车 10km内每增运1km	hm3	189.55			189.55
1-107	10t内自卸汽车运土 1km内	hm3	780.31		5.28	775.03
1-108	10t内自卸汽车 10km内每增运1km	hm3	181.45			181.45
1-109	12t内自卸汽车运土 1km内	hm3	795.89		5.28	790.61
1-110	12t内自卸汽车 10km内每增运1km	hm3	160.68			160.68
1-111	15t内自卸汽车运土 1km内	hm3	823.05		5.28	817.77
1-112	15t内自卸汽车 10km内每增运1km	hm3	157.65			157.65
1-113	0.6m3反铲挖掘机装车挖一、二类土	hm3	394.67	52.44		342.23
1-114	0.6m3反铲挖掘机装车挖三类土	hm3	458.70	52.44		406.26
1-115	0.6m3反铲挖掘机装车挖四类土	hm3	515.72	52.44		463.28
1-116	0.6m3反铲挖掘机挖一、二类土	hm3	276.55	52.44		224.11
1-117	0.6m3反铲挖掘机挖三类土	hm3	321.00	52.44		268.56
1-118	0.6m3反铲挖掘机挖四类土	hm3	358.45	52.44		306.01
1-119	1m3反铲挖掘机装车挖一、二类土	hm3	390.57	52.44		338.13
1-120	1m3反铲挖掘机装车挖三类土	hm3	454.48	52.44		402.04
1-121	1m3反铲挖掘机装车挖四类土	hm3	510.67	52.44		458.23
1-122	1m3反铲挖掘机挖一、二类土	hm3	296.10	52.44		243.66
1-123	1m3反铲挖掘机挖三类土	hm3	342.84	52.44		290.40
1-124	1m3反铲挖掘机挖四类土	hm3	383.91	52.44		331.47
1-125	1m3抓斗挖掘机挖淤泥、流砂6m内	hm3	831.36	231.04		600.32
1-126	1m3抓斗挖掘机挖淤泥、流砂>6m	hm3	940.75	261.44		679.31
1-127	1m3抓斗挖掘机挖装淤泥、流砂6m内	hm3	940.75	261.44		679.31
1-128	1m3抓斗挖掘机挖装淤泥、流砂>6m	hm3	1048.61	290.32		758.29
1-129	75kW推土机平整场地	hm2	61.69	7.60		54.09
1-130	15t内光轮压路机原土碾压	hm2	17.14	7.60		9.54
1-131	平地原土夯实	hm2	86.00	70.68		15.32
1-132	槽坑原土夯实	hm2	97.25	80.56		16.69
1-133	平地填土夯实	hm3	974.35	806.36		167.99
1-134	槽坑填土夯实	hm3	1267.13	1048.80		218.33
1-135	光轮压路机填土碾压	hm3	1159.18	375.44	6.82	776.92
1-136	15t内振动压路机填土碾压	hm3	985.63	375.44	6.82	603.37
1-137	人工凿松石	hm3	6448.60	6448.60		
1-138	人工凿次坚石	hm3	8239.92	8239.92		
1-139	人工凿普坚石	hm3	16494.28	16494.28		
1-140	人工凿特坚石	hm3	33231.00	33231.00		
1-141	人工打眼爆破平基 松石	hm3	2436.15	2063.40	372.75	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-142	人工打眼爆破平基 次坚石	hm3	3027.80	2587.80	440.00	
1-143	人工打眼爆破平基 普坚石	hm3	5205.59	4658.04	547.55	
1-144	人工打眼爆破平基 特坚石	hm3	7891.08	7220.00	671.08	
1-145	人工打眼爆破沟槽. 基坑 松石	hm3	6379.29	5539.64	839.65	
1-146	人工打眼爆破沟槽. 基坑 次坚石	hm3	8030.61	7003.40	1027.21	
1-147	人工打眼爆破沟槽. 基坑 普坚石	hm3	13144.17	11853.72	1290.45	
1-148	人工打眼爆破沟槽. 基坑 特坚石	hm3	20303.90	18732.48	1571.42	
1-149	机械打眼爆破平基 松石	hm3	1765.14	592.80	402.76	769.58
1-150	机械打眼爆破平基 次坚石	hm3	2565.57	813.96	496.53	1255.08
1-151	机械打眼爆破平基 普坚石	hm3	3791.54	1146.84	632.58	2012.12
1-152	机械打眼爆破平基 特坚石	hm3	5017.73	1468.32	792.12	2757.29
1-153	机械打眼爆破沟槽. 基坑 松石	hm3	4118.01	1403.72	906.50	1807.79
1-154	机械打眼爆破沟槽. 基坑 次坚石	hm3	6189.38	1982.08	1143.41	3063.89
1-155	机械打眼爆破沟槽. 基坑 普坚石	hm3	9184.43	2822.64	1460.18	4901.61
1-156	机械打眼爆破沟槽. 基坑 特坚石	hm3	12034.17	3588.72	1784.88	6660.57
1-157	HB20G岩石破碎机破碎松石	hm3	297.38	15.20	0.05	282.13
1-158	HB20G岩石破碎机破碎次坚石	hm3	438.90	15.20	0.08	423.62
1-159	HB20G岩石破碎机破碎普坚石. 砼	hm3	721.14	15.20	0.20	705.74
1-160	HB20G岩石破碎机破碎特坚石. 钢筋砼	hm3	907.72	15.20	0.39	892.13
1-161	HB30G岩石破碎机破碎松石	hm3	334.64	15.20	0.05	319.39
1-162	HB30G岩石破碎机破碎次坚石	hm3	523.42	15.20	0.09	508.13
1-163	HB30G岩石破碎机破碎普坚石. 砼	hm3	760.30	15.20	0.22	744.88
1-164	HB30G岩石破碎机破碎特坚石. 钢筋砼	hm3	945.90	15.20	0.44	930.26
1-165	HB40G岩石破碎机破碎松石	hm3	353.61	15.20	0.06	338.35
1-166	HB40G岩石破碎机破碎次坚石	hm3	416.12	15.20	0.09	400.83
1-167	HB40G岩石破碎机破碎普坚石. 砼	hm3	625.06	15.20	0.23	609.63
1-168	HB40G岩石破碎机破碎特坚石. 钢筋砼	hm3	863.06	15.20	0.47	847.39
1-169	明挖石方人力运 20m内	hm3	3535.52	3535.52		
1-170	人力运石方100m内 增20m	hm3	647.52	647.52		
1-171	明挖石方人力车运 50m内	hm3	3198.84	3198.84		
1-172	人力车运石方500m内 增50m	hm3	418.00	418.00		
1-173	明挖石方人力装翻斗车运100m内	hm3	2671.80	1588.40		1083.40
1-174	翻斗车运石方1km内 增100m	hm3	117.69			117.69
1-175	0.6m3挖掘机挖石碴	hm3	1224.05	60.80		1163.25
1-176	1.0m3挖掘机挖石碴	hm3	1019.68	60.80		958.88
1-177	0.6m3挖掘机挖装石碴	hm3	1635.95	60.80		1575.15
1-178	1.0m3挖掘机挖装石碴	hm3	1290.51	60.80		1229.71
1-179	8t内自卸汽车运石碴 1km内	hm3	1466.20		5.28	1460.92
1-180	8t内自卸汽车运石碴 增1km	hm3	320.27			320.27
1-181	10t内自卸汽车运石碴 1km内	hm3	1491.89		5.28	1486.61
1-182	10t内自卸汽车运石碴 增1km	hm3	307.67			307.67
1-183	12t内自卸汽车运石碴 1km内	hm3	1238.17		5.28	1232.89
1-184	12t内自卸汽车运石碴 增1km	hm3	270.61			270.61
1-185	15t内自卸汽车运石碴 1km内	hm3	1276.30		5.28	1271.02
1-186	15t内自卸汽车运石碴 增1km	hm3	256.18			256.18
1-187	静态爆破砼. 松石 φ36内	10m	361.11	41.04	156.59	163.48
1-188	静态爆破砼. 松石 φ40内	10m	410.06	54.72	191.86	163.48

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-189	静态爆破砼. 松石 φ46内	10m	474.19	59.28	251.43	163.48
1-190	静态爆破砼. 松石 φ50内	10m	520.89	62.32	295.09	163.48
1-191	静态爆破钢筋砼 φ36内	10m	391.30	60.04	156.96	174.30
1-192	静态爆破钢筋砼 φ40内	10m	429.61	63.08	192.23	174.30
1-193	静态爆破钢筋砼 φ46内	10m	493.74	67.64	251.80	174.30
1-194	静态爆破钢筋砼 φ50内	10m	541.15	71.44	295.41	174.30
1-195	静态爆破次坚. 普坚石 φ36内	10m	372.77	76.00	160.27	136.50
1-196	静态爆破次坚. 普坚石 φ40内	10m	410.33	78.28	195.55	136.50
1-197	静态爆破次坚. 普坚石 φ46内	10m	473.65	82.08	255.07	136.50
1-198	静态爆破次坚. 普坚石 φ50内	10m	519.59	84.36	298.73	136.50
1-199	静态爆破特坚石 φ36内	10m	509.63	120.84	164.36	224.43
1-200	静态爆破特坚石 φ40内	10m	547.04	123.12	199.49	224.43
1-201	静态爆破特坚石 φ46内	10m	610.10	126.92	258.75	224.43
1-202	静态爆破特坚石 φ50内	10m	655.85	129.20	302.22	224.43
1-203	集坑排水 φ50内	台日	465.20	172.52		292.68
1-204	集坑排水 φ100内	台日	479.92	172.52		307.40
1-205	集坑排水 φ150内	台日	529.14	172.52		356.62
1-206	竖. 拆卷扬机打桩架	架次	3057.62	1678.84	528.77	850.01
1-207	竖. 拆卷扬机拔桩架	架次	4146.92	2488.24	243.16	1415.52
1-208	陆上卷扬机打圆木桩5m内甲级土	10m3	5431.19	3087.88	1309.82	1033.49
1-209	陆上卷扬机打圆木桩5m内乙级土	10m3	7240.98	3907.16	1950.28	1383.54
1-210	陆上卷扬机打圆木桩8m内甲级土	10m3	4164.20	2287.60	1129.26	747.34
1-211	陆上卷扬机打圆木桩8m内乙级土	10m3	5630.30	2921.44	1686.48	1022.38
1-212	陆上卷扬机拔圆木桩5m内甲级土	10m3	3899.05	2295.96	1013.43	589.66
1-213	陆上卷扬机拔圆木桩5m内乙级土	10m3	4936.05	3082.56	1013.93	839.56
1-214	陆上卷扬机拔圆木桩8m内甲级土	10m3	2924.25	1701.64	815.46	407.15
1-215	陆上卷扬机拔圆木桩8m内乙级土	10m3	3651.06	2256.44	813.38	581.24
1-216	陆上卷扬机打钢板桩8m内甲级土	10t	2372.52	1368.00	571.12	433.40
1-217	陆上卷扬机打钢板桩8m内乙级土	10t	2914.39	1740.40	571.12	602.87
1-218	陆上卷扬机打钢板桩12m内甲级土	10t	2140.87	1228.16	540.43	372.28
1-219	陆上卷扬机打钢板桩12m内乙级土	10t	2609.59	1549.64	540.43	519.52
1-220	陆上卷扬机拔钢板桩8m内甲级土	10t	2013.71	1473.64	217.16	322.91
1-221	陆上卷扬机拔钢板桩8m内乙级土	10t	2579.94	1902.28	217.16	460.50
1-222	陆上卷扬机拔钢板桩12m内甲级土	10t	1725.35	1279.08	185.14	261.13
1-223	陆上卷扬机拔钢板桩12m内乙级土	10t	2194.64	1633.24	185.14	376.26
1-224	陆上柴油桩机打圆木桩5m内甲级土	10m3	4010.53	2306.60	1102.64	601.29
1-225	陆上柴油桩机打圆木桩5m内乙级土	10m3	5416.19	2863.68	1749.66	802.85
1-226	陆上柴油桩机打圆木桩8m内甲级土	10m3	3157.17	1702.40	1031.14	423.63
1-227	陆上柴油桩机打圆木桩8m内乙级土	10m3	4285.49	2118.88	1589.24	577.37
1-228	陆上柴油桩机打钢板桩8m内甲级土	10t	2307.71	1467.56	501.93	338.22
1-229	陆上柴油桩机打钢板桩8m内乙级土	10t	2585.73	1608.92	501.93	474.88
1-230	陆上柴油桩机打钢板桩<12m甲级土	10t	2003.75	1193.96	498.90	310.89
1-231	陆上柴油桩机打钢板桩<12m乙级土	10t	2495.72	1559.52	498.90	437.30
1-232	水上卷扬机打圆木桩5m内甲级土	10m3	6759.10	2786.16	1072.80	2900.14
1-233	水上卷扬机打圆木桩5m内乙级土	10m3	9699.66	3837.24	1714.02	4148.40
1-234	水上卷扬机打圆木桩8m内甲级土	10m3	4456.67	1694.80	1012.81	1749.06
1-235	水上卷扬机打圆木桩8m内乙级土	10m3	6415.79	2341.56	1570.24	2503.99

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-236	水上卷扬机拔圆木桩5m内甲级土	10m3	4354.42	2358.28		1996.14
1-237	水上卷扬机拔圆木桩5m内乙级土	10m3	6109.09	3264.96		2844.13
1-238	水上卷扬机拔圆木桩8m内甲级土	10m3	2724.67	1478.96		1245.71
1-239	水上卷扬机拔圆木桩8m内乙级土	10m3	3864.81	2093.80		1771.01
1-240	水上卷扬机打钢板桩8m内甲级土	10t	2755.61	1052.60	492.12	1210.89
1-241	水上卷扬机打钢板桩8m内乙级土	10t	3706.71	1480.48	492.12	1734.11
1-242	水上卷扬机打钢板桩12m内甲级土	10t	2415.22	899.08	492.12	1024.02
1-243	水上卷扬机打钢板桩12m内乙级土	10t	3218.74	1261.60	492.12	1465.02
1-244	水上卷扬机打钢板桩>12m甲级土	10t	2180.87	784.32	492.12	904.43
1-245	水上卷扬机打钢板桩>12m乙级土	10t	2848.97	1093.64	492.12	1263.21
1-246	水上卷扬机拔钢板桩8m内甲级土	10t	1780.42	984.96		795.46
1-247	水上卷扬机拔钢板桩8m内乙级土	10t	2514.07	1380.92		1133.15
1-248	水上卷扬机拔钢板桩12m内甲级土	10t	1443.47	805.60		637.87
1-249	水上卷扬机拔钢板桩12m内乙级土	10t	2030.54	1122.52		908.02
1-250	水上卷扬机拔钢板桩>12m甲级土	10t	1210.73	677.92		532.81
1-251	水上卷扬机拔钢板桩>12m乙级土	10t	1703.37	945.44		757.93
1-252	水上柴油桩机打圆木桩5m内甲级土	10m3	4562.32	2004.88	1072.80	1484.64
1-253	水上柴油桩机打圆木桩5m内乙级土	10m3	6568.73	2729.16	1714.02	2125.55
1-254	水上柴油桩机打圆木桩8m内甲级土	10m3	3131.10	1225.88	1012.81	892.41
1-255	水上柴油桩机打圆木桩8m内乙级土	10m3	4507.59	1663.64	1570.24	1273.71
1-256	水上柴油桩机打钢板桩8m内甲级土	10t	2372.33	1024.48	496.01	851.84
1-257	水上柴油桩机打钢板桩8m内乙级土	10t	3028.45	1364.20	496.01	1168.24
1-258	水上柴油桩机打钢板桩<12m甲级土	10t	2088.50	878.56	496.01	713.93
1-259	水上柴油桩机打钢板桩<12m乙级土	10t	2724.34	1206.12	496.01	1022.21
1-260	水上柴油桩机打钢板桩>12m甲级土	10t	1929.60	792.68	496.01	640.91
1-261	水上柴油桩机打钢板桩>12m乙级土	10t	2492.20	1087.56	496.01	908.63
1-262	陆上振动桩机打钢板桩甲级土	10t	9122.19	3032.40	4073.94	2015.85
1-263	陆上振动桩机打钢板桩乙级土	10t	10765.50	3648.00	4148.20	2969.30
1-264	水上振动桩机打钢板桩甲级土	10t	12847.21	3625.20	4061.23	5160.78
1-265	水上振动桩机打钢板桩乙级土	10t	13749.55	4354.80	4131.59	5263.16
1-266	船上振动桩机打钢板桩甲级土	10t	13583.01	4020.40	5123.67	4438.94
1-267	船上振动桩机打钢板桩乙级土	10t	17741.38	4826.00	5503.42	7411.96
1-268	船上振动桩机拔钢板桩	10t	8202.79	1406.00	1827.77	4969.02
1-269	钢板桩接头	10个	3072.28	562.40	2022.32	487.56
1-270	筑土围堰	hm3	8819.28	8231.56		587.72
1-271	草袋围堰	hm3	19062.58	13195.12	5279.74	587.72
1-272	过水土.石围堰	hm3	16480.53	9004.48	6847.23	628.82
1-273	不过水土.石围堰	hm3	18136.47	12669.20	4961.88	505.39
1-274	双排圆木桩围堰 3m内	10m	7151.83	6020.72	797.92	333.19
1-275	双排圆木桩围堰 4m内	10m	12465.24	10864.20	1046.68	554.36
1-276	双排圆木桩围堰 5m内	10m	16399.01	14443.04	1265.51	690.46
1-277	双排钢桩围堰 4m内	10m	12084.32	10488.76	1041.20	554.36
1-278	双排钢桩围堰 5m内	10m	15579.81	13645.80	1243.55	690.46
1-279	双排钢桩围堰 6m内	10m	22877.16	20434.12	1446.05	996.99
1-280	双排钢板桩围堰 4m内	10m	10382.35	9369.28	458.71	554.36
1-281	双排钢板桩围堰 5m内	10m	14143.15	12887.32	565.37	690.46
1-282	双排钢板桩围堰 6m内	10m	21191.97	19395.96	799.02	996.99

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-283	双层竹笼围堰 3m内	10m	18749.07	12327.20	6101.12	320.75
1-284	双层竹笼围堰 4m内	10m	28718.96	20081.48	8162.77	474.71
1-285	双层竹笼围堰 5m内	10m	38335.48	27506.68	10238.62	590.18
1-286	筑岛填土夯实	hm3	7903.51	7254.20		649.31
1-287	筑岛松填土	hm3	6660.55	6170.44		490.11
1-288	筑岛填砂夯实	hm3	16471.44	4422.44	11256.00	793.00
1-289	筑岛松填砂	hm3	12777.43	3464.08	8736.00	577.35
1-290	筑岛填砂砾石夯实	hm3	14861.50	6476.72	7620.00	764.78
1-291	筑岛松填砂砾石	hm3	11373.63	4676.28	6120.00	577.35
1-292	木密挡土板(木支撑)	hm2	2644.05	1625.64	1018.41	
1-293	木密挡土板(钢支撑)	hm2	2105.64	1236.52	869.12	
1-294	木疏挡土板(木支撑)	hm2	2115.29	1263.12	852.17	
1-295	木疏挡土板(钢支撑)	hm2	1665.67	962.16	703.51	
1-296	竹密挡土板(木支撑)	hm2	2164.87	1616.52	548.35	
1-297	竹密挡土板(钢支撑)	hm2	1627.97	1227.40	400.57	
1-298	竹疏挡土板(木支撑)	hm2	1834.21	1257.80	576.41	
1-299	竹疏挡土板(钢支撑)	hm2	1390.79	962.16	428.63	
1-300	钢密挡土板(木支撑)	hm2	2568.47	1625.64	942.83	
1-301	钢密挡土板(钢支撑)	hm2	2046.02	1252.48	793.54	
1-302	钢疏挡土板(木支撑)	hm2	2129.80	1273.76	856.04	
1-303	钢疏挡土板(钢支撑)	hm2	1681.82	973.56	708.26	
1-304	钢制桩挡土板木支撑安拆	hm2	561.37	138.32	423.05	
1-305	钢制桩挡土板钢支撑安拆	hm2	469.29	110.20	359.09	
1-306	砂浆锚杆支护	t	12299.29	5380.80	423.31	6495.18
1-307	喷射砼支护 5cm	hm2	8712.09	3155.52	2094.81	3461.76
1-308	喷射砼支护 增5cm	hm2	5445.94	1972.20	1309.32	2164.42
1-309	喷射钢筋砼支护 5cm	hm2	9050.79	3179.08	2221.97	3649.74
1-310	喷射钢筋砼支护 增5cm	hm2	5751.26	2081.64	1388.41	2281.21
1-311	喷射平台(H4m)	hm2	1268.29	1132.40	135.89	
1-312	钢筋制安 ϕ 10内	t	6061.51	1406.00	4599.32	56.19
1-313	钢筋制安 $\phi >10$	t	5670.73	972.80	4605.04	92.89
1-314	钢丝网砼护坡 厚10cm	hm2	5714.52	1108.08	3946.97	659.47
1-315	钢丝网砼护坡 增2cm	hm2	726.11	221.92	407.81	96.38
1-316	钢丝网水泥砂浆护坡 厚5cm	hm2	4355.99	1257.04	2689.61	409.34
1-317	钢丝网水泥砂浆护坡 增1cm	hm2	471.58	251.56	175.75	44.27
1-318	人工拆除沥青路面 厚10cm内	hm2	630.04	630.04		
1-319	人工拆除沥青路面 增1cm	hm2	63.08	63.08		
1-320	机械拆除沥青路面 厚10cm内	hm2	519.16	365.56	3.50	150.10
1-321	机械拆除沥青路面 增1cm	hm2	52.03	35.72	0.25	16.06
1-322	人工拆除砼路 厚15cm内	hm2	1322.40	1322.40		
1-323	人工拆除砼路 增1cm	hm2	87.40	87.40		
1-324	人工拆除有筋砼路 厚15cm内	hm2	1887.08	1887.08		
1-325	人工拆除有筋砼路 增1cm	hm2	125.40	125.40		
1-326	人工拆除预制砼块路 厚20cm内	hm2	1674.28	1674.28		
1-327	人工拆除预制砼块路 增5cm内	hm2	418.76	418.76		
1-328	机械拆除砼路 厚15cm内	hm2	1169.21	810.92	4.98	353.31
1-329	机械拆除砼路 增1cm	hm2	77.45	53.96	0.40	23.09

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-330	机械拆除有筋砼路 厚15cm内	hm2	1824.83	1260.84	7.47	556.52
1-331	机械拆除有筋砼路 增1cm	hm2	90.86	62.32	0.83	27.71
1-332	人工拆除碎石旧路 厚15cm内	hm2	780.52	780.52		
1-333	人工拆除碎石旧路 增5cm	hm2	258.40	258.40		
1-334	人工拆除碎砖旧路 厚15cm内	hm2	885.40	885.40		
1-335	人工拆除碎砖旧路 增5cm	hm2	295.64	295.64		
1-336	人工拆除矿渣旧路 厚15cm内	hm2	1041.20	1041.20		
1-337	人工拆除矿渣旧路 增5cm	hm2	347.32	347.32		
1-338	人工拆除毛石旧路 厚20cm内	hm2	1066.28	1066.28		
1-339	人工拆除毛石旧路 增5cm	hm2	266.76	266.76		
1-340	人工拆除条石旧路 厚15cm内	hm2	1709.24	1709.24		
1-341	人工拆除条石旧路 增5cm	hm2	570.00	570.00		
1-342	人工拆除钢渣旧路 厚20cm内	hm2	2004.88	2004.88		
1-343	人工拆除钢渣旧路 增5cm	hm2	501.60	501.60		
1-344	人工拆除无骨料多合土路厚10cm	hm2	592.04	592.04		
1-345	人工拆除无骨料多合土路增5cm	hm2	296.40	296.40		
1-346	人工拆除有骨料多合土路厚10cm	hm2	671.84	671.84		
1-347	人工拆除有骨料多合土路增5cm	hm2	335.92	335.92		
1-348	机械拆除面层、底层	hm3	1654.70	52.44		1602.26
1-349	拆除人行道砼预制板	hm2	212.80	212.80		
1-350	拆除现浇砼人行道面层 10cm内	hm2	908.44	794.20	3.50	110.74
1-351	拆除现浇砼人行道面层 增1cm	hm2	91.60	79.80	0.25	11.55
1-352	拆除人行道普通粘土砖(平铺)	hm2	186.96	186.96		
1-353	拆除人行道普通粘土砖(侧铺)	hm2	380.76	380.76		
1-354	拆除人行道普通粘土砖(立铺)	hm2	750.88	750.88		
1-355	拆除砼侧石	hm	255.36	255.36		
1-356	拆除石质侧石	hm	337.44	337.44		
1-357	拆除半砖侧石	hm	73.72	73.72		
1-358	拆除一砖侧石	hm	127.68	127.68		
1-359	拆除砼缘石	hm	169.48	169.48		
1-360	拆除石质缘石	hm	222.68	222.68		
1-361	拆除砼 L 型侧缘石	hm	276.64	276.64		
1-362	拆除砼管道 Φ300内	10m	236.36	236.36		
1-363	拆除砼管道 Φ450内	10m	319.20	319.20		
1-364	拆除砼管道 Φ600内	10m	292.83	121.60		171.23
1-365	拆除砼管道 Φ1000内	10m	525.90	174.80		351.10
1-366	拆除砼管道 Φ1500内	10m	805.51	230.28		575.23
1-367	拆除砼管道 Φ2000内	10m	1158.31	304.00		854.31
1-368	人工剔口拆除金属管道 Φ200内	10m	140.71	86.64	54.07	
1-369	人工剔口拆除金属管道 Φ400内	10m	251.51	205.96	45.55	
1-370	人工剔口拆除金属管道 Φ600内	10m	514.47	468.92	45.55	
1-371	机械剔口拆除金属管道 Φ300内	10m	119.05	57.76		61.29
1-372	机械剔口拆除金属管道 Φ500内	10m	208.90	111.72		97.18
1-373	机械剔口拆除金属管道 Φ800内	10m	386.20	192.28		193.92
1-374	机械剔口拆除金属管道 Φ1000内	10m	576.23	343.52		232.71
1-375	机械剔口拆除金属管道 Φ2000内	10m	678.43	419.52		258.91
1-376	人工割口拆除金属管道 Φ200内	10m	148.70	86.64	62.06	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-377	人工割口拆除金属管道 ϕ 400内	10m	263.22	205.96	57.26	
1-378	人工割口拆除金属管道 ϕ 600内	10m	529.07	468.92	60.15	
1-379	机械割口拆除金属管道 ϕ 300内	10m	123.97	57.76	4.92	61.29
1-380	机械割口拆除金属管道 ϕ 500内	10m	217.24	111.72	8.34	97.18
1-381	机械割口拆除金属管道 ϕ 800内	10m	399.89	192.28	13.69	193.92
1-382	机械割口拆除金属管道 ϕ 1000内	10m	593.29	343.52	17.06	232.71
1-383	机械割口拆除金属管道 ϕ 2000内	10m	729.03	419.52	50.60	258.91
1-384	拆除镀锌管 DN15-20	10m	15.95	15.20	0.75	
1-385	拆除镀锌管 DN25-32	10m	19.84	19.00	0.84	
1-386	拆除镀锌管 DN40-50	10m	23.92	22.80	1.12	
1-387	拆除镀锌管 DN75	10m	75.60	74.48	1.12	
1-388	拆除镀锌管 DN100	10m	106.37	104.12	2.25	
1-389	堵原钢管 DN20	处	25.08	25.08		
1-390	堵原钢管 DN25	处	29.64	29.64		
1-391	堵原钢管 DN40	处	38.00	38.00		
1-392	堵原钢管 DN50	处	45.60	45.60		
1-393	堵原钢管 DN80	处	54.72	54.72		
1-394	堵卡子 DN40	处	11.40	11.40		
1-395	堵卡子 DN50	处	13.68	13.68		
1-396	拆除砖砌检查井 4m内	10m3	1291.24	1291.24		
1-397	拆除砖砌雨水井 3m内	10m3	1022.20	1022.20		
1-398	拆除其他陆上砖结构	10m3	849.68	849.68		
1-399	拆除其他水上砖结构	10m3	1048.04	1048.04		
1-400	拆除陆上干砌块石构筑物	10m3	538.84	538.84		
1-401	拆除水上干砌块石构筑物	10m3	656.64	656.64		
1-402	拆除陆上浆砌块石构筑物	10m3	870.20	870.20		
1-403	拆除水上浆砌块石构筑物	10m3	1041.96	1041.96		
1-404	人工拆除砼障碍物	10m3	2406.92	2406.92		
1-405	人工拆除钢筋砼障碍物	10m3	3814.44	3814.44		
1-406	机械拆除砼障碍物	10m3	2048.56	1375.60	3.50	669.46
1-407	机械拆除钢筋砼障碍物	10m3	3022.62	2022.36	5.20	995.06
1-408	拆除陆上砼构筑物	10m3	3248.17	1605.12	4.11	1638.94
1-409	拆除水上砼构筑物	10m3	5526.76	1972.20	4.11	3550.45
1-410	拆除陆上钢筋砼构筑物	10m3	4920.85	2441.12	51.67	2428.06
1-411	拆除水上钢筋砼构筑物	10m3	8311.06	2992.12	51.67	5267.27
1-412	炸除砼. 钢筋砼构筑物	10m3	469.87	258.40	51.34	160.13
1-413	人工伐树. 挖根 $\phi > 10\text{cm}$	10棵	1056.40	1056.40		
1-414	人工伐树推土机挖根 $\phi > 10\text{cm}$	10棵	396.41	311.60		84.81
1-415	砍挖乔灌木 $\phi 10\text{cm}$ 内	hm2	150.48	150.48		
1-416	清挖草皮	hm2	33.44	33.44		
1-417	沥青砼路面人工凿毛	hm2	304.00	304.00		
1-418	沥青砼路面机械凿毛	hm2	304.86	148.96	0.62	155.28
1-419	水泥砼路面人工凿毛	hm2	566.96	566.96		
1-420	水泥砼路面机械凿毛	hm2	446.24	275.88	0.83	169.53
1-421	铣刨机铣刨路面 厚1-5cm	hm2	107.06	42.56	9.15	55.35
1-422	木脚手架 单排4m内	hm2	1064.44	414.20	563.27	86.97
1-423	木脚手架 单排8m内	hm2	1422.93	502.36	833.60	86.97

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-424	木脚手架 双排4m内	hm2	1529.19	567.72	851.61	109.86
1-425	木脚手架 双排8m内	hm2	1830.24	669.56	1050.82	109.86
1-426	钢管脚手架 单排4m内	hm2	967.91	467.40	382.41	118.10
1-427	钢管脚手架 单排8m内	hm2	1109.39	483.36	459.41	166.62
1-428	钢管脚手架 单排16m内	hm2	1043.80	587.48	373.92	82.40
1-429	钢管脚手架 双排4m内	hm2	1195.25	636.88	421.96	136.41
1-430	钢管脚手架 双排8m内	hm2	1395.56	642.20	543.71	209.65
1-431	钢管脚手架 双排16m内	hm2	1441.84	783.56	548.42	109.86
1-432	满堂脚手架 基本层3.6m	hm2	695.66	522.12	61.85	111.69
1-433	满堂脚手架 增1.2m	hm2	272.19	211.28	23.37	37.54
1-434	室外管道木制脚手架	hm2	1327.60	668.04	549.70	109.86
1-435	室外管道金属脚手架	hm2	869.31	652.84	170.69	45.78
1-436	人力运小型构件 运距20m	10m3	432.44	432.44		
1-437	人力运小构件200m内增20m	10m3	72.20	72.20		
1-438	双轮车运小构件 运距50m内	10m3	362.52	362.52		
1-439	双轮车运小构件500m内 增50m	10m3	34.96	34.96		
1-440	双轮杠杆车运小构件 运距50m	10m3	388.36	388.36		
1-441	双轮杠杆车运500m内 增50m	10m3	23.56	23.56		
1-442	人力装卸汽车运小构件1km	10m3	963.38	446.12		517.26
1-443	机械装卸汽车运小构件1km	10m3	915.95	126.16		789.79
1-444	汽车运小构件 增1km	10m3	54.93			54.93
1-445	手推车运预制构件3t内 10m内	10m3	288.80	288.80		
1-446	手推车运预制构件3t内 增10m	10m3	12.16	12.16		
1-447	垫礅子绞运预制构件5t内 10m内	10m3	574.14	342.00	232.14	
1-448	垫礅子绞运预制构件5t内 增10m	10m3	163.23	83.60	79.63	
1-449	垫礅子绞运预制构件10t内 10m内	10m3	435.24	228.00	207.24	
1-450	垫礅子绞运预制构件10t内 增10m	10m3	139.69	60.80	78.89	
1-451	垫礅子绞运预制构件15t内 10m内	10m3	332.26	182.40	149.86	
1-452	垫礅子绞运预制构件15t内 增10m	10m3	110.95	53.20	57.75	
1-453	龙门架装平车运构件10t内 50m内	10m3	376.33	144.40	133.55	98.38
1-454	龙门架装平车运构件15t内 50m内	10m3	276.48	106.40	94.82	75.26
1-455	龙门架装平车运构件25t内 50m内	10m3	183.28	76.00	53.76	53.52
1-456	龙门架装平车运构件50t内 50m内	10m3	141.47	53.20	56.28	31.99
1-457	龙门架装平车运构件80t内 50m内	10m3	94.68	38.00	33.42	23.26
1-458	起重机装平车运构件10t内 50m内	10m3	611.84	106.40	133.54	371.90
1-459	起重机装平车运构件15t内 50m内	10m3	499.46	83.60	94.82	321.04
1-460	轨道平车运构件10t内 增50m	10m3	73.29	30.40	33.20	9.69
1-461	轨道平车运构件15t内 增50m	10m3	54.62	22.80	24.90	6.92
1-462	轨道平车运构件25t内 增50m	10m3	44.94	22.80	16.60	5.54
1-463	轨道平车运构件50t内 增50m	10m3	23.50	15.20	8.30	
1-464	轨道平车运构件80t内 增50m	10m3	27.86	15.20	8.30	4.36
1-465	驳船运构件25t内 50m内	10m3	1164.72	228.00	154.70	782.02
1-466	驳船运构件50t内 50m内	10m3	811.39	136.80	167.16	507.43
1-467	驳船运构件80t内 50m内	10m3	589.35	98.80	95.38	395.17
1-468	驳船运构件25t内 增50m	10m3	474.13	144.40	24.90	304.83
1-469	驳船运构件50t内 增50m	10m3	318.25	91.20	16.60	210.45
1-470	驳船运构件80t内 增50m	10m3	253.12	68.40	8.30	176.42

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-471	人工装卸6t内砼构件汽车运1km内	10m3	1448.42	798.00		650.42
1-472	汽车装卸6t内砼构件汽车运1km内	10m3	958.48	159.60	87.54	711.34
1-473	汽车装卸8t内砼构件汽车运1km内	10m3	983.75	159.60	87.54	736.61
1-474	汽车装卸10t内砼构件汽车运1km内	10m3	1077.70	159.60	87.54	830.56
1-475	汽车运6t内砼构件 增1km	10m3	24.09			24.09
1-476	汽车运8t内砼构件 增1km	10m3	26.39			26.39
1-477	汽车运10t内砼构件 增1km	10m3	26.76			26.76
1-478	龙门架装砼件10t内平板车运1km内	10m3	1268.33	182.40	101.82	984.11
1-479	龙门架装砼件15t内平板车运1km内	10m3	1001.74	144.40	72.96	784.38
1-480	龙门架装砼件25t内平板车运1km内	10m3	800.21	98.80	40.51	660.90
1-481	起重机装砼件10t内平板车运1km内	10m3	1681.72	129.20	101.82	1450.70
1-482	起重机装砼件15t内平板车运1km内	10m3	1373.54	98.80	72.96	1201.78
1-483	起重机装砼件25t内平板车运1km内	10m3	1332.65	68.40	40.51	1223.74
1-484	平板车运砼构件10t内 增1km	10m3	93.54			93.54
1-485	平板车运砼构件15t内 增1km	10m3	83.14			83.14
1-486	平板车运砼构件25t内 增1km	10m3	67.56			67.56
1-487	汽车运水 1km	hm3	1891.21	253.08		1638.13
1-488	汽车运水 增1km	hm3	39.35			39.35
1-489	双轮车运成型钢筋 50m内	10t	212.80	212.80		
1-490	双轮车运成型钢筋500m内 增50m	10t	16.72	16.72		
1-491	双轮车运水泥砼 50m内	10m3	314.64	314.64		
1-492	双轮车运水泥砼500m内 增50m	10m3	45.60	45.60		
1-493	双轮车运沥青砼 50m内	10m3	320.72	320.72		
1-494	双轮车运沥青砼500m内 增50m	10m3	48.64	48.64		
1-495	机动翻斗车运砼 100m内	10m3	109.63	53.20		56.43
1-496	机动翻斗车运砼 增100m	10m3	20.96			20.96
1-497	3m3砼搅拌运输车运砼 1km内	10m3	221.97			221.97
1-498	3m3砼搅拌运输车运砼 增1km	10m3	35.23			35.23
1-499	6m3砼搅拌运输车运砼 1km内	10m3	189.94			189.94
1-500	6m3砼搅拌运输车运砼 增1km	10m3	30.39			30.39
1-501	自卸汽车运砼 1km内	10m3	185.06	38.00		147.06
1-502	自卸汽车运砼 增1km	10m3	22.88			22.88
1-503	自卸汽车运沥青砼 1km内	10t	115.22	43.32		71.90
1-504	自卸汽车运沥青砼 增1km	10t	9.80			9.80
1-505	沥青喷撒机运热沥青 5km内	10t	253.61	38.00		215.61
1-506	沥青喷撒机运热沥青 增1km	10t	20.21			20.21
1-507	汽车运半成品钢筋 5km内	10t	333.26	114.00	27.00	192.26
1-508	汽车运半成品钢筋 增1km	10t	25.13	11.40		13.73
1-509	平板拖车运成型钢筋 5km内	10t	863.96	190.00	28.25	645.71
1-510	平板拖车运成型钢筋 增1km	10t	32.67	9.88		22.79
1-511	人力车运钢材半成品 1km内	10t	610.62	608.00	2.62	
1-512	人力车运钢材半成品 增1km	10t	137.46	136.80	0.66	
1-513	汽车运钢材半成品 1km内	10t	485.92	152.00	23.42	310.50
1-514	汽车运钢材半成品 增1km	10t	48.69	11.40	21.46	15.83
1-515	拖车运钢材半成品 1km内	10t	516.61	129.20	23.42	363.99
1-516	拖车运钢材半成品 增1km	10t	44.25	7.60	21.46	15.19
1-517	人工铺垫临时石碴路便道	hm2	2214.92	725.04	1333.20	156.68

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-518	机械施工临时土路便道	hm2	358.66	28.12	13.20	317.34
1-519	机械施工临时石碴路便道	hm2	2299.64	543.40	1333.20	423.04
1-520	管道临时加固	处	339.65	218.12	121.53	
1-521	电杆临时加固	处	627.11	308.56	318.55	
1-522	电缆保护临时加固	处	401.29	245.48	155.81	
1-523	临时轨道铺设	hm	4124.80	684.00	3440.80	
1-524	轻型井点安装	10根	2328.79	922.64	675.60	730.55
1-525	轻型井点拆除	10根	339.46	329.08	10.38	
1-526	轻型井点使用	50/D	1391.51	228.00	16.01	1147.50
1-527	喷射井点井管深10m 安装	10根	8283.96	2584.00	2247.19	3452.77
1-528	喷射井点井管深10m 拆除	10根	1773.66	777.48	113.74	882.44
1-529	喷射井点井管深10m 使用	30/D	2907.76	456.00	113.50	2338.26
1-530	喷射井点井管深15m 安装	10根	12009.37	3924.64	3117.39	4967.34
1-531	喷射井点井管深15m 拆除	10根	4113.13	1486.56	318.35	2308.22
1-532	喷射井点井管深15m 使用	30/D	2941.82	456.00	147.56	2338.26
1-533	喷射井点井管深20m 安装	10根	15081.09	5016.00	3997.04	6068.05
1-534	喷射井点井管深20m 拆除	10根	5181.87	1900.00	522.04	2759.83
1-535	喷射井点井管深20m 使用	30/D	2985.72	456.00	191.46	2338.26
1-536	喷射井点井管深25m 安装	10根	18397.18	6204.64	5081.20	7111.34
1-537	喷射井点井管深25m 拆除	10根	6521.22	2409.96	646.26	3465.00
1-538	喷射井点井管深25m 使用	30/D	3055.84	456.00	261.58	2338.26
1-539	喷射井点井管深30m 安装	10根	21116.72	7159.20	6188.82	7768.70
1-540	喷射井点井管深30m 拆除	10根	7384.77	2774.00	776.55	3834.22
1-541	喷射井点井管深30m 使用	30/D	3134.91	456.00	340.65	2338.26
1-542	大口径井点深15m 安装	10根	36478.87	12388.00	8528.70	15562.17
1-543	大口径井点深15m 拆除	10根	19056.24	6118.00	3348.11	9590.13
1-544	大口径井点深15m 使用	10/D	3278.74	456.00	484.48	2338.26
1-545	大口径井点深25m 安装	10根	50577.20	15980.52	13575.78	21020.90
1-546	大口径井点深25m 拆除	10根	25699.25	7892.60	3954.24	13852.41
1-547	大口径井点深25m 使用	10/D	3525.90	456.00	731.64	2338.26
1-548	打大口径深井	m	445.17	167.20	143.56	134.41
1-549	大口径深井降水抽水	台班	173.03	19.00	0.33	153.70
1-550	砂滤层 10cm内	10m3	1457.92	322.24	1135.68	
1-551	砂滤层 20cm内	10m3	1449.56	313.88	1135.68	
1-552	砂滤层 30cm内	10m3	1441.20	305.52	1135.68	
1-553	碎石滤层 10cm内	10m3	1109.80	497.80	612.00	
1-554	碎石滤层 20cm内	10m3	1093.08	481.08	612.00	
1-555	碎石滤层 30cm内	10m3	1057.36	445.36	612.00	
1-556	干砌毛石护坡 20cm内	10m3	1680.56	1057.92	622.64	
1-557	干砌毛石护坡 30cm内	10m3	1513.36	890.72	622.64	
1-558	干砌毛石护坡 40cm内	10m3	1402.40	779.76	622.64	
1-559	干砌毛石护坡灌浆 20cm内	10m3	2162.57	1114.92	1021.69	25.96
1-560	干砌毛石护坡灌浆 30cm内	10m3	1983.64	936.32	1021.00	26.32
1-561	干砌毛石护坡灌浆 40cm内	10m3	1866.91	823.08	1018.76	25.07
1-562	M10砂浆 砌毛石护坡 20cm内	10m3	2515.04	1164.32	1274.35	76.37
1-563	M10砂浆 砌毛石护坡 30cm内	10m3	2342.60	994.08	1272.15	76.37
1-564	M10砂浆 砌毛石护坡 40cm内	10m3	2227.50	880.08	1271.05	76.37

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-565	M10砂浆 砌预制块护坡	10m3	1684.14	1599.80	84.34	
1-566	M10砂浆 砌预制块护坡(有底浆)	10m3	2231.30	1909.12	322.18	
1-567	M10砂浆 砌毛石锥型坡	10m3	2564.42	1222.84	1265.21	76.37
1-568	干砌毛石锥型坡	10m3	2048.40	1425.76	622.64	
1-569	M10砂浆 砌毛石台阶	10m3	2948.84	1678.84	1270.00	
1-570	M10砂浆 砌料石台阶	10m3	2427.42	2115.84	311.58	
1-571	M10砂浆 砌预制块台阶	10m3	1808.78	1497.20	311.58	
1-572	M10砂浆 砌料石压顶	10m3	2212.19	1863.52	313.62	35.05
1-573	M10砂浆 砌预制块压顶	10m3	2044.66	1693.28	316.33	35.05
1-574	C15现浇 砼压顶	10m3	3774.17	1545.08	2109.80	119.29
1-575	压顶砼模板	hm2	4177.51	1857.44	2320.07	
1-576	水泥砂浆压顶	hm2	1896.48	1152.16	650.43	93.89
1-577	M10砂浆 砌毛石基础	10m3	2183.74	836.76	1270.61	76.37
1-578	M10砂浆 砌块石基础	10m3	2185.77	929.48	1219.98	36.31
1-579	M10砂浆 砌毛石挡土墙	10m3	2477.86	1130.88	1270.61	76.37
1-580	M10砂浆 砌块石挡土墙	10m3	2737.89	1474.40	1227.18	36.31
1-581	M10砂浆 砌料石挡土墙	10m3	1709.03	1529.12	169.89	10.02
1-582	M10砂浆 砌预制块挡土墙	10m3	1425.95	950.00	425.87	50.08
1-583	C15现浇 砼挡土墙	10m3	3097.98	948.48	2030.21	119.29
1-584	挡土墙砼模板	hm2	2546.82	1618.80	928.02	
1-585	干砌毛石面勾平缝	hm2	763.01	521.36	241.65	
1-586	浆砌毛石面勾平缝	hm2	721.97	480.32	241.65	
1-587	浆砌(块)料石面勾平缝	hm2	696.20	477.28	218.92	
1-588	浆砌预制块面勾平缝	hm2	676.43	475.00	201.43	
1-589	干砌毛石面勾凸缝	hm2	1309.18	994.08	315.10	
1-590	浆砌毛石面勾凸缝	hm2	1259.02	943.92	315.10	
1-591	浆砌毛石面勾凹缝	hm2	1092.85	851.20	241.65	
1-592	浆砌料石面勾凹缝	hm2	1067.08	848.16	218.92	
1-593	浆砌预制块面勾凹缝	hm2	1047.31	845.88	201.43	
1-594	冲洗毛石	m3	20.44	18.24	2.20	
1-595	围堰土方外购.扣除50m内取土用工	hm3	-4218.00	-4218.00		
1-B1	1m3挖掘机装车挖淤泥.流砂	hm3	898.98	261.44		637.54
1-B2	1m3挖掘机挖淤泥.流砂	hm3	796.41	231.04		565.37
1-B3	液压锤破碎松石	hm3	3242.60	456.00		2786.60
1-B4	液压锤破碎次坚石	hm3	3396.86	463.60		2933.26
1-B5	液压锤破碎普坚石或素砼	hm3	3690.19	463.60		3226.59
1-B6	液压锤破碎特坚石或钢筋砼	hm3	3998.71	478.80		3519.91
1-B7	液压锤破碎槽坑松石	hm3	3551.12	471.20		3079.92
1-B8	液压锤破碎槽坑次坚石	hm3	3859.65	486.40		3373.25
1-B9	液压锤破碎槽坑普坚石或素砼	hm3	4006.31	486.40		3519.91
1-B10	液压锤破碎槽坑特坚石或钢筋砼	hm3	4747.23	494.00		4253.23
1-B11	液压锤破碎沥青砼路面40cm内	hm2	506.79	22.80		483.99
1-B12	液压锤破碎沥青砼路面每增1cm	hm2	12.34	0.61		11.73
1-B13	风镐破碎桩孔松石	hm3	26629.48	15016.84	23.24	11589.40
1-B14	风镐破碎桩孔次坚石	hm3	33282.24	18771.24	29.25	14481.75
1-B15	风镐破碎桩孔普坚石	hm3	41604.60	23464.24	36.49	18103.87
1-B16	风镐破碎桩孔特坚石	hm3	52005.34	29329.92	45.58	22629.84

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-B17	风镐破碎一般松石	hm3	8878.01	5005.36	7.34	3865.31
1-B18	风镐破碎一般次坚石	hm3	11091.50	6257.08	9.42	4825.00
1-B19	风镐破碎一般普坚石	hm3	13867.36	7821.16	11.58	6034.62
1-B20	风镐破碎一般特坚石	hm3	17334.46	9776.64	14.54	7543.28
1-B21	风镐破碎槽坑松石	hm3	10651.78	6007.04	8.94	4635.80
1-B22	风镐破碎槽坑次坚石	hm3	13311.51	7508.80	11.28	5791.43
1-B23	风镐破碎槽坑普坚石	hm3	16643.53	9385.24	14.04	7244.25
1-B24	风镐破碎槽坑特坚石	hm3	20801.59	11732.12	17.53	9051.94
1-B25	槽坑回填石灰粉煤灰碎石	hm3	2597.13	2378.80		218.33
1-B26	槽坑回填石灰土	hm3	2201.93	1983.60		218.33
1-B27	槽坑回填砂	hm3	14535.41	1983.60	12551.81	
1-B28	槽坑回填石屑	hm3	7437.46	1983.60	5453.86	
1-B29	槽坑回填石碴	hm3	7930.00	2584.00	5346.00	
1-B30	槽坑回填水泥稳定混合料	hm3	2732.66	2675.20		57.46
1-B31	槽坑回填级配碎石	hm3	12901.46	3496.00	9348.00	57.46
1-B32	机械松填土	hm3	439.04	104.12		334.92
1-B33	人工装车(石方)	hm3	1588.40	1588.40		
1-B34	非机动车临时便桥	10m2	742.23	253.08	489.15	
1-B35	机动车临时便桥	10m2	2903.68	928.72	1974.96	
1-B36	临时钢便桥	10m2	3697.60	881.60	2722.95	93.05
1-B37	临时供水 镀锌钢管丝接DN25内	hm	2086.42	1820.20	266.22	
1-B38	临时供水 镀锌钢管丝接DN40内	hm	2737.90	2269.36	468.54	
1-B39	临时供水 镀锌钢管丝接DN50内	hm	2831.66	2296.72	534.94	
1-B40	低压动力线	hm	1217.87	646.00	571.87	
1-B41	堵原设铸铁管DN100内	处	276.04	148.20	127.84	
1-B42	堵原设铸铁管DN150内	处	371.74	198.36	173.38	
1-B43	堵原设铸铁管DN200内	处	467.22	254.60	212.62	
1-B44	堵原设铸铁管DN300内	处	795.09	386.84	350.11	58.14
1-B45	堵原设铸铁管DN400内	处	1120.83	552.52	484.36	83.95
1-B46	堵原设铸铁管DN500内	处	1440.28	674.12	663.59	102.57
1-B47	堵原设铸铁管DN600内	处	1700.31	688.56	895.13	116.62
1-B48	堵原设铸铁管DN700内	处	1989.83	768.36	1090.81	130.66
1-B49	堵原设铸铁管DN800内	处	2724.17	1269.96	1304.93	149.28
1-B50	堵原设铸铁管DN900内	处	3316.43	1586.12	1566.98	163.33
1-B51	堵原设铸铁管DN1000内	处	3927.98	1911.40	1841.66	174.92
1-B52	堵原设铸铁管DN1200内	处	5482.60	2761.08	2532.55	188.97
1-B53	挖墩基排地面水一、二类土4m内	10m3	187.35			187.35
1-B54	挖墩坑3m内排地面水一、二类土4m内	座	6155.72			6155.72
1-B55	挖墩坑6m内排地面水一、二类土4m内	座	9099.76			9099.76
1-B56	挖台基排地面水一、二类土4m内	10m3	123.11			123.11
1-B57	挖台坑3m内排地面水一、二类土4m内	座	4014.60			4014.60
1-B58	挖台坑6m内排地面水一、二类土4m内	座	5888.08			5888.08
1-B59	管道挖槽排地面水一、二类土4m内	10m3	85.64			85.64
1-B60	Φ<50管<3m排地面水一、二类土4m内	50m	1635.28			1635.28
1-B61	Φ>50管<3m排地面水一、二类土4m内	50m	1940.39			1940.39
1-B62	Φ<50管<6m排地面水一、二类土4m内	50m	2355.23			2355.23
1-B63	Φ>50管<6m排地面水一、二类土4m内	50m	2944.04			2944.04

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-B64	1m2内渠<3m排地面水一二类土4m内	50m	2328.47			2328.47
1-B65	>1m2渠<3m排地面水一二类土4m内	50m	2716.55			2716.55
1-B66	1m2内渠<6m排地面水一二类土4m内	50m	3532.85			3532.85
1-B67	>1m2渠<6m排地面水一二类土4m内	50m	4121.66			4121.66
1-B68	自卸车运淤泥 6t 1km内	hm3	857.64			857.64
1-B69	自卸车运淤泥 6t 增1km	hm3	229.73			229.73
1-B70	自卸车运淤泥 8t 1km内	hm3	973.88			973.88
1-B71	自卸车运淤泥 8t 增1km	hm3	248.37			248.37
1-B72	自卸车运淤泥 10t 1km内	hm3	962.46			962.46
1-B73	自卸车运淤泥 10t 增1km	hm3	236.67			236.67
1-B74	自卸车运淤泥 12t 1km内	hm3	989.42			989.42
1-B75	自卸车运淤泥 12t 增1km	hm3	211.42			211.42
1-B76	自卸车运淤泥 15t 1km内	hm3	1024.73			1024.73
1-B77	自卸车运淤泥 15t 增1km	hm3	206.92			206.92
1-B78	装载机装淤泥 机斗1m3内	hm3	344.21	68.40		275.81
1-B79	装载机装淤泥 机斗1.5m3内	hm3	302.05	68.40		233.65
1-B80	装载机装淤泥 机斗3m3内	hm3	325.55	68.40		257.15
2-1	路床碾压检验推土机整平	hm2	175.63	27.36		148.27
2-2	路床碾压检验平地机整平	hm2	122.09	8.36		113.73
2-3	路床碾压检验人工配合	hm2	265.29	171.00		94.29
2-4	人行道整形碾压	hm2	147.36	130.72		16.64
2-5	土边沟成型	10m3	266.00	266.00		
2-6	培路肩人工打夯 厚20cm	hm2	652.08	652.08		
2-7	培路肩人工打夯 增1cm	hm2	26.60	26.60		
2-8	培路肩机械碾压 厚20cm	hm2	433.39	378.48		54.91
2-9	培路肩机械碾压 增1cm	hm2	16.72	16.72		
2-10	整修边坡	hm2	83.60	83.60		
2-11	路基砂石盲沟 30X40cm	hm	1751.27	844.36	906.91	
2-12	路基砂石盲沟 40X40cm	hm	2248.92	1011.56	1237.36	
2-13	路基砂石盲沟 40X60cm	hm	3209.94	1396.12	1813.82	
2-14	路基滤管盲沟 ϕ 300	hm	10067.87	4205.08	5862.79	
2-15	土基掺5%石灰 人工处理	10m3	589.00	418.00	171.00	
2-16	土基掺8%石灰 人工处理	10m3	696.55	425.60	270.95	
2-17	土基改换炉渣 人工处理	10m3	1525.82	782.80	743.02	
2-18	土基改换毛石 人工处理	10m3	1521.09	880.84	640.25	
2-19	土基掺5%石灰 机械处理	10m3	521.60	99.56	166.62	255.42
2-20	土基掺8%石灰 机械处理	10m3	658.79	136.80	266.57	255.42
2-21	土基石灰砂桩 $\phi \leq 10$ cm	10m3	2745.32	1193.20	1552.12	
2-22	土基石灰砂桩 $\phi > 10$ cm	10m3	2844.12	1292.00	1552.12	
2-23	土基塑板桩 袋装砂井机带门架	km	2859.59	1117.20	792.27	950.12
2-24	土基塑板桩 袋装砂井机不带门架	km	3543.34	760.00		2783.34
2-25	土基粉喷桩 水泥45kg/m	10m3	1978.07	608.00	789.59	580.48
2-26	土基粉喷桩 水泥每m增5kg	10m3	88.46		88.46	
2-27	土基土工布	km2	13715.39	4035.60	9679.79	
2-28	土基抛石挤淤(机运人抛)	m3	125.49	56.24	54.74	14.51
2-29	土基人机处理水泥稳定土 厚15cm	hm2	1199.15	364.04	434.27	400.84
2-30	土基人机处理水泥稳定土 增1cm	hm2	47.76	17.48	30.28	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
2-31	土基人工处理水泥稳定土 厚15cm	hm2	1453.95	949.24	434.27	70.44
2-32	土基人工处理水泥稳定土 增1cm	hm2	84.24	53.96	30.28	
2-33	水泥稳定土机械翻晒 厚20cm内	hm2	21.03	2.28		18.75
2-34	水泥稳定土人工翻晒	hm3	3455.60	2956.40		499.20
2-35	砂底层 厚20cm	hm2	2597.46	528.96	1997.84	70.66
2-36	砂底层 增1cm	hm2	129.65	27.36	100.32	1.97
2-37	铺筑砂垫层 厚5cm	hm2	701.13	143.64	547.16	10.33
2-38	铺筑砂垫层 增1cm	hm2	140.46	28.88	109.61	1.97
2-39	铺筑石屑垫层 厚5cm	hm2	448.17	130.72	306.63	10.82
2-40	铺筑石屑垫层 增1cm	hm2	89.12	25.84	61.31	1.97
2-41	铺筑炉渣垫层 厚5cm	hm2	566.69	133.00	421.39	12.30
2-42	铺筑炉渣垫层 增1cm	hm2	113.23	26.60	84.17	2.46
2-43	人工拌合10%石灰土基层 厚15cm	hm2	1632.96	1003.20	513.00	116.76
2-44	人工拌合12%石灰土基层 厚15cm	hm2	1744.51	1012.32	615.43	116.76
2-45	人工拌合14%石灰土基层 厚15cm	hm2	1856.05	1021.44	717.85	116.76
2-46	人工拌合10%石灰土基层 增1cm	hm2	72.96	38.76	34.20	
2-47	人工拌合12%石灰土基层 增1cm	hm2	81.56	39.52	42.04	
2-48	人工拌合14%石灰土基层 增1cm	hm2	87.44	39.52	47.92	
2-49	拖拉机拌合10%石灰土基层 厚15cm	hm2	1098.23	327.56	513.00	257.67
2-50	拖拉机拌合12%石灰土基层 厚15cm	hm2	1207.50	334.40	615.43	257.67
2-51	拖拉机拌合14%石灰土基层 厚15cm	hm2	1318.28	342.76	717.85	257.67
2-52	拖拉机拌合10%石灰土基层 增1cm	hm2	47.12	12.92	34.20	
2-53	拖拉机拌合12%石灰土基层 增1cm	hm2	56.48	14.44	42.04	
2-54	拖拉机拌合14%石灰土基层 增1cm	hm2	63.12	15.20	47.92	
2-55	拖拉机原槽拌5%石灰土基层15cm	hm2	633.15	133.76	250.72	248.67
2-56	拖拉机原槽拌8%石灰土基层15cm	hm2	787.14	133.76	404.71	248.67
2-57	拖拉机原槽拌10%石灰土基层15cm	hm2	893.66	133.76	511.23	248.67
2-58	拖拉机原槽拌5%灰土基层增1cm	hm2	21.08	3.04	18.04	
2-59	拖拉机原槽拌8%灰土基层增1cm	hm2	31.10	3.04	28.06	
2-60	拖拉机原槽拌10%灰土基层增1cm	hm2	37.11	3.04	34.07	
2-61	拌合机拌10%石灰土基层 厚15cm	hm2	1225.53	310.08	513.00	402.45
2-62	拌合机拌12%石灰土基层 厚15cm	hm2	1333.28	315.40	615.43	402.45
2-63	拌合机拌14%石灰土基层 厚15cm	hm2	1443.30	323.00	717.85	402.45
2-64	拌合机拌10%石灰土基层 增1cm	hm2	47.88	13.68	34.20	
2-65	拌合机拌12%石灰土基层 增1cm	hm2	56.48	14.44	42.04	
2-66	拌合机拌14%石灰土基层 增1cm	hm2	63.12	15.20	47.92	
2-67	人拌石灰炉渣土(1)基层 厚15cm	hm2	2176.83	987.24	1072.02	117.57
2-68	人拌石灰炉渣土(1)基层 增1cm	hm2	122.48	50.92	71.56	
2-69	人拌石灰炉渣土(2)基层 厚15cm	hm2	2311.02	983.44	1210.01	117.57
2-70	人拌石灰炉渣土(2)基层 增1cm	hm2	130.55	50.16	80.39	
2-71	人拌石灰炉渣土(3)基层 厚15cm	hm2	2446.82	981.16	1348.09	117.57
2-72	人拌石灰炉渣土(3)基层 增1cm	hm2	151.22	61.56	89.66	
2-73	人拌石灰炉渣土(4)基层 厚15cm	hm2	2605.17	973.56	1514.04	117.57
2-74	人拌石灰炉渣土(4)基层 增1cm	hm2	151.86	50.92	100.94	
2-75	拖拌石灰炉渣土(1)基层 厚15cm	hm2	1672.63	320.72	1072.02	279.89
2-76	拖拌石灰炉渣土(1)基层 增1cm	hm2	85.24	13.68	71.56	
2-77	拖拌石灰炉渣土(2)基层 厚15cm	hm2	1803.02	313.12	1210.01	279.89

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
2-78	拖拌石灰炉渣土(2)基层 增1cm	hm2	93.31	12.92	80.39	
2-79	人拌石灰粉煤灰土(1)基层 厚15cm	hm2	2361.68	1041.20	1196.43	124.05
2-80	人拌石灰粉煤灰土(1)基层 增1cm	hm2	143.62	63.08	80.54	
2-81	人拌石灰粉煤灰土(2)基层 厚20cm	hm2	3150.88	1147.60	1879.23	124.05
2-82	人拌石灰粉煤灰土(2)基层 增1cm	hm2	197.00	71.44	125.56	
2-83	拖拌石灰粉煤灰土(1)基层 厚15cm	hm2	1733.24	316.92	1196.43	219.89
2-84	拖拌石灰粉煤灰土(1)基层 增1cm	hm2	93.46	12.92	80.54	
2-85	机拌石灰粉煤灰土(1)基层 厚15cm	hm2	1789.12	303.24	1196.43	289.45
2-86	机拌石灰粉煤灰土(1)基层 增1cm	hm2	93.46	12.92	80.54	
2-87	机拌石灰粉煤灰土(2)基层 厚15cm	hm2	2433.82	340.48	1879.23	214.11
2-88	机拌石灰粉煤灰土(2)基层 增1cm	hm2	140.76	15.20	125.56	
2-89	机拌石灰粉煤灰碎石基层厚15cm	hm2	2876.26	763.80	1959.07	153.39
2-90	机拌石灰粉煤灰碎石基层增1cm	hm2	192.43	60.80	131.63	
2-91	机拌石灰粉煤灰砂砾基层 厚15cm	hm2	2682.88	509.96	1883.03	289.89
2-92	机拌石灰粉煤灰砂砾基层 增1cm	hm2	159.69	33.44	126.25	
2-93	机拌石灰土碎石基层 厚15cm	hm2	1318.09	339.72	772.67	205.70
2-94	机拌石灰土碎石基层 增1cm	hm2	102.02	50.16	51.86	
2-95	路拌粉煤灰三渣基层 厚15cm	hm2	2519.76	766.08	1540.69	212.99
2-96	路拌粉煤灰三渣基层 增1cm	hm2	145.40	42.56	102.84	
2-97	水泥稳定风化砂基层 厚15cm	hm2	2356.82	232.56	1891.39	232.87
2-98	水泥稳定风化砂基层 增1cm	hm2	137.04	12.16	124.88	
2-99	厂拌石灰粉煤灰碎石基层厚15cm	hm2	2483.04	201.40	2186.00	95.64
2-100	厂拌石灰粉煤灰碎石基层增1cm	hm2	165.94	13.68	146.02	6.24
2-101	厂拌石灰粉煤灰砂砾基层 厚15cm	hm2	2131.48	206.72	1827.30	97.46
2-102	厂拌石灰粉煤灰砂砾基层 增1cm	hm2	141.36	13.68	121.44	6.24
2-103	厂拌石灰土碎石基层 厚15cm	hm2	1110.91	218.88	787.46	104.57
2-104	厂拌石灰土碎石基层 增1cm	hm2	72.97	14.44	52.29	6.24
2-105	厂拌粉煤灰三渣基层 厚15cm	hm2	1848.69	191.52	1561.53	95.64
2-106	厂拌粉煤灰三渣基层 增1cm	hm2	123.42	12.92	104.26	6.24
2-107	厂拌石灰炉渣基层 厚15cm	hm2	2192.22	231.80	1890.62	69.80
2-108	厂拌石灰炉渣基层 增1cm	hm2	146.02	15.20	126.32	4.50
2-109	厂拌石灰粉煤灰土基层 厚15cm	hm2	1471.47	177.08	1221.90	72.49
2-110	厂拌石灰粉煤灰土基层 增1cm	hm2	97.95	11.40	81.18	5.37
2-111	厂拌石灰炉渣土基层 厚15cm	hm2	1360.37	192.28	1093.79	74.30
2-112	厂拌石灰炉渣土基层 增1cm	hm2	89.49	12.16	71.96	5.37
2-113	厂拌石灰土基层 厚15cm	hm2	832.99	223.44	525.45	84.10
2-114	厂拌石灰土基层 增1cm	hm2	54.77	15.20	34.20	5.37
2-115	厂拌水泥风化砂基层 厚15cm	hm2	2196.66	161.88	1924.84	109.94
2-116	厂拌水泥风化砂基层 增1cm	hm2	145.38	10.64	126.69	8.05
2-117	厂拌水泥碎石基层 厚15cm	hm2	2192.32	151.24	1936.51	104.57
2-118	厂拌水泥碎石基层 增1cm	hm2	144.61	9.88	128.49	6.24
2-119	人工摊铺多合土基层 厚15cm	hm2	450.71	341.24		109.47
2-120	人工摊铺多合土基层 增1cm	hm2	18.24	18.24		
2-121	人工摊铺骨料多合土基层 厚15cm	hm2	510.75	401.28		109.47
2-122	人工摊铺骨料多合土基层 增1cm	hm2	22.80	22.80		
2-123	平地机摊铺多合土基层 厚15cm	hm2	276.32	114.00		162.32
2-124	摊铺机摊铺多合土基层 厚15cm	hm2	285.03	114.00		171.03

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
2-125	机械摊铺多合土基层 增1cm	hm2	1.52	1.52		
2-126	厂拌多合土运输 1km内	10m3	98.04			98.04
2-127	厂拌多合土运输 增1km	10m3	13.07			13.07
2-128	顶层多合土养生 洒水车洒水	hm2	31.50	5.32	6.50	19.68
2-129	顶层多合土养生 人工洒水	hm2	27.78	21.28	6.50	
2-130	人工铺装砂砾石底层 厚10cm	hm2	980.41	180.88	743.78	55.75
2-131	人工铺装砂砾石底层 增1cm	hm2	85.85	12.92	72.93	
2-132	人机配合铺装砂砾石底层 厚10cm	hm2	910.36	83.60	743.78	82.98
2-133	人机配合铺装砂砾石底层 增1cm	hm2	79.77	6.84	72.93	
2-134	人工铺装卵石底层 厚15cm	hm2	1666.26	430.16	1094.44	141.66
2-135	人工铺装卵石底层 增1cm	hm2	97.67	25.08	72.59	
2-136	人机配合铺装卵石底层 厚15cm	hm2	1501.57	152.00	1094.44	255.13
2-137	人机配合铺装卵石底层 增1cm	hm2	87.00	6.84	72.59	7.57
2-138	人工铺装碎石底层 厚15cm	hm2	1741.36	394.44	1210.25	136.67
2-139	人工铺装碎石底层 增1cm	hm2	104.47	23.56	80.91	
2-140	人机配合铺装碎石底层 厚15cm	hm2	1609.35	147.44	1210.25	251.66
2-141	人机配合铺装碎石底层 增1cm	hm2	94.56	6.08	80.91	7.57
2-142	人工铺装毛石底层 厚15cm	hm2	1828.31	471.20	1195.92	161.19
2-143	人工铺装毛石底层 增1cm	hm2	107.15	27.36	79.79	
2-144	人工铺装炉渣底层 厚15cm	hm2	1606.77	231.04	1263.59	112.14
2-145	人工铺装炉渣底层 增1cm	hm2	98.61	14.44	84.17	
2-146	人机配合铺装炉渣底层 厚15cm	hm2	1496.98	45.60	1263.59	187.79
2-147	人机配合铺装炉渣底层 增1cm	hm2	90.99	1.52	84.17	5.30
2-148	人工铺装矿渣底层 厚15cm	hm2	1626.11	309.32	1180.12	136.67
2-149	人工铺装矿渣底层 增1cm	hm2	98.58	19.76	78.82	
2-150	人机配合铺装矿渣底层 厚15cm	hm2	1461.53	53.96	1180.12	227.45
2-151	人机配合铺装矿渣底层 增1cm	hm2	87.15	2.28	78.82	6.05
2-152	人工铺装山皮石底层 厚15cm	hm2	1188.90	306.28	770.48	112.14
2-153	人工铺装山皮石底层 增1cm	hm2	70.50	19.00	51.50	
2-154	人机配合铺装山皮石底层 厚15cm	hm2	1037.20	53.96	770.48	212.76
2-155	人机配合铺装山皮石底层增1cm	hm2	53.78	2.28	51.50	
2-156	沥青稳定碎石层 喷油2kg/m2	hm2	1197.29	95.00	1049.82	52.47
2-157	沥青稳定碎石层 喷油2.5kg/m2	hm2	1436.48	95.00	1289.01	52.47
2-158	沥青稳定碎石层 喷油3kg/m2	hm2	1694.05	102.60	1528.20	63.25
2-159	沥青稳定碎石层 喷油3.5kg/m2	hm2	1933.24	102.60	1767.39	63.25
2-160	沥青稳定碎石层 喷油增0.5kg	hm2	246.79	7.60	239.19	
2-161	粘土砂2:8 简易路面 厚2cm	hm2	278.59	71.44	180.82	26.33
2-162	粘土石屑2:8简易路面 厚2cm	hm2	198.87	74.48	98.06	26.33
2-163	粘土炉渣2:8简易路面 厚2cm	hm2	255.74	64.60	164.81	26.33
2-164	粘土炉渣2:8简易路面 增1cm	hm2	115.11	32.68	82.43	
2-165	沥青表面处治 人工喷撒单层式	hm2	1698.11	193.04	1477.60	27.47
2-166	沥青表面处治 人工喷撒双层式	hm2	2757.34	267.52	2448.40	41.42
2-167	沥青表面处治 人工喷撒三层式	hm2	3463.79	321.48	3080.80	61.51
2-168	沥青表面处治 机械喷撒单层式	hm2	1517.09	180.12	1287.20	49.77
2-169	沥青表面处治 机械喷撒双层式	hm2	2409.76	252.32	2067.60	89.84
2-170	沥青表面处治 机械喷撒三层式	hm2	3076.37	297.16	2652.40	126.81
2-171	沥青贯入式路面 厚4cm	hm2	3378.11	249.28	2883.32	245.51

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
2-172	沥青贯入式路面 厚5cm	hm2	3968.66	291.08	3390.60	286.98
2-173	沥青贯入式路面 厚6cm	hm2	4576.41	318.44	3915.88	342.09
2-174	沥青贯入式路面 厚7cm	hm2	4985.45	360.24	4274.36	350.85
2-175	沥青贯入式路面 厚8cm	hm2	5543.93	403.56	4780.76	359.61
2-176	透层油喷洒乳化沥青	hm2	428.58	25.08	371.16	32.34
2-177	结合油喷洒配制沥青1kg/m2	hm2	507.15	4.56	492.48	10.11
2-178	结合油喷洒配制沥青1.5kg/m2	hm2	745.15	4.56	730.48	10.11
2-179	结合油喷洒配制沥青2kg/m2	hm2	989.88	4.56	968.48	16.84
2-180	结合油喷洒配制沥青2.5kg/m2	hm2	1227.88	4.56	1206.48	16.84
2-181	人工摊铺黑色碎石路面 厚5cm	hm2	308.05	185.44	16.56	106.05
2-182	人工摊铺黑色碎石路面 增1cm	hm2	35.91	18.24		17.67
2-183	机械摊铺黑色碎石路面 厚5cm	hm2	311.82	117.04	16.56	178.22
2-184	机械摊铺黑色碎石路面 增1cm	hm2	45.01	16.72		28.29
2-185	人工铺粗粒式沥青砼路面 厚5cm	hm2	388.16	238.64	16.56	132.96
2-186	人工铺粗粒式沥青砼路面 增1cm	hm2	45.86	23.56		22.30
2-187	机械铺粗粒式沥青砼路面 厚5cm	hm2	352.27	133.76	16.56	201.95
2-188	机械铺粗粒式沥青砼路面 增1cm	hm2	57.99	25.08		32.91
2-189	人工铺中粒式沥青砼路面 厚5cm	hm2	363.08	213.56	16.56	132.96
2-190	人工铺中粒式沥青砼路面 增1cm	hm2	45.86	23.56		22.30
2-191	机械铺中粒式沥青砼路面 厚5cm	hm2	352.27	133.76	16.56	201.95
2-192	机械铺中粒式沥青砼路面 增1cm	hm2	57.99	25.08		32.91
2-193	人工铺细粒式沥青砼路面 厚2cm	hm2	235.73	139.08	8.28	88.37
2-194	人工铺细粒式沥青砼路面 增5mm	hm2	16.72	16.72		
2-195	机械铺细粒式沥青砼路面 厚2cm	hm2	207.18	58.52	8.28	140.38
2-196	机械铺细粒式沥青砼路面 增5mm	hm2	12.92	12.92		
2-197	人工铺砂粒石沥青砼路面 厚2cm	hm2	179.01	150.48	8.28	20.25
2-198	人工铺砂粒石沥青砼路面 增5mm	hm2	16.72	16.72		
2-199	机械铺砂粒石沥青砼路面 厚2cm	hm2	139.05	58.52	8.28	72.25
2-200	机械铺砂粒石沥青砼路面 增5mm	hm2	16.72	16.72		
2-201	机械铺粗粒式沥青砼路面 厚5cm	hm2	108.20	33.44		74.76
2-202	机械铺粗粒式沥青砼路面 增1cm	hm2	21.72	6.84		14.88
2-203	机械铺中粒式沥青砼路面 厚5cm	hm2	111.24	36.48		74.76
2-204	机械铺中粒式沥青砼路面 增1cm	hm2	22.48	7.60		14.88
2-205	机械铺细粒式沥青砼路面 厚2cm	hm2	49.55	20.52		29.03
2-206	机械铺细粒式沥青砼路面 增1cm	hm2	25.52	10.64		14.88
2-207	机械铺砂粒式沥青砼路面 厚2cm	hm2	60.19	31.16		29.03
2-208	机械铺砂粒式沥青砼路面 增1cm	hm2	30.08	15.20		14.88
2-209	厂拌粗粒式沥青碎石LS-35 30t/h	t	321.54	7.60	222.55	91.39
2-210	厂拌粗粒式沥青碎石LS-35 60t/h	t	310.25	6.08	222.55	81.62
2-211	厂拌粗粒式沥青碎石LS-35 100t/h	t	307.22	5.32	222.55	79.35
2-212	厂拌粗粒式沥青碎石LS-35 150t/h	t	303.04	5.32	222.55	75.17
2-213	厂拌粗粒式沥青碎石LH-30 30t/h	t	344.97	7.60	245.98	91.39
2-214	厂拌粗粒式沥青碎石LH-30 60t/h	t	335.06	6.08	245.98	83.00
2-215	厂拌粗粒式沥青碎石LH-30 100t/h	t	330.54	6.08	245.98	78.48
2-216	厂拌粗粒式沥青碎石LH-30 150t/h	t	326.47	5.32	245.98	75.17
2-217	厂拌中粒式沥青碎石LH-20 30t/h	t	402.69	7.60	303.70	91.39
2-218	厂拌中粒式沥青碎石LH-20 60t/h	t	392.78	6.08	303.70	83.00

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
2-219	厂拌中粒式沥青碎石LH-20 100t/h	t	388.26	6.08	303.70	78.48
2-220	厂拌中粒式沥青碎石LH-20 150t/h	t	384.19	5.32	303.70	75.17
2-221	厂拌细粒式沥青碎石LH-10 30t/h	t	445.64	7.60	346.65	91.39
2-222	厂拌细粒式沥青碎石LH-10 60t/h	t	436.49	6.84	346.65	83.00
2-223	厂拌细粒式沥青碎石LH-10 100t/h	t	431.21	6.08	346.65	78.48
2-224	厂拌细粒式沥青碎石LH-10 150t/h	t	427.14	5.32	346.65	75.17
2-225	C304现浇砼现场拌合水泥路面 厚20cm	hm2	6952.35	1967.64	4804.46	180.25
2-226	C304现浇砼现场拌合水泥路面 增1cm	hm2	326.25	79.04	238.54	8.67
2-227	C304现浇砼集中拌合水泥路面 厚20cm	hm2	6547.30	1390.04	4804.46	352.80
2-228	C304现浇砼集中拌合水泥路面 增1cm	hm2	309.83	53.96	238.54	17.33
2-229	C304现浇砼现场拌合吸水水泥路面 厚20cm	hm2	6828.40	1820.96	4793.72	213.72
2-230	C304现浇砼现场拌合吸水水泥路面 增1cm	hm2	324.15	78.28	237.03	8.84
2-231	C304现浇砼集中拌合吸水水泥路面 厚20cm	hm2	6434.75	1254.76	4793.72	386.27
2-232	C304现浇砼集中拌合吸水水泥路面 增1cm	hm2	304.52	50.16	237.03	17.33
2-233	沥青木板伸缝	10m2	1060.62	487.16	573.46	
2-234	沥青玛蹄脂伸缝	10m2	1302.51	262.96	1039.55	
2-235	填充塑料胶伸缝	10m2	96.38	83.60	7.09	5.69
2-236	沥青木板缩缝	10m2	936.32	556.32	380.00	
2-237	沥青玛蹄脂缩缝	10m2	819.57	297.16	522.41	
2-238	砼路面切缝	hm	297.82	180.88	67.66	49.28
2-239	柔性路面切缝	hm	142.94	83.60	34.49	24.85
2-240	PG道路嵌缝胶	hm	405.37	110.96	294.41	
2-241	水泥砼路面构造钢筋	t	5779.96	1136.96	4616.04	26.96
2-242	水泥砼路面钢筋网	t	5943.66	1314.04	4608.63	20.99
2-243	铺方整石路面	10m2	112.70	84.36	28.34	
2-244	砂垫层安砌人行道板25x25x5cm	hm2	1109.86	558.60	551.26	
2-245	砂垫层安砌人行道板30x30x6cm	hm2	1093.90	542.64	551.26	
2-246	砂垫层安砌人行道板40x40x7cm	hm2	1083.26	532.00	551.26	
2-247	砂垫层安砌人行道板50x50x8cm	hm2	1072.62	521.36	551.26	
2-248	炉渣垫层安砌人行道板25x25x5cm	hm2	1146.12	722.00	424.12	
2-249	炉渣垫层安砌人行道板30x30x6cm	hm2	1129.40	705.28	424.12	
2-250	炉渣垫层安砌人行道板40x40x7cm	hm2	1114.87	691.60	423.27	
2-251	炉渣垫层安砌人行道板50x50x8cm	hm2	1099.59	677.16	422.43	
2-252	灰土垫层安砌人行道板25x25x5cm	hm2	1046.79	866.40	180.39	
2-253	灰土垫层安砌人行道板30x30x6cm	hm2	1027.03	846.64	180.39	
2-254	灰土垫层安砌人行道板40x40x7cm	hm2	1009.47	829.92	179.55	
2-255	灰土垫层安砌人行道板50x50x8cm	hm2	991.14	812.44	178.70	
2-256	砂浆垫层安砌人行道板25x25x5cm	hm2	1719.18	832.96	886.22	
2-257	砂浆垫层安砌人行道板30x30x6cm	hm2	1706.26	820.04	886.22	
2-258	1:3石灰砂浆安砌水泥花砖	hm2	1551.42	1010.80	540.62	
2-259	1:3水泥砂浆安砌水泥花砖	hm2	1732.49	1010.80	721.69	
2-260	1:3石灰砂浆安砌D型水泥花砖	hm2	2681.42	2310.40	371.02	
2-261	1:3水泥砂浆安砌D型水泥花砖	hm2	2772.78	2310.40	462.38	
2-262	1:3石灰砂浆安砌S型水泥花砖	hm2	2681.42	2310.40	371.02	
2-263	1:3水泥砂浆安砌S型水泥花砖	hm2	2772.78	2310.40	462.38	
2-264	1:3石灰砂浆安砌T型水泥花砖	hm2	2681.42	2310.40	371.02	
2-265	1:3水泥砂浆安砌T型水泥花砖	hm2	2772.78	2310.40	462.38	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
2-266	C151现浇细石砼人行道垫层 厚5cm	hm2	1726.61	677.92	1003.63	45.06
2-267	C151现浇细石砼人行道垫层 增1cm	hm2	344.14	135.28	199.85	9.01
2-268	人工铺装侧缘石炉渣垫层	m3	143.45	59.28	84.17	
2-269	人工铺装侧缘石石灰土垫层	m3	126.48	91.96	34.52	
2-270	C151现浇砼人工铺装侧缘石垫层	m3	315.80	116.28	199.52	
2-271	人工铺装侧缘石砂垫层	m3	156.73	47.12	109.61	
2-272	安砌砼侧缘石(立缘石)	hm	866.63	734.92	131.71	
2-273	安砌石质侧缘石(立缘石)	hm	1118.95	987.24	131.71	
2-274	安砌砼缘石	hm	480.65	387.60	93.05	
2-275	安砌石质缘石	hm	623.53	530.48	93.05	
2-276	侧铺单砖缘石	hm	269.04	142.12	126.92	
2-277	侧铺双砖缘石	hm	522.16	248.52	273.64	
2-278	立铺单砖缘石	hm	550.26	286.52	263.74	
2-279	立铺双砖缘石	hm	1074.12	502.36	571.76	
2-280	连接型侧平石安砌(勾缝)	hm	1490.85	1474.40	16.45	
2-281	连接型侧平石安砌(不勾缝)	hm	1361.16	1361.16		
2-282	分离型侧平石安砌(勾缝)	hm	1819.00	1729.00	90.00	
2-283	分离型侧平石安砌(不勾缝)	hm	1564.59	1519.24	45.35	
2-284	砌筑砼块树池 25X5X12.5cm	hm	325.49	318.44	7.05	
2-285	砌筑石质块树池25X5X12.5cm	hm	375.65	368.60	7.05	
2-286	砌筑条石块树池25X5X12.5cm	hm	375.65	368.60	7.05	
2-287	砌筑单层立砖树池	hm	674.14	410.40	263.74	
2-288	砌筑双层立砖树池	hm	1116.68	544.92	571.76	
2-289	单柱钢板标志牌	10t	8696.82	2257.20		6439.62
2-290	单柱铝合金标志牌	10t	11285.18	2895.60		8389.58
2-291	双柱钢板标志牌	10t	3736.92	1026.00		2710.92
2-292	双柱铝合金标志牌	10t	4801.93	1292.00		3509.93
2-293	单悬臂钢板标志牌	10t	1291.19	425.60		865.59
2-294	单悬臂铝合金标志牌	10t	1452.85	463.60		989.25
2-295	双悬臂钢板标志牌	10t	2468.43	699.20		1769.23
2-296	双悬臂铝合金标志牌	10t	2751.78	782.80		1968.98
2-297	人工划路面标线	hm2	1781.08	820.80	960.28	
2-298	划线汽车划路面标线	hm2	1332.78	167.20	960.28	205.30
2-299	大理石广场面层	hm2	2624.31	1824.00	678.73	121.58
2-300	花岗岩广场面层	hm2	2673.79	1854.40	686.52	132.87
2-301	广场地面拼大理石几何图案	hm2	3530.11	2310.40	855.44	364.27
2-302	广场地面拼花岗岩几何图案	hm2	3766.18	2432.00	905.57	428.61
2-303	大理石零星项目	hm2	5069.74	3764.28	932.42	373.04
2-304	花岗岩零星项目	hm2	5952.60	4582.80	932.42	437.38
2-305	大理石台阶	hm2	5208.31	3716.40	1108.24	383.67
2-306	花岗岩台阶	hm2	5396.95	3810.64	1139.43	446.88
2-307	广场砖铺矩形图案	hm2	4608.81	3412.40	1138.82	57.59
2-308	广场砖铺鳞形图案	hm2	4950.81	3754.40	1138.82	57.59
2-309	广场砖铺圆形图案	hm2	5140.81	3944.40	1138.82	57.59
2-310	M5.0混浆砌砖水池.花池.台阶	10m3	3867.64	1838.44	1996.65	32.55
2-311	C20 现浇砼池底	10m3	4671.21	2061.12	2535.28	74.81
2-312	C20 现浇钢筋砼池底	10m3	7626.21	2412.24	5134.47	79.50

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
2-313	C20 现浇钢筋砼圆形池壁	10m3	20203.58	8495.28	11271.54	436.76
2-314	水池钢筋调整	t	5145.45	649.80	4476.61	19.04
2-315	M5.0砂浆砌蘑菇石	10m3	2720.84	2356.00	333.29	31.55
2-316	M5.0砂浆砌花岗岩石	10m3	1291.92	1129.36	148.79	13.77
2-317	花岗岩台阶	hm2	18207.73	11130.96	6828.08	248.69
2-318	零星砌体抹面	hm2	2590.91	1921.28	569.98	99.65
2-319	路面刻防滑槽增人工	hm2	140.60	140.60		
2-B1	人行道砂浆垫层20	hm2	1122.98	592.80	474.96	55.22
2-B2	人行道砂浆垫层土5	hm2	237.48	106.40	119.25	11.83
2-B3	路床(槽)机械碾压	hm2	68.39	12.92		55.47
2-B4	顶层多合土草袋养生	hm2	146.77	11.40	115.69	19.68
2-B5	顶层多合土毛毡养生	hm2	1637.39	11.40	1606.31	19.68
2-B6	顶层多合土塑料布养生	hm2	223.58	7.60	201.22	14.76
2-B7	1:3石灰砂浆彩色花砖	hm2	1900.36	1385.48	514.88	
2-B8	1:3水泥砂浆彩色花砖	hm2	2072.80	1385.48	687.32	
2-B9	嵌草砖	hm2	921.76	600.40	321.36	
2-B10	机械拌合灰土装载机斗1m3内 15cm	hm2	704.94	40.28	522.84	141.82
2-B11	机械拌合灰土装载机斗1m3内 每±1cm	hm2	46.46	3.04	34.21	9.21
2-B12	机械拌合灰土装载机斗1.5m3内 15cm	hm2	697.63	40.28	522.84	134.51
2-B13	机械拌合灰土装载机斗1.5m3内 每±1cm	hm2	46.19	3.04	34.21	8.94
2-B14	机械拌合灰土装载机斗2m3内 15cm	hm2	696.02	40.28	522.84	132.90
2-B15	机械拌合灰土装载机斗2m3内 每±1cm	hm2	45.79	3.04	34.21	8.54
2-B16	机械拌合灰土挖掘机斗0.6m3内 15cm	hm2	699.61	40.28	522.84	136.49
2-B17	机械拌合灰土挖掘机斗0.6m3内 每±1cm	hm2	46.02	2.66	34.21	9.15
2-B18	机械拌合灰土挖掘机斗1m3内 15cm	hm2	725.96	40.28	522.84	162.84
2-B19	机械拌合灰土挖掘机斗1m3内 每±1cm	hm2	47.67	2.66	34.21	10.80
3-1	陆上简易打桩机打圆木桩	10m3	17965.74	2167.52	14202.77	1595.45
3-2	支架上简易打桩机打圆木桩	10m3	19409.39	2932.08	14202.77	2274.54
3-3	船上简易打桩机打圆木桩	10m3	22109.74	3210.24	14202.77	4696.73
3-4	陆上柴油打桩机打圆木桩	10m3	16337.29	1515.44	14196.65	625.20
3-5	支架上柴油打桩机打圆木桩	10m3	17115.25	2026.92	14196.65	891.68
3-6	船上柴油打桩机打圆木桩	10m3	18434.23	2217.68	14196.65	2019.90
3-7	陆上简易打桩机打木板桩	10m3	28468.19	4092.60	22080.60	2294.99
3-8	支架上简易打桩机打木板桩	10m3	30541.37	5183.96	22080.60	3276.81
3-9	船上简易打桩机打木板桩	10m3	34383.34	5570.04	22080.60	6732.70
3-10	陆上柴油打桩机打木板桩	10m3	26131.76	3161.60	22071.65	898.51
3-11	支架上柴油打桩机打木板桩	10m3	27256.16	3903.36	22071.65	1281.15
3-12	船上柴油打桩机打木板桩	10m3	29116.19	4162.52	22071.65	2882.02
3-13	陆上打砼方桩≤8m-0.05m2甲级土	10m3	3106.47	1347.48	43.78	1715.21
3-14	陆上打砼方桩≤8m-0.05m2乙级土	10m3	3882.38	1691.00	49.45	2141.93
3-15	支架打砼方桩≤8m-0.05m2甲级土	10m3	3568.01	1549.64	43.78	1974.59
3-16	支架打砼方桩≤8m-0.05m2乙级土	10m3	4429.82	1937.24	49.45	2443.13
3-17	船上打砼方桩≤8m-0.05m2甲级土	10m3	3790.59	1821.72	43.78	1925.09
3-18	船上打砼方桩≤8m-0.05m2乙级土	10m3	5283.15	2289.88	49.45	2943.82
3-19	陆上打砼方桩≤8m-0.105m2甲级土	10m3	3718.36	1312.52	55.06	2350.78
3-20	陆上打砼方桩≤8m-0.105m2乙级土	10m3	4645.71	1640.84	66.39	2938.48
3-21	支架打砼方桩≤8m-0.105m2甲级土	10m3	4251.50	1504.80	55.06	2691.64

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-22	支架打砼方桩≤8m-0.105m2乙级土	10m3	5309.01	1881.00	66.39	3361.62
3-23	船上打砼方桩≤8m-0.105m2甲级土	10m3	4635.48	1781.44	55.06	2798.98
3-24	船上打砼方桩≤8m-0.105m2乙级土	10m3	5797.53	2226.80	66.39	3504.34
3-25	陆上打砼方桩≤16m-.125m2甲级土	10m3	1528.71	491.72	66.39	970.60
3-26	陆上打砼方桩≤16m-.125m2乙级土	10m3	1906.21	614.84	74.89	1216.48
3-27	支架打砼方桩≤16m-.125m2甲级土	10m3	1744.02	564.68	66.39	1112.95
3-28	支架打砼方桩≤16m-.125m2乙级土	10m3	2178.59	706.04	74.89	1397.66
3-29	船上打砼方桩≤16m-.125m2甲级土	10m3	1939.37	668.04	66.39	1204.94
3-30	船上打砼方桩≤16m-.125m2乙级土	10m3	2420.30	835.24	74.89	1510.17
3-31	陆上打砼方桩≤24m-0.16m2甲级土	10m3	2646.21	614.08	93.67	1938.46
3-32	陆上打砼方桩≤24m-0.16m2乙级土	10m3	3290.47	767.60	105.00	2417.87
3-33	支架打砼方桩≤24m-0.16m2甲级土	10m3	2914.69	674.12	93.67	2146.90
3-34	支架打砼方桩≤24m-0.16m2乙级土	10m3	3636.68	842.84	105.00	2688.84
3-35	船上打砼方桩≤24m-0.16m2甲级土	10m3	3008.07	792.68	93.67	2121.72
3-36	船上打砼方桩≤24m-0.16m2乙级土	10m3	3743.98	991.04	105.00	2647.94
3-37	陆上打砼方桩≤28m-.225m2甲级土	10m3	2108.63	396.72	121.00	1590.91
3-38	陆上打砼方桩≤28m-.225m2乙级土	10m3	2620.07	496.28	135.16	1988.63
3-39	支架打砼方桩≤28m-.225m2甲级土	10m3	2470.80	414.20	121.00	1935.60
3-40	支架打砼方桩≤28m-.225m2乙级土	10m3	3065.59	517.56	135.16	2412.87
3-41	船上打砼方桩≤28m-.225m2甲级土	10m3	2776.13	560.88	121.00	2094.25
3-42	船上打砼方桩≤28m-.225m2乙级土	10m3	3449.71	701.48	135.16	2613.07
3-43	陆上打砼方桩≤32m-0.25m2甲级土	10m3	1809.95	316.16	143.56	1350.23
3-44	陆上打砼方桩≤32m-0.25m2乙级土	10m3	2246.32	395.20	163.33	1687.79
3-45	陆上打砼方桩≤32m-0.30m2甲级土	10m3	1872.25	307.04	166.21	1399.00
3-46	陆上打砼方桩≤32m-0.30m2乙级土	10m3	2331.64	383.80	191.65	1756.19
3-47	陆上打砼板桩 8m内甲级土	10m3	2724.08	953.04	66.72	1704.32
3-48	陆上打砼板桩 8m内乙级土	10m3	3402.89	1191.68	83.75	2127.46
3-49	支架上打砼板桩8m内甲级土	10m3	3125.87	1095.92	67.05	1962.90
3-50	支架上打砼板桩8m内乙级土	10m3	3911.02	1370.28	84.17	2456.57
3-51	船上打砼板桩 8m内甲级土	10m3	3386.68	1288.96	67.38	2030.34
3-52	船上打砼板桩 8m内乙级土	10m3	4228.30	1611.20	81.14	2535.96
3-53	陆上打砼板桩 12m内甲级土	10m3	1587.15	506.92	83.75	996.48
3-54	陆上打砼板桩 12m内乙级土	10m3	2185.07	689.32	136.91	1358.84
3-55	支架上打砼板桩12m内甲级土	10m3	1895.71	608.00	84.17	1203.54
3-56	支架上打砼板桩12m内乙级土	10m3	2595.07	826.88	137.59	1630.60
3-57	船上打砼板桩 12m内甲级土	10m3	2089.12	712.88	84.58	1291.66
3-58	船上打砼板桩 12m内乙级土	10m3	2804.16	969.76	138.27	1696.13
3-59	陆上打砼板桩 16m内甲级土	10m3	1791.89	403.56	116.86	1271.47
3-60	陆上打砼板桩 16m内乙级土	10m3	2541.20	576.84	150.96	1813.40
3-61	支架上打砼板桩16m内甲级土	10m3	2147.03	487.16	117.44	1542.43
3-62	支架上打砼板桩16m内乙级土	10m3	3058.07	696.92	151.72	2209.43
3-63	船上打砼板桩 16m内甲级土	10m3	2220.74	574.56	118.02	1528.16
3-64	船上打砼板桩 16m内乙级土	10m3	3153.31	821.56	152.47	2179.28
3-65	陆上打砼管桩 Φ400 L≤24m甲级土	10m3	2607.62	592.80	138.89	1875.93
3-66	陆上打砼管桩 Φ400 L≤24m乙级土	10m3	3657.81	847.40	184.10	2626.31
3-67	支架打砼管桩 Φ400 L≤24m甲级土	10m3	3235.99	741.76	138.89	2355.34
3-68	支架打砼管桩 Φ400 L≤24m乙级土	10m3	4538.36	1060.96	184.10	3293.30

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-69	船上打砼管桩 $\phi 400$ $L \leq 24m$ 甲级土	10m3	3424.05	896.80	138.89	2388.36
3-70	船上打砼管桩 $\phi 400$ $L \leq 24m$ 乙级土	10m3	4806.01	1282.12	184.10	3339.79
3-71	陆上打砼管桩 $\phi 550$ $L \leq 24m$ 甲级土	10m3	2447.08	456.00	161.54	1829.54
3-72	陆上打砼管桩 $\phi 550$ $L \leq 24m$ 乙级土	10m3	3468.65	652.08	218.09	2598.48
3-73	支架打砼管桩 $\phi 550$ $L \leq 24m$ 甲级土	10m3	3308.23	627.76	161.54	2518.93
3-74	支架打砼管桩 $\phi 550$ $L \leq 24m$ 乙级土	10m3	4642.16	897.56	218.09	3526.51
3-75	船上打砼管桩 $\phi 550$ $L \leq 24m$ 甲级土	10m3	3586.37	755.44	161.54	2669.39
3-76	船上打砼管桩 $\phi 550$ $L \leq 24m$ 乙级土	10m3	5083.03	1079.96	218.09	3784.98
3-77	陆上打PHC桩 $\phi 600$ $L \leq 25m$ 甲级土	10m3	2648.77	467.40	184.15	1997.22
3-78	陆上打PHC桩 $\phi 600$ $L \leq 25m$ 乙级土	10m3	3761.17	668.04	252.02	2841.11
3-79	陆上打PHC桩 $\phi 600$ $L \leq 50m$ 甲级土	10m3	3274.38	560.12	184.15	2530.11
3-80	陆上打PHC桩 $\phi 600$ $L \leq 50m$ 乙级土	10m3	4654.75	801.04	252.02	3601.69
3-81	陆上打PHC桩 $\phi 800$ $L \leq 25m$ 甲级土	10m3	2226.49	377.72	245.37	1603.40
3-82	陆上打PHC桩 $\phi 800$ $L \leq 25m$ 乙级土	10m3	3154.72	540.36	335.85	2278.51
3-83	陆上打PHC桩 $\phi 800$ $L \leq 50m$ 甲级土	10m3	2967.26	489.44	245.37	2232.45
3-84	陆上打PHC桩 $\phi 800$ $L \leq 50m$ 乙级土	10m3	4220.77	699.96	335.85	3184.96
3-85	陆上打PHC桩 $\phi 1000$ $L \leq 25m$ 甲级土	10m3	2051.51	316.16	306.58	1428.77
3-86	陆上打PHC桩 $\phi 1000$ $L \leq 25m$ 乙级土	10m3	2895.96	452.20	419.67	2024.09
3-87	陆上打PHC桩 $\phi 1000$ $L \leq 50m$ 甲级土	10m3	2850.07	411.92	306.58	2131.57
3-88	陆上打PHC桩 $\phi 1000$ $L \leq 50m$ 乙级土	10m3	4019.94	589.00	419.67	3011.27
3-89	打钢管桩 $\phi 406.4$ $L \leq 30m$ 甲级土	10t	5490.79	1993.48	75.14	3422.17
3-90	打钢管桩 $\phi 406.4$ $L \leq 30m$ 乙级土	10t	6863.91	2492.04	88.49	4283.38
3-91	打钢管桩 $\phi 406.4$ $L \leq 50m$ 甲级土	10t	3931.08	1282.12	110.66	2538.30
3-92	打钢管桩 $\phi 406.4$ $L \leq 50m$ 乙级土	10t	4917.49	1602.84	141.77	3172.88
3-93	打钢管桩 $\phi 406.4$ $L \leq 70m$ 甲级土	10t	4371.82	1315.56	155.69	2900.57
3-94	打钢管桩 $\phi 406.4$ $L \leq 70m$ 乙级土	10t	5493.70	1643.88	209.30	3640.52
3-95	打钢管桩 $\phi 609.6$ $L \leq 30m$ 甲级土	10t	4920.78	1469.08	136.76	3314.94
3-96	打钢管桩 $\phi 609.6$ $L \leq 30m$ 乙级土	10t	6137.38	1836.16	157.54	4143.68
3-97	打钢管桩 $\phi 609.6$ $L \leq 50m$ 甲级土	10t	3599.87	961.40	152.26	2486.21
3-98	打钢管桩 $\phi 609.6$ $L \leq 50m$ 乙级土	10t	4492.69	1201.56	183.37	3107.76
3-99	打钢管桩 $\phi 609.6$ $L \leq 70m$ 甲级土	10t	3365.64	978.12	197.29	2190.23
3-100	打钢管桩 $\phi 609.6$ $L \leq 70m$ 乙级土	10t	4226.33	1222.84	250.90	2752.59
3-101	打钢管桩 $\phi 914.4$ $L \leq 30m$ 甲级土	10t	3937.25	938.60	245.06	2753.59
3-102	打钢管桩 $\phi 914.4$ $L \leq 30m$ 乙级土	10t	4909.25	1173.44	276.17	3459.64
3-103	打钢管桩 $\phi 914.4$ $L \leq 50m$ 甲级土	10t	3118.15	780.52	290.09	2047.54
3-104	打钢管桩 $\phi 914.4$ $L \leq 50m$ 乙级土	10t	3896.62	975.84	343.70	2577.08
3-105	打钢管桩 $\phi 914.4$ $L \leq 70m$ 甲级土	10t	2765.11	619.40	345.29	1800.42
3-106	打钢管桩 $\phi 914.4$ $L \leq 70m$ 乙级土	10t	3460.29	774.44	426.50	2259.35
3-107	静力压桩机压桩 $L \leq 18m$ 甲级土	10m3	3288.48	528.96	50.46	2709.06
3-108	静力压桩机压桩 $L \leq 18m$ 乙级土	10m3	4712.26	756.20	61.79	3894.27
3-109	静力压桩机压桩 $L \leq 30m$ 甲级土	10m3	3286.70	437.76	58.00	2790.94
3-110	静力压桩机压桩 $L \leq 30m$ 乙级土	10m3	4697.14	626.24	73.07	3997.83
3-111	浆锚接桩	个	300.84	41.80	99.95	159.09
3-112	焊接桩	个	459.24	63.08	252.59	143.57
3-113	法兰接桩	个	273.63	44.08	115.12	114.43
3-114	钢管桩电焊接桩 $\phi 406.4$	个	183.10	54.72	18.78	109.60
3-115	钢管桩电焊接桩 $\phi 609.6$	个	237.86	54.72	25.00	158.14

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-116	钢管桩电焊接桩 $\phi 914.4$	个	358.36	63.84	35.06	259.46
3-117	砼管桩电焊接桩 $\phi 400$	个	150.47	15.20	12.75	122.52
3-118	砼管桩电焊接桩 $\phi 550$	个	269.61	19.76	17.53	232.32
3-119	砼PHC桩电焊接桩 $\phi 600$	个	342.31	22.04	18.99	301.28
3-120	砼PHC桩电焊接桩 $\phi 800$	个	445.66	29.64	25.36	390.66
3-121	砼PHC桩电焊接桩 $\phi 1000$	个	576.45	36.48	31.74	508.23
3-122	陆上送桩 $S \leq 0.05m^2$ 甲级土	10m3	3728.34	1608.16	70.29	2049.89
3-123	陆上送桩 $S \leq 0.05m^2$ 乙级土	10m3	4649.72	2010.20	79.25	2560.27
3-124	支架上送桩 $S \leq 0.05m^2$ 甲级土	10m3	4382.24	1893.92	70.29	2418.03
3-125	支架上送桩 $S \leq 0.05m^2$ 乙级土	10m3	5467.10	2367.40	79.25	3020.45
3-126	船上送桩 $S \leq 0.05m^2$ 甲级土	10m3	4544.43	2176.64	70.29	2297.50
3-127	船上送桩 $S \leq 0.05m^2$ 乙级土	10m3	5672.78	2720.80	79.25	2872.73
3-128	陆上送桩 $S \leq 0.105m^2$ 甲级土	10m3	4790.04	1673.52	131.03	2985.49
3-129	陆上送桩 $S \leq 0.105m^2$ 乙级土	10m3	5982.18	2092.28	152.16	3737.74
3-130	支架上送桩 $S \leq 0.105m^2$ 甲级土	10m3	5613.09	1967.64	131.03	3514.42
3-131	支架上送桩 $S \leq 0.105m^2$ 乙级土	10m3	7007.48	2459.36	152.16	4395.96
3-132	船上送桩 $S \leq 0.105m^2$ 甲级土	10m3	5951.37	2266.32	131.03	3554.02
3-133	船上送桩 $S \leq 0.105m^2$ 乙级土	10m3	7427.96	2833.28	152.16	4442.52
3-134	陆上送桩 $S \leq 0.125m^2$ 甲级土	10m3	4662.91	1515.44	183.91	2963.56
3-135	陆上送桩 $S \leq 0.125m^2$ 乙级土	10m3	5827.12	1894.68	231.23	3701.21
3-136	支架上送桩 $S \leq 0.125m^2$ 甲级土	10m3	5449.60	1784.48	183.91	3481.21
3-137	支架上送桩 $S \leq 0.125m^2$ 乙级土	10m3	6810.11	2230.60	231.23	4348.28
3-138	船上送桩 $S \leq 0.125m^2$ 甲级土	10m3	5890.67	2047.44	183.91	3659.32
3-139	船上送桩 $S \leq 0.125m^2$ 乙级土	10m3	7363.06	2559.68	231.23	4572.15
3-140	陆上送桩 $S \leq 0.16m^2$ 甲级土	10m3	7955.17	1845.28	252.81	5857.08
3-141	陆上送桩 $S \leq 0.16m^2$ 乙级土	10m3	9896.93	2306.60	295.03	7295.30
3-142	支架上送桩 $S \leq 0.16m^2$ 甲级土	10m3	9302.55	2171.32	252.81	6878.42
3-143	支架上送桩 $S \leq 0.16m^2$ 乙级土	10m3	11617.44	2713.96	295.03	8608.45
3-144	船上送桩 $S \leq 0.16m^2$ 甲级土	10m3	9330.25	2408.44	252.81	6669.00
3-145	船上送桩 $S \leq 0.16m^2$ 乙级土	10m3	11641.64	3010.36	295.03	8336.25
3-146	陆上送桩 $S \leq 0.225m^2$ 甲级土	10m3	9578.07	1844.52	282.81	7450.74
3-147	陆上送桩 $S \leq 0.225m^2$ 乙级土	10m3	11914.09	2305.84	327.96	9280.29
3-148	支架上送桩 $S \leq 0.225m^2$ 甲级土	10m3	11200.31	2167.52	282.81	8749.98
3-149	支架上送桩 $S \leq 0.225m^2$ 乙级土	10m3	13988.10	2709.40	327.96	10950.74
3-150	船上送桩 $S \leq 0.225m^2$ 甲级土	10m3	12109.23	2491.28	282.81	9335.14
3-151	船上送桩 $S \leq 0.225m^2$ 乙级土	10m3	15116.11	3114.48	327.96	11673.67
3-152	陆上送桩 $S \leq 0.25m^2$ 甲级土	10m3	10260.40	1870.36	373.05	8016.99
3-153	陆上送桩 $S \leq 0.25m^2$ 乙级土	10m3	12788.20	2337.76	436.23	10014.21
3-154	陆上送桩 $S \leq 0.30m^2$ 甲级土	10m3	13838.54	2421.36	463.29	10953.89
3-155	陆上送桩 $S \leq 0.30m^2$ 乙级土	10m3	17263.94	3027.08	544.50	13692.36
3-156	陆上送砼管桩 $\phi 400$ 甲级土	10m3	8758.76	2202.48	440.79	6115.49
3-157	陆上送砼管桩 $\phi 400$ 乙级土	10m3	10990.48	2753.48	588.07	7648.93
3-158	支架上送砼管桩 $\phi 400$ 甲级土	10m3	10242.43	2590.84	440.79	7210.80
3-159	支架上送砼管桩 $\phi 400$ 乙级土	10m3	12844.50	3238.36	588.07	9018.07
3-160	船上送砼管桩 $\phi 400$ 甲级土	10m3	11387.70	2979.20	440.79	7967.71
3-161	船上送砼管桩 $\phi 400$ 乙级土	10m3	14278.36	3724.00	588.07	9966.29
3-162	陆上送砼管桩 $\phi 550$ 甲级土	10m3	11977.84	2464.68	540.68	8972.48

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-163	陆上送砼管桩 ϕ 550 乙级土	10m3	14996.48	3084.08	690.82	11221.58
3-164	支架上送砼管桩 ϕ 550 甲级土	10m3	14017.16	2900.92	540.68	10575.56
3-165	支架上送砼管桩 ϕ 550 乙级土	10m3	17548.19	3625.96	690.82	13231.41
3-166	船上送砼管桩 ϕ 550 甲级土	10m3	15673.77	3336.40	540.68	11796.69
3-167	船上送砼管桩 ϕ 550 乙级土	10m3	19607.56	4170.88	690.82	14745.86
3-168	送 ϕ 600PHC桩 $L \leq 25m$ 甲级土	10m3	12886.89	2316.48	640.59	9929.82
3-169	送 ϕ 600PHC桩 $L \leq 25m$ 乙级土	10m3	16121.55	2895.60	820.71	12405.24
3-170	送 ϕ 600PHC桩 $L \leq 50m$ 甲级土	10m3	13464.47	2316.48	640.59	10507.40
3-171	送 ϕ 600PHC桩 $L \leq 50m$ 乙级土	10m3	16843.12	2895.60	820.71	13126.81
3-172	送 ϕ 800PHC桩 $L \leq 25m$ 甲级土	10m3	12658.03	2237.44	856.46	9564.13
3-173	送 ϕ 800PHC桩 $L \leq 25m$ 乙级土	10m3	15848.66	2796.80	1096.69	11955.17
3-174	送 ϕ 800PHC桩 $L \leq 50m$ 甲级土	10m3	13214.34	2237.44	856.46	10120.44
3-175	送 ϕ 800PHC桩 $L \leq 50m$ 乙级土	10m3	16544.04	2796.80	1096.69	12650.55
3-176	送 ϕ 1000PHC桩 $L \leq 25m$ 甲级土	10m3	11952.95	1966.88	1056.27	8929.80
3-177	送 ϕ 1000PHC桩 $L \leq 25m$ 乙级土	10m3	14876.92	2458.60	1256.07	11162.25
3-178	送 ϕ 1000PHC桩 $L \leq 50m$ 甲级土	10m3	13173.50	1966.88	1056.27	10150.35
3-179	送 ϕ 1000PHC桩 $L \leq 50m$ 乙级土	10m3	16402.61	2458.60	1256.07	12687.94
3-180	钢管桩内切割 ϕ 406.4	根	164.10	63.08	28.75	72.27
3-181	钢管桩内切割 ϕ 609.6	根	179.55	69.92	29.33	80.30
3-182	钢管桩内切割 ϕ 914.4	根	200.35	76.76	35.26	88.33
3-183	钢管桩精割盖帽 ϕ 406.4	个	173.28	100.32	12.95	60.01
3-184	钢管桩精割盖帽 ϕ 609.6	个	216.96	120.08	18.95	77.93
3-185	钢管桩精割盖帽 ϕ 914.4	个	286.92	152.00	28.11	106.81
3-186	钢管桩管内钻孔取土	10m3	1658.12	955.32		702.80
3-187	钢管桩填砼心	10m3	3261.20	646.76	2357.37	257.07
3-188	陆上埋设钢护筒 ϕ 800内	10m	2549.98	1532.16	113.97	903.85
3-189	陆上埋设钢护筒 ϕ 1000内	10m	3145.24	1891.64	132.45	1121.15
3-190	陆上埋设钢护筒 ϕ 1200内	10m	3906.37	2302.80	197.13	1406.44
3-191	陆上埋设钢护筒 ϕ 1500内	10m	5060.74	2967.04	238.71	1854.99
3-192	陆上埋设钢护筒 ϕ 2000内	10m	6313.78	3675.36	372.69	2265.73
3-193	支架上埋设钢护筒 ϕ 800内	10m	970.88	539.60	242.21	189.07
3-194	支架上埋设钢护筒 ϕ 1000内	10m	1127.06	631.56	260.69	234.81
3-195	支架上埋设钢护筒 ϕ 1200内	10m	1311.99	687.04	371.84	253.11
3-196	支架上埋设钢护筒 ϕ 1500内	10m	1761.56	893.76	413.42	454.38
3-197	支架上埋设钢护筒 ϕ 2000内	10m	3114.96	1731.28	593.86	789.82
3-198	人工挖桩孔 I II类土	10m3	1380.85	706.80	12.33	661.72
3-199	人工挖桩孔 III类土	10m3	1784.37	915.80	12.33	856.24
3-200	人工挖桩孔 IV类土	10m3	2283.68	1330.00	12.33	941.35
3-201	C20 现浇砼护壁	10m3	6964.49	3838.76	2148.59	977.14
3-202	现浇砼护壁模板	10m2	1196.46	587.48	192.84	416.14
3-203	C20 预制砼护壁	10m3	5253.00	2799.84	2185.33	267.83
3-204	预制砼护壁模板	10m2	916.86	683.24	204.92	28.70
3-205	安装砼护壁	10m3	1288.81	849.68		439.13
3-206	回旋钻钻孔砂粘土 $\leq \phi$ 800-20m	10m	1166.61	479.56	31.40	655.65
3-207	回旋钻钻孔砂砾 $\leq \phi$ 800-20m	10m	2795.37	903.64	43.45	1848.28
3-208	回旋钻钻孔砾石 $\leq \phi$ 800-20m	10m	4362.09	1409.80	44.84	2907.45
3-209	回旋钻钻孔卵石 $\leq \phi$ 800-20m	10m	8286.69	1966.12	74.55	6246.02

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-210	回旋钻钻孔次坚石 $\leq \phi 800-20m$	10m	7288.36	1691.00	124.01	5473.35
3-211	回旋钻钻孔坚石 $\leq \phi 800-20m$	10m	12729.91	2555.88	133.02	10041.01
3-212	回旋钻钻孔砂粘土 $\leq \phi 800-30m$	10m	1465.32	568.48	30.85	865.99
3-213	回旋钻钻孔砂砾 $\leq \phi 800-30m$	10m	3542.06	1100.48	42.90	2398.68
3-214	回旋钻钻孔砾石 $\leq \phi 800-30m$	10m	5874.45	1767.76	44.29	4062.40
3-215	回旋钻钻孔卵石 $\leq \phi 800-30m$	10m	11384.33	2470.76	74.00	8839.57
3-216	回旋钻钻孔次坚石 $\leq \phi 800-30m$	10m	10071.87	2124.96	123.46	7823.45
3-217	回旋钻钻孔坚石 $\leq \phi 800-30m$	10m	17447.15	3208.72	132.47	14105.96
3-218	回旋钻钻孔砂粘土 $\leq \phi 800-40m$	10m	1760.07	656.64	30.85	1072.58
3-219	回旋钻钻孔砂砾 $\leq \phi 800-40m$	10m	4289.30	1297.32	42.90	2949.08
3-220	回旋钻钻孔砾石 $\leq \phi 800-40m$	10m	7123.34	2124.96	44.29	4954.09
3-221	回旋钻钻孔卵石 $\leq \phi 800-40m$	10m	14477.47	2974.64	74.00	11428.83
3-222	回旋钻钻孔次坚石 $\leq \phi 800-40m$	10m	12853.64	2558.16	123.46	10172.02
3-223	回旋钻钻孔坚石 $\leq \phi 800-40m$	10m	22160.67	3866.88	132.47	18161.32
3-224	回旋钻钻孔砂粘土 $\leq \phi 1200-20m$	10m	2089.01	643.72	30.85	1414.44
3-225	回旋钻钻孔砂砾 $\leq \phi 1200-20m$	10m	4243.58	1206.12	42.90	2994.56
3-226	回旋钻钻孔砾石 $\leq \phi 1200-20m$	10m	6899.38	1918.24	44.29	4936.85
3-227	回旋钻钻孔卵石 $\leq \phi 1200-20m$	10m	16973.31	2685.08	74.00	14214.23
3-228	回旋钻钻孔次坚石 $\leq \phi 1200-20m$	10m	14668.25	2308.88	123.46	12235.91
3-229	回旋钻钻孔坚石 $\leq \phi 1200-20m$	10m	26354.04	3489.92	132.47	22731.65
3-230	回旋钻钻孔砂粘土 $\leq \phi 1200-30m$	10m	2282.87	683.24	30.85	1568.78
3-231	回旋钻钻孔砂砾 $\leq \phi 1200-30m$	10m	4702.58	1316.32	42.90	3343.36
3-232	回旋钻钻孔砾石 $\leq \phi 1200-30m$	10m	7720.99	2120.40	44.29	5556.30
3-233	回旋钻钻孔卵石 $\leq \phi 1200-30m$	10m	17997.64	2968.56	74.00	14955.08
3-234	回旋钻钻孔次坚石 $\leq \phi 1200-30m$	10m	15540.27	2552.84	123.46	12863.97
3-235	回旋钻钻孔坚石 $\leq \phi 1200-30m$	10m	27889.79	3858.52	132.47	23898.80
3-236	回旋钻钻孔砂粘土 $\leq \phi 1200-40m$	10m	2478.62	725.80	30.85	1721.97
3-237	回旋钻钻孔砂砾 $\leq \phi 1200-40m$	10m	5153.42	1426.52	42.90	3684.00
3-238	回旋钻钻孔砾石 $\leq \phi 1200-40m$	10m	8538.84	2322.56	44.29	6171.99
3-239	回旋钻钻孔卵石 $\leq \phi 1200-40m$	10m	18994.30	3251.28	74.00	15669.02
3-240	回旋钻钻孔次坚石 $\leq \phi 1200-40m$	10m	16402.69	2796.04	123.46	13483.19
3-241	回旋钻钻孔坚石 $\leq \phi 1200-40m$	10m	29418.17	4226.36	132.47	25059.34
3-242	回旋钻钻孔砂粘土 $\leq \phi 1200-60m$	10m	2861.08	800.28	30.30	2030.50
3-243	回旋钻钻孔砂砾 $\leq \phi 1200-60m$	10m	6061.34	1646.92	43.05	4371.37
3-244	回旋钻钻孔砾石 $\leq \phi 1200-60m$	10m	10180.45	2726.88	44.43	7409.14
3-245	回旋钻钻孔卵石 $\leq \phi 1200-60m$	10m	21000.53	3817.48	75.53	17107.52
3-246	回旋钻钻孔次坚石 $\leq \phi 1200-60m$	10m	18149.34	3283.20	125.68	14740.46
3-247	回旋钻钻孔坚石 $\leq \phi 1200-60m$	10m	32502.90	4962.80	136.08	27404.02
3-248	回旋钻钻孔砂粘土 $\leq \phi 1500-20m$	10m	2092.01	781.28	30.85	1279.88
3-249	回旋钻钻孔砂砾 $\leq \phi 1500-20m$	10m	5048.91	1459.20	43.60	3546.11
3-250	回旋钻钻孔砾石 $\leq \phi 1500-20m$	10m	8245.39	2292.92	44.98	5907.49
3-251	回旋钻钻孔卵石 $\leq \phi 1500-20m$	10m	16176.21	2455.56	76.08	13644.57
3-252	回旋钻钻孔次坚石 $\leq \phi 1500-20m$	10m	14115.91	2112.04	126.23	11877.64
3-253	回旋钻钻孔坚石 $\leq \phi 1500-20m$	10m	25193.40	3192.00	136.63	21864.77
3-254	回旋钻钻孔砂粘土 $\leq \phi 1500-30m$	10m	2225.44	829.16	30.85	1365.43
3-255	回旋钻钻孔砂砾 $\leq \phi 1500-30m$	10m	5605.73	1588.40	43.60	3973.73
3-256	回旋钻钻孔砾石 $\leq \phi 1500-30m$	10m	9226.12	2537.64	44.98	6643.50

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-257	回旋钻钻孔卵石 ≤ φ 1500-30m	10m	18594.66	3175.28	76.08	15343.30
3-258	回旋钻钻孔次坚石 ≤ φ 1500-30m	10m	16135.55	2730.68	126.23	13278.64
3-259	回旋钻钻孔坚石 ≤ φ 1500-30m	10m	28851.56	4127.56	136.63	24587.37
3-260	回旋钻钻孔砂粘土 ≤ φ 1500-40m	10m	2973.14	876.28	30.85	2066.01
3-261	回旋钻钻孔砂砾 ≤ φ 1500-40m	10m	6158.02	1716.84	43.60	4397.58
3-262	回旋钻钻孔砾石 ≤ φ 1500-40m	10m	10206.08	2781.60	44.98	7379.50
3-263	回旋钻钻孔卵石 ≤ φ 1500-40m	10m	21010.81	3894.24	76.08	17040.49
3-264	回旋钻钻孔次坚石 ≤ φ 1500-40m	10m	18151.43	3349.32	126.23	14675.88
3-265	回旋钻钻孔坚石 ≤ φ 1500-40m	10m	32498.58	5062.36	136.63	27299.59
3-266	回旋钻钻孔砂粘土 ≤ φ 1500-60m	10m	4477.57	971.28	30.30	3475.99
3-267	回旋钻钻孔砂砾 ≤ φ 1500-60m	10m	7267.58	1974.48	43.05	5250.05
3-268	回旋钻钻孔砾石 ≤ φ 1500-60m	10m	12167.92	3270.28	45.13	8852.51
3-269	回旋钻钻孔卵石 ≤ φ 1500-60m	10m	25845.85	5332.92	75.53	20437.40
3-270	回旋钻钻孔次坚石 ≤ φ 1500-60m	10m	22187.40	4586.60	125.68	17475.12
3-271	回旋钻钻孔坚石 ≤ φ 1500-60m	10m	39802.22	6932.72	136.08	32733.42
3-272	回旋钻钻孔砂粘土 ≤ φ 2000-20m	10m	3152.16	984.20	39.08	2128.88
3-273	回旋钻钻孔砂砾 ≤ φ 2000-20m	10m	6412.87	1805.00	55.11	4552.76
3-274	回旋钻钻孔砾石 ≤ φ 2000-20m	10m	10422.45	2808.20	57.19	7557.06
3-275	回旋钻钻孔卵石 ≤ φ 2000-20m	10m	21533.57	3931.48	77.43	17524.66
3-276	回旋钻钻孔次坚石 ≤ φ 2000-20m	10m	18591.36	3372.88	113.56	15104.92
3-277	回旋钻钻孔坚石 ≤ φ 2000-20m	10m	33180.25	5111.76	124.65	27943.84
3-278	回旋钻钻孔砂粘土 ≤ φ 2000-30m	10m	3447.03	1033.60	39.08	2374.35
3-279	回旋钻钻孔砂砾 ≤ φ 2000-30m	10m	7100.72	1949.40	55.80	5095.52
3-280	回旋钻钻孔砾石 ≤ φ 2000-30m	10m	11638.07	3088.64	57.88	8491.55
3-281	回旋钻钻孔卵石 ≤ φ 2000-30m	10m	23983.05	4323.64	78.81	19580.60
3-282	回旋钻钻孔次坚石 ≤ φ 2000-30m	10m	20748.62	3714.12	114.95	16919.55
3-283	回旋钻钻孔坚石 ≤ φ 2000-30m	10m	37103.04	5621.72	127.42	31353.90
3-284	回旋钻钻孔砂粘土 ≤ φ 2000-40m	10m	3737.39	1082.24	39.08	2616.07
3-285	回旋钻钻孔砂砾 ≤ φ 2000-40m	10m	7774.74	2093.04	55.80	5625.90
3-286	回旋钻钻孔砾石 ≤ φ 2000-40m	10m	12845.18	3368.32	57.88	9418.98
3-287	回旋钻钻孔卵石 ≤ φ 2000-40m	10m	26539.26	4715.80	78.81	21744.65
3-288	回旋钻钻孔次坚石 ≤ φ 2000-40m	10m	22902.96	4055.36	114.95	18732.65
3-289	回旋钻钻孔坚石 ≤ φ 2000-40m	10m	41018.53	6130.92	127.42	34760.19
3-290	回旋钻钻孔砂粘土 ≤ φ 2000-60m	10m	4323.76	1180.28	39.23	3104.25
3-291	回旋钻钻孔砂砾 ≤ φ 2000-60m	10m	9136.07	2381.08	55.95	6699.04
3-292	回旋钻钻孔砾石 ≤ φ 2000-60m	10m	15267.36	3928.44	58.02	11280.90
3-293	回旋钻钻孔卵石 ≤ φ 2000-60m	10m	31544.41	5500.12	79.65	25964.64
3-294	回旋钻钻孔次坚石 ≤ φ 2000-60m	10m	27218.01	4737.84	115.78	22364.39
3-295	回旋钻钻孔坚石 ≤ φ 2000-60m	10m	48861.25	7150.08	129.64	41581.53
3-296	冲击钻钻孔砂土 ≤ φ 1000-20m	10m	1786.53	587.48	149.98	1049.07
3-297	冲击钻钻孔粘土 ≤ φ 1000-20m	10m	2391.78	769.12	150.67	1471.99
3-298	冲击钻钻孔砂砾 ≤ φ 1000-20m	10m	7327.95	2238.96	214.93	4874.06
3-299	冲击钻钻孔砾石 ≤ φ 1000-20m	10m	11760.23	3576.56	218.40	7965.27
3-300	冲击钻钻孔卵石 ≤ φ 1000-20m	10m	14728.60	4441.44	285.03	10002.13
3-301	冲击钻钻孔次坚石 ≤ φ 1000-20m	10m	36265.80	10970.60	285.03	25010.17
3-302	冲击钻钻孔坚石 ≤ φ 1000-20m	10m	63066.78	19098.80	285.03	43682.95
3-303	冲击钻钻孔砂土 ≤ φ 1000-40m	10m	2671.88	893.76	149.98	1628.14

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-304	冲击钻钻孔粘土 $\leq \phi 1000-40m$	10m	3517.75	1164.32	150.67	2202.76
3-305	冲击钻钻孔砂砾 $\leq \phi 1000-40m$	10m	11232.72	3602.40	214.93	7415.39
3-306	冲击钻钻孔砾石 $\leq \phi 1000-40m$	10m	17389.11	5542.68	218.40	11628.03
3-307	冲击钻钻孔卵石 $\leq \phi 1000-40m$	10m	21984.15	6985.16	285.03	14713.96
3-308	冲击钻钻孔次坚石 $\leq \phi 1000-40m$	10m	57743.01	18399.60	285.03	39058.38
3-309	冲击钻钻孔坚石 $\leq \phi 1000-40m$	10m	94149.85	29936.40	287.11	63926.34
3-310	冲击钻钻孔砂土 $\leq \phi 1500-20m$	10m	2431.32	727.32	149.98	1554.02
3-311	冲击钻钻孔粘土 $\leq \phi 1500-20m$	10m	3176.67	910.48	150.67	2115.52
3-312	冲击钻钻孔砂砾 $\leq \phi 1500-20m$	10m	10298.52	2667.60	214.93	7415.99
3-313	冲击钻钻孔砾石 $\leq \phi 1500-20m$	10m	15675.33	3986.96	218.40	11469.97
3-314	冲击钻钻孔卵石 $\leq \phi 1500-20m$	10m	20028.57	5070.72	285.03	14672.82
3-315	冲击钻钻孔次坚石 $\leq \phi 1500-20m$	10m	50984.67	12796.88	285.03	37902.76
3-316	冲击钻钻孔坚石 $\leq \phi 1500-20m$	10m	84356.60	21012.48	285.03	63059.09
3-317	冲击钻钻孔砂土 $\leq \phi 1500-40m$	10m	3708.78	963.68	149.98	2595.12
3-318	冲击钻钻孔粘土 $\leq \phi 1500-40m$	10m	4832.42	1241.84	150.67	3439.91
3-319	冲击钻钻孔砂砾 $\leq \phi 1500-40m$	10m	15939.50	3924.64	214.93	11799.93
3-320	冲击钻钻孔砾石 $\leq \phi 1500-40m$	10m	25066.45	6241.12	218.40	18606.93
3-321	冲击钻钻孔卵石 $\leq \phi 1500-40m$	10m	31401.72	7831.80	285.03	23284.89
3-322	冲击钻钻孔次坚石 $\leq \phi 1500-40m$	10m	83571.06	20906.84	285.03	62379.19
3-323	冲击钻钻孔坚石 $\leq \phi 1500-40m$	10m	136421.89	33870.16	285.03	102266.70
3-324	卷扬机带冲抓锥冲孔砂土 $H \leq 20m$	10m	2869.71	2080.12	285.05	504.54
3-325	卷扬机带冲抓锥冲孔粘土 $H \leq 20m$	10m	4301.05	3216.32	285.78	798.95
3-326	卷扬机带冲抓锥冲孔砂砾 $H \leq 20m$	10m	10013.94	7210.88	397.89	2405.17
3-327	卷扬机带冲抓锥冲孔砾石 $H \leq 20m$	10m	16867.18	11956.32	405.17	4505.69
3-328	卷扬机带冲抓锥冲孔卵石 $H \leq 20m$	10m	24376.98	17812.12	505.63	6059.23
3-329	卷扬机带冲抓锥冲孔砂土 $H \leq 30m$	10m	4076.78	2882.68	285.05	909.05
3-330	卷扬机带冲抓锥冲孔粘土 $H \leq 30m$	10m	5671.49	4289.44	287.24	1094.81
3-331	卷扬机带冲抓锥冲孔砂砾 $H \leq 30m$	10m	13640.68	10057.84	397.89	3184.95
3-332	卷扬机带冲抓锥冲孔砾石 $H \leq 30m$	10m	23117.82	16525.44	405.17	6187.21
3-333	卷扬机带冲抓锥冲孔卵石 $H \leq 30m$	10m	33177.36	24741.04	505.63	7930.69
3-334	卷扬机带冲抓锥冲孔砂土 $H \leq 40m$	10m	5950.06	4509.84	285.05	1155.17
3-335	卷扬机带冲抓锥冲孔粘土 $H \leq 40m$	10m	8752.72	6729.80	287.24	1735.68
3-336	卷扬机带冲抓锥冲孔砂砾 $H \leq 40m$	10m	21007.69	15636.24	397.89	4973.56
3-337	卷扬机带冲抓锥冲孔砾石 $H \leq 40m$	10m	35084.78	26299.04	405.17	8380.57
3-338	卷扬机带冲抓锥冲孔卵石 $H \leq 40m$	10m	52485.03	39409.04	505.63	12570.36
3-339	卷扬机带冲抓锥冲孔砂土 $H \leq 50m$	10m	7766.76	5707.60	285.05	1774.11
3-340	卷扬机带冲抓锥冲孔粘土 $H \leq 50m$	10m	11746.22	8792.44	287.24	2666.54
3-341	卷扬机带冲抓锥冲孔砂砾 $H \leq 50m$	10m	27303.13	19280.44	397.89	7624.80
3-342	卷扬机带冲抓锥冲孔砾石 $H \leq 50m$	10m	45979.09	32709.64	405.17	12864.28
3-343	卷扬机带冲抓锥冲孔卵石 $H \leq 50m$	10m	69079.69	49258.64	505.63	19315.42
3-344	残泥浆处理外运 1km内	10m3	166.47	28.88		137.59
3-345	残泥浆处理外运 增1km	10m3	55.04			55.04
3-346	灌注桩砼 人工挖孔	10m3	3442.80	973.56	2029.29	439.95
3-347	灌注桩砼 回旋(冲击)钻孔	10m3	4834.09	1156.72	2802.61	874.76
3-348	基础垫层拱上台背填2:8灰土	10m3	1151.29	739.48	336.84	74.97
3-349	基础垫层拱上台背填3:7灰土	10m3	1319.23	739.48	502.59	77.16
3-350	垫层拱上台背填灌浆碎石	10m3	2117.11	619.40	1438.87	58.84

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-351	垫层拱上台背填干铺毛石	10m3	1372.05	649.80	722.25	
3-352	垫层拱上台背填灌浆毛石	10m3	2428.73	983.44	1385.20	60.09
3-353	垫层拱上台背填石屑	10m3	1058.71	396.72	640.10	21.89
3-354	垫层拱上台背填浆砌毛石	10m3	2340.89	908.96	1339.29	92.64
3-355	M10砂浆 砌块石墩台身	10m3	3588.58	1516.20	1390.01	682.37
3-356	M10砂浆 砌块石拱圈	10m3	3729.57	1751.80	1394.41	583.36
3-357	M10砂浆 砌料石墩台	10m3	1707.94	1024.48	169.69	513.77
3-358	M10砂浆 砌料石挡墙.侧墙	10m3	1847.47	1129.36	169.69	548.42
3-359	M10砂浆 砌料石栏杆	10m3	3027.45	2862.16	165.29	
3-360	M10砂浆 砌料石帽石	10m3	2100.53	1922.04	178.49	
3-361	M10砂浆 砌料石缘石	10m3	1948.81	1757.12	191.69	
3-362	M10砂浆 砌料石拱圈	10m3	2192.56	1470.60	178.49	543.47
3-363	M10砂浆 砌砼预制块墩台	10m3	1995.40	1306.44	165.29	523.67
3-364	M10砂浆 砌砼预制块挡墙.侧墙	10m3	1284.63	774.44	169.69	340.50
3-365	M10砂浆 砌砼预制块栏杆	10m3	2462.01	2296.72	165.29	
3-366	M10砂浆 砌砼预制块帽石	10m3	1940.17	1761.68	178.49	
3-367	M10砂浆 砌砼预制块缘石	10m3	1861.41	1669.72	191.69	
3-368	M10砂浆 砌砼预制块拱圈	10m3	2310.53	1509.36	178.49	622.68
3-369	M10砂浆 砌砖基础.护底	10m3	2981.22	873.24	2072.93	35.05
3-370	M10砂浆 砌砖墩台	10m3	3460.19	974.32	2059.73	426.14
3-371	M10砂浆 砌砖挡墙	10m3	3800.37	1180.28	2055.33	564.76
3-372	M10砂浆 砌砖栏杆	10m3	3772.93	1717.60	2055.33	
3-373	M10砂浆 砌砖缘石	10m3	2694.29	612.56	2081.73	
3-374	M10砂浆 砌砖拱圈	10m3	3962.51	1339.12	2068.53	554.86
3-375	M7.5砂浆砌砖零星砌体	10m3	4024.63	1875.68	2113.90	35.05
3-376	拱圈底模	10m3	768.80	590.52	178.28	
3-377	碎石台背排水	10m3	1006.20	376.20	630.00	
3-378	毛石台背排水	10m3	1070.10	456.00	614.10	
3-379	Φ10内预制砼钢筋制安	t	6247.60	1566.36	4602.54	78.70
3-380	Φ>10预制砼钢筋制安	t	5379.32	597.36	4683.89	98.07
3-381	Φ10内现浇砼钢筋制安	t	5931.26	1266.16	4598.01	67.09
3-382	Φ>10现浇砼钢筋制安	t	5406.69	616.36	4688.39	101.94
3-383	钻孔桩钢筋笼制安	t	6547.09	1351.28	4715.12	480.69
3-384	预埋铁件制安	t	8528.05	2911.56	5203.13	413.36
3-385	T型梁连接板制安	t	24186.71	8298.44	8922.54	6965.73
3-386	钢.桁架拱连接板制安	t	20819.03	7216.20	8029.85	5572.98
3-387	Φ20内拉杆制安	t	17491.20	4657.28	12433.28	400.64
3-388	Φ20-40拉杆制安	t	10762.49	1862.76	8665.94	233.79
3-389	Φ>40拉杆制安	t	8368.29	734.92	7463.52	169.85
3-390	先张法预应力钢筋制安	t	6491.07	557.08	5693.27	240.72
3-391	先张法钢绞线制安	t	9865.74	721.24	8913.59	230.91
3-392	后张预应力钢筋制安(螺栓锚)	t	7233.55	1356.60	5416.03	460.92
3-393	后张钢绞线制安(锥形锚)	t	7440.25	1590.68	5478.35	371.22
3-394	后张预应力钢筋制安(JM12锚)	t	7234.47	1423.48	5412.39	398.60
3-395	后张钢绞线制安(墩头锚)	t	8279.11	2124.20	5475.33	679.58
3-396	后张OVM锚钢绞线制安 3孔20m内	t	11734.00	2713.96	7498.69	1521.35
3-397	后张OVM锚钢绞线制安 7孔20m内	t	9606.52	1449.32	7495.83	661.37

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-398	后张OVM锚钢绞线制安 12孔20m内	t	8959.88	1076.16	7494.89	388.83
3-399	后张OVM锚钢绞线制安 7孔40m内	t	8748.34	948.48	7492.80	307.06
3-400	后张OVM锚钢绞线制安 12孔40m内	t	8452.46	782.04	7491.87	178.55
3-401	后张OVM锚钢绞线制安 19孔40m内	t	8364.84	750.88	7491.47	122.49
3-402	临时钢丝束拆除	t	1853.51	1844.52	8.99	
3-403	安装橡胶管压浆管道	hm	325.67	273.60	52.07	
3-404	安装铁皮管压浆管道	hm	1552.73	525.16	1027.57	
3-405	安装波纹管压浆管道	hm	1787.47	525.16	1262.31	
3-406	管道压素水泥浆	10m3	14274.24	4641.32	5194.79	4438.13
3-407	碎石基础垫层	10m3	1259.24	496.28	762.96	
3-408	C15现浇 砼基础垫层	10m3	3509.10	1005.48	1987.01	516.61
3-409	C15毛石 砼基础	10m3	3103.72	881.60	1835.89	386.23
3-410	C15现浇 砼基础	10m3	3450.01	981.92	2000.98	467.11
3-411	现浇砼基础模板	10m2	324.87	153.52	171.35	
3-412	C20现浇 砼承台	10m3	3704.32	1083.00	2075.00	546.32
3-413	砼承台模板(无底模)	10m2	321.18	190.76	130.42	
3-414	砼承台模板(有底模)	10m2	708.04	242.44	332.62	132.98
3-415	C20现浇 砼支撑梁	10m3	3501.44	1083.00	2144.40	274.04
3-416	支撑梁模板	10m2	701.39	273.60	324.52	103.27
3-417	C20现浇 砼横梁	10m3	3723.22	1083.00	2093.90	546.32
3-418	横梁模板	10m2	722.17	275.12	309.12	137.93
3-419	C20现浇 砼轻型桥台	10m3	4284.38	1422.72	2062.87	798.79
3-420	轻型桥台模板	10m2	630.81	237.12	256.05	137.64
3-421	C20现浇 砼实体式桥台	10m3	3903.25	1209.16	2053.71	640.38
3-422	实体式桥台模板	10m2	649.35	301.72	169.41	178.22
3-423	C20现浇 砼拱桥墩身	10m3	3774.66	1138.48	2050.26	585.92
3-424	拱桥墩身模板	10m2	703.65	268.28	357.82	77.55
3-425	C20现浇 砼拱桥台身	10m3	3858.05	1185.60	2051.88	620.57
3-426	拱桥台身模板	10m2	929.29	260.68	521.07	147.54
3-427	C20现浇 砼柱式墩台身	10m3	4157.12	1352.04	2060.74	744.34
3-428	柱式墩台身模板	10m2	964.46	489.44	192.84	282.18
3-429	C20现浇 砼墩帽	10m3	3963.29	1228.16	2084.85	650.28
3-430	墩帽模板	10m2	800.23	310.84	306.34	183.05
3-431	C20现浇 砼台帽	10m3	3933.46	1209.16	2083.92	640.38
3-432	台帽模板	10m2	836.68	301.72	361.81	173.15
3-433	C30现浇 砼墩盖梁	10m3	4310.64	1269.20	2377.55	663.89
3-434	墩盖梁模板	10m2	796.78	380.00	125.51	291.27
3-435	C30现浇 砼台盖梁	10m3	4269.10	1250.20	2378.52	640.38
3-436	台盖梁模板	10m2	876.22	418.00	136.11	322.11
3-437	C30现浇 砼拱桥拱座	10m3	4925.31	1729.00	2369.05	827.26
3-438	拱桥拱座模板	10m2	1143.76	817.76	312.64	13.36
3-439	C30现浇 砼拱肋	10m3	5564.61	2124.20	2385.43	1054.98
3-440	拱肋模板	10m2	774.00	500.08	262.27	11.65
3-441	C25现浇 砼拱上构件	10m3	5057.63	2425.16	2358.43	274.04
3-442	拱上构件模板	10m2	866.08	562.40	303.68	
3-443	C40现浇 砼箱梁0号块件	10m3	5775.87	1853.64	2934.32	987.91
3-444	箱梁0号块件模板	10m2	1740.03	946.20	463.10	330.73

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-445	C40现浇 砼箱梁(悬浇)	10m3	5530.21	1804.24	2945.98	779.99
3-446	悬浇砼箱梁模板	10m2	1441.39	757.72	420.30	263.37
3-447	C40现浇 砼箱梁(支架上)	10m3	5672.03	1786.76	2971.62	913.65
3-448	现浇砼箱梁模板(支架上)	10m2	1152.74	569.24	387.21	196.29
3-449	C30现浇 砼矩形实体连续板	10m3	4697.50	1466.80	2418.29	812.41
3-450	矩形实体连续板模板	10m2	406.96	167.20	115.14	124.62
3-451	C30现浇 砼矩形空心连续板	10m3	4781.38	1496.44	2447.78	837.16
3-452	矩形空心连续板模板	10m2	655.34	294.12	242.36	118.86
3-453	C30现浇 砼实心板梁	10m3	4389.98	1312.52	2378.91	698.55
3-454	实心板梁模板	10m2	576.50	310.84	121.53	144.13
3-455	C30现浇 砼空心板梁	10m3	4692.80	1472.88	2402.56	817.36
3-456	空心板梁模板	10m2	907.45	478.04	259.13	170.28
3-457	C30现浇 砼板拱	10m3	4995.01	1732.80	2430.00	832.21
3-458	板拱模板	10m2	859.10	459.04	267.49	132.57
3-459	C20现浇 砼挡墙	10m3	3756.46	1126.32	2054.12	576.02
3-460	挡墙模板	10m2	525.08	209.00	177.47	138.61
3-461	C30现浇 砼板梁间灌缝	10m3	4824.72	1445.52	3096.50	282.70
3-462	C40现浇 砼梁与梁接头	10m3	5569.52	1466.04	2882.73	1220.75
3-463	梁与梁接头模板	10m2	743.54	407.36	327.65	8.53
3-464	C30现浇 砼柱与柱接头	10m3	4244.41	1595.24	2366.47	282.70
3-465	柱与柱接头模板	10m2	632.04	257.64	367.01	7.39
3-466	C30现浇 砼肋与肋接头	10m3	4505.34	1732.04	2490.60	282.70
3-467	肋与肋接头模板	10m2	641.45	314.64	317.72	9.09
3-468	C30现浇 砼拱上构件接头	10m3	4876.59	2140.92	2452.97	282.70
3-469	拱上构件接头模板	10m2	1240.85	815.48	392.12	33.25
3-470	M7.5砂浆板梁底勾缝	100m	178.30	174.80	3.50	
3-471	C30现浇 砼防撞护栏	10m3	5017.21	2360.56	2373.95	282.70
3-472	防撞护栏模板	10m2	554.53	333.64	72.37	148.52
3-473	C25现浇 砼立柱.端柱.灯柱	10m3	6361.59	3838.76	2240.13	282.70
3-474	立柱.端柱.灯柱模板	10m2	784.84	504.64	262.30	17.90
3-475	C25现浇 砼地梁.侧石.缘石	10m3	4667.92	2101.40	2283.82	282.70
3-476	地梁.侧石.缘石模板	10m2	451.16	228.76	218.71	3.69
3-477	C25现浇 砼桥面人行道	10m3	4135.37	1431.08	2421.59	282.70
3-478	C25现浇 砼桥面车行道	10m3	4489.54	1540.52	2666.32	282.70
3-479	桥面防水层 一层沥青	hm2	652.81	199.12	420.00	33.69
3-480	桥面防水层 一层土工布	hm2	985.48	22.80	962.68	
3-481	桥面防水层 M-17防水剂	hm2	267.81	47.12	187.00	33.69
3-482	桥面防水层 防水砂浆2cm	hm2	1084.11	615.60	468.51	
3-483	桥面防水层 橡胶板2mm	hm2	4400.22	218.88	4181.34	
3-484	C30 预制砼方桩	10m3	4326.88	1425.00	2352.34	549.54
3-485	预制方桩模板	10m2	286.86	193.80	93.06	
3-486	C30 预制砼板桩	10m3	4454.43	1492.64	2384.17	577.62
3-487	预制板桩模板	10m2	632.78	332.12	279.74	20.92
3-488	C30 预制砼矩形立柱	10m3	4191.69	1409.04	2316.78	465.87
3-489	预制砼矩形立柱模板	10m2	286.80	193.80	91.35	1.65
3-490	C30 预制砼异形立柱	10m3	4371.21	1558.00	2307.73	505.48
3-491	预制砼异形立柱模板	10m2	629.78	294.12	318.04	17.62

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-492	C30 预制砼矩形板	10m3	4227.69	1396.88	2364.94	465.87
3-493	预制砼矩形板模板	10m2	276.94	168.72	106.57	1.65
3-494	C30 预制砼空心板	10m3	4277.19	1426.52	2379.85	470.82
3-495	预制砼空心板模板	10m2	434.61	259.16	156.18	19.27
3-496	C30 预制砼微弯板	10m3	4295.71	1586.12	2426.89	282.70
3-497	预制砼微弯板模板	10m2	485.47	269.80	201.35	14.32
3-498	C40 预制砼 T 形梁	10m3	4748.13	1402.96	2879.30	465.87
3-499	预制砼 T 形梁模板	10m2	769.18	363.28	285.42	120.48
3-500	C40 预制砼工形梁	10m3	4771.89	1458.44	2832.73	480.72
3-501	预制砼工形梁模板	10m2	622.60	328.32	274.46	19.82
3-502	C30 预制砼实心板梁	10m3	3997.07	1242.60	2328.20	426.27
3-503	预制砼实心板梁模板	10m2	319.24	204.44	112.05	2.75
3-504	C30 预制砼空心板梁	10m3	4266.53	1402.96	2397.70	465.87
3-505	预制砼空心板梁模板	10m2	776.01	598.12	113.13	64.76
3-506	C40 预制预应力砼空心板梁	10m3	4705.36	1362.68	2889.43	453.25
3-507	预应力砼空心板梁模板	10m2	873.62	680.96	110.99	81.67
3-508	C40 预制砼箱形梁	10m3	5078.73	1661.36	2884.91	532.46
3-509	预制砼箱形梁模板	10m2	1263.34	796.48	280.31	186.55
3-510	C40 预制砼箱形块件	10m3	5087.96	1669.72	2885.78	532.46
3-511	预制砼箱形块件模板	10m2	1245.21	779.00	284.61	181.60
3-512	C40 预制砼槽形梁	10m3	4852.17	1516.96	2842.35	492.86
3-513	预制砼槽形梁模板	10m2	1301.65	819.28	290.87	191.50
3-514	C30 预制砼双曲拱拱肋	10m3	4356.33	1645.40	2428.23	282.70
3-515	预制砼双曲拱拱肋模板	10m2	571.63	310.84	239.32	21.47
3-516	C30 预制砼桁架梁、桁架拱片	10m3	4921.26	2080.88	2557.68	282.70
3-517	预制砼桁架梁、桁架拱片模板	10m2	1020.04	783.56	164.35	72.13
3-518	C30 预制砼桁架拱横向联系构件	10m3	5529.05	2797.56	2448.79	282.70
3-519	预制砼桁架拱横向联系构件模板	10m2	743.92	497.04	194.02	52.86
3-520	C25 预制砼缘石、人行道、锚锭板	10m3	4541.83	1929.64	2329.49	282.70
3-521	预制砼缘石、人行道、锚锭板模板	10m2	526.90	365.56	134.36	26.98
3-522	C30 预制砼灯柱、端柱、栏杆	10m3	5650.14	2947.28	2420.16	282.70
3-523	预制砼灯柱、端柱、栏杆模板	10m2	989.74	718.96	212.42	58.36
3-524	C25 预制砼拱上构件	10m3	5873.77	3239.12	2351.95	282.70
3-525	预制砼拱上构件模板	10m2	1070.43	837.52	133.80	99.11
3-526	C30 预制砼板拱	10m3	4919.47	1741.16	2356.00	822.31
3-527	预制砼板拱模板	10m2	713.04	462.84	201.75	48.45
3-528	钢透水管铺设 $\phi \leq 100$	10m	1646.52	350.36	1134.85	161.31
3-529	钢透水管铺设 $\phi \leq 200$	10m	3370.00	557.84	2598.08	214.08
3-530	砼透水管铺设 $\phi \leq 200$	10m	1106.54	362.52	707.62	36.40
3-531	砼透水管铺设 $\phi \leq 300$	10m	1303.86	414.20	849.80	39.86
3-532	砼透水管铺设 $\phi \leq 380$	10m	1536.55	519.08	974.14	43.33
3-533	砼透水管铺设 $\phi \leq 450$	10m	1792.31	596.60	1140.25	55.46
3-534	C20现浇 砼箱涵滑板	10m3	3637.47	1063.24	2102.17	472.06
3-535	C30现浇 砼箱涵底板	10m3	3904.73	1084.52	2354.34	465.87
3-536	箱涵滑板、底板模板	10m2	268.58	180.88	87.70	
3-537	C30现浇 砼箱涵侧墙	10m3	4058.07	1172.68	2365.06	520.33
3-538	箱涵侧墙模板	10m2	400.22	193.80	117.31	89.11

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-539	C30现浇 砼箱涵顶板	10m3	3958.02	1114.16	2358.19	485.67
3-540	箱涵顶板模板	10m2	390.02	203.68	102.18	84.16
3-541	箱涵外壁防水砂浆	hm2	2229.29	1328.48	705.51	195.30
3-542	箱涵外壁沥青层	hm2	2489.66	288.80	2200.86	
3-543	滑板面层石腊层	hm2	891.42	729.60	161.82	
3-544	滑板面层塑料薄膜层	hm2	1208.40	1014.60	193.80	
3-545	气垫安装、拆除	hm2	4504.71	2858.36	1203.68	442.67
3-546	气垫使用	hm2	2317.59	175.56		2142.03
3-547	箱涵空顶进 ≤1000t	kt.m	4348.03	1293.52	1407.75	1646.76
3-548	箱涵空顶进 ≤2000t	kt.m	4869.43	1530.64	1354.42	1984.37
3-549	箱涵空顶进 ≤3000t	kt.m	5386.00	1770.04	1310.13	2305.83
3-550	箱涵无中继间实土顶进 ≤1000t	kt.m	4403.46	1944.08	170.25	2289.13
3-551	箱涵无中继间实土顶进 ≤2000t	kt.m	5408.35	2361.32	147.61	2899.42
3-552	箱涵无中继间实土顶进 ≤3000t	kt.m	6421.81	2774.76	136.71	3510.34
3-553	箱涵有中继间实土顶进 ≤1000t	kt.m	6168.61	2695.72	521.69	2951.20
3-554	箱涵有中继间实土顶进 ≤2000t	kt.m	7183.95	3106.88	400.95	3676.12
3-555	箱涵有中继间实土顶进 ≤3000t	kt.m	8742.25	3970.24	356.13	4415.88
3-556	箱涵内人工挖一二类土 人运机吊	hm3	11458.32	8130.48	53.43	3274.41
3-557	箱涵内人工挖一二类土 机运机吊	hm3	11943.97	7475.36	237.53	4231.08
3-558	箱涵内机械挖一二类土	hm3	5513.31	2578.68	184.10	2750.53
3-559	箱涵内人工挖三四类土 人运机吊	hm3	14318.26	10163.48	59.54	4095.24
3-560	箱涵内人工挖三四类土 机运机吊	hm3	14948.94	9344.20	262.05	5342.69
3-561	箱涵内机械挖三四类土	hm3	6772.19	3135.00	202.51	3434.68
3-562	箱涵石棉水泥嵌缝	10m	227.61	104.88	122.73	
3-563	箱涵嵌防水膏接缝	10m	436.25	193.80	242.45	
3-564	箱涵沥青二度接缝	10m2	1196.60	57.76	1138.84	
3-565	箱涵沥青封口接缝	10m2	4010.42	798.00	3212.42	
3-566	箱涵嵌沥青木板接缝	10m2	575.10	34.96	540.14	
3-567	箱涵顶柱制作	t	8491.03	1425.00	5474.88	1591.15
3-568	中间继护套制作	t	9954.61	2026.92	5644.17	2283.52
3-569	挖土支架制作	t	8571.01	1953.20	5939.05	678.76
3-570	排架立柱 扒杆安装	10m3	2545.60	1678.08	73.60	793.92
3-571	排架立柱 起重机安装	10m3	1545.06	805.60	33.71	705.75
3-572	扒杆安柱式墩. 台管节 φ≤1000	10m	734.67	483.36	46.29	205.02
3-573	扒杆安柱式墩. 台管节 φ≤1500	10m	1476.79	1066.28	70.26	340.25
3-574	扒杆安柱式墩. 台管节 φ≤2000	10m	1915.90	1368.00	94.23	453.67
3-575	起重机安柱式墩. 台管节 φ≤1000	10m	602.17	414.96	8.99	178.22
3-576	起重机安柱式墩. 台管节 φ≤1500	10m	1240.17	854.24	32.96	352.97
3-577	起重机安柱式墩. 台管节 φ≤2000	10m	1771.93	1111.88	56.93	603.12
3-578	扒杆安装矩形板	10m3	977.21	528.20	198.95	250.06
3-579	起重机安装矩形板	10m3	698.84	369.36	125.84	203.64
3-580	扒杆安装空心板	10m3	715.69	327.56	192.96	195.17
3-581	起重机安装空心板	10m3	507.03	194.56	119.85	192.62
3-582	人力安装微弯板	10m3	4458.55	4224.84	233.71	
3-583	扒杆安装微弯板	10m3	5042.27	3496.00	269.41	1276.86
3-584	起重机安装微弯板	10m3	3199.50	1037.40	251.21	1910.89
3-585	陆上扒杆安装板梁 L≤25m	10m3	1416.05	698.44	147.90	569.71

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-586	陆上起重机安装板梁 L≤10m	10m3	492.36	153.52		338.84
3-587	陆上起重机安装板梁 L≤13m	10m3	498.54	145.16		353.38
3-588	陆上起重机安装板梁 L≤16m	10m3	1016.79	139.08		877.71
3-589	陆上起重机安装板梁 L≤20m	10m3	1097.88	114.76		983.12
3-590	陆上起重机安装板梁 L≤25m	10m3	895.31	103.36		791.95
3-591	水上扒杆安装板梁 L≤10m	10m3	2660.89	712.12	122.62	1826.15
3-592	水上扒杆安装板梁 L≤13m	10m3	2340.94	675.64	122.62	1542.68
3-593	水上扒杆安装板梁 L≤16m	10m3	2515.24	661.96	254.17	1599.11
3-594	水上扒杆安装板梁 L≤20m	10m3	2343.84	577.60	262.64	1503.60
3-595	水上扒杆安装板梁 L≤25m	10m3	2333.28	570.00	315.81	1447.47
3-596	陆上扒杆安装 T 型梁 L≤50m	10m3	2237.21	769.12	265.20	1202.89
3-597	陆上起重机安装 T 型梁 L≤10m	10m3	889.50	178.60		710.90
3-598	陆上起重机安装 T 型梁 L≤20m	10m3	1573.93	169.48		1404.45
3-599	陆上起重机安装 T 型梁 L≤30m	10m3	2670.12	161.88		2508.24
3-600	水上扒杆安装 T 型梁 L≤10m	10m3	3980.24	891.48	294.54	2794.22
3-601	水上扒杆安装 T 型梁 L≤20m	10m3	3906.34	877.04	294.54	2734.76
3-602	水上扒杆安装 T 型梁 L≤30m	10m3	3967.86	874.00	294.54	2799.32
3-603	陆上扒杆安装工型梁 L≤30m	10m3	2406.88	798.76	266.71	1341.41
3-604	陆上起重机安装工型梁 L≤10m	10m3	584.69	196.84		387.85
3-605	陆上起重机安装工型梁 L≤20m	10m3	942.29	186.96		755.33
3-606	陆上起重机安装工型梁 L≤30m	10m3	1676.68	178.60		1498.08
3-607	水上扒杆安装工型梁 L≤10m	10m3	3749.47	809.40	173.53	2766.54
3-608	水上扒杆安装工型梁 L≤20m	10m3	4078.77	893.76	291.08	2893.93
3-609	水上扒杆安装工型梁 L≤30m	10m3	4072.48	910.48	293.03	2868.97
3-610	陆上扒杆安装槽型梁 L≤30m	10m3	2125.40	835.24	275.04	1015.12
3-611	陆上起重机安装槽型梁 L≤30m	10m3	1568.61	164.16		1404.45
3-612	陆上起重机安装槽型梁 L>30m	10m3	2793.26	142.12		2651.14
3-613	水上扒杆安装槽型梁 L≤30m	10m3	3097.74	825.36	293.03	1979.35
3-614	水上扒杆安装槽型梁 L>30m	10m3	5236.64	1147.60	362.24	3726.80
3-615	陆上扒杆安装预应力桁架梁	10m3	6809.63	2646.32	236.48	3926.83
3-616	陆上起重机安装预应力桁架梁	10m3	9406.38	1381.68	22.37	8002.33
3-617	水上扒杆安装预应力桁架梁	10m3	10342.71	2748.16	326.48	7268.07
3-618	液压架桥机 L≤30m	10m3	2163.31	775.20		1388.11
3-619	液压架桥机 L>30m	10m3	1575.50	535.04		1040.46
3-620	箱形块万能杆件	10m3	7780.05	6219.84	976.92	583.29
3-621	简支梁万能杆件	10m3	7596.27	6165.88	976.92	453.47
3-622	环氧树脂接缝	10m2	2046.72	646.00	1400.72	
3-623	扒杆安装双曲拱拱肋	10m3	7178.54	4385.96	146.21	2646.37
3-624	起重机安装双曲拱拱肋	10m3	3052.09	1402.96		1649.13
3-625	扒杆安装双曲拱拱腹拱圈	10m3	3900.54	2626.56	169.00	1104.98
3-626	扒杆安装双曲拱横隔板系梁	10m3	3399.21	2343.08	82.11	974.02
3-627	人力安装双曲拱拱波	10m3	4641.36	4383.68	257.68	
3-628	扒杆安装桁架拱拱片	10m3	3910.32	2243.52	233.53	1433.27
3-629	起重机安装桁架拱拱片	10m3	3843.97	1370.28		2473.69
3-630	扒杆安装桁架拱横向联系构件	10m3	3171.65	1875.68	51.77	1244.20
3-631	起重机安装钢架拱拱片	10m3	3819.57	1411.32		2408.25
3-632	扒杆安装钢架拱横向联系构件	10m3	3133.33	1852.88	36.25	1244.20

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-633	扒杆安装板拱	10m3	3828.23	2383.36	161.03	1283.84
3-634	起重机安装板拱	10m3	5805.10	1142.28	41.95	4620.87
3-635	安装端柱、灯柱	10m3	2365.28	1514.68	294.08	556.52
3-636	安装人行道板	10m3	1212.96	1212.96		
3-637	安装缘石	10m3	1311.00	1311.00		
3-638	安装锚锭板	10m3	1070.70	942.40		128.30
3-639	安装栏杆	10m3	2432.69	1664.40	346.93	421.36
3-640	安装花岗岩栏杆柱	10m3	2698.85	2496.60	7.00	195.25
3-641	安装花岗岩栏杆拦板扶手	10m3	2199.53	1997.28	7.00	195.25
3-642	钢管栏杆安装	hm	11255.67	3016.44	7648.76	590.47
3-643	防撞护栏钢管扶手安装	t	6491.90	1337.60	4904.52	249.78
3-644	安装辊轴钢支座	t	1762.25	1246.40	496.87	18.98
3-645	安装切线支座	t	5379.37	3066.60	1165.80	1146.97
3-646	安装摆式支座	t	3858.22	2557.40	714.35	586.47
3-647	安装板式橡胶支座	hcm3	1.52	1.52		
3-648	安装四氟板式橡胶支座	hcm3	10.20	1.52	8.68	
3-649	安装油毛毡支座	10m2	113.77	56.24	57.53	
3-650	盒式金属橡胶组合支座 3000kN内	个	1296.24	396.72	696.04	203.48
3-651	盒式金属橡胶组合支座 4000kN内	个	1687.38	566.20	902.29	218.89
3-652	盒式金属橡胶组合支座 5000kN内	个	2268.33	898.32	1133.97	236.04
3-653	盒式金属橡胶组合支座 7000kN内	个	3181.33	1344.44	1580.97	255.92
3-654	盒式金属橡胶组合支座 10000kN内	个	4797.35	2128.00	2123.41	545.94
3-655	盒式金属橡胶组合支座 15000kN内	个	7219.18	3503.60	3128.88	586.70
3-656	安装钢管泄水孔	10m	1053.21	66.12	987.09	
3-657	安装铸铁管泄水孔	10m	1574.54	79.80	1494.74	
3-658	安装塑料管泄水孔	10m	300.14	53.20	246.94	
3-659	安装PVC落水管	10m	357.69	52.44	305.25	
3-660	安装铸铁落水管	10m	1802.16	311.60	1490.56	
3-661	安装钢落水管	10m	340.19	182.40	124.82	32.97
3-662	安装PVC落水斗收水算	10个	510.85	52.44	458.41	
3-663	安装铸铁落水斗收水算	10个	1005.11	340.48	664.63	
3-664	安装钢落水斗收水算	10个	953.60	196.84	723.79	32.97
3-665	安装梳型钢板伸缩缝	10m	1529.78	687.04	496.05	346.69
3-666	安装钢板伸缩缝	10m	1022.11	511.48	202.91	307.72
3-667	安装橡胶板伸缩缝	10m	959.06	728.84	99.34	130.88
3-668	安装毛勒伸缩缝	10m	831.03	359.48	58.07	413.48
3-669	沥青麻丝伸缩缝	10m	167.36	145.92	21.44	
3-670	镀锌铁皮沥青马蹄脂伸缩缝	10m	685.36	167.96	517.40	
3-671	一毡沉降缝	10m2	31.04	2.28	28.76	
3-672	一油沉降缝	10m2	129.05	23.56	105.49	
3-673	沥青甘蔗板沉降缝	10m2	816.19	33.44	782.75	
3-674	沥青木丝板沉降缝	10m2	650.14	33.44	616.70	
3-675	搭拆桩基础陆上支架平台 600kg	hm2	3180.75	2472.28	708.47	
3-676	搭拆桩基础陆上支架平台 1200kg	hm2	3664.82	2903.96	760.86	
3-677	搭拆桩基础陆上支架平台 1800kg	hm2	3793.31	2980.72	812.59	
3-678	搭拆桩基础陆上支架平台 2500kg	hm2	4437.35	3508.16	929.19	
3-679	搭拆桩基础陆上支架平台 4000kg	hm2	5913.47	4836.64	1076.83	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-680	搭拆桩基础水上支架平台 600kg	hm2	20466.76	7475.36	3219.45	9771.95
3-681	搭拆桩基础水上支架平台 1200kg	hm2	23969.50	8526.44	3809.62	11633.44
3-682	搭拆桩基础水上支架平台 1800kg	hm2	30679.23	10982.76	4706.96	14989.51
3-683	搭拆桩基础水上支架平台 2500kg	hm2	39494.62	13629.84	6136.93	19727.85
3-684	搭拆桩基础水上支架平台 4000kg	hm2	58140.77	20232.72	8593.13	29314.92
3-685	搭拆木垛	hm3	4527.99	2173.60	1161.32	1193.07
3-686	拱、板涵、暗渠拱盔	hm3	11085.37	7068.76	1480.98	2535.63
3-687	拱、板涵、暗渠支架	hm3	5667.99	2882.68	1983.33	801.98
3-688	满堂式木支架	hm3	2820.79	1371.04	1334.02	115.73
3-689	桁架式拱盔	hm3	8297.30	3526.40	3654.25	1116.65
3-690	桁架式支架	hm3	9856.37	6382.48	1643.12	1830.77
3-691	满堂式钢管支架	hm3	1443.34	1321.64	121.70	
3-692	防撞墙悬挑支架	hm3	1448.80	788.88	383.17	276.75
3-693	组装拆卸船排 30X2t内	次	4075.87	1351.28	579.17	2145.42
3-694	组装拆卸船排 50X2t内	次	5036.92	1510.88	940.52	2585.52
3-695	组装拆卸船排 80X2t内	次	7648.83	2083.92	1703.09	3861.82
3-696	组装拆卸船排 100X2t内	次	10157.00	2272.40	2312.28	5572.32
3-697	组装拆卸船排 120X2t内	次	16985.69	4015.84	2405.66	10564.19
3-698	组装拆卸简易打桩架	架次	2114.95	1280.60	97.99	736.36
3-699	组装拆卸轨道柴油打桩机 600kg内	架次	1929.89	979.64		950.25
3-700	组装拆卸轨道柴油打桩机1200kg内	架次	2893.60	1415.88		1477.72
3-701	组装拆卸轨道柴油打桩机1800kg内	架次	3990.28	1795.88		2194.40
3-702	组装拆卸轨道柴油打桩机4000kg内	架次	7554.43	3068.12		4486.31
3-703	组装拆卸履带柴油打桩机6000kg内	架次	4344.34	1668.20		2676.14
3-704	组装拆卸履带柴油打桩机8000kg内	架次	5451.09	1931.92		3519.17
3-705	组装拆卸万能杆件	hm3	6674.85	5006.12	277.20	1391.53
3-706	挂篮安装	10t	3337.94	1520.00	332.28	1485.66
3-707	挂篮拆除	10t	1452.31	760.00	33.67	658.64
3-708	挂篮推移	10tm	220.55	37.24	171.68	11.63
3-709	筑、拆砖地模	hm2	3844.50	1953.20	1878.78	12.52
3-710	筑、拆砼地模	hm2	8444.14	3638.88	3887.73	917.53
3-711	砼地模模板	10m2	394.44	288.80	101.09	4.55
3-712	筑、拆胎地模土胎模	hm2	2185.84	1358.12	797.90	29.82
3-713	凿除打入桩桩顶钢筋砼	10m3	3644.54	2701.04	83.22	860.28
3-714	凿除灌注桩桩顶钢筋砼	10m3	1460.23	1075.40	41.61	343.22
3-715	水泥砂浆抹人行道路面(分格)	hm2	1452.09	741.00	623.46	87.63
3-716	水泥砂浆抹人行道路面(压花)	hm2	1836.65	1125.56	623.46	87.63
3-717	水泥砂浆抹墙面(有嵌线)	hm2	2094.08	1349.76	650.43	93.89
3-718	水泥砂浆抹墙面(无嵌线)	hm2	1896.48	1152.16	650.43	93.89
3-719	栏杆水泥砂浆抹面	hm2	2648.12	1903.80	650.43	93.89
3-720	水刷石墙面墙裙	hm2	3544.33	2477.60	969.08	97.65
3-721	水刷石梁、柱	hm2	4761.85	3695.12	969.08	97.65
3-722	水刷石拱圈	hm2	5568.21	4501.48	969.08	97.65
3-723	水刷石挑檐腰线栏杆扶手	hm2	7027.41	5960.68	969.08	97.65
3-724	水刷石压顶及其他	hm2	7839.85	6773.12	969.08	97.65
3-725	剁斧石墙面墙裙	hm2	6228.25	5440.84	689.76	97.65
3-726	剁斧石梁、柱	hm2	7486.81	6699.40	689.76	97.65

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-727	剁斧石拱圈	hm2	9807.09	9019.68	689.76	97.65
3-728	剁斧石挑檐腰线栏杆扶手	hm2	13477.89	12690.48	689.76	97.65
3-729	剁斧石压顶及其他	hm2	17008.85	16221.44	689.76	97.65
3-730	拉毛墙面墙裙	hm2	1587.56	1062.48	447.46	77.62
3-731	拉毛梁柱面	hm2	2129.44	1604.36	447.46	77.62
3-732	拉毛拱圈	hm2	2811.16	2286.08	447.46	77.62
3-733	拉毛挑檐腰线栏杆扶手	hm2	2925.16	2400.08	447.46	77.62
3-734	拉毛压顶及其他	hm2	3038.40	2513.32	447.46	77.62
3-735	水磨石墙面墙裙	hm2	8757.26	7260.28	1368.03	128.95
3-736	水磨石梁柱面	hm2	9524.10	8027.12	1368.03	128.95
3-737	水磨石拱圈	hm2	9941.34	8444.36	1368.03	128.95
3-738	水磨石挑檐腰线栏杆扶手	hm2	12445.54	10948.56	1368.03	128.95
3-739	水磨石压顶及其他	hm2	12992.74	11495.76	1368.03	128.95
3-740	镶贴马赛克	hm2	11130.59	4899.72	6148.24	82.63
3-741	镶贴预制水磨石板	hm2	8828.96	2588.56	6155.27	85.13
3-742	镶贴瓷砖	hm2	7665.67	3980.88	3594.65	90.14
3-743	镶贴大理石	hm2	4468.47	2999.72	1373.61	95.14
3-744	镶贴缸砖	hm2	4893.05	2006.40	2799.02	87.63
3-745	镶贴锦砖	hm2	10711.21	4575.96	6045.11	90.14
3-746	涂刷石灰浆	hm2	235.03	231.80	3.23	
3-747	涂刷水泥浆	hm2	346.82	296.40	50.42	
3-748	涂刷白水泥浆	hm2	793.74	734.92	58.82	
3-749	涂刷106涂料	hm2	382.46	319.20	63.26	
3-750	涂刷水柏油	hm2	204.14	166.44	37.70	
3-751	抹灰面刷调和漆二遍	hm2	1000.30	592.04	408.26	
3-752	抹灰面调和漆、无光调合漆各一遍	hm2	1003.93	476.52	527.41	
3-753	抹灰面刷乳胶漆三遍	hm2	1204.59	389.12	815.47	
3-754	砼面刷乳胶漆二遍	hm2	884.48	228.00	656.48	
3-755	拉毛面刷乳胶漆二遍	hm2	1391.58	381.52	1010.06	
3-756	砼栏杆刷乳胶漆二遍	hm2	2067.50	684.00	1383.50	
3-757	栏杆防锈漆一遍	t	168.11	71.44	96.67	
3-758	其他金属面防锈漆一遍	t	102.01	32.68	69.33	
3-759	栏杆调合漆一遍	t	271.69	215.08	56.61	
3-760	其他金属面调合漆一遍	t	116.48	76.00	40.48	
3-761	钢桁架梁制安 2t内	t	3727.13	1809.56	407.80	1509.77
3-762	钢桁架梁制安 5t内	t	3320.59	1583.84	358.33	1378.42
3-763	钢桁架梁制安 10t内	t	3160.06	1507.84	326.93	1325.29
3-764	钢桁架梁制安 >10t	t	3372.27	1422.72	310.28	1639.27
3-765	钢斜梯钢板踏步制安	t	3476.56	2012.48	255.00	1209.08
3-766	钢斜梯格栅板踏步制安	t	4108.06	2468.48	398.04	1241.54
3-767	钢螺旋盘梯钢板踏步制安	t	5079.04	2958.68	326.91	1793.45
3-768	钢螺旋盘梯格栅板踏步制安	t	6083.15	3629.00	504.84	1949.31
3-769	钢直梯制安	t	3267.87	1966.88	211.81	1089.18
3-770	钢栏杆制安	t	3877.38	2383.36	283.86	1210.16
3-771	钢柱制安	t	3188.20	1564.08	443.13	1180.99
3-772	箱梁内模无法拆除时增模板材	10m2	453.00		453.00	
3-B1	泥浆制作	10m3	269.28	137.56	89.16	42.56

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-B2	M7.5砂浆砌毛石基础护底	10m3	2365.56	1050.32	1238.87	76.37
3-B3	机械台背填碎石	hm3	10372.16	982.68	7270.40	2119.08
3-B4	C20现浇 砼台阶	10m3	3339.11	1158.24	2095.43	85.44
3-B5	砼台阶模板	10m2	316.90	196.08	115.43	5.39
3-B6	后张OVM锚钢绞线制安12孔80m内	t	8324.01	744.80	7489.94	89.27
3-B7	后张OVM锚钢绞线制安19孔80m内	t	8266.15	715.16	7489.74	61.25
3-B8	后张OVM锚钢绞线制安12孔120m内	t	8301.31	744.80	7489.46	67.05
3-B9	后张OVM锚钢绞线制安19孔120m内	t	8250.51	715.16	7489.31	46.04
3-B10	拱、板涵钢管支架	hm3	1166.73	1057.16	109.57	
3-B11	砼模板工程 承台	10m2	402.91	155.80	246.38	0.73
3-B12	砼模板工程 支撑梁、横梁	10m2	622.43	250.04	370.37	2.02
3-B13	砼模板工程 桥台、墩身	10m2	553.26	213.56	337.60	2.10
3-B14	砼模板工程 拱座	10m2	799.14	366.32	431.86	0.96
3-B15	砼模板工程 拱肋	10m2	597.41	228.76	367.92	0.73
3-B16	砼模板工程 拱上构件	10m2	682.61	256.12	425.73	0.76
3-B17	砼模板工程 箱梁0号块件	10m2	1070.96	671.08	398.13	1.75
3-B18	砼模板工程 悬浇砼箱梁	10m2	909.91	536.56	372.13	1.22
3-B19	砼模板工程 支架上现浇砼箱梁	10m2	752.18	402.80	348.26	1.12
3-B20	砼模板工程 矩形空心连续板	10m2	556.63	209.00	346.30	1.33
3-B21	砼模板工程 空心板梁	10m2	712.17	339.72	371.37	1.08
3-B22	砼模板工程 拱板	10m2	722.87	326.04	395.68	1.15
3-B23	砼模板工程 空心板	10m2	482.60	183.16	298.58	0.86
3-B24	砼模板工程 微弯板	10m2	544.48	190.76	352.70	1.02
3-B25	砼模板工程 T型梁	10m2	664.68	250.04	412.62	2.02
3-B26	砼模板工程 I型梁	10m2	543.33	224.96	316.47	1.90
3-B27	砼模板工程 实心板梁	10m2	314.54	103.36	210.55	0.63
3-B28	砼模板工程 箱型梁	10m2	834.02	563.92	269.09	1.01
3-B29	砼模板工程 箱型块件	10m2	831.96	547.20	283.72	1.04
3-B30	砼模板工程 砼基础垫层	10m2	262.40	50.92	210.81	0.67
4-1	平洞全断面4m2内开挖 次坚石	hm3	31757.96	7449.52	3909.85	20398.59
4-2	平洞全断面4m2内开挖 普坚石	hm3	42814.71	11592.28	5149.85	26072.58
4-3	平洞全断面4m2内开挖 特坚石	hm3	55065.03	15992.68	6635.81	32436.54
4-4	平洞全断面6m2内开挖 次坚石	hm3	22278.43	5659.72	2949.79	13668.92
4-5	平洞全断面6m2内开挖 普坚石	hm3	30888.15	8910.24	3972.99	18004.92
4-6	平洞全断面6m2内开挖 特坚石	hm3	40302.05	12378.88	5059.38	22863.79
4-7	平洞全断面10m2内开挖 次坚石	hm3	15787.67	4469.56	2301.69	9016.42
4-8	平洞全断面10m2内开挖 普坚石	hm3	22292.19	6976.80	3064.72	12250.67
4-9	平洞全断面10m2内开挖 特坚石	hm3	29436.62	9647.44	3901.40	15887.78
4-10	平洞全断面20m2内开挖 次坚石	hm3	11354.01	3556.04	2050.23	5747.74
4-11	平洞全断面20m2内开挖 普坚石	hm3	16498.79	5550.28	2717.95	8230.56
4-12	平洞全断面20m2内开挖 特坚石	hm3	22234.83	7735.28	3456.99	11042.56
4-13	平洞全断面35m2内开挖 次坚石	hm3	9452.60	3054.44	1772.29	4625.87
4-14	平洞全断面35m2内开挖 普坚石	hm3	13847.70	4781.16	2308.12	6758.42
4-15	平洞全断面35m2内开挖 特坚石	hm3	18740.73	6639.36	2981.54	9119.83
4-16	平洞全断面65m2内开挖 次坚石	hm3	7649.53	2540.68	1430.53	3678.32
4-17	平洞全断面65m2内开挖 普坚石	hm3	10341.90	3579.60	1747.65	5014.65
4-18	平洞全断面65m2内开挖 特坚石	hm3	13651.13	4847.28	2160.04	6643.81

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-19	平洞全断面100m2内开挖 次坚石	hm3	7077.13	2397.80	1354.28	3325.05
4-20	平洞全断面100m2内开挖 普坚石	hm3	9660.80	3381.24	1672.77	4606.79
4-21	平洞全断面100m2内开挖 特坚石	hm3	12893.98	4610.16	2113.11	6170.71
4-22	斜井全断面5m2内开挖 次坚石	hm3	34096.24	8563.68	3835.24	21697.32
4-23	斜井全断面5m2内开挖 普坚石	hm3	46534.68	13298.48	5168.27	28067.93
4-24	斜井全断面5m2内开挖 特坚石	hm3	60092.05	18322.84	6505.80	35263.41
4-25	斜井全断面10m2内开挖 次坚石	hm3	18118.39	5494.04	2524.63	10099.72
4-26	斜井全断面10m2内开挖 普坚石	hm3	25789.05	8502.88	3367.19	13918.98
4-27	斜井全断面10m2内开挖 特坚石	hm3	34261.68	11770.12	4240.76	18250.80
4-28	斜井全断面20m2内开挖 次坚石	hm3	13269.09	4590.40	1825.44	6853.25
4-29	斜井全断面20m2内开挖 普坚石	hm3	19952.25	7134.88	2821.51	9995.86
4-30	斜井全断面20m2内开挖 特坚石	hm3	26991.41	9899.00	3570.84	13521.57
4-31	竖井全断面5m2内开挖 次坚石	hm3	33254.16	8369.12	3491.22	21393.82
4-32	竖井全断面5m2内开挖 普坚石	hm3	45501.57	13056.80	4698.83	27745.94
4-33	竖井全断面5m2内开挖 特坚石	hm3	58713.85	18000.60	5942.69	34770.56
4-34	竖井全断面10m2内开挖 次坚石	hm3	16813.98	5302.52	2260.45	9251.01
4-35	竖井全断面10m2内开挖 普坚石	hm3	25090.11	8334.92	3075.00	13680.19
4-36	竖井全断面10m2内开挖 特坚石	hm3	33357.49	11539.08	3885.84	17932.57
4-37	竖井全断面25m2内开挖 次坚石	hm3	11770.67	3869.92	1823.84	6076.91
4-38	竖井全断面25m2内开挖 普坚石	hm3	17198.71	6063.28	2434.19	8701.24
4-39	竖井全断面25m2内开挖 特坚石	hm3	23244.31	8393.44	3063.82	11787.05
4-40	隧道内地沟0.5m内开挖 次坚石	hm3	27553.26	16229.04	3779.24	7544.98
4-41	隧道内地沟0.5m内开挖 普坚石	hm3	42627.21	26208.60	4593.34	11825.27
4-42	隧道内地沟0.5m内开挖 特坚石	hm3	66428.31	43738.76	5633.28	17056.27
4-43	隧道内地沟1m内开挖 次坚石	hm3	18033.04	10123.20	2778.95	5130.89
4-44	隧道内地沟1m内开挖 普坚石	hm3	27722.61	16346.84	3367.98	8007.79
4-45	隧道内地沟1m内开挖 特坚石	hm3	42734.01	27115.28	4104.95	11513.78
4-46	隧道内地沟1.5m内开挖 次坚石	hm3	12498.07	6735.12	2171.97	3590.98
4-47	隧道内地沟1.5m内开挖 普坚石	hm3	18578.60	10206.04	2562.15	5810.41
4-48	隧道内地沟1.5m内开挖 特坚石	hm3	24010.17	13090.24	3098.57	7821.36
4-49	平洞出渣人力装斗车运50m内	hm3	5767.18	5158.88	227.39	380.91
4-50	平洞出渣0.2装岩机装斗车运50m内	hm3	3719.97	1658.32	243.37	1818.28
4-51	平洞出渣.45装岩机装斗车运50m内	hm3	3213.72	1480.48	238.64	1494.60
4-52	平洞出渣斗车运增50m	hm3	356.70	281.20		75.50
4-53	平洞出渣装岩机装电瓶车运500m内	hm3	5153.71	1515.44	238.64	3399.63
4-54	平洞出渣机械装自卸汽车运1km内	hm3	3392.84	85.12		3307.72
4-55	平洞出渣自卸汽车增运1km	hm3	529.42			529.42
4-56	斜井出渣人装卷扬机轻轨运25m内	hm3	18576.68	12524.04	240.06	5812.58
4-57	斜井出渣卷扬机轻轨运增25m	hm3	3151.32	2274.68		876.64
4-58	竖井出渣人装卷扬机吊升25m内	hm3	18046.40	9777.40	784.74	7484.26
4-59	竖井出渣卷扬机吊升增25m	hm3	3174.91	2088.48	34.88	1051.55
4-60	Φ500内粘胶布软管通风年内摊销	hm	6703.94	6384.00	319.94	
4-61	Φ500内粘胶布软管通风增1季	hm	1260.90	1216.00	44.90	
4-62	Φ500内δ2钢板筒通风年内摊销	hm	9790.66	7724.64	1928.02	138.00
4-63	Φ500内δ2钢板筒通风增1季	hm	1596.55	1216.00	352.06	28.49
4-64	Φ1000内粘胶布软管通风年内摊销	hm	10215.88	9576.00	639.88	
4-65	Φ1000内粘胶布软管通风增1季	hm	1905.19	1824.00	81.19	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-66	Φ1000内 δ2钢板筒通风年内摊销	hm	15734.83	11586.96	3871.88	275.99
4-67	Φ1000内 δ2钢板筒通风增1季	hm	2588.35	1824.00	707.36	56.99
4-68	Φ25镀锌钢管风水管道一年内摊销	hm	4992.93	4685.40	299.62	7.91
4-69	Φ25镀锌钢管风水管道摊销增1季	hm	811.53	760.00	49.95	1.58
4-70	Φ50镀锌钢管风水管道一年内摊销	hm	5596.29	4945.32	629.32	21.65
4-71	Φ50镀锌钢管风水管道摊销增1季	hm	868.69	760.00	104.36	4.33
4-72	Φ80钢管风.水管道一年内摊销	hm	7252.52	5502.40	1255.09	495.03
4-73	Φ80钢管风.水管道摊销增1季	hm	1090.30	760.00	230.64	99.66
4-74	Φ100钢管风.水管道一年内摊销	hm	7964.44	5722.04	1654.63	587.77
4-75	Φ100钢管风.水管道摊销增1季	hm	1181.48	760.00	304.44	117.04
4-76	Φ150钢管风.水管道一年内摊销	hm	10461.84	6504.84	2781.85	1175.15
4-77	Φ150钢管风.水管道摊销增1季	hm	1508.48	760.00	512.79	235.69
4-78	洞内照明电路安拆一年内摊销	hm	16470.57	5304.80	11165.77	
4-79	洞内照明电路安拆摊销增1年	hm	3451.23	912.00	2539.23	
4-80	洞内动力电路安拆一年内摊销	hm	11556.65	5525.96	6030.69	
4-81	洞内动力电路安拆摊销增1年	hm	2055.84	912.00	1143.84	
4-82	轻便轨道15kg/m铺拆一年内摊销	hm	11153.99	5785.88	5368.11	
4-83	轻便轨道15kg/m铺拆摊销增1季	hm	1709.54	760.00	949.54	
4-84	轻便轨道18kg/m铺拆一年内摊销	hm	13402.52	5918.88	7483.64	
4-85	轻便轨道18kg/m铺拆摊销增1季	hm	2082.11	760.00	1322.11	
4-86	轻便轨道24kg/m铺拆一年内摊销	hm	13920.30	5996.40	7923.90	
4-87	轻便轨道24kg/m铺拆摊销增1季	hm	2157.28	760.00	1397.28	
4-88	C20 现浇衬平洞10m内拱部30-50cm	10m3	5055.39	2699.52	2141.47	214.40
4-89	C25 现浇衬平洞10m内拱部30-50cm	10m3	5194.23	2699.52	2280.31	214.40
4-90	平洞10m内拱部30-50cm钢模板	10m2	1186.84	851.96	228.78	106.10
4-91	C20 现浇衬平洞10m内拱部50-80cm	10m3	4745.06	2398.56	2132.10	214.40
4-92	C25 现浇衬平洞10m内拱部50-80cm	10m3	4883.90	2398.56	2270.94	214.40
4-93	平洞10m内拱部50-80cm钢模板	10m2	1199.65	864.88	219.78	114.99
4-94	C20 现浇衬平洞10m内拱部>80cm	10m3	4734.57	2394.76	2125.41	214.40
4-95	C25 现浇衬平洞10m内拱部>80cm	10m3	4873.41	2394.76	2264.25	214.40
4-96	平洞10m内拱部>80cm钢模板	10m2	1175.31	849.68	219.53	106.10
4-97	C20砼衬砌平洞>10m拱部30-50cm	10m3	4763.04	2419.84	2128.80	214.40
4-98	C25砼衬砌平洞>10m拱部30-50cm	10m3	4901.06	2419.84	2266.82	214.40
4-99	平洞>10m拱部30-50cm钢模板	10m2	1103.00	700.72	224.13	178.15
4-100	C20砼衬砌平洞>10m拱部50-80cm	10m3	4744.67	2413.00	2117.27	214.40
4-101	C25砼衬砌平洞>10m拱部50-80cm	10m3	4882.69	2413.00	2255.29	214.40
4-102	平洞>10m拱部50-80cm钢模板	10m2	1049.26	705.28	219.13	124.85
4-103	C20砼衬砌平洞>10m拱部>80cm	10m3	4736.43	2409.20	2112.83	214.40
4-104	C25砼衬砌平洞>10m拱部>80cm	10m3	4874.45	2409.20	2250.85	214.40
4-105	平洞>10m拱部>80cm钢模板	10m2	1039.59	697.68	213.10	128.81
4-106	C20砼衬砌平洞边墙30-50cm	10m3	4089.52	1801.20	2122.28	166.04
4-107	C25砼衬砌平洞边墙30-50cm	10m3	4227.95	1801.20	2260.71	166.04
4-108	衬砌平洞边墙30-50cm钢模板	10m2	847.79	643.72	156.25	47.82
4-109	C20砼衬砌平洞边墙50-80cm	10m3	4097.04	1812.60	2118.40	166.04
4-110	C25砼衬砌平洞边墙50-80cm	10m3	4235.33	1812.60	2256.69	166.04
4-111	衬砌平洞边墙50-80cm钢模板	10m2	856.46	666.52	141.14	48.80
4-112	C20砼衬砌平洞边墙>80cm	10m3	4101.77	1824.00	2111.73	166.04

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-113	C25砼衬砌平洞边墙>80cm	10m3	4240.07	1824.00	2250.03	166.04
4-114	衬砌平洞边墙>80cm钢模板	10m2	833.93	653.60	132.51	47.82
4-115	C20砼衬砌竖井15-25cm	10m3	4390.01	1944.84	2114.68	330.49
4-116	C25砼衬砌竖井15-25cm	10m3	4528.31	1944.84	2252.98	330.49
4-117	衬砌竖井15-25cm钢模板	10m2	733.33	653.60	62.94	16.79
4-118	C20砼衬砌竖井25-35cm	10m3	4398.62	1957.00	2111.13	330.49
4-119	C25砼衬砌竖井25-35cm	10m3	4536.91	1957.00	2249.42	330.49
4-120	衬砌竖井25-35cm钢模板	10m2	748.33	666.52	65.02	16.79
4-121	C20砼衬砌竖井35-45cm	10m3	4406.98	1965.36	2111.13	330.49
4-122	C25砼衬砌竖井35-45cm	10m3	4545.27	1965.36	2249.42	330.49
4-123	衬砌竖井35-45cm钢模板	10m2	730.29	643.72	65.83	20.74
4-124	C20砼衬砌斜井10m内拱部30-50cm	10m3	5355.56	2969.32	2150.89	235.35
4-125	C25砼衬砌斜井10m内拱部30-50cm	10m3	5494.95	2969.32	2290.28	235.35
4-126	斜井10m内拱部30-50cm钢模板	10m2	1309.13	937.08	253.11	118.94
4-127	C20砼衬砌斜井10m内拱部50-80cm	10m3	5015.55	2638.72	2141.48	235.35
4-128	C25砼衬砌斜井10m内拱部50-80cm	10m3	5154.94	2638.72	2280.87	235.35
4-129	斜井10m内拱部50-80cm钢模板	10m2	1321.59	951.52	242.25	127.82
4-130	C20砼衬砌斜井边墙30-50cm	10m3	4286.50	1981.32	2123.02	182.16
4-131	C25砼衬砌斜井边墙30-50cm	10m3	4424.93	1981.32	2261.45	182.16
4-132	衬砌斜井边墙30-50cm钢模板	10m2	932.61	708.32	172.52	51.77
4-133	C20砼衬砌斜井边墙50-80cm	10m3	4297.64	1994.24	2121.24	182.16
4-134	C25砼衬砌斜井边墙50-80cm	10m3	4436.07	1994.24	2259.67	182.16
4-135	衬砌斜井边墙50-80cm钢模板	10m2	932.85	718.96	156.20	57.69
4-136	M5.0砂浆衬砌块石洞门	10m3	3955.11	2343.08	1465.56	146.47
4-137	M7.5砂浆衬砌块石洞门	10m3	3993.58	2343.08	1504.03	146.47
4-138	M5.0砂浆衬砌清条石洞门	10m3	6022.63	1803.48	4172.83	46.32
4-139	M7.5砂浆衬砌清条石洞门	10m3	6029.49	1803.48	4179.69	46.32
4-140	M7.5砂浆衬砌拱石拱部	10m3	9411.21	4333.52	4858.14	219.55
4-141	M10 砂浆衬砌拱石拱部	10m3	9416.92	4333.52	4863.85	219.55
4-142	M5.0砂浆衬砌块石边墙	10m3	4189.19	2577.16	1465.56	146.47
4-143	M7.5砂浆衬砌块石边墙	10m3	4227.66	2577.16	1504.03	146.47
4-144	M5.0砂浆衬砌清条石边墙	10m3	6046.46	1828.56	4172.83	45.07
4-145	M7.5砂浆衬砌清条石边墙	10m3	6053.32	1828.56	4179.69	45.07
4-146	M5.0砂浆砌块石回填拱背	10m3	3573.08	1992.72	1433.89	146.47
4-147	M5.0砂浆砌块石回填墙背	10m3	3161.92	1581.56	1433.89	146.47
4-148	干砌块石回填拱背、墙背	10m3	2083.52	1236.52	847.00	
4-149	M5.0砂浆砌块石水沟	10m3	3432.48	1852.12	1433.89	146.47
4-150	M7.5砂浆砌块石水沟	10m3	3470.92	1852.12	1472.33	146.47
4-151	M5.0砂浆砌清条石水沟	10m3	5583.64	1393.84	4138.47	51.33
4-152	M7.5砂浆砌清条石水沟	10m3	5590.48	1393.84	4145.31	51.33
4-153	M7.5砂浆砌砖水沟	10m3	3148.74	946.20	2022.27	180.27
4-154	拱部喷射砼支护初喷5cm	hm2	8137.68	3583.40	2560.70	1993.58
4-155	拱部喷射砼支护增喷5cm	hm2	5084.68	2239.72	1600.44	1244.52
4-156	拱部喷射钢筋砼支护初喷5cm	hm2	8670.35	3820.52	2735.21	2114.62
4-157	拱部喷射钢筋砼支护增喷5cm	hm2	5420.16	2387.92	1709.17	1323.07
4-158	边墙喷射砼支护初喷5cm	hm2	7160.64	3155.52	2264.35	1740.77
4-159	边墙喷射砼支护增喷5cm	hm2	4475.39	1972.20	1415.28	1087.91

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-160	边墙喷射钢筋砼支护初喷5cm	hm2	7417.92	3179.08	2402.17	1836.67
4-161	边墙喷射钢筋砼支护增喷5cm	hm2	4730.70	2081.64	1501.02	1148.04
4-162	砂浆锚杆	t	18063.86	5380.80	6187.88	6495.18
4-163	喷射平台 H=4m	hm2	1268.29	1132.40	135.89	
4-164	洞内轨道平车运材料100m内	10m3	1868.76	1510.12		358.64
4-165	洞内轨道平车运材料增100m	10m3	514.25	319.20		195.05
4-166	Φ10内钢筋制安	t	6061.51	1406.00	4599.32	56.19
4-167	Φ>10钢筋制安	t	5670.73	972.80	4605.04	92.89
4-168	沉井基坑砂垫层	10m3	1720.79	355.68	1115.88	249.23
4-169	C20 现浇砼沉井基坑刃脚垫层	10m3	5766.30	1408.28	4004.26	353.76
4-170	C25 现浇砼沉井刃脚	10m3	5100.40	554.04	3878.62	667.74
4-171	C25 现浇砼沉井框架	10m3	4960.17	541.88	3859.30	558.99
4-172	C25 现浇砼沉井井壁、隔墙	10m3	4901.45	560.88	3858.68	481.89
4-173	C25 现浇砼沉井底板	10m3	5136.82	972.80	3874.89	289.13
4-174	沉井刃脚模板	10m2	1218.30	485.64	641.68	90.98
4-175	沉井框架模板	10m2	1579.75	481.08	879.53	219.14
4-176	沉井井壁、隔墙模板	10m2	908.84	417.24	404.68	86.92
4-177	沉井底板模板	10m2	1201.48	639.92	516.89	44.67
4-178	沉井刃脚钢筋制安	t	5780.27	711.36	4690.56	378.35
4-179	沉井框架钢筋制安	t	5679.06	448.40	4736.16	494.50
4-180	沉井井壁、隔墙钢筋制安	t	5495.26	380.76	4702.57	411.93
4-181	沉井底板钢筋制安	t	5555.76	521.36	4696.66	337.74
4-182	金属脚手架	hm2	1845.90	972.80	801.96	71.14
4-183	M5.0砂浆砌砖封预留孔洞	10m3	6174.91	3167.68	2341.57	665.66
4-184	吊车挖土排水下沉 8m内	hm3	5617.47	2508.00	295.33	2814.14
4-185	吊车挖土排水下沉 12m内	hm3	6840.89	3093.20	295.33	3452.36
4-186	吊车挖土排水下沉 16m内	hm3	8555.53	3920.84	295.33	4339.36
4-187	水力机械冲吸泥下沉 15m内	hm3	10088.28	3027.84	1279.83	5780.61
4-188	水力机械冲吸泥下沉 20m内	hm3	13343.00	4146.56	1279.83	7916.61
4-189	不排水潜水员吸泥下沉 13m内	hm3	52597.92	6019.20	185.30	46393.42
4-190	不排水潜水员吸泥下沉 17m内	hm3	62789.26	7189.60	185.30	55414.36
4-191	不排水潜水员吸泥下沉 25m内	hm3	75164.46	8610.80	185.30	66368.36
4-192	不排水潜水员吸泥下沉 29m内	hm3	90451.47	10366.40	185.30	79899.77
4-193	不排水潜水员吸泥下沉 32m内	hm3	108650.30	12456.40	185.30	96008.60
4-194	钻吸法出土下沉 20m内	hm3	35456.41	5855.04	978.95	28622.42
4-195	钻吸法出土下沉 25m内	hm3	41042.58	6750.32	708.36	33583.90
4-196	钻吸法出土下沉 30m内	hm3	49555.98	8260.44	578.08	40717.46
4-197	钻吸法出土下沉 35m内	hm3	58118.89	9739.40	558.61	47820.88
4-198	触变泥浆制作输送	10m3	7294.70	367.84	2112.85	4814.01
4-199	环氧沥青防水层	hm2	2180.13	1163.56	1016.57	
4-200	排水下沉井内铺块石	10m3	1710.66	525.16	793.25	392.25
4-201	排水下沉井内铺碎石	10m3	1730.72	522.12	686.66	521.94
4-202	排水下沉井内铺黄砂	10m3	1828.28	351.88	1104.42	371.98
4-203	井内水下抛铺块石	10m3	4964.58	592.80	793.25	3578.53
4-204	井内水下铺碎石	10m3	6006.43	583.68	686.66	4736.09
4-205	C20 现浇砼干封底	10m3	5202.81	623.20	3940.04	639.57
4-206	C25 水下砼封底	10m3	8997.93	1415.88	4686.82	2895.23

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-207	钢封门安装 ϕ 4000内	t	860.16	411.16	222.65	226.35
4-208	钢封门安装 ϕ 5000内	t	819.52	388.36	177.89	253.27
4-209	钢封门安装 ϕ 7000内	t	685.55	338.20	116.83	230.52
4-210	钢封门拆除 ϕ 4000内	t	641.40	288.80	10.54	342.06
4-211	钢封门拆除 ϕ 5000内	t	595.07	270.56	10.54	313.97
4-212	钢封门拆除 ϕ 7000内	t	513.87	227.24	10.54	276.09
4-213	盾构整体吊装 ϕ 4000内	台	53750.38	17480.00	12684.41	23585.97
4-214	盾构整体吊装 ϕ 5000内	台	68556.98	23028.00	14238.28	31290.70
4-215	盾构整体吊装 ϕ 6000内	台	84556.07	28500.00	16558.77	39497.30
4-216	盾构整体吊装 ϕ 7000内	台	97934.85	33972.00	18947.20	45015.65
4-217	盾构整体吊拆 ϕ 4000内	台	41760.02	13984.00	10277.55	17498.47
4-218	盾构整体吊拆 ϕ 5000内	台	53042.35	18392.00	11570.92	23079.43
4-219	盾构整体吊拆 ϕ 6000内	台	65976.65	22800.00	13362.77	29813.88
4-220	盾构整体吊拆 ϕ 7000内	台	76508.07	27132.00	15315.92	34060.15
4-221	车架安装 10t内	节	5587.84	1292.00	2258.53	2037.31
4-222	车架安装 20t内	节	8444.99	1938.00	2933.95	3573.04
4-223	车架拆除 10t内	节	3973.39	1155.20	1020.54	1797.65
4-224	车架拆除 20t内	节	6415.09	1744.20	1466.92	3203.97
4-225	$\phi \leq 4000$ 干式出土盾构负环段掘进	m	9799.21	2929.80	2893.91	3975.50
4-226	$\phi \leq 4000$ 干式出土盾构出洞段掘进	m	5670.49	1124.80	2191.49	2354.20
4-227	$\phi \leq 4000$ 干式出土盾构正常段掘进	m	5104.02	882.36	2038.12	2183.54
4-228	$\phi \leq 4000$ 干式出土盾构进洞段掘进	m	6101.30	1001.68	2103.66	2995.96
4-229	$\phi \leq 5000$ 干式出土盾构负环段掘进	m	10452.98	2874.32	3480.76	4097.90
4-230	$\phi \leq 5000$ 干式出土盾构出洞段掘进	m	7164.73	1104.28	2663.57	3396.88
4-231	$\phi \leq 5000$ 干式出土盾构正常段掘进	m	5869.14	861.84	2433.45	2573.85
4-232	$\phi \leq 5000$ 干式出土盾构进洞段掘进	m	6834.17	982.68	2547.47	3304.02
4-233	$\phi \leq 6000$ 干式出土盾构负环段掘进	m	13120.68	3810.64	4718.82	4591.22
4-234	$\phi \leq 6000$ 干式出土盾构出洞段掘进	m	8980.53	1453.12	3662.61	3864.80
4-235	$\phi \leq 6000$ 干式出土盾构正常段掘进	m	7489.03	1135.44	3348.28	3005.31
4-236	$\phi \leq 6000$ 干式出土盾构进洞段掘进	m	8639.67	1292.00	3502.88	3844.79
4-237	$\phi \leq 7000$ 干式出土盾构负环段掘进	m	19158.23	5240.20	6535.71	7382.32
4-238	$\phi \leq 7000$ 干式出土盾构出洞段掘进	m	12096.70	1919.76	5000.39	5176.55
4-239	$\phi \leq 7000$ 干式出土盾构正常段掘进	m	10367.47	1565.60	4642.43	4159.44
4-240	$\phi \leq 7000$ 干式出土盾构进洞段掘进	m	11956.48	1785.24	4863.46	5307.78
4-241	$\phi \leq 4000$ 水力出土盾构负环段掘进	m	11624.35	3636.60	2779.01	5208.74
4-242	$\phi \leq 4000$ 水力出土盾构出洞段掘进	m	9382.96	1703.16	2273.88	5405.92
4-243	$\phi \leq 4000$ 水力出土盾构正常段掘进	m	5447.58	813.20	1855.20	2779.18
4-244	$\phi \leq 4000$ 水力出土盾构进洞段掘进	m	8077.26	1336.08	2100.11	4641.07
4-245	$\phi \leq 5000$ 水力出土盾构负环段掘进	m	12706.78	3537.04	3311.88	5857.86
4-246	$\phi \leq 5000$ 水力出土盾构出洞段掘进	m	10295.11	1668.20	2782.11	5844.80
4-247	$\phi \leq 5000$ 水力出土盾构正常段掘进	m	6011.79	794.96	2229.63	2987.20
4-248	$\phi \leq 5000$ 水力出土盾构进洞段掘进	m	8739.41	1305.68	2552.51	4881.22
4-249	$\phi \leq 6000$ 水力出土盾构负环段掘进	m	15735.87	4379.88	4461.51	6894.48
4-250	$\phi \leq 6000$ 水力出土盾构出洞段掘进	m	13826.02	2206.28	3910.35	7709.39
4-251	$\phi \leq 6000$ 水力出土盾构正常段掘进	m	8051.22	1041.20	3092.13	3917.89
4-252	$\phi \leq 6000$ 水力出土盾构进洞段掘进	m	11862.88	1722.16	3569.47	6571.25
4-253	$\phi \leq 7000$ 水力出土盾构负环段掘进	m	20491.61	5150.52	6255.00	9086.09

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-254	Φ≤7000水力出土盾构出洞段掘进	m	17777.07	3151.72	5228.22	9397.13
4-255	Φ≤7000水力出土盾构正常段掘进	m	10381.59	1480.48	4147.29	4753.82
4-256	Φ≤7000水力出土盾构进洞段掘进	m	15133.14	2452.52	4727.21	7953.41
4-257	Φ≤4000土压平衡盾构负环段掘进	m	8590.69	2785.40	2617.92	3187.37
4-258	Φ≤4000土压平衡盾构出洞段掘进	m	7383.69	1396.12	2233.68	3753.89
4-259	Φ≤4000土压平衡盾构正常段掘进	m	4833.52	756.20	1823.67	2253.65
4-260	Φ≤4000土压平衡盾构进洞段掘进	m	5742.13	953.04	1947.74	2841.35
4-261	Φ≤5000土压平衡盾构负环段掘进	m	10110.15	2701.80	3166.02	4242.33
4-262	Φ≤5000土压平衡盾构出洞段掘进	m	9296.48	1369.52	2744.93	5182.03
4-263	Φ≤5000土压平衡盾构正常段掘进	m	5903.09	739.48	2175.94	2987.67
4-264	Φ≤5000土压平衡盾构进洞段掘进	m	7094.99	936.32	2354.02	3804.65
4-265	Φ≤6000土压平衡盾构负环段掘进	m	12113.19	3434.44	4231.41	4447.34
4-266	Φ≤6000土压平衡盾构出洞段掘进	m	11074.07	1806.52	3805.72	5461.83
4-267	Φ≤6000土压平衡盾构正常段掘进	m	7175.14	971.28	3016.93	3186.93
4-268	Φ≤6000土压平衡盾构进洞段掘进	m	8520.74	1229.68	3259.32	4031.74
4-269	Φ≤7000土压平衡盾构负环段掘进	m	18363.65	4980.28	4826.78	8556.59
4-270	Φ≤7000土压平衡盾构出洞段掘进	m	16511.78	2389.44	5222.88	8899.46
4-271	Φ≤7000土压平衡盾构正常段掘进	m	10841.48	1336.84	4198.24	5306.40
4-272	Φ≤7000土压平衡盾构进洞段掘进	m	12917.83	1671.24	4521.03	6725.56
4-273	Φ<11000土压平衡盾构负环段掘进	m	36294.01	9747.76	10770.06	15776.19
4-274	Φ<11000土压平衡盾构出洞段掘进	m	30423.02	4760.64	10270.28	15392.10
4-275	Φ<11000土压平衡盾构正常段掘进	m	24969.10	2529.28	8660.24	13779.58
4-276	Φ<11000土压平衡盾构进洞段掘进	m	26343.58	3230.76	9262.11	13850.71
4-277	Φ≤4000泥水平衡盾构负环段掘进	m	11034.74	3433.68	2613.47	4987.59
4-278	Φ≤4000泥水平衡盾构出洞段掘进	m	10023.74	1537.48	2151.01	6335.25
4-279	Φ≤4000泥水平衡盾构正常段掘进	m	5161.98	658.92	1672.50	2830.56
4-280	Φ≤4000泥水平衡盾构进洞段掘进	m	8486.56	1203.84	1968.38	5314.34
4-281	Φ≤5000泥水平衡盾构负环段掘进	m	12851.99	3362.24	3145.34	6344.41
4-282	Φ≤5000泥水平衡盾构出洞段掘进	m	12248.52	1505.56	2680.42	8062.54
4-283	Φ≤5000泥水平衡盾构正常段掘进	m	6233.75	644.48	2030.33	3558.94
4-284	Φ≤5000泥水平衡盾构进洞段掘进	m	10300.01	1179.52	2433.97	6686.52
4-285	Φ≤6000泥水平衡盾构负环段掘进	m	15041.35	4162.52	4220.29	6658.54
4-286	Φ≤6000泥水平衡盾构出洞段掘进	m	14601.12	1989.68	3761.26	8850.18
4-287	Φ≤6000泥水平衡盾构正常段掘进	m	7560.88	841.32	2829.48	3890.08
4-288	Φ≤6000泥水平衡盾构进洞段掘进	m	12189.89	1532.16	3390.38	7267.35
4-289	Φ≤7000泥水平衡盾构负环段掘进	m	20675.22	4895.16	6016.55	9763.51
4-290	Φ≤7000泥水平衡盾构出洞段掘进	m	21024.41	2840.88	5068.52	13115.01
4-291	Φ≤7000泥水平衡盾构正常段掘进	m	10764.79	1192.44	3848.55	5723.80
4-292	Φ≤7000泥水平衡盾构进洞段掘进	m	17510.61	2211.60	4541.93	10757.08
4-293	Φ<11000泥水平衡盾构负环段掘进	m	44646.72	11706.28	11073.09	21867.35
4-294	Φ<11000泥水平衡盾构出洞段掘进	m	40271.48	5325.32	10765.72	24180.44
4-295	Φ<11000泥水平衡盾构正常段掘进	m	20566.02	2207.04	8387.54	9971.44
4-296	Φ<11000泥水平衡盾构进洞段掘进	m	32638.94	4115.40	9842.88	18680.66
4-297	石膏粉煤灰衬砌同步压浆	10m3	4496.36	2064.16	1195.65	1236.55
4-298	石膏粘土粉煤灰衬砌同步压浆	10m3	4544.89	2030.72	1277.62	1236.55
4-299	水泥粉煤灰衬砌同步压浆	10m3	5034.51	1988.16	1809.80	1236.55
4-300	石膏粉煤灰衬砌分块压浆	10m3	7594.57	4128.32	1293.17	2173.08

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-301	石膏粘土粉煤灰衬砌分块压浆	10m3	7609.66	4061.44	1375.14	2173.08
4-302	水泥粉煤灰衬砌分块压浆	10m3	8081.10	3976.32	1931.70	2173.08
4-303	临时防水环板柔性接缝环	t	6363.88	1605.12	596.81	4161.95
4-304	临时止水缝柔性接缝环	m	2413.36	452.96	1521.50	438.90
4-305	拆除临时钢环板	t	4226.12	1284.40	237.28	2704.44
4-306	拆除洞口环管片	m3	4113.90	1396.88	22.23	2694.79
4-307	安装钢环板	t	8400.91	1925.84	1501.86	4973.21
4-308	安装柔性接缝环	m	2851.11	779.00	1118.54	953.57
4-309	C25 现浇砼洞口环圈	m3	4956.00	944.68	1706.66	2304.66
4-310	C40 预制砼管片Φ4000内	10m3	15847.33	3393.40	5565.21	6888.72
4-311	C40 预制砼管片Φ5000内	10m3	15619.89	3331.84	5511.10	6776.95
4-312	C40 预制砼管片Φ6000内	10m3	14465.06	3035.44	5278.94	6150.68
4-313	C40 预制砼管片Φ7000内	10m3	13559.13	2802.88	5100.14	5656.11
4-314	C40 预制砼管片Φ11000内	10m3	13308.72	2736.76	5022.84	5549.12
4-315	管片钢筋制作	t	8156.40	1568.64	4946.17	1641.59
4-316	预制管片Φ4000内成环水平拼装	组	4014.07	1520.00	520.19	1973.88
4-317	预制管片Φ5000内成环水平拼装	组	5142.99	1959.28	641.73	2541.98
4-318	预制管片Φ6000内成环水平拼装	组	5907.13	2525.48	763.27	2618.38
4-319	预制管片Φ7000内成环水平拼装	组	7044.01	3090.92	884.81	3068.28
4-320	预制管片Φ11000内成环水平拼装	组	9889.11	4255.24	1405.00	4228.87
4-321	管片Φ4000内短驳运输	10m3	587.20	92.72	15.10	479.38
4-322	管片Φ5000内短驳运输	10m3	606.95	110.96	16.61	479.38
4-323	管片Φ6000内短驳运输	10m3	660.16	148.96	18.12	493.08
4-324	管片Φ7000内短驳运输	10m3	596.57	134.52	19.63	442.42
4-325	管片Φ11000内短驳运输	10m3	585.98	107.16	21.14	457.68
4-326	Φ4000内管片设置氯丁橡胶密封条	环	754.46	259.16	377.57	117.73
4-327	Φ5000内管片设置氯丁橡胶密封条	环	982.58	301.72	527.65	153.21
4-328	Φ6000内管片设置氯丁橡胶密封条	环	1414.22	369.36	854.47	190.39
4-329	Φ7000内管片设置氯丁橡胶密封条	环	1908.05	521.36	1180.43	206.26
4-330	Φ11000内管片设置氯丁橡胶密封条	环	3399.45	603.44	2534.46	261.55
4-331	Φ4000内管片设置821防水橡胶条	环	703.48	260.68	325.07	117.73
4-332	Φ5000内管片设置821防水橡胶条	环	944.05	301.72	484.61	157.72
4-333	Φ6000内管片设置821防水橡胶条	环	1317.18	386.08	740.71	190.39
4-334	Φ7000内管片设置821防水橡胶条	环	1708.02	521.36	980.40	206.26
4-335	Φ11000内管片设置821防水橡胶条	环	3066.15	603.44	2201.16	261.55
4-336	Φ4000内管片嵌缝	环	528.69	266.76	161.96	99.97
4-337	Φ5000内管片嵌缝	环	776.82	395.20	233.23	148.39
4-338	Φ6000内管片嵌缝	环	1035.97	482.60	340.85	212.52
4-339	Φ7000内管片嵌缝	环	1359.09	570.76	448.25	340.08
4-340	Φ11000内管片嵌缝	环	2675.74	1172.68	1024.79	478.27
4-341	负环管片拆除Φ4000内	m	3235.18	2090.00	194.00	951.18
4-342	负环管片拆除Φ5000内	m	3730.16	2416.04	206.50	1107.62
4-343	负环管片拆除Φ6000内	m	5392.08	3736.92	244.17	1410.99
4-344	负环管片拆除Φ7000内	m	7045.20	5057.80	281.59	1705.81
4-345	负环管片拆除Φ11000内	m	13388.27	10533.60	380.24	2474.43
4-346	干式出土盾构管线拆除Φ5000内	hm	25047.02	9556.24	1814.06	13676.72
4-347	干式出土盾构管线拆除Φ7000内	hm	31308.26	11944.92	2267.70	17095.64

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-348	干式出土盾构管线拆除 ϕ 11000内	hm	51199.52	18908.80	3649.45	28641.27
4-349	水力出土盾构管线拆除 ϕ 5000内	hm	23748.00	8822.08	1678.14	13247.78
4-350	水力出土盾构管线拆除 ϕ 7000内	hm	29683.35	11027.60	2097.78	16557.97
4-351	水力出土盾构管线拆除 ϕ 11000内	hm	45937.24	17062.76	3153.42	25721.06
4-352	顶升管节制作	m3	5320.28	1818.68	1007.33	2494.27
4-353	复合管片制作	10m3	44002.39	10272.16	21107.65	12622.58
4-354	管节试拼装	节	987.95	341.24	258.44	388.27
4-355	顶升车架安装	t	4889.97	1159.00	640.97	3090.00
4-356	顶升车架拆除	t	3819.72	1000.92	205.23	2613.57
4-357	顶升设备安装	套	8426.65	1496.44	2744.81	4185.40
4-358	顶升设备拆除	套	3938.71	919.60	615.39	2403.72
4-359	首管节垂直顶升	节	11668.46	2470.76	2384.95	6812.75
4-360	中间管节垂直顶升	节	3136.03	685.52	483.80	1966.71
4-361	尾管节垂直顶升	节	8367.61	1674.28	1953.41	4739.92
4-362	止水框安装	t	9260.49	1976.00	766.80	6517.69
4-363	连系梁安装	t	7917.75	1691.76	558.54	5667.45
4-364	恒电位仪安装	个	3212.91	472.72	2234.81	505.38
4-365	阳极安装	个	3194.05	769.12	1919.25	505.68
4-366	阴极安装	个	2587.65	334.40	1934.83	318.42
4-367	参比电极安装	个	1481.92	250.80	1023.66	207.46
4-368	隧道内电缆铺设	hm	4244.06	868.68	2850.00	525.38
4-369	接线箱制作	个	746.70	110.96	419.24	216.50
4-370	分支箱制作	个	1003.10	110.96	709.57	182.57
4-371	过渡盒制作	个	699.92	110.96	445.32	143.64
4-372	滩地揭顶盖	个	3027.32	2371.96	152.31	503.05
4-373	导墙开挖	hm3	3245.82	1595.24	811.68	838.90
4-374	C20 现浇砼导墙	10m3	5668.30	1391.56	3833.40	443.34
4-375	导墙模板	10m2	484.89	256.88	228.01	
4-376	导墙钢筋	t	6118.33	1048.80	4814.05	255.48
4-377	15m内履带式液压抓斗挖土成槽	10m3	3453.86	821.56	107.75	2524.55
4-378	25m内履带式液压抓斗挖土成槽	10m3	4632.04	928.72	107.75	3595.57
4-379	35m内履带式液压抓斗挖土成槽	10m3	5848.38	1049.56	107.75	4691.07
4-380	25m内二钻一抓挖土成槽	10m3	4274.84	1032.84	132.59	3109.41
4-381	钢筋笼制作	t	6336.74	896.80	5134.24	305.70
4-382	钢筋笼吊运就位 15m内	t	722.54	288.80	65.30	368.44
4-383	钢筋笼吊运就位 25m内	t	797.18	290.32	64.33	442.53
4-384	钢筋笼吊运就位 35m内	t	930.40	295.64	67.31	567.45
4-385	锁口管吊拔 15m内	段	3677.88	1503.28	410.73	1763.87
4-386	锁口管吊拔 25m内	段	4885.55	1935.72	679.94	2269.89
4-387	锁口管吊拔 35m内	段	6148.81	2390.20	951.89	2806.72
4-388	砼连续墙清底置换	段	3451.36	1016.12	36.43	2398.81
4-389	C25 现浇砼连续墙	10m3	5079.29	465.12	4381.46	232.71
4-390	大型支撑基坑土方 b15m深3.5m内	hm3	2279.37	480.32	14.87	1784.18
4-391	大型支撑基坑土方 b15m深7m内	hm3	2853.00	572.28	14.20	2266.52
4-392	大型支撑基坑土方 b15m深11m内	hm3	3551.10	752.40	13.33	2785.37
4-393	大型支撑基坑土方 b15m深15m内	hm3	4064.36	1057.16	12.92	2994.28
4-394	大型支撑基坑土方 b>15m深3.5m内	hm3	2264.26	465.88	14.20	1784.18

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-395	大型支撑基坑土方 b>15m深7m内	hm3	3040.08	561.64	13.33	2465.11
4-396	大型支撑基坑土方 b>15m深11m内	hm3	3844.69	744.80	12.95	3086.94
4-397	大型支撑基坑土方 b>15m深15m内	hm3	4422.67	1055.64	12.35	3354.68
4-398	大型支撑安装 b≤15m	t	779.31	159.60	367.17	252.54
4-399	大型支撑拆除 b≤15m	t	449.23	218.12		231.11
4-400	大型支撑安装 b>15m	t	884.67	151.24	289.46	443.97
4-401	大型支撑拆除 b>15m	t	526.44	183.92		342.52
4-402	基坑砂垫层	10m3	2056.31	560.12	1102.12	394.07
4-403	C20 现浇砼基坑垫层	10m3	5109.06	519.08	3951.38	638.60
4-404	C20 现浇砼钢丝网护坡厚10cm	hm2	7449.64	1108.08	5682.09	659.47
4-405	C20 现浇砼钢丝网护坡增2cm	hm2	1073.05	221.92	754.75	96.38
4-406	水泥砂浆钢丝网护坡厚5cm	hm2	4355.99	1257.04	2689.61	409.34
4-407	水泥砂浆钢丝网护坡增1cm	hm2	471.58	251.56	175.75	44.27
4-408	C30 现浇砼地梁	10m3	5096.83	201.40	4016.04	879.39
4-409	C30 现浇砼底板厚0.6m内	10m3	4384.60	140.60	3916.31	327.69
4-410	C30 现浇砼底板厚>0.6m	10m3	4282.52	126.92	3885.74	269.86
4-411	地梁模板(砖模)	10m2	4220.80	1632.48	1842.71	745.61
4-412	底板模板	10m2	894.01	440.80	266.59	186.62
4-413	地梁钢筋	t	5971.57	905.92	4696.49	369.16
4-414	底板钢筋 厚0.6m内	t	5565.34	498.56	4645.72	421.06
4-415	底板钢筋 厚>0.6m	t	5698.42	498.56	4668.26	531.60
4-416	C30 现浇砼墙 厚0.5m内	10m3	4709.72	190.76	3940.69	578.27
4-417	C30 现浇砼墙 厚>0.5m	10m3	4606.02	171.00	3914.58	520.44
4-418	C30 现浇砼衬墙	10m3	4801.15	219.64	3926.14	655.37
4-419	墙模板	10m2	740.53	448.40	191.17	100.96
4-420	衬墙模板	10m2	1127.02	744.80	207.57	174.65
4-421	墙钢筋 厚0.5m内	t	5757.85	623.20	4671.21	463.44
4-422	墙钢筋 厚>0.5m	t	5757.85	623.20	4684.20	450.45
4-423	衬墙钢筋	t	5523.62	623.20	4712.44	187.98
4-424	C30 现浇砼柱	10m3	4772.20	267.52	3907.14	597.54
4-425	C30 现浇砼梁 高0.6m内	10m3	4905.82	269.04	4000.69	636.09
4-426	C30 现浇砼梁 高>0.6m	10m3	4763.32	247.76	3937.29	578.27
4-427	柱模板	10m2	705.62	443.08	159.59	102.95
4-428	梁模板	10m2	862.29	534.28	192.14	135.87
4-429	柱钢筋	t	5683.44	500.08	4683.79	499.57
4-430	梁钢筋 高0.6m内	t	5920.73	615.60	4657.33	647.80
4-431	梁钢筋 高>0.6m	t	6094.12	615.60	4657.33	821.19
4-432	C30 现浇砼平台、顶板 厚0.3m内	10m3	4532.44	155.80	3971.85	404.79
4-433	C30 现浇砼平台、顶板 厚0.5m内	10m3	4451.55	147.44	3937.87	366.24
4-434	C30 现浇砼平台、顶板 厚>0.5m	10m3	4408.78	138.32	3923.50	346.96
4-435	平台、顶板模板	10m2	1051.91	532.00	348.68	171.23
4-436	平台、顶板钢筋 厚0.3m内	t	6031.78	652.84	4686.66	692.28
4-437	平台、顶板钢筋 厚0.5m内	t	5913.91	652.84	4668.39	592.68
4-438	平台、顶板钢筋 厚>0.5m	t	5913.91	652.84	4668.39	592.68
4-439	C30 现浇砼楼梯	10m3	6108.63	1022.96	3977.44	1108.23
4-440	C30 现浇砼电缆沟	10m3	5538.68	858.80	3752.58	927.30
4-441	C30 现浇砼车道侧石	10m3	7096.03	326.80	6036.76	732.47

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-442	楼梯模板	10m2	1118.95	766.84	208.45	143.66
4-443	电缆沟模板	10m2	680.41	403.56	176.72	100.13
4-444	车道侧石模板	10m2	755.38	566.96	131.67	56.75
4-445	楼梯钢筋	t	6614.63	1029.04	4689.85	895.74
4-446	电缆沟钢筋	t	8100.53	893.76	4704.79	2501.98
4-447	车道侧石钢筋	t	8130.97	1756.36	4763.82	1610.79
4-448	C30 现浇砼弓形底板	10m3	5431.29	489.44	4014.72	927.13
4-449	C30 现浇砼支承墙	10m3	5718.30	483.36	3977.70	1257.24
4-450	弓形底板模板	10m2	7289.60	3615.32	2419.43	1254.85
4-451	支承墙模板	10m2	936.07	608.76	256.00	71.31
4-452	弓形底板钢筋	t	6124.70	638.40	4766.93	719.37
4-453	支承墙钢筋	t	6627.42	875.52	4792.76	959.14
4-454	C30 现浇砼侧墙及顶内衬	10m3	10710.35	1976.00	6421.01	2313.34
4-455	行车道槽形板安装	hm2	7407.15	1297.32	2729.04	3380.79
4-456	隧道内引道道路	10m3	6694.10	1303.40	5262.70	128.00
4-457	圆隧道道路	10m3	15618.90	2115.08	11599.77	1904.05
4-458	钢筋调整 ϕ 10内	t	5978.71	1304.92	4629.73	44.06
4-459	钢筋调整 $\phi > 10$	t	5814.66	935.56	4677.79	201.31
4-460	分层注浆加固地基 孔深10m内	孔	3202.33	797.24	1764.12	640.97
4-461	分层注浆加固地基 孔深15m内	孔	4913.79	1022.20	3090.18	801.41
4-462	分层注浆加固地基 孔深20m内	孔	6399.67	1206.88	4124.31	1068.48
4-463	分层注浆加固地基 孔深25m内	孔	8095.10	1507.84	5271.76	1315.50
4-464	分层注浆加固地基 孔深30m内	孔	9839.60	1824.76	6412.28	1602.56
4-465	分层注浆加固土体	m3	157.86	39.52	88.31	30.03
4-466	压密注浆加固地基 孔深10m内	孔	2353.26	738.72	1012.29	602.25
4-467	压密注浆加固地基 孔深15m内	孔	3191.23	921.88	1519.43	749.92
4-468	压密注浆加固地基 孔深20m内	孔	4107.14	1078.44	2026.82	1001.88
4-469	压密注浆加固地基 孔深25m内	孔	5112.39	1341.40	2537.95	1233.04
4-470	压密注浆加固地基 孔深30m内	孔	6167.47	1617.28	3041.94	1508.25
4-471	压密注浆加固土体	m3	120.72	36.48	59.26	24.98
4-472	双重管高压旋喷加固地基 深10m内	孔	2644.54	582.92	1114.67	946.95
4-473	双重管高压旋喷加固地基 深15m内	孔	4008.43	852.72	1816.51	1339.20
4-474	双重管高压旋喷加固地基 深20m内	孔	5456.47	1146.84	2525.96	1783.67
4-475	三重管高压旋喷加固地基 深10m内	孔	4539.34	766.08	2591.74	1181.52
4-476	三重管高压旋喷加固地基 深15m内	孔	7062.80	1138.48	4245.80	1678.52
4-477	三重管高压旋喷加固地基 深20m内	孔	9684.50	1535.96	5911.00	2237.54
4-478	三重管高压旋喷加固地基 深25m内	孔	12401.27	1934.20	7701.36	2765.71
4-479	三重管高压旋喷加固地基 深30m内	孔	15339.06	2361.32	9620.26	3357.48
4-480	土体分层沉降地表监测孔布置 10m	孔	2650.10	810.92	862.65	976.53
4-481	土体分层沉降地表监测孔布置 20m	孔	4033.11	1128.60	1693.80	1210.71
4-482	土体分层沉降地表监测孔布置 30m	孔	5411.59	1446.28	2524.94	1440.37
4-483	土体水平位移地表监测孔布置 10m	孔	2410.88	852.72	581.63	976.53
4-484	土体水平位移地表监测孔布置 20m	孔	3554.53	1212.20	1131.62	1210.71
4-485	土体水平位移地表监测孔布置 30m	孔	4693.64	1571.68	1681.59	1440.37
4-486	孔隙水压力地表监测孔布置 10m	孔	1990.41	652.08	560.89	777.44
4-487	孔隙水压力地表监测孔布置 20m	孔	2317.03	744.04	601.19	971.80
4-488	孔隙水压力地表监测孔布置 30m	孔	2639.13	836.00	641.49	1161.64

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-489	水位观察孔 15m	孔	2305.57	727.32	674.25	904.00
4-490	地表桩监测点布置	个	587.32	342.76	238.31	6.25
4-491	砼构件变形监测点布置	个	213.17	117.04	81.13	15.00
4-492	建筑物倾斜监测点布置	个	336.40	125.40	204.75	6.25
4-493	建筑物振动监测点布置	个	336.40	125.40	204.75	6.25
4-494	地下管线沉降监测点布置	个	487.27	275.88	205.14	6.25
4-495	地下管线位移监测点布置	个	487.27	275.88	205.14	6.25
4-496	砼构件钢筋应力监测点布置	个	456.99	167.20	147.01	142.78
4-497	砼应变监测点布置	个	432.57	158.84	145.57	128.16
4-498	钢支撑轴力监测点布置	个	3569.44	250.80	2692.90	625.74
4-499	砼水化热监测点布置	个	368.70	158.84	81.70	128.16
4-500	砼结构界面土压力监测点布置	个	1687.65	593.56	468.35	625.74
4-501	砼结构界面孔隙水压力监测点布置	个	1736.37	593.56	517.07	625.74
4-502	墙体位移监测孔布置 20m	孔	2813.58	401.28	535.09	1877.21
4-503	墙体位移监测孔布置 30m	孔	3112.84	484.88	750.75	1877.21
4-504	墙体位移监测孔布置 40m	孔	4037.84	568.48	966.41	2502.95
4-505	超声波监测孔布置 45m内	孔	5671.43	1003.20	4068.23	600.00
4-506	超声波监测孔布置 >45m	孔	7926.35	1254.00	5952.35	720.00
4-507	基坑回弹地下监测孔布置	孔	4095.31	986.48	1898.12	1210.71
4-508	砼支撑轴力地下监测孔布置	断面	611.38	351.12	192.04	68.22
4-509	纵向沉降及位移地下监测孔布置	个	238.74	192.28	44.00	2.46
4-510	隧道直径变形地下监测孔布置	环	476.57	359.48	110.64	6.45
4-511	隧道环缝纵缝变化地下监测孔布置	个	595.39	359.48	229.46	6.45
4-512	衬砌表面应变计	个	681.67	359.48	315.74	6.45
4-513	地面监控测试 3项内	组日	405.30	376.20	29.10	
4-514	地面监控测试 6项内	组日	810.60	752.40	58.20	
4-515	地面监控测试 >6项	组日	1215.90	1128.60	87.30	
4-516	地下监控测试 3项内	组日	456.96	426.36	30.60	
4-517	地下监控测试 6项内	组日	913.92	852.72	61.20	
4-518	地下监控测试 >6项	组日	1370.88	1279.08	91.80	
4-519	顶升管首节钢壳	t	30699.24	4246.12	21016.04	5437.08
4-520	顶升管中间节钢壳	t	13366.00	2815.80	6664.11	3886.09
4-521	顶升管尾节钢壳	t	14034.20	2974.64	7168.48	3891.08
4-522	顶升管钢管片 1 t 内	t	15670.17	2914.60	6518.81	6236.76
4-523	顶升管钢管片 >1 t	t	13772.13	2832.52	6352.44	4587.17
4-524	复合管片钢壳	t	12032.08	1834.64	6179.23	4018.21
4-525	顶升止水框	t	15184.44	3209.48	6995.72	4979.24
4-526	顶升连系梁	t	7375.99	799.52	5587.92	988.55
4-527	顶升转向法兰	t	15457.69	3901.84	6980.56	4575.29
4-528	顶升车架	t	9249.02	1781.44	5295.95	2171.63
4-529	走道板	t	6553.81	1508.60	4024.30	1020.91
4-530	配套定型走道板	t	9793.24	3223.16	5674.20	895.88
4-531	钢轨跑板	t	8061.79	690.08	6335.33	1036.38
4-532	盾构基座	t	7411.55	1253.24	4923.74	1234.57
4-533	钢围令	t	6680.46	870.20	5072.62	737.64
4-534	钢闸墙	t	8993.43	1858.96	5973.55	1160.92
4-535	钢轨枕	t	7040.42	1184.08	5212.55	643.79

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-536	角钢支架	t	7882.80	2421.36	5049.43	412.01
4-537	混合支架	t	8455.63	1811.08	5422.37	1222.18
4-538	板式扶梯	t	9033.43	2988.32	5275.04	770.07
4-539	格式扶梯	t	9405.63	2988.32	4884.41	1532.90
4-540	垂直扶梯	t	9377.99	3374.40	4969.50	1034.09
4-541	钢管栏杆	t	9165.07	3027.08	5271.01	866.98
4-542	钢支撑(活络头)	t	10399.19	2084.68	5883.91	2430.60
4-543	钢支撑(固定头)	t	9634.69	1648.44	5698.51	2287.74
4-544	承插式钢封门	t	5888.67	726.56	4807.78	354.33
4-545	弧形边墙增人工	10m3	98.80	98.80		
5-1	承插铸铁管安装(青铅接口)DN100	10m	287.27	69.92	217.35	
5-2	承插铸铁管安装(青铅接口)DN150	10m	406.93	87.40	319.53	
5-3	承插铸铁管安装(青铅接口)DN200	10m	545.01	133.76	411.25	
5-4	承插铸铁管安装(青铅接口)DN300	10m	738.91	142.88	548.11	47.92
5-5	承插铸铁管安装(青铅接口)DN400	10m	983.47	173.28	752.40	57.79
5-6	承插铸铁管安装(青铅接口)DN500	10m	1357.68	231.80	1058.22	67.66
5-7	承插铸铁管安装(青铅接口)DN600	10m	1670.69	275.12	1313.47	82.10
5-8	承插铸铁管安装(青铅接口)DN700	10m	2129.52	415.72	1585.58	128.22
5-9	承插铸铁管安装(青铅接口)DN800	10m	2448.92	433.20	1875.90	139.82
5-10	承插铸铁管安装(青铅接口)DN900	10m	2903.50	575.32	2181.34	146.84
5-11	承插铸铁管安装(青铅接口)DN1000	10m	3536.85	597.36	2709.61	229.88
5-12	承插铸铁管安装(青铅接口)DN1200	10m	4440.36	741.00	3459.00	240.36
5-13	承插铸铁管安装(青铅接口)DN1400	10m	5936.71	1064.76	4593.77	278.18
5-14	承插铸铁管安装(青铅接口)DN1600	10m	7169.06	1326.20	5543.65	299.21
5-15	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN100	10m	69.30	63.84	5.46	
5-16	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN150	10m	86.97	79.04	7.93	
5-17	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN200	10m	133.10	122.36	10.74	
5-18	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN300	10m	169.16	107.16	14.08	47.92
5-19	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN400	10m	225.56	147.44	20.33	57.79
5-20	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN500	10m	282.68	186.96	28.06	67.66
5-21	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN600	10m	331.82	215.08	34.64	82.10
5-22	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN700	10m	469.23	299.44	41.57	128.22
5-23	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN800	10m	499.32	310.84	48.66	139.82
5-24	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN900	10m	603.46	400.52	56.10	146.84
5-25	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN1000	10m	711.89	413.44	68.57	229.88
5-26	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN1200	10m	832.18	506.16	85.66	240.36
5-27	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN1400	10m	1168.98	779.76	111.04	278.18
5-28	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN1600	10m	1436.54	1004.72	132.61	299.21
5-29	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN100	10m	61.26	56.24	5.02	
5-30	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN150	10m	77.96	70.68	7.28	
5-31	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN200	10m	123.11	113.24	9.87	
5-32	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN300	10m	184.65	123.88	12.85	47.92
5-33	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN400	10m	208.80	132.24	18.77	57.79
5-34	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN500	10m	263.00	169.48	25.86	67.66
5-35	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN600	10m	311.95	197.60	32.25	82.10
5-36	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN700	10m	437.81	271.32	38.27	128.22
5-37	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN800	10m	466.53	281.96	44.75	139.82

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-38	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN900	10m	560.16	361.76	51.56	146.84
5-39	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN1000	10m	667.48	374.68	62.92	229.88
5-40	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN1200	10m	778.58	459.80	78.42	240.36
5-41	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN1400	10m	988.35	608.76	101.41	278.18
5-42	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN1600	10m	1187.77	767.60	120.96	299.21
5-43	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN100	10m	86.58	72.20	14.38	
5-44	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN150	10m	100.65	84.36	16.29	
5-45	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN200	10m	140.15	120.84	19.31	
5-46	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN300	10m	189.08	113.24	27.92	47.92
5-47	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN400	10m	258.79	162.64	38.36	57.79
5-48	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN500	10m	333.03	202.92	62.45	67.66
5-49	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN600	10m	391.09	234.84	74.15	82.10
5-50	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN700	10m	539.12	323.00	87.90	128.22
5-51	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN800	10m	581.17	335.92	105.43	139.82
5-52	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN900	10m	688.37	414.20	127.33	146.84
5-53	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN1000	10m	834.12	452.96	151.28	229.88
5-54	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN1200	10m	971.55	551.76	179.43	240.36
5-55	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN1400	10m	1182.10	690.08	213.84	278.18
5-56	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN1600	10m	1416.16	860.32	256.63	299.21
5-57	碳钢管安装(电焊接口) DN80内	10m	98.61	82.84	4.41	11.36
5-58	碳钢管安装(电焊接口) DN100内	10m	111.14	91.20	5.48	14.46
5-59	碳钢管安装(电焊接口) DN150内	10m	154.56	121.60	9.63	23.33
5-60	碳钢管安装(电焊接口) DN200内	10m	173.27	126.92	18.84	27.51
5-61	碳钢管安装(电焊接口) DN300内	10m	272.61	177.08	29.66	65.87
5-62	碳钢管安装(电焊接口) DN400内	10m	407.05	246.24	47.46	113.35
5-63	碳钢管安装(电焊接口) DN500内	10m	593.03	386.08	58.10	148.85
5-64	碳钢管安装(电焊接口) DN600内	10m	744.96	481.84	75.37	187.75
5-65	碳钢管安装(电焊接口) DN700内	10m	873.62	535.04	85.53	253.05
5-66	碳钢管安装(电焊接口) DN800内	10m	1045.73	616.36	118.54	310.83
5-67	碳钢管安装(电焊接口) DN900内	10m	1159.87	691.60	132.79	335.48
5-68	碳钢管安装(电焊接口) DN1000内	10m	1369.66	766.84	146.93	455.89
5-69	碳钢管安装(电焊接口) DN1200内	10m	1811.26	1022.20	232.77	556.29
5-70	碳钢管安装(电焊接口) DN1400内	10m	2355.17	1286.68	321.66	746.83
5-71	碳钢管安装(电焊接口) DN1600内	10m	2769.24	1530.64	369.81	868.79
5-72	碳钢管安装(电焊接口) DN1800内	10m	3305.66	1799.68	414.90	1091.08
5-73	碳钢管安装(电焊接口) DN2000内	10m	3727.03	2064.16	460.78	1202.09
5-74	钢管安装(螺纹连接) DN15内	10m	34.64	34.20	0.42	0.02
5-75	钢管安装(螺纹连接) DN20内	10m	38.54	38.00	0.52	0.02
5-76	钢管安装(螺纹连接) DN25内	10m	43.13	42.56	0.53	0.04
5-77	钢管安装(螺纹连接) DN32内	10m	47.83	47.12	0.65	0.06
5-78	钢管安装(螺纹连接) DN40内	10m	51.83	50.92	0.85	0.06
5-79	钢管安装(螺纹连接) DN50内	10m	57.94	57.00	0.88	0.06
5-80	钢管安装(螺纹连接) DN80内	10m	69.62	68.40	1.11	0.11
5-81	铝塑复合管安装(螺纹连接)DN15内	10m	31.19	31.16	0.03	
5-82	铝塑复合管安装(螺纹连接)DN20内	10m	34.24	34.20	0.04	
5-83	铝塑复合管安装(螺纹连接)DN25内	10m	38.38	38.00	0.21	0.17
5-84	铝塑复合管安装(螺纹连接)DN32内	10m	42.95	42.56	0.22	0.17

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-85	铝塑复合管安装(螺纹连接)DN40内	10m	45.99	45.60	0.22	0.17
5-86	铝塑复合管安装(螺纹连接)DN50内	10m	52.66	51.68	0.73	0.25
5-87	铝塑复合管安装(螺纹连接)DN80内	10m	63.28	61.56	0.90	0.82
5-88	塑料管安装(螺纹连接) DN15内	10m	25.85	25.84	0.01	
5-89	塑料管安装(螺纹连接) DN20内	10m	27.37	27.36	0.01	
5-90	塑料管安装(螺纹连接) DN25内	10m	29.65	29.64	0.01	
5-91	塑料管安装(螺纹连接) DN32内	10m	35.05	34.96		0.09
5-92	塑料管安装(螺纹连接) DN40内	10m	40.37	40.28		0.09
5-93	塑料管安装(螺纹连接) DN50内	10m	47.97	47.88		0.09
5-94	塑料管安装(螺纹连接) DN80内	10m	57.09	57.00		0.09
5-95	承插塑料管安装(粘接) DN20内	10m	30.52	30.40	0.12	
5-96	承插塑料管安装(粘接) DN25内	10m	32.84	32.68	0.16	
5-97	承插塑料管安装(粘接) DN40内	10m	45.07	44.84	0.23	
5-98	承插塑料管安装(粘接) DN50内	10m	60.48	60.04	0.35	0.09
5-99	承插塑料管安装(粘接) DN70内	10m	70.53	69.92	0.52	0.09
5-100	承插塑料管安装(粘接) DN80内	10m	79.82	79.04	0.69	0.09
5-101	承插塑料管安装(粘接) DN100内	10m	91.32	90.44	0.79	0.09
5-102	承插塑料管安装(粘接) DN150内	10m	115.14	114.00	1.03	0.11
5-103	承插塑料管(胶圈接口) DN80内	10m	78.25	71.44	6.72	0.09
5-104	承插塑料管(胶圈接口) DN100内	10m	95.28	81.32	13.87	0.09
5-105	承插塑料管(胶圈接口) DN150内	10m	123.78	102.60	21.07	0.11
5-106	承插塑料管(胶圈接口) DN200内	10m	222.30	175.56	46.60	0.14
5-107	承插塑料管(胶圈接口) DN300内	10m	335.59	209.76	125.66	0.17
5-108	承插塑料管(胶圈接口) DN350内	10m	381.25	252.32	128.76	0.17
5-109	承插塑料管(胶圈接口) DN400内	10m	420.38	278.16	142.02	0.20
5-110	承插塑料管(胶圈接口) DN500内	10m	463.16	320.72	142.16	0.28
5-111	承插预应力管(胶圈接口)DN300内	10m	271.94	162.64	35.80	73.50
5-112	承插预应力管(胶圈接口)DN400内	10m	404.36	247.76	65.18	91.42
5-113	承插预应力管(胶圈接口)DN500内	10m	497.54	307.80	80.40	109.34
5-114	承插预应力管(胶圈接口)DN600内	10m	596.17	372.40	99.35	124.42
5-115	承插预应力管(胶圈接口)DN700内	10m	781.85	487.16	105.31	189.38
5-116	承插预应力管(胶圈接口)DN800内	10m	852.80	506.16	135.17	211.47
5-117	承插预应力管(胶圈接口)DN900内	10m	1131.85	725.04	169.06	237.75
5-118	承插预应力管(胶圈接口)DN1000内	10m	1319.18	750.12	189.85	379.21
5-119	承插预应力管(胶圈接口)DN1200内	10m	1659.69	984.20	256.15	419.34
5-120	承插预应力管(胶圈接口)DN1400内	10m	2073.98	1187.12	384.13	502.73
5-121	承插预应力管(胶圈接口)DN1600内	10m	2430.39	1424.24	395.08	611.07
5-122	承插预应力管(胶圈接口)DN1800内	10m	2887.09	1709.24	477.38	700.47
5-123	管道试压 DN100内	hm	438.14	351.88	60.72	25.54
5-124	管道试压 DN200内	hm	573.80	430.16	102.66	40.98
5-125	管道试压 DN300内	hm	768.86	582.92	143.73	42.21
5-126	管道试压 DN400内	hm	955.06	692.36	205.05	57.65
5-127	管道试压 DN500内	hm	1150.78	827.64	264.26	58.88
5-128	管道试压 DN600内	hm	1312.78	890.72	358.74	63.32
5-129	管道试压 DN800内	hm	1572.85	985.72	522.58	64.55
5-130	管道试压 DN1000内	hm	1947.85	1086.80	739.72	121.33
5-131	管道试压 DN1200内	hm	2235.14	1141.52	962.92	130.70

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-132	管道试压 DN1400内	hm	2579.24	1227.40	1211.76	140.08
5-133	管道试压 DN1600内	hm	2992.07	1319.36	1497.32	175.39
5-134	管道试压 DN1800内	hm	3412.97	1418.16	1810.05	184.76
5-135	管道试压 DN2000内	hm	3876.12	1524.56	2153.73	197.83
5-136	管道消毒冲洗 DN100内	hm	144.46	104.88	39.58	
5-137	管道消毒冲洗 DN200内	hm	248.81	139.08	109.73	
5-138	管道消毒冲洗 DN300内	hm	371.68	164.92	206.76	
5-139	管道消毒冲洗 DN400内	hm	542.78	183.92	358.86	
5-140	管道消毒冲洗 DN500内	hm	756.69	206.72	549.97	
5-141	管道消毒冲洗 DN600内	hm	1031.12	242.44	788.68	
5-142	管道消毒冲洗 DN800内	hm	1650.16	278.16	1372.00	
5-143	管道消毒冲洗 DN1000内	hm	2461.94	332.88	2129.06	
5-144	管道消毒冲洗 DN1200内	hm	3532.89	406.60	3126.29	
5-145	管道消毒冲洗 DN1400内	hm	4392.54	475.76	3916.78	
5-146	管道消毒冲洗 DN1600内	hm	6175.40	555.56	5619.84	
5-147	管道消毒冲洗 DN1800内	hm	9045.00	583.68	8461.32	
5-148	管道消毒冲洗 DN2000内	hm	11044.67	611.80	10432.87	
5-149	铸铁三通合口(青铅接口)DN100内	处	774.68	401.28	373.40	
5-150	铸铁三通合口(青铅接口)DN150内	处	1079.76	537.32	542.44	
5-151	铸铁三通合口(青铅接口)DN200内	处	1363.76	673.36	690.40	
5-152	铸铁三通合口(青铅接口)DN300内	处	2293.35	1073.12	1152.57	67.66
5-153	铸铁三通合口(青铅接口)DN400内	处	3104.76	1470.60	1561.57	72.59
5-154	铸铁三通合口(青铅接口)DN500内	处	4126.37	1851.36	2187.97	87.04
5-155	铸铁三通合口(青铅接口)DN600内	处	4972.23	2145.48	2729.84	96.91
5-156	铸铁三通合口(青铅接口)DN700内	处	6378.69	2939.68	3296.75	142.26
5-157	铸铁三通合口(青铅接口)DN800内	处	7103.15	3059.00	3883.27	160.88
5-158	铸铁三通合口(青铅接口)DN900内	处	8528.30	3781.76	4571.62	174.92
5-159	铸铁三通合口(青铅接口)DN1000内	处	9871.49	3972.52	5636.32	262.65
5-160	铸铁三通合口(青铅接口)DN1200内	处	12415.88	4966.60	7165.66	283.62
5-161	铸铁三通合口(青铅接口)DN1400内	处	15370.48	5513.04	9537.41	320.03
5-162	铸铁三通合口(青铅接口)DN1600内	处	17943.67	6118.00	11474.12	351.55
5-163	铸铁三通合口(石棉水泥)DN100内	处	383.30	351.12	32.18	
5-164	铸铁三通合口(石棉水泥)DN150内	处	514.85	472.72	42.13	
5-165	铸铁三通合口(石棉水泥)DN200内	处	642.50	594.32	48.18	
5-166	铸铁三通合口(石棉水泥)DN300内	处	1112.71	962.16	82.89	67.66
5-167	铸铁三通合口(石棉水泥)DN400内	处	1457.67	1288.20	96.88	72.59
5-168	铸铁三通合口(石棉水泥)DN500内	处	1799.56	1585.36	127.16	87.04
5-169	铸铁三通合口(石棉水泥)DN600内	处	2082.33	1813.36	172.06	96.91
5-170	铸铁三通合口(石棉水泥)DN700内	处	2503.65	2153.08	208.31	142.26
5-171	铸铁三通合口(石棉水泥)DN800内	处	2879.87	2490.52	228.47	160.88
5-172	铸铁三通合口(石棉水泥)DN900内	处	3329.06	2834.04	320.10	174.92
5-173	铸铁三通合口(石棉水泥)DN1000内	处	3793.37	3178.32	352.40	262.65
5-174	铸铁三通合口(石棉水泥)DN1200内	处	4671.40	3972.52	415.26	283.62
5-175	铸铁三通合口(石棉水泥)DN1400内	处	5513.97	4626.88	567.06	320.03
5-176	铸铁三通合口(石棉水泥)DN1600内	处	6277.87	5281.24	645.08	351.55
5-177	钢制三通合口(电焊接口)DN80内	处	322.63	266.00	32.67	23.96
5-178	钢制三通合口(电焊接口)DN100内	处	379.21	300.96	43.47	34.78

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-179	钢制三通合口(电焊接口)DN150内	处	451.28	341.24	60.35	49.69
5-180	钢制三通合口(电焊接口)DN200内	处	531.62	390.64	78.24	62.74
5-181	钢制三通合口(电焊接口)DN300内	处	816.21	509.20	130.30	176.71
5-182	钢制三通合口(电焊接口)DN400内	处	1110.18	720.48	186.33	203.37
5-183	钢制三通合口(电焊接口)DN500内	处	1348.20	867.16	229.67	251.37
5-184	钢制三通合口(电焊接口)DN600内	处	1687.08	1119.48	302.64	264.96
5-185	钢制三通合口(电焊接口)DN700内	处	2065.73	1406.00	344.78	314.95
5-186	钢制三通合口(电焊接口)DN800内	处	2419.19	1648.44	392.47	378.28
5-187	钢制三通合口(电焊接口)DN900内	处	2799.45	1874.92	508.42	416.11
5-188	钢制三通合口(电焊接口)DN1000内	处	3159.98	2101.40	576.03	482.55
5-189	钢制三通合口(电焊接口)DN1200内	处	3815.67	2580.20	703.47	532.00
5-190	钢制三通合口(电焊接口)DN1400内	处	4664.82	2945.00	990.10	729.72
5-191	钢制三通合口(电焊接口)DN1600内	处	5372.42	3365.28	1216.70	790.44
5-192	钢制三通合口(电焊接口)DN1800内	处	6215.86	3868.40	1465.95	881.51
5-193	钢制三通合口(电焊接口)DN2000内	处	6919.49	4350.24	1638.67	930.58
5-194	钢管挖眼接管(电焊接口)DN200内	处	429.23	314.64	69.77	44.82
5-195	钢管挖眼接管(电焊接口)DN300内	处	671.38	410.40	115.41	145.57
5-196	钢管挖眼接管(电焊接口)DN400内	处	909.41	582.16	161.23	166.02
5-197	钢管挖眼接管(电焊接口)DN500内	处	1079.04	677.16	197.46	204.42
5-198	钢管挖眼接管(电焊接口)DN600内	处	1364.74	882.36	265.43	216.95
5-199	钢管挖眼接管(电焊接口)DN700内	处	1696.60	1123.28	303.14	270.18
5-200	钢管挖眼接管(电焊接口)DN800内	处	1950.76	1288.20	346.39	316.17
5-201	钢管挖眼接管(电焊接口)DN900内	处	2241.11	1437.16	456.71	347.24
5-202	钢管挖眼接管(电焊接口)DN1000内	处	2540.34	1630.20	512.17	397.97
5-203	钢管挖眼接管(电焊接口)DN1200内	处	3112.20	2055.04	619.84	437.32
5-204	钢管挖眼接管(电焊接口)DN1400内	处	3789.94	2335.48	858.18	596.28
5-205	钢管挖眼接管(电焊接口)DN1600内	处	4329.90	2663.80	1028.74	637.36
5-206	钢管挖眼接管(电焊接口)DN1800内	处	5011.61	3020.24	1281.92	709.45
5-207	钢管挖眼接管(电焊接口)DN2000内	处	5684.87	3372.12	1434.56	878.19
5-208	钢制三通合口(螺纹连接)DN15内	处	56.72	54.72	1.70	0.30
5-209	钢制三通合口(螺纹连接)DN20内	处	62.12	59.28	2.21	0.63
5-210	钢制三通合口(螺纹连接)DN25内	处	71.66	67.64	2.63	1.39
5-211	钢制三通合口(螺纹连接)DN32内	处	103.47	98.04	3.28	2.15
5-212	钢制三通合口(螺纹连接)DN40内	处	120.27	114.00	3.95	2.32
5-213	钢制三通合口(螺纹连接)DN50内	处	132.02	123.88	5.31	2.83
5-214	钢制三通合口(螺纹连接)DN80内	处	153.52	143.64	6.50	3.38
5-215	预应力管三通合口(青铅)DN300内	处	3336.71	1395.36	1777.87	163.48
5-216	预应力管三通合口(青铅)DN400内	处	4537.79	1912.16	2421.67	203.96
5-217	预应力管三通合口(青铅)DN500内	处	6047.60	2406.92	3381.96	258.72
5-218	预应力管三通合口(青铅)DN600内	处	7346.37	2789.20	4213.73	343.44
5-219	预应力管三通合口(青铅)DN700内	处	9376.88	3821.28	5078.04	477.56
5-220	预应力管三通合口(青铅)DN800内	处	10479.18	3977.08	5987.64	514.46
5-221	预应力管三通合口(青铅)DN900内	处	12920.48	4913.40	7064.85	942.23
5-222	预应力管三通合口(青铅)DN1000内	处	14827.43	5161.16	8681.49	984.78
5-223	预应力管三通合口(青铅)DN1200内	处	18650.52	6452.40	11047.42	1150.70
5-224	预应力管三通合口(青铅)DN1400内	处	23128.52	7162.24	14732.06	1234.22
5-225	预应力管三通合口(青铅)DN1600内	处	27029.51	7948.84	17652.03	1428.64

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-226	预应力管三通合口(青铅)DN1800内	处	30810.29	8021.04	21142.45	1646.80
5-227	预应力管三通合口(石棉)DN300内	处	1589.43	1250.96	174.99	163.48
5-228	预应力管三通合口(石棉)DN400内	处	2105.82	1675.04	226.82	203.96
5-229	预应力管三通合口(石棉)DN500内	处	2612.34	2060.36	293.26	258.72
5-230	预应力管三通合口(石棉)DN600内	处	3079.55	2356.76	379.35	343.44
5-231	预应力管三通合口(石棉)DN700内	处	3723.57	2798.32	447.69	477.56
5-232	预应力管三通合口(石棉)DN800内	处	4258.17	3236.08	507.63	514.46
5-233	预应力管三通合口(石棉)DN900内	处	5314.54	3682.20	690.11	942.23
5-234	预应力管三通合口(石棉)DN1000内	处	5872.23	4129.08	758.37	984.78
5-235	预应力管三通合口(石棉)DN1200内	处	7237.22	5161.16	925.36	1150.70
5-236	预应力管三通合口(石棉)DN1400内	处	8526.39	6011.60	1280.57	1234.22
5-237	预应力管三通合口(石棉)DN1600内	处	9613.58	6771.60	1413.34	1428.64
5-238	预应力管三通合口(石棉)DN1800内	处	11428.74	8125.92	1656.02	1646.80
5-239	塑料管三通合口(法兰接)DN100内	处	388.23	240.92	147.31	
5-240	塑料管三通合口(法兰接)DN150内	处	436.46	272.84	163.62	
5-241	塑料管三通合口(法兰接)DN200内	处	492.88	312.36	180.52	
5-242	塑料管三通合口(法兰接)DN300内	处	700.56	407.36	293.20	
5-243	塑料管三通合口(法兰接)DN400内	处	997.07	576.08	420.99	
5-244	塑料管三通合口(法兰接)DN500内	处	1233.51	693.88	539.63	
5-245	铸铁曲管合口(青铅接口)DN100内	处	728.53	259.92	468.61	
5-246	铸铁曲管合口(青铅接口)DN150内	处	1027.19	347.32	679.87	
5-247	铸铁曲管合口(青铅接口)DN200内	处	1309.75	445.36	864.39	
5-248	铸铁曲管合口(青铅接口)DN300内	处	2204.79	679.44	1448.18	77.17
5-249	铸铁曲管合口(青铅接口)DN400内	处	3010.12	969.00	1959.02	82.10
5-250	铸铁曲管合口(青铅接口)DN500内	处	4105.41	1264.64	2744.22	96.55
5-251	铸铁曲管合口(青铅接口)DN600内	处	4873.85	1347.48	3419.95	106.42
5-252	铸铁曲管合口(青铅接口)DN700内	处	6054.35	1767.00	4133.49	153.86
5-253	铸铁曲管合口(青铅接口)DN800内	处	7267.45	2228.32	4866.65	172.48
5-254	铸铁曲管合口(青铅接口)DN900内	处	8675.07	2783.12	5705.43	186.52
5-255	铸铁曲管合口(青铅接口)DN1000内	处	10611.27	3353.12	7060.03	198.12
5-256	铸铁曲管合口(青铅接口)DN1200内	处	13787.44	4601.80	8973.47	212.17
5-257	铸铁曲管合口(青铅接口)DN1400内	处	17237.33	5061.60	11933.37	242.36
5-258	铸铁曲管合口(青铅接口)DN1600内	处	20190.78	5567.76	14356.06	266.96
5-259	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN100内	处	280.73	238.64	42.09	
5-260	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN150内	处	375.95	321.48	54.47	
5-261	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN200内	处	471.26	409.64	61.62	
5-262	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN300内	处	820.61	632.32	111.12	77.17
5-263	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN400内	处	1082.73	872.48	128.15	82.10
5-264	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN500内	处	1161.55	896.80	168.20	96.55
5-265	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN600内	处	1469.06	1140.00	222.64	106.42
5-266	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN700内	处	1888.28	1461.48	272.94	153.86
5-267	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN800内	处	2258.91	1788.28	298.15	172.48
5-268	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN900内	处	2834.56	2228.32	415.14	191.10
5-269	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN1000内	处	3353.52	2700.28	455.12	198.12
5-270	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN1200内	处	4509.64	3762.00	535.47	212.17
5-271	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN1400内	处	5100.99	4138.20	720.43	242.36
5-272	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN1600内	处	5639.12	4552.40	819.76	266.96

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-273	钢曲管合口(螺纹连接)DN15内	处	39.02	36.48	2.24	0.30
5-274	钢曲管合口(螺纹连接)DN20内	处	45.94	42.56	2.75	0.63
5-275	钢曲管合口(螺纹连接)DN25内	处	59.27	54.72	3.16	1.39
5-276	钢曲管合口(螺纹连接)DN32内	处	91.36	85.12	4.09	2.15
5-277	钢曲管合口(螺纹连接)DN40内	处	99.32	91.96	5.04	2.32
5-278	钢曲管合口(螺纹连接)DN50内	处	119.41	110.20	6.38	2.83
5-279	钢曲管合口(螺纹连接)DN80内	处	143.45	132.24	7.83	3.38
5-280	铸铁直管合口(青铅接口)DN100内	处	436.74	155.80	280.94	
5-281	铸铁直管合口(青铅接口)DN150内	处	615.61	209.00	406.61	
5-282	铸铁直管合口(青铅接口)DN200内	处	784.86	267.52	517.34	
5-283	铸铁直管合口(青铅接口)DN300内	处	1322.76	407.36	857.26	58.14
5-284	铸铁直管合口(青铅接口)DN400内	处	1810.92	581.40	1166.44	63.08
5-285	铸铁直管合口(青铅接口)DN500内	处	2436.71	725.04	1634.15	77.52
5-286	铸铁直管合口(青铅接口)DN600内	处	2888.24	758.48	2042.37	87.39
5-287	铸铁直管合口(青铅接口)DN700内	处	3401.75	808.64	2462.45	130.66
5-288	铸铁直管合口(青铅接口)DN800内	处	4388.33	1336.84	2902.21	149.28
5-289	铸铁直管合口(青铅接口)DN900内	处	5249.49	1669.72	3416.44	163.33
5-290	铸铁直管合口(青铅接口)DN1000内	处	6402.22	2011.72	4215.58	174.92
5-291	铸铁直管合口(青铅接口)DN1200内	处	8311.63	2761.08	5361.58	188.97
5-292	铸铁直管合口(青铅接口)DN1400内	处	10400.45	3036.96	7145.73	217.76
5-293	铸铁直管合口(青铅接口)DN1600内	处	12180.66	3340.96	8597.34	242.36
5-294	铸铁直管合口(石棉水泥)DN100内	处	165.37	142.88	22.49	
5-295	铸铁直管合口(石棉水泥)DN150内	处	221.43	193.04	28.39	
5-296	铸铁直管合口(石棉水泥)DN200内	处	279.52	246.24	33.28	
5-297	铸铁直管合口(石棉水泥)DN300内	处	492.26	379.24	54.88	58.14
5-298	铸铁直管合口(石棉水泥)DN400内	处	654.72	525.92	65.72	63.08
5-299	铸铁直管合口(石棉水泥)DN500内	处	701.08	538.08	85.48	77.52
5-300	铸铁直管合口(石棉水泥)DN600内	处	892.88	684.00	121.49	87.39
5-301	铸铁直管合口(石棉水泥)DN700内	处	1151.51	877.04	143.81	130.66
5-302	铸铁直管合口(石棉水泥)DN800内	处	1381.32	1073.12	158.92	149.28
5-303	铸铁直管合口(石棉水泥)DN900内	处	1725.41	1336.84	225.24	163.33
5-304	铸铁直管合口(石棉水泥)DN1000内	处	2045.11	1620.32	249.87	174.92
5-305	铸铁直管合口(石棉水泥)DN1200内	处	2741.40	2257.20	295.23	188.97
5-306	铸铁直管合口(石棉水泥)DN1400内	处	3114.62	2482.92	413.94	217.76
5-307	铸铁直管合口(石棉水泥)DN1600内	处	3444.49	2731.44	470.69	242.36
5-308	铸铁二合三通(青铅接口) DN150内	处	921.83	275.88	615.92	30.03
5-309	铸铁二合三通(青铅接口) DN200内	处	1064.10	331.36	702.71	30.03
5-310	铸铁二合三通(青铅接口) DN300内	处	1626.79	428.64	1153.18	44.97
5-311	铸铁二合三通(青铅接口) DN400内	处	2349.44	737.96	1561.58	49.90
5-312	铸铁二合三通(青铅接口) DN500内	处	3240.20	975.08	2195.93	69.19
5-313	铸铁二合三通(青铅接口) DN600内	处	3882.41	1087.56	2706.43	88.42
5-314	铸铁二合三通(青铅接口) DN800内	处	5587.21	1600.56	3871.66	114.99
5-315	铸铁二合三通(青铅接口)DN1000内	处	7614.79	1920.52	5544.49	149.78
5-316	铸铁二合三通(石棉水泥) DN150内	处	326.56	253.08	43.45	30.03
5-317	铸铁二合三通(石棉水泥) DN200内	处	400.84	311.60	59.21	30.03
5-318	铸铁二合三通(石棉水泥) DN300内	处	532.30	402.80	82.45	47.05
5-319	铸铁二合三通(石棉水泥) DN400内	处	837.26	686.28	96.90	54.08

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-320	铸铁二合三通(石棉水泥) DN500内	处	929.96	718.96	135.55	75.45
5-321	铸铁二合三通(石棉水泥) DN600内	处	1216.70	968.24	149.60	98.86
5-322	铸铁二合三通(石棉水泥) DN800内	处	1665.59	1331.52	219.08	114.99
5-323	铸铁二合三通(石棉水泥) DN1000内	处	2022.12	1597.52	274.82	149.78
5-324	钢制二合三通(青铅接口) DN150内	处	906.28	278.92	536.99	90.37
5-325	钢制二合三通(青铅接口) DN200内	处	1112.42	334.40	684.10	93.92
5-326	钢制二合三通(青铅接口) DN300内	处	1691.63	433.20	1133.60	124.83
5-327	钢制二合三通(青铅接口) DN400内	处	2434.04	745.56	1550.73	137.75
5-328	钢制二合三通(青铅接口) DN500内	处	3310.09	984.96	2168.10	157.03
5-329	钢制二合三通(青铅接口) DN600内	处	3965.50	1098.20	2688.37	178.93
5-330	钢制二合三通(青铅接口) DN800内	处	5672.89	1616.52	3829.57	226.80
5-331	钢制二合三通(青铅接口) DN1000内	处	7715.71	1939.52	5508.39	267.80
5-332	钢制二合三通(石棉水泥) DN150内	处	380.91	255.36	35.18	90.37
5-333	钢制二合三通(石棉水泥) DN200内	处	449.16	314.64	40.60	93.92
5-334	钢制二合三通(石棉水泥) DN300内	处	594.30	406.60	62.87	124.83
5-335	钢制二合三通(石棉水泥) DN400内	处	917.00	693.12	86.13	137.75
5-336	钢制二合三通(石棉水泥) DN500内	处	990.55	725.80	107.72	157.03
5-337	钢制二合三通(石棉水泥) DN600内	处	1288.59	978.12	131.54	178.93
5-338	钢制二合三通(石棉水泥) DN800内	处	1749.00	1345.20	177.00	226.80
5-339	钢制二合三通(石棉水泥) DN1000内	处	2109.49	1613.48	228.21	267.80
5-340	马鞍卡子安装 DN100内	处	145.68	116.28	2.10	27.30
5-341	马鞍卡子安装 DN150内	处	159.81	127.68	2.10	30.03
5-342	马鞍卡子安装 DN200内	处	186.97	154.28	2.66	30.03
5-343	马鞍卡子安装 DN300内	处	221.78	180.88	3.08	37.82
5-344	马鞍卡子安装 DN400内	处	323.76	282.72	3.22	37.82
5-345	马鞍卡子安装 DN500内	处	363.82	309.32	3.78	50.72
5-346	马鞍卡子安装 DN600内	处	452.13	386.08	5.18	60.87
5-347	马鞍卡子安装 DN700内	处	578.20	463.60	7.28	107.32
5-348	马鞍卡子安装 DN800内	处	680.40	557.08	9.24	114.08
5-349	马鞍卡子安装 DN900内	处	822.55	668.04	12.60	141.91
5-350	马鞍卡子安装 DN1000内	处	948.86	778.24	17.37	153.25
5-351	分水卡子安装 DN100内	处	203.41	200.64	2.77	
5-352	分水卡子安装 DN200内	处	225.45	222.68	2.77	
5-353	分水卡子安装 DN300内	处	261.11	257.64	3.47	
5-354	分水卡子安装 DN400内	处	275.48	271.32	4.16	
5-355	分水卡子安装 DN600内	处	291.31	285.76	5.55	
5-356	分水卡子安装 DN800内	处	307.20	300.96	6.24	
5-357	分水卡子安装 DN1000内	处	338.29	331.36	6.93	
5-358	分水卡子附件安装	处	45.66	36.48	9.18	
5-359	铸铁钢制管件及法兰阀类DN80内	个	28.98	21.28	7.70	
5-360	铸铁钢制管件及法兰阀类DN100内	个	30.50	22.80	7.70	
5-361	铸铁钢制管件及法兰阀类DN150内	个	42.72	31.92	10.80	
5-362	铸铁钢制管件及法兰阀类DN200内	个	55.64	44.84	10.80	
5-363	铸铁钢制管件及法兰阀类DN300内	个	83.18	51.68	22.90	8.60
5-364	铸铁钢制管件及法兰阀类DN400内	个	107.87	71.44	22.90	13.53
5-365	铸铁钢制管件及法兰阀类DN500内	个	153.85	104.88	30.50	18.47
5-366	铸铁钢制管件及法兰阀类DN600内	个	182.87	123.12	30.50	29.25

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-367	铸铁钢制管件及法兰阀类DN700内	个	231.27	150.48	41.10	39.69
5-368	铸铁钢制管件及法兰阀类DN800内	个	254.22	172.52	41.10	40.60
5-369	铸铁钢制管件及法兰阀类DN900内	个	326.15	211.28	53.20	61.67
5-370	铸铁钢制管件及法兰阀类DN1000内	个	378.62	233.32	53.20	92.10
5-371	铸铁钢制管件及法兰阀类DN1200内	个	439.86	266.00	60.80	113.06
5-372	铸铁钢制管件及法兰阀类DN1400内	个	479.71	302.48	60.80	116.43
5-373	铸铁钢制管件及法兰阀类DN1600内	个	552.95	345.04	68.40	139.51
5-374	铸铁钢制管件及法兰阀类DN1800内	个	649.85	402.04	68.40	179.41
5-375	铸铁钢制管件及法兰阀类DN2000内	个	752.97	468.92	76.00	208.05
5-376	铸铁管砼管转换件(石棉)DN300内	个	185.87	134.52	32.88	18.47
5-377	铸铁管砼管转换件(石棉)DN400内	个	269.25	216.60	34.18	18.47
5-378	铸铁管砼管转换件(石棉)DN500内	个	361.04	296.40	46.17	18.47
5-379	铸铁管砼管转换件(石棉)DN600内	个	461.17	381.52	50.40	29.25
5-380	铸铁管砼管转换件(石棉)DN700内	个	510.63	402.80	68.14	39.69
5-381	铸铁管砼管转换件(石棉)DN800内	个	561.10	445.36	75.14	40.60
5-382	铸铁管砼管转换件(石棉)DN900内	个	685.01	526.68	96.66	61.67
5-383	铸铁管砼管转换件(石棉)DN1000内	个	809.03	611.04	105.89	92.10
5-384	铸铁管砼管转换件(石棉)DN1200内	个	1061.68	802.56	146.06	113.06
5-385	铸铁管砼管转换件(石棉)DN1400内	个	1285.07	991.04	178.65	115.38
5-386	铸铁管砼管转换件(石棉)DN1600内	个	1505.90	1147.60	218.79	139.51
5-387	铸铁管砼管转换件(石棉)DN1800内	个	1765.34	1334.56	251.37	179.41
5-388	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN300内	个	207.56	129.96	40.85	36.75
5-389	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN400内	个	311.77	210.52	55.54	45.71
5-390	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN500内	个	403.61	278.16	70.78	54.67
5-391	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN600内	个	500.54	357.20	80.26	63.08
5-392	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN700内	个	553.45	364.04	93.85	95.56
5-393	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN800内	个	615.16	399.76	108.80	106.60
5-394	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN900内	个	748.48	491.72	137.89	118.87
5-395	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN1000内	个	925.28	590.52	148.30	186.46
5-396	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN1200内	个	1176.12	774.44	189.05	212.63
5-397	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN1400内	个	1459.60	958.36	253.11	248.13
5-398	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN1600内	个	1627.72	1089.84	266.14	271.74
5-399	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN1800内	个	1892.85	1269.96	307.32	315.57
5-400	铸铁穿墙管(青铅接口)DN100内	个	330.20	130.72	199.48	
5-401	铸铁穿墙管(青铅接口)DN150内	个	454.39	173.28	281.11	
5-402	铸铁穿墙管(青铅接口)DN200内	个	579.51	225.72	353.79	
5-403	铸铁穿墙管(青铅接口)DN300内	个	886.01	300.20	577.21	8.60
5-404	铸铁穿墙管(青铅接口)DN400内	个	1240.38	446.12	780.73	13.53
5-405	铸铁穿墙管(青铅接口)DN500内	个	1726.98	593.56	1091.88	41.54
5-406	铸铁穿墙管(青铅接口)DN600内	个	2096.91	697.68	1346.91	52.32
5-407	铸铁穿墙管(青铅接口)DN700内	个	2527.94	803.32	1653.88	70.74
5-408	铸铁穿墙管(青铅接口)DN800内	个	2930.97	908.20	1951.11	71.66
5-409	铸铁穿墙管(青铅接口)DN900内	个	3480.63	1116.44	2267.03	97.16
5-410	铸铁穿墙管(青铅接口)DN1000内	个	4179.40	1256.28	2795.53	127.59
5-411	铸铁穿墙管(青铅接口)DN1200内	个	5354.71	1653.76	3547.07	153.88
5-412	铸铁穿墙管(青铅接口)DN1400内	个	6718.72	1864.28	4691.87	162.57
5-413	铸铁穿墙管(青铅接口)DN1600内	个	7887.27	2058.84	5642.78	185.65

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-414	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN100内	个	151.81	124.64	27.17	
5-415	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN150内	个	194.64	165.68	28.96	
5-416	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN200内	个	246.16	215.08	31.08	
5-417	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN300内	个	332.85	283.48	40.77	8.60
5-418	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN400内	个	476.17	415.72	46.92	13.53
5-419	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN500内	个	650.94	549.48	59.92	41.54
5-420	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN600内	个	761.60	642.96	66.32	52.32
5-421	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN700内	个	907.36	721.24	115.38	70.74
5-422	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN800内	个	1009.40	817.00	120.74	71.66
5-423	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN900内	个	1219.39	982.68	139.55	97.16
5-424	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN1000内	个	1359.22	1079.96	151.67	127.59
5-425	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN1200内	个	1762.82	1439.44	169.50	153.88
5-426	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN1400内	个	1949.62	1583.08	203.97	162.57
5-427	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN1600内	个	2151.79	1741.16	224.98	185.65
5-428	铸铁穿墙管(法兰接口)DN100内	个	251.04	182.40	68.64	
5-429	铸铁穿墙管(法兰接口)DN150内	个	272.77	201.40	71.37	
5-430	铸铁穿墙管(法兰接口)DN200内	个	324.73	252.32	72.41	
5-431	铸铁穿墙管(法兰接口)DN300内	个	461.38	348.84	103.94	8.60
5-432	铸铁穿墙管(法兰接口)DN400内	个	654.81	480.32	160.96	13.53
5-433	铸铁穿墙管(法兰接口)DN500内	个	897.04	656.64	198.86	41.54
5-434	铸铁穿墙管(法兰接口)DN600内	个	1135.67	730.36	352.99	52.32
5-435	铸铁穿墙管(法兰接口)DN700内	个	1389.62	829.92	488.96	70.74
5-436	铸铁穿墙管(法兰接口)DN800内	个	1591.16	903.64	615.86	71.66
5-437	铸铁穿墙管(法兰接口)DN900内	个	1856.07	1026.76	732.15	97.16
5-438	铸铁穿墙管(法兰接口)DN1000内	个	1946.57	1081.48	737.50	127.59
5-439	铸铁穿墙管(法兰接口)DN1200内	个	2960.70	1482.00	1324.82	153.88
5-440	铸铁穿墙管(法兰接口)DN1400内	个	3765.95	1630.20	1973.18	162.57
5-441	铸铁穿墙管(法兰接口)DN1600内	个	5565.64	1793.60	3586.39	185.65
5-442	钢管件(螺纹连接) DN15内	个	8.52	7.60	0.77	0.15
5-443	钢管件(螺纹连接) DN20内	个	11.17	9.88	0.97	0.32
5-444	钢管件(螺纹连接) DN25内	个	14.03	12.16	1.17	0.70
5-445	钢管件(螺纹连接) DN32内	个	16.97	14.44	1.45	1.08
5-446	钢管件(螺纹连接) DN40内	个	20.37	17.48	1.73	1.16
5-447	钢管件(螺纹连接) DN50内	个	25.83	22.04	2.38	1.41
5-448	钢管件(螺纹连接) DN80内	个	31.21	26.60	2.92	1.69
5-449	管配件(锁箍螺纹连接) DN15内	个	4.56	4.56		
5-450	管配件(锁箍螺纹连接) DN20内	个	6.08	6.08		
5-451	管配件(锁箍螺纹连接) DN25内	个	7.60	7.60		
5-452	管配件(锁箍螺纹连接) DN32内	个	8.36	8.36		
5-453	管配件(锁箍螺纹连接) DN40内	个	10.64	10.64		
5-454	管配件(锁箍螺纹连接) DN50内	个	12.92	12.92		
5-455	管配件(锁箍螺纹连接) DN80内	个	15.96	15.96		
5-456	承插塑料管件(粘接) DN20内	个	2.38	2.28	0.10	
5-457	承插塑料管件(粘接) DN25内	个	3.16	3.04	0.12	
5-458	承插塑料管件(粘接) DN40内	个	6.27	6.08	0.19	
5-459	承插塑料管件(粘接) DN50内	个	9.48	9.12	0.27	0.09
5-460	承插塑料管件(粘接) DN70内	个	11.91	11.40	0.42	0.09

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-461	承插塑料管件(粘接) DN80内	个	14.33	13.68	0.56	0.09
5-462	承插塑料管件(粘接) DN100内	个	16.67	15.96	0.62	0.09
5-463	承插塑料管件(粘接) DN150内	个	21.43	20.52	0.80	0.11
5-464	承插塑料管件(胶圈接口) DN80内	个	19.84	12.16	7.59	0.09
5-465	承插塑料管件(胶圈接口) DN100内	个	30.35	14.44	15.82	0.09
5-466	承插塑料管件(胶圈接口) DN150内	个	42.46	18.24	24.11	0.11
5-467	承插塑料管件(胶圈接口) DN200内	个	84.67	31.16	53.37	0.14
5-468	承插塑料管件(胶圈接口) DN300内	个	181.76	37.24	144.35	0.17
5-469	承插塑料管件(胶圈接口) DN350内	个	192.86	44.84	147.85	0.17
5-470	承插塑料管件(胶圈接口) DN400内	个	212.71	49.40	163.11	0.20
5-471	承插塑料管件(胶圈接口) DN500内	个	220.60	57.00	163.32	0.28
5-472	法兰阀门附件 DN80	处	51.78	36.48	15.30	
5-473	法兰阀门附件 DN100	处	51.78	36.48	15.30	
5-474	法兰阀门附件 DN150	处	58.62	43.32	15.30	
5-475	法兰阀门附件 DN200	处	58.62	43.32	15.30	
5-476	法兰阀门附件 DN300	处	66.98	51.68	15.30	
5-477	法兰阀门附件 DN400	处	66.98	51.68	15.30	
5-478	排气阀附件	处	44.18	28.88	15.30	
5-479	阀门(螺纹连接) DN15	个	8.60	7.60	0.85	0.15
5-480	阀门(螺纹连接) DN20	个	9.00	7.60	1.08	0.32
5-481	阀门(螺纹连接) DN25	个	11.12	9.12	1.30	0.70
5-482	阀门(螺纹连接) DN32	个	14.08	11.40	1.60	1.08
5-483	阀门(螺纹连接) DN40	个	22.07	19.00	1.91	1.16
5-484	阀门(螺纹连接) DN50	个	23.03	19.00	2.62	1.41
5-485	阀门(螺纹连接) DN80	个	42.92	38.00	3.23	1.69
5-486	地上消火栓(青铅接口) DN100	个	191.26	96.52	94.74	
5-487	地上消火栓(青铅接口) DN150	个	301.40	162.64	138.76	
5-488	地下消火栓(青铅接口) DN100	个	192.78	98.04	94.74	
5-489	地上消火栓(石棉水泥接口) DN100	个	102.59	92.72	9.87	
5-490	地上消火栓(石棉水泥接口) DN150	个	172.77	158.84	13.93	
5-491	地下消火栓(石棉水泥接口) DN100	个	104.11	94.24	9.87	
5-492	地下消火栓椭圆大盖	个	73.15	38.00	35.15	
5-493	法兰水表组成安装 DN50内	组	403.45	217.36	87.62	98.47
5-494	法兰水表组成安装 DN80内	组	597.46	325.28	118.67	153.51
5-495	法兰水表组成安装 DN100内	组	752.45	367.84	204.48	180.13
5-496	法兰水表组成安装 DN150内	组	1048.45	501.60	347.20	199.65
5-497	法兰水表组成安装 DN200内	组	1712.05	866.40	438.36	407.29
5-498	法兰水表组成安装 DN250内	组	2484.09	1151.40	707.12	625.57
5-499	法兰水表组成安装 DN300内	组	2974.12	1412.84	773.35	787.93
5-500	螺纹水表组成安装(钢管) DN15内	组	68.32	66.12	1.90	0.30
5-501	螺纹水表组成安装(钢管) DN20内	组	78.28	75.24	2.41	0.63
5-502	螺纹水表组成安装(钢管) DN25内	组	98.54	94.24	2.91	1.39
5-503	螺纹水表组成安装(钢管) DN32内	组	144.02	138.32	3.55	2.15
5-504	螺纹水表组成安装(钢管) DN40内	组	162.37	155.80	4.25	2.32
5-505	螺纹水表组成安装(钢管) DN50内	组	170.41	164.16	2.87	3.38
5-506	螺纹水表组成安装(塑料管)DN15内	组	59.33	59.28	0.05	
5-507	螺纹水表组成安装(塑料管)DN20内	组	67.70	67.64	0.06	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-508	螺纹水表组成安装(塑料管)DN25内	组	85.20	85.12	0.08	
5-509	螺纹水表组成安装(塑料管)DN32内	组	124.74	124.64	0.10	
5-510	螺纹水表组成安装(塑料管)DN40内	组	140.75	140.60	0.15	
5-511	螺纹水表组成安装(塑料管)DN50内	组	147.65	147.44	0.21	
5-512	水嘴安装 DN15内	个	2.32	2.28	0.04	
5-513	水嘴安装 DN20内	个	3.09	3.04	0.05	
5-514	水嘴安装 DN25内	个	3.86	3.80	0.06	
5-515	水栓安装 DN15内	处	46.39	45.60	0.79	
5-516	水栓安装 DN20内	处	53.35	52.44	0.91	
5-517	水栓安装 DN25内	处	67.15	66.12	1.03	
5-518	管件及法兰阀类青铅接口 DN100内	个	106.86	15.96	90.90	
5-519	管件及法兰阀类青铅接口 DN150内	个	153.40	19.76	133.64	
5-520	管件及法兰阀类青铅接口 DN200内	个	197.22	25.08	172.14	
5-521	管件及法兰阀类青铅接口 DN300内	个	323.89	39.52	284.37	
5-522	管件及法兰阀类青铅接口 DN400内	个	453.11	64.60	388.51	
5-523	管件及法兰阀类青铅接口 DN500内	个	638.21	94.24	543.97	
5-524	管件及法兰阀类青铅接口 DN600内	个	789.03	117.04	671.99	
5-525	管件及法兰阀类青铅接口 DN700内	个	975.50	165.68	809.82	
5-526	管件及法兰阀类青铅接口 DN800内	个	1139.35	183.92	955.43	
5-527	管件及法兰阀类青铅接口 DN900内	个	1318.76	209.76	1109.00	
5-528	管件及法兰阀类青铅接口DN1000内	个	1610.75	235.60	1375.15	
5-529	管件及法兰阀类青铅接口DN1200内	个	2041.92	289.56	1752.36	
5-530	管件及法兰阀类青铅接口DN1400内	个	2685.39	362.52	2322.87	
5-531	管件及法兰阀类青铅接口DN1600内	个	3248.59	450.68	2797.91	
5-532	管件及阀类石棉水泥接口 DN100内	个	15.36	12.92	2.44	
5-533	管件及阀类石棉水泥接口 DN150内	个	19.48	15.96	3.52	
5-534	管件及阀类石棉水泥接口 DN200内	个	24.45	19.76	4.69	
5-535	管件及阀类石棉水泥接口 DN300内	个	38.66	31.16	7.50	
5-536	管件及阀类石棉水泥接口 DN400内	个	60.12	49.40	10.72	
5-537	管件及阀类石棉水泥接口 DN500内	个	86.72	72.20	14.52	
5-538	管件及阀类石棉水泥接口 DN600内	个	107.74	89.68	18.06	
5-539	管件及阀类石棉水泥接口 DN700内	个	146.03	124.64	21.39	
5-540	管件及阀类石棉水泥接口 DN800内	个	163.35	138.32	25.03	
5-541	管件及阀类石棉水泥接口 DN900内	个	171.60	142.88	28.72	
5-542	管件及阀类石棉水泥接口DN1000内	个	182.55	147.44	35.11	
5-543	管件及阀类石棉水泥接口DN1200内	个	226.02	182.40	43.62	
5-544	管件及阀类石棉水泥接口DN1400内	个	278.43	221.92	56.51	
5-545	管件及阀类石棉水泥接口DN1600内	个	359.00	291.84	67.16	
5-546	管件及阀类膨胀水泥接口 DN100内	个	12.17	9.88	2.29	
5-547	管件及阀类膨胀水泥接口 DN150内	个	14.71	11.40	3.31	
5-548	管件及阀类膨胀水泥接口 DN200内	个	18.86	14.44	4.42	
5-549	管件及阀类膨胀水泥接口 DN300内	个	26.05	19.00	7.05	
5-550	管件及阀类膨胀水泥接口 DN400内	个	38.25	28.12	10.13	
5-551	管件及阀类膨胀水泥接口 DN500内	个	51.69	38.00	13.69	
5-552	管件及阀类膨胀水泥接口 DN600内	个	63.26	46.36	16.90	
5-553	管件及阀类膨胀水泥接口 DN700内	个	80.97	60.80	20.17	
5-554	管件及阀类膨胀水泥接口 DN800内	个	88.93	65.36	23.57	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-555	管件及阀类膨胀水泥接口 DN900内	个	103.04	76.00	27.04	
5-556	管件及阀类膨胀水泥接口DN1000内	个	118.89	85.88	33.01	
5-557	管件及阀类膨胀水泥接口DN1200内	个	146.60	105.64	40.96	
5-558	管件及阀类膨胀水泥接口DN1400内	个	189.00	136.04	52.96	
5-559	管件及阀类膨胀水泥接口DN1600内	个	236.16	173.28	62.88	
5-560	管件及法兰阀类胶圈接口 DN100内	个	17.38	11.40	5.98	
5-561	管件及法兰阀类胶圈接口 DN150内	个	24.27	15.96	8.31	
5-562	管件及法兰阀类胶圈接口 DN200内	个	26.56	16.72	9.84	
5-563	管件及法兰阀类胶圈接口 DN300内	个	41.08	26.60	14.48	
5-564	管件及法兰阀类胶圈接口 DN400内	个	63.14	43.32	19.82	
5-565	管件及法兰阀类胶圈接口 DN500内	个	86.83	54.72	32.11	
5-566	管件及法兰阀类胶圈接口 DN600内	个	104.06	66.12	37.94	
5-567	管件及法兰阀类胶圈接口 DN700内	个	131.54	86.64	44.90	
5-568	管件及法兰阀类胶圈接口 DN800内	个	147.17	93.48	53.69	
5-569	管件及法兰阀类胶圈接口 DN900内	个	174.17	109.44	64.73	
5-570	管件及法兰阀类胶圈接口DN1000内	个	203.69	126.92	76.77	
5-571	管件及法兰阀类胶圈接口DN1200内	个	246.71	155.80	90.91	
5-572	管件及法兰阀类胶圈接口DN1400内	个	298.89	190.76	108.13	
5-573	管件及法兰阀类胶圈接口DN1600内	个	365.88	236.36	129.52	
5-574	管件及法兰阀类法兰接口 DN80内	个	21.67	9.12	12.55	
5-575	管件及法兰阀类法兰接口 DN100内	个	34.96	11.40	23.56	
5-576	管件及法兰阀类法兰接口 DN150内	个	40.35	15.20	25.15	
5-577	管件及法兰阀类法兰接口 DN200内	个	45.63	19.76	25.87	
5-578	管件及法兰阀类法兰接口 DN300内	个	72.42	32.68	39.74	
5-579	管件及法兰阀类法兰接口 DN400内	个	123.76	54.72	69.04	
5-580	管件及法兰阀类法兰接口 DN500内	个	166.75	81.32	85.43	
5-581	管件及法兰阀类法兰接口 DN600内	个	264.18	100.32	163.86	
5-582	管件及法兰阀类法兰接口 DN700内	个	355.08	143.64	211.44	
5-583	管件及法兰阀类法兰接口 DN800内	个	435.90	160.36	275.54	
5-584	管件及法兰阀类法兰接口 DN900内	个	511.40	182.40	329.00	
5-585	管件及法兰阀类法兰接口DN1000内	个	534.06	202.92	331.14	
5-586	管件及法兰阀类法兰接口DN1200内	个	875.01	247.76	627.25	
5-587	管件及法兰阀类法兰接口DN1400内	个	1258.16	309.32	948.84	
5-588	管件及法兰阀类法兰接口DN1600内	个	2139.92	379.24	1760.68	
5-589	管件及法兰阀类压兰接口 DN100内	个	56.03	16.72	39.31	
5-590	管件及法兰阀类压兰接口 DN150内	个	64.82	21.28	43.54	
5-591	管件及法兰阀类压兰接口 DN200内	个	77.11	26.60	50.51	
5-592	管件及法兰阀类压兰接口 DN300内	个	118.16	41.04	77.12	
5-593	管件及法兰阀类压兰接口 DN400内	个	183.67	66.88	116.79	
5-594	管件及法兰阀类压兰接口 DN500内	个	247.00	98.80	148.20	
5-595	管件及法兰阀类压兰接口 DN600内	个	375.85	122.36	253.49	
5-596	管件及法兰阀类压兰接口 DN700内	个	482.22	172.52	309.70	
5-597	管件及法兰阀类压兰接口 DN800内	个	575.09	192.28	382.81	
5-598	管件及法兰阀类压兰接口 DN900内	个	665.99	219.64	446.35	
5-599	管件及法兰阀类压兰接口DN1000内	个	706.91	247.00	459.91	
5-600	管件及法兰阀类压兰接口DN1200内	个	1068.52	302.48	766.04	
5-601	管件及法兰阀类压兰接口DN1400内	个	1478.62	379.24	1099.38	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-602	管件及法兰阀类压兰接口DN1600内	个	2394.43	470.44	1923.99	
5-603	管件及法兰阀类电焊接口 DN80内	个	23.30	12.92	3.54	6.84
5-604	管件及法兰阀类电焊接口 DN100内	个	32.25	16.72	5.60	9.93
5-605	管件及法兰阀类电焊接口 DN150内	个	40.45	18.24	8.01	14.20
5-606	管件及法兰阀类电焊接口 DN200内	个	51.50	19.76	13.82	17.92
5-607	管件及法兰阀类电焊接口 DN300内	个	101.32	48.64	21.54	31.14
5-608	管件及法兰阀类电焊接口 DN400内	个	129.55	57.76	34.44	37.35
5-609	管件及法兰阀类电焊接口 DN500内	个	156.65	66.88	42.83	46.94
5-610	管件及法兰阀类电焊接口 DN600内	个	189.68	91.96	49.72	48.00
5-611	管件及法兰阀类电焊接口 DN700内	个	213.92	109.44	55.13	49.35
5-612	管件及法兰阀类电焊接口 DN800内	个	285.48	161.12	62.25	62.11
5-613	管件及法兰阀类电焊接口 DN900内	个	321.40	182.40	69.33	69.67
5-614	管件及法兰阀类电焊接口DN1000内	个	374.48	205.20	84.72	84.56
5-615	管件及法兰阀类电焊接口DN1200内	个	427.60	224.20	108.71	94.69
5-616	管件及法兰阀类电焊接口DN1400内	个	583.10	269.04	165.07	148.99
5-617	管件及法兰阀类电焊接口DN1600内	个	671.50	316.16	202.26	153.08
5-618	管件及法兰阀类电焊接口DN1800内	个	799.45	400.52	226.87	172.06
5-619	管件及法兰阀类电焊接口DN2000内	个	882.32	452.96	250.29	179.07
5-620	砖圆收口阀门井Φ1.2有水1.6m	座	2017.16	654.36	1327.06	35.74
5-621	砖圆收口阀门井Φ1.2有水增.2m	座	120.11	61.56	58.55	
5-622	砖圆收口阀门井Φ1.4有水1.8m	座	2369.41	826.88	1497.12	45.41
5-623	砖圆收口阀门井Φ1.4有水增.2m	座	139.01	69.92	69.09	
5-624	砖圆收口阀门井Φ1.6有水2.1m	座	2738.58	1007.76	1675.46	55.36
5-625	砖圆收口阀门井Φ1.6有水增.2m	座	155.12	78.28	76.84	
5-626	砖圆收口阀门井Φ1.8有水2.3m	座	3230.48	1247.16	1913.45	69.87
5-627	砖圆收口阀门井Φ1.8有水增.2m	座	168.19	86.64	81.55	
5-628	砖圆收口阀门井Φ2.0有水2.8m	座	3891.26	1578.52	2224.86	87.88
5-629	砖圆收口阀门井Φ2.0有水增.2m	座	183.58	94.24	89.34	
5-630	砖圆收口阀门井Φ2.2有水3.5m	座	4716.40	2009.44	2601.35	105.61
5-631	砖圆收口阀门井Φ2.2有水增.2m	座	199.41	102.60	96.81	
5-632	砖圆收口阀门井Φ2.4有水3.7m	座	5228.60	2266.32	2841.89	120.39
5-633	砖圆收口阀门井Φ2.4有水增.2m	座	215.51	110.96	104.55	
5-634	砖圆收口阀门井Φ2.8有水4.2m	座	6534.47	2929.04	3449.57	155.86
5-635	砖圆收口阀门井Φ2.8有水增.2m	座	243.98	126.92	117.06	
5-636	砖圆形收口阀门井Φ1.2X1.6m	座	1691.50	481.08	1195.64	14.78
5-637	砖圆形收口阀门井Φ1.2增0.2m	座	95.50	42.56	52.94	
5-638	砖圆形收口阀门井Φ1.4X1.8m	座	1924.78	601.92	1303.24	19.62
5-639	砖圆形收口阀门井Φ1.4增0.2m	座	109.33	48.64	60.69	
5-640	砖圆形收口阀门井Φ1.6X2.1m	座	2215.97	712.88	1478.36	24.73
5-641	砖圆形收口阀门井Φ1.6增0.2m	座	123.15	54.72	68.43	
5-642	砖圆形收口阀门井Φ1.8X2.3m	座	2543.04	886.92	1624.94	31.18
5-643	砖圆形收口阀门井Φ1.8增0.2m	座	133.94	60.80	73.14	
5-644	砖圆形收口阀门井Φ2.0X2.8m	座	3005.72	1103.52	1861.07	41.13
5-645	砖圆形收口阀门井Φ2.0增0.2m	座	147.01	66.12	80.89	
5-646	砖圆形收口阀门井Φ2.2X3.5m	座	3660.40	1376.36	2233.24	50.80
5-647	砖圆形收口阀门井Φ2.2增0.2m	座	157.80	72.20	85.60	
5-648	砖圆形收口阀门井Φ2.4X3.7m	座	3987.64	1535.96	2394.16	57.52

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-649	砖圆形收口阀门井 ϕ 2.4增0.2m	座	171.63	78.28	93.35	
5-650	砖圆形收口阀门井 ϕ 2.8X4.2m	座	4913.26	1969.16	2868.84	75.26
5-651	砖圆形收口阀门井 ϕ 2.8增0.2m	座	195.48	89.68	105.80	
5-652	砖圆直筒阀门井 ϕ 1.2有水1.5m	座	2251.68	732.64	1483.30	35.74
5-653	砖圆直筒阀门井 ϕ 1.2有水增.2m	座	120.11	61.56	58.55	
5-654	砖圆直筒阀门井 ϕ 1.4有水1.7m	座	2636.52	924.16	1668.56	43.80
5-655	砖圆直筒阀门井 ϕ 1.4有水增.2m	座	139.01	69.92	69.09	
5-656	砖圆直筒阀门井 ϕ 1.6有水2.0m	座	3258.69	1173.44	2031.50	53.75
5-657	砖圆直筒阀门井 ϕ 1.6有水增.2m	座	155.12	78.28	76.84	
5-658	砖圆直筒阀门井 ϕ 1.8有水2.3m	座	3834.49	1438.68	2329.16	66.65
5-659	砖圆直筒阀门井 ϕ 1.8有水增.2m	座	168.19	86.64	81.55	
5-660	砖圆直筒阀门井 ϕ 2.0有水2.7m	座	4635.53	1808.80	2743.69	83.04
5-661	砖圆直筒阀门井 ϕ 2.0有水增.2m	座	183.58	94.24	89.34	
5-662	砖圆直筒阀门井 ϕ 2.2有水3.2m	座	5552.77	2247.32	3204.68	100.77
5-663	砖圆直筒阀门井 ϕ 2.2有水增.2m	座	199.41	102.60	96.81	
5-664	砖圆直筒阀门井 ϕ 2.4有水3.4m	座	6334.02	2599.20	3617.65	117.17
5-665	砖圆直筒阀门井 ϕ 2.4有水增.2m	座	215.51	110.96	104.55	
5-666	砖圆直筒阀门井 ϕ 2.8有水4.1m	座	8279.33	3518.04	4605.43	155.86
5-667	砖圆直筒阀门井 ϕ 2.8有水增.2m	座	243.98	126.92	117.06	
5-668	砖圆形直筒阀门井 ϕ 1.2X1.5m	座	1901.07	566.96	1319.33	14.78
5-669	砖圆形直筒阀门井 ϕ 1.2增0.2m	座	95.50	42.56	52.94	
5-670	砖圆形直筒阀门井 ϕ 1.4X1.7m	座	2187.71	709.84	1459.86	18.01
5-671	砖圆形直筒阀门井 ϕ 1.4增0.2m	座	109.33	48.64	60.69	
5-672	砖圆形直筒阀门井 ϕ 1.6X2.0m	座	2684.46	889.96	1771.66	22.84
5-673	砖圆形直筒阀门井 ϕ 1.6增0.2m	座	123.15	54.72	68.43	
5-674	砖圆形直筒阀门井 ϕ 1.8X2.3m	座	3136.28	1078.44	2030.16	27.68
5-675	砖圆形直筒阀门井 ϕ 1.8增0.2m	座	133.94	60.80	73.14	
5-676	砖圆形直筒阀门井 ϕ 2.0X2.7m	座	3814.13	1370.28	2405.95	37.90
5-677	砖圆形直筒阀门井 ϕ 2.0增0.2m	座	147.01	66.12	80.89	
5-678	砖圆形直筒阀门井 ϕ 2.2X3.2m	座	4518.75	1659.84	2811.34	47.57
5-679	砖圆形直筒阀门井 ϕ 2.2增0.2m	座	157.80	72.20	85.60	
5-680	砖圆形直筒阀门井 ϕ 2.4X3.4m	座	5128.91	1916.72	3156.28	55.91
5-681	砖圆形直筒阀门井 ϕ 2.4增0.2m	座	171.63	78.28	93.35	
5-682	砖圆形直筒阀门井 ϕ 2.8X4.1m	座	6640.88	2574.88	3989.13	76.87
5-683	砖圆形直筒阀门井 ϕ 2.8增0.2m	座	195.48	89.68	105.80	
5-684	砖矩形阀门井3.25X2X2.5深2.85m	座	11192.15	4226.36	6753.47	212.32
5-685	砖矩形阀门井3.5X2X2.75深3.1m	座	12772.73	5188.52	7353.89	230.32
5-686	砖矩形阀门井4X2X2.75 深3.1m	座	13399.23	5229.56	7916.50	253.17
5-687	砖矩形阀门井4.25X2X3 深3.35m	座	16257.14	6466.08	9477.70	313.36
5-688	砖矩形阀门井4.75X2X3 深3.35m	座	17482.22	6979.84	10164.56	337.82
5-689	砖矩形阀门井井筒增0.2m	座	154.97	82.08	72.89	
5-690	砖矩形阀门井3.25X2m 壁增0.2m	处	494.93	230.28	256.59	8.06
5-691	砖矩形阀门井3.5X2m 壁增0.2m	处	514.69	237.88	267.14	9.67
5-692	砖矩形阀门井4X2m 壁增0.2m	处	556.04	257.64	288.73	9.67
5-693	砖矩形阀门井4.25X2 壁增0.2m	处	671.25	307.80	352.16	11.29
5-694	砖矩形阀门井4.75X2 壁增0.2m	处	720.98	329.84	378.24	12.90
5-695	砖矩形水表井 1.5X1 深1.9m	座	2747.95	984.96	1713.80	49.19

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-696	砖矩形水表井 1.5X1 增0.2m	座	141.41	71.44	69.97	
5-697	砖矩形水表井 1.75X1.25深1.9m	座	3150.27	1166.60	1924.81	58.86
5-698	砖矩形水表井 1.75X1.25增0.2m	座	165.27	82.84	82.43	
5-699	砖矩形水表井 2.0X1.5 深1.9m	座	3991.96	1527.60	2385.61	78.75
5-700	砖矩形水表井 2.0X1.5 增0.2m	座	226.95	112.48	114.47	
5-701	砖矩形水表井 2.5X1.5 深1.9m	座	4487.25	1745.72	2651.22	90.31
5-702	砖矩形水表井 2.5X1.5 增0.2m	座	258.88	126.16	132.72	
5-703	砖矩形水表井 3.0X1.75 深1.9m	座	5428.58	2137.88	3179.16	111.54
5-704	砖矩形水表井 3.0X1.75 增0.2m	座	299.60	146.68	152.92	
5-705	砖矩形水表井 3.5X2 深1.9m	座	7625.68	3064.32	4368.96	192.40
5-706	砖矩形水表井 3.5X2 增0.2m	座	453.34	215.84	237.50	
5-707	砖矩形水表井 4.25X2.25深1.9m	座	9012.35	3646.48	5123.71	242.16
5-708	砖矩形水表井 4.25X2.25增0.2m	座	529.61	252.32	277.29	
5-709	砖矩形水表井 5.0X2.25 深1.9m	座	11234.26	4583.56	6347.35	303.35
5-710	砖矩形水表井 5.0X2.25 增0.2m	座	690.34	323.76	366.58	
5-711	砖砌地下式消火栓井(浅型)	座	725.80	71.44	654.36	
5-712	砖砌地下式消火栓井(深型)深1.2m	座	1349.85	338.20	1011.38	0.27
5-713	砖砌地下式消火栓井 深增0.25m	座	126.02	60.04	65.98	
5-714	砖砌圆形排泥湿井 ϕ 0.7深2.5m	座	1855.57	539.60	1305.30	10.67
5-715	砖砌圆形排泥湿井 ϕ 0.7增0.2m	座	74.54	35.72	38.82	
5-716	砖砌圆形排泥湿井 ϕ 1.0深3.5m	座	2684.68	944.68	1724.81	15.19
5-717	砖砌圆形排泥湿井 ϕ 1.0增0.2m	座	97.12	47.12	50.00	
5-718	砖砌圆形排泥湿井 ϕ 1.2深4.5m	座	3526.44	1363.44	2144.45	18.55
5-719	砖砌圆形排泥湿井 ϕ 1.2增0.2m	座	111.78	54.72	57.06	
5-720	管道支墩(档墩) 1m3内	10m3	4469.00	2223.00	1952.12	293.88
5-721	管道支墩(档墩) 3m3内	10m3	3876.70	1638.56	1944.26	293.88
5-722	管道支墩(档墩) 5m3内	10m3	3666.66	1436.40	1936.38	293.88
5-723	管道支墩(档墩) >5m3	10m3	3510.57	1287.44	1929.25	293.88
5-724	地下刮旧铸铁管内喷涂 DN700内	10m	1531.16	1417.40	52.18	61.58
5-725	地下刮旧铸铁管内喷涂 DN800内	10m	1539.67	1417.40	60.69	61.58
5-726	地下刮旧铸铁管内喷涂 DN900内	10m	1558.36	1417.40	69.19	71.77
5-727	地下刮旧铸铁管内喷涂 DN1000内	10m	1295.67	1125.56	77.74	92.37
5-728	地下刮旧铸铁管内喷涂 DN1200内	10m	1267.77	1062.48	90.61	114.68
5-729	地下刮旧铸铁管内喷涂 DN1400内	10m	1263.16	1017.64	107.75	137.77
5-730	地下刮旧铸铁管内喷涂 DN1600内	10m	1329.83	1034.36	129.12	166.35
5-731	地下刮旧钢管内喷涂 DN700内	10m	1566.44	1412.84	79.71	73.89
5-732	地下刮旧钢管内喷涂 DN800内	10m	1575.92	1412.84	89.19	73.89
5-733	地下刮旧钢管内喷涂 DN900内	10m	1446.10	1260.84	101.17	84.09
5-734	地下刮旧钢管内喷涂 DN1000内	10m	1337.72	1121.76	110.65	105.31
5-735	地下刮旧钢管内喷涂 DN1200内	10m	1331.89	1059.44	133.81	138.64
5-736	地下刮旧钢管内喷涂 DN1400内	10m	1350.46	1014.60	178.32	157.54
5-737	地下刮旧钢管内喷涂 DN1600内	10m	1416.67	1031.32	204.72	180.63
5-738	地下刮旧钢管内喷涂 DN1800内	10m	1629.73	1197.76	230.32	201.65
5-739	地下刮旧钢管内喷涂 DN2000内	10m	1749.22	1273.76	254.90	220.56
5-740	地下刮旧钢管内喷涂 DN2400内	10m	1926.59	1329.24	306.28	291.07
5-741	地下刮旧钢管内喷涂 DN2600内	10m	2056.13	1406.76	331.84	317.53
5-742	地下刮旧钢管内喷涂 DN3000内	10m	2320.39	1560.28	383.04	377.07

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-743	铸铁. 钢管地面机械内涂 DN150内	10m	60.59	42.56	9.16	8.87
5-744	铸铁. 钢管地面机械内涂 DN200内	10m	72.34	47.88	12.22	12.24
5-745	铸铁. 钢管地面机械内涂 DN300内	10m	115.18	66.12	18.64	30.42
5-746	铸铁. 钢管地面机械内涂 DN400内	10m	222.96	142.12	29.00	51.84
5-747	铸铁. 钢管地面机械内涂 DN500内	10m	251.87	155.04	36.68	60.15
5-748	铸铁. 钢管地面机械内涂 DN600内	10m	283.50	171.00	44.04	68.46
5-749	铸铁. 钢管地面机械内涂 DN700内	10m	343.88	191.52	68.50	83.86
5-750	铸铁. 钢管地面机械内涂 DN800内	10m	395.18	194.56	97.59	103.03
5-751	铸铁. 钢管地面机械内涂 DN900内	10m	442.32	218.88	110.15	113.29
5-752	铸铁. 钢管地面机械内涂 DN1000内	10m	564.93	289.56	122.06	153.31
5-753	铸铁. 钢管地面机械内涂 DN1200内	10m	705.54	350.36	176.00	179.18
5-754	铸铁. 钢管地面机械内涂 DN1400内	10m	818.07	419.52	205.00	193.55
5-755	铸铁. 钢管地面机械内涂 DN1600内	10m	996.28	506.16	273.59	216.53
5-756	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN800内	10m	917.06	706.80	139.06	71.20
5-757	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN900内	10m	1025.00	794.96	152.83	77.21
5-758	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN1000内	10m	1168.40	890.72	171.05	106.63
5-759	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN1200内	10m	1394.24	1068.56	203.80	121.88
5-760	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN1400内	10m	1614.37	1249.44	239.29	125.64
5-761	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN1600内	10m	2330.59	1881.76	312.94	135.89
5-762	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN1800内	10m	2608.51	2112.04	351.59	144.88
5-763	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN2000内	10m	2930.40	2341.56	416.50	172.34
5-764	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN2200内	10m	3237.05	2584.00	462.77	190.28
5-765	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN2400内	10m	3547.33	2812.76	527.59	206.98
5-766	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN2600内	10m	3865.22	3058.24	571.63	235.35
5-767	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN2800内	10m	4240.64	3291.56	684.10	264.98
5-768	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN3000内	10m	4564.50	3538.56	732.59	293.35
5-769	大口井内套管安装 DN100内	处	302.77	196.84	105.93	
5-770	大口井内套管安装 DN200内	处	500.34	249.28	251.06	
5-771	大口井内套管安装 DN300内	处	864.46	332.12	532.34	
5-772	辐射井管安装 DN100内	m	257.71	131.48	77.42	48.81
5-773	辐射井管安装 DN150内	m	367.72	159.60	154.87	53.25
5-774	辐射井管安装 DN200内	m	542.30	221.16	248.36	72.78
5-775	辐射井管安装 DN300内	m	850.68	297.92	438.27	114.49
5-776	砼渗渠制作 φ600	m	253.80	193.80	60.00	
5-777	砼渗渠制作 φ1000	m	321.81	229.52	92.29	
5-778	砼渗渠安装 φ600	10m	627.72	492.48		135.24
5-779	砼渗渠安装 φ1000	10m	1018.92	677.92		341.00
5-780	渗渠滤料填充 D8内	10m3	2600.62	1631.72	631.45	337.45
5-781	渗渠滤料填充 D16内	10m3	2562.68	1596.00	629.23	337.45
5-782	渗渠滤料填充 D32内	10m3	2508.78	1544.32	627.01	337.45
6-1	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ300内	hm	3745.62	1827.04	1687.25	231.33
6-2	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ400内	hm	4902.40	2394.00	2204.52	303.88
6-3	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ500内	hm	6188.53	3025.56	2778.81	384.16
6-4	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ600内	hm	7439.76	3230.76	3702.80	506.20
6-5	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ700内	hm	8893.72	3888.92	4401.23	603.57
6-6	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ800内	hm	10565.57	4642.08	5207.08	716.41
6-7	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ900内	hm	12517.55	5497.84	6166.92	852.79

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-8	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ 1000内	hm	15022.18	6618.08	7379.30	1024.80
6-9	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ 1100内	hm	18175.66	7786.96	9115.80	1272.90
6-10	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ 1200内	hm	20922.17	8961.92	10492.28	1467.97
6-11	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ 1350内	hm	27363.26	11766.32	13672.91	1924.03
6-12	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ 1500内	hm	33343.00	14367.04	16629.57	2346.39
6-13	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ 1650内	hm	39116.69	16478.32	19832.05	2806.32
6-14	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ 1800内	hm	47477.65	20021.44	24045.19	3411.02
6-15	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ 2000内	hm	58226.62	24433.24	29584.86	4208.52
6-16	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ 2200内	hm	70974.55	29219.72	36543.76	5211.07
6-17	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ 2400内	hm	81677.98	33656.60	42020.87	6000.51
6-18	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 300内	hm	4314.00	2029.96	2005.79	278.25
6-19	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 400内	hm	5656.09	2664.56	2625.91	365.62
6-20	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 500内	hm	7169.36	3380.48	3324.76	464.12
6-21	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 600内	hm	9016.78	3873.72	4517.73	625.33
6-22	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 700内	hm	11547.06	4978.00	5767.37	801.69
6-23	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 800内	hm	15534.18	6716.12	7735.06	1083.00
6-24	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 900内	hm	18716.25	8074.24	9329.13	1312.88
6-25	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 1000内	hm	22286.59	9629.20	11094.47	1562.92
6-26	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 1100内	hm	27225.97	11504.88	13773.69	1947.40
6-27	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 1200内	hm	31437.86	13297.72	15889.34	2250.80
6-28	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 1350内	hm	41143.42	17427.56	20763.16	2952.70
6-29	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 1500内	hm	50177.87	21365.12	25219.08	3593.67
6-30	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 1650内	hm	58851.20	24447.68	30106.34	4297.18
6-31	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 1800内	hm	71475.36	29535.88	36691.33	5248.15
6-32	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 2000内	hm	87855.68	36338.64	45060.79	6456.25
6-33	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 2200内	hm	107663.17	43795.76	55850.01	8017.40
6-34	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 2400内	hm	124162.35	50540.76	64373.36	9248.23
6-35	C15 现浇砼满包加固 φ 300内	hm	7016.11	3288.52	3269.92	457.67
6-36	C15 现浇砼满包加固 φ 400内	hm	9091.42	4264.36	4233.81	593.25
6-37	C15 现浇砼满包加固 φ 500内	hm	11383.00	5342.80	5296.87	743.33
6-38	C15 现浇砼满包加固 φ 600内	hm	15109.11	6602.12	7461.07	1045.92
6-39	C15 现浇砼满包加固 φ 700内	hm	18571.10	8122.88	9160.97	1287.25
6-40	C15 现浇砼满包加固 φ 800内	hm	23598.07	10326.12	11632.62	1639.33
6-41	C15 现浇砼满包加固 φ 900内	hm	27746.01	12121.24	13688.81	1935.96
6-42	C15 现浇砼满包加固 φ 1000内	hm	32318.08	14121.56	15941.37	2255.15
6-43	C15 现浇砼满包加固 φ 1100内	hm	38052.14	16181.92	19154.01	2716.21
6-44	C15 现浇砼满包加固 φ 1200内	hm	43331.73	18418.60	21814.37	3098.76
6-45	C15 现浇砼满包加固 φ 1350内	hm	55288.41	23545.56	27786.14	3956.71
6-46	C15 现浇砼满包加固 φ 1500内	hm	67362.80	28802.48	33744.37	4815.95
6-47	C15 现浇砼满包加固 φ 1650内	hm	78922.21	32880.64	40282.06	5759.51
6-48	C15 现浇砼满包加固 φ 1800内	hm	95999.74	39846.80	49116.66	7036.28
6-49	C15 现浇砼满包加固 φ 2000内	hm	117996.21	49017.72	60323.67	8654.82
6-50	C15 现浇砼满包加固 φ 2200内	hm	144406.91	58852.12	74803.94	10750.85
6-51	C15 现浇砼满包加固 φ 2400内	hm	166455.29	67873.32	86186.46	12395.51
6-52	砼管道平接铺设人工下管 φ 300内	hm	706.80	706.80		
6-53	砼管道平接铺设人工下管 φ 400内	hm	1076.16	1076.16		
6-54	砼管道平接铺设人工下管 φ 500内	hm	1168.12	1168.12		

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-55	砼管道平接铺设人机下管 φ 600内	hm	1798.67	1269.20		529.47
6-56	砼管道平接铺设人机下管 φ 700内	hm	2028.19	1498.72		529.47
6-57	砼管道平接铺设人机下管 φ 800内	hm	2287.58	1691.00		596.58
6-58	砼管道平接铺设人机下管 φ 900内	hm	2794.50	2093.80		700.70
6-59	砼管道平接铺设人机下管 φ 1000内	hm	3369.41	2303.56		1065.85
6-60	砼管道平接铺设人机下管 φ 1100内	hm	3612.67	2323.32		1289.35
6-61	砼管道平接铺设人机下管 φ 1200内	hm	4707.51	2504.20		2203.31
6-62	砼管道平接铺设人机下管 φ 1350内	hm	4926.97	2534.60		2392.37
6-63	砼管道平接铺设人机下管 φ 1500内	hm	6261.63	2947.28		3314.35
6-64	砼管道平接铺设人机下管 φ 1650内	hm	7279.24	3429.88		3849.36
6-65	砼管道平接铺设人机下管 φ 1800内	hm	8979.25	4214.20		4765.05
6-66	砼管道平接铺设人机下管 φ 2000内	hm	11512.44	5505.44		6007.00
6-67	砼管道平接铺设人机下管 φ 2200内	hm	16411.12	7311.20		9099.92
6-68	砼管道平接铺设人机下管 φ 2400内	hm	20278.88	10879.40		9399.48
6-69	陶土管铺设 φ 200内	hm	668.04	668.04		
6-70	陶土管铺设 φ 250内	hm	711.36	711.36		
6-71	陶土管铺设 φ 300内	hm	769.88	769.88		
6-72	陶土管铺设 φ 350内	hm	940.88	940.88		
6-73	陶土管铺设 φ 400内	hm	1029.80	1029.80		
6-74	陶土管铺设 φ 450内	hm	1181.04	1181.04		
6-75	陶土管铺设 φ 500内	hm	1331.52	1331.52		
6-76	陶土管铺设 φ 600内	hm	1653.76	1653.76		
6-77	陶土管铺设 φ 800内	hm	2044.40	2044.40		
6-78	砂浆平接口(120° 管基) φ 300内	10个	98.17	82.08	16.09	
6-79	砂浆平接口(120° 管基) φ 400内	10个	109.94	88.92	21.02	
6-80	砂浆平接口(120° 管基) φ 500内	10个	122.29	96.52	25.77	
6-81	砂浆平接口(120° 管基) φ 600内	10个	137.48	106.40	31.08	
6-82	砂浆平接口(120° 管基) φ 700内	10个	153.28	117.80	35.48	
6-83	砂浆平接口(120° 管基) φ 800内	10个	173.03	131.48	41.55	
6-84	砂浆平接口(120° 管基) φ 900内	10个	195.45	148.96	46.49	
6-85	砂浆平接口(120° 管基) φ 1000内	10个	223.89	172.52	51.37	
6-86	砂浆平接口(180° 管基) φ 300内	10个	79.21	66.88	12.33	
6-87	砂浆平接口(180° 管基) φ 400内	10个	87.66	72.20	15.46	
6-88	砂浆平接口(180° 管基) φ 500内	10个	98.72	79.04	19.68	
6-89	砂浆平接口(180° 管基) φ 600内	10个	109.77	86.64	23.13	
6-90	砂浆平接口(180° 管基) φ 700内	10个	122.76	95.76	27.00	
6-91	砂浆平接口(180° 管基) φ 800内	10个	138.17	107.16	31.01	
6-92	砂浆平接口(180° 管基) φ 900内	10个	156.74	121.60	35.14	
6-93	砂浆平接口(180° 管基) φ 1000内	10个	179.35	140.60	38.75	
6-94	钢丝网浆接口 120° 管基 φ 300内	10个	148.20	102.60	45.60	
6-95	钢丝网浆接口 120° 管基 φ 400内	10个	212.40	155.04	57.36	
6-96	钢丝网浆接口 120° 管基 φ 500内	10个	262.38	193.04	69.34	
6-97	钢丝网浆接口 120° 管基 φ 600内	10个	321.81	240.16	81.65	
6-98	钢丝网浆接口 120° 管基 φ 700内	10个	389.07	293.36	95.71	
6-99	钢丝网浆接口 120° 管基 φ 800内	10个	450.30	341.24	109.06	
6-100	钢丝网浆接口 120° 管基 φ 900内	10个	497.17	376.20	120.97	
6-101	钢丝网浆接口 120° 管基 φ 1000内	10个	548.40	415.72	132.68	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-102	钢丝网浆接口 120° 管基 φ1100内	10个	613.46	467.40	146.06	
6-103	钢丝网浆接口 120° 管基 φ1200内	10个	641.17	483.36	157.81	
6-104	钢丝网浆接口 120° 管基 φ1350内	10个	730.87	552.52	178.35	
6-105	钢丝网浆接口 120° 管基 φ1500内	10个	841.16	643.72	197.44	
6-106	钢丝网浆接口 120° 管基 φ1650内	10个	919.54	703.00	216.54	
6-107	钢丝网浆接口 120° 管基 φ1800内	10个	1049.28	811.68	237.60	
6-108	钢丝网浆接口 120° 管基 φ2000内	10个	1230.40	965.96	264.44	
6-109	钢丝网浆接口 120° 管基 φ2200内	10个	1582.94	1289.72	293.22	
6-110	钢丝网浆接口 120° 管基 φ2400内	10个	1724.95	1406.00	318.95	
6-111	钢丝网浆接口 180° 管基 φ300内	10个	119.58	83.60	35.98	
6-112	钢丝网浆接口 180° 管基 φ400内	10个	170.26	126.16	44.10	
6-113	钢丝网浆接口 180° 管基 φ500内	10个	210.64	157.32	53.32	
6-114	钢丝网浆接口 180° 管基 φ600内	10个	258.52	196.08	62.44	
6-115	钢丝网浆接口 180° 管基 φ700内	10个	313.43	239.40	74.03	
6-116	钢丝网浆接口 180° 管基 φ800内	10个	360.99	277.40	83.59	
6-117	钢丝网浆接口 180° 管基 φ900内	10个	409.53	316.92	92.61	
6-118	钢丝网浆接口 180° 管基 φ1000内	10个	452.07	350.36	101.71	
6-119	钢丝网浆接口 180° 管基 φ1100内	10个	505.29	393.68	111.61	
6-120	钢丝网浆接口 180° 管基 φ1200内	10个	514.18	393.68	120.50	
6-121	钢丝网浆接口 180° 管基 φ1350内	10个	585.68	449.92	135.76	
6-122	钢丝网浆接口 180° 管基 φ1500内	10个	675.08	525.16	149.92	
6-123	钢丝网浆接口 180° 管基 φ1650内	10个	737.64	573.04	164.60	
6-124	钢丝网浆接口 180° 管基 φ1800内	10个	841.28	661.20	180.08	
6-125	钢丝网浆接口 180° 管基 φ2000内	10个	987.65	787.36	200.29	
6-126	钢丝网浆接口 180° 管基 φ2200内	10个	1272.65	1051.08	221.57	
6-127	钢丝网浆接口 180° 管基 φ2400内	10个	1386.56	1145.32	241.24	
6-128	膨胀水泥砂浆接口 φ1100内	10个	296.99	269.80	27.19	
6-129	膨胀水泥砂浆接口 φ1200内	10个	300.99	269.80	31.19	
6-130	膨胀水泥砂浆接口 φ1350内	10个	375.57	335.16	40.41	
6-131	膨胀水泥砂浆接口 φ1500内	10个	469.14	419.52	49.62	
6-132	膨胀水泥砂浆接口 φ1650内	10个	545.99	487.16	58.83	
6-133	膨胀水泥砂浆接口 φ1800内	10个	635.16	563.16	72.00	
6-134	膨胀水泥砂浆接口 φ2000内	10个	710.04	621.68	88.36	
6-135	膨胀水泥砂浆接口 φ2200内	10个	840.12	730.36	109.76	
6-136	膨胀水泥砂浆接口 φ2400内	10个	957.19	830.68	126.51	
6-137	石棉水泥接口 φ1100内	10个	319.19	269.80	49.39	
6-138	石棉水泥接口 φ1200内	10个	326.65	269.80	56.85	
6-139	石棉水泥接口 φ1350内	10个	408.85	335.16	73.69	
6-140	石棉水泥接口 φ1500内	10个	510.06	419.52	90.54	
6-141	石棉水泥接口 φ1650内	10个	594.54	487.16	107.38	
6-142	石棉水泥接口 φ1800内	10个	694.80	563.16	131.64	
6-143	石棉水泥接口 φ2000内	10个	782.86	621.68	161.18	
6-144	石棉水泥接口 φ2200内	10个	930.97	730.36	200.61	
6-145	石棉水泥接口 φ2400内	10个	1061.91	830.68	231.23	
6-146	套环石棉水泥接口(平口) φ300内	10个	417.38	341.24	76.14	
6-147	套环石棉水泥接口(平口) φ400内	10个	484.48	384.56	99.92	
6-148	套环石棉水泥接口(平口) φ500内	10个	576.53	433.20	143.33	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-149	套环石棉水泥接口(平口) φ600内	10个	652.01	480.32	171.69	
6-150	套环石棉水泥接口(平口) φ700内	10个	731.36	532.76	198.60	
6-151	套环石棉水泥接口(平口) φ800内	10个	828.25	602.68	225.57	
6-152	套环石棉水泥接口(平口) φ900内	10个	986.94	687.04	299.90	
6-153	套环石棉水泥接口(平口) φ1000内	10个	1166.76	787.36	379.40	
6-154	套环石棉水泥接口(平口) φ1100内	10个	1292.65	871.72	420.93	
6-155	套环石棉水泥接口(平口) φ1200内	10个	1402.89	946.96	455.93	
6-156	套环石棉水泥接口(平口) φ1350内	10个	1691.02	1071.60	619.42	
6-157	套环石棉水泥接口(平口) φ1500内	10个	1923.00	1234.24	688.76	
6-158	套环石棉水泥接口(企口) φ1100内	10个	1296.91	872.48	424.43	
6-159	套环石棉水泥接口(企口) φ1200内	10个	1434.42	946.96	487.46	
6-160	套环石棉水泥接口(企口) φ1350内	10个	1697.86	1072.36	625.50	
6-161	套环石棉水泥接口(企口) φ1500内	10个	1930.53	1235.00	695.53	
6-162	套环柔性接口(平口) φ300内	10个	410.74	300.96	109.78	
6-163	套环柔性接口(平口) φ400内	10个	505.99	362.52	143.47	
6-164	套环柔性接口(平口) φ500内	10个	663.77	430.16	233.61	
6-165	套环柔性接口(平口) φ600内	10个	774.76	497.04	277.72	
6-166	套环柔性接口(平口) φ700内	10个	890.77	566.20	324.57	
6-167	套环柔性接口(平口) φ800内	10个	1014.74	643.72	371.02	
6-168	套环柔性接口(平口) φ900内	10个	1219.17	718.96	500.21	
6-169	套环柔性接口(平口) φ1000内	10个	1427.38	804.84	622.54	
6-170	套环柔性接口(平口) φ1100内	10个	1581.16	892.24	688.92	
6-171	套环柔性接口(平口) φ1200内	10个	1712.99	965.96	747.03	
6-172	套环柔性接口(平口) φ1350内	10个	2127.98	1094.40	1033.58	
6-173	套环柔性接口(平口) φ1500内	10个	2401.07	1257.04	1144.03	
6-174	套环柔性接口(企口) φ1100内	10个	1583.91	891.48	692.43	
6-175	套环柔性接口(企口) φ1200内	10个	1718.19	966.72	751.47	
6-176	套环柔性接口(企口) φ1350内	10个	2133.07	1093.64	1039.43	
6-177	套环柔性接口(企口) φ1500内	10个	2407.85	1257.04	1150.81	
6-178	C20 现浇套环接口 120° φ300内	10个	174.12	114.00	57.54	2.58
6-179	C20 现浇套环接口 120° φ400内	10个	211.03	136.04	71.77	3.22
6-180	C20 现浇套环接口 120° φ500内	10个	254.85	161.88	88.94	4.03
6-181	C20 现浇套环接口 120° φ600内	10个	349.46	221.16	122.34	5.96
6-182	C20 现浇套环接口 120° φ700内	10个	409.39	237.88	162.81	8.70
6-183	C20 现浇套环接口 120° φ800内	10个	468.24	271.32	186.76	10.16
6-184	C20 现浇套环接口 120° φ900内	10个	526.97	306.28	209.41	11.28
6-185	C20 现浇套环接口 120° φ1000内	10个	589.76	345.04	232.15	12.57
6-186	C20 现浇套环接口 120° φ1100内	10个	782.94	471.96	294.05	16.93
6-187	C20 现浇套环接口 120° φ1200内	10个	844.66	504.64	321.48	18.54
6-188	C20 现浇套环接口 120° φ1350内	10个	1013.07	610.28	380.54	22.25
6-189	C20 现浇套环接口 120° φ1500内	10个	1229.50	748.60	453.82	27.08
6-190	C20 现浇套环接口 120° φ1650内	10个	1641.06	998.64	604.54	37.88
6-191	C20 现浇套环接口 120° φ1800内	10个	1828.49	1117.20	669.38	41.91
6-192	C20 现浇套环接口 120° φ2000内	10个	2052.39	1251.72	753.44	47.23
6-193	C20 现浇套环接口 120° φ2200内	10个	2317.71	1419.68	845.16	52.87
6-194	C20 现浇套环接口 120° φ2400内	10个	2565.49	1577.00	930.14	58.35
6-195	C20 现浇套环接口 180° φ300内	10个	152.13	98.80	51.40	1.93

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-196	C20 现浇套环接口 180° φ400内	10个	183.25	117.04	63.63	2.58
6-197	C20 现浇套环接口 180° φ500内	10个	218.94	137.56	78.16	3.22
6-198	C20 现浇套环接口 180° φ600内	10个	296.02	185.44	105.91	4.67
6-199	C20 现浇套环接口 180° φ700内	10个	343.73	198.36	138.60	6.77
6-200	C20 现浇套环接口 180° φ800内	10个	391.04	224.96	158.34	7.74
6-201	C20 现浇套环接口 180° φ900内	10个	439.27	253.84	176.73	8.70
6-202	C20 现浇套环接口 180° φ1000内	10个	492.15	286.52	195.96	9.67
6-203	C20 现浇套环接口 180° φ1100内	10个	649.67	392.16	244.61	12.90
6-204	C20 现浇套环接口 180° φ1200内	10个	704.90	424.08	266.63	14.19
6-205	C20 现浇套环接口 180° φ1350内	10个	835.52	503.88	314.71	16.93
6-206	C20 现浇套环接口 180° φ1500内	10个	1012.01	618.64	372.90	20.47
6-207	C20 现浇套环接口 180° φ1650内	10个	1343.70	820.80	493.88	29.02
6-208	C20 现浇套环接口 180° φ1800内	10个	1495.70	918.08	545.70	31.92
6-209	C20 现浇套环接口 180° φ2000内	10个	1674.00	1025.24	612.97	35.79
6-210	C20 现浇套环接口 180° φ2200内	10个	1888.41	1162.80	685.63	39.98
6-211	C20 现浇套环接口 180° φ2400内	10个	2087.63	1291.24	752.38	44.01
6-212	水泥砂浆抹内口	hm	711.65	700.72	10.93	
6-213	管道变形缝 φ600内	10个	5424.81	1743.44	3620.92	60.45
6-214	管道变形缝 φ700内	10个	5997.25	1937.24	3993.11	66.90
6-215	管道变形缝 φ800内	10个	6652.51	2161.44	4417.08	73.99
6-216	管道变形缝 φ900内	10个	7249.18	2364.36	4804.38	80.44
6-217	管道变形缝 φ1000内	10个	7857.86	2574.88	5195.93	87.05
6-218	管道变形缝 φ1100内	10个	8580.86	2844.68	5641.88	94.30
6-219	管道变形缝 φ1200内	10个	9190.27	3045.32	6044.36	100.59
6-220	管道变形缝 φ1350内	10个	10286.35	3432.16	6742.64	111.55
6-221	管道变形缝 φ1500内	10个	11342.86	3812.92	7407.91	122.03
6-222	管道变形缝 φ1650内	10个	12402.56	4191.40	8078.65	132.51
6-223	管道变形缝 φ1800内	10个	13599.70	4614.72	8841.19	143.79
6-224	管道变形缝 φ2000内	10个	15103.80	5138.36	9807.30	158.14
6-225	管道变形缝 φ2200内	10个	16802.17	5743.32	10885.40	173.45
6-226	管道变形缝 φ2400内	10个	18307.93	6287.48	11832.49	187.96
6-227	水泥砂浆承插接口 φ200内	10个	33.65	31.16	2.49	
6-228	水泥砂浆承插接口 φ250内	10个	39.81	36.48	3.33	
6-229	水泥砂浆承插接口 φ300内	10个	53.83	49.40	4.43	
6-230	水泥砂浆承插接口 φ350内	10个	58.54	52.44	6.10	
6-231	水泥砂浆承插接口 φ400内	10个	60.48	52.44	8.04	
6-232	水泥砂浆承插接口 φ450内	10个	66.22	56.24	9.98	
6-233	水泥砂浆承插接口 φ500内	10个	68.16	56.24	11.92	
6-234	水泥砂浆承插接口 φ600内	10个	77.43	60.80	16.63	
6-235	水泥砂浆承插接口 φ800内	10个	99.07	75.24	23.83	
6-236	水泥砂浆承插接口 φ1000内	10个	120.72	89.68	31.04	
6-237	水泥砂浆承插接口 φ1200内	10个	142.08	104.12	37.96	
6-238	沥青油脂承插接口 φ200内	10个	36.59	31.16	5.43	
6-239	沥青油脂承插接口 φ250内	10个	43.26	36.48	6.78	
6-240	沥青油脂承插接口 φ300内	10个	57.54	49.40	8.14	
6-241	沥青油脂承插接口 φ350内	10个	63.30	52.44	10.86	
6-242	沥青油脂承插接口 φ400内	10个	67.37	52.44	14.93	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-243	沥青油膏承插接口 φ450内	10个	73.88	56.24	17.64	
6-244	沥青油膏承插接口 φ500内	10个	76.59	56.24	20.35	
6-245	沥青油膏承插接口 φ600内	10个	85.82	60.04	25.78	
6-246	沥青油膏承插接口 φ800内	10个	111.12	74.48	36.64	
6-247	沥青油膏承插接口 φ1000内	10个	136.41	88.92	47.49	
6-248	沥青油膏承插接口 φ1200内	10个	160.95	102.60	58.35	
6-249	陶土管水泥砂浆接口 φ200内	10个	37.19	31.92	5.27	
6-250	陶土管水泥砂浆接口 φ250内	10个	43.41	36.48	6.93	
6-251	陶土管水泥砂浆接口 φ300内	10个	58.54	49.40	9.14	
6-252	陶土管水泥砂浆接口 φ400内	10个	66.78	53.20	13.58	
6-253	陶土管水泥砂浆接口 φ500内	10个	72.87	56.24	16.63	
6-254	陶土管水泥砂浆接口 φ600内	10个	84.08	60.80	23.28	
6-255	陶土管水泥砂浆接口 φ800内	10个	102.20	71.44	30.76	
6-256	管道闭水试验 φ400内	hm	273.14	140.60	132.54	
6-257	管道闭水试验 φ600内	hm	494.85	232.56	262.29	
6-258	管道闭水试验 φ800内	hm	744.43	330.60	413.83	
6-259	管道闭水试验 φ1000内	hm	1076.62	466.64	609.98	
6-260	管道闭水试验 φ1200内	hm	1486.35	613.32	873.03	
6-261	管道闭水试验 φ1350内	hm	1860.50	747.84	1112.66	
6-262	管道闭水试验 φ1500内	hm	2239.68	896.80	1342.88	
6-263	管道闭水试验 φ1650内	hm	3253.42	1440.96	1812.46	
6-264	管道闭水试验 φ1800内	hm	3811.74	1667.44	2144.30	
6-265	管道闭水试验 φ2000内	hm	4653.52	2024.64	2628.88	
6-266	管道闭水试验 φ2200内	hm	5582.76	2418.32	3164.44	
6-267	管道闭水试验 φ2400内	hm	6587.29	2849.24	3738.05	
6-268	排水管道砖砌出水口	10m3	3973.74	1722.92	2129.43	121.39
6-269	排水管道石砌出水口	10m3	3759.87	2141.68	1447.20	170.99
6-270	排水管道砼基础.底	10m3	4378.57	2090.76	1994.41	293.40
6-271	砖砌圆形雨水检查井 φ700<2m	座	1409.70	332.88	1072.79	4.03
6-272	砖砌圆形雨水检查井 φ1000<2.5m	座	1937.23	619.40	1311.70	6.13
6-273	砖砌圆形雨水检查井 φ1250<3m	座	2340.32	717.44	1612.24	10.64
6-274	砖砌圆形雨水检查井 φ1500<3.5m	座	2746.11	794.20	1867.34	84.57
6-275	砖砌圆形雨水检查井 φ2000<3.5m	座	3556.62	1140.76	2307.59	108.27
6-276	砖砌圆形雨水检查井 φ2500<4m	座	6071.02	2223.76	3666.36	180.90
6-277	砖砌圆形污水检查井 φ700<2m	座	1432.43	329.08	1099.32	4.03
6-278	砖砌圆形污水检查井 φ1000<2.5m	座	2089.25	597.36	1485.93	5.96
6-279	砖砌圆形污水检查井 φ1250<3m	座	2745.93	871.72	1865.02	9.19
6-280	砖砌圆形污水检查井 φ1500<3.5m	座	3167.12	922.64	2160.07	84.41
6-281	砖砌圆形污水检查井 φ2000<3.5m	座	4380.57	1448.56	2823.74	108.27
6-282	砖砌圆形污水检查井 φ2500<4m	座	7856.63	2899.40	4776.49	180.74
6-283	砖砌跌水检查井 跌差1m深3m内	座	3324.42	1209.16	2098.01	17.25
6-284	砖砌跌水检查井 跌差2m深4m内	座	3592.50	1303.40	2271.85	17.25
6-285	砖砌跌水检查井 跌差3m深5m内	座	4578.07	1730.52	2830.30	17.25
6-286	砖砌跌水检查井 跌差4m深6m内	座	5361.43	2067.96	3276.22	17.25
6-287	砖砌跌水检查井 跌差增0.25m	座	65.89	31.92	33.97	
6-288	砖砌跌水检查井 深增0.25m	座	135.98	53.20	82.78	
6-289	砖砌跌水井S234-11-6 深3.0m内	座	3964.59	1485.80	2437.04	41.75

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-290	砖砌跌水井S234-11-6 深3.5m内	座	4484.16	1714.56	2727.85	41.75
6-291	砖砌跌水井S234-11-6 深4.5m内	座	6145.07	2444.16	3659.16	41.75
6-292	砖砌跌水井S234-11-6 深5.5m内	座	6493.84	2615.16	3836.93	41.75
6-293	砖砌跌水井S234-11-6 跌增0.25m	座	157.88	69.16	88.72	
6-294	砖砌跌水井S234-11-6 深增0.25m	座	163.59	57.76	105.83	
6-295	砖砌跌水井S234-11-7 深3.0m内	座	3440.57	1262.36	2148.87	29.34
6-296	砖砌跌水井S234-11-7 深3.5m内	座	3852.66	1444.00	2379.32	29.34
6-297	砖砌跌水井S234-11-7 深4.5m内	座	6010.60	2435.80	3543.04	31.76
6-298	砖砌跌水井S234-11-7 深5.5m内	座	7266.93	2871.28	4363.89	31.76
6-299	砖砌跌水井S234-11-7 跌增0.25m	座	241.17	62.32	178.85	
6-300	砖砌跌水井S234-11-7 深增0.25m	座	146.51	41.80	104.71	
6-301	砖砌阶式跌水井 1/900/3.5m内	座	6427.00	2401.60	3866.03	159.37
6-302	砖砌阶式跌水井 1/1100/3.5m内	座	7532.26	2989.84	4344.36	198.06
6-303	砖砌阶式跌水井 1/1350/4m内	座	8367.65	3255.08	4891.29	221.28
6-304	砖砌阶式跌水井 1/1650/4.5m内	座	9511.12	3704.24	5543.28	263.60
6-305	砖砌阶式跌水井 1.5/900/3.5m内	座	8337.70	3212.52	4921.80	203.38
6-306	砖砌阶式跌水井 1.5/1100/4m内	座	9834.94	3876.00	5703.97	254.97
6-307	砖砌阶式跌水井 1.5/1350/4m内	座	10916.11	4309.20	6307.52	299.39
6-308	砖砌阶式跌水井 1.5/1650/4.5m内	座	12532.49	5011.44	7180.72	340.33
6-309	砖砌阶式跌水井 2/900/4m内	座	9987.16	3893.48	5857.09	236.59
6-310	砖砌阶式跌水井 2/1100/4m内	座	11044.05	4265.88	6490.07	288.10
6-311	砖砌阶式跌水井 2/1350/4.5m内	座	12940.11	5136.08	7460.63	343.40
6-312	砖砌阶式跌水井 2/1650/4.5m内	座	14653.14	5920.40	8343.24	389.50
6-313	砖砌污水闸槽井 Φ 700深3.5m内	座	4851.82	1657.56	3100.98	93.28
6-314	砖砌污水闸槽井 Φ 800深3.5m内	座	5063.93	1758.64	3207.34	97.95
6-315	砖砌污水闸槽井 Φ 900深3.5m内	座	5368.47	1879.48	3386.68	102.31
6-316	砖砌污水闸槽井 Φ 1000深3.5m内	座	5649.70	1998.04	3546.29	105.37
6-317	砖砌矩形直线雨水检查井 Φ 800	座	2355.38	620.92	1651.82	82.64
6-318	砖砌矩形直线雨水检查井 Φ 900	座	2392.23	637.64	1670.98	83.61
6-319	砖砌矩形直线雨水检查井 Φ 1000	座	2626.89	727.32	1815.32	84.25
6-320	砖砌矩形直线雨水检查井 Φ 1100	座	2721.93	771.40	1862.09	88.44
6-321	砖砌矩形直线雨水检查井 Φ 1200	座	2792.09	802.56	1897.38	92.15
6-322	砖砌矩形直线雨水检查井 Φ 1350	座	2913.82	864.12	1952.88	96.82
6-323	砖砌矩形直线雨水检查井 Φ 1500	座	3228.65	991.04	2135.30	102.31
6-324	砖砌矩形直线雨水检查井 Φ 1650	座	3406.27	1075.40	2222.44	108.43
6-325	砖砌矩形直线雨水检查井 Φ 1800	座	3581.52	1152.16	2315.12	114.24
6-326	砖砌矩形直线雨水检查井 Φ 2000	座	4144.20	1374.84	2646.42	122.94
6-327	砖砌矩形直线污水检查井 Φ 800	座	2639.09	761.52	1794.93	82.64
6-328	砖砌矩形直线污水检查井 Φ 900	座	2947.54	918.08	1945.37	84.09
6-329	砖砌矩形直线污水检查井 Φ 1000	座	3042.06	931.76	2024.44	85.86
6-330	砖砌矩形直线污水检查井 Φ 1100	座	3142.63	967.48	2086.71	88.44
6-331	砖砌矩形直线污水检查井 Φ 1200	座	3708.64	1184.84	2428.75	95.05
6-332	砖砌矩形直线污水检查井 Φ 1350	座	4149.37	1362.68	2686.32	100.37
6-333	砖砌矩形直线污水检查井 Φ 1500	座	4385.95	1459.20	2820.09	106.66
6-334	砖砌矩形直线污水检查井 Φ 1650	座	4639.59	1586.88	2939.44	113.27
6-335	砖砌矩形直线污水检查井 Φ 1800	座	5062.99	1776.12	3166.99	119.88
6-336	砖砌矩形直线污水检查井 Φ 2000	座	5528.54	1969.16	3429.67	129.71

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-337	砖砌矩形一侧交汇雨水检查井1650	座	3845.64	1504.80	2240.79	100.05
6-338	砖砌矩形一侧交汇雨水检查井2200	座	4982.85	1818.68	3034.46	129.71
6-339	砖砌矩形一侧交汇雨水检查井2630	座	7669.29	2963.24	4505.32	200.73
6-340	砖砌矩形一侧交汇雨水检查井3150	座	11506.27	4405.72	6822.12	278.43
6-341	砖砌矩形一侧交汇污水检查井1650	座	5112.04	1790.56	3215.79	105.69
6-342	砖砌矩形一侧交汇污水检查井2200	座	7860.63	3222.40	4500.46	137.77
6-343	砖砌矩形一侧交汇污水检查井2630	座	10097.82	3914.00	5976.48	207.34
6-344	砖砌矩形一侧交汇污水检查井3150	座	11543.64	4603.32	6661.57	278.75
6-345	砖砌矩形两侧交汇雨水检查井2000	座	3649.06	1200.80	2346.44	101.82
6-346	砖砌矩形两侧交汇雨水检查井2200	座	4276.97	1487.32	2675.58	114.07
6-347	砖砌矩形两侧交汇雨水检查井2700	座	5969.20	2205.52	3598.10	165.58
6-348	砖砌矩形两侧交汇雨水检查井3300	座	8574.58	3364.52	4991.92	218.14
6-349	砖砌矩形两侧交汇雨水检查井4000	座	14807.76	5791.20	8691.86	324.70
6-350	砖砌矩形两侧交汇污水检查井2000	座	5551.93	2001.08	3443.71	107.14
6-351	砖砌矩形两侧交汇污水检查井2200	座	6516.44	2385.64	4007.70	123.10
6-352	砖砌矩形两侧交汇污水检查井2700	座	8245.13	3244.44	4825.27	175.42
6-353	砖砌矩形两侧交汇污水检查井3300	座	12422.66	4813.08	7382.25	227.33
6-354	砖砌矩形两侧交汇污水检查井4000	座	17687.77	7006.44	10356.63	324.70
6-355	砖砌30° 扇形雨水检查井Φ900内	座	2700.94	797.24	1817.19	86.51
6-356	砖砌30° 扇形雨水检查井Φ1100内	座	2861.08	857.28	1913.91	89.89
6-357	砖砌30° 扇形雨水检查井Φ1350内	座	3169.88	1004.72	2062.05	103.11
6-358	砖砌30° 扇形雨水检查井Φ1650内	座	3673.69	1222.84	2337.58	113.27
6-359	砖砌30° 扇形雨水检查井Φ1800内	座	4218.53	1459.20	2600.84	158.49
6-360	砖砌30° 扇形雨水检查井Φ2000内	座	5193.82	1848.32	3170.73	174.77
6-361	砖砌30° 扇形污水检查井Φ900内	座	3390.72	1083.00	2222.34	85.38
6-362	砖砌30° 扇形污水检查井Φ1100内	座	3856.06	1321.64	2442.27	92.15
6-363	砖砌30° 扇形污水检查井Φ1350内	座	4868.14	1722.16	3036.10	109.88
6-364	砖砌30° 扇形污水检查井Φ1650内	座	5596.55	2008.68	3466.22	121.65
6-365	砖砌30° 扇形污水检查井Φ1800内	座	5954.55	2172.84	3650.87	130.84
6-366	砖砌30° 扇形污水检查井Φ2000内	座	6564.91	2422.12	4002.12	140.67
6-367	砖砌45° 扇形雨水检查井Φ900内	座	2630.03	760.76	1785.66	83.61
6-368	砖砌45° 扇形雨水检查井Φ1100内	座	2817.17	821.56	1906.04	89.57
6-369	砖砌45° 扇形雨水检查井Φ1350内	座	3076.17	960.64	2015.32	100.21
6-370	砖砌45° 扇形雨水检查井Φ1650内	座	3866.82	1353.56	2395.96	117.30
6-371	砖砌45° 扇形雨水检查井Φ1800内	座	4189.22	1464.52	2595.96	128.74
6-372	砖砌45° 扇形雨水检查井Φ2000内	座	5547.92	2001.08	3379.48	167.36
6-373	砖砌45° 扇形污水检查井Φ900内	座	2953.37	906.68	1963.08	83.61
6-374	砖砌45° 扇形污水检查井Φ1100内	座	3280.87	1064.00	2127.30	89.57
6-375	砖砌45° 扇形污水检查井Φ1350内	座	4325.25	1504.80	2716.69	103.76
6-376	砖砌45° 扇形污水检查井Φ1650内	座	5229.38	1894.68	3212.40	122.30
6-377	砖砌45° 扇形污水检查井Φ1800内	座	5799.70	2173.60	3491.55	134.55
6-378	砖砌45° 扇形污水检查井Φ2000内	座	7780.56	2987.56	4618.23	174.77
6-379	砖砌60° 扇形雨水检查井Φ900内	座	2553.12	775.20	1695.28	82.64
6-380	砖砌60° 扇形雨水检查井Φ1100内	座	2738.82	815.48	1830.87	92.47
6-381	砖砌60° 扇形雨水检查井Φ1350内	座	3064.60	853.48	2114.30	96.82
6-382	砖砌60° 扇形雨水检查井Φ1650内	座	4303.51	1529.88	2646.18	127.45
6-383	砖砌60° 扇形雨水检查井Φ1800内	座	4842.21	1787.52	2911.76	142.93

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-384	砖砌60° 扇形雨水检查井 Φ 2000内	座	6421.93	2398.56	3836.99	186.38
6-385	砖砌60° 扇形污水检查井 Φ 900内	座	3075.03	1057.16	1935.23	82.64
6-386	砖砌60° 扇形污水检查井 Φ 1100内	座	3497.87	1165.84	2239.56	92.47
6-387	砖砌60° 扇形污水检查井 Φ 1350内	座	4793.09	1754.84	2929.98	108.27
6-388	砖砌60° 扇形污水检查井 Φ 1650内	座	5879.58	2219.20	3528.09	132.29
6-389	砖砌60° 扇形污水检查井 Φ 1800内	座	6532.76	2549.04	3835.15	148.57
6-390	砖砌60° 扇形污水检查井 Φ 2000内	座	8790.94	3457.24	5139.90	193.80
6-391	砖砌90° 扇形雨水检查井 Φ 900内	座	2930.48	904.40	1933.29	92.79
6-392	砖砌90° 扇形雨水检查井 Φ 1100内	座	3438.71	1130.12	2207.74	100.85
6-393	砖砌90° 扇形雨水检查井 Φ 1350内	座	4110.47	1466.04	2520.20	124.23
6-394	砖砌90° 扇形雨水检查井 Φ 1650内	座	5318.96	1972.20	3180.53	166.23
6-395	砖砌90° 扇形雨水检查井 Φ 1800内	座	6224.52	2405.40	3624.03	195.09
6-396	砖砌90° 扇形雨水检查井 Φ 2000内	座	7540.30	3009.60	4307.73	222.97
6-397	砖砌90° 扇形污水检查井 Φ 900内	座	3688.16	1272.24	2323.13	92.79
6-398	砖砌90° 扇形污水检查井 Φ 1100内	座	4186.30	1510.88	2574.57	100.85
6-399	砖砌90° 扇形污水检查井 Φ 1350内	座	5613.99	2140.16	3345.89	127.94
6-400	砖砌90° 扇形污水检查井 Φ 1650内	座	7299.76	2871.28	4257.41	171.07
6-401	砖砌90° 扇形污水检查井 Φ 1800内	座	8602.07	3514.24	4886.94	200.89
6-402	砖砌90° 扇形污水检查井 Φ 2000内	座	11447.25	4659.56	6548.59	239.10
6-403	单平算雨水井 (680X415) 深1.5m内	座	920.09	361.00	512.34	46.75
6-404	单平算雨水井 (680X415) 增0.25m	座	80.18	37.24	42.94	
6-405	双平算雨水井 (1450X415) 深1.5m内	座	1472.80	492.48	886.81	93.51
6-406	双平算雨水井 1450X415 增0.25m	座	123.82	59.28	64.54	
6-407	雨水井增一算 (760X415) 深1.5m内	座	608.15	212.04	369.51	26.60
6-408	雨水井增一算 (760X415) 增0.25m	座	41.46	20.52	20.94	
6-409	边沟式雨水井 (680X415) 深1.5m内	座	917.50	361.00	509.75	46.75
6-410	边沟式雨水井 (680X415) 增0.25m	座	80.18	37.24	42.94	
6-411	边沟式雨水井 (1450X415) 深1.5m内	座	1468.48	492.48	882.49	93.51
6-412	边沟式雨水井 1450X415 增0.25m	座	123.82	59.28	64.54	
6-413	边沟式增一算 (760X415) 深1.5m内	座	606.21	212.04	367.57	26.60
6-414	边沟式增一算 (760X415) 增0.25m	座	41.46	20.52	20.94	
6-415	单平算雨水井 (680X380) 深1.5m内	座	886.04	346.56	492.73	46.75
6-416	单平算雨水井 (680X380) 增0.25m	座	77.78	37.24	40.54	
6-417	双平算雨水井 (1450X380) 深1.5m内	座	1425.91	468.16	864.24	93.51
6-418	双平算雨水井 1450X380 增0.25m	座	118.92	57.00	61.92	
6-419	雨水井增一算 (760X380) 深1.5m内	座	585.50	190.76	368.14	26.60
6-420	雨水井增一算 (760X380) 增0.25m	座	41.46	20.52	20.94	
6-421	边沟式雨水井 (680X380) 深1.5m内	座	884.10	346.56	490.79	46.75
6-422	边沟式雨水井 (680X380) 增0.25m	座	77.78	37.24	40.54	
6-423	边沟式雨水井 (1450X380) 深1.5m内	座	1423.11	468.16	861.44	93.51
6-424	边沟式雨水井 1450X380 增0.25m	座	118.92	57.00	61.92	
6-425	边沟式增一算 (760X380) 深1.5m内	座	584.20	190.76	366.84	26.60
6-426	边沟式增一算 (760X380) 增0.25m	座	41.46	20.52	20.94	
6-427	联合式雨水井 (680X415) 深1.5m内	座	916.45	361.76	507.94	46.75
6-428	联合式雨水井 (680X415) 增0.25m	座	80.18	37.24	42.94	
6-429	联合式雨水井 (1450X415) 深1.5m内	座	1467.55	493.24	880.80	93.51
6-430	联合式雨水井 1450X415 增0.25m	座	123.82	59.28	64.54	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-431	联合式增一算(760X415)深1.5m内	座	580.18	188.48	365.10	26.60
6-432	联合式增一算(760X415)增0.25m	座	41.46	20.52	20.94	
6-433	砖砌连接井 φ800	座	698.51	256.12	366.52	75.87
6-434	砖砌连接井 φ900	座	771.33	276.64	416.89	77.80
6-435	砖砌连接井 φ1000	座	880.00	330.60	468.70	80.70
6-436	砖砌连接井 φ1100	座	979.65	376.20	520.49	82.96
6-437	砖砌连接井 φ1200	座	1093.83	429.40	578.57	85.86
6-438	砖砌连接井 φ1350	座	1209.65	462.08	658.81	88.76
6-439	砖砌连接井 φ1500	座	1431.42	562.40	773.00	96.02
6-440	砖砌连接井 φ1650	座	1641.19	665.00	874.53	101.66
6-441	砖砌连接井 φ1800	座	1858.10	766.84	983.80	107.46
6-442	砖砌连接井 φ2000	座	2172.90	908.96	1146.96	116.98
6-443	井毛石垫层	10m3	1394.85	672.60	722.25	
6-444	井碎石垫层	10m3	1464.77	628.52	816.00	20.25
6-445	井砂砾石垫层	10m3	1386.39	612.56	753.58	20.25
6-446	C15 现浇砼井垫层	10m3	3451.43	1058.68	2099.35	293.40
6-447	M7.5砂浆砌砖圆形井	10m3	4593.74	1754.84	2755.07	83.83
6-448	M7.5砂浆砌砖矩形井	10m3	4203.23	1468.32	2675.26	59.65
6-449	M7.5砂浆砌石圆形井	10m3	4145.88	1839.20	2185.76	120.92
6-450	M7.5砂浆砌石矩形井	10m3	3634.84	1551.92	1987.80	95.12
6-451	C20 现浇砼井底流槽	10m3	4360.40	1871.88	2195.12	293.40
6-452	M7.5砂浆砌石井底流槽	10m3	3393.11	1700.12	1578.52	114.47
6-453	水泥砂浆勾砖缝	hm2	601.64	535.04	60.15	6.45
6-454	砖墙井内侧水泥砂浆抹灰	hm2	2453.17	1791.32	605.42	56.43
6-455	砖墙井底水泥砂浆抹灰	hm2	1826.17	1164.32	605.42	56.43
6-456	砖墙流槽水泥砂浆抹灰	hm2	2171.21	1509.36	605.42	56.43
6-457	水泥砂浆勾石缝	hm2	1058.39	899.84	145.65	12.90
6-458	石墙井内侧水泥砂浆抹灰	hm2	2633.95	1973.72	605.42	54.81
6-459	石墙井底水泥砂浆抹灰	hm2	1823.03	1162.80	605.42	54.81
6-460	石墙流槽水泥砂浆抹灰	hm2	2168.07	1507.84	605.42	54.81
6-461	井壁凿洞 一砖墙内	10m2	840.85	705.28	135.57	
6-462	井壁凿洞 砖半墙内	10m2	1049.33	883.12	166.21	
6-463	井壁凿洞 石墙50cm内	10m2	1651.31	1431.08	220.23	
6-464	井壁凿洞 石墙70cm内	10m2	2123.04	1860.48	262.56	
6-465	C25 预制砼井盖	10m3	4753.42	2106.72	2354.11	292.59
6-466	C20 预制砼井圈	10m3	4879.02	2311.92	2274.51	292.59
6-467	C20 预制砼平算	10m3	5468.21	2897.88	2277.74	292.59
6-468	C20 预制砼小型构件	10m3	4885.95	2311.92	2281.44	292.59
6-469	检查井安装铸铁井盖座	10套	6558.28	421.04	6137.24	
6-470	检查井安装砼井盖座	10套	460.61	381.52	79.09	
6-471	雨水井安装铸铁平算	10套	2804.82	403.56	2401.26	
6-472	雨水井安装铸铁立算	10套	2157.86	425.60	1732.26	
6-473	雨水井安装砼平算	10套	486.45	407.36	79.09	
6-474	砼小型构件安装	10m3	378.47	360.24	18.23	
6-475	M2.5混浆毛石垫层	10m3	2146.75	983.44	1103.22	60.09
6-476	干铺毛石垫层	10m3	1372.05	649.80	722.25	
6-477	M2.5混浆碎石垫层	10m3	1825.70	619.40	1140.35	65.95

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-478	干铺碎石垫层	10m3	1443.76	593.56	816.00	34.20
6-479	M2.5混浆碎砖垫层	10m3	2154.35	836.00	1267.42	50.93
6-480	干铺碎砖垫层	10m3	1682.94	574.56	1076.10	32.28
6-481	石屑垫层	10m3	1041.85	361.00	658.96	21.89
6-482	C10 现浇砼垫层	10m3	3206.89	1016.88	2025.59	164.42
6-483	干铺煤渣垫层	10m3	1238.47	403.56	813.02	21.89
6-484	干铺砂砾石垫层	10m3	1308.27	519.84	758.06	30.37
6-485	干铺砂垫层	10m3	1601.20	396.72	1182.59	21.89
6-486	干铺砾石垫层	10m3	1366.22	535.80	800.00	30.42
6-487	2:8灰土垫层	10m3	2001.22	1206.12	720.13	74.97
6-488	3:7灰土垫层	10m3	2185.57	1269.96	838.45	77.16
6-489	M7.5砂浆砖平基	10m3	3182.80	1053.36	2061.84	67.60
6-490	M7.5砂浆块石平基	10m3	2475.27	1010.04	1373.84	91.39
6-491	C15毛石砼平基	10m3	3258.03	1344.44	1664.52	249.07
6-492	C15 现浇砼平基	10m3	3970.76	1623.36	2054.00	293.40
6-493	C15 现浇钢筋砼平基	10m3	4106.80	1759.40	2054.00	293.40
6-494	M7.5砂浆砌砖负拱基础	10m3	3412.54	1282.12	2066.57	63.85
6-495	C15 现浇砼负拱基础	10m3	4162.28	1814.88	2054.00	293.40
6-496	C15 预制砼枕基	10m3	4769.49	2315.72	2161.18	292.59
6-497	预制砼枕基安装	10m3	1573.20	1573.20		
6-498	C15 现浇砼枕基	10m3	5582.71	3118.28	2171.03	293.40
6-499	C15 现浇砼管座	10m3	4515.80	2054.28	2168.12	293.40
6-500	M7.5砂浆砌渠道砖墙	10m3	3257.02	1196.24	2060.78	
6-501	M7.5砂浆砌渠道石墙	10m3	2944.00	1570.16	1373.84	
6-502	M7.5砂浆砌渠道预制块墙	10m3	1431.02	1290.48	140.54	
6-503	M7.5砂浆砌渠道砖拱盖	10m3	3474.77	1412.84	2061.93	
6-504	M7.5砂浆砌渠道石拱盖	10m3	3111.20	1737.36	1373.84	
6-505	M7.5砂浆砌渠道预制块拱盖	10m3	1807.22	1666.68	140.54	
6-506	C20 现浇砼方沟壁	10m3	4580.84	2155.36	2132.08	293.40
6-507	C20 现浇砼方沟顶	10m3	4446.04	2029.96	2122.68	293.40
6-508	C20 现浇砼墙帽(有筋)	10m3	4620.24	1999.56	2327.28	293.40
6-509	C20 现浇砼墙帽	10m3	4469.76	1849.08	2327.28	293.40
6-510	M7.5砂浆砌预制块墙帽	10m3	1304.08	1140.00	137.79	26.29
6-511	M7.5砂浆砌块石墙帽	10m3	3059.17	1570.16	1373.84	115.17
6-512	M7.5砂浆砌砖墙帽	10m3	3447.90	1308.72	2066.57	72.61
6-513	渠道底面防水砂浆抹灰	hm2	1391.75	626.24	709.08	56.43
6-514	渠道砖墙面防水砂浆抹灰	hm2	1904.75	1139.24	709.08	56.43
6-515	渠道石墙面防水砂浆抹灰	hm2	2046.87	1281.36	709.08	56.43
6-516	渠道正拱面防水砂浆抹灰	hm2	2108.43	1342.92	709.08	56.43
6-517	渠道负拱面防水砂浆抹灰	hm2	2353.91	1588.40	709.08	56.43
6-518	渠道砖墙面勾缝	hm2	601.64	535.04	60.15	6.45
6-519	渠道片石墙面勾平缝	hm2	830.98	538.84	242.28	49.86
6-520	渠道片石墙面勾凹缝	hm2	1135.74	843.60	242.28	49.86
6-521	渠道片石墙面勾凸缝	hm2	1361.81	952.28	339.75	69.78
6-522	渠道块石墙面勾平缝	hm2	694.47	519.84	144.81	29.82
6-523	渠道块石墙面勾凹缝	hm2	998.47	823.84	144.81	29.82
6-524	渠道块石墙面勾凸缝	hm2	1170.90	925.68	203.29	41.93

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-525	渠道二毡三油沉降缝	hm2	3030.81	880.84	2149.97	
6-526	渠道沉降缝增一毡一油	hm2	1226.34	388.36	837.98	
6-527	渠道二布三油沉降缝	hm2	5327.38	1092.88	4234.50	
6-528	渠道沉降缝增一布一油	hm2	1958.83	481.84	1476.99	
6-529	渠道油浸麻丝沉降缝	hm	2825.14	850.44	1974.70	
6-530	渠道建筑油膏沉降缝	hm	749.71	422.56	327.15	
6-531	渠道预埋橡胶止水带沉降缝	hm	6743.49	836.00	5907.49	
6-532	渠道预埋塑料止水带沉降缝	hm	5784.32	836.00	4948.32	
6-533	C20预制 砼矩形盖板 厚15cm内	10m3	4602.54	2089.24	2220.71	292.59
6-534	C20预制 砼矩形盖板 厚30cm内	10m3	3954.81	1524.56	2137.66	292.59
6-535	C20预制 砼过梁 0.5m3内	10m3	4313.76	1915.96	2105.21	292.59
6-536	C20预制 砼过梁 1m3内	10m3	4209.46	1820.20	2096.67	292.59
6-537	C20预制 砼弧形盖板	10m3	4514.26	2089.24	2132.43	292.59
6-538	C20预制 砼井室盖板	10m3	4101.12	1683.40	2125.13	292.59
6-539	C25预制 砼槽形盖板	10m3	4598.76	1993.48	2312.69	292.59
6-540	安装渠道矩形盖板 0.1m3内	10m3	1789.82	1526.84	262.98	
6-541	安装渠道矩形盖板 0.3m3内	10m3	1269.14	853.48	160.85	254.81
6-542	安装渠道矩形盖板 0.5m3内	10m3	1087.20	707.56	124.83	254.81
6-543	安装渠道矩形盖板 0.7m3内	10m3	1024.98	621.68	104.11	299.19
6-544	安装渠道矩形盖板 1.0m3内	10m3	950.09	560.12	90.78	299.19
6-545	安装渠道矩形盖板 >1.0m3	10m3	927.10	505.40	79.44	342.26
6-546	安装渠道槽形盖板	10m3	1159.17	718.20	186.16	254.81
6-547	安装井室矩形盖板 0.05m3内	10m3	2400.16	1806.52	593.64	
6-548	安装井室矩形盖板 0.1m3内	10m3	2191.54	1795.88	395.66	
6-549	安装井室矩形盖板 0.3m3内	10m3	1726.45	1146.84	324.80	254.81
6-550	安装井室矩形盖板 0.5m3内	10m3	1589.81	1036.64	298.36	254.81
6-551	安装井室矩形盖板 0.7m3内	10m3	1505.05	940.12	265.74	299.19
6-552	安装井室矩形盖板 1.0m3内	10m3	1303.12	797.24	206.69	299.19
6-553	安装井室矩形盖板 >1.0m3	10m3	1109.89	630.04	133.01	346.84
6-554	安装检查井过梁 0.5m3内	10m3	1613.70	1036.64	322.25	254.81
6-555	安装检查井过梁 1.0m3内	10m3	1399.76	797.24	303.33	299.19
6-556	钢筋砼管截断 ϕ 300内	10根	167.20	167.20		
6-557	钢筋砼管截断 ϕ 600内	10根	278.16	278.16		
6-558	钢筋砼管截断 ϕ 800内	10根	418.00	418.00		
6-559	钢筋砼管截断 ϕ 1000内	10根	642.96	642.96		
6-560	钢筋砼管截断 ϕ 1200内	10根	1045.00	1045.00		
6-561	钢筋砼管截断 ϕ 1500内	10根	1672.00	1672.00		
6-562	钢筋砼管截断 ϕ 1650内	10根	1855.92	1855.92		
6-563	钢筋砼管截断 ϕ 1800内	10根	2090.00	2090.00		
6-564	钢筋砼管截断 ϕ 2000内	10根	2390.96	2390.96		
6-565	钢筋砼管截断 ϕ 2200内	10根	2783.88	2783.88		
6-566	钢筋砼管截断 ϕ 2400内	10根	3344.00	3344.00		
6-567	砼管截断 ϕ 300内	10根	119.32	119.32		
6-568	砼管截断 ϕ 600内	10根	209.00	209.00		
6-569	ϕ 700检查井筒砌筑 高1m内	座	987.99	148.20	838.66	1.13
6-570	ϕ 700检查井筒砌筑 高2m内	座	1358.78	277.40	1080.25	1.13
6-571	ϕ 700检查井筒砌筑 增0.2m	座	75.52	27.36	48.16	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-572	起垫检查井 20	座	88.45	53.96	34.49	
6-573	起垫检查井 增减6	座	19.17	8.36	10.81	
6-574	方沟闭水试验 砖堵24cm	hm3	1218.67	411.92	806.75	
6-575	方沟闭水试验 砖堵36cm	hm3	1435.60	522.12	913.48	
6-576	方沟闭水试验 砖堵49cm	hm3	1759.64	646.76	1112.88	
6-577	人工挖工作坑. 交汇坑 深4m内	hm3	6264.47	5459.08		805.39
6-578	人工挖工作坑. 交汇坑 深6m内	hm3	7121.13	6261.64		859.49
6-579	人工挖工作坑. 交汇坑 深8m内	hm3	7728.46	6846.84		881.62
6-580	工作坑支撑设备安拆 4m ϕ 1400内	坑	9394.79	1869.60	6099.12	1426.07
6-581	工作坑支撑设备安拆 4m ϕ 2000内	坑	6958.81	2496.60	2780.58	1681.63
6-582	工作坑支撑设备安拆 6m ϕ 1400内	坑	14590.63	2598.44	10087.47	1904.72
6-583	工作坑支撑设备安拆 6m ϕ 2000内	坑	9964.61	3443.56	4292.01	2229.04
6-584	接收坑支撑设备安拆 4m ϕ 1400内	坑	5185.08	1221.32	3031.14	932.62
6-585	接收坑支撑设备安拆 4m ϕ 2000内	坑	4718.49	1862.76	1635.55	1220.18
6-586	接收坑支撑设备安拆 6m ϕ 1400内	坑	7669.62	1697.08	4733.98	1238.56
6-587	接收坑支撑设备安拆 6m ϕ 2000内	坑	6530.74	2566.52	2339.39	1624.83
6-588	枋木顶进后座及坑内平台 ϕ 1200内	坑	3986.57	1028.28	1752.99	1205.30
6-589	枋木顶进后座及坑内平台 ϕ 1800内	坑	5911.95	1630.96	2140.96	2140.03
6-590	枋木顶进后座及坑内平台 ϕ 2400内	坑	8271.88	2061.12	2766.57	3444.19
6-591	钢筋砼顶进后座及坑内平台	10m3	14529.78	4037.88	5708.58	4783.32
6-592	泥水切削机械及附属设施 ϕ 800内	套	33408.62	5804.12	10667.03	16937.47
6-593	泥水切削机械及附属设施 ϕ 1200内	套	28994.44	6249.48	10667.03	12077.93
6-594	泥水切削机械及附属设施 ϕ 1600内	套	38821.99	6764.00	12333.87	19724.12
6-595	泥水切削机械及附属设施 ϕ 1800内	套	42643.99	7217.72	13090.65	22335.62
6-596	泥水切削机械及附属设施 ϕ 2200内	套	51498.86	6386.28	6619.20	38493.38
6-597	泥水切削机械及附属设施 ϕ 2400内	套	62693.49	6784.52	6909.37	48999.60
6-598	中继间安拆 ϕ 800内	套	5660.93	349.60	3211.36	2099.97
6-599	中继间安拆 ϕ 1000内	套	6587.38	349.60	4137.81	2099.97
6-600	中继间安拆 ϕ 1200内	套	7944.04	557.84	4560.32	2825.88
6-601	中继间安拆 ϕ 1400内	套	11252.91	614.84	7248.51	3389.56
6-602	中继间安拆 ϕ 1600内	套	13725.73	685.52	9024.45	4015.76
6-603	中继间安拆 ϕ 1800内	套	18110.06	852.72	12259.94	4997.40
6-604	中继间安拆 ϕ 2000内	套	21197.73	1114.16	14040.70	6042.87
6-605	中继间安拆 ϕ 2200内	套	25321.84	1194.72	17396.07	6731.05
6-606	中继间安拆 ϕ 2400内	套	27388.10	1285.92	17875.92	8226.26
6-607	顶进触变泥浆减阻 ϕ 800内	10m	842.66	266.00	44.06	532.60
6-608	顶进触变泥浆减阻 ϕ 1000内	10m	1014.12	319.20	55.13	639.79
6-609	顶进触变泥浆减阻 ϕ 1200内	10m	1150.80	361.00	66.26	723.54
6-610	顶进触变泥浆减阻 ϕ 1400内	10m	1291.33	404.32	76.38	810.63
6-611	顶进触变泥浆减阻 ϕ 1600内	10m	1526.99	469.68	116.04	941.27
6-612	顶进触变泥浆减阻 ϕ 1800内	10m	1716.29	528.20	129.58	1058.51
6-613	顶进触变泥浆减阻 ϕ 2000内	10m	1981.41	611.80	143.62	1225.99
6-614	顶进触变泥浆减阻 ϕ 2200内	10m	2368.23	737.20	157.16	1473.87
6-615	顶进触变泥浆减阻 ϕ 2400内	10m	2788.27	870.96	172.12	1745.19
6-616	压浆孔制作与封孔	只	127.20	42.56	54.20	30.44
6-617	封闭式顶进 水力机械 ϕ 800内	10m	10565.71	1516.96	186.13	8862.62
6-618	封闭式顶进 水力机械 ϕ 1200内	10m	8104.07	1648.44	185.21	6270.42

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-619	封闭式顶进 水力机械 ϕ 1600内	10m	16484.68	2093.80	2450.53	11940.35
6-620	封闭式顶进 水力机械 ϕ 1800内	10m	18821.49	2336.24	2696.49	13788.76
6-621	封闭式顶进 切削机械 ϕ 2200内	10m	21515.25	2765.64	4185.06	14564.55
6-622	封闭式顶进 切削机械 ϕ 2400内	10m	26212.50	3198.84	4510.91	18502.75
6-623	砼管顶进 ϕ 800内	10m	6436.51	3405.56		3030.95
6-624	砼管顶进 ϕ 1000内	10m	7426.38	3477.76		3948.62
6-625	砼管顶进 ϕ 1100内	10m	7654.41	3550.72		4103.69
6-626	砼管顶进 ϕ 1200内	10m	7875.88	3622.92		4252.96
6-627	砼管顶进 ϕ 1350内	10m	8864.30	3787.08		5077.22
6-628	砼管顶进 ϕ 1500内	10m	10420.87	3958.84		6462.03
6-629	砼管顶进 ϕ 1650内	10m	10944.13	4121.48		6822.65
6-630	砼管顶进 ϕ 1800内	10m	12159.98	4367.72		7792.26
6-631	砼管顶进 ϕ 2000内	10m	15025.97	4864.76		10161.21
6-632	砼管顶进 ϕ 2200内	10m	21299.84	5359.52		15940.32
6-633	砼管顶进 ϕ 2400内	10m	29226.74	5878.60		23348.14
6-634	钢管顶进 ϕ 800内	10m	5906.03	2332.44	98.38	3475.21
6-635	钢管顶进 ϕ 900内	10m	6532.55	2441.12	162.08	3929.35
6-636	钢管顶进 ϕ 1000内	10m	7037.40	2510.28	180.04	4347.08
6-637	钢管顶进 ϕ 1200内	10m	7952.64	2983.76	213.87	4755.01
6-638	钢管顶进 ϕ 1400内	10m	9648.95	3693.60	268.20	5687.15
6-639	钢管顶进 ϕ 1600内	10m	11230.31	4192.92	296.66	6740.73
6-640	钢管顶进 ϕ 1800内	10m	14231.01	4859.44	399.72	8971.85
6-641	钢管顶进 ϕ 2000内	10m	15604.26	5421.08	444.42	9738.76
6-642	钢管顶进 ϕ 2200内	10m	17397.03	5943.96	502.58	10950.49
6-643	钢管顶进 ϕ 2400内	10m	19377.55	6544.36	658.05	12175.14
6-644	钢管顶进 ϕ 2600内	10m	20990.00	7357.56	703.32	12929.12
6-645	钢管挤压顶进 ϕ 150内	10m	2672.26	1760.16	98.22	813.88
6-646	钢管挤压顶进 ϕ 200内	10m	3044.84	2010.96	104.03	929.85
6-647	钢管挤压顶进 ϕ 300内	10m	4016.22	2842.40	154.90	1018.92
6-648	钢管挤压顶进 ϕ 400内	10m	4419.28	2981.48	161.74	1276.06
6-649	钢管挤压顶进 ϕ 500内	10m	4760.42	3129.68	181.31	1449.43
6-650	钢管挤压顶进 ϕ 600内	10m	5189.08	3377.44	181.31	1630.33
6-651	铸铁管挤压顶进 ϕ 150内	10m	2459.21	1663.64	4.69	790.88
6-652	铸铁管挤压顶进 ϕ 200内	10m	2826.49	1912.92	7.82	905.75
6-653	铸铁管挤压顶进 ϕ 300内	10m	3285.87	2088.48	11.76	1185.63
6-654	铸铁管挤压顶进 ϕ 400内	10m	3472.30	2215.40	18.09	1238.81
6-655	铸铁管挤压顶进 ϕ 500内	10m	3777.91	2349.16	25.34	1403.41
6-656	铸铁管挤压顶进 ϕ 600内	10m	4156.28	2583.24	30.36	1542.68
6-657	方(拱)涵顶进 2m2内	10m	8061.43	5554.08	45.31	2462.04
6-658	方(拱)涵顶进 4m2内	10m	10061.07	6664.44	83.68	3312.95
6-659	方涵接口	10m2	1628.11	1280.60	347.51	
6-660	砼顶管膨胀水泥平接口 ϕ 800	10个	351.69	249.28	102.41	
6-661	砼顶管膨胀水泥平接口 ϕ 1000	10个	432.52	281.20	151.32	
6-662	砼顶管膨胀水泥平接口 ϕ 1100	10个	499.71	307.80	191.91	
6-663	砼顶管膨胀水泥平接口 ϕ 1200	10个	573.38	335.92	237.46	
6-664	砼顶管膨胀水泥平接口 ϕ 1350	10个	750.87	451.44	299.43	
6-665	砼顶管膨胀水泥平接口 ϕ 1500	10个	850.11	479.56	370.55	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-666	砼顶管膨胀水泥平接口 φ 1650	10个	953.16	505.40	447.76	
6-667	砼顶管膨胀水泥平接口 φ 1800	10个	1112.61	581.40	531.21	
6-668	砼顶管膨胀水泥平接口 φ 2000	10个	1354.11	690.84	663.27	
6-669	砼顶管膨胀水泥平接口 φ 2200	10个	1606.08	815.48	790.60	
6-670	砼顶管膨胀水泥平接口 φ 2400	10个	1938.26	987.24	951.02	
6-671	砼顶管石棉水泥平接口 φ 800	10个	568.33	458.28	110.05	
6-672	砼顶管石棉水泥平接口 φ 1000	10个	661.87	500.84	161.03	
6-673	砼顶管石棉水泥平接口 φ 1100	10个	733.42	529.72	203.70	
6-674	砼顶管石棉水泥平接口 φ 1200	10个	811.58	561.64	249.94	
6-675	砼顶管石棉水泥平接口 φ 1350	10个	1054.93	740.24	314.69	
6-676	砼顶管石棉水泥平接口 φ 1500	10个	1099.04	709.08	389.96	
6-677	砼顶管石棉水泥平接口 φ 1650	10个	1297.52	826.88	470.64	
6-678	砼顶管石棉水泥平接口 φ 1800	10个	1472.54	914.28	558.26	
6-679	砼顶管石棉水泥平接口 φ 2000	10个	1787.74	1108.84	678.90	
6-680	砼顶管石棉水泥平接口 φ 2200	10个	2083.24	1251.72	831.52	
6-681	砼顶管石棉水泥平接口 φ 2400	10个	2584.23	1585.36	998.87	
6-682	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ 1100	10个	556.70	368.60	188.10	
6-683	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ 1200	10个	615.92	393.68	222.24	
6-684	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ 1350	10个	722.93	443.84	279.09	
6-685	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ 1500	10个	854.51	505.40	349.11	
6-686	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ 1650	10个	996.78	575.32	421.46	
6-687	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ 1800	10个	1152.49	656.64	495.85	
6-688	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ 2000	10个	1390.44	772.92	617.52	
6-689	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ 2200	10个	1656.21	914.28	741.93	
6-690	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ 2400	10个	1978.33	1100.48	877.85	
6-691	砼顶管石棉水泥企口接口 φ 1100	10个	963.75	748.60	215.15	
6-692	砼顶管石棉水泥企口接口 φ 1200	10个	1033.90	779.76	254.14	
6-693	砼顶管石棉水泥企口接口 φ 1350	10个	1207.00	887.68	319.32	
6-694	砼顶管石棉水泥企口接口 φ 1500	10个	1364.38	966.72	397.66	
6-695	砼顶管石棉水泥企口接口 φ 1650	10个	1602.87	1121.76	481.11	
6-696	砼顶管石棉水泥企口接口 φ 1800	10个	1797.72	1230.44	567.28	
6-697	砼顶管石棉水泥企口接口 φ 2000	10个	2189.12	1483.52	705.60	
6-698	砼顶管石棉水泥企口接口 φ 2200	10个	2516.86	1667.44	849.42	
6-699	砼顶管石棉水泥企口接口 φ 2400	10个	3125.65	2118.12	1007.53	
6-700	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ 1100	10个	1271.65	411.16	860.49	
6-701	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ 1200	10个	1463.50	443.84	1019.66	
6-702	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ 1350	10个	1952.83	506.92	1445.91	
6-703	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ 1500	10个	2400.84	584.44	1816.40	
6-704	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ 1650	10个	2855.54	670.32	2185.22	
6-705	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ 1800	10个	3336.04	769.12	2566.92	
6-706	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ 2000	10个	4477.25	912.00	3565.25	
6-707	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ 2200	10个	5357.23	1080.72	4276.51	
6-708	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ 2400	10个	6344.49	1297.32	5047.17	
6-709	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ 1100	10个	1677.94	790.40	887.54	
6-710	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ 1200	10个	1881.49	829.92	1051.57	
6-711	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ 1350	10个	2436.52	950.00	1486.52	
6-712	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ 1500	10个	2910.70	1045.76	1864.94	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-713	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ1650	10个	3460.86	1216.00	2244.86	
6-714	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ1800	10个	3978.99	1340.64	2638.35	
6-715	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ2000	10个	5275.92	1622.60	3653.32	
6-716	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ2200	10个	6217.88	1833.88	4384.00	
6-717	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ2400	10个	7491.06	2314.20	5176.86	
6-718	顶管接口外套环 φ1000	10个	1275.10	1086.80	188.30	
6-719	顶管接口外套环 φ1200	10个	3374.17	1270.72	2103.45	
6-720	顶管接口外套环 φ1400	10个	4207.38	1872.64	2334.74	
6-721	顶管接口外套环 φ1600	10个	4755.62	1964.60	2791.02	
6-722	顶管接口外套环 φ1800	10个	5099.33	2039.84	3059.49	
6-723	顶管接口外套环 φ2000	10个	5677.31	2232.12	3445.19	
6-724	顶管接口外套环 φ2200	10个	6289.31	2424.40	3864.91	
6-725	顶管接口外套环 φ2400	10个	7026.89	2625.04	4401.85	
6-726	顶管平口接口内套环 φ1000	10个	2785.96	2257.96	528.00	
6-727	顶管平口接口内套环 φ1100	10个	3021.89	2406.16	615.73	
6-728	顶管平口接口内套环 φ1200	10个	3247.24	2548.28	698.96	
6-729	顶管平口接口内套环 φ1350	10个	3672.61	2848.48	824.13	
6-730	顶管平口接口内套环 φ1500	10个	5282.61	3328.80	1953.81	
6-731	顶管平口接口内套环 φ1650	10个	5917.75	3725.52	2192.23	
6-732	顶管平口接口内套环 φ1800	10个	6509.57	4065.24	2444.33	
6-733	顶管平口接口内套环 φ2000	10个	8414.17	4860.96	3553.21	
6-734	顶管平口接口内套环 φ2200	10个	9661.66	5674.92	3986.74	
6-735	顶管平口接口内套环 φ2400	10个	10871.48	6882.56	3988.92	
6-736	顶管企口接口内套环 φ1100	10个	3233.43	2624.28	609.15	
6-737	顶管企口接口内套环 φ1200	10个	3450.56	2765.64	684.92	
6-738	顶管企口接口内套环 φ1350	10个	3922.13	3090.92	831.21	
6-739	顶管企口接口内套环 φ1500	10个	5767.38	3803.80	1963.58	
6-740	顶管企口接口内套环 φ1650	10个	6466.74	4263.60	2203.14	
6-741	顶管企口接口内套环 φ1800	10个	7113.83	4662.60	2451.23	
6-742	顶管企口接口内套环 φ2000	10个	9108.05	5545.72	3562.33	
6-743	顶管企口接口内套环 φ2200	10个	10450.31	6446.32	4003.99	
6-744	顶管企口接口内套环 φ2400	10个	12288.80	7828.76	4460.04	
6-745	顶管钢板套环制作 δ6	t	6762.27	836.76	5400.19	525.32
6-746	顶管钢板套环制作 δ8	t	6633.99	768.36	5381.83	483.80
6-747	顶管钢板套环制作 δ10	t	6507.52	709.08	5343.05	455.39
6-748	顶管钢板套环制作 δ12	t	6239.17	575.32	5280.10	383.75
6-749	沉井垫木	hm	17261.45	8038.52	9222.93	
6-750	沉井灌砂	10m3	1609.03	664.24	944.79	
6-751	沉井砂垫层	10m3	2346.70	597.36	1103.86	645.48
6-752	C15 现浇砼沉井垫层	10m3	6203.00	2388.68	2151.57	1662.75
6-753	C25 现浇砼沉井井壁及隔墙50cm内	10m3	4418.92	1672.00	2241.84	505.08
6-754	C25 现浇砼沉井井壁及隔墙>50cm	10m3	4313.82	1585.36	2226.93	501.53
6-755	C25 现浇砼沉井底板 厚50cm内	10m3	4062.17	1178.00	2296.08	588.09
6-756	C25 现浇砼沉井底板 厚>50cm	10m3	3949.65	1143.80	2250.04	555.81
6-757	C25 现浇砼沉井顶板	10m3	4080.68	1149.12	2400.69	530.87
6-758	C25 现浇砼沉井刃角	10m3	4383.27	1972.96	2216.87	193.44
6-759	C25 现浇砼沉井地下结构梁	10m3	4819.11	1964.60	2237.08	617.43

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-760	C25 现浇砼沉井地下结构柱	10m3	5178.08	2315.72	2243.46	618.90
6-761	C25 现浇砼沉井地下结构平台	10m3	4446.79	1488.08	2370.62	588.09
6-762	沉井人工挖一、二类土深8m内	10m3	1112.11	926.44		185.67
6-763	沉井人工挖三、四类土深8m内	10m3	1470.95	1205.36		265.59
6-764	沉井人工挖淤泥、流砂	10m3	1962.09	1584.60		377.49
6-765	沉井机械挖土井深12m内	10m3	665.33	317.68		347.65
6-766	沉井机械挖淤泥、流砂井深12m内	10m3	942.69	451.44		491.25
6-767	抗渗砼半地下池平底 厚50cm内	10m3	3683.05	1315.56	2304.30	63.19
6-768	抗渗砼半地下池平底 厚>50cm	10m3	3579.17	1279.08	2236.90	63.19
6-769	抗渗砼半地下池锥底 厚50cm内	10m3	3703.57	1336.08	2304.30	63.19
6-770	抗渗砼半地下池锥底 厚>50cm	10m3	3588.22	1296.56	2228.47	63.19
6-771	抗渗砼半地下圆池底 厚50cm内	10m3	3828.21	1460.72	2304.30	63.19
6-772	抗渗砼半地下圆池底 厚>50cm	10m3	3730.29	1419.68	2247.42	63.19
6-773	抗渗砼架空式池平底 厚30cm内	10m3	3828.21	1460.72	2304.30	63.19
6-774	抗渗砼架空式池平底 厚>30cm	10m3	3730.29	1419.68	2247.42	63.19
6-775	抗渗砼架空式池方锥底 厚30cm内	10m3	3852.53	1485.04	2304.30	63.19
6-776	抗渗砼架空式池方锥底 厚>30cm	10m3	3607.17	1296.56	2247.42	63.19
6-777	C20 现浇砼直、矩形池壁 厚20cm内	10m3	4228.85	2028.44	2097.56	102.85
6-778	C20 现浇砼直、矩形池壁 厚30cm内	10m3	4119.60	1925.84	2090.91	102.85
6-779	C20 现浇砼直、矩形池壁 厚>30cm	10m3	3936.88	1748.76	2085.27	102.85
6-780	C20 现浇砼圆、弧形池壁 厚20cm内	10m3	4287.58	2087.72	2097.01	102.85
6-781	C20 现浇砼圆、弧形池壁 厚30cm内	10m3	4165.28	1974.48	2087.95	102.85
6-782	C20 现浇砼圆、弧形池壁 厚>30cm	10m3	3965.78	1779.92	2083.01	102.85
6-783	C20 现浇砼池壁挑檐	10m3	3812.02	1474.40	2173.20	164.42
6-784	C20 现浇砼池壁牛腿	10m3	3872.73	1563.32	2144.99	164.42
6-785	C20 现浇砼配水花墙 厚20cm内	10m3	5309.49	3040.76	2104.31	164.42
6-786	C20 现浇砼配水花墙 厚>20cm	10m3	4978.43	2719.28	2094.73	164.42
6-787	M7.5砂浆砌砖穿孔墙	10m3	2856.03	1425.76	1405.23	25.04
6-788	C20 现浇砼池无梁盖柱	10m3	4221.24	1945.60	2111.22	164.42
6-789	C20 现浇砼池矩形柱	10m3	4116.35	1845.28	2106.65	164.42
6-790	C20 现浇砼池圆形柱	10m3	4323.28	2045.92	2112.94	164.42
6-791	C20 现浇砼池连续梁	10m3	4142.17	1845.28	2132.47	164.42
6-792	C20 现浇砼池单梁	10m3	4070.60	1754.84	2151.34	164.42
6-793	C20 现浇砼池悬臂梁	10m3	4241.00	1941.04	2135.54	164.42
6-794	C20 现浇砼池异型环梁	10m3	4189.71	1893.92	2131.37	164.42
6-795	C20 现浇砼肋形池盖	10m3	3840.21	1385.48	2290.31	164.42
6-796	C20 现浇砼无梁池盖	10m3	3759.75	1305.68	2289.65	164.42
6-797	C20 现浇砼锥形池盖	10m3	3824.79	1354.32	2306.05	164.42
6-798	C20 现浇砼球形池盖	10m3	3897.05	1402.20	2330.43	164.42
6-799	C20 现浇砼池平板、走道板 8cm内	10m3	4174.97	1458.44	2552.11	164.42
6-800	C20 现浇砼池平板、走道板 12cm内	10m3	3918.99	1360.40	2394.17	164.42
6-801	C20 现浇砼池悬空板 厚10cm内	10m3	4101.36	1479.72	2457.22	164.42
6-802	C20 现浇砼池悬空板 厚15cm内	10m3	3922.71	1427.28	2331.01	164.42
6-803	C20 现浇砼池挡水板 厚7cm内	10m3	4599.61	2332.44	2102.75	164.42
6-804	C20 现浇砼池挡水板 厚>7cm	10m3	4480.15	2216.16	2099.57	164.42
6-805	C20 现浇砼悬空V、U形集水槽8cm内	10m3	5405.21	3052.92	2155.63	196.66
6-806	C20 现浇砼悬空V、U形水槽12cm内	10m3	5042.23	2707.88	2137.69	196.66

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-807	C20 现浇砼悬空 L 形槽 厚10cm内	10m3	4920.89	2568.80	2155.43	196.66
6-808	C20 现浇砼悬空 L 形槽 厚20cm内	10m3	4750.97	2416.80	2137.51	196.66
6-809	C20 现浇砼池底暗渠 厚10cm内	10m3	4578.98	2276.20	2138.36	164.42
6-810	C20 现浇砼池底暗渠 厚20cm内	10m3	4461.12	2173.60	2123.10	164.42
6-811	C20 现浇砼落泥斗. 槽	10m3	3836.50	1218.28	2157.77	460.45
6-812	M10 砂浆砌块石落泥斗. 槽	10m3	3487.28	1662.88	1474.70	349.70
6-813	C20 现浇砼沉淀池水槽	10m3	4346.60	1965.36	2216.82	164.42
6-814	C20 现浇砼下药熔解槽	10m3	4583.62	2173.60	2213.36	196.66
6-815	C20 现浇砼澄清池反应筒壁	10m3	4277.25	1873.40	2207.19	196.66
6-816	M10 砂浆砌半砖导流墙	10m3	3712.53	1614.24	2056.98	41.31
6-817	M7.5砂浆砌一砖导流墙	10m3	3595.90	1522.28	2026.05	47.57
6-818	M7.5砂浆砌一砖以上导流墙	10m3	3520.81	1449.32	2021.41	50.08
6-819	C20 现浇砼导流墙 厚20cm内	10m3	4084.65	1872.64	2109.92	102.09
6-820	C20 现浇砼导流墙 厚>20cm	10m3	4023.98	1814.12	2107.77	102.09
6-821	M10 砂浆砌砼块穿孔墙	10m3	921.33	760.76	144.30	16.27
6-822	C20钢筋砼导流筒 厚20cm	10m3	4175.83	1962.32	2111.42	102.09
6-823	C20钢筋砼导流筒 厚>20cm	10m3	4112.22	1900.76	2109.37	102.09
6-824	M10 砂浆砌砖导流筒	10m3	4340.90	2147.76	2125.54	67.60
6-825	C20 现浇砼独立设备基础 2m3内	10m3	3504.71	1340.64	2101.20	62.87
6-826	C20 现浇砼独立设备基础 5m3内	10m3	3370.84	1210.68	2097.29	62.87
6-827	C20 现浇砼独立设备基础 >5m3	10m3	3336.77	1180.28	2093.62	62.87
6-828	C20 现浇砼杯形基础 2m3内	10m3	3481.15	1317.08	2101.20	62.87
6-829	C20 现浇砼杯形基础 >2m3	10m3	3421.00	1260.84	2097.29	62.87
6-830	C20 现浇砼中心支筒	10m3	4171.86	1880.24	2123.44	168.18
6-831	C20 现浇砼支撑墩	10m3	4888.84	2175.88	2548.54	164.42
6-832	C20 现浇砼稳流筒	10m3	4542.17	2169.80	2207.95	164.42
6-833	C20 现浇砼异形构件	10m3	5022.66	2290.64	2567.60	164.42
6-834	C30 预制钢筋砼滤板 6cm内	10m3	19065.91	2188.80	16683.67	193.44
6-835	C30 预制钢筋砼滤板 >6cm	10m3	15307.46	2042.88	13071.14	193.44
6-836	C30 预制钢筋砼三角槽孔板 3cm内	10m3	5209.87	2579.44	2437.31	193.12
6-837	C30 预制钢筋砼平孔板 12cm内	10m3	4773.93	2214.64	2366.17	193.12
6-838	C20 预制钢筋砼稳流板	10m3	5975.90	2077.84	3701.40	196.66
6-839	C20 预制钢筋砼井池内壁板	10m3	4362.58	2077.84	2088.08	196.66
6-840	C20 预制砼配孔集水槽	10m3	4775.86	1490.36	3183.94	101.56
6-841	C20 预制砼辐射槽	10m3	4852.51	1552.68	3198.27	101.56
6-842	C30 预制砼支墩	10m3	3439.89	1010.80	2327.53	101.56
6-843	C20 预制砼挡水板	10m3	4430.24	2132.56	2136.48	161.20
6-844	C20 预制砼导流隔板	10m3	3755.58	1535.20	2118.82	101.56
6-845	C20 预制砼异形构件	10m3	4003.88	1706.20	2136.48	161.20
6-846	钢筋砼滤板安装	hm2	7950.63	2773.24	4901.06	276.33
6-847	铸铁滤板安装	hm2	24117.41	2772.48	20945.24	399.69
6-848	支墩安装	hm3	1946.49	1418.92	285.77	241.80
6-849	异形构件安装	hm3	2416.93	1889.36	285.77	241.80
6-850	玻璃钢折板安装	hm2	6359.46	4191.40	2168.06	
6-851	塑料折板 A 型安装	hm2	8841.98	3645.72	5196.26	
6-852	塑料折板 B 型安装	hm2	8231.70	3035.44	5196.26	
6-853	木制浓缩室壁板	hm2	12144.25	4959.00	7150.21	35.04

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-854	木制稳流板	hm	11852.46	2469.24	9363.16	20.06
6-855	塑料浓缩室壁板	hm2	13227.54	6292.04	6896.48	39.02
6-856	塑料稳流板	hm	9518.23	2963.24	6538.47	16.52
6-857	细砂滤料铺设	10m3	2528.93	1175.72	1199.16	154.05
6-858	中砂滤料铺设	10m3	2204.49	1092.12	958.32	154.05
6-859	石英砂滤料铺设	10m3	8041.82	1010.80	6876.97	154.05
6-860	卵石滤料铺设	10m3	1537.05	855.00	528.00	154.05
6-861	碎石滤料铺设	10m3	1638.59	863.36	621.18	154.05
6-862	锰砂滤料铺设	10 t	1429.57	666.52	609.00	154.05
6-863	磁铁矿石滤料铺设	10 t	1547.20	733.40	659.75	154.05
6-864	尼龙网滤板制安	10m2	4929.48	1999.56	2902.89	27.03
6-865	防水砂浆抹平池底	hm2	1874.10	740.24	1070.64	63.22
6-866	防水砂浆抹锥形池底	hm2	2030.86	839.04	1125.47	66.35
6-867	防水砂浆抹直池壁	hm2	2357.19	1169.64	1121.45	66.10
6-868	防水砂浆抹圆形池壁	hm2	2606.60	1361.16	1175.96	69.48
6-869	防水砂浆抹池沟槽	hm2	3165.83	2090.76	1010.85	64.22
6-870	五层防水砂浆抹平池底	hm2	2392.42	1344.44	997.28	50.70
6-871	五层防水砂浆抹锥形池底	hm2	2637.39	1532.16	1051.65	53.58
6-872	五层防水砂浆抹直池壁	hm2	2836.84	1738.88	1045.00	52.96
6-873	五层防水砂浆抹圆池壁	hm2	3220.30	2065.68	1098.91	55.71
6-874	平面涂沥青第一遍	hm2	1351.24	170.24	1181.00	
6-875	平面涂沥青增一遍	hm2	929.33	52.44	876.89	
6-876	立面涂沥青第一遍	hm2	1601.37	207.48	1393.89	
6-877	立面涂沥青增一遍	hm2	1159.30	72.96	1086.34	
6-878	平面二毡三油防水层	hm2	5346.23	593.56	4752.67	
6-879	平面防水层增一毡一油	hm2	1946.97	208.24	1738.73	
6-880	立面二毡三油防水层	hm2	5985.79	1000.16	4985.63	
6-881	立面防水层增一毡一油	hm2	2154.75	335.16	1819.59	
6-882	平面苯乙烯涂料二遍	hm2	759.82	167.96	591.86	
6-883	立面苯乙烯涂料二遍	hm2	777.40	167.96	609.44	
6-884	平面油浸麻丝施工缝	hm	2098.18	571.52	1526.66	
6-885	立面油浸麻丝施工缝	hm	2377.10	850.44	1526.66	
6-886	油浸木丝板施工缝	hm	1494.21	446.12	1048.09	
6-887	玛蹄脂施工缝	hm	1356.72	506.16	850.56	
6-888	建筑油膏施工缝	hm	744.87	422.56	322.31	
6-889	沥青砂浆施工缝	hm	1286.95	500.08	786.87	
6-890	氯丁橡胶片止水带施工缝	hm	2807.93	272.08	2535.85	
6-891	预埋紫铜板止水片施工缝	hm	64729.91	2008.68	62612.48	108.75
6-892	聚氯乙烯胶泥施工缝	hm	1081.97	574.56	507.41	
6-893	预埋式橡胶止水带施工缝	hm	6656.19	836.00	5820.19	
6-894	预埋式塑料止水带施工缝	hm	5711.19	836.00	4875.19	
6-895	铁皮盖缝平面施工缝	hm	4665.44	557.84	4107.60	
6-896	铁皮盖缝立面施工缝	hm	2950.00	491.72	2458.28	
6-897	井渗漏试验 500m3内	hm3	985.57	453.72	475.05	56.80
6-898	池渗漏试验 5000m3内	km3	6611.29	823.84	4674.07	1113.38
6-899	池渗漏试验 10000m3内	km3	8058.31	1157.48	4674.07	2226.76
6-900	池渗漏试验 >10000m3	km3	9344.25	1324.68	4674.07	3345.50

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-901	碳钢格栅制作 0.3t内	t	11867.02	5086.68	5202.01	1578.33
6-902	碳钢格栅制作 >0.3t	t	10286.30	3969.48	5284.01	1032.81
6-903	不锈钢格栅制作 0.3t内	t	33220.81	5695.44	25980.91	1544.46
6-904	不锈钢格栅制作 >0.3t	t	31740.32	4623.08	26098.48	1018.76
6-905	碳钢格栅安装	t	2943.96	1682.64	398.89	862.43
6-906	不锈钢格栅安装	t	4413.24	1682.64	1879.03	851.57
6-907	固定式格栅除污机 宽1.8m内	台	5737.03	4667.92	381.57	687.54
6-908	固定式格栅除污机 宽2.4m内	台	6796.44	5559.40	443.69	793.35
6-909	固定式格栅除污机 宽4m内	台	8905.86	7452.56	639.44	813.86
6-910	移动式格栅除污机 1t内	台	3733.94	3021.76	295.75	416.43
6-911	移动式格栅除污机 2t内	台	4801.11	3807.60	332.66	660.85
6-912	移动式格栅除污机 4t内	台	6513.25	5281.24	396.79	835.22
6-913	滤网清污机 4t内	台	7161.94	6010.84	329.26	821.84
6-914	滤网清污机 6t内	台	8010.04	6598.32	371.70	1040.02
6-915	滤网清污机 8t内	台	9079.75	7172.88	418.51	1488.36
6-916	滤网清污机 10t内	台	10543.41	8083.36	465.79	1994.26
6-917	滤网清污机 12t内	台	11738.41	9008.28	513.44	2216.69
6-918	螺旋泵 φ600内	台	3405.68	1979.04	271.58	1155.06
6-919	螺旋泵 φ800内	台	4520.96	2902.44	304.29	1314.23
6-920	螺旋泵 φ1000内	台	5966.43	4122.24	349.95	1494.24
6-921	螺旋泵 φ1200内	台	6834.31	4819.16	389.13	1626.02
6-922	柜式加氯机	套	494.58	493.24	1.34	
6-923	挂式加氯机	套	353.98	352.64	1.34	
6-924	水射器 DN25内	个	45.85	45.60	0.25	
6-925	水射器 DN32内	个	52.86	52.44	0.42	
6-926	水射器 DN40内	个	60.63	60.04	0.59	
6-927	水射器 DN50内	个	69.84	69.16	0.68	
6-928	水射器 DN65内	个	81.49	80.56	0.93	
6-929	水射器 DN80内	个	94.58	93.48	1.10	
6-930	管式混合器 DN400内	个	723.05	498.56	7.43	217.06
6-931	管式混合器 DN600内	个	1066.17	744.04	11.66	310.47
6-932	管式混合器 DN900内	个	1645.63	1314.04	21.12	310.47
6-933	管式混合器 DN1200内	个	2167.70	1768.52	25.51	373.67
6-934	管式混合器 DN1600内	个	3008.31	2267.08	38.85	702.38
6-935	管式混合器 DN2000内	个	4063.04	2908.52	43.92	1110.60
6-936	立式搅拌机 1t内	台	1677.28	1181.80	94.35	401.13
6-937	立式搅拌机 3t内	台	2824.73	1960.80	150.56	713.37
6-938	立式搅拌机 5t内	台	4510.85	3275.60	178.76	1056.49
6-939	立式搅拌机 8t内	台	6074.06	4268.16	232.70	1573.20
6-940	卧式搅拌机 4t内	台	3996.82	2897.88	259.20	839.74
6-941	卧式搅拌机 8t内	台	5650.70	3953.52	291.89	1405.29
6-942	抽桶曝气器	个	2188.78	1444.76	101.43	642.59
6-943	螺旋曝气器	10个	1220.73	1070.84	18.18	131.71
6-944	曝气头	10个	109.12	53.96	55.16	
6-945	滤帽	10个	23.56	23.56		
6-946	碳钢布气管 DN100	10m	273.66	168.72	79.63	25.31
6-947	碳钢布气管 DN150	10m	325.47	205.96	90.81	28.70

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-948	塑料布气管 DN100	10m	189.27	115.52	73.75	
6-949	塑料布气管 DN150	10m	223.52	140.60	82.92	
6-950	不锈钢布气管 DN100	10m	511.55	186.96	237.91	86.68
6-951	不锈钢布气管 DN150	10m	591.55	231.04	255.04	105.47
6-952	曝气机 1t内	台	2992.88	2494.32	162.46	336.10
6-953	曝气机 1.5t内	台	3527.56	2918.40	182.40	426.76
6-954	曝气机 2t内	台	4000.59	3331.08	196.04	473.47
6-955	曝气机 2.5t内	台	4512.92	3746.04	221.06	545.82
6-956	曝气机 3t内	台	5118.70	4157.20	251.49	710.01
6-957	曝气机 4t内	台	6634.04	5535.84	288.34	809.86
6-958	转刷曝气机 1t内	台	2382.58	1819.44	196.82	366.32
6-959	转刷曝气机 1.5t内	台	2747.94	2093.04	228.14	426.76
6-960	转刷曝气机 2t内	台	3156.11	2428.20	244.57	483.34
6-961	转刷曝气机 2.5t内	台	3733.73	2892.56	292.50	548.67
6-962	转刷曝气机 3t内	台	4536.43	3585.68	328.04	622.71
6-963	转刷曝气机 4t内	台	5347.13	4189.12	345.30	812.71
6-964	生物转盘 3t内	台	3631.15	2920.68	146.32	564.15
6-965	生物转盘 4.5t内	台	4478.59	3578.84	168.82	730.93
6-966	生物转盘 6t内	台	5655.38	4556.96	219.03	879.39
6-967	生物转盘 7.5t内	台	6758.16	5278.20	243.38	1236.58
6-968	生物转盘 8t内	台	7735.47	6099.76	301.34	1334.37
6-969	生物转盘 >8t	台	8946.91	7003.40	349.29	1594.22
6-970	行车式吸泥机 8m内	台	8993.93	5886.20	775.49	2332.24
6-971	行车式吸泥机 10m内	台	10138.81	6874.20	795.93	2468.68
6-972	行车式吸泥机 12m内	台	11927.14	7819.64	822.97	3284.53
6-973	行车式吸泥机 14m内	台	13905.89	9302.40	884.97	3718.52
6-974	行车式吸泥机 16m内	台	15874.56	10614.92	935.88	4323.76
6-975	行车式吸泥机 18m内	台	18557.00	11825.60	980.49	5750.91
6-976	行车式吸泥机 20m内	台	20014.63	12968.64	1005.59	6040.40
6-977	行车式提板刮泥撇渣机 8m内	台	11615.64	9848.84	187.39	1579.41
6-978	行车式提板刮泥撇渣机 10m内	台	13443.08	10864.20	209.64	2369.24
6-979	行车式提板刮泥撇渣机 12m内	台	13928.48	11145.40	262.90	2520.18
6-980	行车式提板刮泥撇渣机 14m内	台	14796.23	11566.44	305.90	2923.89
6-981	行车式提板刮泥撇渣机 16m内	台	15774.23	12014.08	347.99	3412.16
6-982	行车式提板刮泥撇渣机 20m内	台	16581.33	12438.16	405.87	3737.30
6-983	单链条牵引式刮泥机 6m内	台	6284.38	5292.64	250.89	740.85
6-984	单链条牵引式刮泥机 10m内	台	7329.48	6214.52	279.30	835.66
6-985	单链条牵引式刮泥机 >10m	台	8637.81	7316.52	308.29	1013.00
6-986	双链条牵引式刮泥机 6m内	台	8186.07	6903.08	312.77	970.22
6-987	双链条牵引式刮泥机 10m内	台	9431.50	8099.32	333.96	998.22
6-988	双链条牵引式刮泥机 >10m	台	11100.92	9495.44	361.46	1244.02
6-989	悬挂式中心传动刮泥机 6m内	台	4678.12	3008.84	918.57	750.71
6-990	悬挂式中心传动刮泥机 8m内	台	5366.45	3492.96	923.96	949.53
6-991	悬挂式中心传动刮泥机 10m内	台	6713.51	4021.16	1051.59	1640.76
6-992	悬挂式中心传动刮泥机 12m内	台	8043.81	5091.24	1112.60	1839.97
6-993	悬挂式中心传动刮泥机 14m内	台	9409.55	6170.44	1163.52	2075.59
6-994	悬挂式中心传动刮泥机 >14m	台	11564.39	7458.64	1174.45	2931.30

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-995	垂架式中心传动刮泥机 22m内	台	24959.93	13625.28	1988.90	9345.75
6-996	垂架式中心传动刮泥机 30m内	台	28820.67	15916.68	2088.85	10815.14
6-997	垂架式中心传动刮泥机 40m内	台	31316.64	16533.04	2195.28	12588.32
6-998	垂架式中心传动吸泥机 22m内	台	32605.22	18524.24	2138.58	11942.40
6-999	垂架式中心传动吸泥机 30m内	台	34852.40	18629.88	2362.04	13860.48
6-1000	垂架式中心传动吸泥机 40m内	台	43238.83	23283.36	2884.76	17070.71
6-1001	周边传动吸泥机 20m内	台	21954.34	8769.64	1004.96	12179.74
6-1002	周边传动吸泥机 25m内	台	25752.91	10565.52	1173.88	14013.51
6-1003	周边传动吸泥机 30m内	台	28713.37	12694.28	1348.00	14671.09
6-1004	周边传动吸泥机 37m内	台	32457.07	13986.28	1566.70	16904.09
6-1005	周边传动吸泥机 45m内	台	37439.42	16804.36	1744.33	18890.73
6-1006	周边传动吸泥机 55m内	台	43492.56	20080.72	1944.65	21467.19
6-1007	澄清池机械搅拌刮泥机 8m内	台	3805.59	3014.92	331.68	458.99
6-1008	澄清池机械搅拌刮泥机 12m内	台	5375.82	4262.08	412.43	701.31
6-1009	澄清池机械搅拌刮泥机 15m内	台	6889.73	5516.84	497.37	875.52
6-1010	澄清池机械搅拌刮泥机 >15m	台	7779.55	6109.64	554.45	1115.46
6-1011	钟罩吸泥机 2m内	台	4924.66	3053.68	684.93	1186.05
6-1012	钟罩吸泥机 4m内	台	7481.48	5056.28	773.68	1651.52
6-1013	钟罩吸泥机 6m内	台	8998.37	6124.84	835.10	2038.43
6-1014	钟罩吸泥机 8m内	台	10950.61	7346.92	925.99	2677.70
6-1015	钟罩吸泥机 9m内	台	11952.89	8100.84	925.99	2926.06
6-1016	钟罩吸泥机 >9m	台	13317.51	8812.20	952.55	3552.76
6-1017	辊压转鼓式污泥脱水机 φ800	台	1898.64	1736.60	121.67	40.37
6-1018	辊压转鼓式污泥脱水机 φ1000	台	2359.68	2165.24	152.76	41.68
6-1019	带式压滤机 6t内	台	4419.32	3977.08	376.85	65.39
6-1020	带式压滤机 9t内	台	5428.49	4867.04	411.51	149.94
6-1021	带式压滤机 11t内	台	6251.81	5538.88	510.40	202.53
6-1022	带式压滤机 15t内	台	7390.91	6490.40	642.81	257.70
6-1023	带式压滤机 20t内	台	8473.47	7416.08	732.87	324.52
6-1024	污泥造粒脱水机 φ1m内	台	2787.42	1979.80	188.69	618.93
6-1025	污泥造粒脱水机 φ2m内	台	3284.97	2650.88	255.51	378.58
6-1026	污泥造粒脱水机 φ3m内	台	4269.35	3416.20	348.30	504.85
6-1027	污泥造粒脱水机 φ3.5m内	台	5091.08	4108.56	423.01	559.51
6-1028	铸铁圆闸门 φ300内	座	906.55	662.72	170.00	73.83
6-1029	铸铁圆闸门 φ400内	座	991.64	735.68	182.13	73.83
6-1030	铸铁圆闸门 φ500内	座	1038.50	770.64	192.60	75.26
6-1031	铸铁圆闸门 φ600内	座	1193.39	831.44	212.90	149.05
6-1032	铸铁圆闸门 φ800内	座	1342.65	948.48	226.50	167.67
6-1033	铸铁圆闸门 φ900内	座	1480.84	1032.84	238.19	209.81
6-1034	铸铁圆闸门 φ1000内	座	1616.19	1136.96	266.14	213.09
6-1035	铸铁圆闸门 φ1200内	座	1821.54	1239.56	289.51	292.47
6-1036	铸铁圆闸门 φ1400内	座	2637.16	1934.20	406.55	296.41
6-1037	铸铁圆闸门 φ1600内	座	3223.05	2502.68	423.96	296.41
6-1038	铸铁圆闸门 φ1800内	座	3883.00	2938.16	467.22	477.62
6-1039	铸铁圆闸门 φ2000内	座	4554.13	3508.16	594.61	451.36
6-1040	铸铁方闸门 300X300内	座	941.29	748.60	120.17	72.52
6-1041	铸铁方闸门 400X400内	座	1078.94	864.88	140.23	73.83

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-1042	铸铁方闸门 500X500内	座	1197.46	947.72	168.01	81.73
6-1043	铸铁方闸门 600X600内	座	1262.67	1000.16	179.68	82.83
6-1044	铸铁方闸门 800X800内	座	1460.40	1098.20	213.15	149.05
6-1045	铸铁方闸门 1000X1000内	座	1864.36	1382.44	329.58	152.34
6-1046	铸铁方闸门 1200X1200内	座	2205.98	1639.32	414.32	152.34
6-1047	铸铁方闸门 1400X1400内	座	2508.85	1824.00	471.76	213.09
6-1048	铸铁方闸门 1600X1600内	座	2959.80	2128.00	584.11	247.69
6-1049	铸铁方闸门 1800X1800内	座	3442.73	2444.16	655.90	342.67
6-1050	铸铁方闸门 2000X2000内	座	3753.85	2684.32	726.86	342.67
6-1051	钢制闸门 1000X800	座	798.64	608.76	85.92	103.96
6-1052	钢制闸门 1800X1600	座	1230.93	932.52	111.23	187.18
6-1053	钢制闸门 2000X1200	座	1156.77	852.72	116.87	187.18
6-1054	钢制闸门 2500X1800	座	1623.11	1302.64	127.59	192.88
6-1055	钢制闸门 2500X2000	座	2002.17	1617.28	131.26	253.63
6-1056	钢制闸门 2500X2200	座	2242.53	1853.64	135.26	253.63
6-1057	钢制闸门 4000X1200	座	2093.57	1639.32	195.03	259.22
6-1058	钢制闸门 3000X2000	座	2606.55	2143.96	203.37	259.22
6-1059	钢制闸门 3000X2500	座	2821.62	2358.28	204.12	259.22
6-1060	钢制闸门 3600X3000	座	3285.36	2687.36	212.60	385.40
6-1061	旋转门 2600X3000	座	2019.64	1439.44	285.43	294.77
6-1062	旋转门 3500X3100	座	2408.96	1740.40	323.59	344.97
6-1063	铸铁堰门 400X300	座	747.72	544.92	128.97	73.83
6-1064	铸铁堰门 600X300	座	848.52	642.20	132.49	73.83
6-1065	铸铁堰门 800X400	座	1006.18	783.56	148.79	73.83
6-1066	铸铁堰门 1000X500	座	1179.48	908.20	194.27	77.01
6-1067	铸铁堰门 1200X600	座	1391.42	1035.12	207.25	149.05
6-1068	钢制调节堰门 宽2000内	座	1236.75	920.36	126.14	190.25
6-1069	钢制调节堰门 宽2500内	座	1404.09	1083.76	130.08	190.25
6-1070	钢制调节堰门 宽3000内	座	1725.77	1339.88	134.89	251.00
6-1071	钢制调节堰门 宽4000内	座	2026.68	1583.84	143.13	299.71
6-1072	升杆式铸铁泥阀 DN100内	座	461.82	334.40	51.07	76.35
6-1073	升杆式铸铁泥阀 DN200内	座	509.10	374.68	58.07	76.35
6-1074	升杆式铸铁泥阀 DN300内	座	572.07	428.64	67.08	76.35
6-1075	升杆式铸铁泥阀 DN400内	座	699.98	486.40	79.23	134.35
6-1076	升杆式铸铁泥阀 DN500内	座	817.73	579.88	89.45	148.40
6-1077	平底盖闸 DN300内	座	547.55	413.44	58.30	75.81
6-1078	平底盖闸 DN500内	座	740.11	538.08	67.02	135.01
6-1079	平底盖闸 DN800内	座	932.21	706.04	76.02	150.15
6-1080	平底盖闸 DN900内	座	1246.84	884.64	83.29	278.91
6-1081	平底盖闸 DN1000内	座	1405.47	1032.08	93.93	279.46
6-1082	手摇式启闭机械	台	760.96	535.04	89.81	136.11
6-1083	手轮式启闭机械	台	556.55	425.60	33.02	97.93
6-1084	手电两用启闭机械	台	1322.50	1007.76	152.87	161.87
6-1085	汽动启闭机械	台	1384.60	1078.44	145.38	160.78
6-1086	碳钢集水槽制作 δ 4内	10m2	2908.12	832.96	1750.55	324.61
6-1087	碳钢集水槽制作 δ 6内	10m2	4105.83	1083.76	2628.41	393.66
6-1088	碳钢集水槽制作 δ 8内	10m2	5158.71	1225.12	3442.80	490.79

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-1089	不锈钢集水槽制作 δ 4内	10m2	10843.29	983.44	9506.11	353.74
6-1090	不锈钢集水槽制作 δ 6内	10m2	15865.73	1224.36	14228.63	412.74
6-1091	不锈钢集水槽制作 δ 8内	10m2	20670.04	1352.04	18849.78	468.22
6-1092	碳钢集水槽安装 δ 4内	10m2	406.56	90.44	160.86	155.26
6-1093	碳钢集水槽安装 δ 6内	10m2	436.21	104.12	172.44	159.65
6-1094	碳钢集水槽安装 δ 8内	10m2	530.53	118.56	188.21	223.76
6-1095	不锈钢集水槽安装 δ 4内	10m2	793.84	99.56	539.02	155.26
6-1096	不锈钢集水槽安装 δ 6内	10m2	899.81	114.00	626.16	159.65
6-1097	不锈钢集水槽安装 δ 8内	10m2	1072.61	129.96	718.89	223.76
6-1098	碳钢齿型堰板制作 δ 4内	10m2	3586.75	1433.36	1970.99	182.40
6-1099	碳钢齿型堰板制作 δ 6内	10m2	4981.05	1928.88	2806.17	246.00
6-1100	碳钢齿型堰板制作 δ 8内	10m2	5859.93	1934.20	3654.10	271.63
6-1101	不锈钢齿型堰板制作 δ 4内	10m2	11279.46	1639.32	9181.17	458.97
6-1102	不锈钢齿型堰板制作 δ 6内	10m2	16435.30	2200.96	13770.96	463.38
6-1103	不锈钢齿型堰板制作 δ 8内	10m2	21201.23	2206.28	18355.50	639.45
6-1104	金属齿型堰板安装 δ 4内	10m2	3025.62	1034.36	1717.47	273.79
6-1105	金属齿型堰板安装 δ 6内	10m2	3723.58	1399.92	2042.20	281.46
6-1106	金属齿型堰板安装 δ 8内	10m2	4274.33	1411.32	2439.67	423.34
6-1107	非金属齿型堰板安装 δ 4内	10m2	1594.02	817.76	776.26	
6-1108	非金属齿型堰板安装 δ 6内	10m2	1873.70	1097.44	776.26	
6-1109	非金属齿型堰板安装 δ 8内	10m2	1875.22	1098.96	776.26	
6-1110	穿孔管钻孔 碳钢管 φ 200内	百个	115.59	61.56	5.64	48.39
6-1111	穿孔管钻孔 碳钢管 φ >200	百个	153.57	82.84	6.96	63.77
6-1112	穿孔管钻孔 铸铁管 φ 200内	百个	101.78	57.76		44.02
6-1113	穿孔管钻孔 铸铁管 φ >200	百个	134.65	76.76		57.89
6-1114	穿孔管钻孔 不锈钢管 φ 200内	百个	134.21	68.40	9.76	56.05
6-1115	穿孔管钻孔 不锈钢管 φ >200	百个	183.24	90.44	19.34	73.46
6-1116	穿孔管钻孔 塑料管 φ 200内	百个	56.88	31.16		25.72
6-1117	穿孔管钻孔 塑料管 φ >200	百个	68.93	38.00		30.93
6-1118	斜板安装	10m2	5178.90	418.76	4760.14	
6-1119	聚丙烯斜管安装	10m2	290.71	84.36	206.35	
6-1120	地脚螺栓孔灌浆 0.03m3内	m3	1145.12	798.00	347.12	
6-1121	地脚螺栓孔灌浆 0.05m3内	m3	998.04	665.76	332.28	
6-1122	地脚螺栓孔灌浆 0.10m3内	m3	822.30	509.20	313.10	
6-1123	地脚螺栓孔灌浆 0.30m3内	m3	690.60	399.76	290.84	
6-1124	地脚螺栓孔灌浆 >0.30m3	m3	548.63	266.00	282.63	
6-1125	设备底座与基础间灌浆 0.03m3内	m3	1551.06	1091.36	459.70	
6-1126	设备底座与基础间灌浆 0.05m3内	m3	1343.36	913.52	429.84	
6-1127	设备底座与基础间灌浆 0.10m3内	m3	1130.15	732.64	397.51	
6-1128	设备底座与基础间灌浆 0.30m3内	m3	924.35	563.16	361.19	
6-1129	设备底座与基础间灌浆 >0.30m3	m3	743.62	390.64	352.98	
6-1130	基础垫层木模板	hm2	3159.26	934.04	2170.32	54.90
6-1131	杯型基础垫层钢模板	hm2	4511.50	2333.96	1947.63	229.91
6-1132	杯型基础垫层复合木模	hm2	4232.91	2045.92	2005.71	181.28
6-1133	设备基础钢模板 5m3内	hm2	4383.24	2733.72	1450.70	198.82
6-1134	设备基础钢复合木模 5m3内	hm2	4104.63	2361.32	1606.85	136.46
6-1135	设备基础钢模板 >5m3	hm2	4419.04	2683.56	1593.09	142.39

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-1136	设备基础钢复合木模 >5m ³	hm ²	3656.53	2371.96	1142.18	142.39
6-1137	设备基础螺栓套孔 0.5m内	10个	276.58	166.44	105.28	4.86
6-1138	设备基础螺栓套孔 1m内	10个	442.76	182.40	254.93	5.43
6-1139	设备基础螺栓套孔 >1m	10个	785.17	302.48	476.12	6.57
6-1140	设备基础二次灌浆	m ³	640.02	297.92	337.24	4.86
6-1141	平池底钢模	hm ²	5024.48	3235.32	1620.66	168.50
6-1142	平池底木模	hm ²	5546.12	3607.72	1755.65	182.75
6-1143	锥形池底木模	hm ²	7351.64	3033.92	3979.90	337.82
6-1144	矩形池壁钢模	hm ²	4058.42	2663.80	1196.01	198.61
6-1145	矩形池壁木模	hm ²	4433.97	2207.04	1968.70	258.23
6-1146	圆形池壁木模	hm ²	6294.31	3342.48	2707.70	244.13
6-1147	钢支撑墙支模高度超3.6m增1m	hm ²	159.96	138.32	12.13	9.51
6-1148	木支撑墙支模高度超3.6m增1m	hm ²	223.31	138.32	79.84	5.15
6-1149	无梁池盖木模	hm ²	6728.08	3171.48	3193.08	363.52
6-1150	无梁池盖复合木模	hm ²	5729.29	2513.32	2886.76	329.21
6-1151	肋形池盖木模	hm ²	3379.51	2777.04	419.78	182.69
6-1152	肋形池盖复合木模	hm ²	4441.75	2365.88	1861.71	214.16
6-1153	球形池盖木模	hm ²	9744.60	6071.64	3344.62	328.34
6-1154	无梁盖柱钢模	hm ²	7097.50	4449.80	2302.18	345.52
6-1155	无梁盖柱木模	hm ²	7553.00	4740.12	2458.39	354.49
6-1156	矩形柱钢模	hm ²	4846.65	2980.72	1647.23	218.70
6-1157	矩形柱复合木模	hm ²	4287.52	2530.04	1573.33	184.15
6-1158	圆.异形柱木模	hm ²	8281.47	4429.28	3639.12	213.07
6-1159	钢支撑柱支模高度超3.6m增1m	hm ²	283.79	228.00	48.95	6.84
6-1160	木支撑柱支模高度超3.6m增1m	hm ²	406.03	228.00	172.03	6.00
6-1161	连续梁.单梁钢模	hm ²	5449.45	3606.20	1592.37	250.88
6-1162	连续梁.单梁复合木模	hm ²	5471.54	3151.72	2086.01	233.81
6-1163	池壁基梁木模	hm ²	8068.21	5150.52	2583.30	334.39
6-1164	异形梁木模	hm ²	7972.06	3938.32	3858.87	174.87
6-1165	钢支撑梁支模高度超3.6m增1m	hm ²	524.53	417.24	69.60	37.69
6-1166	木支撑梁支模高度超3.6m增1m	hm ²	791.05	513.76	256.71	20.58
6-1167	平板.走道板钢模	hm ²	4294.66	2631.12	1406.66	256.88
6-1168	平板.走道板复合木模	hm ²	4572.98	2289.12	2067.88	215.98
6-1169	悬空板钢模	hm ²	4663.80	2862.16	1578.61	223.03
6-1170	悬空板复合木模	hm ²	4566.77	2482.92	1895.72	188.13
6-1171	挡水板木模	hm ²	8231.40	4947.60	3094.30	189.50
6-1172	钢支撑板支模高度超3.6m增1m	hm ²	564.56	476.52	59.86	28.18
6-1173	木支撑板支模高度超3.6m增1m	hm ²	875.40	481.08	368.59	25.73
6-1174	配.出水槽木模	hm ²	6065.67	3894.24	2021.33	150.10
6-1175	沉淀池木模	hm ²	7569.17	3798.48	3615.53	155.16
6-1176	澄清池反应筒壁钢模	hm ²	4005.19	2594.64	1244.84	165.71
6-1177	澄清池反应筒壁复合木模	hm ²	3768.41	2214.64	1412.74	141.03
6-1178	导流墙(筒)木模	hm ²	4938.69	2090.00	2761.49	87.20
6-1179	小型池槽木模	10m ³	6740.03	3898.04	2628.14	213.85
6-1180	管.渠道平基钢模	hm ²	4087.64	2069.48	1839.08	179.08
6-1181	管.渠道平基复合木模	hm ²	3482.26	1769.28	1548.77	164.21
6-1182	管座钢模	hm ²	5377.48	3355.40	1843.00	179.08

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-1183	管座复合木模	hm2	4583.50	2870.52	1548.77	164.21
6-1184	渠(涵)直墙钢模	hm2	3457.56	2115.84	1157.56	184.16
6-1185	渠(涵)直墙复合木模	hm2	3908.63	1870.36	1837.94	200.33
6-1186	顶(盖)板钢模	hm2	4442.68	2750.44	1435.36	256.88
6-1187	顶(盖)板复合木模	hm2	4677.07	2393.24	2067.85	215.98
6-1188	井底流槽木模	hm2	3819.58	2454.80	1220.70	144.08
6-1189	小型构件木模	hm2	7086.10	3460.28	3625.82	
6-1190	预制平板钢模	10m3	503.57	306.28	47.94	149.35
6-1191	预制平板木模	10m3	550.98	311.60	237.67	1.71
6-1192	预制滤板穿孔板木模	10m3	15565.34	8636.64	6868.73	59.97
6-1193	预制稳流板木模	10m3	1190.58	672.60	514.55	3.43
6-1194	预制壁(隔)板木模	10m3	1045.70	487.92	554.92	2.86
6-1195	预制挡水板木模	10m3	681.14	446.88	233.12	1.14
6-1196	预制矩形柱钢模	10m3	1861.52	1136.20	639.50	85.82
6-1197	预制矩形板复合木模	10m3	1708.22	1026.76	595.64	85.82
6-1198	预制矩形梁钢模	10m3	5656.75	2783.12	2697.16	176.47
6-1199	预制矩形梁木模	10m3	5271.63	2508.00	2587.16	176.47
6-1200	预制异形梁木模	10m3	4158.07	1503.28	2484.89	169.90
6-1201	预制集水槽.辐射槽木模	10m3	2767.16	1313.28	1445.32	8.56
6-1202	预制小型池槽木模	10m3	3166.94	1421.20	1736.03	9.71
6-1203	预制槽形板钢模	10m3	1549.13	1200.04	270.52	78.57
6-1204	预制槽形板木模	10m3	1756.06	1296.56	450.02	9.48
6-1205	预制地沟盖板木模	10m3	666.19	427.12	236.79	2.28
6-1206	预制井盖板木模	10m3	2184.75	1029.04	1151.71	4.00
6-1207	预制井圈木模	10m3	4389.47	2164.48	2211.85	13.14
6-1208	预制拱块木模	10m3	3107.91	1573.96	1528.18	5.77
6-1209	预制小型构件木模	10m3	5921.19	3167.68	2722.10	31.41
6-1210	现浇钢筋Φ10内	t	5914.72	1242.60	4613.58	58.54
6-1211	现浇钢筋Φ20内	t	5371.51	587.48	4684.94	99.09
6-1212	现浇钢筋Φ>20	t	5146.90	386.84	4688.15	71.91
6-1213	预制钢筋Φ10内	t	5800.33	1085.28	4586.99	128.06
6-1214	预制钢筋Φ20内	t	5371.62	555.56	4679.69	136.37
6-1215	预制钢筋Φ>20	t	5120.78	364.04	4688.15	68.59
6-1216	先张法预应力钢筋Φ5内	t	7110.68	1415.12	5609.38	86.18
6-1217	先张法预应力钢筋Φ20内	t	6689.70	631.56	5875.07	183.07
6-1218	先张法预应力钢筋Φ>20	t	6242.81	452.20	5644.13	146.48
6-1219	后张法预应力钢筋Φ20内	t	10601.28	1410.56	8537.74	652.98
6-1220	后张法预应力钢筋Φ>20	t	8111.09	751.64	7054.59	304.86
6-1221	无粘结预应力钢丝束	t	16116.84	2777.04	10880.43	2459.37
6-1222	预埋铁件制作	t	8147.47	1862.00	5804.50	480.97
6-1223	预埋钢套管制作	t	9260.45	1428.04	7822.16	10.25
6-1224	预埋止水螺栓制作	t	8073.46	3294.60	4750.51	28.35
6-1225	木制井字架 井深2m内	座	89.39	66.12	23.27	
6-1226	木制井字架 井深4m内	座	172.37	130.72	41.65	
6-1227	木制井字架 井深6m内	座	216.03	166.44	49.59	
6-1228	木制井字架 井深8m内	座	327.85	265.24	62.61	
6-1229	木制井字架 井深10m内	座	402.99	326.04	76.95	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-1230	钢管井字架 井深2m内	座	75.40	69.16	6.24	
6-1231	钢管井字架 井深4m内	座	142.60	135.28	7.32	
6-1232	钢管井字架 井深6m内	座	212.05	202.92	9.13	
6-1233	钢管井字架 井深8m内	座	280.59	269.80	10.79	
6-1234	钢管井字架 井深10m内	座	350.13	337.44	12.69	
6-1235	集水槽留孔增人工	10孔	38.00	38.00		
6-B1	塑料排水管铺设 φ300内	hm	485.16	482.60		2.56
6-B2	塑料排水管铺设 φ400内	hm	555.65	552.52		3.13
6-B3	塑料排水管铺设 φ500内	hm	698.14	693.88		4.26
6-B4	塑料排水管铺设 φ600内	hm	1170.85	582.92		587.93
6-B5	塑料排水管铺设 φ700内	hm	1363.81	704.52		659.29
6-B6	塑料排水管铺设 φ800内	hm	1535.13	826.12		709.01
6-B7	塑料排水管铺设 φ900内	hm	1688.14	865.64		822.50
6-B8	塑料排水管铺设 φ1000内	hm	2168.32	905.16		1263.16
6-B9	塑料排水管铺设 φ1200内	hm	2765.85	1132.40		1633.45
6-B10	塑料排水管铺设 φ1400内	hm	3290.60	1322.40		1968.20
6-B11	塑料排水管铺设 φ1500内	hm	4147.44	1512.40		2635.04
6-B12	塑料排水管铺设 φ1600内	hm	4492.87	1702.40		2790.47
6-B13	塑料排水管铺设 φ1800内	hm	5142.29	1892.40		3249.89
6-B14	塑料排水管道胶圈接口 φ300内	10口	134.51	115.52	18.99	
6-B15	塑料排水管道胶圈接口 φ400内	10口	156.32	133.00	23.32	
6-B16	塑料排水管道胶圈接口 φ500内	10口	187.91	158.84	29.07	
6-B17	塑料排水管道胶圈接口 φ600内	10口	205.51	167.96	37.55	
6-B18	塑料排水管道胶圈接口 φ700内	10口	234.45	186.96	47.49	
6-B19	塑料排水管道胶圈接口 φ800内	10口	261.76	205.96	55.80	
6-B20	塑料排水管道胶圈接口 φ900内	10口	286.43	220.40	66.03	
6-B21	塑料排水管道胶圈接口 φ1000内	10口	310.04	234.84	75.20	
6-B22	塑料排水管道胶圈接口 φ1200内	10口	366.34	280.44	85.90	
6-B23	塑料排水管道胶圈接口 φ1400内	10口	426.87	329.84	97.03	
6-B24	塑料排水管道胶圈接口 φ1500内	10口	461.49	354.92	106.57	
6-B25	塑料排水管道胶圈接口 φ1600内	10口	495.49	379.24	116.25	
6-B26	塑料排水管道胶圈接口 φ1800内	10口	554.61	428.64	125.97	
6-B27	塑料排水管道热熔接口 φ300内	10口	593.08	346.56	25.52	221.00
6-B28	塑料排水管道热熔接口 φ400内	10口	684.19	399.00	31.89	253.30
6-B29	塑料排水管道热熔接口 φ500内	10口	800.28	476.52	39.86	283.90
6-B30	塑料排水管道热熔接口 φ600内	10口	861.45	503.88	52.42	305.15
6-B31	塑料排水管道热熔接口 φ700内	10口	952.07	560.88	67.34	323.85
6-B32	塑料排水管道热熔接口 φ800内	10口	1049.01	617.88	80.08	351.05
6-B33	塑料排水管道热熔接口 φ900内	10口	1122.19	661.20	94.64	366.35
6-B34	塑料排水管道热熔接口 φ1000内	10口	1195.37	704.52	109.20	381.65
6-B35	塑料排水管道热熔接口 φ1200内	10口	1405.38	841.32	123.76	440.30
6-B36	塑料排水管道热熔接口 φ1400内	10口	1601.29	989.52	138.32	473.45
6-B37	塑料排水管道热熔接口 φ1500内	10口	1731.89	1064.76	152.88	514.25
6-B38	塑料排水管道热熔接口 φ1600内	10口	1871.26	1137.72	167.44	566.10
6-B39	塑料排水管道热熔接口 φ1800内	10口	2084.17	1285.92	182.00	616.25
6-B40	塑料排水管道热缩接口 φ300内	10口	426.27	381.52	44.75	
6-B41	塑料排水管道热缩接口 φ400内	10口	504.42	439.28	65.14	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-B42	塑料排水管道热缩接口 φ500内	10口	605.34	524.40	80.94	
6-B43	塑料排水管道热缩接口 φ600内	10口	650.57	554.04	96.53	
6-B44	塑料排水管道热缩接口 φ700内	10口	739.61	617.12	122.49	
6-B45	塑料排水管道热缩接口 φ800内	10口	828.73	679.44	149.29	
6-B46	塑料排水管道热缩接口 φ900内	10口	910.75	727.32	183.43	
6-B47	塑料排水管道热缩接口 φ1000内	10口	988.08	775.20	212.88	
6-B48	塑料排水管道热缩接口 φ1200内	10口	1166.28	925.68	240.60	
6-B49	塑料排水管道热缩接口 φ1400内	10口	1354.88	1088.32	266.56	
6-B50	塑料排水管道热缩接口 φ1500内	10口	1459.89	1171.16	288.73	
6-B51	塑料排水管道热缩接口 φ1600内	10口	1562.62	1251.72	310.90	
6-B52	塑料排水管道热缩接口 φ1800内	10口	1755.04	1414.36	340.68	
7-1	碳钢管(焊接) DN50内	10m	55.66	44.84	4.78	6.04
7-2	碳钢管(焊接) DN65内	10m	73.05	57.00	6.29	9.76
7-3	碳钢管(焊接) DN80内	10m	86.05	67.64	7.05	11.36
7-4	碳钢管(焊接) DN100内	10m	95.07	72.20	8.41	14.46
7-5	碳钢管(焊接) DN125内	10m	114.49	85.12	10.65	18.72
7-6	碳钢管(焊接) DN150内	10m	131.92	95.76	12.83	23.33
7-7	碳钢管(焊接) DN200内	10m	162.55	110.20	19.26	33.09
7-8	碳钢管(焊接) DN250内	10m	211.93	139.08	30.34	42.51
7-9	碳钢管(焊接) DN300内	10m	266.57	154.28	34.18	78.11
7-10	碳钢管(焊接) DN350内	10m	294.95	169.48	38.25	87.22
7-11	碳钢管(焊接) DN400内	10m	346.02	202.16	42.21	101.65
7-12	碳钢管(焊接) DN450内	10m	423.20	246.24	55.35	121.61
7-13	碳钢管(焊接) DN500内	10m	505.51	295.64	61.94	147.93
7-14	镀锌钢管(丝接) DN25内	10m	82.02	71.44	10.58	
7-15	镀锌钢管(丝接) DN32内	10m	86.51	73.72	12.79	
7-16	镀锌钢管(丝接) DN40内	10m	110.33	94.24	16.09	
7-17	镀锌钢管(丝接) DN50内	10m	115.71	94.24	21.47	
7-18	直埋式预制保温管 DN50内	hm	802.00	530.48	241.18	30.34
7-19	直埋式预制保温管 DN65内	hm	1112.70	690.08	319.49	103.13
7-20	直埋式预制保温管 DN80内	hm	1296.29	804.08	361.84	130.37
7-21	直埋式预制保温管 DN100内	hm	1495.45	840.56	486.10	168.79
7-22	直埋式预制保温管 DN125内	hm	1818.83	1051.84	549.44	217.55
7-23	直埋式预制保温管 DN150内	hm	2056.24	1182.56	622.59	251.09
7-24	直埋式预制保温管 DN200内	hm	2538.29	1353.56	828.37	356.36
7-25	直埋式预制保温管 DN250内	hm	3645.00	1767.76	1400.72	476.52
7-26	直埋式预制保温管 DN300内	hm	4276.89	2020.08	1582.65	674.16
7-27	直埋式预制保温管 DN350内	hm	5203.04	2550.56	1781.84	870.64
7-28	直埋式预制保温管 DN400内	hm	6092.82	2878.88	2132.35	1081.59
7-29	直埋式预制保温管 DN500内	hm	7824.45	3866.88	2550.80	1406.77
7-30	直埋式预制保温管 DN600内	hm	9675.69	5035.76	2910.43	1729.50
7-31	碳素钢板卷管 φ219X5内	10m	148.30	116.28	14.10	17.92
7-32	碳素钢板卷管 φ219X6内	10m	152.43	117.80	16.34	18.29
7-33	碳素钢板卷管 φ219X7内	10m	160.39	120.84	19.23	20.32
7-34	碳素钢板卷管 φ273X6内	10m	178.94	136.80	19.41	22.73
7-35	碳素钢板卷管 φ273X7内	10m	188.84	140.60	22.94	25.30
7-36	碳素钢板卷管 φ273X8内	10m	195.33	142.88	25.92	26.53

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-37	碳素钢板卷管 φ 325X6内	10m	211.22	161.88	22.18	27.16
7-38	碳素钢板卷管 φ 325X7内	10m	222.91	166.44	26.30	30.17
7-39	碳素钢板卷管 φ 325X8内	10m	264.39	168.72	29.80	65.87
7-40	碳素钢板卷管 φ 377X8内	10m	309.47	195.32	33.62	80.53
7-41	碳素钢板卷管 φ 377X9内	10m	318.22	198.36	37.55	82.31
7-42	碳素钢板卷管 φ 377X10内	10m	331.06	200.64	42.13	88.29
7-43	碳素钢板卷管 φ 426X8内	10m	351.34	228.76	37.26	85.32
7-44	碳素钢板卷管 φ 426X9内	10m	370.71	231.80	41.96	96.95
7-45	碳素钢板卷管 φ 426X10内	10m	394.26	234.08	46.83	113.35
7-46	碳素钢板卷管 φ 478X8内	10m	437.27	281.20	41.11	114.96
7-47	碳素钢板卷管 φ 478X9内	10m	463.15	285.00	46.34	131.81
7-48	碳素钢板卷管 φ 478X10内	10m	473.37	288.04	51.75	133.58
7-49	碳素钢板卷管 φ 529X8内	10m	496.00	330.60	45.12	120.28
7-50	碳素钢板卷管 φ 529X9内	10m	523.26	335.16	50.80	137.30
7-51	碳素钢板卷管 φ 529X10内	10m	573.48	367.84	56.79	148.85
7-52	碳素钢板卷管 φ 630X8内	10m	651.75	430.92	60.13	160.70
7-53	碳素钢板卷管 φ 630X9内	10m	672.97	433.96	66.94	172.07
7-54	碳素钢板卷管 φ 630X10内	10m	698.77	437.00	74.02	187.75
7-55	碳素钢板卷管 φ 720X8内	10m	755.84	502.36	68.04	185.44
7-56	碳素钢板卷管 φ 720X9内	10m	784.01	506.16	75.76	202.09
7-57	碳素钢板卷管 φ 720X10内	10m	846.85	509.96	83.84	253.05
7-58	碳素钢板卷管 φ 820X9内	10m	925.49	575.32	86.47	263.70
7-59	碳素钢板卷管 φ 820X10内	10m	953.47	578.36	95.68	279.43
7-60	碳素钢板卷管 φ 820X12内	10m	1013.77	587.48	115.46	310.83
7-61	碳素钢板卷管 φ 920X9内	10m	1036.07	645.24	96.55	294.28
7-62	碳素钢板卷管 φ 920X10内	10m	1072.60	649.04	106.27	317.29
7-63	碳素钢板卷管 φ 920X12内	10m	1116.47	658.92	129.10	328.45
7-64	碳素钢板卷管 φ 1020X10内	10m	1168.24	719.72	118.97	329.55
7-65	碳素钢板卷管 φ 1020X12内	10m	1283.24	730.36	143.62	409.26
7-66	碳素钢板卷管 φ 1020X14内	10m	1375.32	755.44	170.72	449.16
7-67	碳素钢板卷管 φ 1220X10内	10m	1605.39	957.60	188.06	459.73
7-68	碳素钢板卷管 φ 1220X12内	10m	1706.90	973.56	227.13	506.21
7-69	碳素钢板卷管 φ 1220X14内	10m	1922.41	1013.08	270.61	638.72
7-70	碳素钢板卷管 φ 1420X10内	10m	1962.31	1167.36	217.28	577.67
7-71	碳素钢板卷管 φ 1420X12内	10m	2080.49	1180.28	262.81	637.40
7-72	碳素钢板卷管 φ 1420X14内	10m	2285.95	1225.88	313.24	746.83
7-73	碳素钢板卷管 φ 1620X10内	10m	2298.68	1383.96	250.72	664.00
7-74	碳素钢板卷管 φ 1620X12内	10m	2456.06	1406.00	302.72	747.34
7-75	碳素钢板卷管 φ 1620X14内	10m	2686.78	1457.68	360.31	868.79
7-76	碳素钢板卷管 φ 1820X12内	10m	2850.10	1655.28	339.05	855.77
7-77	碳素钢板卷管 φ 1820X14内	10m	3208.70	1713.80	403.82	1091.08
7-78	碳素钢板卷管 φ 1820X16内	10m	3382.12	1725.96	489.36	1166.80
7-79	碳素钢板卷管 φ 2020X12内	10m	3284.59	1900.76	375.51	1008.32
7-80	碳素钢板卷管 φ 2020X14内	10m	3615.22	1965.36	447.77	1202.09
7-81	碳素钢板卷管 φ 2020X16内	10m	3938.88	1979.04	542.44	1417.40
7-82	碳素钢板卷管 φ 2220X12内	10m	4371.16	2441.12	548.47	1381.57
7-83	碳素钢板卷管 φ 2220X14内	10m	4819.08	2534.60	653.50	1630.98

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-84	碳素钢板卷管 φ2220X16内	10m	5038.50	2553.60	792.86	1692.04
7-85	活动法兰承插铸铁管 DN100内	10m	99.17	74.48	24.69	
7-86	活动法兰承插铸铁管 DN150内	10m	131.82	95.76	36.06	
7-87	活动法兰承插铸铁管 DN200内	10m	140.98	104.12	36.86	
7-88	活动法兰承插铸铁管 DN300内	10m	264.74	167.96	48.86	47.92
7-89	活动法兰承插铸铁管 DN400内	10m	381.51	262.96	60.76	57.79
7-90	活动法兰承插铸铁管 DN500内	10m	545.94	389.12	84.59	72.23
7-91	活动法兰承插铸铁管 DN600内	10m	633.92	454.48	97.34	82.10
7-92	塑料管(对接熔接) φ50内	hm	191.88	167.96	4.17	19.75
7-93	塑料管(对接熔接) φ63内	hm	240.74	210.52	5.90	24.32
7-94	塑料管(对接熔接) φ75内	hm	362.15	310.84	8.40	42.91
7-95	塑料管(对接熔接) φ90内	hm	543.96	438.52	10.42	95.02
7-96	塑料管(对接熔接) φ110内	hm	618.48	473.48	12.92	132.08
7-97	塑料管(对接熔接) φ125内	hm	713.28	523.64	16.32	173.32
7-98	塑料管(对接熔接) φ160内	hm	827.56	584.44	23.98	219.14
7-99	塑料管(对接熔接) φ200内	hm	1047.40	747.84	31.93	267.63
7-100	塑料管(对接熔接) φ250内	hm	1288.12	916.56	40.85	330.71
7-101	塑料管(对接熔接) φ315内	hm	1571.17	1114.92	52.21	404.04
7-102	塑料管(管件熔接) φ50内	hm	174.81	160.36	4.17	10.28
7-103	塑料管(管件熔接) φ63内	hm	218.71	200.64	5.90	12.17
7-104	塑料管(管件熔接) φ75内	hm	347.09	305.52	8.40	33.17
7-105	塑料管(管件熔接) φ90内	hm	411.71	359.48	10.42	41.81
7-106	塑料管(管件熔接) φ110内	hm	461.04	388.36	12.92	59.76
7-107	塑料管(管件熔接) φ125内	hm	520.94	427.88	16.32	76.74
7-108	塑料管(管件熔接) φ160内	hm	621.59	499.32	23.98	98.29
7-109	塑料管(管件熔接) φ200内	hm	758.94	608.76	31.93	118.25
7-110	塑料管(管件熔接) φ250内	hm	936.71	751.64	40.85	144.22
7-111	塑料管(管件熔接) φ315内	hm	1145.11	915.80	52.21	177.10
7-112	套管内铺设钢板卷管 φ219内	10m	536.00	328.32	174.07	33.61
7-113	套管内铺设钢板卷管 φ273内	10m	627.32	382.28	202.93	42.11
7-114	套管内铺设钢板卷管 φ325内	10m	842.25	497.04	238.16	107.05
7-115	套管内铺设钢板卷管 φ377内	10m	958.25	548.72	266.09	143.44
7-116	套管内铺设钢板卷管 φ426内	10m	1064.98	606.48	293.84	164.66
7-117	套管内铺设钢板卷管 φ529内	10m	1390.02	813.96	362.56	213.50
7-118	套管内铺设钢板卷管 φ630内	10m	1764.91	1032.08	428.02	304.81
7-119	套管内铺设钢板卷管 φ720内	10m	2017.48	1187.12	480.83	349.53
7-120	套管内铺设钢板卷管 φ820内	10m	2352.87	1390.04	540.41	422.42
7-121	套管内铺设钢板卷管 φ920内	10m	2651.43	1562.56	598.02	490.85
7-122	套管内铺设钢板卷管 φ1020内	10m	2835.10	1640.08	659.25	535.77
7-123	套管内铺设钢板卷管 φ1220内	10m	3661.13	2081.64	863.03	716.46
7-124	套管内铺设铸铁管 DN100内	10m	304.01	228.76	61.40	13.85
7-125	套管内铺设铸铁管 DN150内	10m	332.10	245.48	72.77	13.85
7-126	套管内铺设铸铁管 DN200内	10m	403.14	292.60	93.92	16.62
7-127	套管内铺设铸铁管 DN300内	10m	577.76	380.00	126.30	71.46
7-128	套管内铺设铸铁管 DN400内	10m	785.52	531.24	156.33	97.95
7-129	套管内铺设铸铁管 DN500内	10m	1112.46	787.36	198.86	126.24
7-130	套管内铺设铸铁管 DN600内	10m	1313.51	907.44	229.68	176.39

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-131	焊接弯头制作(30°) φ 219X5内	个	49.43	26.60	11.38	11.45
7-132	焊接弯头制作(30°) φ 219X6内	个	53.14	28.12	13.31	11.71
7-133	焊接弯头制作(30°) φ 219X7内	个	59.11	30.40	15.66	13.05
7-134	焊接弯头制作(30°) φ 273X6内	个	63.37	33.44	15.39	14.54
7-135	焊接弯头制作(30°) φ 273X7内	个	70.82	36.48	18.20	16.14
7-136	焊接弯头制作(30°) φ 273X8内	个	76.34	38.76	20.63	16.95
7-137	焊接弯头制作(30°) φ 325X6内	个	75.70	41.04	17.26	17.40
7-138	焊接弯头制作(30°) φ 325X7内	个	84.66	44.84	20.47	19.35
7-139	焊接弯头制作(30°) φ 325X8内	个	90.71	47.12	23.27	20.32
7-140	焊接弯头制作(30°) φ 377X8内	个	102.69	53.20	25.88	23.61
7-141	焊接弯头制作(30°) φ 377X9内	个	109.38	55.48	29.14	24.76
7-142	焊接弯头制作(30°) φ 377X10内	个	115.92	57.76	32.51	25.65
7-143	焊接弯头制作(30°) φ 426X8内	个	115.48	60.04	28.82	26.62
7-144	焊接弯头制作(30°) φ 426X9内	个	122.76	62.32	32.48	27.96
7-145	焊接弯头制作(30°) φ 426X10内	个	129.90	64.60	36.28	29.02
7-146	焊接弯头制作(30°) φ 478X8内	个	130.09	68.40	31.61	30.08
7-147	焊接弯头制作(30°) φ 478X9内	个	138.70	71.44	35.66	31.60
7-148	焊接弯头制作(30°) φ 478X10内	个	146.23	73.72	39.85	32.66
7-149	焊接弯头制作(30°) φ 529X8内	个	142.44	74.48	34.50	33.46
7-150	焊接弯头制作(30°) φ 529X9内	个	153.14	79.04	38.95	35.15
7-151	焊接弯头制作(30°) φ 529X10内	个	161.22	81.32	43.52	36.38
7-152	焊接弯头制作(30°) φ 630X8内	个	184.14	91.96	45.32	46.86
7-153	焊接弯头制作(30°) φ 630X9内	个	193.70	95.00	50.61	48.09
7-154	焊接弯头制作(30°) φ 630X10内	个	203.00	98.04	56.07	48.89
7-155	焊接弯头制作(30°) φ 720X8内	个	209.08	104.88	50.42	53.78
7-156	焊接弯头制作(30°) φ 720X9内	个	219.33	107.92	56.31	55.10
7-157	焊接弯头制作(30°) φ 720X10内	个	229.46	110.96	62.43	56.07
7-158	焊接弯头制作(30°) φ 820X9内	个	252.03	125.40	63.80	62.83
7-159	焊接弯头制作(30°) φ 820X10内	个	263.15	128.44	70.74	63.97
7-160	焊接弯头制作(30°) φ 820X12内	个	288.43	135.28	85.45	67.70
7-161	焊接弯头制作(30°) φ 920X9内	个	280.98	139.08	71.34	70.56
7-162	焊接弯头制作(30°) φ 920X10内	个	293.93	142.88	79.26	71.79
7-163	焊接弯头制作(30°) φ 920X12内	个	322.13	150.48	95.68	75.97
7-164	焊接弯头制作(30°) φ 1020X10内	个	336.06	158.08	87.37	90.61
7-165	焊接弯头制作(30°) φ 1020X12内	个	371.84	166.44	105.68	99.72
7-166	焊接弯头制作(30°) φ 1020X14内	个	426.13	183.92	125.54	116.67
7-167	焊接弯头制作(30°) φ 1220X10内	个	411.94	192.28	105.74	113.92
7-168	焊接弯头制作(30°) φ 1220X12内	个	454.45	202.92	127.98	123.55
7-169	焊接弯头制作(30°) φ 1220X14内	个	522.98	223.44	152.07	147.47
7-170	焊接弯头制作(30°) φ 1420X10内	个	479.48	221.92	120.25	137.31
7-171	焊接弯头制作(30°) φ 1420X12内	个	529.53	233.32	145.69	150.52
7-172	焊接弯头制作(30°) φ 1420X14内	个	602.70	257.64	173.42	171.64
7-173	焊接弯头制作(30°) φ 1620X10内	个	549.10	250.04	138.58	160.48
7-174	焊接弯头制作(30°) φ 1620X12内	个	601.61	265.24	166.35	170.02
7-175	焊接弯头制作(30°) φ 1620X14内	个	684.62	292.60	199.18	192.84
7-176	焊接弯头制作(30°) φ 1820X12内	个	678.05	298.68	187.85	191.52
7-177	焊接弯头制作(30°) φ 1820X14内	个	781.85	329.84	223.34	228.67

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-178	焊接弯头制作(30°) φ 1820X16内	个	846.49	338.20	268.89	239.40
7-179	焊接弯头制作(30°) φ 2020X12内	个	751.69	323.76	208.13	219.80
7-180	焊接弯头制作(30°) φ 2020X14内	个	870.18	366.32	247.52	256.34
7-181	焊接弯头制作(30°) φ 2020X16内	个	960.13	375.44	298.14	286.55
7-182	焊接弯头制作45-60° φ 219X5内	个	96.59	52.44	21.17	22.98
7-183	焊接弯头制作45-60° φ 219X6内	个	102.89	54.72	24.76	23.41
7-184	焊接弯头制作45-60° φ 219X7内	个	114.47	59.28	29.20	25.99
7-185	焊接弯头制作45-60° φ 273X6内	个	124.96	66.88	28.97	29.11
7-186	焊接弯头制作45-60° φ 273X7内	个	138.58	72.20	34.09	32.29
7-187	焊接弯头制作45-60° φ 273X8内	个	148.56	76.00	38.67	33.89
7-188	焊接弯头制作45-60° φ 325X6内	个	148.64	81.32	32.46	34.86
7-189	焊接弯头制作45-60° φ 325X7内	个	165.39	88.16	38.53	38.70
7-190	焊接弯头制作45-60° φ 325X8内	个	176.31	91.96	43.79	40.56
7-191	焊接弯头制作45-60° φ 377X8内	个	200.93	104.88	48.93	47.12
7-192	焊接弯头制作45-60° φ 377X9内	个	214.04	109.44	55.08	49.52
7-193	焊接弯头制作45-60° φ 377X10内	个	226.00	113.24	61.47	51.29
7-194	焊接弯头制作45-60° φ 426X8内	个	225.53	117.80	54.40	53.33
7-195	焊接弯头制作45-60° φ 426X9内	个	240.42	123.12	61.31	55.99
7-196	焊接弯头制作45-60° φ 426X10内	个	254.20	127.68	68.50	58.02
7-197	焊接弯头制作45-60° φ 478X8内	个	254.44	134.52	59.75	60.17
7-198	焊接弯头制作45-60° φ 478X9内	个	270.34	139.84	67.41	63.09
7-199	焊接弯头制作45-60° φ 478X10内	个	285.95	145.16	75.38	65.41
7-200	焊接弯头制作45-60° φ 529X8内	个	280.39	148.20	65.30	66.89
7-201	焊接弯头制作45-60° φ 529X9内	个	298.94	155.04	73.71	70.19
7-202	焊接弯头制作45-60° φ 529X10内	个	314.79	159.60	82.43	72.76
7-203	焊接弯头制作45-60° φ 630X8内	个	362.39	182.40	86.19	93.80
7-204	焊接弯头制作45-60° φ 630X9内	个	380.06	187.72	96.16	96.18
7-205	焊接弯头制作45-60° φ 630X10内	个	396.60	192.28	106.54	97.78
7-206	焊接弯头制作45-60° φ 720X8内	个	411.18	207.48	96.25	107.45
7-207	焊接弯头制作45-60° φ 720X9内	个	431.29	213.56	107.53	110.20
7-208	焊接弯头制作45-60° φ 720X10内	个	450.17	218.88	119.14	112.15
7-209	焊接弯头制作45-60° φ 820X9内	个	497.77	240.92	122.01	134.84
7-210	焊接弯头制作45-60° φ 820X10内	个	521.05	247.00	135.23	138.82
7-211	焊接弯头制作45-60° φ 820X12内	个	571.99	259.92	163.46	148.61
7-212	焊接弯头制作45-60° φ 920X9内	个	557.87	268.28	136.38	153.21
7-213	焊接弯头制作45-60° φ 920X10内	个	582.38	274.36	151.25	156.77
7-214	焊接弯头制作45-60° φ 920X12内	个	640.96	289.56	182.95	168.45
7-215	焊接弯头制作45-60° φ 1020X10内	个	646.05	303.24	167.09	175.72
7-216	焊接弯头制作45-60° φ 1020X12内	个	712.83	319.96	202.23	190.64
7-217	焊接弯头制作45-60° φ 1020X14内	个	815.84	353.40	240.60	221.84
7-218	焊接弯头制作45-60° φ 1220X10内	个	788.20	370.12	201.65	216.43
7-219	焊接弯头制作45-60° φ 1220X12内	个	862.97	389.88	244.14	228.95
7-220	焊接弯头制作45-60° φ 1220X14内	个	989.42	429.40	290.42	269.60
7-221	焊接弯头制作45-60° φ 1420X10内	个	912.24	426.36	230.28	255.60
7-222	焊接弯头制作45-60° φ 1420X12内	个	996.81	446.88	279.12	270.81
7-223	焊接弯头制作45-60° φ 1420X14内	个	1143.22	494.00	332.32	316.90
7-224	焊接弯头制作45-60° φ 1620X10内	个	1043.81	481.08	265.48	297.25

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-225	焊接弯头制作45-60° φ 1620X12内	个	1145.32	507.68	321.20	316.44
7-226	焊接弯头制作45-60° φ 1620X14内	个	1313.02	561.64	382.00	369.38
7-227	焊接弯头制作45-60° φ 1820X12内	个	1348.06	623.96	366.77	357.33
7-228	焊接弯头制作45-60° φ 1820X14内	个	1502.03	632.32	428.31	441.40
7-229	焊接弯头制作45-60° φ 1820X16内	个	1627.23	647.52	516.82	462.89
7-230	焊接弯头制作45-60° φ 2020X12内	个	1450.65	636.12	398.70	415.83
7-231	焊接弯头制作45-60° φ 2020X14内	个	1678.85	702.24	474.63	501.98
7-232	焊接弯头制作45-60° φ 2020X16内	个	1862.87	774.44	572.96	515.47
7-233	焊接弯头制作(90°) φ 219X5内	个	143.63	77.52	31.68	34.43
7-234	焊接弯头制作(90°) φ 219X6内	个	152.78	81.32	36.22	35.24
7-235	焊接弯头制作(90°) φ 219X7内	个	169.88	88.16	42.68	39.04
7-236	焊接弯头制作(90°) φ 273X6内	个	184.69	98.80	42.24	43.65
7-237	焊接弯头制作(90°) φ 273X7内	个	205.62	107.16	50.00	48.46
7-238	焊接弯头制作(90°) φ 273X8内	个	220.01	112.48	56.69	50.84
7-239	焊接弯头制作(90°) φ 325X6内	个	219.09	120.08	46.74	52.27
7-240	焊接弯头制作(90°) φ 325X7内	个	244.60	129.96	56.62	58.02
7-241	焊接弯头制作(90°) φ 325X8内	个	261.25	136.04	64.33	60.88
7-242	焊接弯头制作(90°) φ 377X8内	个	298.48	155.80	71.95	70.73
7-243	焊接弯头制作(90°) φ 377X9内	个	317.10	161.88	81.03	74.19
7-244	焊接弯头制作(90°) φ 377X10内	个	334.48	167.20	90.43	76.85
7-245	焊接弯头制作(90°) φ 426X8内	个	334.72	174.80	79.97	79.95
7-246	焊接弯头制作(90°) φ 426X9内	个	356.52	182.40	90.17	83.95
7-247	焊接弯头制作(90°) φ 426X10内	个	377.70	190.00	100.74	86.96
7-248	焊接弯头制作(90°) φ 478X8内	个	499.21	262.96	116.00	120.25
7-249	焊接弯头制作(90°) φ 478X9内	个	531.55	274.36	130.93	126.26
7-250	焊接弯头制作(90°) φ 478X10内	个	560.70	283.48	146.44	130.78
7-251	焊接弯头制作(90°) φ 529X8内	个	557.64	291.08	126.91	139.65
7-252	焊接弯头制作(90°) φ 529X9内	个	593.19	302.48	143.26	147.45
7-253	焊接弯头制作(90°) φ 529X10内	个	626.28	312.36	160.25	153.67
7-254	焊接弯头制作(90°) φ 630X8内	个	721.48	357.20	167.85	196.43
7-255	焊接弯头制作(90°) φ 630X9内	个	759.61	367.84	187.27	204.50
7-256	焊接弯头制作(90°) φ 630X10内	个	791.92	376.20	207.47	208.25
7-257	焊接弯头制作(90°) φ 720X8内	个	822.71	406.60	187.92	228.19
7-258	焊接弯头制作(90°) φ 720X9内	个	864.23	418.76	209.81	235.66
7-259	焊接弯头制作(90°) φ 720X10内	个	902.02	428.64	232.60	240.78
7-260	焊接弯头制作(90°) φ 820X9内	个	980.95	472.72	238.45	269.78
7-261	焊接弯头制作(90°) φ 820X10内	个	1032.06	483.36	264.29	284.41
7-262	焊接弯头制作(90°) φ 820X12内	个	1120.31	509.20	319.50	291.61
7-263	焊接弯头制作(90°) φ 920X9内	个	1095.11	525.92	266.50	302.69
7-264	焊接弯头制作(90°) φ 920X10内	个	1143.04	538.08	295.52	309.44
7-265	焊接弯头制作(90°) φ 920X12内	个	1250.72	566.96	357.57	326.19
7-266	焊接弯头制作(90°) φ 1020X10内	个	1262.15	593.56	326.58	342.01
7-267	焊接弯头制作(90°) φ 1020X12内	个	1391.36	626.24	395.34	369.78
7-268	焊接弯头制作(90°) φ 1020X14内	个	1590.94	692.36	470.33	428.25
7-269	焊接弯头制作(90°) φ 1220X10内	个	1541.65	725.04	393.47	423.14
7-270	焊接弯头制作(90°) φ 1220X12内	个	1693.04	763.04	478.79	451.21
7-271	焊接弯头制作(90°) φ 1220X14内	个	1946.35	841.32	567.09	537.94

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-272	焊接弯头制作(90°) φ 1420X10内	个	1789.84	833.72	450.97	505.15
7-273	焊接弯头制作(90°) φ 1420X12内	个	1971.19	875.52	545.96	549.71
7-274	焊接弯头制作(90°) φ 1420X14内	个	2260.58	968.24	650.33	642.01
7-275	焊接弯头制作(90°) φ 1620X10内	个	2064.49	942.40	519.23	602.86
7-276	焊接弯头制作(90°) φ 1620X12内	个	2257.44	994.08	628.40	634.96
7-277	焊接弯头制作(90°) φ 1620X14内	个	2583.00	1099.72	747.66	735.62
7-278	焊接弯头制作(90°) φ 1820X12内	个	2506.88	1081.48	703.95	721.45
7-279	焊接弯头制作(90°) φ 1820X14内	个	2936.79	1238.04	838.22	860.53
7-280	焊接弯头制作(90°) φ 1820X16内	个	3164.00	1266.92	1012.63	884.45
7-281	焊接弯头制作(90°) φ 2020X12内	个	2861.98	1243.36	780.13	838.49
7-282	焊接弯头制作(90°) φ 2020X14内	个	3303.73	1374.84	928.84	1000.05
7-283	焊接弯头制作(90°) φ 2020X16内	个	3600.70	1406.76	1122.62	1071.32
7-284	弯头(异径管) φ 57X3.5内	个	28.77	18.24	3.26	7.27
7-285	弯头(异径管) φ 75X4内	个	41.54	25.08	4.75	11.71
7-286	弯头(异径管) φ 89X4内	个	47.26	28.12	5.49	13.65
7-287	弯头(异径管) φ 114X4内	个	57.50	33.44	6.74	17.32
7-288	弯头(异径管) φ 133X4.5内	个	70.86	41.80	9.25	19.81
7-289	弯头(异径管) φ 159X5内	个	78.68	45.60	11.78	21.30
7-290	弯头(异径管) φ 219X5内	个	89.70	48.64	18.08	22.98
7-291	弯头(异径管) φ 219X6内	个	94.62	50.16	21.05	23.41
7-292	弯头(异径管) φ 219X7内	个	105.57	54.72	24.86	25.99
7-293	弯头(异径管) φ 273X6内	个	115.55	61.56	24.88	29.11
7-294	弯头(异径管) φ 273X7内	个	127.25	66.88	28.08	32.29
7-295	弯头(异径管) φ 273X8内	个	137.19	69.92	33.38	33.89
7-296	弯头(异径管) φ 325X6内	个	140.60	76.00	29.74	34.86
7-297	弯头(异径管) φ 325X7内	个	154.55	82.08	33.77	38.70
7-298	弯头(异径管) φ 325X8内	个	163.95	85.12	38.27	40.56
7-299	弯头(异径管) φ 377X8内	个	188.32	98.04	43.16	47.12
7-300	弯头(异径管) φ 377X9内	个	199.98	101.84	48.62	49.52
7-301	弯头(异径管) φ 377X10内	个	210.48	104.88	54.31	51.29
7-302	弯头(异径管) φ 426X8内	个	211.39	110.20	47.86	53.33
7-303	弯头(异径管) φ 426X9内	个	223.98	114.00	53.99	55.99
7-304	弯头(异径管) φ 426X10内	个	236.20	117.80	60.38	58.02
7-305	弯头(异径管) φ 478X8内	个	238.31	125.40	52.74	60.17
7-306	弯头(异径管) φ 478X9内	个	252.60	129.96	59.55	63.09
7-307	弯头(异径管) φ 478X10内	个	265.83	133.76	66.66	65.41
7-308	弯头(异径管) φ 529X8内	个	263.01	138.32	57.80	66.89
7-309	弯头(异径管) φ 529X9内	个	279.13	143.64	65.30	70.19
7-310	弯头(异径管) φ 529X10内	个	294.06	148.20	73.10	72.76
7-311	弯头(异径管) φ 630X8内	个	341.92	171.00	77.12	93.80
7-312	弯头(异径管) φ 630X9内	个	357.72	175.56	85.98	96.18
7-313	弯头(异径管) φ 630X10内	个	372.38	179.36	95.24	97.78
7-314	弯头(异径管) φ 720X8内	个	389.80	195.32	87.03	107.45
7-315	弯头(异径管) φ 720X9内	个	407.96	200.64	97.12	110.20
7-316	弯头(异径管) φ 720X10内	个	424.25	204.44	107.66	112.15
7-317	弯头(异径管) φ 820X9内	个	473.23	226.48	110.75	136.00
7-318	弯头(异径管) φ 820X10内	个	493.74	231.04	122.72	139.98

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-319	弯头(异径管) Φ820X12内	个	542.18	243.20	149.21	149.77
7-320	弯头(异径管) Φ920X9内	个	531.18	253.08	123.73	154.37
7-321	弯头(异径管) Φ920X10内	个	552.78	257.64	137.21	157.93
7-322	弯头(异径管) Φ920X12内	个	606.30	270.56	166.13	169.61
7-323	弯头(异径管) Φ1020X10内	个	613.67	285.00	151.79	176.88
7-324	弯头(异径管) Φ1020X12内	个	675.30	299.44	183.88	191.98
7-325	弯头(异径管) Φ1020X14内	个	773.66	331.36	219.13	223.17
7-326	弯头(异径管) Φ1220X10内	个	747.73	348.08	181.89	217.76
7-327	弯头(异径管) Φ1220X12内	个	816.36	364.80	221.28	230.28
7-328	弯头(异径管) Φ1220X14内	个	936.76	402.80	262.85	271.11
7-329	弯头(异径管) Φ1420X10内	个	875.75	402.04	216.60	257.11
7-330	弯头(异径管) Φ1420X12内	个	947.74	421.04	254.39	272.31
7-331	弯头(异径管) Φ1420X14内	个	1086.61	465.12	303.55	317.94
7-332	弯头(异径管) Φ1620X10内	个	995.92	456.00	241.94	297.98
7-333	弯头(异径管) Φ1620X12内	个	1088.21	478.04	293.00	317.17
7-334	弯头(异径管) Φ1620X14内	个	1247.31	528.20	349.13	369.98
7-335	弯头(异径管) Φ1820X12内	个	1229.05	538.08	333.04	357.93
7-336	弯头(异径管) Φ1820X14内	个	1424.84	595.08	391.35	438.41
7-337	弯头(异径管) Φ1820X16内	个	1529.95	607.24	473.22	449.49
7-338	弯头(异径管) Φ2020X12内	个	1378.22	598.12	363.49	416.61
7-339	弯头(异径管) Φ2020X14内	个	1593.54	661.20	433.57	498.77
7-340	弯头(异径管) Φ2020X16内	个	1715.00	674.88	526.05	514.07
7-341	三通 Φ219X5内	个	132.97	72.20	26.34	34.43
7-342	三通 Φ219X6内	个	141.14	75.24	30.66	35.24
7-343	三通 Φ219X7内	个	155.81	80.56	36.21	39.04
7-344	三通 Φ273X6内	个	171.95	91.96	36.34	43.65
7-345	三通 Φ273X7内	个	190.40	98.80	43.14	48.46
7-346	三通 Φ273X8内	个	203.07	103.36	48.87	50.84
7-347	三通 Φ325X6内	个	207.73	114.00	41.46	52.27
7-348	三通 Φ325X7内	个	229.03	121.60	49.41	58.02
7-349	三通 Φ325X8内	个	243.90	126.92	56.10	60.88
7-350	三通 Φ377X8内	个	279.15	145.16	63.26	70.73
7-351	三通 Φ377X9内	个	296.77	151.24	71.34	74.19
7-352	三通 Φ377X10内	个	312.34	155.80	79.69	76.85
7-353	三通 Φ426X8内	个	313.53	163.40	70.18	79.95
7-354	三通 Φ426X9内	个	332.61	169.48	79.18	83.95
7-355	三通 Φ426X10内	个	350.32	174.80	88.56	86.96
7-356	三通 Φ478X8内	个	359.77	185.44	77.36	96.97
7-357	三通 Φ478X9内	个	384.13	193.04	88.16	102.93
7-358	三通 Φ478X10内	个	403.26	199.12	97.83	106.31
7-359	三通 Φ529X8内	个	402.55	205.20	84.88	112.47
7-360	三通 Φ529X9内	个	426.84	212.80	95.88	118.16
7-361	三通 Φ529X10内	个	450.52	218.88	107.36	124.28
7-362	三通 Φ630X8内	个	520.49	253.84	113.42	153.23
7-363	三通 Φ630X9内	个	545.80	259.92	126.45	159.43
7-364	三通 Φ630X10内	个	569.37	266.00	140.07	163.30
7-365	三通 Φ720X8内	个	598.78	290.32	128.25	180.21

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-366	三通 φ720X9内	个	626.78	297.92	143.10	185.76
7-367	三通 φ720X10内	个	651.89	304.00	158.65	189.24
7-368	三通 φ820X9内	个	711.64	337.44	163.32	210.88
7-369	三通 φ820X10内	个	742.24	344.28	181.01	216.95
7-370	三通 φ820X12内	个	811.51	361.00	219.03	231.48
7-371	三通 φ920X9内	个	794.04	375.44	182.47	236.13
7-372	三通 φ920X10内	个	828.41	383.04	202.34	243.03
7-373	三通 φ920X12内	个	909.25	402.04	245.05	262.16
7-374	三通 φ1020X10内	个	917.73	422.56	223.88	271.29
7-375	三通 φ1020X12内	个	1014.68	443.84	271.26	299.58
7-376	三通 φ1020X14内	个	1176.06	490.96	323.37	361.73
7-377	三通 φ1220X10内	个	1139.06	517.56	267.93	353.57
7-378	三通 φ1220X12内	个	1247.24	541.88	324.84	380.52
7-379	三通 φ1220X14内	个	1453.69	598.12	387.41	468.16
7-380	三通 φ1420X10内	个	1340.41	596.60	308.67	435.14
7-381	三通 φ1420X12内	个	1482.84	623.96	375.45	483.43
7-382	三通 φ1420X14内	个	1717.68	690.08	448.15	579.45
7-383	三通 φ1620X10内	个	1573.01	676.40	357.05	539.56
7-384	三通 φ1620X12内	个	1729.84	709.08	432.51	588.25
7-385	三通 φ1620X14内	个	1987.27	783.56	515.53	688.18
7-386	三通 φ1820X12内	个	1974.29	798.76	484.48	691.05
7-387	三通 φ1820X14内	个	2291.42	882.36	577.82	831.24
7-388	三通 φ1820X16内	个	2463.08	899.08	701.41	862.59
7-389	三通 φ2020X12内	个	2240.25	887.68	536.47	816.10
7-390	三通 φ2020X14内	个	2545.66	980.40	640.15	925.11
7-391	三通 φ2020X16内	个	2739.36	999.40	777.41	962.55
7-392	挖眼接管 φ57X3.5内	个	15.86	9.88	2.26	3.72
7-393	挖眼接管 φ75X4内	个	21.84	12.92	3.05	5.87
7-394	挖眼接管 φ89X4内	个	24.99	14.44	3.45	7.10
7-395	挖眼接管 φ114X4内	个	30.57	17.48	4.13	8.96
7-396	挖眼接管 φ133X4.5内	个	36.61	21.28	5.48	9.85
7-397	挖眼接管 φ159X5内	个	41.06	23.56	6.85	10.65
7-398	挖眼接管 φ219X5内	个	48.75	25.08	12.22	11.45
7-399	挖眼接管 φ219X6内	个	51.41	25.84	13.86	11.71
7-400	挖眼接管 φ219X7内	个	57.21	28.12	16.04	13.05
7-401	挖眼接管 φ273X6内	个	65.18	31.92	18.72	14.54
7-402	挖眼接管 φ273X7内	个	71.54	34.20	21.20	16.14
7-403	挖眼接管 φ273X8内	个	76.75	36.48	23.32	16.95
7-404	挖眼接管 φ325X6内	个	94.89	39.52	21.51	33.86
7-405	挖眼接管 φ325X7内	个	104.72	42.56	24.38	37.78
7-406	挖眼接管 φ325X8内	个	112.09	44.08	26.83	41.18
7-407	挖眼接管 φ377X8内	个	128.52	50.16	30.47	47.89
7-408	挖眼接管 φ377X9内	个	138.75	52.44	33.39	52.92
7-409	挖眼接管 φ377X10内	个	146.59	53.96	36.40	56.23
7-410	挖眼接管 φ426X8内	个	145.60	57.00	33.82	54.78
7-411	挖眼接管 φ426X9内	个	155.42	59.28	37.09	59.05
7-412	挖眼接管 φ426X10内	个	169.72	60.80	40.50	68.42

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-413	挖眼接管 φ478X8内	个	168.66	64.60	42.90	61.16
7-414	挖眼接管 φ478X9内	个	181.48	66.88	46.53	68.07
7-415	挖眼接管 φ478X10内	个	192.96	69.16	50.30	73.50
7-416	挖眼接管 φ529X8内	个	193.02	71.44	46.78	74.80
7-417	挖眼接管 φ529X9内	个	206.38	73.72	50.78	81.88
7-418	挖眼接管 φ529X10内	个	215.75	76.76	54.89	84.10
7-419	挖眼接管 φ630X8内	个	243.55	88.16	59.90	95.49
7-420	挖眼接管 φ630X9内	个	261.28	90.44	64.61	106.23
7-421	挖眼接管 φ630X10内	个	279.13	92.72	69.51	116.90
7-422	挖眼接管 φ720X8内	个	274.92	100.32	67.61	106.99
7-423	挖眼接管 φ720X9内	个	304.49	102.60	72.93	128.96
7-424	挖眼接管 φ720X10内	个	349.80	105.64	78.49	165.67
7-425	挖眼接管 φ820X9内	个	371.72	116.28	83.02	172.42
7-426	挖眼接管 φ820X10内	个	393.06	118.56	89.33	185.17
7-427	挖眼接管 φ820X12内	个	440.31	125.40	102.82	212.09
7-428	挖眼接管 φ920X9内	个	414.59	129.96	92.88	191.75
7-429	挖眼接管 φ920X10内	个	437.56	133.00	99.98	204.58
7-430	挖眼接管 φ920X12内	个	489.36	139.84	115.12	234.40
7-431	挖眼接管 φ1020X10内	个	483.74	146.68	110.62	226.44
7-432	挖眼接管 φ1020X12内	个	586.48	154.28	127.42	304.78
7-433	挖眼接管 φ1020X14内	个	662.12	171.00	145.79	345.33
7-434	钢管机械煨弯 φ57内	个	5.79	4.56	0.33	0.90
7-435	钢管机械煨弯 φ76内	个	10.76	8.36	0.84	1.56
7-436	钢管机械煨弯 φ89内	个	14.16	11.40	0.91	1.85
7-437	钢管机械煨弯 φ108内	个	19.49	15.96	1.21	2.32
7-438	钢管中频弯管机煨弯 DN100内	个	68.38	19.00	34.43	14.95
7-439	钢管中频弯管机煨弯 DN150内	个	75.52	22.04	36.01	17.47
7-440	钢管中频弯管机煨弯 DN200内	个	92.36	31.16	37.57	23.63
7-441	钢管中频弯管机煨弯 DN250内	个	111.91	39.52	42.86	29.53
7-442	钢管中频弯管机煨弯 DN300内	个	145.63	58.52	47.65	39.46
7-443	钢管中频弯管机煨弯 DN350内	个	198.48	87.40	52.01	59.07
7-444	钢管中频弯管机煨弯 DN400内	个	223.51	99.56	56.38	67.57
7-445	钢管中频弯管机煨弯 DN450内	个	269.17	129.96	60.54	78.67
7-446	钢管中频弯管机煨弯 DN500内	个	398.38	215.08	65.17	118.13
7-447	铸铁管件(机械接一口) DN100内	件	33.46	22.04	11.42	
7-448	铸铁管件(机械接一口) DN150内	件	45.17	28.12	17.05	
7-449	铸铁管件(机械接一口) DN200内	件	49.85	32.68	17.17	
7-450	铸铁管件(机械接一口) DN300内	件	68.57	45.60	22.97	
7-451	铸铁管件(机械接一口) DN400内	件	83.52	54.72	28.80	
7-452	铸铁管件(机械接一口) DN500内	件	115.54	75.24	40.30	
7-453	铸铁管件(机械接一口) DN600内	件	141.99	95.76	46.23	
7-454	铸铁管件(机械接二口) DN100内	件	59.32	36.48	22.84	
7-455	铸铁管件(机械接二口) DN150内	件	81.95	47.88	34.07	
7-456	铸铁管件(机械接二口) DN200内	件	94.36	60.04	34.32	
7-457	铸铁管件(机械接二口) DN300内	件	123.78	63.08	45.90	14.80
7-458	铸铁管件(机械接二口) DN400内	件	177.27	104.88	57.59	14.80
7-459	铸铁管件(机械接二口) DN500内	件	253.48	158.08	80.60	14.80

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-460	铸铁管件(机械接二口) DN600内	件	322.33	205.20	92.46	24.67
7-461	铸铁管件(机械接三口) DN100内	件	81.39	47.12	34.27	
7-462	铸铁管件(机械接三口) DN150内	件	112.70	61.56	51.14	
7-463	铸铁管件(机械接三口) DN200内	件	127.52	76.00	51.52	
7-464	铸铁管件(机械接三口) DN300内	件	177.95	94.24	68.91	14.80
7-465	铸铁管件(机械接三口) DN400内	件	250.15	148.96	86.39	14.80
7-466	铸铁管件(机械接三口) DN500内	件	350.78	215.08	120.90	14.80
7-467	铸铁管件(机械接三口) DN600内	件	445.33	281.96	138.70	24.67
7-468	铸铁管件(机械接四口) DN100内	件	117.89	72.20	45.69	
7-469	铸铁管件(机械接四口) DN150内	件	149.51	81.32	68.19	
7-470	铸铁管件(机械接四口) DN200内	件	161.41	92.72	68.69	
7-471	铸铁管件(机械接四口) DN300内	件	231.32	124.64	91.88	14.80
7-472	铸铁管件(机械接四口) DN400内	件	329.87	199.88	115.19	14.80
7-473	铸铁管件(机械接四口) DN500内	件	467.09	291.08	161.21	14.80
7-474	铸铁管件(机械接四口) DN600内	件	569.84	360.24	184.93	24.67
7-475	法兰管件 DN100内	件	34.53	21.28	13.25	
7-476	法兰管件 DN150内	件	46.81	26.60	20.21	
7-477	法兰管件 DN200内	件	55.83	34.96	20.87	
7-478	法兰管件 DN300内	件	135.18	53.96	27.30	53.92
7-479	法兰管件 DN400内	件	191.25	71.44	36.64	83.17
7-480	法兰管件 DN500内	件	250.84	88.92	49.50	112.42
7-481	法兰管件 DN600内	件	300.15	107.92	55.13	137.10
7-482	盲(堵)板 DN50内	组	18.93	13.68	2.59	2.66
7-483	盲(堵)板 DN100内	组	28.71	18.24	5.49	4.98
7-484	盲(堵)板 DN150内	组	37.98	22.80	8.08	7.10
7-485	盲(堵)板 DN200内	组	66.84	38.76	12.19	15.89
7-486	盲(堵)板 DN300内	组	111.60	62.32	21.14	28.14
7-487	盲(堵)板 DN400内	组	160.70	94.24	33.08	33.38
7-488	盲(堵)板 DN500内	组	191.97	110.96	39.48	41.53
7-489	盲(堵)板 DN600内	组	211.56	122.36	43.77	45.43
7-490	盲(堵)板 DN800内	组	289.10	174.80	55.19	59.11
7-491	盲(堵)板 DN1000内	组	443.75	224.96	67.03	151.76
7-492	钢塑过渡接头 Φ57X50内	个	25.34	17.48	3.01	4.85
7-493	钢塑过渡接头 Φ108X75内	个	44.55	30.40	4.78	9.37
7-494	钢塑过渡接头 Φ108X90内	个	49.58	34.20	5.36	10.02
7-495	钢塑过渡接头 Φ108X110内	个	54.41	37.24	5.53	11.64
7-496	钢塑过渡接头 Φ159X125内	个	66.35	39.52	8.24	18.59
7-497	钢塑过渡接头 Φ159X150内	个	70.99	41.80	8.65	20.54
7-498	防雨环帽制作 20kg内	hkg	255.31	174.80	33.34	47.17
7-499	防雨环帽制作 50kg内	hkg	226.02	146.68	38.97	40.37
7-500	防雨环帽制作 100kg内	hkg	196.26	131.48	30.55	34.23
7-501	防雨环帽制作 200kg内	hkg	170.17	113.24	28.38	28.55
7-502	防雨环帽安装	hkg	144.69	103.36	12.12	29.21
7-503	直埋式预制保温管件 DN50内	个	121.91	61.56	53.08	7.27
7-504	直埋式预制保温管件 DN65内	个	160.93	77.52	71.70	11.71
7-505	直埋式预制保温管件 DN80内	个	182.99	88.16	81.18	13.65
7-506	直埋式预制保温管件 DN100内	个	226.08	99.56	110.09	16.43

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-507	直埋式预制保温管件 DN125内	个	266.25	118.56	125.25	22.44
7-508	直埋式预制保温管件 DN150内	个	312.76	142.12	141.99	28.65
7-509	直埋式预制保温管件 DN200内	个	399.99	170.24	190.88	38.87
7-510	直埋式预制保温管件 DN250内	个	616.59	225.72	327.87	63.00
7-511	直埋式预制保温管件 DN300内	个	706.80	268.28	361.98	76.54
7-512	直埋式预制保温管件 DN350内	个	819.30	310.08	418.30	90.92
7-513	直埋式预制保温管件 DN400内	个	966.41	357.96	502.57	105.88
7-514	直埋式预制保温管件 DN500内	个	1201.03	467.40	602.08	131.55
7-515	直埋式预制保温管件 DN600内	个	1418.25	567.72	694.72	155.81
7-516	柔性防水套管制作 DN50内	个	271.09	113.24	122.39	35.46
7-517	柔性防水套管制作 DN80内	个	364.57	135.28	183.36	45.93
7-518	柔性防水套管制作 DN100内	个	446.27	171.76	205.77	68.74
7-519	柔性防水套管制作 DN125内	个	511.05	196.08	241.72	73.25
7-520	柔性防水套管制作 DN150内	个	576.28	224.96	273.30	78.02
7-521	柔性防水套管制作 DN200内	个	763.96	250.80	424.55	88.61
7-522	柔性防水套管制作 DN250内	个	911.84	278.16	527.63	106.05
7-523	柔性防水套管制作 DN300内	个	1066.71	308.56	646.43	111.72
7-524	柔性防水套管制作 DN350内	个	1418.73	340.48	932.99	145.26
7-525	柔性防水套管制作 DN400内	个	1633.59	380.76	1083.39	169.44
7-526	柔性防水套管制作 DN450内	个	1862.32	444.60	1211.72	206.00
7-527	柔性防水套管制作 DN500内	个	2093.14	471.20	1379.38	242.56
7-528	柔性防水套管制作 DN600内	个	2681.55	532.00	1861.17	288.38
7-529	柔性防水套管制作 DN700内	个	3098.38	607.24	2160.62	330.52
7-530	柔性防水套管制作 DN800内	个	3916.31	753.92	2699.46	462.93
7-531	柔性防水套管制作 DN900内	个	4382.37	817.76	3063.89	500.72
7-532	柔性防水套管制作 DN1000内	个	4944.53	943.92	3407.71	592.90
7-533	柔性防水套管安装 DN50内	个	30.51	29.64	0.87	
7-534	柔性防水套管安装 DN100内	个	33.10	31.92	1.18	
7-535	柔性防水套管安装 DN150内	个	34.76	33.44	1.32	
7-536	柔性防水套管安装 DN200内	个	47.20	45.60	1.60	
7-537	柔性防水套管安装 DN300内	个	52.05	50.16	1.89	
7-538	柔性防水套管安装 DN400内	个	63.92	61.56	2.36	
7-539	柔性防水套管安装 DN500内	个	87.47	84.36	3.11	
7-540	柔性防水套管安装 DN600内	个	88.23	84.36	3.87	
7-541	柔性防水套管安装 DN800内	个	97.15	91.96	5.19	
7-542	柔性防水套管安装 DN1000内	个	114.42	107.16	7.26	
7-543	刚性防水套管制作 DN50内	个	115.74	47.88	53.08	14.78
7-544	刚性防水套管制作 DN80内	个	140.09	57.00	65.70	17.39
7-545	刚性防水套管制作 DN100内	个	181.48	75.24	80.16	26.08
7-546	刚性防水套管制作 DN125内	个	222.78	90.44	103.06	29.28
7-547	刚性防水套管制作 DN150内	个	245.43	96.52	118.32	30.59
7-548	刚性防水套管制作 DN200内	个	322.74	119.32	168.05	35.37
7-549	刚性防水套管制作 DN250内	个	416.38	149.72	224.50	42.16
7-550	刚性防水套管制作 DN300内	个	539.41	177.08	312.78	49.55
7-551	刚性防水套管制作 DN350内	个	668.19	220.40	388.89	58.90
7-552	刚性防水套管制作 DN400内	个	923.69	253.08	566.51	104.10
7-553	刚性防水套管制作 DN450内	个	1050.57	285.76	648.54	116.27

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-554	刚性防水套管制作 DN500内	个	1164.84	304.00	729.39	131.45
7-555	刚性防水套管制作 DN600内	个	1428.59	354.92	907.57	166.10
7-556	刚性防水套管制作 DN700内	个	1631.97	403.56	1048.87	179.54
7-557	刚性防水套管制作 DN800内	个	1941.10	494.00	1212.21	234.89
7-558	刚性防水套管制作 DN900内	个	2242.60	591.28	1373.62	277.70
7-559	刚性防水套管制作 DN1000内	个	2535.37	643.72	1593.64	298.01
7-560	刚性防水套管安装 DN50内	个	68.30	49.40	18.90	
7-561	刚性防水套管安装 DN100内	个	80.80	52.44	28.36	
7-562	刚性防水套管安装 DN150内	个	87.71	55.48	32.23	
7-563	刚性防水套管安装 DN200内	个	115.30	76.76	38.54	
7-564	刚性防水套管安装 DN300内	个	144.60	83.60	61.00	
7-565	刚性防水套管安装 DN400内	个	176.25	101.84	74.41	
7-566	刚性防水套管安装 DN500内	个	226.81	140.60	86.21	
7-567	刚性防水套管安装 DN600内	个	242.94	140.60	102.34	
7-568	刚性防水套管安装 DN800内	个	288.09	153.52	134.57	
7-569	刚性防水套管安装 DN1000内	个	345.60	178.60	167.00	
7-570	一般穿墙套管制安 DN50	个	14.08	9.88	3.25	0.95
7-571	一般穿墙套管制安 DN100	个	36.53	28.12	7.46	0.95
7-572	一般穿墙套管制安 DN150	个	67.37	54.72	11.70	0.95
7-573	一般穿墙套管制安 DN200	个	111.04	93.48	16.61	0.95
7-574	一般穿墙套管制安 DN250	个	158.80	139.08	18.77	0.95
7-575	一般穿墙套管制安 DN300	个	193.78	171.76	21.07	0.95
7-576	一般穿墙套管制安 DN350	个	241.83	218.88	22.00	0.95
7-577	一般穿墙套管制安 DN400	个	274.30	248.52	24.83	0.95
7-578	一般穿墙套管制安 DN450	个	297.19	271.32	24.92	0.95
7-579	一般穿墙套管制安 DN500	个	338.50	310.08	27.47	0.95
7-580	一般管架制安	hkg	1075.59	735.68	120.86	219.05
7-581	木垫式管架制安	hkg	853.46	566.20	124.58	162.68
7-582	弹簧式管架制安	hkg	817.15	500.84	105.51	210.80
7-583	平焊法兰 DN50内	副	31.46	22.04	3.12	6.30
7-584	平焊法兰 DN65内	副	36.53	24.32	4.40	7.81
7-585	平焊法兰 DN80内	副	41.36	26.60	5.71	9.05
7-586	平焊法兰 DN100内	副	50.47	31.16	7.60	11.71
7-587	平焊法兰 DN125内	副	55.10	33.44	9.24	12.42
7-588	平焊法兰 DN150内	副	71.25	43.32	11.61	16.32
7-589	平焊法兰 DN200内	副	114.70	60.04	20.60	34.06
7-590	平焊法兰 DN250内	副	159.48	80.56	30.83	48.09
7-591	平焊法兰 DN300内	副	196.92	101.08	36.22	59.62
7-592	平焊法兰 DN350内	副	223.11	110.96	49.15	63.00
7-593	平焊法兰 DN400内	副	254.52	126.92	56.44	71.16
7-594	平焊法兰 DN450内	副	289.35	145.92	63.03	80.40
7-595	平焊法兰 DN500内	副	320.35	162.64	68.63	89.08
7-596	平焊法兰 DN600内	副	340.87	175.56	75.95	89.36
7-597	平焊法兰 DN700内	副	421.00	216.60	92.77	111.63
7-598	平焊法兰 DN800内	副	484.73	252.32	105.35	127.06
7-599	平焊法兰 DN900内	副	547.79	288.04	117.23	142.52
7-600	平焊法兰 DN1000内	副	628.54	324.52	127.99	176.03

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-601	平焊法兰 DN1200内	副	740.03	379.24	165.80	194.99
7-602	平焊法兰 DN1400内	副	939.82	468.16	214.45	257.21
7-603	平焊法兰 DN1600内	副	1062.92	525.92	268.14	268.86
7-604	平焊法兰 DN1800内	副	1434.13	711.36	361.60	361.17
7-605	平焊法兰 DN2000内	副	1617.77	809.40	400.37	408.00
7-606	平焊法兰 DN2200内	副	1920.08	952.28	476.57	491.23
7-607	平焊法兰 DN2400内	副	2145.74	1070.84	520.40	554.50
7-608	平焊法兰 DN2600内	副	2370.62	1205.36	563.65	601.61
7-609	平焊法兰 DN2800内	副	2802.00	1412.84	657.23	731.93
7-610	平焊法兰 DN3000内	副	3163.35	1540.52	753.27	869.56
7-611	对焊法兰 DN50内	副	40.76	28.88	3.89	7.99
7-612	对焊法兰 DN65内	副	52.98	34.96	5.51	12.51
7-613	对焊法兰 DN80内	副	59.54	38.00	7.00	14.54
7-614	对焊法兰 DN100内	副	70.57	43.32	8.96	18.29
7-615	对焊法兰 DN125内	副	90.31	54.72	12.06	23.53
7-616	对焊法兰 DN150内	副	111.67	66.88	15.59	29.20
7-617	对焊法兰 DN200内	副	127.59	69.16	24.85	33.58
7-618	对焊法兰 DN250内	副	156.86	91.20	32.83	32.83
7-619	对焊法兰 DN300内	副	188.64	116.28	36.87	35.49
7-620	对焊法兰 DN350内	副	267.25	167.20	52.13	47.92
7-621	对焊法兰 DN400内	副	313.63	193.80	58.60	61.23
7-622	对焊法兰 DN450内	副	359.39	221.16	66.36	71.87
7-623	对焊法兰 DN500内	副	420.42	272.84	72.16	75.42
7-624	对焊法兰 DN600内	副	550.93	358.72	89.82	102.39
7-625	对焊法兰 DN700内	副	677.51	458.28	102.53	116.70
7-626	对焊法兰 DN800内	副	856.99	594.32	127.45	135.22
7-627	对焊法兰 DN900内	副	1084.19	768.36	164.09	151.74
7-628	绝缘法兰 DN150内	副	91.49	46.36	15.93	29.20
7-629	绝缘法兰 DN200内	副	134.33	75.24	25.37	33.72
7-630	绝缘法兰 DN300内	副	196.65	117.04	37.82	41.79
7-631	绝缘法兰 DN400内	副	300.56	180.12	60.19	60.25
7-632	绝缘法兰 DN500内	副	346.76	196.84	74.50	75.42
7-633	绝缘法兰 DN600内	副	418.88	224.20	92.29	102.39
7-634	绝缘法兰 DN700内	副	490.79	268.28	105.81	116.70
7-635	绝缘法兰 DN800内	副	597.48	330.60	131.66	135.22
7-636	绝缘法兰 DN900内	副	695.59	373.92	169.93	151.74
7-637	绝缘法兰 DN1000内	副	790.09	406.60	206.22	177.27
7-638	焊接法兰阀门 DN50内	个	12.33	11.40	0.93	
7-639	焊接法兰阀门 DN65内	个	21.71	20.52	1.19	
7-640	焊接法兰阀门 DN80内	个	22.24	20.52	1.72	
7-641	焊接法兰阀门 DN100内	个	32.65	30.40	2.25	
7-642	焊接法兰阀门 DN125内	个	40.29	37.24	3.05	
7-643	焊接法兰阀门 DN150内	个	40.95	37.24	3.71	
7-644	焊接法兰阀门 DN200内	个	54.53	50.16	4.37	
7-645	焊接法兰阀门 DN250内	个	79.38	74.48	4.90	
7-646	焊接法兰阀门 DN300内	个	136.74	77.52	5.30	53.92
7-647	焊接法兰阀门 DN350内	个	170.89	80.56	7.16	83.17

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-648	焊接法兰阀门 DN400内	个	194.91	102.60	9.14	83.17
7-649	焊接法兰阀门 DN450内	个	214.76	116.28	10.73	87.75
7-650	焊接法兰阀门 DN500内	个	250.34	126.92	11.00	112.42
7-651	焊接法兰阀门 DN600内	个	301.75	153.52	11.13	137.10
7-652	焊接法兰阀门 DN700内	个	363.92	183.92	13.65	166.35
7-653	焊接法兰阀门 DN800内	个	490.76	202.16	15.37	273.23
7-654	焊接法兰阀门 DN900内	个	535.33	209.76	17.23	308.34
7-655	焊接法兰阀门 DN1000内	个	624.65	231.80	17.36	375.49
7-656	焊接法兰阀门 DN1200内	个	802.08	262.96	19.35	519.77
7-657	焊接法兰阀门 DN1400内	个	1035.45	280.44	28.62	726.39
7-658	焊接法兰阀门 DN1600内	个	1322.00	326.04	32.46	963.50
7-659	焊接法兰阀门 DN1800内	个	1745.96	367.84	34.45	1343.67
7-660	焊接法兰阀门 DN2000内	个	2059.37	411.92	38.43	1609.02
7-661	焊接法兰阀门 DN2200内	个	2361.36	444.60	42.40	1874.36
7-662	低压齿轮电动传动阀门 DN250内	个	107.51	85.88	6.13	15.50
7-663	低压齿轮电动传动阀门 DN300内	个	118.34	90.44	7.04	20.86
7-664	低压齿轮电动传动阀门 DN400内	个	191.44	144.40	10.07	36.97
7-665	低压齿轮电动传动阀门 DN500内	个	249.81	170.24	11.56	68.01
7-666	低压齿轮电动传动阀门 DN600内	个	321.03	210.52	9.03	101.48
7-667	低压齿轮电动传动阀门 DN700内	个	469.10	274.36	10.66	184.08
7-668	低压齿轮电动传动阀门 DN800内	个	560.77	332.12	11.90	216.75
7-669	低压齿轮电动传动阀门 DN900内	个	592.84	348.84	13.21	230.79
7-670	低压齿轮电动传动阀门 DN1000内	个	700.60	392.16	13.34	295.10
7-671	低压齿轮电动传动阀门 DN1200内	个	908.38	440.04	14.84	453.50
7-672	中压齿轮电动传动阀门 DN250内	个	117.39	95.76	6.13	15.50
7-673	中压齿轮电动传动阀门 DN300内	个	137.34	109.44	7.04	20.86
7-674	中压齿轮电动传动阀门 DN400内	个	206.64	159.60	10.07	36.97
7-675	中压齿轮电动传动阀门 DN500内	个	269.57	190.00	11.56	68.01
7-676	中压齿轮电动传动阀门 DN600内	个	346.11	235.60	9.03	101.48
7-677	流量平衡调节阀 DN20内	个	23.72	23.56	0.16	
7-678	流量平衡调节阀 DN25内	个	23.89	23.56	0.33	
7-679	流量平衡调节阀 DN32内	个	23.89	23.56	0.33	
7-680	流量平衡调节阀 DN40内	个	24.05	23.56	0.49	
7-681	流量平衡调节阀 DN50内	个	24.13	23.56	0.57	
7-682	流量平衡调节阀 DN65内	个	41.78	41.04	0.74	
7-683	流量平衡调节阀 DN80内	个	43.63	42.56	1.07	
7-684	流量平衡调节阀 DN100内	个	63.71	62.32	1.39	
7-685	流量平衡调节阀 DN125内	个	78.65	76.76	1.89	
7-686	流量平衡调节阀 DN150内	个	81.34	79.04	2.30	
7-687	流量平衡调节阀 DN200内	个	188.71	106.40	2.71	79.60
7-688	流量平衡调节阀 DN250内	个	250.22	158.08	3.03	89.11
7-689	流量平衡调节阀 DN300内	个	269.47	177.08	3.28	89.11
7-690	流量平衡调节阀 DN350内	个	331.51	180.12	4.43	146.96
7-691	流量平衡调节阀 DN400内	个	364.29	205.96	5.66	152.67
7-692	流量平衡调节阀 DN450内	个	429.21	234.84	6.64	187.73
7-693	流量平衡调节阀 DN500内	个	450.85	255.36	6.81	188.68
7-694	调节阀临时短管制作装拆 DN25内	个	33.23	31.92	0.38	0.93

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-695	调节阀临时短管制作装拆 DN50内	个	37.68	35.72	1.03	0.93
7-696	调节阀临时短管制作装拆 DN100内	个	45.92	42.56	1.78	1.58
7-697	调节阀临时短管制作装拆 DN150内	个	79.10	73.72	3.80	1.58
7-698	调节阀临时短管制作装拆 DN200内	个	94.72	85.12	7.37	2.23
7-699	调节阀临时短管制作装拆 DN300内	个	152.73	138.32	10.87	3.54
7-700	调节阀临时短管制作装拆 DN400内	个	197.53	175.56	17.78	4.19
7-701	调节阀临时短管制作装拆 DN500内	个	226.72	192.28	28.95	5.49
7-702	自动排气阀 DN15	个	21.56	12.92	8.64	
7-703	自动排气阀 DN20	个	27.17	16.72	10.45	
7-704	自动排气阀 DN25	个	34.12	20.52	13.60	
7-705	阀门水压试验 DN50内	个	40.25	7.60	27.09	5.56
7-706	阀门水压试验 DN100内	个	55.51	9.12	39.37	7.02
7-707	阀门水压试验 DN150内	个	72.61	13.68	44.66	14.27
7-708	阀门水压试验 DN200内	个	98.65	18.24	66.14	14.27
7-709	阀门水压试验 DN300内	个	129.95	25.84	89.84	14.27
7-710	阀门水压试验 DN400内	个	195.82	47.12	121.66	27.04
7-711	阀门水压试验 DN600内	个	327.80	93.48	202.34	31.98
7-712	阀门水压试验 DN800内	个	506.91	183.92	279.55	43.44
7-713	阀门水压试验 DN1000内	个	508.36	281.20	167.90	59.26
7-714	阀门水压试验 DN1200内	个	721.07	462.08	187.39	71.60
7-715	低压阀门解体.查洗.研磨DN40内	个	39.35	15.96	17.83	5.56
7-716	低压阀门解体.查洗.研磨DN50内	个	46.62	22.80	18.26	5.56
7-717	低压阀门解体.查洗.研磨DN65内	个	64.51	39.52	18.99	6.00
7-718	低压阀门解体.查洗.研磨DN80内	个	83.00	56.24	20.32	6.44
7-719	低压阀门解体.查洗.研磨DN100内	个	101.97	72.96	21.99	7.02
7-720	低压阀门解体.查洗.研磨DN125内	个	131.57	96.52	24.41	10.64
7-721	低压阀门解体.查洗.研磨DN150内	个	160.92	120.08	26.57	14.27
7-722	低压阀门解体.查洗.研磨DN200内	个	255.13	210.52	30.34	14.27
7-723	低压阀门解体.查洗.研磨DN250内	个	360.49	302.48	34.73	23.28
7-724	低压阀门解体.查洗.研磨DN300内	个	444.78	383.04	38.46	23.28
7-725	低压阀门解体.查洗.研磨DN350内	个	531.81	462.08	44.32	25.41
7-726	低压阀门解体.查洗.研磨DN400内	个	627.20	544.92	50.78	31.50
7-727	低压阀门解体.查洗.研磨DN450内	个	725.74	627.00	65.11	33.63
7-728	低压阀门解体.查洗.研磨DN500内	个	817.09	706.04	71.41	39.64
7-729	低压阀门解体.查洗.研磨DN600内	个	1094.51	959.88	85.42	49.21
7-730	低压阀门解体.查洗.研磨DN700内	个	1419.67	1264.64	98.37	56.66
7-731	低压阀门解体.查洗.研磨DN800内	个	1670.63	1488.84	114.48	67.31
7-732	低压阀门解体.查洗.研磨DN900内	个	1985.25	1776.12	132.96	76.17
7-733	低压阀门解体.查洗.研磨DN1000内	个	2312.94	2064.92	155.05	92.97
7-734	低压阀门解体.查洗.研磨DN1200内	个	2983.27	2631.12	193.23	158.92
7-735	低压阀门解体.查洗.研磨DN1400内	个	3473.05	3059.00	242.86	171.19
7-736	低压阀门解体.查洗.研磨DN1600内	个	4093.99	3629.00	287.46	177.53
7-737	低压阀门解体.查洗.研磨DN1800内	个	5004.38	4426.24	352.14	226.00
7-738	低压阀门解体.查洗.研磨DN2000内	个	5855.67	5212.84	405.44	237.39
7-739	低压阀门解体.查洗.研磨DN2200内	个	6709.85	6000.20	463.78	245.87
7-740	低压阀门解体.查洗.研磨DN2400内	个	7671.89	6827.84	546.52	297.53
7-741	中压阀门解体.查洗.研磨DN40内	个	41.71	18.24	17.32	6.15

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-742	中压阀门解体. 查洗. 研磨DN50内	个	50.41	26.60	17.66	6.15
7-743	中压阀门解体. 查洗. 研磨DN65内	个	70.54	45.60	18.21	6.73
7-744	中压阀门解体. 查洗. 研磨DN80内	个	92.45	66.12	19.17	7.16
7-745	中压阀门解体. 查洗. 研磨DN100内	个	114.25	85.88	20.48	7.89
7-746	中压阀门解体. 查洗. 研磨DN125内	个	148.65	114.00	22.41	12.24
7-747	中压阀门解体. 查洗. 研磨DN150内	个	188.18	147.44	24.15	16.59
7-748	中压阀门解体. 查洗. 研磨DN200内	个	293.30	249.28	27.43	16.59
7-749	中压阀门解体. 查洗. 研磨DN250内	个	414.32	357.20	31.52	25.60
7-750	中压阀门解体. 查洗. 研磨DN300内	个	515.02	454.48	34.94	25.60
7-751	中压阀门解体. 查洗. 研磨DN350内	个	614.74	547.20	39.60	27.94
7-752	中压阀门解体. 查洗. 研磨DN400内	个	725.80	646.76	44.72	34.32
7-753	中压阀门解体. 查洗. 研磨DN450内	个	839.50	744.80	57.96	36.74
7-754	中压阀门解体. 查洗. 研磨DN500内	个	946.22	839.04	64.14	43.04
7-755	中压阀门解体. 查洗. 研磨DN600内	个	1273.80	1143.04	78.15	52.61
7-756	阀门操纵装置安装	hkg	695.37	651.32	14.77	29.28
7-757	低压碳钢凝水缸制作 DN80内	个	261.93	133.76	63.39	64.78
7-758	低压碳钢凝水缸制作 DN100内	个	282.77	146.68	65.99	70.10
7-759	低压碳钢凝水缸制作 DN150内	个	366.67	220.40	69.07	77.20
7-760	低压碳钢凝水缸制作 DN200内	个	395.21	230.28	76.20	88.73
7-761	低压碳钢凝水缸制作 DN250内	个	346.64	242.44	50.96	53.24
7-762	低压碳钢凝水缸制作 DN300内	个	430.11	273.60	70.17	86.34
7-763	低压碳钢凝水缸制作 DN400内	个	569.37	351.88	109.85	107.64
7-764	低压碳钢凝水缸制作 DN500内	个	759.95	457.52	159.62	142.81
7-765	中压碳钢凝水缸制作 DN80内	个	299.92	160.36	61.47	78.09
7-766	中压碳钢凝水缸制作 DN100内	个	322.83	175.56	63.86	83.41
7-767	中压碳钢凝水缸制作 DN150内	个	459.91	264.48	94.27	101.16
7-768	中压碳钢凝水缸制作 DN200内	个	492.78	275.88	101.55	115.35
7-769	中压碳钢凝水缸制作 DN250内	个	527.90	290.32	109.80	127.78
7-770	中压碳钢凝水缸制作 DN300内	个	633.07	326.80	135.63	170.64
7-771	中压碳钢凝水缸制作 DN400内	个	641.07	421.04	111.50	108.53
7-772	中压碳钢凝水缸制作 DN500内	个	871.42	547.96	179.76	143.70
7-773	中压碳钢凝水缸制作 DN600内	个	1045.23	637.64	237.20	170.39
7-774	低压碳钢凝水缸安装 DN80内	组	172.62	85.88	47.70	39.04
7-775	低压碳钢凝水缸安装 DN100内	组	194.05	98.80	50.88	44.37
7-776	低压碳钢凝水缸安装 DN150内	组	253.11	152.00	54.08	47.03
7-777	低压碳钢凝水缸安装 DN200内	组	275.23	154.28	61.50	59.45
7-778	低压碳钢凝水缸安装 DN250内	组	294.86	159.60	74.03	61.23
7-779	低压碳钢凝水缸安装 DN300内	组	354.15	177.84	81.98	94.33
7-780	低压碳钢凝水缸安装 DN400内	组	432.10	218.88	103.80	109.42
7-781	低压碳钢凝水缸安装 DN500内	组	500.95	282.72	118.72	99.51
7-782	低压碳钢凝水缸安装 DN600内	组	603.34	376.96	126.87	99.51
7-783	低压碳钢凝水缸安装 DN700内	组	716.34	446.88	152.79	116.67
7-784	低压碳钢凝水缸安装 DN800内	组	858.30	525.92	165.67	166.71
7-785	低压碳钢凝水缸安装 DN900内	组	990.23	623.20	181.72	185.31
7-786	低压碳钢凝水缸安装 DN1000内	组	1181.53	744.04	230.55	206.94
7-787	中压碳钢凝水缸安装 DN80内	组	448.56	103.36	306.16	39.04
7-788	中压碳钢凝水缸安装 DN100内	组	476.20	118.56	313.27	44.37

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-789	中压碳钢凝水缸安装 DN150内	组	546.51	183.16	316.32	47.03
7-790	中压碳钢凝水缸安装 DN200内	组	568.67	185.44	323.78	59.45
7-791	中压碳钢凝水缸安装 DN250内	组	589.56	191.52	336.81	61.23
7-792	中压碳钢凝水缸安装 DN300内	组	651.86	213.56	343.97	94.33
7-793	中压碳钢凝水缸安装 DN400内	组	737.41	262.20	365.79	109.42
7-794	中压碳钢凝水缸安装 DN500内	组	846.14	338.96	380.71	126.47
7-795	中压碳钢凝水缸安装 DN600内	组	922.23	402.04	388.79	131.40
7-796	中压碳钢凝水缸安装 DN700内	组	1051.62	484.12	414.54	152.96
7-797	中压碳钢凝水缸安装 DN800内	组	1227.59	579.12	427.42	221.05
7-798	中压碳钢凝水缸安装 DN900内	组	1385.08	696.16	443.47	245.45
7-799	中压碳钢凝水缸安装 DN1000内	组	1639.86	842.08	492.76	305.02
7-800	低压铸铁凝水缸(机械口) DN100内	组	220.49	134.52	85.97	
7-801	低压铸铁凝水缸(机械口) DN150内	组	270.11	166.44	103.67	
7-802	低压铸铁凝水缸(机械口) DN200内	组	297.04	190.00	107.04	
7-803	低压铸铁凝水缸(机械口) DN300内	组	360.57	206.72	132.28	21.57
7-804	低压铸铁凝水缸(机械口) DN400内	组	430.14	247.76	160.81	21.57
7-805	低压铸铁凝水缸(机械口) DN500内	组	544.65	310.84	201.91	31.90
7-806	低压铸铁凝水缸(机械口) DN600内	组	650.97	380.00	234.14	36.83
7-807	中压铸铁凝水缸(机械口) DN100内	组	939.33	544.16	395.17	
7-808	中压铸铁凝水缸(机械口) DN150内	组	1006.43	593.56	412.87	
7-809	中压铸铁凝水缸(机械口) DN200内	组	1043.24	627.00	416.24	
7-810	中压铸铁凝水缸(机械口) DN300内	组	1113.62	650.56	441.49	21.57
7-811	中压铸铁凝水缸(机械口) DN400内	组	1199.91	708.32	470.02	21.57
7-812	中压铸铁凝水缸(机械口) DN500内	组	1339.19	796.48	510.81	31.90
7-813	中压铸铁凝水缸(机械口) DN600内	组	1472.42	892.24	543.35	36.83
7-814	雷诺调压器 LN100	组	1027.41	915.80	84.14	27.47
7-815	雷诺调压器 LN150	组	1518.58	1380.92	110.19	27.47
7-816	雷诺调压器 LN200	组	2019.56	1846.04	136.90	36.62
7-817	雷诺调压器 LN300	组	2973.02	2775.52	160.88	36.62
7-818	T型调压器 TMJ314	组	384.74	280.44	41.76	62.54
7-819	T型调压器 TMJ316	组	532.99	383.04	78.40	71.55
7-820	T型调压器 TMJ318	组	688.66	465.88	137.78	85.00
7-821	T型调压器 TMJ439	组	1010.89	662.72	231.97	116.20
7-822	壁挂式箱型调压器 25	组	106.26	85.12	14.79	6.35
7-823	壁挂式箱型调压器 40	组	166.01	130.72	27.16	8.13
7-824	壁挂式箱型调压器 50	组	213.25	167.96	35.39	9.90
7-825	落地式箱型调压器 80	组	307.86	280.44	4.81	22.61
7-826	落地式箱型调压器 100	组	358.53	322.24	6.44	29.85
7-827	鬃毛过滤器 DN100内	组	160.25	142.88	17.37	
7-828	鬃毛过滤器 DN150内	组	180.20	153.52	26.68	
7-829	鬃毛过滤器 DN200内	组	192.17	164.16	28.01	
7-830	鬃毛过滤器 DN300内	组	209.62	173.28	36.34	
7-831	蔡油分离器	台	164.99	76.76	88.23	
7-832	安全放散装置	组	846.43	236.36	610.07	
7-833	调压器室内测压装置	套	347.45	158.84	188.61	
7-834	检漏管	组	172.32	132.24	40.08	
7-835	燃气调长器 DN80内	个	125.40	69.92	24.89	30.59

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-836	燃气调长器 DN100内	个	165.66	88.92	29.34	47.40
7-837	燃气调长器 DN150内	个	218.33	114.76	42.22	61.35
7-838	燃气调长器 DN200内	个	274.10	150.48	60.66	62.96
7-839	燃气调长器 DN300内	个	383.19	206.72	87.11	89.36
7-840	燃气调长器 DN400内	个	532.92	276.64	128.51	127.77
7-841	燃气调长器 DN500内	个	663.14	333.64	157.08	172.42
7-842	燃气调长器 DN600内	个	821.62	397.48	197.77	226.37
7-843	燃气调长器 DN700内	个	941.39	452.20	223.92	265.27
7-844	燃气调长器 DN800内	个	1093.72	503.12	275.71	314.89
7-845	燃气调长器 DN900内	个	1255.23	548.72	351.14	355.37
7-846	燃气调长器 DN1000内	个	1427.63	612.56	426.70	388.37
7-847	减压器组成安装(丝接) DN20内	组	600.85	170.24	430.61	
7-848	减压器组成安装(丝接) DN25内	组	791.48	217.36	574.12	
7-849	减压器组成安装(丝接) DN32内	组	1026.60	300.96	725.64	
7-850	减压器组成安装(丝接) DN40内	组	1438.26	340.48	1097.78	
7-851	减压器组成安装(丝接) DN50内	组	1953.00	425.60	1527.40	
7-852	减压器组成安装(丝接) DN65内	组	2853.35	582.92	2264.55	5.88
7-853	减压器组成安装(丝接) DN80内	组	3956.93	766.84	3176.86	13.23
7-854	减压器组成安装(丝接) DN100内	组	5146.30	1064.00	4051.43	30.87
7-855	减压器组成安装(焊接) DN20内	组	770.44	134.52	594.65	41.27
7-856	减压器组成安装(焊接) DN25内	组	962.25	150.48	770.50	41.27
7-857	减压器组成安装(焊接) DN32内	组	1183.72	193.80	922.68	67.24
7-858	减压器组成安装(焊接) DN40内	组	1561.07	268.28	1224.60	68.19
7-859	减压器组成安装(焊接) DN50内	组	2110.03	371.64	1624.63	113.76
7-860	减压器组成安装(焊接) DN65内	组	2826.27	506.16	2171.10	149.01
7-861	减压器组成安装(焊接) DN80内	组	3637.92	678.68	2748.33	210.91
7-862	减压器组成安装(焊接) DN100内	组	4563.98	923.40	3381.08	259.50
7-863	单独疏水器(丝接) DN20内	个	62.28	58.52	3.76	
7-864	单独疏水器(丝接) DN25内	个	85.92	80.56	5.36	
7-865	单独疏水器(焊接) DN20内	个	47.65	34.20	5.30	8.15
7-866	单独疏水器(焊接) DN25内	个	47.97	34.20	5.62	8.15
7-867	单独疏水器(焊接) DN32内	个	51.44	34.20	9.09	8.15
7-868	单独疏水器(焊接) DN40内	个	51.74	34.20	9.39	8.15
7-869	单独疏水器(焊接) DN50内	个	52.41	34.20	10.06	8.15
7-870	单独疏水器(焊接) DN65内	个	76.37	50.16	11.78	14.43
7-871	单独疏水器(焊接) DN80内	个	91.73	57.00	20.30	14.43
7-872	单独疏水器(焊接) DN100内	个	109.35	70.68	21.73	16.94
7-873	除污器组成安装(调温.压)DN40内	组	1099.72	288.80	735.12	75.80
7-874	除污器组成安装(调温.压)DN50内	组	1099.65	288.80	735.05	75.80
7-875	除污器组成安装(调温.压)DN65内	组	1231.71	368.60	766.77	96.34
7-876	除污器组成安装(调温.压)DN80内	组	1340.22	440.80	783.05	116.37
7-877	除污器组成安装(调温.压)DN100内	组	1556.44	566.96	842.06	147.42
7-878	除污器组成安装(调温.压)DN150内	组	2120.73	874.00	1020.21	226.52
7-879	除污器组成安装 DN40内	组	604.80	266.00	269.21	69.59
7-880	除污器组成安装 DN50内	组	605.90	266.00	270.31	69.59
7-881	除污器组成安装 DN65内	组	709.01	339.72	280.94	88.35
7-882	除污器组成安装 DN80内	组	810.03	408.12	295.30	106.61

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-883	除污器组成安装 DN100内	组	1051.30	509.96	406.34	135.00
7-884	除污器组成安装 DN150内	组	1545.76	794.20	544.56	207.00
7-885	除污器 DN200内	组	368.05	243.20	93.08	31.77
7-886	除污器 DN250内	组	521.76	348.84	127.58	45.34
7-887	除污器 DN300内	组	655.68	462.84	136.59	56.25
7-888	除污器 DN350内	组	962.99	731.12	172.76	59.11
7-889	除污器 DN400内	组	1326.35	1045.00	214.63	66.72
7-890	焊接钢套筒补偿器 DN50内	个	51.40	35.72	3.26	12.42
7-891	焊接钢套筒补偿器 DN65内	个	63.61	44.84	4.57	14.20
7-892	焊接钢套筒补偿器 DN80内	个	71.47	50.92	5.47	15.08
7-893	焊接钢套筒补偿器 DN100内	个	93.43	67.64	6.27	19.52
7-894	焊接钢套筒补偿器 DN125内	个	119.46	85.12	9.49	24.85
7-895	焊接钢套筒补偿器 DN150内	个	147.46	103.36	13.04	31.06
7-896	焊接钢套筒补偿器 DN200内	个	196.78	136.04	19.92	40.82
7-897	焊接钢套筒补偿器 DN250内	个	245.98	164.92	27.82	53.24
7-898	焊接钢套筒补偿器 DN300内	个	304.41	193.04	35.56	75.81
7-899	焊接钢套筒补偿器 DN350内	个	365.12	228.00	46.06	91.06
7-900	焊接钢套筒补偿器 DN400内	个	422.47	260.68	55.98	105.81
7-901	焊接钢套筒补偿器 DN450内	个	466.24	285.76	62.14	118.34
7-902	焊接钢套筒补偿器 DN500内	个	510.36	310.84	68.20	131.32
7-903	焊接钢套筒补偿器 DN600内	个	653.39	404.32	93.04	156.03
7-904	焊接钢套筒补偿器 DN700内	个	779.76	501.60	106.45	171.71
7-905	焊接钢套筒补偿器 DN800内	个	914.03	598.12	119.85	196.06
7-906	焊接钢套筒补偿器 DN900内	个	1005.83	647.52	133.21	225.10
7-907	焊接钢套筒补偿器 DN1000内	个	1088.01	696.92	146.56	244.53
7-908	法兰式波纹补偿器 DN200内	个	178.56	126.16	20.63	31.77
7-909	法兰式波纹补偿器 DN250内	个	258.94	181.64	31.96	45.34
7-910	法兰式波纹补偿器 DN300内	个	296.64	202.92	41.11	52.61
7-911	法兰式波纹补偿器 DN350内	个	335.05	224.20	50.97	59.88
7-912	法兰式波纹补偿器 DN400内	个	380.37	244.72	60.19	75.46
7-913	法兰式波纹补偿器 DN450内	个	409.59	257.64	66.36	85.59
7-914	法兰式波纹补偿器 DN500内	个	437.80	269.80	72.44	95.56
7-915	法兰式波纹补偿器 DN600内	个	497.27	311.60	79.31	106.36
7-916	法兰式波纹补偿器 DN700内	个	594.19	383.04	91.11	120.04
7-917	法兰式波纹补偿器 DN800内	个	697.23	454.48	102.89	139.86
7-918	法兰式波纹补偿器 DN900内	个	771.15	500.08	113.92	157.15
7-919	法兰式波纹补偿器 DN1000内	个	845.40	545.68	124.93	174.79
7-920	压力表就地安装	块	40.89	39.52	0.89	0.48
7-921	压力表盘上安装	块	42.58	41.04	1.06	0.48
7-922	压力表弯	10套	37.81	35.72	2.09	
7-923	膨胀式温度计	块	38.97	36.48	1.47	1.02
7-924	管道强度试验 DN50内	hm	194.06	132.24	31.04	30.78
7-925	管道强度试验 DN100内	hm	227.60	157.32	34.01	36.27
7-926	管道强度试验 DN150内	hm	258.80	175.56	37.82	45.42
7-927	管道强度试验 DN200内	hm	284.56	193.80	42.95	47.81
7-928	管道强度试验 DN300内	hm	334.13	231.80	50.09	52.24
7-929	管道强度试验 DN400内	hm	431.76	305.52	69.56	56.68

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-930	管道强度试验 DN500内	hm	494.04	342.00	90.92	61.12
7-931	管道强度试验 DN600内	hm	563.70	384.56	110.38	68.76
7-932	管道强度试验 DN700内	hm	621.38	414.96	133.84	72.58
7-933	管道强度试验 DN800内	hm	686.46	446.12	163.94	76.40
7-934	管道强度试验 DN900内	hm	762.76	489.44	191.26	82.06
7-935	管道强度试验 DN1000内	hm	839.40	532.00	220.90	86.50
7-936	管道气密性试验 DN50内	hm	329.38	263.72	34.88	30.78
7-937	管道气密性试验 DN100内	hm	388.00	313.88	37.85	36.27
7-938	管道气密性试验 DN150内	hm	438.20	351.12	41.66	45.42
7-939	管道气密性试验 DN200内	hm	483.72	389.12	46.79	47.81
7-940	管道气密性试验 DN300内	hm	572.05	465.88	53.93	52.24
7-941	管道气密性试验 DN400内	hm	746.45	616.36	73.41	56.68
7-942	管道气密性试验 DN500内	hm	847.49	691.60	94.77	61.12
7-943	管道气密性试验 DN600内	hm	956.67	773.68	114.23	68.76
7-944	管道气密性试验 DN700内	hm	1065.26	855.00	137.68	72.58
7-945	管道气密性试验 DN800内	hm	1181.27	937.08	167.79	76.40
7-946	管道气密性试验 DN900内	hm	1296.33	1019.16	195.11	82.06
7-947	管道气密性试验 DN1200内	hm	1412.48	1101.24	224.74	86.50
7-948	管道空气吹扫 DN50内	hm	161.60	107.92	21.15	32.53
7-949	管道空气吹扫 DN100内	hm	190.41	127.68	25.76	36.97
7-950	管道空气吹扫 DN150内	hm	209.82	142.88	29.97	36.97
7-951	管道空气吹扫 DN200内	hm	240.72	158.08	41.24	41.40
7-952	管道空气吹扫 DN300内	hm	285.41	189.24	53.54	42.63
7-953	管道空气吹扫 DN400内	hm	372.03	249.28	75.68	47.07
7-954	管道空气吹扫 DN500内	hm	424.94	278.92	94.51	51.51
7-955	管道空气吹扫 DN600内	hm	502.18	313.88	129.15	59.15
7-956	管道空气吹扫 DN700内	hm	555.20	338.96	152.66	63.58
7-957	管道空气吹扫 DN800内	hm	609.27	364.04	181.65	63.58
7-958	管道空气吹扫 DN900内	hm	684.14	399.00	217.12	68.02
7-959	管道空气吹扫 DN1000内	hm	763.74	433.96	256.09	73.69
7-960	管道蒸气吹扫 DN50	hm	183.75	159.60	14.32	9.83
7-961	管道蒸气吹扫 DN100	hm	252.19	211.28	29.85	11.06
7-962	管道蒸气吹扫 DN200内	hm	342.07	262.20	67.57	12.30
7-963	管道蒸气吹扫 DN300内	hm	439.84	313.88	112.43	13.53
7-964	管道蒸气吹扫 DN400内	hm	552.08	380.00	157.32	14.76
7-965	管道蒸气吹扫 DN500内	hm	655.53	456.00	183.54	15.99
7-966	管道蒸气吹扫 DN600内	hm	859.66	619.40	219.97	20.29
7-967	管道总试压及冲洗 DN100内	km	4166.50	3610.00	350.15	206.35
7-968	管道总试压及冲洗 DN200内	km	5372.36	4414.08	608.31	349.97
7-969	管道总试压及冲洗 DN400内	km	8963.80	6998.08	1472.13	493.59
7-970	管道总试压及冲洗 DN600内	km	12376.98	9142.04	2709.98	524.96
7-971	管道总试压及冲洗 DN800内	km	15004.55	10120.92	4358.67	524.96
7-972	管道总试压及冲洗 DN1000内	km	18402.60	11161.36	6429.04	812.20
7-973	管道总试压及冲洗 DN1200内	km	21461.83	11720.72	8928.91	812.20
7-974	牺牲阳极.测试桩安装	组	1478.31	785.84	686.80	5.67
7-975	X光射线探伤 胶片80X300	10张	638.04	349.60	205.57	82.87
7-976	X光射线探伤 胶片80X150	10张	552.97	349.60	120.50	82.87

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-977	超声波探伤 DN150内	10口	149.45	62.32	61.64	25.49
7-978	超声波探伤 DN250内	10口	295.98	120.08	126.96	48.94
7-979	超声波探伤 DN350内	10口	486.71	185.44	225.83	75.44
7-980	超声波探伤 DN>350	10口	676.34	239.40	339.44	97.50
7-981	手工除管道轻锈	10m2	29.36	25.84	3.52	
7-982	手工除管道中锈	10m2	68.60	61.56	7.04	
7-983	手工除管道重锈	10m2	245.13	231.04	14.09	
7-984	手工除设备轻锈	10m2	30.88	27.36	3.52	
7-985	手工除设备中锈	10m2	49.60	42.56	7.04	
7-986	手工除设备重锈	10m2	153.17	139.08	14.09	
7-987	手工除金属结构轻锈	hkg	38.93	25.84	2.61	10.48
7-988	手工除金属结构中锈	hkg	56.63	41.04	5.11	10.48
7-989	手工除金属结构重锈	hkg	72.37	51.68	10.21	10.48
7-990	动力工具除金属面轻锈	10m2	36.54	33.44	3.10	
7-991	动力工具除金属面中锈	10m2	97.59	82.08	15.51	
7-992	动力工具除金属面重锈	10m2	338.05	307.04	31.01	
7-993	管道红丹防锈漆第一遍	10m2	57.94	20.52	37.42	
7-994	管道红丹防锈漆第二遍	10m2	53.63	20.52	33.11	
7-995	管道防锈漆第一遍	10m2	51.32	20.52	30.80	
7-996	管道防锈漆第二遍	10m2	46.98	20.52	26.46	
7-997	管道带锈底漆一遍	10m2	34.79	20.52	14.27	
7-998	管道银粉漆第一遍	10m2	31.33	19.76	11.57	
7-999	管道银粉漆第二遍	10m2	28.73	19.00	9.73	
7-1000	管道厚漆第一遍	10m2	36.36	21.28	15.08	
7-1001	管道厚漆第二遍	10m2	33.83	20.52	13.31	
7-1002	管道调和漆第一遍	10m2	34.52	21.28	13.24	
7-1003	管道调和漆第二遍	10m2	32.35	20.52	11.83	
7-1004	管道磁漆第一遍	10m2	43.54	21.28	22.26	
7-1005	管道磁漆第二遍	10m2	41.03	20.52	20.51	
7-1006	管道沥青漆第一遍	10m2	46.09	21.28	24.81	
7-1007	管道沥青漆第二遍	10m2	41.86	20.52	21.34	
7-1008	设备与矩形管道红丹防锈漆第一遍	10m2	56.18	19.00	37.18	
7-1009	设备与矩形管道红丹防锈漆第二遍	10m2	27.38	18.24	9.14	
7-1010	设备与矩形管道防锈漆第一遍	10m2	49.75	19.00	30.75	
7-1011	设备与矩形管道防锈漆第二遍	10m2	44.72	18.24	26.48	
7-1012	设备与矩形管道带锈底漆一遍	10m2	32.35	18.24	14.11	
7-1013	设备与矩形管道银粉漆第一遍	10m2	29.48	18.24	11.24	
7-1014	设备与矩形管道银粉漆第二遍	10m2	26.99	17.48	9.51	
7-1015	设备与矩形管道厚漆第一遍	10m2	33.24	19.00	14.24	
7-1016	设备与矩形管道厚漆第二遍	10m2	31.44	18.24	13.20	
7-1017	设备与矩形管道调和漆第一遍	10m2	32.13	19.00	13.13	
7-1018	设备与矩形管道调和漆第二遍	10m2	29.87	18.24	11.63	
7-1019	设备与矩形管道磁漆第一遍	10m2	41.10	19.00	22.10	
7-1020	设备与矩形管道磁漆第二遍	10m2	37.85	18.24	19.61	
7-1021	设备与矩形管道沥青漆第一遍	10m2	42.37	19.00	23.37	
7-1022	设备与矩形管道沥青漆第二遍	10m2	37.90	18.24	19.66	
7-1023	金属结构红丹防锈漆一遍	hkg	57.55	17.48	29.59	10.48

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-1024	金属结构红丹防锈漆二遍	hkg	51.55	16.72	24.35	10.48
7-1025	金属结构防锈漆第一遍	hkg	49.64	17.48	21.68	10.48
7-1026	金属结构防锈漆第二遍	hkg	45.68	16.72	18.48	10.48
7-1027	金属结构带锈底漆一遍	hkg	38.35	17.48	10.39	10.48
7-1028	金属结构银粉漆第一遍	hkg	37.14	16.72	9.94	10.48
7-1029	金属结构银粉漆第二遍	hkg	35.87	16.72	8.67	10.48
7-1030	金属结构厚漆第一遍	hkg	40.81	16.72	13.61	10.48
7-1031	金属结构厚漆第二遍	hkg	39.43	16.72	12.23	10.48
7-1032	金属结构调和漆第一遍	hkg	37.34	16.72	10.14	10.48
7-1033	金属结构调和漆第二遍	hkg	36.08	16.72	8.88	10.48
7-1034	金属结构磁漆第一遍	hkg	44.61	16.72	17.41	10.48
7-1035	金属结构磁漆第二遍	hkg	42.19	16.72	14.99	10.48
7-1036	金属结构沥青漆第一遍	hkg	44.55	16.72	17.35	10.48
7-1037	金属结构沥青漆第二遍	hkg	42.08	16.72	14.88	10.48
7-1038	管道布面厚漆第一遍	10m2	96.38	69.16	27.22	
7-1039	管道布面厚漆第二遍	10m2	80.79	60.04	20.75	
7-1040	管道布面调和漆第一遍	10m2	93.29	69.16	24.13	
7-1041	管道布面调和漆第二遍	10m2	78.39	60.04	18.35	
7-1042	管道布面沥青漆第一遍	10m2	110.19	65.36	44.83	
7-1043	管道布面沥青漆第二遍	10m2	88.78	55.48	33.30	
7-1044	管道布面银粉漆第一遍	10m2	93.46	69.16	24.30	
7-1045	管道布面银粉漆第二遍	10m2	81.82	60.04	21.78	
7-1046	管道灰面厚漆第一遍	10m2	69.11	49.40	19.71	
7-1047	管道灰面厚漆第二遍	10m2	55.66	41.04	14.62	
7-1048	管道灰面调和漆第一遍	10m2	66.65	49.40	17.25	
7-1049	管道灰面调和漆第二遍	10m2	53.93	41.04	12.89	
7-1050	管道灰面沥青漆第一遍	10m2	79.47	47.12	32.35	
7-1051	管道灰面沥青漆第二遍	10m2	64.53	41.04	23.49	
7-1052	管道灰面银粉漆第一遍	10m2	66.32	49.40	16.92	
7-1053	管道灰面银粉漆第二遍	10m2	56.26	41.04	15.22	
7-1054	管道硬质瓦块 φ57内 δ 30	m3	689.06	608.00	65.31	15.75
7-1055	管道硬质瓦块 φ57内 δ 40	m3	620.66	539.60	65.31	15.75
7-1056	管道硬质瓦块 φ57内 δ 50	m3	545.42	464.36	65.31	15.75
7-1057	管道硬质瓦块 φ57内 δ 60	m3	471.96	392.16	64.05	15.75
7-1058	管道硬质瓦块 φ57内 δ 70	m3	415.72	335.92	64.05	15.75
7-1059	管道硬质瓦块 φ57内 δ 80	m3	361.76	281.96	64.05	15.75
7-1060	管道硬质瓦块 φ57内 δ 90	m3	319.20	239.40	64.05	15.75
7-1061	管道硬质瓦块 φ57内 δ 100	m3	285.26	205.20	64.31	15.75
7-1062	管道硬质瓦块 φ133内 δ 30	m3	377.89	306.28	55.86	15.75
7-1063	管道硬质瓦块 φ133内 δ 40	m3	342.17	270.56	55.86	15.75
7-1064	管道硬质瓦块 φ133内 δ 50	m3	307.21	235.60	55.86	15.75
7-1065	管道硬质瓦块 φ133内 δ 60	m3	262.30	190.76	55.79	15.75
7-1066	管道硬质瓦块 φ133内 δ 70	m3	241.78	170.24	55.79	15.75
7-1067	管道硬质瓦块 φ133内 δ 80	m3	220.50	148.96	55.79	15.75
7-1068	管道硬质瓦块 φ133内 δ 90	m3	194.66	123.12	55.79	15.75
7-1069	管道硬质瓦块 φ133内 δ 100	m3	174.90	103.36	55.79	15.75
7-1070	管道硬质瓦块 φ325内 δ 30	m3	349.19	276.64	56.80	15.75

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-1071	管道硬质瓦块 Φ325内 δ 40	m3	311.95	239.40	56.80	15.75
7-1072	管道硬质瓦块 Φ325内 δ 50	m3	281.55	209.00	56.80	15.75
7-1073	管道硬质瓦块 Φ325内 δ 60	m3	248.87	176.32	56.80	15.75
7-1074	管道硬质瓦块 Φ325内 δ 70	m3	242.03	169.48	56.80	15.75
7-1075	管道硬质瓦块 Φ325内 δ 80	m3	201.75	129.20	56.80	15.75
7-1076	管道硬质瓦块 Φ325内 δ 90	m3	181.99	109.44	56.80	15.75
7-1077	管道硬质瓦块 Φ325内 δ 100	m3	164.51	91.96	56.80	15.75
7-1078	管道硬质瓦块 Φ529内 δ 30	m3	317.78	245.48	56.55	15.75
7-1079	管道硬质瓦块 Φ529内 δ 40	m3	288.90	216.60	56.55	15.75
7-1080	管道硬质瓦块 Φ529内 δ 50	m3	260.02	187.72	56.55	15.75
7-1081	管道硬质瓦块 Φ529内 δ 60	m3	231.14	158.84	56.55	15.75
7-1082	管道硬质瓦块 Φ529内 δ 70	m3	209.10	136.80	56.55	15.75
7-1083	管道硬质瓦块 Φ529内 δ 80	m3	188.58	116.28	56.55	15.75
7-1084	管道硬质瓦块 Φ529内 δ 90	m3	171.86	99.56	56.55	15.75
7-1085	管道硬质瓦块 Φ529内 δ 100	m3	157.42	85.12	56.55	15.75
7-1086	管道硬质瓦块 Φ720内 δ 30	m3	294.92	222.68	56.49	15.75
7-1087	管道硬质瓦块 Φ720内 δ 40	m3	269.08	196.84	56.49	15.75
7-1088	管道硬质瓦块 Φ720内 δ 50	m3	242.48	170.24	56.49	15.75
7-1089	管道硬质瓦块 Φ720内 δ 60	m3	217.40	145.16	56.49	15.75
7-1090	管道硬质瓦块 Φ720内 δ 70	m3	196.88	124.64	56.49	15.75
7-1091	管道硬质瓦块 Φ720内 δ 80	m3	179.40	107.16	56.49	15.75
7-1092	管道硬质瓦块 Φ720内 δ 90	m3	163.44	91.20	56.49	15.75
7-1093	管道硬质瓦块 Φ720内 δ 100	m3	149.76	77.52	56.49	15.75
7-1094	管道纤维类制品 Φ57内 δ 30	m3	508.41	465.88	26.78	15.75
7-1095	管道纤维类制品 Φ57内 δ 40	m3	470.41	427.88	26.78	15.75
7-1096	管道纤维类制品 Φ57内 δ 50	m3	397.45	354.92	26.78	15.75
7-1097	管道纤维类制品 Φ57内 δ 60	m3	341.97	299.44	26.78	15.75
7-1098	管道纤维类制品 Φ57内 δ 70	m3	299.41	256.88	26.78	15.75
7-1099	管道纤维类制品 Φ57内 δ 80	m3	259.89	217.36	26.78	15.75
7-1100	管道纤维类制品 Φ57内 δ 90	m3	226.45	183.92	26.78	15.75
7-1101	管道纤维类制品 Φ57内 δ 100	m3	197.57	155.04	26.78	15.75
7-1102	管道纤维类制品 Φ133内 δ 30	m3	268.86	234.84	18.27	15.75
7-1103	管道纤维类制品 Φ133内 δ 40	m3	242.26	208.24	18.27	15.75
7-1104	管道纤维类制品 Φ133内 δ 50	m3	214.14	180.12	18.27	15.75
7-1105	管道纤维类制品 Φ133内 δ 60	m3	186.78	152.76	18.27	15.75
7-1106	管道纤维类制品 Φ133内 δ 70	m3	165.50	131.48	18.27	15.75
7-1107	管道纤维类制品 Φ133内 δ 80	m3	145.74	111.72	18.27	15.75
7-1108	管道纤维类制品 Φ133内 δ 90	m3	129.78	95.76	18.27	15.75
7-1109	管道纤维类制品 Φ133内 δ 100	m3	114.58	80.56	18.27	15.75
7-1110	管道纤维类制品 Φ325内 δ 30	m3	242.45	208.24	18.46	15.75
7-1111	管道纤维类制品 Φ325内 δ 40	m3	218.13	183.92	18.46	15.75
7-1112	管道纤维类制品 Φ325内 δ 50	m3	193.81	159.60	18.46	15.75
7-1113	管道纤维类制品 Φ325内 δ 60	m3	170.25	136.04	18.46	15.75
7-1114	管道纤维类制品 Φ325内 δ 70	m3	151.25	117.04	18.46	15.75
7-1115	管道纤维类制品 Φ325内 δ 80	m3	133.77	99.56	18.46	15.75
7-1116	管道纤维类制品 Φ325内 δ 90	m3	119.33	85.12	18.46	15.75
7-1117	管道纤维类制品 Φ325内 δ 100	m3	106.41	72.20	18.46	15.75

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-1118	管道纤维类制品 Φ529内 δ 30	m3	223.82	188.48	19.59	15.75
7-1119	管道纤维类制品 Φ529内 δ 40	m3	201.78	166.44	19.59	15.75
7-1120	管道纤维类制品 Φ529内 δ 50	m3	179.74	144.40	19.59	15.75
7-1121	管道纤维类制品 Φ529内 δ 60	m3	158.46	123.12	19.59	15.75
7-1122	管道纤维类制品 Φ529内 δ 70	m3	140.98	105.64	19.59	15.75
7-1123	管道纤维类制品 Φ529内 δ 80	m3	125.78	90.44	19.59	15.75
7-1124	管道纤维类制品 Φ529内 δ 90	m3	112.86	77.52	19.59	15.75
7-1125	管道纤维类制品 Φ529内 δ 100	m3	101.46	66.12	19.59	15.75
7-1126	管道纤维类制品 Φ720内 δ 30	m3	207.16	171.00	20.41	15.75
7-1127	管道纤维类制品 Φ720内 δ 40	m3	187.40	151.24	20.41	15.75
7-1128	管道纤维类制品 Φ720内 δ 50	m3	167.64	131.48	20.41	15.75
7-1129	管道纤维类制品 Φ720内 δ 60	m3	148.64	112.48	20.41	15.75
7-1130	管道纤维类制品 Φ720内 δ 70	m3	133.44	97.28	20.41	15.75
7-1131	管道纤维类制品 Φ720内 δ 80	m3	119.76	83.60	20.41	15.75
7-1132	管道纤维类制品 Φ720内 δ 90	m3	107.60	71.44	20.41	15.75
7-1133	管道纤维类制品 Φ720内 δ 100	m3	97.72	61.56	20.41	15.75
7-1134	管道毡类制品 Φ57内 δ 30	m3	507.98	469.68	22.55	15.75
7-1135	管道毡类制品 Φ57内 δ 40	m3	475.30	437.00	22.55	15.75
7-1136	管道毡类制品 Φ57内 δ 50	m3	416.02	377.72	22.55	15.75
7-1137	管道毡类制品 Φ57内 δ 60	m3	348.38	310.08	22.55	15.75
7-1138	管道毡类制品 Φ57内 δ 70	m3	318.74	280.44	22.55	15.75
7-1139	管道毡类制品 Φ57内 δ 80	m3	269.34	231.04	22.55	15.75
7-1140	管道毡类制品 Φ57内 δ 90	m3	246.54	208.24	22.55	15.75
7-1141	管道毡类制品 Φ57内 δ 100	m3	198.66	160.36	22.55	15.75
7-1142	管道毡类制品 Φ133内 δ 30	m3	279.24	243.96	19.53	15.75
7-1143	管道毡类制品 Φ133内 δ 40	m3	251.88	216.60	19.53	15.75
7-1144	管道毡类制品 Φ133内 δ 50	m3	225.28	190.00	19.53	15.75
7-1145	管道毡类制品 Φ133内 δ 60	m3	199.44	164.16	19.53	15.75
7-1146	管道毡类制品 Φ133内 δ 70	m3	178.16	142.88	19.53	15.75
7-1147	管道毡类制品 Φ133内 δ 80	m3	154.60	119.32	19.53	15.75
7-1148	管道毡类制品 Φ133内 δ 90	m3	139.40	104.12	19.53	15.75
7-1149	管道毡类制品 Φ133内 δ 100	m3	124.96	89.68	19.53	15.75
7-1150	管道毡类制品 Φ325内 δ 30	m3	252.64	217.36	19.53	15.75
7-1151	管道毡类制品 Φ325内 δ 40	m3	225.28	190.00	19.53	15.75
7-1152	管道毡类制品 Φ325内 δ 50	m3	199.44	164.16	19.53	15.75
7-1153	管道毡类制品 Φ325内 δ 60	m3	178.16	142.88	19.53	15.75
7-1154	管道毡类制品 Φ325内 δ 70	m3	159.16	123.88	19.53	15.75
7-1155	管道毡类制品 Φ325内 δ 80	m3	141.68	106.40	19.53	15.75
7-1156	管道毡类制品 Φ325内 δ 90	m3	128.00	92.72	19.53	15.75
7-1157	管道毡类制品 Φ325内 δ 100	m3	115.08	79.80	19.53	15.75
7-1158	管道毡类制品 Φ529内 δ 30	m3	235.64	195.32	24.57	15.75
7-1159	管道毡类制品 Φ529内 δ 40	m3	213.60	173.28	24.57	15.75
7-1160	管道毡类制品 Φ529内 δ 50	m3	191.56	151.24	24.57	15.75
7-1161	管道毡类制品 Φ529内 δ 60	m3	170.28	129.96	24.57	15.75
7-1162	管道毡类制品 Φ529内 δ 70	m3	152.80	112.48	24.57	15.75
7-1163	管道毡类制品 Φ529内 δ 80	m3	137.60	97.28	24.57	15.75
7-1164	管道毡类制品 Φ529内 δ 90	m3	124.68	84.36	24.57	15.75

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-1165	管道毡类制品 Φ 529内 δ 100	m3	113.28	72.96	24.57	15.75
7-1166	管道毡类制品 Φ 720内 δ 30	m3	218.16	177.84	24.57	15.75
7-1167	管道毡类制品 Φ 720内 δ 40	m3	198.40	158.08	24.57	15.75
7-1168	管道毡类制品 Φ 720内 δ 50	m3	178.64	138.32	24.57	15.75
7-1169	管道毡类制品 Φ 720内 δ 60	m3	159.64	119.32	24.57	15.75
7-1170	管道毡类制品 Φ 720内 δ 70	m3	144.44	104.12	24.57	15.75
7-1171	管道毡类制品 Φ 720内 δ 80	m3	130.76	90.44	24.57	15.75
7-1172	管道毡类制品 Φ 720内 δ 90	m3	118.60	78.28	24.57	15.75
7-1173	管道毡类制品 Φ 720内 δ 100	m3	107.96	67.64	24.57	15.75
7-1174	阀门棉席被类制品 Φ 325内 δ 50	m3	1590.06	1520.76	53.55	15.75
7-1175	阀门棉席被类制品 Φ 325内 δ 80	m3	1409.94	1340.64	53.55	15.75
7-1176	阀门棉席被类制品 Φ 325内 δ 100	m3	1238.18	1168.88	53.55	15.75
7-1177	阀门棉席被类制品 Φ 529内 δ 50	m3	1606.35	1527.60	63.00	15.75
7-1178	阀门棉席被类制品 Φ 529内 δ 80	m3	1424.71	1345.96	63.00	15.75
7-1179	阀门棉席被类制品 Φ 529内 δ 100	m3	1251.43	1172.68	63.00	15.75
7-1180	阀门棉席被类制品 Φ 720内 δ 50	m3	1431.91	1349.00	67.16	15.75
7-1181	阀门棉席被类制品 Φ 720内 δ 80	m3	1271.55	1188.64	67.16	15.75
7-1182	阀门棉席被类制品 Φ 720内 δ 100	m3	1118.03	1035.12	67.16	15.75
7-1183	阀门棉席被类制品 Φ 1020内 δ 50	m3	1299.90	1212.96	71.19	15.75
7-1184	阀门棉席被类制品 Φ 1020内 δ 80	m3	1154.74	1067.80	71.19	15.75
7-1185	阀门棉席被类制品 Φ 1020内 δ 100	m3	1017.18	930.24	71.19	15.75
7-1186	法兰棉席被类制品 Φ 325内 δ 50	m3	1951.37	1868.84	66.78	15.75
7-1187	法兰棉席被类制品 Φ 325内 δ 80	m3	1727.93	1645.40	66.78	15.75
7-1188	法兰棉席被类制品 Φ 325内 δ 100	m3	1515.13	1432.60	66.78	15.75
7-1189	法兰棉席被类制品 Φ 529内 δ 50	m3	1562.25	1479.72	66.78	15.75
7-1190	法兰棉席被类制品 Φ 529内 δ 80	m3	1385.93	1303.40	66.78	15.75
7-1191	法兰棉席被类制品 Φ 529内 δ 100	m3	1218.73	1136.20	66.78	15.75
7-1192	法兰棉席被类制品 Φ 720内 δ 50	m3	1496.13	1413.60	66.78	15.75
7-1193	法兰棉席被类制品 Φ 720内 δ 80	m3	1306.13	1223.60	66.78	15.75
7-1194	法兰棉席被类制品 Φ 720内 δ 100	m3	1167.05	1084.52	66.78	15.75
7-1195	法兰棉席被类制品 Φ 1020内 δ 50	m3	1425.83	1342.92	67.16	15.75
7-1196	法兰棉席被类制品 Φ 1020内 δ 80	m3	1266.23	1183.32	67.16	15.75
7-1197	法兰棉席被类制品 Φ 1020内 δ 100	m3	1113.47	1030.56	67.16	15.75
7-1198	管道抹硅酸盐类保温材料 δ 20	10m2	284.01	256.88	0.88	26.25
7-1199	管道抹硅酸盐类保温材料 δ 30	10m2	285.97	258.40	1.32	26.25
7-1200	管道抹硅酸盐类保温材料 δ 40	10m2	320.61	292.60	1.76	26.25
7-1201	管道抹硅酸盐类保温材料 δ 50	10m2	324.09	295.64	2.20	26.25
7-1202	管道抹硅酸盐类保温材料 δ 60	10m2	379.25	350.36	2.64	26.25
7-1203	管道抹硅酸盐类保温材料 δ 70	10m2	381.21	351.88	3.08	26.25
7-1204	管道抹硅酸盐类保温材料 δ 80	10m2	383.17	353.40	3.52	26.25
7-1205	阀门抹硅酸盐类保温材料 δ 20	10m2	604.73	577.60	0.88	26.25
7-1206	阀门抹硅酸盐类保温材料 δ 30	10m2	607.45	579.88	1.32	26.25
7-1207	阀门抹硅酸盐类保温材料 δ 40	10m2	690.73	662.72	1.76	26.25
7-1208	阀门抹硅酸盐类保温材料 δ 50	10m2	706.37	677.92	2.20	26.25
7-1209	阀门抹硅酸盐类保温材料 δ 60	10m2	789.65	760.76	2.64	26.25
7-1210	阀门抹硅酸盐类保温材料 δ 70	10m2	835.69	806.36	3.08	26.25
7-1211	阀门抹硅酸盐类保温材料 δ 80	10m2	871.85	842.08	3.52	26.25

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-1212	法兰抹硅酸盐类保温材料 δ 20	10m2	395.73	368.60	0.88	26.25
7-1213	法兰抹硅酸盐类保温材料 δ 30	10m2	398.45	370.88	1.32	26.25
7-1214	法兰抹硅酸盐类保温材料 δ 40	10m2	455.13	427.12	1.76	26.25
7-1215	法兰抹硅酸盐类保温材料 δ 50	10m2	515.61	487.16	2.20	26.25
7-1216	法兰抹硅酸盐类保温材料 δ 60	10m2	524.41	495.52	2.64	26.25
7-1217	法兰抹硅酸盐类保温材料 δ 70	10m2	549.17	519.84	3.08	26.25
7-1218	法兰抹硅酸盐类保温材料 δ 80	10m2	595.21	565.44	3.52	26.25
7-1219	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 108X30	10m	69.40	42.56	5.71	21.13
7-1220	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 133X30	10m	82.26	50.16	6.74	25.36
7-1221	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 159X30	10m	95.86	58.52	7.76	29.58
7-1222	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 219X40	10m	176.25	107.16	14.15	54.94
7-1223	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 273X40	10m	213.96	129.20	17.14	67.62
7-1224	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 325X40	10m	251.49	151.24	19.95	80.30
7-1225	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 377X40	10m	284.03	172.52	22.76	88.75
7-1226	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 426X40	10m	319.20	192.28	25.49	101.43
7-1227	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 529X40	10m	388.52	234.84	31.12	122.56
7-1228	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 630X40	10m	456.90	276.64	36.57	143.69
7-1229	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 720X40	10m	520.23	313.88	41.52	164.83
7-1230	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 820X40	10m	588.62	355.68	46.98	185.96
7-1231	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 219X50	10m	229.35	139.08	18.42	71.85
7-1232	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 273X50	10m	277.27	166.44	22.08	88.75
7-1233	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 325X50	10m	320.89	193.80	25.66	101.43
7-1234	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 377X50	10m	363.67	220.40	29.16	114.11
7-1235	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 426X50	10m	404.75	245.48	32.48	126.79
7-1236	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 529X50	10m	494.61	298.68	39.56	156.37
7-1237	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 630X50	10m	583.54	351.12	46.46	185.96
7-1238	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 720X50	10m	642.32	377.72	53.28	211.32
7-1239	管道现场聚氨酯泡沫保温 Φ 820X50	10m	687.43	391.40	59.36	236.67
7-1240	直埋式预制管保温层切割 DN50	m	8.23	6.84	1.39	
7-1241	直埋式预制管保温层切割 DN65	m	9.03	7.60	1.43	
7-1242	直埋式预制管保温层切割 DN80	m	10.58	9.12	1.46	
7-1243	直埋式预制管保温层切割 DN100	m	15.97	14.44	1.53	
7-1244	直埋式预制管保温层切割 DN125	m	19.81	18.24	1.57	
7-1245	直埋式预制管保温层切割 DN150	m	23.64	22.04	1.60	
7-1246	直埋式预制管保温层切割 DN200	m	35.15	33.44	1.71	
7-1247	直埋式预制管保温层切割 DN250	m	54.96	53.20	1.76	
7-1248	直埋式预制管保温层切割 DN300	m	69.71	67.64	2.07	
7-1249	直埋式预制管保温层切割 DN350	m	74.31	72.20	2.11	
7-1250	直埋式预制管保温层切割 DN400	m	95.61	93.48	2.13	
7-1251	直埋式预制管保温层切割 DN500	m	142.31	139.84	2.47	
7-1252	直埋式预制管保温层切割 DN600	m	173.51	171.00	2.51	
7-1253	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN50	十个	357.00	95.00	262.00	
7-1254	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN65	十个	452.26	114.00	338.26	
7-1255	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN80	十个	516.45	123.88	392.57	
7-1256	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN100	十个	677.15	142.88	534.27	
7-1257	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN125	十个	749.18	152.00	597.18	
7-1258	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN150	十个	831.86	171.00	660.86	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-1259	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN200	十个	1060.22	190.00	870.22	
7-1260	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN250	十个	1733.92	237.88	1496.04	
7-1261	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN300	十个	1964.95	275.88	1689.07	
7-1262	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN350	十个	2171.85	294.88	1876.97	
7-1263	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN400	十个	2543.49	304.00	2239.49	
7-1264	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN500	十个	3016.93	342.00	2674.93	
7-1265	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN600	十个	3410.25	380.00	3030.25	
7-1266	管道玻璃丝布	10m ²	77.94	35.72	42.22	
7-1267	管道塑料布	10m ²	61.98	35.72	26.26	
7-1268	管道油毡纸	10m ²	113.12	36.48	76.64	
7-1269	管道铁丝网	10m ²	300.75	93.48	207.27	
7-1270	管道铝箔-复合玻璃钢	10m ²	435.76	173.28	262.48	
7-1271	管道铝箔	10m ²	166.15	107.16	58.99	
7-1272	管道抹面保护层 δ 10	10m ²	109.08	107.16	0.44	1.48
7-1273	管道抹面保护层 δ 15	10m ²	151.06	147.44	0.66	2.96
7-1274	管道抹面保护层 δ 20	10m ²	208.28	204.44	0.88	2.96
7-1275	管道抹面保护层 δ 25	10m ²	255.57	250.04	1.10	4.43
7-1276	T0树脂玻璃钢管道 一布二油	10m ²	850.63	623.20	221.89	5.54
7-1277	T0树脂玻璃钢管道 二布二油	10m ²	962.32	685.52	270.16	6.64
7-1278	T0树脂玻璃钢管道 二布三油	10m ²	1089.66	729.60	352.31	7.75
7-1279	T0树脂玻璃钢管道 三布四油	10m ²	1274.46	781.28	484.32	8.86
7-1280	T0树脂玻璃钢管道 四布五油	10m ²	1555.43	927.20	617.16	11.07
7-1281	金属薄板钉口(管道)	10m ²	573.11	186.96	327.75	58.40
7-1282	托盘制安	hkg	1095.44	414.96	637.43	43.05
7-1283	钉钩制安	hkg	3165.23	2000.32	566.35	598.56
7-1284	普通钢板盒制安 阀门	10m ²	1714.49	1148.36	565.68	0.45
7-1285	普通钢板盒制安 人孔	10m ²	1644.87	1095.92	544.52	4.43
7-1286	镀锌钢板盒制安 阀门	10m ²	1099.56	735.68	359.45	4.43
7-1287	镀锌钢板盒制安 人孔	10m ²	984.48	600.40	356.81	27.27
7-1288	镀锌钢板盒制安 法兰	10m ²	1047.58	670.32	356.81	20.45
7-1289	钢管石油沥青(二油一布) φ 45内	10m	68.41	28.88	39.53	
7-1290	钢管石油沥青(二油一布) φ 57内	10m	87.38	37.24	50.14	
7-1291	钢管石油沥青(二油一布) φ 76内	10m	107.93	41.04	66.89	
7-1292	钢管石油沥青(二油一布) φ 89内	10m	135.93	57.76	78.17	
7-1293	钢管石油沥青(二油一布) φ 108内	10m	165.28	70.68	94.60	
7-1294	钢管石油沥青(二油一布) φ 159内	10m	216.90	77.52	139.38	
7-1295	钢管石油沥青(二油一布) φ 219内	10m	279.03	87.40	191.63	
7-1296	钢管石油沥青(二油一布) φ 273内	10m	333.14	94.24	238.90	
7-1297	钢管石油沥青(二油一布) φ 325内	10m	386.06	101.84	284.22	
7-1298	钢管石油沥青(二油一布) φ 426内	10m	493.20	120.84	372.36	
7-1299	钢管石油沥青(二油一布) φ 529内	10m	601.80	139.84	461.96	
7-1300	钢管石油沥青(二油一布) φ 630内	10m	722.40	173.28	549.12	
7-1301	钢管石油沥青(二油一布) φ 720内	10m	851.39	222.68	628.71	
7-1302	钢管石油沥青(二油一布) φ 820内	10m	1006.86	290.32	716.54	
7-1303	钢管石油沥青(二油一布) φ 920内	10m	1196.09	392.16	803.93	
7-1304	钢管石油沥青(二油一布) φ 1020内	10m	1327.15	434.72	892.43	
7-1305	钢管石油沥青(三油二布) φ 45内	10m	93.40	38.00	55.40	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-1306	钢管石油沥青(三油二布) φ57内	10m	118.75	48.64	70.11	
7-1307	钢管石油沥青(三油二布) φ76内	10m	147.53	53.96	93.57	
7-1308	钢管石油沥青(三油二布) φ89内	10m	184.85	75.24	109.61	
7-1309	钢管石油沥青(三油二布) φ108内	10m	223.84	91.20	132.64	
7-1310	钢管石油沥青(三油二布) φ159内	10m	295.68	100.32	195.36	
7-1311	钢管石油沥青(三油二布) φ219内	10m	378.94	110.20	268.74	
7-1312	钢管石油沥青(三油二布) φ273内	10m	454.34	119.32	335.02	
7-1313	钢管石油沥青(三油二布) φ325内	10m	527.07	128.44	398.63	
7-1314	钢管石油沥青(三油二布) φ426内	10m	671.59	149.72	521.87	
7-1315	钢管石油沥青(三油二布) φ529内	10m	814.80	171.76	643.04	
7-1316	钢管石油沥青(三油二布) φ630内	10m	983.42	212.80	770.62	
7-1317	钢管石油沥青(三油二布) φ720内	10m	1161.60	279.68	881.92	
7-1318	钢管石油沥青(三油二布) φ820内	10m	1370.54	365.56	1004.98	
7-1319	钢管石油沥青(三油二布) φ920内	10m	1649.46	522.12	1127.34	
7-1320	钢管石油沥青(三油二布) φ1020内	10m	1827.50	577.60	1249.90	
7-1321	钢管石油沥青(四油三布) φ45内	10m	121.36	46.36	75.00	
7-1322	钢管石油沥青(四油三布) φ57内	10m	154.36	59.28	95.08	
7-1323	钢管石油沥青(四油三布) φ76内	10m	192.95	66.12	126.83	
7-1324	钢管石油沥青(四油三布) φ89内	10m	241.25	92.72	148.53	
7-1325	钢管石油沥青(四油三布) φ108内	10m	292.23	112.48	179.75	
7-1326	钢管石油沥青(四油三布) φ159内	10m	387.81	123.12	264.69	
7-1327	钢管石油沥青(四油三布) φ219内	10m	498.72	134.52	364.20	
7-1328	钢管石油沥青(四油三布) φ273内	10m	598.49	144.40	454.09	
7-1329	钢管石油沥青(四油三布) φ325内	10m	696.03	155.80	540.23	
7-1330	钢管石油沥青(四油三布) φ426内	10m	886.11	178.60	707.51	
7-1331	钢管石油沥青(四油三布) φ529内	10m	1091.66	202.92	888.74	
7-1332	钢管石油沥青(四油三布) φ630内	10m	1297.06	252.32	1044.74	
7-1333	钢管石油沥青(四油三布) φ720内	10m	1531.89	336.68	1195.21	
7-1334	钢管石油沥青(四油三布) φ820内	10m	1802.54	440.80	1361.74	
7-1335	钢管石油沥青(四油三布) φ920内	10m	2176.55	649.80	1526.75	
7-1336	钢管石油沥青(四油三布) φ1020内	10m	2413.33	719.72	1693.61	
7-1337	管道缠塑料布	10m ²	55.95	32.68	23.27	
7-1338	管道环氧煤沥青一底二面 φ57	10m	40.31	17.48	22.83	
7-1339	管道环氧煤沥青一底二面 φ76	10m	53.70	23.56	30.14	
7-1340	管道环氧煤沥青一底二面 φ89	10m	62.68	27.36	35.32	
7-1341	管道环氧煤沥青一底二面 φ108	10m	76.45	33.44	43.01	
7-1342	管道环氧煤沥青一底二面 φ159	10m	112.58	49.40	63.18	
7-1343	管道环氧煤沥青一底二面 φ219	10m	154.61	67.64	86.97	
7-1344	管道环氧煤沥青一底二面 φ273	10m	192.63	84.36	108.27	
7-1345	管道环氧煤沥青一底二面 φ325	10m	229.69	101.08	128.61	
7-1346	管道环氧煤沥青一底二面 φ426	10m	301.23	132.24	168.99	
7-1347	管道环氧煤沥青一底二面 φ529	10m	373.63	164.16	209.47	
7-1348	管道环氧煤沥青一底二面 φ630	10m	443.99	195.32	248.67	
7-1349	管道环氧煤沥青一底二面 φ720	10m	510.87	223.44	287.43	
7-1350	管道环氧煤沥青一底二面 φ820	10m	580.38	254.60	325.78	
7-1351	管道环氧煤沥青一底二面 φ920	10m	651.00	285.76	365.24	
7-1352	管道环氧煤沥青一底二面 φ1020	10m	721.81	316.92	404.89	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-1353	管道环氧煤沥青一底二面 φ1222	10m	863.07	378.48	484.59	
7-1354	管道环氧煤沥青一布三面 φ57	10m	64.76	23.56	41.20	
7-1355	管道环氧煤沥青一布三面 φ76	10m	86.89	31.92	54.97	
7-1356	管道环氧煤沥青一布三面 φ89	10m	101.69	37.24	64.45	
7-1357	管道环氧煤沥青一布三面 φ108	10m	122.85	44.84	78.01	
7-1358	管道环氧煤沥青一布三面 φ159	10m	181.94	66.88	115.06	
7-1359	管道环氧煤沥青一布三面 φ219	10m	249.34	91.20	158.14	
7-1360	管道环氧煤沥青一布三面 φ273	10m	311.23	114.00	197.23	
7-1361	管道环氧煤沥青一布三面 φ325	10m	369.93	135.28	234.65	
7-1362	管道环氧煤沥青一布三面 φ426	10m	485.55	177.84	307.71	
7-1363	管道环氧煤沥青一布三面 φ529	10m	603.20	221.16	382.04	
7-1364	管道环氧煤沥青一布三面 φ630	10m	716.71	262.96	453.75	
7-1365	管道环氧煤沥青一布三面 φ720	10m	824.41	300.96	523.45	
7-1366	管道环氧煤沥青一布三面 φ820	10m	935.71	342.76	592.95	
7-1367	管道环氧煤沥青一布三面 φ920	10m	1049.64	384.56	665.08	
7-1368	管道环氧煤沥青一布三面 φ1020	10m	1163.85	426.36	737.49	
7-1369	管道环氧煤沥青一布三面 φ1222	10m	1392.26	509.96	882.30	
7-1370	管道环氧煤沥青二布四面 φ57	10m	86.81	29.64	57.17	
7-1371	管道环氧煤沥青二布四面 φ76	10m	116.37	40.28	76.09	
7-1372	管道环氧煤沥青二布四面 φ89	10m	135.43	46.36	89.07	
7-1373	管道环氧煤沥青二布四面 φ108	10m	164.87	57.00	107.87	
7-1374	管道环氧煤沥青二布四面 φ159内	10m	242.76	83.60	159.16	
7-1375	管道环氧煤沥青二布四面 φ219内	10m	333.87	114.76	219.11	
7-1376	管道环氧煤沥青二布四面 φ273内	10m	416.74	143.64	273.10	
7-1377	管道环氧煤沥青二布四面 φ325内	10m	494.97	170.24	324.73	
7-1378	管道环氧煤沥青二布四面 φ426内	10m	649.38	223.44	425.94	
7-1379	管道环氧煤沥青二布四面 φ529内	10m	807.13	278.16	528.97	
7-1380	管道环氧煤沥青二布四面 φ630内	10m	959.07	330.60	628.47	
7-1381	管道环氧煤沥青二布四面 φ720内	10m	1102.76	378.48	724.28	
7-1382	管道环氧煤沥青二布四面 φ820内	10m	1251.51	430.92	820.59	
7-1383	管道环氧煤沥青二布四面 φ920内	10m	1403.97	483.36	920.61	
7-1384	管道环氧煤沥青二布四面 φ1020内	10m	1556.48	535.80	1020.68	
7-1385	管道环氧煤沥青二布四面 φ1222内	10m	1861.81	640.68	1221.13	
7-B1	碳钢管(氩电联焊) DN50内	10m	70.54	53.96	6.33	10.25
7-B2	碳钢管(氩电联焊) DN65内	10m	85.85	66.88	7.52	11.45
7-B3	碳钢管(氩电联焊) DN80内	10m	100.95	79.04	8.52	13.39
7-B4	碳钢管(氩电联焊) DN100内	10m	122.16	92.72	10.75	18.69
7-B5	碳钢管(氩电联焊) DN125内	10m	135.65	99.56	13.25	22.84
7-B6	碳钢管(氩电联焊) DN150内	10m	149.40	104.12	15.66	29.62
7-B7	碳钢管(氩电联焊) DN200内	10m	185.66	119.32	23.12	43.22
7-B8	碳钢管(氩电联焊) DN250内	10m	243.31	151.24	35.00	57.07
7-B9	碳钢管(氩电联焊) DN300内	10m	302.19	169.48	38.92	93.79
7-B10	碳钢管(氩电联焊) DN350内	10m	354.46	207.48	43.05	103.93
7-B11	碳钢管(氩电联焊) DN400内	10m	389.54	221.16	47.68	120.70
7-B12	碳钢管(氩电联焊) DN450内	10m	473.81	268.28	61.23	144.30
7-B13	碳钢管(氩电联焊) DN500内	10m	562.23	320.72	68.49	173.02
7-B14	碳钢管件(氩电联焊) DN50内	个	31.38	19.00	4.57	7.81

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-B15	碳钢管件(氩电联焊) DN65内	个	43.60	24.32	5.77	13.51
7-B16	碳钢管件(氩电联焊) DN80内	个	51.16	28.12	7.18	15.86
7-B17	碳钢管件(氩电联焊) DN100内	个	71.18	36.48	9.80	24.90
7-B18	碳钢管件(氩电联焊) DN125内	个	78.48	39.52	11.74	27.22
7-B19	碳钢管件(氩电联焊) DN150内	个	104.79	53.96	15.14	35.69
7-B20	碳钢管件(氩电联焊) DN200内	个	149.01	70.68	26.84	51.49
7-B21	碳钢管件(氩电联焊) DN250内	个	212.02	100.32	38.48	73.22
7-B22	碳钢管件(氩电联焊) DN300内	个	246.98	114.76	44.43	87.79
7-B23	碳钢管件(氩电联焊) DN350内	个	305.60	136.80	61.15	107.65
7-B24	碳钢管件(氩电联焊) DN400内	个	365.11	154.28	68.16	142.67
7-B25	碳钢管件(氩电联焊) DN450内	个	420.68	182.40	86.32	151.96
7-B26	碳钢管件(氩电联焊) DN500内	个	466.19	202.92	94.52	168.75
7-B27	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN50内	副	48.37	31.16	5.65	11.56
7-B28	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN65内	副	57.77	37.24	6.93	13.60
7-B29	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN80内	副	65.58	41.04	8.68	15.86
7-B30	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN100内	副	82.69	48.64	11.61	22.44
7-B31	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN125内	副	101.78	60.04	14.52	27.22
7-B32	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN150内	副	125.39	71.44	18.69	35.26
7-B33	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN200内	副	170.36	89.68	29.10	51.58
7-B34	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN250内	副	204.03	95.00	39.77	69.26
7-B35	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN300内	副	247.24	119.32	45.21	82.71
7-B36	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN350内	副	336.13	171.00	62.04	103.09
7-B37	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN400内	副	387.65	199.88	71.03	116.74
7-B38	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN450内	副	432.46	224.20	84.33	123.93
7-B39	碳钢对焊法兰(氩电联焊) DN500内	副	535.22	285.00	97.87	152.35
7-B40	预制钢套复合保温管弧焊 DN65内	hm	1049.75	889.96	62.18	97.61
7-B41	预制钢套复合保温管弧焊 DN80内	hm	1096.12	912.76	69.73	113.63
7-B42	预制钢套复合保温管弧焊 DN100内	hm	1819.06	1124.04	83.38	611.64
7-B43	预制钢套复合保温管弧焊 DN125内	hm	2154.40	1278.32	105.80	770.28
7-B44	预制钢套复合保温管弧焊 DN150内	hm	2431.49	1482.76	132.36	816.37
7-B45	预制钢套复合保温管弧焊 DN200内	hm	3273.96	1841.48	191.85	1240.63
7-B46	预制钢套复合保温管弧焊 DN250内	hm	4129.07	2424.40	244.37	1460.30
7-B47	预制钢套复合保温管弧焊 DN300内	hm	5462.71	3021.00	292.94	2148.77
7-B48	预制钢套复合保温管弧焊 DN350内	hm	6351.63	3616.84	327.84	2406.95
7-B49	预制钢套复合保温管弧焊 DN400内	hm	7644.51	4201.28	415.63	3027.60
7-B50	预制钢套复合保温管弧焊 DN450内	hm	8257.20	4665.64	474.42	3117.14
7-B51	预制钢套复合保温管弧焊 DN500内	hm	9977.60	5906.72	530.93	3539.95
7-B52	预制钢套复合保温管弧焊 DN600内	hm	10631.15	6372.60	678.12	3580.43
7-B53	预制钢套复合保温管弧焊 DN700内	hm	13126.52	8162.40	767.37	4196.75
7-B54	预制钢套复合保温管弧焊 DN800内	hm	14537.78	9120.00	1055.64	4362.14
7-B55	预制钢套复合保温管弧焊 DN900内	hm	16387.11	10130.80	1180.37	5075.94
7-B56	预制钢套复合保温管联焊 DN65内	hm	1177.89	988.00	75.42	114.47
7-B57	预制钢套复合保温管联焊 DN80内	hm	1246.30	1026.76	85.61	133.93
7-B58	预制钢套复合保温管联焊 DN100内	hm	2087.56	1326.20	107.38	653.98
7-B59	预制钢套复合保温管联焊 DN125内	hm	2362.73	1418.92	132.34	811.47
7-B60	预制钢套复合保温管联焊 DN150内	hm	2602.08	1565.60	157.18	879.30
7-B61	预制钢套复合保温管联焊 DN200内	hm	3508.74	1935.72	231.13	1341.89

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-B62	预制钢套复合保温管联焊 DN250内	hm	4413.63	2527.76	300.92	1584.95
7-B63	预制钢套复合保温管联焊 DN300内	hm	5764.38	3147.92	333.27	2283.19
7-B64	预制钢套复合保温管联焊 DN350内	hm	6862.20	3943.64	368.52	2550.04
7-B65	预制钢套复合保温管联焊 DN400内	hm	7962.20	4362.40	408.80	3191.00
7-B66	预制钢套复合保温管联焊 DN450内	hm	8693.35	4856.40	525.30	3311.65
7-B67	预制钢套复合保温管联焊 DN500内	hm	10498.14	6123.32	606.65	3768.17
7-B68	预制钢套复合保温管联焊 DN600内	hm	11401.29	6614.28	716.02	4070.99
7-B69	预制钢套复合保温管联焊 DN700内	hm	14003.98	8427.64	818.29	4758.05
7-B70	预制钢套复合保温管联焊 DN800内	hm	15582.20	9413.36	1110.35	5058.49
7-B71	预制钢套复合保温管联焊 DN900内	hm	17547.89	10446.96	1242.63	5858.30
7-B72	预制复合保温管管件弧焊 DN65内	个	85.60	65.36	8.53	11.71
7-B73	预制复合保温管管件弧焊 DN80内	个	100.23	76.76	9.82	13.65
7-B74	预制复合保温管管件弧焊 DN100内	个	124.49	85.88	11.50	27.11
7-B75	预制复合保温管管件弧焊 DN125内	个	157.73	105.64	15.45	36.64
7-B76	预制复合保温管管件弧焊 DN150内	个	195.44	129.20	19.88	46.36
7-B77	预制复合保温管管件弧焊 DN200内	个	247.44	158.84	28.51	60.09
7-B78	预制复合保温管管件弧焊 DN250内	个	333.88	214.32	40.08	79.48
7-B79	预制复合保温管管件弧焊 DN300内	个	407.92	256.12	46.71	105.09
7-B80	预制复合保温管管件弧焊 DN350内	个	479.05	301.72	59.30	118.03
7-B81	预制复合保温管管件弧焊 DN400内	个	563.06	356.44	74.16	132.46
7-B82	预制复合保温管管件弧焊 DN450内	个	621.44	396.72	80.64	144.08
7-B83	预制复合保温管管件弧焊 DN500内	个	744.40	478.80	88.84	176.76
7-B84	预制复合保温管管件弧焊 DN600内	个	909.10	567.72	112.89	228.49
7-B85	预制复合保温管管件弧焊 DN700内	个	1012.16	611.04	131.00	270.12
7-B86	预制复合保温管管件弧焊 DN800内	个	1144.37	693.12	172.00	279.25
7-B87	预制复合保温管管件弧焊 DN900内	个	1288.60	792.68	192.97	302.95
7-B88	预制复合保温管管件联焊 DN65内	个	91.15	67.64	9.97	13.54
7-B89	预制复合保温管管件联焊 DN80内	个	106.42	79.04	11.50	15.88
7-B90	预制复合保温管管件联焊 DN100内	个	131.92	88.92	13.66	29.34
7-B91	预制复合保温管管件联焊 DN125内	个	168.08	108.68	17.93	41.47
7-B92	预制复合保温管管件联焊 DN150内	个	208.48	131.48	23.15	53.85
7-B93	预制复合保温管管件联焊 DN200内	个	269.84	164.16	32.86	72.82
7-B94	预制复合保温管管件联焊 DN250内	个	365.16	221.92	45.19	98.05
7-B95	预制复合保温管管件联焊 DN300内	个	446.50	266.00	52.86	127.64
7-B96	预制复合保温管管件联焊 DN350内	个	517.48	314.64	63.35	139.49
7-B97	预制复合保温管管件联焊 DN400内	个	615.49	370.88	81.94	162.67
7-B98	预制复合保温管管件联焊 DN450内	个	682.41	414.96	90.30	177.15
7-B99	预制复合保温管管件联焊 DN500内	个	810.37	498.56	99.09	212.72
7-B100	预制复合保温管管件联焊 DN600内	个	973.53	587.48	118.08	267.97
7-B101	预制复合保温管管件联焊 DN700内	个	1129.87	641.44	138.13	350.30
7-B102	预制复合保温管管件联焊 DN800内	个	1285.16	728.84	179.63	376.69
7-B103	预制复合保温管管件联焊 DN900内	个	1435.06	834.48	201.58	399.00
7-B104	预制复合保温管套管接口 DN200	个	162.95	79.04	34.42	49.49
7-B105	预制复合保温管套管接口 DN250	个	206.89	104.88	42.47	59.54
7-B106	预制复合保温管套管接口 DN300	个	249.42	129.96	50.25	69.21
7-B107	预制复合保温管套管接口 DN350	个	276.76	142.12	59.22	75.42
7-B108	预制复合保温管套管接口 DN400	个	302.44	153.52	67.66	81.26

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-B109	预制复合保温管套管接口 DN450	个	326.05	168.72	76.07	81.26
7-B110	预制复合保温管套管接口 DN500	个	366.59	183.92	84.29	98.38
7-B111	预制复合保温管套管接口 DN600	个	461.72	225.72	114.00	122.00
7-B112	预制复合保温管套管接口 DN700	个	513.92	253.08	126.88	133.96
7-B113	预制复合保温管套管接口 DN800	个	578.26	293.36	141.61	143.29
7-B114	预制复合保温管套管接口 DN900	个	644.88	320.72	156.54	167.62
7-B115	预制复合保温管套管接口 DN1000	个	740.23	381.52	173.08	185.63
7-B116	预制复合保温管套管接口 DN1200	个	869.79	448.40	204.97	216.42
7-B117	预制复合保温管套管接口 DN1400	个	1020.08	516.80	246.73	256.55
7-B118	塑料管(对接熔接) Φ400内	hm	3510.41	1611.20	61.68	1837.53
7-B119	塑料管(对接熔接) Φ500内	hm	4073.42	1827.80	77.47	2168.15
7-B120	塑料管(对接熔接) Φ630内	hm	5177.08	2096.84	92.52	2987.72
7-B121	防腐 热缩套补口 DN50	10口	108.96	102.60	3.65	2.71
7-B122	防腐 热缩套补口 DN65	10口	135.74	127.68	4.81	3.25
7-B123	防腐 热缩套补口 DN80	10口	138.28	129.20	5.56	3.52
7-B124	防腐 热缩套补口 DN100	10口	155.69	145.16	6.74	3.79
7-B125	防腐 热缩套补口 DN125	10口	163.19	149.72	9.41	4.06
7-B126	防腐 热缩套补口 DN150	10口	176.98	162.64	10.01	4.33
7-B127	防腐 热缩套补口 DN200	10口	188.49	170.24	13.64	4.61
7-B128	防腐 热缩套补口 DN250	10口	223.17	201.40	16.89	4.88
7-B129	防腐 热缩套补口 DN300	10口	232.86	207.48	20.23	5.15
7-B130	防腐 热缩套补口 DN350	10口	266.88	237.88	23.58	5.42
7-B131	防腐 热缩套补口 DN400	10口	276.25	243.96	26.60	5.69
7-B132	防腐 热缩套补口 DN450	10口	311.03	275.12	29.95	5.96
7-B133	防腐 热缩套补口 DN500	10口	343.45	304.00	33.22	6.23
8-1	杆上安装变压器 50kV.A内	台	2905.61	476.52	2182.36	246.73
8-2	杆上安装变压器 100kV.A内	台	3309.46	550.24	2512.49	246.73
8-3	杆上安装变压器 180kV.A内	台	3833.16	734.16	2852.27	246.73
8-4	杆上安装变压器 320kV.A内	台	3997.08	916.56	2833.79	246.73
8-5	台上安装变压器 250kV.A	台	2586.91	701.48	1423.31	462.12
8-6	台上安装变压器 500kV.A	台	3449.80	899.84	2049.79	500.17
8-7	变压器油过滤	t	895.14	256.88	394.17	244.09
8-8	成套箱式变电站 100kV.A内	台	1725.78	735.68	501.45	488.65
8-9	成套箱式变电站 315kV.A内	台	2005.95	874.00	643.30	488.65
8-10	成套箱式变电站 630kV.A内	台	2337.48	1053.36	795.47	488.65
8-11	成套变电站带开关柜 100kV.A内	台	2353.47	949.24	912.32	491.91
8-12	成套变电站带开关柜 315kV.A内	台	2798.76	1245.64	1061.21	491.91
8-13	成套变电站带开关柜 630kV.A内	台	3178.73	1471.36	1215.46	491.91
8-14	电力电容器 30kg内	个	47.12	26.60	20.52	
8-15	电力电容器 60kg内	个	58.92	38.00	20.92	
8-16	电力电容器 120kg内	个	75.65	51.68	23.97	
8-17	电力电容器 200kg内	个	85.17	60.80	24.37	
8-18	户内隔离开关.负荷开关 600A内	台	421.95	209.76	195.88	16.31
8-19	熔断器	组	145.06	98.80	36.48	9.78
8-20	避雷器 1kV内	台	128.29	41.80	79.97	6.52
8-21	避雷器 10kV内	台	212.76	111.72	94.52	6.52
8-22	高压成套配电单母线断路器柜	台	796.29	646.00	45.72	104.57

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-23	高压成套配电单母线互感器柜	台	630.92	515.28	32.80	82.84
8-24	高压成套配电双母线断路器柜	台	961.27	783.56	49.45	128.26
8-25	高压成套配电双母线互感器柜	台	798.48	634.60	35.62	128.26
8-26	低压成套路灯配电计量柜	套	504.63	359.48	85.87	59.28
8-27	低压成套路灯配电控制总柜	套	503.51	361.00	83.23	59.28
8-28	低压成套路灯配电照明分柜	套	580.43	435.48	85.67	59.28
8-29	低压成套路灯配电动力分柜	套	433.14	281.20	92.66	59.28
8-30	低压成套路灯配电电容器分柜	套	161.41	45.60	56.53	59.28
8-31	微机远程控制柜(无线)	套	1145.24	893.00	192.96	59.28
8-32	落地式控制箱 二路半周1m内	套	352.92	243.20	69.55	40.17
8-33	落地式控制箱 三路半周1m内	套	385.39	255.36	89.86	40.17
8-34	落地式控制箱 四路半周1m内	套	418.83	268.28	110.38	40.17
8-35	落地式控制箱 六路半周1m内	套	452.05	281.20	130.68	40.17
8-36	落地式控制箱 二路半周2m内	套	555.71	403.56	92.21	59.94
8-37	落地式控制箱 三路半周2m内	套	596.54	424.08	112.52	59.94
8-38	落地式控制箱 四路半周2m内	套	658.09	445.36	133.03	79.70
8-39	落地式控制箱 六路半周2m内	套	700.44	467.40	153.34	79.70
8-40	杆上跌落式熔断器	组	142.60	93.48	49.12	
8-41	杆上避雷器	组	169.64	101.84	67.80	
8-42	杆上隔离开关	组	256.30	196.08	60.22	
8-43	杆上油开关	台	503.72	204.44	52.55	246.73
8-44	杆上配电箱	台	286.10	239.40	46.70	
8-45	杆上二路控制箱 距地10m内	套	701.44	262.20	346.62	92.62
8-46	杆上三路控制箱 距地10m内	套	712.84	273.60	346.62	92.62
8-47	杆上四路控制箱 距地10m内	套	737.92	298.68	346.62	92.62
8-48	杆上六路控制箱 距地10m内	套	756.92	317.68	346.62	92.62
8-49	户外式端子箱	个	441.89	219.64	218.34	3.91
8-50	光电控制器	个	46.64	24.32	22.32	
8-51	时间控制器	个	43.60	21.28	22.32	
8-52	木配电板制作	m2	163.83	101.84	61.99	
8-53	塑料配电板制作	m2	354.99	52.44	302.55	
8-54	胶木配电板制作	m2	431.39	105.64	325.75	
8-55	木配电板包铁皮	m2	50.10	16.72	33.38	
8-56	配电板 半周1m内	块	60.40	45.60	11.54	3.26
8-57	配电板 半周1.5m内	块	133.63	106.40	22.66	4.57
8-58	配电板 半周2.5m内	块	163.15	126.92	30.36	5.87
8-59	一般铁构件制作	hkg	1529.77	866.40	590.62	72.75
8-60	一般铁构件安装	hkg	630.41	562.40	24.31	43.70
8-61	轻型铁构件制作	hkg	1912.68	1102.00	658.63	152.05
8-62	轻型铁构件安装	hkg	750.53	657.40	40.95	52.18
8-63	箱.盒制作	hkg	2702.09	1748.00	725.53	228.56
8-64	网门保护网制安	hkg	390.77	164.92	185.21	40.64
8-65	二次喷漆	m2	99.63	54.72	18.47	26.44
8-66	落地式成套配电箱	台	388.53	275.88	33.07	79.58
8-67	悬挂嵌入式成套配电箱半周0.5m内	台	135.18	83.60	28.58	23.00
8-68	悬挂嵌入式成套配电箱半周1m内	台	173.05	98.80	41.39	32.86
8-69	悬挂嵌入式成套配电箱半周1.5m内	台	223.77	136.80	44.90	42.07

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-70	悬挂嵌入式成套配电箱半周2.5m内	台	316.84	212.80	44.20	59.84
8-71	瓷插螺旋式熔断器	个	15.64	11.40	4.24	
8-72	管式熔断器	个	57.47	53.20	4.27	
8-73	限位开关	个	63.57	45.60	14.71	3.26
8-74	自动空气开关 DZ装置式	个	85.82	76.00	9.82	
8-75	自动空气开关 DW万能式	个	256.09	224.20	25.37	6.52
8-76	刀型开关 手柄式	个	124.63	114.00	10.63	
8-77	刀型开关 操作机构式	个	161.49	152.00	9.49	
8-78	刀型开关 带熔断器式	个	120.39	108.68	11.71	
8-79	铁壳开关	个	71.64	45.60	22.78	3.26
8-80	单相胶盖闸刀开关	个	20.22	12.16	8.06	
8-81	三相胶盖闸刀开关	个	26.71	16.72	9.99	
8-82	主令控制器	台	174.56	152.00	19.95	2.61
8-83	鼓形凸轮控制器	台	174.22	152.00	20.92	1.30
8-84	接触器磁力启动器	台	163.44	152.00	11.44	
8-85	盘柜配线 2.5mm ² 内	10m	55.26	38.00	17.26	
8-86	盘柜配线 6mm ² 内	10m	62.86	45.60	17.26	
8-87	盘柜配线 10mm ² 内	10m	73.71	53.20	20.51	
8-88	盘柜配线 25mm ² 内	10m	114.62	76.00	38.62	
8-89	盘柜配线 50mm ² 内	10m	158.58	98.80	59.78	
8-90	盘柜配线 95mm ² 内	10m	235.05	152.00	83.05	
8-91	盘柜配线 120mm ² 内	10m	309.86	197.60	112.26	
8-92	焊铜接线端子 16mm ² 内	10个	84.32	22.80	61.52	
8-93	焊铜接线端子 35mm ² 内	10个	110.99	30.40	80.59	
8-94	焊铜接线端子 70mm ² 内	10个	162.11	38.00	124.11	
8-95	焊铜接线端子 120mm ² 内	10个	263.62	57.00	206.62	
8-96	压铜接线端子 16mm ² 内	10个	82.35	33.44	48.91	
8-97	压铜接线端子 35mm ² 内	10个	110.89	50.16	60.73	
8-98	压铜接线端子 70mm ² 内	10个	191.38	100.32	91.06	
8-99	压铜接线端子 120mm ² 内	10个	340.26	200.64	139.62	
8-100	压铝接线端子 16mm ² 内	10个	62.06	15.20	46.86	
8-101	压铝接线端子 35mm ² 内	10个	74.05	22.80	51.25	
8-102	压铝接线端子 70mm ² 内	10个	136.75	45.60	91.15	
8-103	压铝接线端子 120mm ² 内	10个	215.14	91.20	123.94	
8-104	控制屏	台	502.26	360.24	62.44	79.58
8-105	继电.信号屏	台	590.89	442.32	68.99	79.58
8-106	配电(电源)屏(低压开关柜)	台	492.33	359.48	53.27	79.58
8-107	弱电控制返回屏	台	506.85	380.00	47.27	79.58
8-108	同期小屏控制箱	台	236.68	152.00	36.98	47.70
8-109	屏边	台	54.34	24.32	30.02	
8-110	控制台 1m内	台	540.92	435.48	37.29	68.15
8-111	控制台 2m内	台	914.56	729.60	75.72	109.24
8-112	集中控制台 2-4m内	台	1771.27	1368.00	145.56	257.71
8-113	测量表计	个	39.44	34.96	4.48	
8-114	继电器	个	50.82	46.36	4.46	
8-115	电磁锁	个	49.66	47.88	1.78	
8-116	屏上辅助设备	个	46.56	31.92	14.64	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-117	小母线	10m	34.35	18.24	16.11	
8-118	辅助电压互感器	个	66.42	63.84	2.58	
8-119	分流器 150A内	个	73.12	67.64	5.48	
8-120	分流器 750A内	个	110.80	104.12	6.68	
8-121	分流器 1500A内	个	127.53	119.32	8.21	
8-122	电表箱 1块表	台	89.90	76.00	10.64	3.26
8-123	电表箱 2块表	台	295.96	261.44	31.26	3.26
8-124	系统调试 10kV内变压器560kVA内	系统	3962.25	2888.00	17.65	1056.60
8-125	系统调试 交流供电1kV内	系统	864.83	760.00	4.64	100.19
8-126	系统调试 交流供电10kV内	系统	2261.36	1900.00	11.61	349.75
8-127	系统调试 单侧电源线路自动合闸	系统	874.95	608.00	3.72	263.23
8-128	系统调试 双侧电源线路自动合闸	系统	3695.84	2584.00	15.79	1096.05
8-129	系统调试 避雷器10kV内	组	1280.06	912.00	5.57	362.49
8-130	系统调试 电容器10kV内	组	642.11	380.00	2.32	259.79
8-131	系统调试 电容器10kV内	组	1406.83	912.00	5.57	489.26
8-132	工地人力运输 平均200m	10t	7791.52	7791.52		
8-133	工地人力运输 平均>200m	10t	6136.24	6136.24		
8-134	工地汽车运输装卸	10t	892.36	424.84	42.04	425.48
8-135	工地汽车运输1km	10t	38.82	22.80		16.02
8-136	一 二类	10m3	432.96	404.32	28.64	
8-137	三类	10m3	520.36	491.72	28.64	
8-138	四类	10m3	748.36	719.72	28.64	
8-139	泥水坑	10m3	1975.95	1197.76	485.47	292.72
8-140	流沙坑	10m3	2517.96	1447.04	485.47	585.45
8-141	岩石	10m3	1698.17	1489.60	208.57	
8-142	底盘	块	61.91	47.12	14.79	
8-143	卡盘	块	77.82	20.52	57.30	
8-144	拉盘	块	45.82	16.72	29.10	
8-145	水泥杆焊接	口	151.57	93.48	22.21	35.88
8-146	木杆根部防腐	根	13.57	9.88	3.69	
8-147	立木杆 9m内	根	36.27	28.12	8.15	
8-148	立木杆 11m内	根	50.71	42.56	8.15	
8-149	立木杆 13m内	根	68.95	60.80	8.15	
8-150	立水泥杆 9m内	根	95.55	72.20	3.61	19.74
8-151	立水泥杆 11m内	根	124.43	101.08	3.61	19.74
8-152	立水泥杆 13m内	根	177.62	144.40	3.61	29.61
8-153	立水泥杆 15m内	根	246.38	200.64	3.61	42.13
8-154	单腿接杆 9m内	根	152.85	103.36	49.49	
8-155	单腿接杆 11m内	根	168.05	118.56	49.49	
8-156	单腿接杆 13m内	根	186.29	136.80	49.49	
8-157	双腿接杆 15m内	根	455.29	255.36	199.93	
8-158	混合接腿杆 9m内	根	153.17	91.20	61.97	
8-159	混合接腿杆 11m内	根	168.46	106.40	62.06	
8-160	混合接腿杆 13m内	根	187.46	125.40	62.06	
8-161	木撑杆 9m内	根	125.55	70.68	54.87	
8-162	木撑杆 11m内	根	165.83	110.96	54.87	
8-163	木撑杆 13m内	根	208.39	153.52	54.87	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-164	水泥撑杆 9m内	根	216.50	101.84	94.92	19.74
8-165	水泥撑杆 11m内	根	246.14	131.48	94.92	19.74
8-166	水泥撑杆 13m内	根	315.29	190.76	94.92	29.61
8-167	立金属杆 5m内	根	45.56	22.80	22.76	
8-168	立金属杆 10m内	根	97.59	36.48	28.54	32.57
8-169	立金属杆 15m内	根	147.11	52.44	32.99	61.68
8-170	立金属杆 20m内	根	381.88	91.20	115.13	175.55
8-171	立金属杆 25m内	根	837.25	91.20	117.11	628.94
8-172	立金属杆 30m内	根	1173.48	129.96	204.94	838.58
8-173	立金属杆 40m内	根	1439.37	186.20	204.94	1048.23
8-174	引下线支架 6m内	10副	163.26	60.80	102.46	
8-175	引下线支架 8m内	10副	169.34	66.88	102.46	
8-176	引下线支架 10m内	10副	176.18	73.72	102.46	
8-177	引下线支架 13m内	10副	183.78	81.32	102.46	
8-178	10kV内单根铁.木横担	组	29.18	25.08	4.10	
8-179	10kV内双根铁.木横担	组	45.08	39.52	5.56	
8-180	10kV内直线杆瓷横担	组	17.24	16.72	0.52	
8-181	10kV内承力杆瓷横担	组	33.96	33.44	0.52	
8-182	1kV内二线横担	组	17.88	14.44	3.44	
8-183	1kV内四线单根横担	组	24.62	20.52	4.10	
8-184	1kV内四线双根横担	组	38.24	32.68	5.56	
8-185	1kV内六线单根横担	组	29.94	25.84	4.10	
8-186	1kV内六线双根横担	组	46.60	41.04	5.56	
8-187	1kV内瓷横担	组	14.96	14.44	0.52	
8-188	一端埋设式二线进户线横担	根	18.97	18.24	0.73	
8-189	一端埋设式四线进户线横担	根	45.72	28.12	17.60	
8-190	一端埋设式六线进户线横担	根	55.60	38.00	17.60	
8-191	两端埋设式二线进户线横担	根	26.12	25.08	1.04	
8-192	两端埋设式四线进户线横担	根	62.43	28.12	34.31	
8-193	两端埋设式六线进户线横担	根	81.97	31.16	50.81	
8-194	普通拉线制安 35mm ² 内	组	162.34	34.20	128.14	
8-195	普通拉线制安 70mm ² 内	组	218.74	41.80	176.94	
8-196	普通拉线制安 120mm ² 内	组	229.19	50.16	179.03	
8-197	水平及弓形拉线制安 35mm ² 内	组	232.70	77.52	155.18	
8-198	水平及弓形拉线制安 70mm ² 内	组	316.98	103.36	213.62	
8-199	水平及弓形拉线制安 120mm ² 内	组	342.81	114.00	228.81	
8-200	V Y形拉线制安 35mm ² 内	组	301.44	102.60	198.84	
8-201	V Y形拉线制安 70mm ² 内	组	454.00	178.60	275.40	
8-202	V Y形拉线制安 120mm ² 内	组	510.15	273.60	236.55	
8-203	裸铝绞线架设 35mm ² 内	km	646.45	332.12	264.93	49.40
8-204	裸铝绞线架设 95mm ² 内	km	1110.51	647.52	392.45	70.54
8-205	裸铝绞线架设 150mm ² 内	km	1637.03	1021.44	530.47	85.12
8-206	钢芯铝绞线架设 35mm ² 内	km	680.83	366.32	265.11	49.40
8-207	钢芯铝绞线架设 95mm ² 内	km	1204.30	733.40	400.36	70.54
8-208	钢芯铝绞线架设 150mm ² 内	km	1743.60	1106.56	528.48	108.56
8-209	绝缘铝绞线架设 35mm ² 内	km	704.90	366.32	276.15	62.43
8-210	绝缘铝绞线架设 95mm ² 内	km	1289.06	732.64	466.35	90.07

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-211	绝缘铝绞线架设 150mm ² 内	km	1920.13	1106.56	705.01	108.56
8-212	导线跨越电力线、通讯线、公路	处	964.52	670.32	248.42	45.78
8-213	导线跨越铁路	处	1296.15	863.36	350.39	82.40
8-214	导线跨越河流	处	799.66	628.52	34.42	136.72
8-215	路灯开关箱编号	百个	413.07	380.00	33.07	
8-216	路灯杆号编号	百个	303.57	253.84	49.73	
8-217	钉或粘路灯号牌	百个	267.25	190.00	77.25	
8-218	C20钢筋砼基础	m ³	586.50	126.92	427.18	32.40
8-219	C20砼基础	m ³	384.11	105.64	245.76	32.71
8-220	10kV内户外支持绝缘子 1孔	10个	151.68	50.92	87.71	13.05
8-221	10kV内户外支持绝缘子 2孔	10个	255.95	126.16	116.74	13.05
8-222	10kV内户外支持绝缘子 3孔	10个	303.39	160.36	129.98	13.05
8-223	电缆沟铺砂盖砖 1-2根	hm	1540.48	475.00	1065.48	
8-224	电缆沟铺砂盖砖增1根	hm	558.68	126.92	431.76	
8-225	电缆沟铺砂盖保护板 1-2根	hm	1291.48	475.00	816.48	
8-226	电缆沟铺砂盖保护板增1根	hm	432.68	126.92	305.76	
8-227	电缆沟揭盖盖板 500内	hm	668.80	668.80		
8-228	电缆沟揭盖盖板 1000内	hm	1132.40	1132.40		
8-229	电缆沟揭盖盖板 1500内	hm	1596.00	1596.00		
8-230	铸铁电缆保护管 DN150内	10m	133.80	101.84	31.96	
8-231	石棉水泥砼电缆保护管DN100内	10m	99.07	79.80	19.27	
8-232	石棉水泥砼电缆保护管DN200内	10m	184.84	155.80	29.04	
8-233	钢管电缆保护管 DN100-150	10m	521.08	427.12	74.39	19.57
8-234	顶管DN100内敷设 10m内	根	1177.04	517.56	392.16	267.32
8-235	顶管DN100内敷设 20m内	根	1693.81	798.00	590.04	305.77
8-236	水平铝芯电缆 35mm ² 内	hm	567.09	381.52	176.06	9.51
8-237	水平铝芯电缆 120mm ² 内	hm	916.41	687.80	181.05	47.56
8-238	水平铝芯电缆 240mm ² 内	hm	1435.80	969.76	221.07	244.97
8-239	竖直铝芯电缆 35mm ² 内	hm	2360.64	1400.68	906.04	53.92
8-240	竖直铝芯电缆 120mm ² 内	hm	3278.66	2182.72	925.02	170.92
8-241	竖直铝芯电缆 240mm ² 内	hm	4486.03	2972.36	1038.56	475.11
8-242	水平铜芯电缆 35mm ² 内	hm	719.85	534.28	176.06	9.51
8-243	水平铜芯电缆 120mm ² 内	hm	1210.55	962.92	181.05	66.58
8-244	水平铜芯电缆 240mm ² 内	hm	1898.08	1352.80	202.32	342.96
8-245	竖直铜芯电缆 35mm ² 内	hm	2920.76	1960.80	906.04	53.92
8-246	竖直铜芯电缆 120mm ² 内	hm	4220.27	3055.96	925.02	239.29
8-247	竖直铜芯电缆 240mm ² 内	hm	5864.71	4161.00	1038.56	665.15
8-248	干包式电缆终端头 1kV 35mm ² 内	个	140.66	41.80	98.86	
8-249	干包式电缆终端头 1kV 120mm ² 内	个	245.20	68.40	176.80	
8-250	干包式电缆终端头 1kV 240mm ² 内	个	366.80	88.92	277.88	
8-251	浇注式电缆终端头10kV 35mm ² 内	个	548.81	219.64	329.17	
8-252	浇注式电缆终端头10kV 120mm ² 内	个	881.06	321.48	559.58	
8-253	浇注式电缆终端头10kV 240mm ² 内	个	1189.87	389.88	799.99	
8-254	热缩式电缆终端头 35mm ² 内	个	312.59	197.60	114.99	
8-255	热缩式电缆终端头 120mm ² 内	个	507.51	289.56	217.95	
8-256	热缩式电缆终端头 240mm ² 内	个	692.53	351.12	341.41	
8-257	干包式电缆中间头 1kV 35mm ² 内	个	125.45	81.32	44.13	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-258	干包式电缆中间头 1kV 120mm ² 内	个	198.64	133.76	64.88	
8-259	干包式电缆中间头 1kV 240mm ² 内	个	292.99	173.28	95.92	23.79
8-260	浇注式电缆中间头 1kV 35mm ² 内	个	209.92	102.60	107.32	
8-261	浇注式电缆中间头 1kV 120mm ² 内	个	325.85	162.64	163.21	
8-262	浇注式电缆中间头 1kV 240mm ² 内	个	430.61	209.76	220.85	
8-263	浇注式电缆中间头10kV 35mm ² 内	个	439.08	126.92	312.16	
8-264	浇注式电缆中间头10kV 120mm ² 内	个	633.56	196.08	437.48	
8-265	浇注式电缆中间头10kV 240mm ² 内	个	821.09	250.04	571.05	
8-266	热缩式电缆中间头 1kV 35mm ² 内	个	179.13	102.60	76.53	
8-267	热缩式电缆中间头 1kV 120mm ² 内	个	272.81	162.64	110.17	
8-268	热缩式电缆中间头 1kV 240mm ² 内	个	357.22	209.76	147.46	
8-269	热缩式电缆中间头10kV 35mm ² 内	个	208.53	126.92	81.61	
8-270	热缩式电缆中间头10kV 120mm ² 内	个	309.42	196.08	113.34	
8-271	热缩式电缆中间头10kV 240mm ² 内	个	401.01	250.04	150.97	
8-272	控制电缆终端头 6芯内	个	78.64	40.28	38.36	
8-273	控制电缆终端头 14芯内	个	125.60	64.60	61.00	
8-274	控制电缆中间头 6芯内	个	79.84	50.16	29.68	
8-275	控制电缆中间头 14芯内	个	104.27	60.04	44.23	
8-276	预制砼电缆井安装	座	105.85	88.16	3.04	14.65
8-277	砖砌圆形电缆井	座	1250.25	651.32	598.93	
8-278	砖、砼结构电线管明配 DN20内	hm	1037.25	779.00	228.90	29.35
8-279	砖、砼结构电线管明配 DN32内	hm	1077.32	839.80	204.00	33.52
8-280	砖、砼结构电线管明配 DN50内	hm	1394.82	1052.60	275.61	66.61
8-281	砖、砼结构电线管暗配 DN20内	hm	468.99	416.48	19.89	32.62
8-282	砖、砼结构电线管暗配 DN32内	hm	720.82	649.04	38.26	33.52
8-283	砖、砼结构电线管暗配 DN50内	hm	1030.09	885.40	76.12	68.57
8-284	钢结构支架配电线管 DN20内	hm	820.10	609.52	181.23	29.35
8-285	钢结构支架配电线管 DN32内	hm	1103.57	880.84	189.21	33.52
8-286	钢结构支架配电线管 DN50内	hm	1425.78	1100.48	258.69	66.61
8-287	钢索配电线管 DN20内	hm	1063.29	869.44	164.50	29.35
8-288	钢索配电线管 DN32内	hm	1312.01	1079.96	198.53	33.52
8-289	镀锌钢管地埋 DN20内	hm	980.57	729.60	228.14	22.83
8-290	镀锌钢管地埋 DN32内	hm	1203.63	912.00	253.54	38.09
8-291	镀锌钢管地埋 DN50内	hm	1642.95	1292.00	298.64	52.31
8-292	镀锌钢管地埋 DN70内	hm	2274.89	1808.80	380.30	85.79
8-293	镀锌钢管地埋 DN100内	hm	2733.45	2090.00	541.86	101.59
8-294	砖、砼结构镀锌钢管明配 DN20内	hm	1201.77	968.24	210.70	22.83
8-295	砖、砼结构镀锌钢管明配 DN32内	hm	1589.90	1183.32	368.49	38.09
8-296	砖、砼结构镀锌钢管明配 DN50内	hm	2083.92	1541.28	490.33	52.31
8-297	砖、砼结构镀锌钢管明配 DN70内	hm	2980.09	2266.32	627.98	85.79
8-298	砖、砼结构镀锌钢管暗配 DN100内	hm	4441.28	3413.16	926.53	101.59
8-299	砖、砼结构镀锌钢管暗配 DN20内	hm	583.01	515.28	44.90	22.83
8-300	砖、砼结构镀锌钢管暗配 DN32内	hm	791.80	667.28	86.43	38.09
8-301	砖、砼结构镀锌钢管暗配 DN50内	hm	1364.29	1160.52	151.46	52.31
8-302	砖、砼结构镀锌钢管暗配 DN70内	hm	2026.32	1681.88	258.65	85.79
8-303	砖、砼结构镀锌钢管暗配 DN100内	hm	3266.66	2718.52	446.55	101.59
8-304	钢结构支架配镀锌钢管 DN20内	hm	911.64	704.52	184.29	22.83

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-305	钢结构支架配镀锌钢管 DN32内	hm	1256.46	869.44	348.93	38.09
8-306	钢结构支架配镀锌钢管 DN50内	hm	1904.72	1412.08	440.33	52.31
8-307	钢结构支架配镀锌钢管 DN70内	hm	2749.04	2099.12	564.13	85.79
8-308	钢结构支架配镀锌钢管 DN100内	hm	4171.48	3207.20	862.69	101.59
8-309	控制柜箱进出线镀锌管DN40 4m内	套	73.84	57.00	10.32	6.52
8-310	控制柜箱进出线镀锌管DN40 8m内	套	109.05	88.92	13.61	6.52
8-311	控制柜箱进出线镀锌管DN40 12m内	套	159.66	132.24	20.90	6.52
8-312	控制柜箱进出线镀锌管DN50 4m内	套	73.84	57.00	10.32	6.52
8-313	控制柜箱进出线镀锌管DN50 8m内	套	109.05	88.92	13.61	6.52
8-314	控制柜箱进出线镀锌管DN50 12m内	套	159.66	132.24	20.90	6.52
8-315	硬塑料管地埋 DN20内	hm	886.60	620.92	1.96	263.72
8-316	硬塑料管地埋 DN32内	hm	992.61	693.88	1.96	296.77
8-317	硬塑料管地埋 DN50内	hm	1248.73	950.00	1.96	296.77
8-318	硬塑料管地埋 DN70内	hm	1420.67	1121.76	2.14	296.77
8-319	硬塑料管地埋 DN100内	hm	1592.43	1293.52	2.14	296.77
8-320	砖、砼结构硬塑料管暗配 DN20内	hm	439.67	367.08	6.48	66.11
8-321	砖、砼结构硬塑料管暗配 DN32内	hm	656.29	550.24	6.89	99.16
8-322	砖、砼结构硬塑料管暗配 DN50内	hm	828.42	717.44	11.82	99.16
8-323	砖、砼结构硬塑料管暗配 DN70内	hm	988.40	877.04	12.20	99.16
8-324	砖、砼结构硬塑料管暗配 DN100内	hm	1287.70	1175.72	12.82	99.16
8-325	钢索配硬塑料管 DN20内	hm	937.70	605.72	265.87	66.11
8-326	钢索配硬塑料管 DN32内	hm	1005.33	686.28	219.89	99.16
8-327	砖、砼结构硬塑料管明配 DN20内	hm	926.66	610.28	250.27	66.11
8-328	砖、砼结构硬塑料管明配 DN32内	hm	1055.36	727.32	228.88	99.16
8-329	砖、砼结构硬塑料管明配 DN50内	hm	1122.16	826.12	196.88	99.16
8-330	砖、砼结构硬塑料管明配 DN70内	hm	1457.45	1092.88	265.41	99.16
8-331	砖、砼结构硬塑料管暗配 DN100内	hm	1828.88	1462.24	267.48	99.16
8-332	照明线路管内穿线 2.5mm2内	hm	76.81	76.00	0.81	
8-333	照明线路管内穿线 4mm2内	hm	54.36	53.20	1.16	
8-334	照明线路管内穿线 6mm2内	hm	61.70	60.80	0.90	
8-335	照明线路管内穿线 16mm2内	hm	84.76	83.60	1.16	
8-336	照明线路管内穿线 35mm2内	hm	111.45	110.20	1.25	
8-337	照明线路管内穿线 70mm2内	hm	231.67	229.52	2.15	
8-338	照明线路管内穿线 120mm2内	hm	291.04	288.80	2.24	
8-339	木结构二芯塑料护套线 2.5mm2内	hm	299.60	262.20	37.40	
8-340	木结构二芯塑料护套线 6mm2内	hm	348.07	313.88	34.19	
8-341	木结构二芯塑料护套线 10mm2内	hm	474.02	443.08	30.94	
8-342	木结构三芯塑料护套线 2.5mm2内	hm	344.00	305.52	38.48	
8-343	木结构三芯塑料护套线 6mm2内	hm	389.87	355.68	34.19	
8-344	木结构三芯塑料护套线 10mm2内	hm	516.58	485.64	30.94	
8-345	砖混结构二芯塑料护套线2.5mm2内	hm	840.13	801.04	39.09	
8-346	砖混结构二芯塑料护套线 6mm2内	hm	852.13	816.24	35.89	
8-347	砖混结构二芯塑料护套线10mm2内	hm	966.68	934.04	32.64	
8-348	砖混结构三芯塑料护套线2.5mm2内	hm	884.12	843.60	40.52	
8-349	砖混结构三芯塑料护套线 6mm2内	hm	895.03	858.80	36.23	
8-350	砖混结构三芯塑料护套线10mm2内	hm	1009.58	976.60	32.98	
8-351	沿钢索二芯塑料护套线 2.5mm2内	hm	272.93	229.52	43.41	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-352	沿钢索二芯塑料护套线 6mm2内	hm	332.39	295.64	36.75	
8-353	沿钢索二芯塑料护套线 10mm2内	hm	470.75	442.32	28.43	
8-354	沿钢索三芯塑料护套线 2.5mm2内	hm	346.65	303.24	43.41	
8-355	沿钢索三芯塑料护套线 6mm2内	hm	423.33	385.32	38.01	
8-356	沿钢索三芯塑料护套线 10mm2内	hm	616.67	588.24	28.43	
8-357	砖混结构粘接二芯护套线2.5mm2内	hm	557.53	467.40	90.13	
8-358	砖混结构粘接二芯护套线 6mm2内	hm	601.73	514.52	87.21	
8-359	砖混结构粘接二芯护套线10mm2内	hm	746.42	661.96	84.46	
8-360	砖混结构粘接三芯护套线2.5mm2内	hm	577.61	486.40	91.21	
8-361	砖混结构粘接三芯护套线 6mm2内	hm	708.89	621.68	87.21	
8-362	砖混结构粘接三芯护套线10mm2内	hm	909.82	825.36	84.46	
8-363	钢索架设 圆钢Φ6内	hm	281.99	209.76	72.23	
8-364	钢索架设 圆钢Φ9内	hm	340.66	227.24	113.42	
8-365	钢索架设 钢丝绳Φ6内	hm	204.51	132.24	72.27	
8-366	钢索架设 钢丝绳Φ9内	hm	259.90	149.72	110.18	
8-367	母线拉紧装置 母线500mm2内	10套	1024.94	418.00	590.71	16.23
8-368	母线拉紧装置 母线1200mm2内	10套	1379.39	539.60	823.56	16.23
8-369	钢绞线拉紧装置 花篮螺栓Φ12内	10套	779.19	535.04	244.15	
8-370	钢绞线拉紧装置 花篮螺栓Φ16内	10套	940.20	630.04	310.16	
8-371	钢绞线拉紧装置 花篮螺栓Φ20内	10套	1115.41	712.12	403.29	
8-372	接线箱明装 半周700内	10个	754.04	725.04	29.00	
8-373	接线箱明装 半周1500内	10个	1008.56	980.40	28.16	
8-374	接线箱暗装 半周700内	10个	812.31	805.60	6.71	
8-375	接线箱暗装 半周1500内	10个	1243.27	1231.20	12.07	
8-376	接线盒暗装	10个	48.64	34.20	14.44	
8-377	开关盒暗装	10个	43.16	36.48	6.68	
8-378	普通接线盒明装	10个	63.98	60.80	3.18	
8-379	钢索上安装接线盒	10个	19.00	19.00		
8-380	单联板式开关暗装	10套	66.53	64.60	1.93	
8-381	双联板式开关暗装	10套	67.10	64.60	2.50	
8-382	三联板式开关暗装	10套	67.67	64.60	3.07	
8-383	四联板式开关暗装	10套	68.24	64.60	3.64	
8-384	板把开关明装	10套	83.89	63.08	20.81	
8-385	拉线开关	10套	83.89	63.08	20.81	
8-386	一般按钮明装	10套	83.46	63.08	20.38	
8-387	一般按钮暗装	10套	64.97	63.08	1.89	
8-388	单相明插座 15A	10个	87.26	63.08	24.18	
8-389	单相明插座 30A	10个	106.26	82.08	24.18	
8-390	单相三孔明插座 15A	10个	93.34	69.16	24.18	
8-391	单相三孔明插座 30A	10个	106.26	82.08	24.18	
8-392	三相四孔明插座 15A	10个	106.26	82.08	24.18	
8-393	三相四孔明插座 30A	10个	113.86	89.68	24.18	
8-394	单相暗插座 15A	10个	69.20	63.08	6.12	
8-395	单相暗插座 30A	10个	88.20	82.08	6.12	
8-396	单相三孔暗插座 15A	10个	75.28	69.16	6.12	
8-397	单相三孔暗插座 30A	10个	88.20	82.08	6.12	
8-398	三相四孔暗插座 15A	10个	88.20	82.08	6.12	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-399	三相四孔暗插座 30A	10个	95.80	89.68	6.12	
8-400	带形铜母线 每相一片360mm2内	10套	317.67	139.08	107.47	71.12
8-401	带形铜母线 每相一片800mm2内	10套	406.41	194.56	116.80	95.05
8-402	带形铝母线 每相一片360mm2内	10套	3025.69	98.04	2871.87	55.78
8-403	带形铝母线 每相一片800mm2内	10套	3087.26	136.80	2874.19	76.27
8-404	带形铜母线引下线 360mm2内	10m	485.12	267.52	130.45	87.15
8-405	带形铜母线引下线 800mm2内	10m	658.17	380.76	167.31	110.10
8-406	带形铝母线引下线 360mm2内	10m	351.46	191.52	97.12	62.82
8-407	带形铝母线引下线 800mm2内	10m	487.90	272.08	127.57	88.25
8-408	带形母线系统调试 1kV内	段	737.46	456.00	2.79	278.67
8-409	带形母线系统调试 10kV内	段	2390.23	1672.00	10.22	708.01
8-410	抱箍式单臂挑灯架 单抱箍 1.2m内	10套	1230.42	304.00	728.81	197.61
8-411	抱箍式单臂挑灯架 单抱箍 3m内	10套	1931.22	664.24	992.34	274.64
8-412	抱箍式单臂挑灯架 双抱箍 3m内	10套	2529.80	885.40	1350.19	294.21
8-413	抱箍式单臂挑灯架 双抱箍 5m内	10套	2943.67	1017.64	1434.21	491.82
8-414	抱箍式单臂挑灯架 双抱箍 >5m	10套	3181.21	1171.16	1518.23	491.82
8-415	抱箍式单臂挑灯架 双拉梗 3m内	10套	2931.99	1106.56	1353.18	472.25
8-416	抱箍式单臂挑灯架 双拉梗 5m内	10套	3228.98	1272.24	1415.83	540.91
8-417	抱箍式单臂挑灯架 双拉梗 >5m	10套	3527.86	1463.76	1454.53	609.57
8-418	抱箍式单臂挑灯架 双臂架 3m内	10套	2567.52	995.60	1099.67	472.25
8-419	抱箍式单臂挑灯架 双臂架 5m内	10套	2755.94	1145.32	1138.37	472.25
8-420	顶套式单臂挑灯架 成套型 3m内	10套	867.59	535.04	103.68	228.87
8-421	顶套式单臂挑灯架 成套型 5m内	10套	1140.91	763.04	149.00	228.87
8-422	顶套式单臂挑灯架 成套型 >5m	10套	1301.97	878.56	171.66	251.75
8-423	顶套式单臂挑灯架 组装型 3m内	10套	926.69	572.28	125.54	228.87
8-424	顶套式单臂挑灯架 组装型 5m内	10套	1215.97	816.24	170.86	228.87
8-425	顶套式单臂挑灯架 组装型 >5m	10套	1385.39	940.12	193.52	251.75
8-426	对称式双臂挑灯架 成套型 2.5m内	10套	1287.44	899.84	86.50	301.10
8-427	对称式双臂挑灯架 成套型 5m内	10套	1524.77	1029.80	143.69	351.28
8-428	对称式双臂挑灯架 成套型 >5m	10套	1777.09	1186.36	189.27	401.46
8-429	非对称式双臂挑灯架成套型2.5m内	10套	1254.00	866.40	86.50	301.10
8-430	非对称式双臂挑灯架 成套型 5m内	10套	1486.77	991.80	143.69	351.28
8-431	非对称式双臂挑灯架 成套型 >5m	10套	1752.01	1161.28	189.27	401.46
8-432	对称式双臂挑灯架 组装型 2.5m内	10套	1526.30	1026.76	148.26	351.28
8-433	对称式双臂挑灯架 组装型 5m内	10套	1787.19	1180.28	205.45	401.46
8-434	对称式双臂挑灯架 组装型 >5m	10套	2061.57	1358.88	251.04	451.65
8-435	非对称式双臂挑灯架组装型2.5m内	10套	1477.66	978.12	148.26	351.28
8-436	非对称式双臂挑灯架 组装型 5m内	10套	1730.95	1124.04	205.45	401.46
8-437	非对称式双臂挑灯架 组装型 >5m	10套	1996.97	1294.28	251.04	451.65
8-438	成套型广场灯架 7火灯高11m内	套	936.04	511.48	70.75	353.81
8-439	成套型广场灯架 9火灯高11m内	套	1081.09	638.40	88.88	353.81
8-440	成套型广场灯架 12火灯高11m内	套	1268.64	798.76	116.07	353.81
8-441	成套型广场灯架 15火灯高11m内	套	1574.41	918.84	143.26	512.31
8-442	成套型广场灯架 20火灯高11m内	套	1870.83	1148.36	190.40	532.07
8-443	成套型广场灯架 25火灯高11m内	套	2223.19	1435.64	235.72	551.83
8-444	成套型广场灯架 7火灯高18m内	套	1849.68	639.16	810.60	399.92
8-445	成套型广场灯架 9火灯高18m内	套	2027.41	798.76	828.73	399.92

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-446	成套型广场灯架 12火灯高18m内	套	2274.24	998.64	855.92	419.68
8-447	成套型广场灯架 15火灯高18m内	套	2636.00	1148.36	883.11	604.53
8-448	成套型广场灯架 20火灯高18m内	套	2990.18	1435.64	930.25	624.29
8-449	成套型广场灯架 25火灯高18m内	套	3413.98	1794.36	975.57	644.05
8-450	组装型广场灯架 7火灯高11m内	套	1134.91	664.24	70.75	399.92
8-451	组装型广场灯架 9火灯高11m内	套	1255.64	766.84	88.88	399.92
8-452	组装型广场灯架 12火灯高11m内	套	1467.51	931.76	116.07	419.68
8-453	组装型广场灯架 15火灯高11m内	套	1849.79	1102.00	143.26	604.53
8-454	组装型广场灯架 20火灯高11m内	套	2193.33	1378.64	190.40	624.29
8-455	组装型广场灯架 25火灯高11m内	套	2601.93	1722.16	235.72	644.05
8-456	组装型广场灯架 7火灯高18m内	套	2040.44	829.92	810.60	399.92
8-457	组装型广场灯架 9火灯高18m内	套	2187.01	958.36	828.73	399.92
8-458	组装型广场灯架 12火灯高18m内	套	2474.12	1198.52	855.92	419.68
8-459	组装型广场灯架 15火灯高18m内	套	2865.52	1377.88	883.11	604.53
8-460	组装型广场灯架 20火灯高18m内	套	3277.46	1722.92	930.25	624.29
8-461	组装型广场灯架 25火灯高18m内	套	3772.70	2153.08	975.57	644.05
8-462	灯盘固定式成套型高杆灯架 12火	套	4232.83	1973.72	1157.91	1101.20
8-463	灯盘固定式成套型高杆灯架 18火	套	4495.69	2171.32	1223.17	1101.20
8-464	灯盘固定式成套型高杆灯架 24火	套	4781.18	2387.92	1292.06	1101.20
8-465	灯盘固定式成套型高杆灯架 36火	套	6390.23	2627.32	1764.63	1998.28
8-466	灯盘固定式成套型高杆灯架 48火	套	7128.18	2889.52	2240.38	1998.28
8-467	灯盘固定式成套型高杆灯架 60火	套	7891.55	3179.08	2714.19	1998.28
8-468	灯盘升降式成套型高杆灯架 12火	套	4595.42	2270.12	1224.10	1101.20
8-469	灯盘升降式成套型高杆灯架 18火	套	4887.92	2497.36	1289.36	1101.20
8-470	灯盘升降式成套型高杆灯架 24火	套	5205.33	2745.88	1358.25	1101.20
8-471	灯盘升降式成套型高杆灯架 36火	套	6854.18	3021.76	1834.14	1998.28
8-472	灯盘升降式成套型高杆灯架 48火	套	7630.88	3322.72	2309.88	1998.28
8-473	灯盘升降式成套型高杆灯架 60火	套	8438.33	3656.36	2783.69	1998.28
8-474	灯盘固定式组装型高杆灯架 12火	套	4331.63	2072.52	1157.91	1101.20
8-475	灯盘固定式组装型高杆灯架 18火	套	4604.37	2280.00	1223.17	1101.20
8-476	灯盘固定式组装型高杆灯架 24火	套	4900.50	2507.24	1292.06	1101.20
8-477	灯盘固定式组装型高杆灯架 36火	套	6521.71	2758.80	1764.63	1998.28
8-478	灯盘固定式组装型高杆灯架 48火	套	7272.58	3033.92	2240.38	1998.28
8-479	灯盘固定式组装型高杆灯架 60火	套	8051.15	3338.68	2714.19	1998.28
8-480	灯盘升降式组装型高杆灯架 12火	套	4708.66	2383.36	1224.10	1101.20
8-481	灯盘升降式组装型高杆灯架 18火	套	5012.56	2622.00	1289.36	1101.20
8-482	灯盘升降式组装型高杆灯架 24火	套	5342.89	2883.44	1358.25	1101.20
8-483	灯盘升降式组装型高杆灯架 36火	套	7025.76	3173.00	1854.48	1998.28
8-484	灯盘升降式组装型高杆灯架 48火	套	7817.67	3489.16	2330.23	1998.28
8-485	灯盘升降式组装型高杆灯架 60火	套	8641.83	3839.52	2804.03	1998.28
8-486	成套嵌入式桥栏杆灯	10套	764.54	510.72	95.73	158.09
8-487	成套明装式桥栏杆灯	10套	662.70	408.88	95.73	158.09
8-488	组装嵌入式桥栏杆灯	10套	904.70	611.80	134.81	158.09
8-489	组装明装式桥栏杆灯	10套	783.86	490.96	134.81	158.09
8-490	吸顶式敞开型地道涵洞灯	10套	522.23	277.40	61.74	183.09
8-491	吸顶式密封型地道涵洞灯	10套	558.74	318.44	57.21	183.09
8-492	嵌入式敞开型地道涵洞灯	10套	537.43	292.60	61.74	183.09

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-493	嵌入式密封型地道涵洞灯	10套	573.94	333.64	57.21	183.09
8-494	碘钨灯	10套	305.32	235.60	69.72	
8-495	管形氙灯	10套	1206.92	255.36	912.42	39.14
8-496	投光灯	10套	646.27	235.60	371.53	39.14
8-497	高压汞灯泡	10套	167.25	66.88		100.37
8-498	高(低)压钠灯泡	10套	167.25	66.88		100.37
8-499	白炽灯泡	10套	60.80	60.80		
8-500	敞开式照明灯具	10套	226.55	76.00		150.55
8-501	双光源式照明灯具	10套	395.45	133.00	11.53	250.92
8-502	密封式照明灯具	10套	284.33	83.60		200.73
8-503	普通照明灯具	10套	76.00	76.00		
8-504	悬吊式照明灯具	10套	671.56	241.68	178.96	250.92
8-505	镇流器	10套	619.41	101.84	367.02	150.55
8-506	触发器	10套	220.82	64.60	5.67	150.55
8-507	电容器	10套	220.82	64.60	5.67	150.55
8-508	风雨灯头	10套	61.28	38.00	23.28	
8-509	成套型金属杆座	10只	696.65	242.44	256.60	197.61
8-510	成套型玻璃钢杆座	10只	549.26	206.72	144.93	197.61
8-511	组装型金属杆座	10只	777.21	323.00	256.60	197.61
8-512	组装型玻璃钢杆座	10只	600.94	258.40	144.93	197.61
8-513	组装型砼杆座	10只	796.60	458.28	140.71	197.61
8-514	钢管接地极制安 普通土	根	68.05	47.12	3.32	17.61
8-515	钢管接地极制安 坚土	根	72.40	50.92	3.87	17.61
8-516	角钢接地极制安 普通土	根	50.95	36.48	2.73	11.74
8-517	角钢接地极制安 坚土	根	54.75	40.28	2.73	11.74
8-518	圆钢接地极制安 普通土	根	42.02	29.64	1.84	10.54
8-519	圆钢接地极制安 坚土	根	57.23	44.84	1.85	10.54
8-520	铜板接地极制安 普通土	根	392.51	258.40	134.11	
8-521	钢板接地极制安 坚土	根	295.55	273.60	12.17	9.78
8-522	接地母线	10m	236.25	231.80	1.84	2.61
8-523	接地跨接线	10处	134.44	84.36	37.03	13.05
8-524	构架接地	10处	2206.09	1755.60	404.83	45.66
8-525	独立避雷针 18m内	套	1160.49	585.20	246.91	328.38
8-526	独立避雷针 24m内	套	1286.07	660.44	275.72	349.91
8-527	独立避雷针 30m内	套	1435.94	727.32	300.18	408.44
8-528	独立避雷针 >30m	套	1620.12	826.12	316.15	477.85
8-529	木杆上避雷针	套	133.68	58.52	70.59	4.57
8-530	水泥杆上避雷针	套	300.96	119.32	161.42	20.22
8-531	金属杆上避雷针	套	109.07	41.04	62.16	5.87
8-532	避雷引下线 高25m内	10m	119.79	85.88	20.86	13.05
8-533	避雷引下线 高30m内	10m	185.15	151.24	20.86	13.05
8-534	高空引接地下线	10m	245.19	211.28	20.86	13.05
8-535	独立接地装置调试 6根接地极内	系统	397.60	304.00	1.86	91.74
8-536	接地网调试	系统	993.99	760.00	4.64	229.35
8-537	设备支架制安 0.2t内	t	2846.41	1902.28	251.12	693.01
8-538	设备支架制安 0.5t内	t	2746.03	1698.60	231.18	816.25
8-539	设备支架制安 1t内	t	2548.92	1562.56	220.11	766.25

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-540	角钢高杆灯架制作 ϕ 1200内	t	3733.06	2003.36	280.10	1449.60
8-541	角钢高杆灯架制作 ϕ 2400内	t	3301.85	1710.00	263.35	1328.50
8-542	角钢高杆灯架制作 ϕ 3600内	t	2887.22	1417.40	249.52	1220.30
8-543	扁钢高杆灯架制作 ϕ 1200内	t	5004.23	4286.40	204.33	513.50
8-544	扁钢高杆灯架制作 ϕ 2400内	t	4389.70	3727.04	178.03	484.63
8-545	扁钢高杆灯架制作 ϕ 3600内	t	3695.43	3089.40	153.70	452.33
8-546	角钢.扁钢煨制胎具 ϕ 1200内	个	96.58	14.44	82.05	0.09
8-547	角钢.扁钢煨制胎具 ϕ 1400内	个	116.12	19.00	97.01	0.11
8-548	角钢.扁钢煨制胎具 ϕ 1600内	个	127.64	20.52	107.01	0.11
8-549	角钢.扁钢煨制胎具 ϕ 1800内	个	142.19	25.08	116.98	0.13
8-550	角钢.扁钢煨制胎具 ϕ 2000内	个	163.77	26.60	137.02	0.15
8-551	角钢.扁钢煨制胎具 ϕ 2200内	个	179.44	27.36	151.93	0.15
8-552	角钢.扁钢煨制胎具 ϕ 2400内	个	198.22	31.16	166.88	0.18
8-553	角钢.扁钢煨制胎具 ϕ 2600内	个	223.47	34.20	189.09	0.18
8-554	角钢.扁钢煨制胎具 ϕ 3000内	个	284.70	41.04	243.48	0.18
8-555	角钢.扁钢煨制胎具 ϕ 3600内	个	341.73	43.32	298.21	0.20
8-556	槽钢.工字钢煨制胎具 ϕ 2400内	个	329.20	28.12	265.56	35.52
8-557	槽钢.工字钢煨制胎具 ϕ 3000内	个	507.80	38.00	426.47	43.33
8-558	槽钢.工字钢煨制胎具 ϕ 4000内	个	723.56	51.68	612.92	58.96
8-559	钢管煨制灯架 长2000内	t	6601.75	4742.40	143.80	1715.55
8-560	钢管煨制灯架 长3500内	t	4794.17	3242.92	129.51	1421.74
8-561	钢板卷材开卷与平直 δ 5内	t	571.31	225.72	33.05	312.54
8-562	钢板卷材开卷与平直 δ 8内	t	473.71	176.32	20.79	276.60
8-563	无损探伤检验 X光透视 δ 16内	10张	819.31	661.20	65.01	93.10
8-564	无损探伤检验 X光透视 δ 30内	10张	830.29	661.20	65.01	104.08
8-565	无损探伤检验 X光透视 δ 42内	10张	815.55	661.20	65.01	89.34
8-566	无损探伤检验 X光透视 $\delta >42$	10张	965.78	793.44	65.01	107.33
8-567	焊缝超声波探伤 δ 25内	10m	370.86	247.00	74.88	48.98
8-568	焊缝超声波探伤 δ 46内	10m	538.27	367.84	106.82	63.61
8-569	焊缝超声波探伤 δ 80内	10m	813.49	551.76	159.95	101.78
8-570	焊缝超声波探伤 δ 120内	10m	1088.27	735.68	212.65	139.94
8-571	超声波探伤板面10m2	10m	1078.78	735.68	203.16	139.94
8-572	手工除灯杆轻锈	10m2	29.36	25.84	3.52	
8-573	手工除灯杆中锈	10m2	68.60	61.56	7.04	
8-574	手工除灯架轻锈	10m2	59.90	25.84	2.61	31.45
8-575	手工除灯架中锈	10m2	77.60	41.04	5.11	31.45
8-576	灯杆喷石英砂除锈	10m2	576.07	148.20	355.59	72.28
8-577	灯架喷石英砂除锈	10m2	465.24	141.36	217.56	106.32
8-578	灯杆喷河砂除锈	10m2	465.11	194.56	146.80	123.75
8-579	灯架喷河砂除锈	10m2	425.78	167.96	119.99	137.83
8-580	灯杆刷红丹防锈漆第一遍	10m2	57.94	20.52	37.42	
8-581	灯杆刷红丹防锈漆第二遍	10m2	53.63	20.52	33.11	
8-582	灯杆刷防锈漆第一遍	10m2	51.32	20.52	30.80	
8-583	灯杆刷防锈漆第二遍	10m2	46.98	20.52	26.46	
8-584	灯杆刷调合漆第一遍	10m2	38.09	21.28	16.81	
8-585	灯杆刷调合漆第二遍	10m2	35.51	20.52	14.99	
8-586	灯杆刷磁漆第一遍	10m2	43.54	21.28	22.26	

山东省市政工程价目表

二〇一五年五月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-587	灯杆刷磁漆第二遍	10m2	41.03	20.52	20.51	
8-588	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	hkg	78.52	17.48	29.59	31.45
8-589	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	hkg	72.52	16.72	24.35	31.45
8-590	一般钢结构刷防锈漆第一遍	hkg	70.61	17.48	21.68	31.45
8-591	一般钢结构刷防锈漆第二遍	hkg	66.65	16.72	18.48	31.45